广西壮族自治区建设工程
预算清单综合单价组价表

通用安装工程（第二册）

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

2025 年 12 月

主编单位：广西壮族自治区建设工程造价站

编制领导小组

组　　长：杨绿峰　自治区住房城乡建设厅厅长

副 组 长：崔　磊　自治区住房城乡建设厅副厅长

成　　员：陈仕洋　自治区住房城乡建设厅建设综合处处长

蓝　俊　自治区建设工程造价站站长

编制组成员

组　　长：蓝　俊　自治区建设工程造价站站长

副 组 长：庞宗琨　自治区建设工程造价站副站长

主　　编：庞宗琨　朱文华　陈　平

编制成员：文桂萍　谢　玲　庞宗丽　陈　博　赵　群　韦永华　黄昭平　李玲玲

韦晓敏　马锦静　刘奔华　莫世峰　陆　冬　廖　亮　顾元萍

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

目录

1 总说明 1
2 使用说明 4
3 综合单价组价表 8
B.4 电气设备安装工程 9
B.4.1 变压器安装 9
B.4.2 配电装置安装 13
B.4.3 母线安装 22
B.4.4 控制、保护、直流装置安装 41
B.4.5 低压电器设备安装 44
B.4.6 光伏组件设备安装 55
B.4.7 电机检查接线 65
B.4.8 滑触线装置安装 69
B.4.9 电缆敷设 73
B.4.10 防雷及接地装置 164
B.4.11 10kV 及以下架空配电线路 172
B.4.12 配管、配线 181
B.4.13 照明器具安装 214
B.4.14 起重运输设备电气装置 249
B.4.15 附属工程 254
B.4.16 电气调整试验 257
B.5 建筑智能化工程 273
B.5.1 计算机应用、网络系统 273
B.5.2 综合布线系统 291
B.5.3 建筑设备自动化系统 307
B.5.4 有线电视、卫星接收系统 321
B.5.5 音频、视频系统 332
B.5.6 安全防范系统 352
B.5.7 智能家居系统 369
B.6 自动化控制仪表安装工程 383
B.6.1 过程检测仪表 383
B.6.2 显示及调节控制仪表 396
B.6.3 执行仪表 403
B.6.4 集中检测、监控装置 407
B.6.5 过程分析和物性检测仪表 420
B.6.6 仪表回路模拟试验 430
B.6.7 工厂对讲系统 431
B.6.8 工业计算机安装与调试 432
B.6.9 仪表管路敷设 442
B.6.10 仪表盘、箱、柜及附件安装 447
B.6.11 仪表附件安装 450
B.7 通风空调工程 454
B.7.1 通风空调设备及部件制作安装 454
B.7.2 通风管道制作安装 470
B.7.3 通风管道部件制作安装 492

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.7.4　通风工程检测、调试、试验 515

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

1　总说明

一、为进一步推进建设工程造价改革，完善我区建设工程造价计价依据体系，制定《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》（以下简称“本综合单价组价表”）。

二、本综合单价组价表适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。

三、本综合单价组价表作为编审政府投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的依据；作为编审国有企业投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的重要参考依据。非国有投资项目计价可参照执行。

四、本综合单价组价表与《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》配套使用。

五、本综合单价组价表中各项费用根据现行消耗量及费用定额计算，综合考虑了正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织方式编制，反映了社会平均价格水平。

六、本综合单价组价表人工费包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费以及社会保障费等，反映现行市场人工费价格水平。

七、本综合单价组价表的材料分为主要材料和辅助材料，表中未列出主要材料费，只显示主要材料名称和消耗量。凡清单项目中未显示有主要材料名称的，均按辅助材料考虑。辅助材料费、主要材料消耗量的损耗内容和范围包括从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗及施工现场堆放损耗。辅助材料费反映现行市场材料费价格水平。

八、本综合单价组价表机械费按正常合理的机械配备、机械施工工效确定，反映现行机械费价格水平。

九、本综合单价组价表管理费、利润按照现行费用定额计算，费率按中间值计取。

十、本综合单价组价表各项费用均为除税价，适用于一般计税法。当采用简易计税法时，各项费用按照如下规定调整：人工费乘以 1.03，辅助材料费乘以 1.10，机械费乘以 1.09，管理费乘以 1.04，利润不变，增值税按调整后的（人工费+辅助材料费+机械费+管理费+利润）合计金额乘以 3%计算，无主材综合单价根据调整后的各项费用重新计算，主要材料费按含税价计算。

十一、本综合单价组价表体现人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、无主材增值

广西壮族自治区住房和城乡建设厅信息公开
测试专用

税及无主材综合单价；使用本综合单价组价表时，如预算清单含有主要材料的，应根据项目所在地市场价格计算主要材料费，并重新计算增值税和综合单价。具体详见表 1。

表 1 综合单价组成表

序号	组成内容	无主材综合单价	综合单价
1	人工费		
2	主要材料费		
3	辅助材料费		
4	机械费		
5	管理费		
6	利润		
7	增值税	（1+3+4+5+6）×税率	（1+2+3+4+5+6）×税率
8	合计	1+3+4+5+6+7	1+2+3+4+5+6+7

十二、安装工程脚手架搭拆费，除民用建筑安装工程满堂架、外墙脚手架搭拆，工业设备安装工程搭设高度≥25m 或容积≥300m³，脚手架搭拆费按搭设方案单独计算外，相应清单项目综合单价已包含简易移动式脚手架搭拆费，不得另外计算。

十三、建筑高度≤100m（30 层），预算清单综合单价已综合考虑高层建筑增加费及地下超深增加费，不得另外计算。建筑高度＞100m 时，每增加 10m(不足 10m 按 10m 计算)，±0.000 以上分部分项工程清单综合单价中的人工费增加 1.0%，并相应调整管理费、利润及增值税。

十四、操作高度增加费：安装高度距离操作基准面超过 6m 时，超过部分工程量按相应清单项目人工费乘以下表系数：

序号	操作物高度（m）	系数
1	≤10	1.1
2	≤30	1.2
3	≤50	1.5

十五、本综合单价组价表中部分清单项目因难以固化其项目特征，故未给出相应清单项目综合单价，而是给出预算清单组价子目的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

本综合单价组价表中难以固化项目特征的分部分项清单项目以及按项计算的技术措施，未给出相应清单项目综合单价，而是给出工程量清单项目组价子目(清单编码+“-序号”，如“011601001001-1”)的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

十六、编制概算时，如初步设计图纸深度能计列出概算清单项目下预算清单项目及其工程

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

量，则概算层级清单项目综合单价＝概算清单项下所有预算清单项目费用合计/概算清单工程量，估算层级清单项目综合单价＝估算清单项下所有概算清单项目费用合计/估算清单工程量。

十七、综合措施项目清单费用按以下规定计算。

项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）
031402001001	民用建筑安装工程 安全生产费	分部分项工程项目（人工费+机械费） +技术措施项目（人工费+机械费）	4
	工业设备安装工程 安全生产费		5
031402002001	民用建筑安装工程 文明临设环保费		4～6
	工业设备安装工程 文明临设环保费		5～7
031402003001	雨季施工增加费		3～5
031402004001	暗室施工增加费	暗室施工的分部分项工程项目人工费 +技术措施项目人工费	20～30
031402005001	安装与生产运行同时进行施工防护费	受影响的分部分项工程项目（人工费+机械费） +技术措施项目（人工费+机械费）	8～12
031402006001	有害身体健康环境中施工防护费	在有害身体健康的环境中施工项目的分部分项工程项目人工费+技术措施项目人工费	8～12

十八、其他项目清单费用按如下规定计算。

序号		项目名称	计算基础	费率（%）
1		暂列金额	分部分项工程费+技术措施项目费+综合措施项目费	3～8
2		总承包服务费		
其中	2.1	专业分包配合管理费	专业分包工程造价	1～3
	2.2	发包人提供材料采购保管费	发包人提供材料金额	1～2
3		优良工程增加费	分部分项工程费+技术措施项目费+综合措施项目费	8～12

十九、增值税税率：一般计税法为 9%，简易计税法为 3%。

二十、综合单价组价表原则上动态更新发布，其价格通过收集招投标市场交易价进行大数据分析，并结合现行定额水平确定。

二十一、本综合单价组价表由广西壮族自治区建设工程造价站统一管理，统一解释。

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

2　使用说明

B.4 电气设备安装工程

一、变压器安装

1.电炉变压器安装执行同容量电力变压器安装清单项目乘以系数2.0，整流变压器安装执行同容量电力变压器安装清单项目，清单综合单价乘以系数1.6。

2.变压器的器身检查：4000ｋＶ•Ａ以下是按吊芯检查考虑4000ｋＶ•Ａ以上是按吊钟罩考虑，如果4000ｋＶ•Ａ 以上的变压器需吊芯检查时，相应清单项目机械费乘以系数2.0。

3.干式电力变压器如果带有保护外罩时，相应清单项目人工费和机械费乘以系数1.2。

二、配电装置安装

配电箱在轻质隔墙上安装的，执行相应配电箱清单项目，清单综合单价乘以系数1.1，用于加固的拉杆及型钢不再计算。

三、母线安装

1.软母线安装清单项目是按单串绝缘子考虑的，如设计为双串绝缘子，其清单项目人工费乘以系数1.08。

2.封闭式插接母线槽在竖井内安装时，清单项目人工费和机械乘费以系数2.0。

四、电机检查接线

电机检查接线包含接线、绝缘测试、接地、清理工作内容，如需检查定子、转子、研磨电刷和滑环、安装电刷、测量轴承绝缘、配合密封试验、干燥、整修整流子等，清单项目乘以系数3.0。

五、滑触线装置安装

安全节能型滑触线清单项目按单相电流设置清单项目，若三相组合为一根的滑触线，执行单相滑触线清单项目，清单综合单价乘以系数2.0。

六、电缆敷设

1.电缆在一般山地、丘陵地区敷设时，其清单人工费乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。

2.铝芯电力电缆、电缆头执行同截面铜芯电力电缆、电缆头清单项目，清单综合单价乘以系数0.7。

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

3.单芯电力电缆执行同截面三芯电力电缆，清单综合单价乘以系数0.7。单芯电力电缆头执行同截面三芯电力电缆头，清单综合单价乘以系数0.33。双屏蔽电缆头执行同截面电缆头，清单综合单价乘以系数1.05。

4.六芯电力电缆敷设及电缆头制作安装清单项目按三芯电力电缆敷设及电缆头制作安装清单项目费用乘以系数1.6，当超过六芯后每增加一芯清单项目增加30%，以此类推。

5.截面为800～1000㎜^{2}的单芯电力电缆敷设执行400㎜^{2}三芯电力电缆清单项目，清单综合单价乘以系数0.875。

6.竖直通道电缆敷设适用于在20m以上的建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用，竖直通道内的所有电缆，均执行竖直通道清单项目。电缆在20m以下的建筑物竖井内敷设，应执行普通电力电缆敷设清单项目。

七、防雷及接地装置

1.避雷针的安装已考虑了高空作业的因素，不能再计算操作高度增加费。

2.总等电位箱安装清单项目已包含2m的接地扁钢，局部等电位箱安装已包含0.3m的接地圆钢，超过部分执行防雷接地相应清单项目。

八、10kV及以下架空配电线路

1.线路一次施工工程量按5基以上电杆考虑，如5基以内者，清单人工费、机械费乘以系数1.3。

九、配管、配线

1.装配式建筑的配管，执行相应配管清单项目，清单人工费乘以系数 1.2，清单辅材乘以系数1.15。

2.钢制桥架主结构设计厚度大于3 mm时，清单项目人工费、机械费乘以系数1.2。

十、电气调整试验

1.电力变压器如有“带负荷调压装置”，调试清单项目综合单价乘以系数1.12。三线卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试清单综合单价乘以系数1.2。

2.干式变压器执行相应容量变压器调试清单项目，清单综合单价乘以系数0.8。

3.电动机调试清单项目一个控制回路按一台电动机考虑的。一个控制回路的电机数量大于等于两台，每增加一台电机调试清单综合单价乘以系数1.2。

4.微机控制的交流变频调速装置调试执行交流变频电动机系统调试清单项目，清单综合单价乘以系数1.25。微机本身调试另计。

5.全数字可逆电机调速系统电机调试，执行全数字式控制可控硅调速电机清单项目，清单综合单价乘以系数 1.3。

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.5 建筑智能化系统设备安装工程

一、综合布线系统

1.双绞线敷设及配线架、跳线架等安装高于超五类的执行相应清单项目，清单人工费乘以系数1.1，屏蔽系统执行相应清单项目，清单人工费乘以系数1.2。

2.在已建天棚内敷设线缆拆装时，执行相应清单项目，清单人工费乘以系数1.5。

二、扩声系统

有源扬声器执行相应清单项目，清单人工费乘以系数1.2，有源DSP扬声器执行相应清单项目，清单人工费乘以1.5。

B.6 自动化控制仪表安装工程

双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑，双杆吊架以“对”计算，如单杆安装，清单综合单价乘以系数0.5。

B.7 通风空调工程

一、通风空调设备及部件制作安装

1.25号通风机安装，执行20号通风机清单项目，清单综合单价乘以系数1.15；30号通风机安装，执行20号通风机清单项目，清单综合单价乘以系数1.3。

2.分段组合式空调器清单项目，以三段为计算基础，每增加一段清单综合单价乘以系数1.3。

3.轴流式消防高温排烟风机安装执行轴流式通风机清单项目，清单人工费乘以系数1.1。

4.轴流式通风机如果安装在墙体内，执行吊装式轴流通风机清单项目，人工费、材料费乘以系数0.7。

5.玻璃挡水板执行钢板挡水板相应清单项目，其材料费、机械费均乘以系数0.45，人工费不变。

6.保温钢板密闭门执行钢板密闭门相应清单项目，其材料费乘以系数0.5，机械费乘以系数 0.45，人工费不变。

7.挡烟垂壁安装按图示尺寸，以“m”计算，挡烟垂壁的主材消耗量是按700mm高度乘以损耗系数1.01考虑的，如设计高度不同，可以换算。

二、通风管道制作安装说明

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

1.整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长执行相应清单项目，其人工费乘以系数2.5。

2.制作空气幕送风管，按矩形风管平均周长执行相应风管制作、安装清单项目，其人工费乘以系数3.0，其余不变。

3.椭圆形风管按长轴规格执行相应圆形风管清单项目,人工费乘以系数 1.2。

4.风管轴线呈圆弧形的风管执行相应风管清单项目,人工费乘以系数 1.4。

5.薄钢板风管板厚δ=4mm 时,执行薄钢板风管制作、安装（δ=3mm）相应清单项目，清单综合单价乘以系数 1.25:薄钢板风管板厚 δ=5mm 时,执行薄钢板风管制作,安装（δ=3mm）相应清单项目，清单综合单价乘以系数1.60。

6.镀锌薄钢板净化风管清单项目按空气洁净度10万级编制,连接方式采用型钢法兰连接。当采用其他连接方式或不同板材制作净化风管时,执行本章相应清单项目，清单综合单价乘以系数1.3。

三、通风管道部件制作安装

1.单层百叶风口、双层百叶风口,格栅百叶风口、可开格栅百叶风口、自垂百叶风口、防雨百叶风口、插板式风口、网式风口安装执行百叶风口安装相应清单项目,周长≧7000mm 的,执行周长≤7000mm 的清单项目，清单综合单价乘以系数1.2。

2.防虫网、金属网框安装执行百叶风口安装清单项目，清单综合单价乘以系数1.3。

3.风口安装适用于不同材质的成品风口,其周长,直径均以喉部尺寸为准,碳钢风口安装应执行铝合金风口清单项目,人工费乘以系数1.1。

4.消声器安装清单项目是按长度1.0m考虑的,超过1.0m且小于2.0m时,清单项目人工费乘以系数1.2；消声器长度超过2.0m（含2.0m）时清单项目人工费乘以系数1.5。

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

3　综合单价组价表

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4 电气设备安装工程

B.4.1 变压器安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401001001	油浸式电力变压器 容量（250kV·A）	台	1719.19	717.48	100.98	300.63	325.80	132.35	141.95	油浸式电力变压器 250kV·A	台	1.000
030401001002	油浸式电力变压器 容量（315kV·A）	台	1880.32	828.33	101.98	291.04	358.20	145.52	155.26	油浸式电力变压器 315kV·A	台	1.000
030401001003	油浸式电力变压器 容量（400kV·A）	台	1984.77	874.34	107.64	307.21	378.10	153.60	163.88	油浸式电力变压器 400kV·A	台	1.000
030401001004	油浸式电力变压器 容量（500kV·A）	台	2089.24	920.36	113.31	323.38	398.00	161.69	172.51	油浸式电力变压器 500kV·A	台	1.000
030401001005	油浸式电力变压器 容量（630kV·A）	台	4030.38	1323.55	119.04	1144.42	789.75	320.84	332.78	油浸式电力变压器 630kV·A	台	1.000
030401001006	油浸式电力变压器 容量（800kV·A）	台	4414.21	1449.59	130.38	1253.41	864.96	351.39	364.48	油浸式电力变压器 800kV·A	台	1.000
030401001007	油浸式电力变压器 容量（1000kV·A）	台	4798.06	1575.65	141.72	1362.40	940.18	381.95	396.17	油浸式电力变压器 1000kV·A	台	1.000
030401001008	油浸式电力变压器 容量（1250kV·A）	台	4498.06	1633.02	139.74	1116.58	879.87	357.45	371.40	油浸式电力变压器 1250kV·A	台	1.000
030401001009	油浸式电力变压器 容量（1600kV·A）	台	5060.35	1837.16	157.21	1256.16	989.86	402.13	417.83	油浸式电力变压器 1600kV·A	台	1.000
030401001010	油浸式电力变压器 容量（2000kV·A）	台	5622.60	2041.28	174.68	1395.73	1099.84	446.81	464.25	油浸式电力变压器 2000kV·A	台	1.000
030401001011	油浸式电力变压器 容量（2500kV·A）	台	7294.47	2942.05	168.42	1557.09	1439.72	584.89	602.30	油浸式电力变压器 2500kV·A	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401001012	油浸式电力变压器 容量（4000kV·A）	台	9118.09	3677.57	210.52	1946.36	1799.66	731.11	752.87	油浸式电力变压器 4000kV·A	台	1.000
030401002001	干式电力变压器 容量（100kV·A）	台	1605.32	584.55	92.15	367.60	304.69	123.78	132.55	干式电力变压器 100kV·A	台	1.000
030401002002	干式电力变压器 容量（150kV·A）	台	1649.60	629.07	89.53	352.90	314.23	127.66	136.21	干式电力变压器 150kV·A	台	1.000
030401002003	干式电力变压器 容量（200kV·A）	台	1666.77	635.63	90.46	356.57	317.50	128.99	137.62	干式电力变压器 200kV·A	台	1.000
030401002004	干式电力变压器 容量（250kV·A）	台	1718.33	655.29	93.26	367.60	327.32	132.98	141.88	干式电力变压器 250kV·A	台	1.000
030401002005	干式电力变压器 容量（315kV·A）	台	1854.27	764.09	89.97	347.08	355.57	144.45	153.10	干式电力变压器 315kV·A）	台	1.000
030401002006	干式电力变压器 容量（400kV·A）	台	1959.63	807.51	95.08	366.80	375.78	152.66	161.80	干式电力变压器 400kV·A	台	1.000
030401002007	干式电力变压器 容量（500kV·A）	台	2107.13	868.28	102.24	394.41	404.06	164.15	173.98	干式电力变压器 500kV·A	台	1.000
030401002008	干式电力变压器 容量（630kV·A）	台	2644.64	926.97	105.17	673.79	512.24	208.10	218.36	干式电力变压器 630kV·A	台	1.000
030401002009	干式电力变压器 容量（800kV·A）	台	2938.50	1029.97	116.86	748.66	569.16	231.22	242.63	干式电力变压器 800kV·A	台	1.000
030401002010	干式电力变压器 容量（1000kV·A）	台	3520.83	1137.24	130.99	1000.09	683.95	277.85	290.71	干式电力变压器 1000kV·A	台	1.000
030401002011	干式电力变压器 容量（1250kV·A）	台	3662.66	1302.93	135.24	921.21	711.72	289.14	302.42	干式电力变压器 1250kV·A）	台	1.000
030401002012	干式电力变压器 容量（1600kV·A）	台	3738.96	1330.07	138.05	940.40	726.55	295.16	308.72	干式电力变压器 1600kV·A	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401002013	干式电力变压器 容量（2000kV·A）	台	3815.27	1357.22	140.87	959.59	741.38	301.19	315.02	干式电力变压器 2000kV·A	台	1.000
030401002014	干式电力变压器 容量（2500kV·A）	台	4774.40	1628.52	144.37	1292.73	934.80	379.76	394.22	干式电力变压器 2500kV·A	台	1.000
030401002015	干式电力变压器 容量（3150kV·A）	台	5978.46	2327.14	131.25	1364.98	1181.48	479.98	493.63	干式电力变压器 3150kV·A	台	1.000
030401002016	干式电力变压器 容量（4000kV·A）	台	7174.16	2792.57	157.50	1637.98	1417.78	575.97	592.36	干式电力变压器 4000kV·A	台	1.000
030401003001	消弧线圈成套装置 容量（200kV·A）	台	1850.79	707.38	57.58	423.93	362.02	147.07	152.82	消弧线圈成套装置 200kV·A	台	1.000
030401003002	消弧线圈成套装置 容量（250kV·A）	台	2082.48	847.29	67.26	423.93	406.79	165.26	171.95	消弧线圈成套装置 250kV·A	台	1.000
030401003003	消弧线圈成套装置 容量（315kV·A）	台	2226.19	892.01	77.34	463.19	433.66	176.18	183.81	消弧线圈成套装置 315kV·A	台	1.000
030401003004	消弧线圈成套装置 容量（400kV·A）	台	2295.04	919.59	79.73	477.52	447.08	181.62	189.50	消弧线圈成套装置 400kV·A	台	1.000
030401003005	消弧线圈成套装置 容量（500kV·A）	台	2508.52	1050.17	86.24	477.52	488.86	198.60	207.13	消弧线圈成套装置 500kV·A	台	1.000
030401003006	消弧线圈成套装置 容量（630kV·A）	台	2866.77	1158.84	93.39	590.59	559.82	227.43	236.71	消弧线圈成套装置 630kV·A	台	1.000
030401003007	消弧线圈成套装置 容量（800kV·A）	台	3082.55	1246.07	100.42	635.04	601.96	244.54	254.52	消弧线圈成套装置 800kV·A	台	1.000
030401003008	消弧线圈成套装置 容量（1000kV·A）	台	3611.48	1581.68	99.12	634.98	709.33	288.17	298.20	消弧线圈成套装置 1000kV·A	台	1.000
030401003009	消弧线圈成套装置 容量（1200kV·A）	台	3905.45	1710.43	107.19	686.67	767.07	311.62	322.47	消弧线圈成套装置 1200kV·A	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401003010	消弧线圈成套装置 容量（1600kV·A）	台	4199.40	1839.17	115.26	738.35	824.81	335.08	346.74	消弧线圈成套装置 1600kV·A	台	1.000
030401003011	消弧线圈成套装置 容量（2000kV·A）	台	4666.07	2127.57	125.22	738.35	917.09	372.57	385.27	消弧线圈成套装置 2000kV·A	台	1.000
030401004001	干式消弧线圈 容量（200kV·A）	台	1850.79	707.38	57.58	423.93	362.02	147.07	152.82	干式消弧线圈 200kV·A	台	1.000
030401004002	干式消弧线圈 容量（400kV·A）	台	2295.04	919.59	79.73	477.52	447.08	181.62	189.50	干式消弧线圈 400kV·A	台	1.000
030401004003	干式消弧线圈 容量（500kV·A）	台	2508.52	1050.17	86.24	477.52	488.86	198.60	207.13	干式消弧线圈 500kV·A	台	1.000
030401004004	干式消弧线圈 容量（630kV·A）	台	2866.77	1158.84	93.39	590.59	559.82	227.43	236.71	干式消弧线圈 630kV·A	台	1.000
030401004005	干式消弧线圈 容量（800kV·A）	台	3082.55	1246.07	100.42	635.04	601.96	244.54	254.52	干式消弧线圈 800kV·A	台	1.000
030401004006	干式消弧线圈 容量（1000kV·A）	台	3611.48	1581.68	99.12	634.98	709.33	288.17	298.20	干式消弧线圈 1000kV·A	台	1.000
030401004007	干式消弧线圈 容量（1200kV·A）	台	3905.45	1710.43	107.19	686.67	767.07	311.62	322.47	干式消弧线圈 1200kV·A	台	1.000
030401004008	干式消弧线圈 容量（1600kV·A）	台	4199.40	1839.17	115.26	738.35	824.81	335.08	346.74	干式消弧线圈 1600kV·A	台	1.000
030401004009	干式消弧线圈 容量（2000kV·A）	台	4666.07	2127.57	125.22	738.35	917.09	372.57	385.27	干式消弧线圈 2000kV·A	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.4.2 配电装置安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402001001	高压油断路器 电流（630A）	台	1057.41	513.81	96.40	88.74	192.82	78.33	87.31	高压油断路器 630A	台	1.000
030402001002	高压油断路器 电流（1000A）	台	1057.41	513.81	96.40	88.74	192.82	78.33	87.31	高压油断路器 1000A	台	1.000
030402001003	高压油断路器 电流（2000A）	台	2130.08	1067.28	196.60	144.86	387.88	157.58	175.88	高压油断路器 2000A	台	1.000
030402001004	高压油断路器 电流（3000A）	台	2130.08	1067.28	196.60	144.86	387.88	157.58	175.88	高压油断路器 3000A	台	1.000
030402001005	高压真空断路器 电流（1250A）	台	925.63	348.87	48.32	203.46	176.75	71.80	76.43	高压真空断路器 1250A	台	1.000
030402001006	高压真空断路器 电流（2000A）	台	1157.03	436.09	60.40	254.32	220.93	89.75	95.53	高压真空断路器 2000A	台	1.000
030402001007	高压真空断路器 电流（2500A）	台	1594.55	564.34	78.95	390.10	305.42	124.08	131.66	高压真空断路器 2500A	台	1.000
030402001008	高压 SF_6 断路器 电流（1250A）	台	1056.36	403.59	88.91	203.46	194.26	78.92	87.22	高压 SF6 断路器 1250A	台	1.000
030402001009	高压 SF_6 断路器 电流（2000A）	台	1320.45	504.49	111.14	254.32	242.82	98.65	109.03	高压 SF6 断路器 2000A	台	1.000
030402001010	高压 SF_6 断路器 电流（2500A）	台	1543.39	552.38	134.20	331.59	282.87	114.92	127.44	高压 SF6 断路器 2500A	台	1.000
030402001011	高压 SF_6 断路器 电流（4000A）	台	1815.72	649.85	157.88	390.10	332.78	135.19	149.92	高压 SF6 断路器 4000A	台	1.000
030402001012	高压空气断路器 电流（1250A）	台	2541.41	849.24	348.94	518.09	437.55	177.75	209.84	高压空气断路器 1250A	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402001013	高压空气断路器 电流（1600A）	台	2541.41	849.24	348.94	518.09	437.55	177.75	209.84	高压空气断路器 1600A	台	1.000
030402001014	高压空气断路器 电流（2000A）	台	2541.41	849.24	348.94	518.09	437.55	177.75	209.84	高压空气断路器 2000A	台	1.000
030402001015	高压空气断路器 电流（2500A）	台	2541.41	849.24	348.94	518.09	437.55	177.75	209.84	高压空气断路器 2500A	台	1.000
030402001016	高压隔离开关/负荷开关 电流（630A）	组	438.61	154.59	36.35	97.85	80.78	32.82	36.22	高压隔离开关/负荷开关电流（630A）	组	1.000
030402001017	高压隔离开关/负荷开关 电流（800A）	组	438.61	154.59	36.35	97.85	80.78	32.82	36.22	高压隔离开关/负荷开关电流（800A）	组	1.000
030402001018	高压隔离开关/负荷开关 电流（1000A）	组	438.61	154.59	36.35	97.85	80.78	32.82	36.22	高压隔离开关/负荷开关电流（1000A）	组	1.000
030402001019	高压隔离开关/负荷开关 电流（1250A）	组	512.20	193.85	46.94	97.85	93.34	37.92	42.29	高压隔离开关/负荷开关电流（1250A）	组	1.000
030402001020	高压隔离开关/负荷开关 电流（1600A）	组	512.20	193.85	46.94	97.85	93.34	37.92	42.29	高压隔离开关/负荷开关电流（1600A）	组	1.000
030402001021	高压隔离开关/负荷开关 电流（2000A）	组	512.20	193.85	46.94	97.85	93.34	37.92	42.29	高压隔离开关/负荷开关电流（2000A）	组	1.000
030402001022	高压隔离开关/负荷开关 电流（2500A）	组	678.47	272.65	82.13	99.99	119.24	48.44	56.02	高压隔离开关/负荷开关	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电流（2500A）		
030402001023	高压隔离开关/负荷开关 电流（4000A）	组	678.47	272.65	82.13	99.99	119.24	48.44	56.02	高压隔离开关/负荷开关 电流（4000A）	组	1.000
030402001024	二段转动装置	组	382.80	116.89	154.71	18.61	43.36	17.62	31.61	二段转动装置	组	1.000
030402001025	接地开关	组	327.03	147.40	67.34	13.07	51.35	20.86	27.00	接地开关	组	1.000
030402002001	熔断器 电压（10kV）	组	297.91	101.05	35.12	63.22	52.57	21.36	24.60	熔断器	个	1.000
030402003001	三相电压互感器 电压（ kV）	台	621.95	146.24	101.25	177.45	103.58	42.08	51.35	三相电压互感器	台	1.000
030402003002	单相电压互感器 电压（ kV）	台	359.22	83.66	57.72	103.81	59.99	24.37	29.66	单相电压互感器	台	1.000
030402003003	电流互感器 电流（1000A）	台	247.24	84.05	54.16	35.03	38.11	15.48	20.41	电流互感器 1000A	台	1.000
030402003004	电流互感器 电流（1250A）	台	251.12	82.11	64.31	32.42	36.65	14.89	20.73	电流互感器 1250A	台	1.000
030402003005	电流互感器 电流（1600A）	台	265.07	86.68	67.88	34.22	38.69	15.72	21.89	电流互感器 1600A	台	1.000
030402003006	电流互感器 电流（2000A）	台	279.01	91.24	71.45	36.02	40.72	16.54	23.04	电流互感器 2000A	台	1.000
030402003007	电流互感器 电流（2500A）	台	373.08	115.62	118.43	38.75	49.40	20.07	30.80	电流互感器 2500A	台	1.000
030402003	电流互感器 电流	台	447.69	138.75	142.12	46.50	59.28	24.08	36.97	电流互感器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	（4000A）									4000A		
030402003009	零序/中性点电流互感器	台	167.48	40.71	43.82	35.03	24.24	9.85	13.83	零序/中性电流互感器	台	1.000
030402004001	避雷器 电压1kV	组	162.99	42.76	44.57	29.63	23.16	9.41	13.46	避雷器 电压1kV	组	1.000
030402004002	避雷器 电压10kV	组	350.68	114.27	47.22	75.05	60.58	24.61	28.96	避雷器 电压10kV	组	1.000
030402005001	干式电抗器 （t/组）≤1.5	组	2060.20	904.04	102.21	328.98	394.57	160.29	170.11	干式电抗器	组	1.000
030402005002	干式电抗器 1.5<（t/组）≤4.5	组	2647.28	1176.10	110.32	422.78	511.64	207.85	218.58	干式电抗器	组	1.000
030402005003	干式电抗器 4.5<（t/组）≤7.5	组	3181.67	1405.42	128.78	518.84	615.76	250.15	262.71	干式电抗器	组	1.000
030402005004	干式电抗器 7.5<（t/组）≤10	组	3811.98	1787.09	153.63	518.84	737.90	299.77	314.75	干式电抗器	组	1.000
030402005005	油浸电抗器 （250kVA/台）	台	1515.97	573.67	100.18	316.41	284.83	115.71	125.17	油浸电抗器（250kVA/台）	台	1.000
030402005006	油浸电抗器 （500kVA/台）	台	2277.88	1015.98	157.84	316.41	426.36	173.21	188.08	油浸电抗器（500kVA/台）	台	1.000
030402005007	油浸电抗器（1000kVA/台）	台	3259.88	1288.82	183.15	647.44	619.60	251.71	269.16	油浸电抗器（1000kVA/台）	台	1.000
030402005008	油浸电抗器（1200kVA/台）	台	4910.17	1853.17	224.84	1098.49	944.53	383.72	405.43	油浸电抗器（1200kVA/	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										台）		
030402006001	移相及串联电容器 重量≤30kg	个	67.35	27.21	12.18	7.00	10.95	4.45	5.56	移相及串联电容器	个	1.000
030402006002	移相及串联电容器 30kg＜重量≤60kg	个	97.51	38.86	12.85	13.97	16.91	6.87	8.05	移相及串联电容器	个	1.000
030402006003	移相及串联电容器 60kg＜重量≤120kg	个	141.87	52.86	13.00	27.94	25.86	10.50	11.71	移相及串联电容器	个	1.000
030402006004	移相及串联电容器 120kg＜重量≤200kg	个	176.79	62.19	13.66	40.25	32.78	13.32	14.60	移相及串联电容器	个	1.000
030402006005	集合式并联电容器 重量≤2t	个	853.44	248.74	27.10	272.55	166.81	67.77	70.47	集合式并联电容器	个	1.000
030402006006	集合式并联电容器 2t＜重量≤5t	个	1087.59	324.93	31.02	341.81	213.36	86.68	89.80	集合式并联电容器	个	1.000
030402006007	集合式并联电容器 5t＜重量≤10t	个	1445.60	393.33	38.35	494.87	284.22	115.47	119.36	集合式并联电容器	个	1.000
030402006009	并联补偿电容器组架（ＴＢＢ 系列）单列两层	台	851.38	444.64	57.40	54.45	159.71	64.88	70.30	电容器组架	台	1.000
030402006010	并联补偿电容器组架（ＴＢＢ 系列）单列三层	台	880.35	461.74	59.19	54.45	165.18	67.10	72.69	电容器组架	台	1.000
030402006011	并联补偿电容器组架（ＴＢＢ 系列）双列两层	台	1095.17	590.00	67.00	56.72	206.95	84.07	90.43	电容器组架	台	1.000
030402006012	并联补偿电容器组架（ＴＢＢ 系列）双列三	台	1157.38	624.20	71.20	58.99	218.62	88.81	95.56	电容器组架	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	层											
030402006013	并联补偿电容器组架（ＴＢＢ 系列)小型组合	台	892.49	478.84	55.41	47.64	168.47	68.44	73.69	电容器组架	台	1.000
030402007001	交流滤波装置组架（ＴＪＬ 系列）电抗组架	台	585.03	256.52	43.08	83.92	108.94	44.26	48.30	滤波装置组架	台	1.000
030402007002	交流滤波装置组架（ＴＪＬ 系列）放电组架	台	411.74	188.12	42.48	43.10	73.99	30.06	34.00	滤波装置组架	台	1.000
030402007003	交流滤波装置组架（ＴＪＬ 系列）连线组架	台	240.72	77.74	45.62	43.10	38.67	15.71	19.88	滤波装置组架	台	1.000
030402008001	成套箱式开闭所 回路≤6 电压（kV）：	座	2227.78	287.90	161.74	1010.09	415.36	168.74	183.94	成套箱式开闭所	座	1.000
030402008002	成套箱式开闭所 6＜回路≤8 电压（kV）：	座	2407.29	334.05	161.74	1077.52	451.70	183.50	198.77	成套箱式开闭所	座	1.000
030402008003	成套箱式开闭所 8＜回路≤10 电压（kV）：_	座	2484.34	380.21	163.54	1078.87	466.91	189.68	205.13	成套箱式开闭所	座	1.000
030402009001	单母线 高压断路器柜	台	1739.11	660.74	52.40	403.48	340.55	138.35	143.60	成套高压断路器柜	台	1.000
030402009002	单母线 高压互感器柜	台	1302.20	527.03	43.93	266.59	253.96	103.17	107.52	成套高压互感器柜	台	1.000
030402009003	单母线 高压电容器柜	台	962.97	316.38	42.48	263.61	185.60	75.40	79.51	成套高压电容器柜	台	1.000
030402009004	单母线 高压母线桥	组	674.35	240.97	51.60	150.11	125.15	50.84	55.68	成套高压母线桥	组	1.000
030402009005	双母线 高压断路器柜	台	1958.40	801.43	57.32	398.14	383.86	155.94	161.70	成套高压断路器柜	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402009006	双母线 高压互感器柜	台	1659.18	649.07	49.11	366.84	325.09	132.07	137.00	成套高压互感器柜	台	1.000
030402009007	双母线 高压电容器柜	台	1204.99	366.90	46.66	363.33	233.67	94.93	99.49	成套高压电容器柜	台	1.000
030402010001	低压配电柜	台	988.63	455.03	65.03	125.64	185.81	75.49	81.63	成套低压配电柜	台	1.000
030402010002	低压电容器柜	台	715.55	276.34	36.77	151.04	136.76	55.56	59.08	成套低压电容器柜	台	1.000
030402011001	落地式配电箱	台	755.15	317.45	39.01	133.44	144.28	58.62	62.35	成套配电箱	台	1.000
030402011002	悬挂嵌入式配电箱 半周长≤0.5m	台	257.92	131.17	28.11	12.63	46.02	18.69	21.30	成套配电箱	台	1.000
030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m＜半周长≤1.0m	台	311.65	157.41	30.43	18.79	56.38	22.91	25.73	成套配电箱	台	1.000
030402011004	悬挂嵌入式配电箱 1.0m＜半周长≤1.5m	台	393.42	201.14	33.11	24.95	72.35	29.39	32.48	成套配电箱	台	1.000
030402011005	悬挂嵌入式配电箱 1.5m＜半周长≤2.5m	台	496.17	244.86	44.00	38.73	90.75	36.87	40.97	成套配电箱	台	1.000
030402011006	电表箱 电表≤4 个	台	293.46	157.41	12.31	19.78	56.70	23.03	24.23	成套电表箱	台	1.000
030402011007	电表箱 4 个＜电表≤8 个	台	391.80	201.14	13.89	37.18	76.26	30.98	32.35	成套电表箱	台	1.000
030402011008	电表箱 电表＞8 个	台	489.87	261.48	15.43	37.82	95.78	38.91	40.45	成套电表箱	台	1.000
030402011009	插座箱	台	101.97	50.72	5.68	9.88	19.39	7.88	8.42	成套插座箱	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402012001	组合型成套箱式变电站变压器容量（100kVA）	座	2915.23	752.46	133.07	1000.27	560.87	227.85	240.71	组合型成套箱式变电站变压器容量（100kVA）	座	1.000
030402012002	组合型成套箱式变电站变压器容量（315kVA）	座	3159.05	893.93	147.40	1003.18	607.08	246.62	260.84	组合型成套箱式变电站变压器容量（315kVA）	座	1.000
030402012003	组合型成套箱式变电站变压器容量（630kVA）	座	3604.43	1077.38	165.10	1089.32	693.34	281.67	297.61	组合型成套箱式变电站变压器容量（630kVA）	座	1.000
030402012004	组合型成套箱式变电站变压器容量（1000kVA）	座	4983.60	1855.50	224.68	1142.73	959.43	389.77	411.49	组合型成套箱式变电站变压器容量（1000kVA）	座	1.000
030402012005	组合型成套箱式变电站变压器容量（1250kVA）	座	6060.33	2513.90	252.22	1146.59	1171.36	475.86	500.39	组合型成套箱式变电站变压器容量（1250kVA）	座	1.000
030402012006	组合型成套箱式变电站变压器容量（1600kVA）	座	6060.33	2513.90	252.22	1146.59	1171.36	475.86	500.39	组合型成套箱式变电站变压器容量（1600kVA）	座	1.000
030402012007	组合型成套箱式变电站变压器容量（2000kVA）	座	6969.38	2890.99	290.05	1318.58	1347.06	547.24	575.45	组合型成套箱式变电站	座	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										变压器容量（2000kVA）		
030402012008	组合型成套箱式变电站 变压器容量（2500kVA）	座	7878.43	3268.07	327.89	1490.57	1522.76	618.62	650.51	组合型成套箱式变电站 变压器容量（2500kVA）	座	1.000
030402014001	集装箱式配电室	t	1052.50	575.42	30.43	69.53	206.38	83.84	86.90	集装箱式配电室	t	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.3 母线安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403001001	单导软母线 导线截面≤150mm²	跨/三相	703.43	363.4	11.14	73.99	139.96	56.86	58.08	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001002	单导软母线 150mm²＜导线截面≤240mm²	跨/三相	820.16	379.92	13.43	129.74	163.09	66.26	67.72	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001003	单导软母线 240mm²＜导线截面≤400mm²	跨/三相	990.21	429.48	16.75	185.49	196.79	79.95	81.76	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001004	组合软母线 母线根数（2）	跨/三相	2113.92	965.55	37.60	346.02	419.70	170.50	174.54	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001005	组合软母线 母线根数（3）	跨/三相	2849.27	1249.66	50.19	518.49	565.81	229.86	235.26	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403001006	组合软母线 母线根数（10）	跨/三相	6392.02	3090.58	136.15	859.83	1264.13	513.55	527.78	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001007	悬式绝缘子串（≤10KV）	串	19.95	12.14	0.53	0.11	3.92	1.59	1.65	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001008	户内式支持绝缘子（≤10KV）1孔	个	19.57	7.03	7.21	0.38	2.37	0.96	1.62	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001009	户内式支持绝缘子（≤10KV）2孔	个	38.62	17.10	9.99	0.45	5.62	2.28	3.19	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001010	户内式支持绝缘子（≤10KV）4孔	个	51.02	21.97	14.11	0.58	7.22	2.93	4.21	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001011	户外式支持绝缘子（≤10KV）1孔	个	19.23	5.54	9.07	0.37	1.89	0.77	1.59	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001012	户外式支持绝缘子（≤10KV）2孔	个	34.50	13.71	11.23	0.37	4.51	1.83	2.85	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001013	户外式支持绝缘子（≤10KV）4孔	个	44.66	17.43	15.16	0.37	5.70	2.31	3.69	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403001014	软母线引下线、跳线、设备连线 导线截面（mm²）≤150	组/三相	347.90	181.70	53.05	1.83	58.73	23.86	28.73	母线	m	按图计
030403001015	软母线引下线、跳线、设备连线 150＜导线截面（mm²）≤240	组/三相	426.30	189.96	81.60	23.49	68.30	27.75	35.20	母线	m	按图计
030403001016	软母线引下线、跳线、设备连线 240＜导线截面（mm²）≤400	组/三相	478.08	211.43	87.75	30.54	77.43	31.46	39.47	母线	m	按图计
030403002001	矩形铜母线 每相一片 截面（mm²）≤360	m	39.59	15.12	9.89	3.11	5.83	2.37	3.27	铜母线	m	1.023
030403002002	矩形铜母线 每相一片 360＜截面（mm²）≤800	m	51.74	21.14	10.84	4.12	8.08	3.28	4.27	铜母线	m	1.023
030403002003	矩形铜母线 每相一片 800＜截面（mm²）≤1000	m	61.53	24.28	14.71	4.51	9.21	3.74	5.08	铜母线	m	1.023
030403002004	矩形铜母线 每相一片 1000＜截面（mm²）≤1250	m	68.83	27.09	16.63	4.99	10.27	4.17	5.68	铜母线	m	1.023
030403002005	矩形铜母线 每相一片 1250＜截面（mm²）≤2500	m	118.90	49.95	19.38	11.91	19.80	8.04	9.82	铜母线	m	1.023
030403002006	矩形铜母线 每相一片 2500＜截面（mm²）≤3500	m	144.83	52.79	23.67	22.52	24.10	9.79	11.96	铜母线	m	1.023
030403002007	矩形铜母线 每相一片 3500＜截面（mm²）≤	m	174.46	58.51	28.14	32.47	29.11	11.83	14.41	铜母线	m	1.023

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	5000											
030403002008	矩形铜母线 每相一片5000＜截面（mm²）≤7500	m	204.28	65.63	33.66	40.40	33.93	13.78	16.87	铜母线	m	1.023
030403002009	矩形铜母线 每相二片截面（mm²）≤1000	m	114.04	43.70	28.75	8.63	16.75	6.80	9.42	铜母线	m	2.046
030403002010	矩形铜母线 每相二片1000＜截面（mm²）≤1250	m	128.43	48.81	33.14	9.60	18.69	7.59	10.60	铜母线	m	2.046
030403002011	矩形铜母线 每相三片截面（mm²）≤1000	m	166.53	63.02	42.91	12.75	24.25	9.85	13.75	铜母线	m	3.069
030403002012	矩形铜母线 每相三片1000＜截面（mm²）≤1250	m	199.12	78.39	48.41	14.21	29.63	12.04	16.44	铜母线	m	3.069
030403002013	矩形铜母线 每相四片截面（mm²）≤1000	m	217.02	81.44	56.54	16.88	31.46	12.78	17.92	铜母线	m	4.092
030403002014	矩形铜母线 每相四片1000＜截面（mm²）≤1250	m	244.56	91.84	63.91	18.82	35.41	14.39	20.19	铜母线	m	4.092
030403002015	矩形铝母线 每相一片截面（mm²）≤360	m	27.82	10.66	6.40	2.53	4.22	1.71	2.30	铝母线	m	1.023
030403002016	矩形铝母线 每相一片360＜截面（mm²）≤800	m	35.95	14.86	6.62	3.32	5.82	2.36	2.97	铝母线	m	1.023
030403002017	矩形铝母线 每相一片800＜截面（mm²）≤1000	m	40.62	17.01	7.32	3.64	6.61	2.68	3.35	铝母线	m	1.023

甘洛县住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403002018	矩形铝母线　每相一片1000＜截面（㎜²）≤1250	m	44.69	18.99	7.69	3.98	7.35	2.99	3.69	铝母线	m	1.023
030403002019	矩形铝母线 每相二片截面（㎜²）≤1000	m	76.05	31.22	14.12	7.16	12.28	4.99	6.28	铝母线	m	2.046
030403002020	矩形铝母线 每相二片1000＜截面（㎜²）≤1250	m	83.57	34.85	14.77	7.84	13.66	5.55	6.90	铝母线	m	2.046
030403002021	矩形铝母线 每相三片截面（㎜²）≤1000	m	108.75	45.01	19.01	10.69	17.82	7.24	8.98	铝母线	m	3.069
030403002022	矩形铝母线 每相三片1000＜截面（㎜²）≤1250	m	131.15	55.99	22.15	11.71	21.66	8.80	10.83	铝母线	m	3.069
030403002023	矩形铝母线 每相四片截面（㎜²）≤1000	m	144.76	58.14	27.89	14.21	23.15	9.41	11.95	铝母线	m	4.092
030403002024	矩形铝母线 每相四片1000＜截面（㎜²）≤1250	m	160.00	65.58	29.12	15.57	25.97	10.55	13.21	铝母线	m	4.092
030403002025	矩形铜母线引下线 每相一片截面(㎜²)≤360	m	62.30	29.16	11.67	2.21	10.04	4.08	5.14	铜母线	m	1.023
030403002026	矩形铜母线引下线 每相一片　360＜截面（㎜²）≤800	m	86.30	41.39	14.78	3.02	14.21	5.77	7.13	铜母线	m	1.023
030403002027	矩形铜母线引下线　每相一片 800＜截面(㎜²)≤1000	m	102.12	49.72	16.98	3.18	16.93	6.88	8.43	铜母线	m	1.023

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403002028	矩形铜母线引下线 每相一片 1000＜截面（㎜²）≤1250	m	108.85	53.11	17.97	3.37	18.07	7.34	8.99	铜母线	m	1.023
030403002029	矩形铜母线引下线 每相二片截面（㎜²）≤1000	m	189.65	94.48	28.32	5.98	32.15	13.06	15.66	铜母线	m	2.046
030403002030	矩形铜母线引下线 每相二片 1000＜截面（㎜²）≤1250	m	214.57	108.69	30.03	6.36	36.82	14.96	17.72	铜母线	m	2.046
030403002031	矩形铜母线引下线 每相三片截面（㎜²）≤1000	m	284.71	143.31	40.68	8.77	48.67	19.77	23.51	铜母线	m	3.069
030403002032	矩形铜母线引下线 每相三片 1000＜截面（㎜²）≤1250	m	296.49	148.51	43.11	9.35	50.52	20.52	24.48	铜母线	m	3.069
030403002033	矩形铜母线引下线 每相四片截面（㎜²）≤1000	m	378.97	192.53	51.74	11.57	65.31	26.53	31.29	铜母线	m	4.092
030403002034	矩形铜母线引下线 每相四片 1000＜截面（㎜²）≤1250	m	399.90	202.85	54.85	12.34	68.86	27.97	33.02	铜母线	m	4.092
030403002035	矩形铝母线引下线 每相一片 截面（㎜²）≤360	m	41.20	20.81	4.91	1.87	7.26	2.95	3.40	铝母线	m	1.023
030403002036	矩形铝母线引下线 每相一片 360＜截面（㎜	m	57.87	29.56	6.34	2.68	10.32	4.19	4.78	铝母线	m	1.023

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	²）≤800											
030403002037	矩形铝母线引下线 每相一片 800＜截面（mm²）≤1000	m	71.51	35.51	9.96	2.87	12.28	4.99	5.90	铝母线	m	1.023
030403002038	矩形铝母线引下线 每相一片 1000＜截面（mm²）≤1250	m	75.81	37.91	10.14	3.06	13.11	5.33	6.26	铝母线	m	1.023
030403002039	矩形铝母线引下线 每相二片 截面（mm²）≤1000	m	131.49	67.48	14.63	5.62	23.39	9.50	10.86	铝母线	m	2.046
030403002040	矩形铝母线引下线 每相二片 1000＜截面（mm²）≤1250	m	148.45	77.64	14.90	6.01	26.77	10.87	12.26	铝母线	m	2.046
030403002041	矩形铝母线引下线 每相三片 截面（mm²）≤1000	m	197.08	102.33	20.27	8.38	35.43	14.39	16.27	铝母线	m	3.069
030403002042	矩形铝母线引下线 每相三片 1000＜截面（mm²）≤1250	m	204.16	106.05	20.54	8.96	36.80	14.95	16.86	铝母线	m	3.069
030403002043	矩形铝母线引下线 每相四片 截面（mm²）≤1000	m	262.01	137.52	24.82	11.14	47.57	19.33	21.63	铝母线	m	4.092
030403002044	矩形铝母线引下线 每相四片 1000＜截面（mm²）≤1250	m	275.65	145.12	25.19	11.91	50.25	20.41	22.76	铝母线	m	4.092
030403002	矩形铜母线伸缩节头	个	149.18	65.29	41.97	0.15	20.94	8.51	12.32	母线伸缩节	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
045	每相一片									母线金具	套	1.010
030403002046	矩形铜母线伸缩节头 每相二片	个	175.04	78.51	46.48	0.19	25.18	10.23	14.45	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002047	矩形铜母线伸缩节头 每相三片	个	204.84	91.72	54.58	0.24	29.43	11.95	16.91	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002048	矩形铜母线伸缩节头 每相四片	个	234.97	107.37	59.53	0.24	34.44	13.99	19.40	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002049	矩形铜母线伸缩节头 每相五片	个	384.88	169.36	106.96	0.39	54.32	22.07	31.78	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002050	铜过渡板	块	141.55	63.64	37.23	0.24	20.44	8.30	11.69	母线金具	套	1.010
										铜过渡板	块	1.020
030403002051	矩形铝母线伸缩节头 每相一片	个	107.24	52.08	22.66	0.15	16.71	6.79	8.86	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002052	矩形铝母线伸缩节头 每相二片	个	127.30	62.77	25.50	0.19	20.15	8.18	10.51	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002053	矩形铝母线伸缩节头 每相三片	个	147.34	73.55	28.18	0.24	23.61	9.59	12.17	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002054	矩形铝母线伸缩节头 每相四片	个	171.82	85.90	32.73	0.24	27.56	11.20	14.19	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002055	矩形铝母线伸缩节头 每相八片	个	282.38	135.45	61.95	0.49	43.50	17.67	23.32	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403003001	槽形母线 2根 规格（mm） ≤100×45×5	m	81.14	40.97	10.94	2.82	14.01	5.69	6.70	母线	m	1.023
030403003002	槽形母线 2根 规格（mm） ≤150×65×7	m	95.04	48.40	12.19	3.33	16.55	6.72	7.85	母线	m	1.023

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403003003	槽形母线 2根 规格（mm） ≤200×90×12	m	115.86	59.56	13.96	4.12	20.38	8.28	9.57	母线	m	1.023
030403003004	槽形母线 2根 规格（mm） ≤250×115×12.5	m	142.19	74.42	15.50	4.86	25.37	10.31	11.74	母线	m	1.023
030403003005	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格≤100 ×45 ×5	台	2105.43	1265.31	90.57	4.36	406.29	165.06	173.84			
030403003006	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格≤150 ×65 ×7	台	2772.25	1674.19	106.82	6.18	537.72	218.45	228.90			
030403003007	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格≤200 ×90 ×12	台	3492.36	2120.95	117.03	7.99	681.26	276.76	288.36			
030403003008	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格≤250 ×115 × 12.5	台	3770.89	2271.27	151.98	9.80	729.94	296.54	311.36			
030403003009	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤100 ×45 ×5	台	1646.02	1005.97	47.65	2.62	322.75	131.12	135.91			
030403003010	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤150 ×65 ×7	台	2184.75	1339.64	55.91	4.12	430.00	174.69	180.39			
030403003011	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤	台	3020.00	1860.84	64.74	5.30	597.16	242.60	249.36			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	200 ×90 ×12											
030403003012	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤250 ×115 × 12.5	台	3276.44	2009.50	80.89	7.75	645.52	262.24	270.53			
030403003013	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤100 ×45 ×5	组	2014.85	1190.97	114.89	4.61	382.59	155.43	166.36			
030403003014	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤150 ×65 ×7	组	2572.64	1526.29	137.79	6.42	490.47	199.25	212.42			
030403003015	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤200 ×90 × 12	组	3372.02	2009.50	167.90	8.23	645.67	262.30	278.42			
030403003016	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤250 ×115 ×12.5	组	3693.19	2195.29	190.52	10.04	705.71	286.69	304.94			
030403003017	槽形母线与隔离开关连接（ 3 个头） 规格≤2（ 100 ×45 × 5 ）	组	1896.13	1115.86	114.89	4.61	358.55	145.66	156.56			
030403003018	槽形母线与隔离开关连接（ 3 个头） 规格≤2（150×65×7）	组	2453.95	1451.19	137.79	6.42	466.44	189.49	202.62			
030403003019	槽形母线与隔离开关连接（ 3 个头） 规格≤2（200×90×12）	组	3255.79	1935.95	167.90	8.23	622.14	252.74	268.83			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403003020	槽形母线与隔离开关连接（ 3 个头） 规格≤2（250×115×12.5）	组	3575.70	2120.95	190.52	10.04	681.92	277.03	295.24			
030403004001	管形母线 铝管 直径（mm）≤80	m	43.09	7.29	6.45	15.52	7.30	2.97	3.56	管形母线	m	1.020
030403004002	管形母线 铝管 80＜直径（mm）≤120	m	50.72	8.55	10.47	16.32	7.96	3.23	4.19	管形母线	m	1.020
030403004003	管形母线 铝管 120＜直径（mm）≤168	m	77.95	14.57	17.31	22.81	11.96	4.86	6.44	管形母线	m	1.020
030403004004	管形母线 铝管 168＜直径（mm）≤200	m	103.79	20.99	23.99	28.13	15.72	6.39	8.57	管形母线	m	1.020
030403004005	管形母线引下线 铝管 直径（mm）≤80	m	404.39	65.10	5.78	186.78	80.60	32.74	33.39	管形母线	m	1.020
030403004006	管形母线引下线 铝管 80＜直径（mm）≤120	m	539.36	96.39	9.56	238.28	107.09	43.51	44.53	管形母线	m	1.020
030403004007	管形母线引下线 铝管 120＜直径（mm）≤168	m	682.02	130.30	15.90	290.25	134.58	54.67	56.31	管形母线	m	1.020
030403004008	管形母线引下线 铝管 168＜直径（mm）≤200	m	819.47	169.46	11.41	341.16	163.40	66.38	67.66	管形母线	m	1.020
030403004009	管形母线引下线 与隔离开关连接（ 3 个头） ≤2（100×45× 5 ）	组	1896.67	1115.86	115.38	4.61	358.55	145.66	156.61			
030403004010	管形母线引下线 与隔离开关连接（ 3 个头） ≤2（150×65×7）	组	2454.54	1451.19	138.33	6.42	466.44	189.49	202.67			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403004011	管形母线引下线　与隔离开关连接（3个头）≤2（200×90×12）	组	3256.49	1935.95	168.55	8.23	622.14	252.74	268.88			
030403004012	管形母线引下线　与隔离开关连接（3个头）≤2（200×115×12.5）	组	3576.51	2120.95	191.26	10.04	681.92	277.03	295.31			
030403005001	共箱母线　6～10kV铜母线（箱体/导体）900×500/3×（100×8）	m	920.88	270.50	68.06	265.22	171.43	69.64	76.04	母线	m	1.023
030403005002	共箱母线　6～10kV铜母线（箱体/导体）1000×550/3×（100×10）	m	987.35	281.23	69.86	295.30	184.49	74.95	81.52	母线	m	1.023
030403005003	共箱母线　6～10kV铜母线（箱体/导体）1100×600/3×2（100×10）	m	1055.19	321.70	73.41	295.3	197.44	80.21	87.13	母线	m	1.023
030403005004	共箱母线　6～10kV铜母线（箱体/导体）1200×650/3×3（100×10）	m	1118.87	359.27	77.35	295.30	209.46	85.09	92.38	母线	m	1.023
030403005005	共箱母线　6～10kV铝母线（箱体/导体）900×500/3×（120×10）	m	885.53	258.35	60.54	260.18	165.93	67.41	73.12	母线	m	1.023

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403005006	共箱母线　6～10kV铝母线（箱体/导体）1000×550/3×2（120×10）	m	947.47	275.45	63.05	280.54	177.92	72.28	78.23	母线	m	1.023
030403005007	共箱母线　6～10kV铝母线（箱体/导体）1100×600/3×3（120×10）	m	1004.87	296.51	66.82	293.20	188.71	76.66	82.97	母线	m	1.023
030403005008	共箱母线　6～10kV铝母线（箱体/导体）1200×650/3×4（120×10）	m	1051.62	321.28	70.75	295.30	197.31	80.16	86.83	母线	m	1.023
030403006001	低压封闭式插接母线槽电流（400A）	m	69.52	24.78	14.06	9.51	10.97	4.46	5.74	低压封闭式插接母线槽电流（400A）	m	1.023
030403006002	低压封闭式插接母线槽电流（500A）	m	77.10	28.42	12.47	11.76	12.86	5.22	6.37	低压封闭式插接母线槽电流（500A）	m	1.023
030403006003	低压封闭式插接母线槽电流（600A）	m	83.36	30.73	13.49	12.71	13.90	5.65	6.88	低压封闭式插接母线槽电流（600A）	m	1.023
030403006004	低压封闭式插接母线槽电流（800A）	m	89.63	33.04	14.50	13.67	14.95	6.07	7.40	低压封闭式插接母线槽电流（800A）	m	1.023
030403006005	低压封闭式插接母线槽电流（1000A）	m	96.81	37.16	13.46	14.81	16.63	6.76	7.99	低压封闭式插接母线槽电流	m	1.023

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										（1000A）		
030403006006	低压封闭式插接母线槽电流（1250A）	m	107.56	41.29	14.95	16.45	18.48	7.51	8.88	低压封闭式插接母线槽电流（1250A）	m	1.023
030403006007	低压封闭式插接母线槽电流（1600A）	m	128.68	55.75	13.95	16.05	22.98	9.33	10.63	低压封闭式插接母线槽电流（1600A）	m	1.023
030403006008	低压封闭式插接母线槽电流（2000A）	m	142.98	61.94	15.50	17.83	25.53	10.37	11.81	低压封闭式插接母线槽电流（A） ≤2000	m	1.023
030403006009	低压封闭式插接母线槽电流（2500A）	m	160.05	72.88	13.74	18.91	29.37	11.93	13.21	低压封闭式插接母线槽电流（2500A	m	1.023
030403006010	低压封闭式插接母线槽电流（3150A）	m	173.10	78.82	14.86	20.45	31.77	12.91	14.29	低压封闭式插接母线槽 电流（3150A）	m	1.023
030403006011	低压封闭式插接母线槽电流（4000A）	m	186.10	84.74	15.98	21.99	34.15	13.87	15.37	低压封闭式插接母线槽 电流（4000A）	m	1.023
030403007001	封闭母线槽分线箱 电流（100A）	台	141.03	69.38	27.19	1.10	22.55	9.16	11.64	封闭母线槽分线箱 电流（100A）	台	1.010
030403007002	封闭母线槽分线箱 电流（250A）	台	184.56	98.31	25.29	1.02	31.79	12.91	15.24	封闭母线槽分线箱电流（250A）	台	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403007003	封闭母线槽分线箱 电流（315A）	台	198.46	105.72	27.19	1.10	34.18	13.89	16.39	封闭母线槽分线箱电流（315A）	台	1.010
030403007004	封闭母线槽分线箱 电流（500A）	台	214.33	115.37	27.80	1.07	37.26	15.14	17.70	封闭母线槽分线箱电流（500A）	台	1.010
030403007005	封闭母线槽分线箱 电流（600A）	台	220.95	118.93	28.66	1.10	38.41	15.60	18.24	封闭母线槽分线箱 电流（600A）	台	1.010
030403007006	封闭母线槽分线箱 电流（800A）	台	241.35	133.80	25.97	0.99	43.13	17.52	19.93	封闭母线槽分线箱电流电流（800A）	台	1.010
030403007007	封闭母线槽分线箱 电流（1000A）	台	268.15	148.67	28.85	1.10	47.93	19.47	22.14	封闭母线槽始端箱电流 1000A	台	1.010
030403007008	封闭母线槽始端箱 电流（400A）	台	417.95	227.27	49.35	3.14	73.73	29.95	34.51	封闭母线槽始端箱电流 400A	台	1.010
030403007009	封闭母线槽始端箱 电流（800A）	台	454.36	250.31	49.35	3.14	81.10	32.95	37.52	封闭母线槽始端箱电流 800A	台	1.010
030403007010	封闭母线槽始端箱 电流（1000A）	台	470.15	255.14	56.82	3.14	82.65	33.58	38.82	封闭母线槽始端箱电流 1000A	台	1.010
030403007011	封闭母线槽始端箱 电流（1250A）	台	484.53	263.03	58.58	3.14	85.17	34.60	40.01	封闭母线槽始端箱电流	台	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										1250A		
030403007012	封闭母线槽始端箱 电流（1600A）	台	535.26	295.48	58.06	3.14	95.56	38.82	44.20	封闭母线槽始端箱电流1600A	台	1.010
030403007013	封闭母线槽始端箱 电流（2000A）	台	551.66	304.62	59.86	3.14	98.48	40.01	45.55	封闭母线槽始端箱电流2000A	台	1.010
030403007014	封闭母线槽始端箱 电流（2500A）	台	657.94	368.25	64.58	3.50	118.96	48.33	54.33	封闭母线槽始端箱电流2000A	台	1.010
030403008001	重型铜母线 截面（mm²）≤2500	t	9447.47	3799.22	1882.48	880.04	1497.36	608.30	780.07	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008002	重型铜母线 2500＜截面（mm²）≤3500	t	10098.12	3386.26	1994.30	1627.55	1604.42	651.80	833.79	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008003	重型铜母线 3500＜截面（mm²）≤5000	t	10451.37	3055.89	1740.53	2356.44	1731.95	703.60	862.96	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403008004	重型铜母线 5000＜截面（㎜²）≤7500	t	11826.58	2890.71	1732.91	3396.99	2012.06	817.40	976.51	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008005	重型铝母线 铝电解	t	4776.03	2395.16	218.00	476.34	918.88	373.30	394.35	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008006	重型铝母线 镁电解	t	7898.92	3386.26	795.40	1062.92	1423.74	578.39	652.20	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008007	重型铝母线 石墨化电解	t	12973.40	5698.83	1026.56	1801.61	2400.14	975.06	1071.20	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008008	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 截面（㎜²）≤3000	个	567.09	219.69	126.09	52.15	86.99	35.34	46.82	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008009	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 3000＜截面（㎜²）≤5000	个	733.04	266.82	190.70	65.47	106.33	43.20	60.53	铜母线伸缩器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403008010	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 5000＜截面（㎜²）≤7500	个	861.05	303.93	231.39	81.28	123.27	50.08	71.10	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008011	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 7500＜截面（㎜²）≤10000	个	1071.63	346.88	347.53	91.47	140.27	56.99	88.48	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008012	重型母线 铜导板 阳极	束	534.25	85.12			40.19	16.33	44.11	包括铜、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008013	重型母线 铜导板 阴极	束			308.02	40.48				包括铜带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008014	重型母线 铝导板 阳极	束								包括铝带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008015	重型母线 铝导板 阴极	束	508.64	103.29	254.92	42.73	46.73	18.98	42.00	包括铝带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008016	重型铝母线接触面加工 ≤170×160	片	468.55	139.62	154.98	49.95	60.66	24.64	38.69			
030403008017	重型铝母线接触面加工 ≤350×35	片	440.10	153.62	118.83	42.88	62.88	25.55	36.34			
030403008018	重型铝母线接触面加工 ≤350×40	片	191.36	102.41	1.63	17.54	38.38	15.59	15.80			
030403008	重型铝母线接触面加工	片	112.27	59.47	3.08	9.44	22.05	8.96	9.27			

昌江区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
019	≤400×40											
030403008020	重型铝母线接触面加工 ≤350×140	片	156.65	87.55	3.08	9.44	31.04	12.61	12.93			
030403008021	重型铝母线接触面加工 ≤550×180	片	165.86	93.38	3.08	9.44	32.90	13.37	13.70			
030403009001	母线绝缘热缩管 直径（mm）≤80	m	247.99	125.54	3.08	29.24	49.53	20.12	20.48	热缩套管	m	1.050
030403009002	母线绝缘热缩管 80＜直径（mm）≤140	m	429.96	227.17	4.00	42.11	86.17	35.01	35.50	热缩套管	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.4 控制、保护、直流装置安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030404001001	控制屏	台	915.16	414.52	64.77	119.84	171.00	69.47	75.56	控制屏	台	1.000
030404002001	继电/信号屏	台	1069.37	508.96	69.31	119.84	201.22	81.74	88.30	继电屏/信号屏	台	1.000
030404003001	模拟屏 （宽）≤1m	台	2113.91	1005.67	84.57	273.50	409.33	166.29	174.54	模拟屏	台	1.000
030404003002	模拟屏 1m＜（宽）≤2m	台	3331.28	1609.08	136.95	404.21	644.25	261.73	275.06	模拟屏	台	1.000
030404004001	蓄电池屏（柜）	台	1216.43	654.12	47.10	83.05	235.89	95.83	100.44	蓄电池屏(柜)	台	1.000
030404004002	不间断电源柜	台	1363.09	670.74	46.46	159.66	265.73	107.95	112.55	不间断电源柜	台	1.000
030404005001	弱电控制返回屏	台	1002.96	480.98	48.96	119.84	192.26	78.11	82.81	弱电控制返回屏	台	1.000
030404007001	硅整流柜 电流（100A），	台	596.07	250.10	23.11	111.10	115.58	46.96	49.22	硅整流柜 电流（100A）	台	1.000
030404007002	硅整流柜 电流（500A），	台	846.38	407.52	23.34	111.90	166.21	67.52	69.88	硅整流柜 电流（500A）	台	1.000
030404007003	硅整流柜 电流（1000A），	台	895.15	437.26	24.06	112.52	175.93	71.47	73.91	硅整流柜 电流（1000A）	台	1.000
030404007004	硅整流柜 电流（2000A），	台	1015.81	525.76	22.18	101.66	200.77	81.56	83.87	硅整流柜电流（2000A）	台	1.000
030404007005	硅整流柜 电流（3000A），	台	1128.65	584.17	24.64	112.95	223.08	90.63	93.19	硅整流柜 电流（3000A	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030404007006	硅整流柜 电流（4000A），	台	1282.86	694.18	22.18	102.20	254.84	103.53	105.92	硅整流柜电流（4000A）	台	1.000
030404007007	硅整流柜 电流（5000A），	台	1354.13	732.75	23.41	107.88	269.00	109.28	111.81	硅整流柜电流（5000A）	台	1.000
030404007008	硅整流柜 电流（6000A），	台	1425.39	771.31	24.64	113.56	283.16	115.03	117.69	硅整流柜电流（6000A）	台	1.000
030404008001	可控硅柜 电流（100A）	台	1517.26	734.58	58.13	185.32	294.37	119.59	125.28	可控硅柜(100A)	台	1.000
030404008002	可控硅柜 电流（800A）	台	2238.08	1163.09	96.93	186.12	431.75	175.40	184.80	可控硅柜(800A)	台	1.000
030404008003	可控硅柜 电流（1000A）	台	2868.74	1530.38	135.74	191.09	550.87	223.79	236.87	可控硅柜（1000A）	台	1.000
030404008004	可控硅柜 电流（2000A）	台	3442.49	1836.45	162.89	229.31	661.04	268.55	284.24	可控硅柜（2000A）	台	1.000
030404009001	自动调节励磁屏	台	867.53	459.98	17.06	77.15	171.88	69.83	71.63	自动调节励磁屏	台	1.000
030404010001	励磁灭磁屏	台	1085.63	572.79	45.02	83.05	209.87	85.26	89.64	励磁灭磁屏	台	1.000
030404011001	直流馈电屏	台	704.58	354.17	20.99	77.15	138.02	56.07	58.18	直流馈电屏	台	1.000
030404012001	事故照明切换屏	台	688.58	314.82	25.25	103.44	133.84	54.37	56.85	事故照明切换屏	台	1.000
030404013001	控制台 宽≤1m	台	1015.81	501.09	54.00	104.38	193.75	78.71	83.87	成套控制台	台	1.000
030404013002	控制台 1m＜宽≤2m	台	1698.32	839.52	94.76	169.67	322.94	131.19	140.23	成套控制台	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030404013003	集中控制台 2 m～4 m	台	3144.31	1574.10	164.42	301.95	600.34	243.89	259.62	成套控制台	台	1.000
030404014001	同期小屏控制箱	台	431.30	174.90	40.62	69.97	78.36	31.83	35.61	成套控制箱	台	1.000
030404014002	卷帘门控制箱	台	201.20	94.45	44.95	1.85	30.82	12.52	16.61	成套控制箱	台	1.000
030404014003	落地式路灯控制箱 半周长≤1m	台	501.35	223.48	51.88	57.95	90.06	36.59	41.40	路灯控制箱	台	1.000
030404014004	落地式路灯控制箱 1m＜半周长≤2m	台	745.71	320.65	69.75	103.07	135.59	55.08	61.57	路灯控制箱	台	1.000
030404014005	杆上控制箱 （距地≤10 m）	台	978.46	291.50	276.79	136.69	137.02	55.66	80.79	路灯控制箱	台	1.000
030404014006	悬挂式信号灯控制箱	台	224.85	139.92	1.80	1.10	45.13	18.33	18.57	信号机箱	台	1.000
030404014007	落地式信号灯控制箱	台	651.56	272.07	1.80	138.94	131.52	53.43	53.80	信号机箱	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.5 低压电器设备安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405001001	卡插式微型自动空气开关	个	17.33	9.72	1.81		3.11	1.26	1.43	自动空气开关	个	1.010
030405001002	装置式单极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	31.61	18.46	2.24		5.91	2.40	2.61	装置式单极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	1.010
030405001003	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	40.83	23.32	3.65		7.46	3.03	3.37	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	1.010
030405001004	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 50A	个	57.21	33.69	3.63		10.78	4.38	4.72	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 50A	个	1.010
030405001005	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 63A	个	67.30	39.64	4.27		12.68	5.15	5.56	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 63A	个	1.010
030405001006	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 80A	个	73.69	43.77	4.14		14.01	5.69	6.08	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 80A	个	1.010
030405001007	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 100A	个	76.22	45.27	4.28	0.00	14.49	5.89	6.29	装置式三极小型自动空气开关 额定	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电流 100 A		
030405001008	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 125 A	个	78.72	46.76	4.42	0.00	14.96	6.08	6.50	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 125 A	个	1.010
030405001009	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 160 A	个	81.24	48.26	4.56	0.00	15.44	6.27	6.71	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 160 A	个	1.010
030405001010	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 180 A	个	83.74	49.74	4.70		15.92	6.47	6.91	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 180 A	个	1.010
030405001011	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 200 A	个	100.96	60.64	4.70		19.40	7.88	8.34	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 200 A	个	1.010
030405001012	D Z装置式自动空气开关	个	116.56	68.02	8.31		21.77	8.84	9.62	D Z装置式自动空气开关	个	1.010
030405001013	D W万能式自动空气开关	个	254.05	143.32	18.67	4.54	47.32	19.22	20.98	D W万能式自动空气开关	个	1.010
030405001014	铁壳开关	个	87.81	40.81	18.09	2.27	13.79	5.60	7.25	铁壳开关	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405001015	手柄式刀型开关	个	171.40	102.02	9.31		32.65	13.26	14.15	手柄式刀型开关	个	1.010
030405001016	操作机构式刀型开关	个	224.04	136.03	8.30		43.53	17.68	18.50	操作机构式刀型开关	个	1.010
030405001017	带熔断器式刀型开关	个	163.46	97.26	8.93		31.12	12.64	13.50	带熔断器式刀型开关	个	1.010
030405001018	普通型组合控制开关	个	36.14	20.40	3.57		6.53	2.65	2.98	普通型组合控制开关	个	1.010
030405001019	防爆型组合控制开关	个	58.88	30.61	8.31	0.91	10.09	4.10	4.86	防爆型组合控制开关	个	1.010
030405001020	万能转换开关	个	92.45	54.41	5.92		17.41	7.07	7.63	万能转换开关	个	1.010
030405001021	单式单极小型空气漏电保护开关	个	56.23	31.48	5.94		10.07	4.09	4.64	单式单极小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001022	单式三极小型空气漏电保护开关	个	76.85	44.50	5.98		14.24	5.79	6.35	单式三极小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001023	单式四极小型空气漏电保护开关	个	106.10	62.28	7.03		19.93	8.10	8.76	单式四极小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001024	组合式小型空气漏电保护开关 回路数≤10	个	218.93	133.31	7.55		42.66	17.33	18.08	组合式小型空气漏电保护开关 回路数≤10	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405001025	组合式小型空气漏电保护开关 10＜回路数≤20	个	289.23	177.72	7.66		56.87	23.10	23.88	组合式小型空气漏电保护开关 10＜回路数≤20	个	1.010
030405001026	单相小型空气漏电保护开关	个	25.99	15.35	1.58		4.91	2.00	2.15	单相小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001027	三相小型空气漏电保护开关	个	53.76	32.36	2.39		10.36	4.21	4.44	三相小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405002001	瓷插螺旋式熔断器	个	22.94	10.21	6.24		3.27	1.33	1.89	瓷插螺旋式熔断器	个	1.010
030405002002	管式熔断器	个	82.61	47.62	6.75		15.24	6.19	6.82	管式熔断器	个	1.010
030405002003	防爆式熔断器	个	43.70	20.40	9.85	0.45	6.67	2.71	3.61	防爆式熔断器	个	1.010
030405003001	普通限位开关	个	82.55	40.81	13.27	2.27	13.79	5.60	6.82	普通限位开关	个	1.010
030405003002	防爆限位开关	个	111.61	54.41	20.21	2.27	18.14	7.37	9.22	防爆限位开关	个	1.010
030405004001	主令控制器	台	231.22	136.03	12.25	1.82	44.11	17.92	19.09	主令控制器	台	1.000
030405004002	鼓型/凸轮控制器	台	229.12	136.03	11.64	0.91	43.82	17.80	18.92	鼓型/凸轮控制器	台	1.000
030405004003	光电控制器	个	53.38	31.09	3.89		9.95	4.04	4.41	光电控制器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405004004	时间控制器	个	46.81	27.21	3.49		8.71	3.54	3.87	时间控制器	个	1.000
030405005001	接触器/磁力起动器	台	233.75	136.03	17.21		43.53	17.68	19.30	接触器/磁力起动器	台	1.000
030405006001	Y — △自耦减压起动器	台	276.88	163.24	14.68	1.82	52.82	21.46	22.86	起动器	台	1.000
030405007001	电磁铁/电磁制动器	台	82.46	40.81	13.19	2.27	13.79	5.60	6.81	电磁铁/电磁制动器	台	1.000
030405008001	快速自动开关 电流（630A）	台	573.07	340.09	29.32	2.27	109.56	44.51	47.32	快速自动开关电流（630A）	台	1.000
030405008002	快速自动开关 电流（1000A）	台	641.49	384.71	28.06	1.82	123.69	50.25	52.97	快速自动开关 电流（1000A）	台	1.000
030405008003	快速自动开关 电流（1250A）	台	681.57	408.75	29.81	1.93	131.42	53.39	56.28	快速自动开关电流（1250A）	台	1.000
030405008004	快速自动开关 电流（1600A）	台	761.76	456.84	33.32	2.16	146.88	59.67	62.90	快速自动开关 电流（1600A）	台	1.000
030405008005	快速自动开关 电流（2000A）	台	801.84	480.88	35.07	2.27	154.61	62.81	66.21	快速自动开关 电流（2000A）	台	1.000
030405008006	快速自动开关 电流（4000A）	台	1040.86	625.76	44.28	2.27	200.97	81.64	85.94	快速自动开关电流（4000A）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405009001	电阻器 一箱	箱	166.60	95.22	11.48	2.27	31.20	12.67	13.76	电阻器	箱	1.000
030405009002	电阻器 每加一箱	箱	90.14	51.02	8.72		16.33	6.63	7.44	电阻器	箱	1.000
030405010001	油浸频敏变阻器	台	317.07	190.45	12.10	1.82	61.53	25.00	26.18	油浸频敏变阻器	台	1.000
030405011001	分流器 电流（150A）	个	116.61	69.19	6.30	0.25	22.22	9.03	9.63	分流器 电流（150A）	个	1.000
030405011002	分流器 电流（500A）	个	158.21	95.85	5.83	0.23	30.75	12.49	13.06	分流器电流（500A）	个	1.000
030405011003	分流器 电流（630A）	个	175.78	106.50	6.48	0.25	34.16	13.88	14.51	分流器电流（630A）	个	1.000
030405011004	分流器 电流（1000A）	个	200.82	122.04	6.56	0.49	39.21	15.93	16.58	分流器电流（1000A）	个	1.000
030405011005	分流器 电流（1600A）	个	232.33	137.12	13.68	0.44	44.02	17.88	19.18	分流器电流（1600A）	个	1.000
030405011006	分流器 电流（2000A）	个	258.14	152.36	15.20	0.49	48.91	19.87	21.31	分流器电流（2000A）	个	1.000
030405013001	普通型按钮	个	44.72	23.32	6.56	0.45	7.61	3.09	3.69	普通型按钮	个	1.010
030405013002	防爆型按钮	个	68.95	38.86	6.25	0.45	12.58	5.11	5.69	防爆型按钮	个	1.010
030405013003	普通型电笛	个	35.84	19.43	4.71		6.22	2.53	2.96	普通型电笛	个	1.010
030405013004	防爆型电笛	个	57.97	31.09	6.78	0.91	10.24	4.16	4.79	防爆型电笛	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405013005	机械式水位电气信号装置	套	606.40	321.04	78.48	8.51	105.46	42.84	50.07	浮球	个	1.000
030405013006	电子式水位电气信号装置	套	533.05	244.08	133.46	1.15	78.47	31.88	44.01	硬塑料管	套	3.000
030405013007	液位式水位电气信号装置	套	665.88	299.27	175.29	1.15	96.13	39.05	54.98	硬塑料管	套	3.000
030405013008	单相电度表	个	29.13	16.33	2.69	0.25	5.31	2.16	2.41	单相电度表	个	1.010
030405013009	三相电度表	个	39.85	22.54	3.51	0.25	7.29	2.96	3.29	三相电度表	个	1.010
030405013010	测量表计	个	64.67	35.76	7.12	0.25	11.52	4.68	5.34	测量表计	个	1.010
030405013011	继电器	个	83.03	47.42	7.05	0.25	15.25	6.20	6.86	继电器	个	1.010
030405013012	电磁锁	个	81.37	48.97	3.28	0.25	15.75	6.40	6.72	电磁锁	个	1.010
030405013013	屏上辅助设备	个	57.11	32.65	4.68	0.25	10.53	4.28	4.72	屏上辅助元件	个	1.010
030405013014	辅助电压互感器	组	107.71	65.29	3.78	0.25	20.97	8.52	8.89	电压互感器	个	1.010
030405013015	安全变压器 变压器容量（500ＶＡ）	台	52.88	31.48	2.87		10.07	4.09	4.37	干式安全变压器 容量（500ＶＡ）	台	1.000
030405013016	安全变压器 变压器容量（1000ＶＡ）	台	55.64	33.23	2.87		10.63	4.32	4.59	干式安全变压器 容量（1000ＶＡ）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405013017	安全变压器 变压器容量（3000ＶＡ）	台	70.86	42.85	2.87		13.71	5.57	5.85	干式安全变压器 容量（3000ＶＡ）	台	1.000
030405013018	电铃直径（100mm）	套	43.23	24.48	4.16		7.83	3.18	3.57	电铃直径（100mm）	个	1.000
030405013019	电铃直径（200mm）	套	47.59	24.48	8.16		7.83	3.18	3.93	电铃直径（200mm）	个	1.000
030405013020	电铃直径（300mm）	套	51.63	24.48	11.87		7.83	3.18	4.26	电铃直径（300mm）	个	1.000
030405013021	门铃 明装	个	30.61	18.19	1.40	0.21	5.89	2.39	2.53	门铃	套	1.000
030405013022	门铃 暗装	个	22.16	12.51	2.19		4.00	1.63	1.83	门铃	套	1.000
030405013023	风机盘管温控器（三速开关）	套	50.57	30.17	2.45	0.13	9.70	3.94	4.18	风机盘管三速开关	个	1.020
030405013024	请勿打扰灯	套	21.86	12.24	2.22	0.06	3.94	1.60	1.81	请勿打扰灯	个	1.020
030405013025	须刨插座（≤１５Ａ）	套	25.90	14.69	2.37	0.06	4.72	1.92	2.14	须刨插座	个	1.020
030405013026	钥匙取电器	套	21.84	12.24	2.20	0.06	3.94	1.60	1.80	钥匙取电器	套	1.020
030405013027	浴霸（2个光源）	套	133.37	83.07	0.68	0.84	26.85	10.91	11.01	红外线浴霸	套	1.010
030405013028	浴霸（4个光源）	套	147.20	91.83	0.68	0.84	29.65	12.05	12.15	红外线浴霸	套	1.010
030405013	自动干手器	套	51.21	19.43	0.94	12.32	10.16	4.13	4.23	自动干手器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
029												
030405014001	户外端子箱	台	429.34	230.00	56.45	2.72	74.47	30.25	35.45	端子箱	台	1.000
030405014002	户内端子箱	台	348.97	193.26	31.38	5.90	63.73	25.89	28.81	端子箱	台	1.000
030405014003	端子板	组	15.20	7.00	3.80		2.24	0.91	1.26	端子板	个	1.020
030405014004	高压电缆分支箱（回路）6	台	465.39	198.51	88.99	34.57	74.59	30.30	38.43	高压电缆分支箱	台	1.000
030405014005	高压电缆分支箱（回路）8	台	532.50	240.97	88.99	34.57	88.17	35.82	43.97	高压电缆分支箱	台	1.000
030405014006	高压电缆分支箱（回路）10	台	599.87	283.62	88.97	34.57	101.82	41.36	49.53	高压电缆分支箱	台	1.000
030405014007	低压电缆分支箱	台	149.20	89.59	5.38	1.10	29.02	11.79	12.32	低压电缆分支箱	台	1.000
030405015001	吊风扇	台	63.01	37.60	3.29		12.03	4.89	5.20	风扇	台	1.000
030405015002	壁扇	台	77.48	44.60	3.37	2.10	14.94	6.07	6.40	风扇	台	1.000
030405015003	壁式排气扇	台	86.13	53.34	1.07	0.42	17.20	6.99	7.11	轴流排气扇	台	1.000
030405015004	吸顶式排气扇	台	77.10	40.81	10.95	0.42	13.19	5.36	6.37	轴流排气扇	台	1.000
030405016001	一体式直流整车充电机 1 机 1 充 功率（60kW）	台	809.68	364.28	31.73	126.14	156.93	63.75	66.85	充电机	台	1.000
030405016	一体式直流整车充电机	台	1301.98	661.81	36.34	136.91	255.59	103.83	107.50	充电机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	1 机 1 充 功率(120kW)											
030405016003	一体式直流整车充电机 1 机 1 充 功率(180kW)	台	1735.34	902.78	41.24	166.75	342.25	139.04	143.29	充电机	台	1.000
030405016004	一体式直流整车充电机 1 机 2 充 功率（60kW）	台	1276.09	601.27	48.87	172.43	247.58	100.58	105.37	充电机	台	1.000
030405016005	一体式直流整车充电机 1 机 2 充 功率（120kW）	台	1767.74	896.36	53.20	185.42	346.17	140.63	145.96	充电机	台	1.000
030405016006	一体式直流整车充电机 1 机 2 充 功率（180kW）	台	2206.41	1131.79	60.45	222.54	433.39	176.06	182.18	充电机	台	1.000
030405016007	一体式直流整车充电机 1 机 4 充 功率（120kW）	台	2273.21	1160.55	65.53	232.54	445.79	181.10	187.70	充电机	台	1.000
030405016008	一体式直流整车充电机 1 机 4 充 功率（240kW）	台	5761.19	1435.05	76.83	2157.13	1149.50	466.98	475.69	充电机	台	1.000
030405016009	分体式直流整车充电机 功率（60kW）	台	829.86	388.19	30.89	115.57	161.20	65.49	68.52	充电机柜	台	1.000
030405016010	分体式直流整车充电机 功率（120kW）	台	1340.74	682.40	38.36	139.44	262.99	106.84	110.70	充电机柜	台	1.000
030405016011	分体式直流整车充电机 功率（240kW）	台	1814.41	875.19	50.87	237.73	356.13	144.68	149.81	充电机柜	台	1.000
030405016012	分体式直流整车充电机 功率（300kW）	台	2384.06	1222.07	60.31	244.76	469.39	190.69	196.85	充电机柜	台	1.000
030405016013	分体式 充电桩	台	620.47	252.54	22.14	124.77	120.74	49.05	51.23	充电桩	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405016014	壁挂式交流充电桩 功率（7kW）	台	391.76	195.40	33.62	29.28	71.90	29.21	32.35	充电桩	台	1.000
030405016015	壁挂式交流充电桩 功率（14kW）	台	561.76	289.95	44.42	34.85	103.94	42.22	46.38	充电桩	台	1.000
030405016016	壁挂式交流充电桩 功率（42kW）	台	732.27	388.67	50.81	39.60	137.05	55.68	60.46	充电桩	台	1.000
030405016017	立式交流充电桩 功率（7kW）	台	547.56	285.48	33.60	37.80	103.45	42.03	45.21	充电桩	台	1.000
030405016018	立式交流充电桩 功率（14kW）	台	690.97	351.36	45.06	54.75	129.96	52.79	57.05	充电桩	台	1.000
030405016019	立式交流充电桩 功率（21kW）	台	690.97	351.36	45.06	54.75	129.96	52.79	57.05	充电桩	台	1.000
030405016020	立式交流充电桩 功率（42kW）	台	842.43	415.00	56.46	79.08	158.11	64.23	69.56	充电桩	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.6 光伏组件设备安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001001	碱性蓄电池 容量（40A·h）	个	6.90	3.88	0.70		1.24	0.50	0.57	碱性蓄电池容量(40A·h)	个	1.000
030406001002	碱性蓄电池 容量（80A·h）	个	9.37	5.45	0.70		1.74	0.71	0.77	碱性蓄电池容量(80A·h)	个	1.000
030406001003	碱性蓄电池 容量（100A·h）	个	13.29	7.77	0.93		2.49	1.01	1.10	碱性蓄电池容量(100A·h)	个	1.000
030406001004	碱性蓄电池 容量（150A·h）	个	19.45	11.66	0.93		3.73	1.52	1.61	碱性蓄电池容量(150A·h)	个	1.000
030406001005	碱性蓄电池 容量（250A·h）	个	29.47	17.88	1.11		5.72	2.32	2.43	碱性蓄电池容量(250A·h)	个	1.000
030406001006	碱性蓄电池 容量（300A·h）	个	34.37	20.98	1.11		6.71	2.73	2.84	碱性蓄电池容量(300A·h)	个	1.000
030406001007	碱性蓄电池 容量（500A·h）	个	49.12	30.31	1.11		9.70	3.94	4.06	碱性蓄电池容量(500A·h)	个	1.000
030406001008	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（100A·h）	个	38.00	8.55	5.73	11.54	6.43	2.61	3.14	固定密闭式铅酸蓄电池容量(100A·h)	个	1.000
030406001009	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（200A·h）	个	50.05	14.00	8.89	11.54	8.17	3.32	4.13	固定密闭式铅酸蓄电池容量(200A·h)	个	1.000
030406001010	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（300A·h）	个	61.01	17.10	14.45	11.54	9.16	3.72	5.04	固定密闭式铅酸蓄电池容量(300A·h)	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001011	固定密闭式铅酸蓄电池容量（400A·h）	个	67.40	19.43	16.93	11.54	9.91	4.03	5.57	固定密闭式铅酸蓄电池容量(400A·h)	个	1.000
030406001012	固定密闭式铅酸蓄电池容量（600A·h）	个	86.56	25.65	25.49	11.54	11.90	4.83	7.15	固定密闭式铅酸蓄电池容量(600A·h)	个	1.000
030406001013	固定密闭式铅酸蓄电池容量（800A·h）	个	105.01	31.88	33.39	11.54	13.89	5.64	8.67	固定密闭式铅酸蓄电池容量(800A·h)	个	1.000
030406001014	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1000A·h）	个	144.12	42.76	36.74	23.09	21.07	8.56	11.90	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1000A·h）	个	1.000
030406001015	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1200A·h）	个	158.02	48.19	41.61	23.09	22.81	9.27	13.05	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1200A·h）	个	1.000
030406001016	固定密闭式铅酸蓄电池容量（ 1400A ·h）	个	171.47	52.86	47.19	23.09	24.30	9.87	14.16	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1400A ·h）	个	1.000
030406001017	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1600A·h）	个	186.77	59.07	52.21	23.09	26.29	10.68	15.42	固定密闭式铅酸蓄电池容量（1600A·h）	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001018	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（1800A·h）	个	225.67	68.41	57.63	34.63	32.97	13.40	18.63	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（1800A·h）	个	1.000
030406001019	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（2000A·h）	个	240.23	73.85	63.10	34.63	34.71	14.10	19.84	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（2000A·h）	个	1.000
030406001020	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（2500A·h）	个	275.18	83.95	80.51	34.63	37.95	15.42	22.72	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（2500A·h）	个	1.000
030406001021	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（3000A·h）	个	308.84	93.28	97.87	34.63	40.93	16.63	25.50	固定密闭式铅酸蓄电池 容量（3000A·h）	个	1.000
030406001022	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(12V/100A·h)	组	151.61	51.31	6.29	40.28	29.31	11.91	12.52	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001023	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(12V/200A·h)	组	155.30	53.64	6.29	40.28	30.05	12.21	12.82	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001024	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(12V/290A·h)	组	159.13	56.07	6.29	40.28	30.83	12.53	13.14	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001025	免维护铅酸蓄电池 电压/容量（6V/390A·h）	组	129.57	38.96	4.03	40.24	25.34	10.30	10.70	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001026	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(12V/500A·h)	组	172.65	64.62	6.29	40.28	33.57	13.64	14.26	免维护铅酸蓄电池	组	1.000

昌浴区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001027	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(12V/570A·h)	组	187.24	73.85	6.29	40.28	36.52	14.84	15.46	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001028	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(6V/820A·h)	组	162.59	59.86	4.03	40.24	32.03	13.01	13.43	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001029	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(6V/980A·h)	组	166.24	62.19	3.99	40.24	32.78	13.32	13.73	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001030	免维护铅酸蓄电池 电压/容量(6V/1070A·h)	组	173.65	66.85	4.03	40.24	34.27	13.92	14.34	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001031	太阳能光伏组件 单个组串容量≤2000wp	组串	1393.93	777.33	50.06	70.10	271.18	110.17	115.10	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001032	太阳能光伏组件 2000wp＜单个组串容量≤3000wp	组串	2126.98	1204.86	81.91	84.41	412.57	167.61	175.62	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001033	太阳能光伏组件 3000wp＜单个组串容量≤5000wp	组串	2813.95	1603.26	113.74	98.72	544.63	221.26	232.34	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001034	太阳能光伏组件 5000wp＜单个组串容量≤7000wp	组串	3557.88	2021.07	161.08	118.95	684.81	278.20	293.77	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001035	太阳能光伏组件 7000wp＜单个组串容量≤10000wp	组串	5781.02	2526.33	208.41	987.65	1124.47	456.82	477.33	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001036	太阳能光伏组件 10000wp＜单个组串容量≤15000wp	组串	6759.84	3109.33	240.33	1001.95	1315.61	534.47	558.15	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001	蓄电池防震支架 单层	m	90.86	45.09	8.19	6.75	16.59	6.74	7.50	成套蓄电池	m	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
038	支架 单排									防震支架		
030406001039	蓄电池防震支架 单层支架 双排	m	184.65	91.73	16.73	13.56	33.69	13.69	15.25	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406001040	蓄电池防震支架 双层支架 单排	m	223.49	110.38	21.00	16.54	40.61	16.50	18.45	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406001041	蓄电池防震支架 双层支架 双排	m	441.66	223.88	45.73	24.03	79.33	32.23	36.47	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406003001	杆柱上安装太阳能电池板 杆高（m）≤5，	块	102.25	34.98	5.03	26.25	19.59	7.96	8.44	太阳能电池板	块	1.000
030406003002	杆柱上安装太阳能电池板 5＜杆高（m）≤12	块	171.25	52.67	5.03	52.22	33.56	13.64	14.14	太阳能电池板	块	1.000
030406003003	杆柱上安装太阳能电池板 12＜杆高（m）≤20	块	226.74	70.15	5.03	69.84	44.80	18.20	18.72	太阳能电池板	块	1.000
030406003005	太阳能电池钢架 在地面上	m^2	142.35	26.33	46.66	31.56	18.52	7.53	11.75			
030406003006	太阳能电池钢架 在墙面、屋面上	m^2	196.65	52.57	16.87	60.22	36.09	14.66	16.24			
030406003007	太阳能电池钢架 在支架、支柱上	m^2	278.24	42.17	44.19	103.40	46.58	18.92	22.97			
030406003008	开关电源 （40A）	台	326.79	194.33	5.90	8.37	64.86	26.35	26.98	开关电源（40A）	台	1.000
030406003009	开关电源 （50A）	台	326.79	194.33	5.90	8.37	64.86	26.35	26.98	开关电源（50A）	台	1.000
030406003010	开关电源 （63A）	台	326.79	194.33	5.90	8.37	64.86	26.35	26.98	开关电源（63A）	台	1.000
030406003	开关电源 （100A）	台	406.62	242.92	5.90	10.28	81.02	32.92	33.57	开关电源	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011										（100A）		
030406003012	开关电源 （200A）	台	486.40	291.50	5.90	12.18	97.18	39.48	40.16	开关电源（200A）	台	1.000
030406003013	开关电源 （500A）	台	563.20	340.09	5.90	12.18	112.73	45.80	46.50	开关电源（500A）	台	1.000
030406003014	开关电源 （600A）	台	639.97	388.67	5.90	12.18	128.27	52.11	52.84	开关电源（600A）	台	1.000
030406003015	充放电设备	台	481.87	291.50	19.41		93.28	37.90	39.79	充放电设备	台	1.000
030406003016	整流模块	块	153.95	97.17	0.35		31.09	12.63	12.71	整流模块	块	1.000
030406003017	系统调测	台	473.14	291.50	0.35	7.62	95.72	38.89	39.07			
030406003018	可控硅整流器 48V/30A	台	236.39	145.76		3.81	47.86	19.44	19.52	可控硅整流器 48V/30A	台	1.000
030406003019	可控硅整流器 48V/60A	台	313.16	194.33		3.81	63.4	25.76	25.86	可控硅整流器 48V/60A	台	1.000
030406003020	可控硅整流器 48V/200A	台	549.55	340.09		7.62	111.27	45.20	45.38	可控硅整流器 48V/200A	台	1.000
030406003021	可控硅整流器 48V/400A	台	1320.54	388.67	636.89	7.62	126.81	51.52	109.04	可控硅整流器 48V/400A	台	1.000
030406003022	硅整流器 电流（100A）	台	189.10	116.60		3.05	38.29	15.55	15.61	硅整流器 电流（100A）	台	1.000
030406003023	硅整流器 电流（125A）	台	221.02	136.03		3.81	44.75	18.18	18.25	硅整流器 电流（125A）	台	1.000
030406003	硅整流器 电流（200A）	台	251.74	155.47		3.81	50.97	20.71	20.79	硅整流器 电	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
024										流（200A）		
030406003025	硅整流器 电流（250A）	台	282.45	174.90		3.81	57.19	23.23	23.32	硅整流器 电流（250A）	台	1.000
030406003026	调压器 （100kV.A）	台	620.31	388.67		3.81	125.59	51.02	51.22	调压器（100kV.A）	台	1.000
030406003027	调压器 （500kV.A）	台	927.45	583.00		3.81	187.78	76.29	76.58	调压器（500kV.A）	台	1.000
030406003028	组合变换器 （400W）	台	233.39	145.76		1.91	47.25	19.20	19.27	组合变换器（400W）	台	1.000
030406003029	变换器 （400W）	台	620.31	388.67		3.81	125.59	51.02	51.22	变换器（400W）	台	1.000
030406003030	电子交流稳压器	台	313.16	194.33		3.81	63.4	25.76	25.86	电子交流稳压器	台	1.000
030406004001	太阳能控制器 电压96V	台	609.88	334.05	20.94	37.38	118.86	48.29	50.36	太阳能控制器电压 96V	台	1.000
030406004002	太阳能控制器 电压110V	台	632.63	334.05	30.39	45.26	121.38	49.31	52.24	太阳能控制器电压 110V	台	1.000
030406006001	光伏逆变器 额定交流输出功率≤10kW	台	808.31	334.05	142.43	79.15	132.22	53.72	66.74	光伏逆变器	台	1.000
030406006002	光伏逆变器 10kW＜额定交流输出功率≤100kW	台	1104.32	485.26	176.57	91.69	184.62	75.00	91.18	光伏逆变器	台	1.000
030406006003	光伏逆变器 100kW＜额定交流输出功率≤250kW	台	1927.45	855.17	260.43	184.75	332.77	135.19	159.15	光伏逆变器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406006004	光伏逆变器 250kW＜额定交流输出功率≤500kW	台	2449.21	1068.45	340.02	246.70	420.85	170.97	202.23	光伏逆变器	台	1.000
030406006005	光伏逆变器 500kW＜额定交流输出功率≤1000kW	台	4230.29	1845.59	587.32	425.91	726.88	295.30	349.29	光伏逆变器	台	1.000
030406007001	太阳光导入照明系统 墩座式混凝土 井口接口防水帽 方形 600mm×600mm（内圆 直径570mm）	个	40.49	21.38	6.15		6.84	2.78	3.34	防水帽	个	1.000
030406007002	太阳光导入照明系统 金属屋面防水帽 圆形（直径 600mm）	个	36.00	19.43	4.85		6.22	2.53	2.97	防水帽	个	1.000
030406007003	太阳光导入照明系统 自安型防水帽 外圆（直径 910mm）	个	46.50	24.29	7.44		7.77	3.16	3.84	防水帽	个	1.000
030406007004	太阳光导入照明系统 采光罩（外径 MM）≤350	个	1086.87	686.97	1.02		219.83	89.31	89.74	采光罩	个	1.000
030406007005	太阳光导入照明系统 350＜采光罩（外径 MM）≤600	个	1203.98	760.81	1.39		243.46	98.91	99.41	采光罩	个	1.000
030406007006	太阳光导入照明系统 导光管（长度 600mm,外径 mm）≤350	节	38.93	20.60	5.85		6.59	2.68	3.21	导光管	节	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406007007	太阳光导入照明系统 导光管 350＜（长度600mm,外径 mm）≤600	节	45.42	24.19	6.60		7.74	3.14	3.75	导光管	节	1.000
030406007008	太阳光导入照明系统 光线调节器（外径 mm）≤350	个	16.69	9.33	1.19	0.41	3.12	1.27	1.38	光线调节器	个	1.000
030406007009	太阳光导入照明系统 光线调节器 350＜外径 mm）≤600	个	18.49	10.21	1.57	0.41	3.40	1.38	1.53	光线调节器	个	1.000
030406007010	太阳光导入照明系统 光线调节器控制开关	个	805.85	509.15	0.55	0.34	163.04	66.23	66.54	光线调节器控制开关	个	1.000
030406007011	太阳光导入照明系统 导光管接口转换器	个	935.22	590.77	1.39		189.05	76.80	77.22	导光管接口转换器	个	1.000
030406007012	太阳光导入照明系统 漫射器	套	971.41	613.12	2.18		196.20	79.71	80.21	漫射器	套	1.000
030406007013	太阳光导入照明系统 环境测量装置	台	1346.98	808.43	10.25	36.75	270.46	109.87	111.22	环境测量装置	台	1.000
030406007014	太阳光导入照明系统 数据采集仪	台	299.99	130.59	2.54	57.46	60.18	24.45	24.77	数据采集仪	台	
030406008001	太阳能电池与控制屏联测（单方阵系统）	组	758.78	388.67	1.44	90.43	153.31	62.28	62.65			
030406009001	太阳能光伏电站调试（kW）≤1000	系统	1681.68	1027.34	31.51	14.95	333.53	135.50	138.85			
030406009002	太阳能光伏电站调试 1000＜（kW）≤10000	系统	3149.28	1931.38	47.97	28.12	627.04	254.74	260.03			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406009003	太阳能光伏电站调试（kW）＞10000	系统	4405.87	2703.95	64.25	39.38	877.87	356.63	363.79			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

B.4.7 电机检查接线

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030407001001	柴油发电机检查接线 容量（ｋＷ）≤500	台	643.12	383.03	26.69	5.47	124.32	50.51	53.10			
030407001002	柴油发电机检查接线 500＜容量（kW）≤800	台	765.34	455.91	32.19	6.13	147.85	60.07	63.19			
030407001003	柴油发电机检查接线 800＜容量（kW）≤1250	台	916.35	547.14	37.48	6.80	177.26	72.01	75.66			
030407001004	空冷式发电机、调相机检查接线 容量（kW）≤1500	台	2597.77	1396.23	110.17	171.43	501.65	203.80	214.50			
030407001005	空冷式发电机、调相机检查接线 1500＜容量（kW）≤3000	台	3040.12	1554.95	168.30	252.50	578.38	234.97	251.02			
030407001006	空冷式发电机、调相机检查接线 3000＜容量（kW）≤6000	台	3461.86	1652.81	295.79	333.56	635.64	258.23	285.84			
030407001007	空冷式发电机、调相机检查接线 6000＜容量（kW）≤12000	台	4385.03	1853.24	617.01	495.69	751.66	305.36	362.07			
030407001008	空冷式发电机、调相机检查接线 12000＜容量（kW）≤25000	台	5141.90	2003.57	975.86	576.76	825.71	335.44	424.56			
030407001009	励磁电阻器（综合）检查接线	台	200.46	111.76	18.02	2.65	36.61	14.87	16.55			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030407002001	小型直流电机检查接线（功率 kW） ≤3	台	72.08	36.99	8.83	2.52	12.64	5.14	5.95	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002002	小型直流电机检查接线 3＜（功率 kW）≤13	台	127.85	70.57	11.30	2.52	23.39	9.50	10.56	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002003	小型直流电机检查接线 13＜（功率 kW）≤30	台	193.22	110.45	12.93	2.88	36.27	14.73	15.95	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002004	小型直流电机检查接线 30＜（功率 kW）≤100	台	305.56	176.30	20.51	2.88	57.34	23.29	25.23	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002005	小型直流电机检查接线 100＜（功率 kW）≤200	台	403.43	232.18	29.28	2.88	75.22	30.56	33.31	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002006	小型交流电机检查接线（功率 kW）≤3	台	64.27	35.16	5.47	1.73	11.80	4.80	5.31	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002007	小型交流电机检查接线 3＜（功率 kW）≤13	台	119.68	67.16	9.33	2.13	22.17	9.01	9.88	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002008	小型交流电机检查接线 13＜（功率 kW）≤30	台	184.37	105.20	12.43	2.88	34.59	14.05	15.22	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002009	小型交流电机检查接线 30＜（功率 kW）≤100	台	288.62	167.91	17.15	2.88	54.65	22.20	23.83	金属软管	m	1.250
										金属软管活	套	2.040

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										接头		
030407002010	小型交流电机检查接线 100＜（功率 kW）≤220	台	383.32	221.16	26.80	2.88	71.69	29.13	31.65	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407003001	微型电机检查接线 功率:____	台	35.92	19.68	4.43	0.00	6.30	2.56	2.97	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004001	大中型电动机检查接线 重量（t/台）≤5	台	761.57	328.20	37.63	127.70	145.89	59.27	62.88	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004002	大中型电动机检查接线 5＜重量（t/台）≤10	台	1211.77	463.84	70.74	254.08	229.73	93.33	100.05	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004003	大中型电动机检查接线 10＜重量（t/台）≤20	台	1817.73	672.93	140.24	380.45	337.08	136.94	150.09	金属软管	m	2.500
										金属软管活接头	套	4.080
030407004004	大中型电动机检查接线 20＜重量（t/台）≤30	台	2415.74	878.87	207.00	506.84	443.43	180.14	199.47	金属软管	m	3.750
										金属软管活接头	套	6.120
030407004005	大中型电动机检查接线 重量（t/台）＞30t 每增加 1t	台	71.83	25.19	7.19	15.3	12.96	5.26	5.93	金属软管	m	0.130
										金属软管活接头	套	0.200
030407005001	变频机组检查接线 （kW）≤4	台	191.79	113.34	7.95	2.52	37.08	15.06	15.84	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407005	变频机组检查接线 4＜	台	203.34	117.79	12.09	2.52	38.50	15.64	16.79	金属软管	m	1.250

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	（kW）≤8									金属软管活接头	套	2.040
030407005003	变频机组检查接线 8<（kW）≤15	台	237.97	137.47	15.33	2.52	44.80	18.20	19.65	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407005004	变频机组检查接线 15<（kW）≤20	台	300.45	176.30	16.35	2.52	57.22	23.25	24.81	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006001	电磁调速电动机检查接线 （功率 kW）≤2.2	台	145.13	83.95	7.76	2.52	27.67	11.24	11.98	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006002	电磁调速电动机检查接线 2.2<（功率 kW）≤10	台	204.91	120.16	10.11	2.52	39.26	15.95	16.92	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006003	电磁调速电动机检查接线 10<（功率 kW）≤15	台	276.72	165.28	10.56	2.52	53.70	21.81	22.85	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006004	电磁调速电动机检查接线 15<（功率 kW）≤30	台	320.24	190.99	13.21	2.52	61.92	25.16	26.44	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006005	电磁调速电动机检查接线 30<（功率 kW）≤45	台	379.32	226.93	15.30	2.52	73.42	29.83	31.32	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.4.8 滑触线装置安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001001	轻型滑触线 铜质工型	m	164.76	81.62	7.94	17.15	31.61	12.84	13.60	滑触线	m	1.050
030408001002	轻型滑触线 铜钢组合	m	148.36	80.26	5.99	9.48	28.72	11.67	12.25	滑触线	m	1.050
030408001003	轻型滑触线 沟型	m	27.85	17.00	0.90		5.44	2.21	2.30	滑触线	m	1.050
030408001004	安全节能型滑触线 电流（100A）	m	49.64	22.28	2.96	7.08	9.40	3.82	4.10	安全节能型滑触线 电流（100A）	m	1.050
030408001005	安全节能型滑触线 电流（200A）	m	57.87	26.44	3.21	7.96	11.01	4.47	4.78	安全节能型滑触线 电流（200A）	m	1.050
030408001006	安全节能型滑触线 电流（320A）	m	61.92	27.92	3.50	8.85	11.77	4.78	5.11	安全节能型滑触线 电流（320A）	m	1.050
030408001007	安全节能型滑触线 电流（500A）	m	69.45	31.32	3.82	9.99	13.22	5.37	5.73	安全节能型滑触线 电流（500A）	m	1.050
030408001008	安全节能型滑触线 电流（800A）	m	80.07	36.20	4.30	11.50	15.26	6.20	6.61	安全节能型滑触线 电流（800A）	m	1.050
030408001009	安全节能型滑触线 电流（1250A）	m	86.12	38.97	4.55	12.38	16.43	6.68	7.11	安全节能型滑触线 电流（1250A）	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001010	角钢滑触线 40×4	m	21.36	12.24	1.12	0.50	4.08	1.66	1.76	角钢滑触线 40×4	m	1.050
030408001011	角钢滑触线 50×5	m	27.06	15.64	1.43	0.5	5.16	2.10	2.23	角钢滑触线 50×5	m	1.050
030408001012	角钢滑触线 63×6	m	31.05	17.69	1.91	0.64	5.87	2.38	2.56	角钢滑触线 63×6	m	1.050
030408001013	角钢滑触线 75×8	m	36.94	20.40	2.65	1.14	6.89	2.80	3.05	角钢滑触线 75×8	m	1.050
030408001014	扁钢滑触线 40×4	m	10.79	5.45	1.54	0.32	1.85	0.75	0.89	扁钢滑触线 40×4	m	1.050
030408001015	扁钢滑触线 50×5	m	13.16	6.81	1.74	0.32	2.28	0.93	1.09	扁钢滑触线 50×5	m	1.050
030408001016	扁钢滑触线 60×6	m	15.58	8.16	1.99	0.32	2.71	1.10	1.29	扁钢滑触线 60×6	m	1.050
030408001017	槽钢滑触线 规格 65×40	m	22.35	12.63	1.69	0.35	4.15	1.69	1.85	槽钢滑触线 规格 65×40	m	1.030
030408001018	槽钢滑触线 规格 80×43	m	24.72	13.81	2.04	0.42	4.55	1.85	2.04	槽钢滑触线 规格 80×43	m	1.030
030408001019	槽钢滑触线 规格 100×48	m	27.18	15.04	2.40	0.50	4.97	2.02	2.24	槽钢滑触线 规格 100×48	m	1.030
030408001020	槽钢滑触线 规格 120×53	m	28.99	15.79	2.84	0.60	5.24	2.13	2.39	槽钢滑触线 规格 120×53	m	1.030
030408001021	圆钢滑触线 Φ 8	m	6.87	3.40	0.98	0.27	1.17	0.48	0.57	圆钢滑触线 Φ 8	m	1.050
030408001022	圆钢滑触线 Φ12	m	8.08	4.08	1.11	0.27	1.39	0.57	0.67	圆钢滑触线 Φ12	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001023	工字钢滑触线 工字钢、轻轨（kg/m）≤10	m	67.91	31.29	6.38	7.28	12.34	5.01	5.61	滑触线	m	1.050
030408001024	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 10＜（kg/m）≤12	m	86.41	42.35	7.31	7.28	15.88	6.45	7.13	滑触线	m	1.050
030408001025	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 12＜（kg/m）≤14	m	95.89	46.59	8.08	8.51	17.63	7.16	7.92	滑触线	m	1.050
030408001026	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 14＜（kg/m）≤16	m	110.40	53.59	8.90	10.12	20.39	8.28	9.12	滑触线	m	1.050
030408001027	滑触线支架 3横架式螺栓固定	副	148.84	23.81	102.02		7.62	3.10	12.29	滑触线支架	副	1.005
030408001028	滑触线支架 3横架式焊接固定	副	147.54	23.81	94.25	4.54	9.07	3.69	12.18	滑触线支架	副	1.005
030408001029	滑触线支架 6横架式螺栓固定	副	268.47	35.37	195.01		11.32	4.60	22.17	滑触线支架	副	1.005
030408001030	滑触线支架 6横架式焊接固定	副	271.37	35.37	187.80	6.81	13.50	5.48	22.41	滑触线支架	副	1.005
030408001031	滑触线指示灯	套	122.91	17.00	86.79	0.91	5.73	2.33	10.15	滑触线指示灯	套	1.010
030408001032	滑触线工字钢轻轨支架	副	400.87	63.60	192.00	57.62	38.79	15.76	33.10	轻轨支架	副	1.005
030408001033	滑触线拉紧装置 扁钢	套	111.53	43.53	39.21		13.93	5.66	9.21	滑触线拉紧装置	套	1.000
030408001034	滑触线拉紧装置 圆钢	套	113.75	46.26	37.29		14.80	6.01	9.39	滑触线拉紧装置	套	1.000
030408001035	滑触线拉紧装置 软滑线	套	120.98	61.90	21.24		19.81	8.05	9.99	滑触线拉紧装置	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001036	挂式滑触线支持器	套	18.67	4.49	10.58	0.02	1.44	0.59	1.54	滑触线支持器	套	1.000
030408002001	移动软电缆沿钢索（每根长度m）≤10	套	233.05	81.62	95.46		26.12	10.61	19.24	软电缆	m	1.010
030408002002	移动软电缆沿钢索10<（每根长度m）≤20	套	348.08	122.43	141.82		39.18	15.92	28.74	软电缆	m	1.010
030408002003	移动软电缆沿钢索20<（每根长度m）≤30	套	463.19	163.24	188.25		52.24	21.22	38.25	软电缆	m	1.010
030408002004	移动软电缆沿轨道（截面mm²）≤16	m	5.28	2.25	1.59		0.72	0.29	0.44	软电缆	m	1.010
030408002005	移动软电缆沿轨道16<（截面mm²）≤35	m	5.83	2.59	1.59		0.83	0.34	0.48	软电缆	m	1.010
030408002006	移动软电缆沿轨道35<（截面mm²）≤70	m	6.49	3.00	1.60		0.96	0.39	0.54	软电缆	m	1.010
030408002007	移动软电缆沿轨道70<（截面mm²）≤120	m	7.34	3.54	1.60		1.13	0.46	0.61	软电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

B.4.9 电缆敷设

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm²	m	6.10	3.51	0.31	0.14	1.17	0.47	0.50	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001002	三芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	6.65	3.85	0.32	0.14	1.28	0.52	0.55	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001003	三芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	8.65	4.94	0.40	0.26	1.66	0.68	0.71	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001004	三芯铜芯电力电缆普通敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	14.05	7.94	0.44	0.64	2.75	1.12	1.16	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001005	三芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	23.08	13.30	0.47	0.98	4.57	1.86	1.91	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001006	三芯铜芯电力电缆普通敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	29.27	15.95	0.55	2.20	5.81	2.36	2.42	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001007	三芯铜芯电力电缆普通敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	35.23	19.13	0.56	2.77	7.01	2.85	2.91	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001008	三芯铜芯电力电缆普通敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	39.98	21.04	0.59	3.84	7.96	3.23	3.30	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001	三芯铜芯电力电缆普通	m	61.29	28.87	0.73	9.41	12.25	4.98	5.06	铜芯电力电	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	敷设 240mm² ＜电缆截面≤400mm²									缆		
030409001010	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm²	m	7.44	4.28	0.37	0.17	1.42	0.58	0.61	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001011	四芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm² ＜电缆截面≤16mm²	m	8.13	4.71	0.40	0.17	1.56	0.63	0.67	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001012	四芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm² ＜电缆截面≤35mm²	m	10.58	6.04	0.48	0.32	2.04	0.83	0.87	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001013	四芯铜芯电力电缆普通敷设 35mm² ＜电缆截面≤70mm²	m	17.17	9.71	0.54	0.78	3.36	1.36	1.42	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001014	四芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm² ＜电缆截面≤120mm²	m	28.20	16.25	0.57	1.20	5.58	2.27	2.33	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001015	四芯铜芯电力电缆普通敷设 120mm² ＜电缆截面≤150mm²	m	35.76	19.49	0.67	2.68	7.09	2.88	2.95	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001016	四芯铜芯电力电缆普通敷设 150mm² ＜电缆截面≤185mm²	m	43.06	23.39	0.68	3.39	8.57	3.48	3.56	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001017	四芯铜芯电力电缆普通敷设 185mm² ＜电缆截面≤240mm²	m	48.86	25.72	0.73	4.70	9.73	3.95	4.03	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001	四芯铜芯电力电缆普通	m	74.91	35.29	0.89	11.50	14.97	6.08	6.19	铜芯电力电	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
018	敷设 240mm² ＜电缆截面≤400mm²									缆		
030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm²	m	8.79	5.06	0.44	0.20	1.68	0.68	0.73	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 10mm² ＜电缆截面≤16mm²	m	9.62	5.56	0.47	0.20	1.84	0.75	0.79	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm² ＜电缆截面≤35mm²	m	12.49	7.14	0.57	0.37	2.40	0.98	1.03	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001022	五芯铜芯电力电缆普通敷设 35mm² ＜电缆截面≤70mm²	m	20.27	11.47	0.63	0.92	3.96	1.61	1.67	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001023	五芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm² ＜电缆截面≤120mm²	m	33.34	19.21	0.68	1.42	6.60	2.68	2.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001024	五芯铜芯电力电缆普通敷设 120mm² ＜电缆截面≤150mm²	m	42.28	23.04	0.79	3.17	8.39	3.41	3.49	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001025	五芯铜芯电力电缆普通敷设 150mm² ＜电缆截面≤185mm²	m	50.90	27.64	0.81	4.01	10.13	4.11	4.20	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001026	五芯铜芯电力电缆普通敷设 185mm² ＜电缆截面≤240mm²	m	57.74	30.39	0.86	5.55	11.50	4.67	4.77	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001	五芯铜芯电力电缆普通	m	88.54	41.70	1.06	13.59	17.69	7.19	7.31	铜芯电力电	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
027	敷设 240mm² ＜电缆截面≤400mm²									缆		
030409001028	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面≤10mm²	m	14.60	8.09	1.47	0.14	2.63	1.07	1.21	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001029	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 10mm² ＜电缆截面≤16mm²	m	17.11	9.70	1.44	0.14	3.15	1.28	1.41	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001030	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 16mm² ＜电缆截面≤35mm²	m	34.44	19.85	1.54	0.88	6.63	2.69	2.84	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001031	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 35mm² ＜电缆截面≤70mm²	m	48.48	27.79	1.74	1.68	9.43	3.83	4.00	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001032	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 70mm² ＜电缆截面≤120mm²	m	74.46	42.45	1.82	3.41	14.68	5.96	6.15	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001033	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 120mm² ＜电缆截面≤150mm²	m	90.31	50.93	2.18	4.71	17.80	7.23	7.46	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001034	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 150mm² ＜电缆截面≤185mm²	m	96.05	53.48	2.21	5.78	18.96	7.70	7.93	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001035	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 185mm² ＜电缆截面≤240mm²	m	106.77	57.93	2.26	8.06	21.12	8.58	8.82	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001036	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	154.70	81.11	2.44	15.09	30.78	12.51	12.77	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001037	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面≤10mm²	m	17.84	9.89	1.79	0.17	3.22	1.31	1.47	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001038	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	20.91	11.85	1.76	0.17	3.85	1.56	1.73	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001039	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	42.09	24.26	1.88	1.08	8.11	3.29	3.48	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001040	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	59.25	33.97	2.12	2.06	11.53	4.68	4.89	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001041	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	91.02	51.88	2.22	4.17	17.94	7.29	7.52	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001042	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	110.38	62.25	2.66	5.75	21.76	8.84	9.11	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001043	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	117.40	65.36	2.70	7.06	23.17	9.41	9.69	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001044	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 185mm²＜电	m	130.50	70.81	2.76	9.86	25.81	10.49	10.78	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	缆截面≤240mm²											
030409001045	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	189.09	99.14	2.98	18.45	37.63	15.29	15.61	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001046	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面≤10mm²	m	21.08	11.68	2.11	0.20	3.80	1.54	1.74	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001047	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	24.71	14.01	2.07	0.20	4.55	1.85	2.04	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001048	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	38.27	22.05	1.71	0.98	7.37	2.99	3.16	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001049	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	70.04	40.15	2.51	2.43	13.63	5.54	5.78	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001050	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	107.55	61.31	2.62	4.93	21.20	8.61	8.88	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001051	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	130.44	73.56	3.14	6.80	25.72	10.45	10.77	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001052	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	138.76	77.24	3.19	8.35	27.39	11.13	11.46	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001053	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	154.23	83.68	3.26	11.65	30.51	12.39	12.73	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001054	五芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	223.44	117.15	3.52	21.80	44.46	18.06	18.45	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001055	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 ≤10mm²	m	8.90	5.26	0.31	0.16	1.73	0.70	0.73	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001056	三芯矿物质电力电缆普通敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	9.74	5.78	0.32	0.16	1.90	0.77	0.80	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001057	三芯矿物质电力电缆普通敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	12.68	7.42	0.40	0.32	2.48	1.01	1.05	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001058	三芯矿物质电力电缆普通敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	20.52	11.91	0.44	0.77	4.06	1.65	1.69	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001059	三芯矿物质电力电缆普通敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	33.89	19.94	0.47	1.18	6.76	2.75	2.80	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001060	三芯矿物质电力电缆普通敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	42.57	23.93	0.55	2.63	8.50	3.45	3.52	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001061	三芯矿物质电力电缆普通敷设 150mm²＜电缆	m	51.23	28.70	0.56	3.33	10.25	4.16	4.23	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面≤185mm²											
030409001062	三芯矿物质电力电缆普通敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	57.82	31.56	0.59	4.62	11.58	4.70	4.77	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001063	三芯矿物质电力电缆普通敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	87.06	43.30	0.73	11.29	17.47	7.10	7.19	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001064	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 ≤10mm²	m	10.88	6.43	0.37	0.20	2.12	0.86	0.90	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001065	四芯矿物质电力电缆普通敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	11.91	7.06	0.40	0.20	2.32	0.94	0.98	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001066	四芯矿物质电力电缆普通敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	15.46	9.06	0.48	0.39	3.02	1.23	1.28	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001067	四芯矿物质电力电缆普通敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	25.09	14.56	0.54	0.94	4.96	2.02	2.07	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001068	四芯矿物质电力电缆普通敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	41.43	24.38	0.57	1.44	8.26	3.36	3.42	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001069	四芯矿物质电力电缆普通敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	52.04	29.25	0.67	3.21	10.39	4.22	4.30	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001070	四芯矿物质电力电缆普通敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	62.60	35.07	0.68	4.07	12.52	5.09	5.17	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001071	四芯矿物质电力电缆普通敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	70.67	38.57	0.73	5.64	14.15	5.75	5.84	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001072	四芯矿物质电力电缆普通敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	106.41	52.92	0.89	13.79	21.35	8.67	8.79	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001073	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 ≤10mm²	m	12.86	7.59	0.44	0.24	2.51	1.02	1.06	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001074	五芯矿物质电力电缆普通敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	14.08	8.35	0.47	0.24	2.75	1.12	1.16	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001075	五芯矿物质电力电缆普通敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	18.26	10.71	0.57	0.45	3.57	1.45	1.51	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001076	五芯矿物质电力电缆普通敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	29.63	17.21	0.63	1.11	5.86	2.38	2.45	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001077	五芯矿物质电力电缆普通敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	48.95	28.80	0.68	1.70	9.76	3.97	4.04	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001078	五芯矿物质电力电缆普通敷设 120mm²＜电缆	m	61.49	34.56	0.79	3.80	12.28	4.99	5.08	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面≤150mm²											
030409001079	五芯矿物质电力电缆普通敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	74.00	41.45	0.81	4.81	14.80	6.01	6.11	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001080	五芯矿物质电力电缆普通敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	83.54	45.59	0.86	6.67	16.72	6.79	6.90	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001081	五芯矿物质电力电缆普通敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	125.76	62.54	1.06	16.30	25.23	10.25	10.38	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001082	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面≤10mm²	m	21.03	12.13	1.47	0.16	3.93	1.60	1.74	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001083	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	24.82	14.55	1.44	0.16	4.71	1.91	2.05	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001084	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	50.42	29.78	1.54	1.06	9.87	4.01	4.16	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001085	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	70.97	41.69	1.74	2.02	13.99	5.68	5.86	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001086	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	109.09	63.67	1.82	4.10	21.69	8.81	9.01	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001087	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	132.05	76.39	2.18	5.65	26.25	10.67	10.90	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001088	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	140.14	80.22	2.21	6.93	27.89	11.33	11.57	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001089	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	155.12	86.90	2.26	9.68	30.91	12.56	12.81	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001090	三芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	223.57	121.67	2.44	18.11	44.73	18.17	18.46	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001091	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面≤10mm²	m	25.71	14.83	1.79	0.20	4.81	1.95	2.12	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001092	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	30.33	17.78	1.76	0.20	5.75	2.34	2.50	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001093	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	61.62	36.39	1.88	1.30	12.06	4.90	5.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001094	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	86.74	50.95	2.12	2.46	17.09	6.94	7.16	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001095	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 70mm²＜电	m	133.33	77.82	2.22	5.01	26.51	10.77	11.01	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	缆截面≤120mm²											
030409001096	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	161.39	93.37	2.66	6.91	32.09	13.04	13.33	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001097	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	171.28	98.04	2.70	8.47	34.08	13.85	14.14	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001098	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	189.59	106.21	2.76	11.84	37.78	15.35	15.65	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001099	四芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	273.25	148.70	2.98	22.13	54.67	22.21	22.56	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001100	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面≤10mm²	m	30.38	17.53	2.11	0.24	5.69	2.31	2.51	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001101	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	35.85	21.01	2.07	0.24	6.80	2.76	2.96	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001102	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	72.83	43.01	2.23	1.53	14.25	5.79	6.01	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001103	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	102.51	60.22	2.51	2.91	20.20	8.21	8.46	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001104	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	157.55	91.97	2.62	5.91	31.32	12.72	13.01	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001105	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	190.73	110.35	3.14	8.16	37.92	15.41	15.75	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001106	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	202.43	115.86	3.19	10.02	40.28	16.36	16.71	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001107	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	224.05	125.53	3.26	13.98	44.64	18.14	18.50	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001108	五芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	322.92	175.74	3.52	26.15	64.60	26.25	26.66	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001109	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面≤10mm²	m	5.67	3.27	0.27	0.13	1.09	0.44	0.47	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001110	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	6.20	3.60	0.29	0.13	1.19	0.48	0.51	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001111	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	8.95	5.13	0.40	0.26	1.72	0.70	0.74	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001112	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 35mm²＜电缆	m	13.08	7.42	0.40	0.58	2.56	1.04	1.08	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面≤70mm²											
030409001113	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	21.49	12.43	0.42	0.88	4.26	1.73	1.77	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001114	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	27.22	14.91	0.50	1.97	5.4	2.19	2.25	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001115	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	32.74	17.88	0.50	2.49	6.52	2.65	2.70	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001116	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	37.15	19.66	0.54	3.47	7.40	3.01	3.07	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001117	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	56.75	26.98	0.66	8.47	11.34	4.61	4.69	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001118	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面≤10mm²	m	5.76	3.27	0.33	0.15	1.09	0.44	0.48	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001119	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	6.32	3.60	0.35	0.15	1.20	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001120	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	8.24	4.62	0.44	0.29	1.57	0.64	0.68	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001121	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	13.36	7.42	0.48	0.70	2.60	1.06	1.10	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001122	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	21.92	12.43	0.52	1.08	4.32	1.76	1.81	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001123	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	28.03	14.91	0.61	2.41	5.54	2.25	2.31	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001124	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	33.76	17.88	0.62	3.05	6.7	2.72	2.79	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001125	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	38.5	19.66	0.66	4.24	7.65	3.11	3.18	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001126	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	59.87	26.98	0.80	10.35	11.95	4.85	4.94	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面≤10mm²	m	7.43	4.25	0.39	0.18	1.42	0.58	0.61	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001128	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	8.14	4.68	0.42	0.18	1.56	0.63	0.67	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001129	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 16mm²＜电缆	m	10.57	6	0.51	0.34	2.03	0.82	0.87	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面≤35mm²											
030409001130	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	17.18	9.65	0.57	0.83	3.35	1.36	1.42	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001131	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	28.22	16.15	0.61	1.28	5.58	2.27	2.33	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001132	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	35.90	19.38	0.71	2.85	7.11	2.89	2.96	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001133	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	43.25	23.25	0.73	3.61	8.6	3.49	3.57	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001134	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	49.15	25.56	0.78	5	9.78	3.97	4.06	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001135	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	75.80	35.07	0.95	12.23	15.14	6.15	6.26	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001136	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面≤10mm²	m	8.35	4.91	0.31	0.16	1.62	0.66	0.69	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001137	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	9.13	5.40	0.32	0.16	1.78	0.72	0.75	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001138	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	11.89	6.93	0.40	0.32	2.32	0.94	0.98	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001139	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	19.30	11.14	0.44	0.77	3.81	1.55	1.59	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001140	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	31.84	18.64	0.47	1.18	6.34	2.58	2.63	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001141	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	40.11	22.36	0.55	2.64	8.00	3.25	3.31	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001142	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	48.27	26.82	0.56	3.33	9.65	3.92	3.99	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001143	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	54.55	29.5	0.59	4.61	10.92	4.43	4.50	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001144	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	82.6	40.47	0.73	11.29	16.56	6.73	6.82	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001145	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面≤10mm²	m	8.48	4.91	0.37	0.20	1.64	0.66	0.70	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001146	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 10mm²＜电	m	9.29	5.40	0.40	0.20	1.79	0.73	0.77	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	缆截面≤16mm²											
030409001147	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	12.09	6.93	0.48	0.39	2.34	0.95	1.00	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001148	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	19.69	11.14	0.54	0.94	3.87	1.57	1.63	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001149	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	32.36	18.64	0.57	1.44	6.43	2.61	2.67	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001150	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	41.17	22.36	0.67	3.22	8.19	3.33	3.40	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001151	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	49.56	26.82	0.68	4.07	9.88	4.02	4.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001152	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	56.32	29.5	0.73	5.63	11.24	4.57	4.65	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001153	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	86.72	40.47	0.89	13.79	17.36	7.05	7.16	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001154	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面≤10mm²	m	10.94	6.39	0.44	0.23	2.12	0.86	0.90	矿物质电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001155	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	11.97	7.02	0.47	0.23	2.32	0.94	0.99	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001156	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	15.55	9.00	0.57	0.45	3.02	1.23	1.28	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001157	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	25.34	14.48	0.64	1.11	4.99	2.03	2.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001158	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	41.74	24.24	0.68	1.70	8.30	3.37	3.45	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001159	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	52.81	29.06	0.79	3.81	10.52	4.27	4.36	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001160	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	63.58	34.87	0.81	4.80	12.69	5.16	5.25	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001161	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	72.07	38.35	0.86	6.66	14.40	5.85	5.95	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001162	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	110.06	52.61	1.05	16.30	22.05	8.96	9.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001163	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面≤	m	4.05	2.27	0.23	0.14	0.77	0.31	0.33	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2.5mm²											
030409001164	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 2.5mm²＜电缆截面≤6mm²	m	6.23	3.63	0.25	0.14	1.21	0.49	0.51	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001165	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 6mm²＜电缆截面≤10mm²	m	7.70	4.54	0.27	0.14	1.50	0.61	0.64	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001166	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 10mm²＜电缆截面≤25mm²	m	11.55	6.81	0.35	0.26	2.26	0.92	0.95	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001167	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面≤2.5mm²	m	4.15	2.27	0.28	0.17	0.78	0.32	0.34	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001168	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 2.5mm²＜电缆截面≤6mm²	m	6.34	3.63	0.31	0.17	1.22	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001169	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 6mm²＜电缆截面≤10mm²	m	7.80	4.54	0.33	0.17	1.51	0.61	0.64	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001170	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 10mm²＜电缆截面≤25mm²	m	11.74	6.81	0.43	0.32	2.28	0.93	0.97	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001171	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面≤2.5mm²	m	5.33	2.95	0.32	0.2	1.01	0.41	0.44	铜芯电力电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001172	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 2.5mm²＜电缆截面≤6mm²	m	8.16	4.72	0.36	0.20	1.57	0.64	0.67	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001173	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 6mm²＜电缆截面≤10mm²	m	10.06	5.9	0.39	0.2	1.95	0.79	0.83	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001174	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 10mm²＜电缆截面≤25mm²	m	15.12	8.85	0.5	0.37	2.95	1.2	1.25	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001175	预分支电缆竖井内敷设电缆截面≤10mm²	m	16.97	9.10	2.16	0.15	2.96	1.20	1.40	预分支电缆	m	1.010
030409001176	预分支电缆竖井内敷设10mm²＜电缆截面≤16mm²	m	20.65	11.18	2.51	0.15	3.63	1.47	1.70	预分支电缆	m	1.010
030409001177	预分支电缆竖井内敷设16mm²＜电缆截面≤35mm²	m	39.68	22.31	2.63	0.98	7.45	3.03	3.28	预分支电缆	m	1.010
030409001178	预分支电缆竖井内敷设35mm²＜电缆截面≤70mm²	m	55.48	31.24	2.88	1.87	10.60	4.30	4.58	预分支电缆	m	1.010
030409001179	预分支电缆竖井内敷设70mm²＜电缆截面≤120mm²	m	82.58	47.72	2.97	2.48	16.06	6.53	6.82	预分支电缆	m	1.010
030409001180	预分支电缆竖井内敷设120mm²＜电缆截面≤150mm²	m	105.90	57.26	6.55	5.23	20.00	8.12	8.74	预分支电缆	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001181	预分支电缆竖井内敷设 150mm²＜电缆截面≤185mm²	m	112.33	60.11	6.58	6.42	21.29	8.65	9.27	预分支电缆	m	1.010
030409001182	预分支电缆竖井内敷设 185mm²＜电缆截面≤240mm²	m	122.89	64.66	6.65	8.51	23.41	9.51	10.15	预分支电缆	m	1.010
030409001183	预分支电缆竖井内敷设 240mm²＜电缆截面≤400mm²	m	170.11	91.19	5.30	12.78	33.27	13.52	14.05	预分支电缆	m	1.010
030409002001	控制电缆普通敷设 电缆芯数（芯）≤6	m	5.99	3.64	0.22		1.16	0.47	0.49	控制电缆	m	1.015
030409002002	控制电缆普通敷设 电缆芯数 6＜（芯）≤14	m	6.88	4.04	0.27	0.13	1.33	0.54	0.57	控制电缆	m	1.015
030409002003	控制电缆普通敷设 电缆芯数 14＜（芯）≤24	m	7.21	4.24	0.28	0.13	1.40	0.57	0.60	控制电缆	m	1.015
030409002004	控制电缆普通敷设 电缆芯数 24＜（芯）≤37	m	9.22	5.50	0.30	0.13	1.80	0.73	0.76	控制电缆	m	1.015
030409002005	控制电缆普通敷设 电缆芯数 37＜（芯）≤48	m	13.74	7.81	0.31	0.67	2.71	1.10	1.13	控制电缆	m	1.015
030409002006	控制电缆普通敷设 电缆芯数 48＜（芯）≤64	m	18.51	10.41	0.33	1.07	3.67	1.49	1.53	控制电缆	m	1.015
030409002007	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数（芯）≤14	m	19.42	10.63	2.22	0.13	3.44	1.40	1.60	控制电缆	m	1.015
030409002008	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数 14＜（芯）≤37	m	28.09	16.11	2.22	0.13	5.20	2.11	2.32	控制电缆	m	1.015

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409002009	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数 37＜（芯）≤48	m	39.17	22.57	2.24	0.67	7.44	3.02	3.23	控制电缆	m	1.015
030409002010	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数 48＜（芯）≤64	m	51.68	30.08	2.25	1.07	9.97	4.05	4.27	控制电缆	m	1.015
030409003001	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	79.81	25.45	36.32		8.14	3.31	6.59			
030409003002	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	119.75	43.29	45.06	1.40	14.30	5.81	9.89			
030409003003	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	150.30	51.60	60.51	1.76	17.08	6.94	12.41			
030409003004	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	219.18	70.84	95.82	1.76	23.23	9.44	18.10			
030409003005	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	261.37	77.83	124.39	1.76	25.47	10.35	21.58			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003006	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	292.22	83.95	143.81	1.76	27.43	11.14	24.13			
030409003007	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	374.75	102.32	188.94	4.49	34.18	13.89	30.94			
030409003008	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	97.56	31.11	44.39		9.96	4.04	8.06			
030409003009	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	146.36	52.91	55.08	1.72	17.48	7.10	12.09			
030409003010	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	183.67	63.06	73.95	2.15	20.87	8.48	15.17			
030409003011	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	267.89	86.58	117.12	2.15	28.39	11.53	22.12			
030409003012	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤	个	319.45	95.13	152.03	2.15	31.13	12.65	26.38			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	150mm²											
030409003013	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	357.15	102.61	175.77	2.15	33.52	13.62	29.49			
030409003014	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	458.04	125.06	230.92	5.49	41.78	16.97	37.82			
030409003015	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	115.29	36.77	52.45		11.77	4.78	9.52			
030409003016	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	173.00	62.53	65.10	2.03	20.66	8.39	14.28			
030409003017	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	217.08	74.53	87.41	2.54	24.66	10.02	17.92			
030409003018	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	316.60	102.32	138.41	2.54	33.56	13.63	26.14			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003019	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	377.53	112.42	179.67	2.54	36.79	14.94	31.17			
030409003020	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	422.10	121.26	207.73	2.54	39.62	16.09	34.85			
030409003021	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	541.31	147.80	272.90	6.49	49.37	20.06	44.70			
030409003022	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	106.63	32.88	47.61	1.76	11.08	4.50	8.80	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003023	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	173.31	62.96	65.16	1.76	20.71	8.41	14.31	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003024	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	216.10	76.87	83.75	2.11	25.27	10.27	17.84	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003025	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤	个	294.78	103.54	117.25	2.11	33.81	13.73	24.34	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	120mm²											
030409003026	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	351.96	119.02	147.27	2.11	38.76	15.75	29.06	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003027	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	392.13	130.91	166.88	2.11	42.57	17.29	32.38	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003028	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	513.68	174.90	210.50	4.94	57.55	23.38	42.41	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003029	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	713.76	193.26	361.57	8.98	64.72	26.29	58.93	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003030	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	130.33	40.18	58.19	2.15	13.55	5.50	10.76	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003031	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	211.82	76.95	79.64	2.15	25.31	10.28	17.49	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003032	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	264.12	93.95	102.36	2.57	30.89	12.55	21.81	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003033	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	360.29	126.55	143.31	2.57	41.32	16.79	29.75	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003034	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	430.17	145.47	179.99	2.57	47.37	19.25	35.52	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003035	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	479.27	160.00	203.96	2.57	52.02	21.13	39.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003036	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	627.85	213.77	257.28	6.04	70.34	28.58	51.84	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003037	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	872.37	236.21	441.91	10.98	79.10	32.13	72.03	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003038	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安	个	154.03	47.49	68.77	2.54	16.01	6.50	12.72	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面≤16mm²									端头		
030409003039	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	250.33	90.94	94.12	2.54	29.91	12.15	20.67	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003040	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	312.15	111.03	120.97	3.04	36.50	14.83	25.77	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003041	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	425.80	149.56	169.37	3.04	48.83	19.84	35.16	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003042	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	508.38	171.92	212.72	3.04	55.99	22.74	41.98	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003043	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	566.41	189.09	241.05	3.04	61.48	24.98	46.77	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003044	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	742.00	252.64	304.06	7.14	83.13	33.77	61.27	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003045	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1030.99	279.16	522.27	12.97	93.48	37.98	85.13	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003046	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	129.60	45.56	50.29	1.76	15.14	6.15	10.70	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003047	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	197.72	75.90	68.79	1.76	24.85	10.10	16.33	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003048	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	247.98	93.92	88.26	2.11	30.73	12.48	20.48	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003049	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	323.56	117.36	123.62	2.11	38.23	15.53	26.72	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003050	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	419.34	134.94	185.99	2.11	43.86	17.82	34.62	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003051	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面	个	462.09	148.40	205.70	2.11	48.16	19.57	38.15	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤185mm²											
030409003052	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	551.92	192.39	220.22	4.94	63.15	25.65	45.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003053	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	765.23	216.88	374.55	8.98	72.28	29.36	63.18	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003054	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	158.40	55.68	61.47	2.15	18.51	7.52	13.08	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003055	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	241.65	92.77	84.07	2.15	30.37	12.34	19.95	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003056	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	303.08	114.79	107.88	2.57	37.56	15.26	25.03	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003057	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	395.46	143.44	151.09	2.57	46.72	18.98	32.65	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003058	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	512.50	164.92	227.32	2.57	53.60	21.77	42.32	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003059	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	564.78	181.38	251.42	2.57	58.86	23.91	46.63	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003060	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	674.57	235.14	269.16	6.04	77.18	31.35	55.70	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003061	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	935.29	265.07	457.79	10.98	88.34	35.89	77.23	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003062	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	187.21	65.81	72.64	2.54	21.87	8.89	15.46	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003063	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	285.61	109.64	99.36	2.54	35.90	14.58	23.58	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003064	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面	个	358.20	135.67	127.50	3.04	44.39	18.03	29.58	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤70mm²											
030409003065	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	467.36	169.52	178.56	3.04	55.22	22.43	38.59	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003066	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	605.69	194.91	268.65	3.04	63.34	25.73	50.01	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003067	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	667.45	214.35	297.13	3.04	69.56	28.26	55.11	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003068	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	797.22	277.89	318.10	7.14	91.21	37.05	65.83	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003069	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1105.34	313.26	541.03	12.97	104.39	42.41	91.27	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003070	110kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	107.16	40.40	37.19	1.76	13.49	5.48	8.85	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003071	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面 ≤35mm²	个	162.96	67.33	49.32	1.76	22.11	8.98	13.46	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003072	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面 ≤70mm²	个	213.66	83.25	72.24	2.11	27.32	11.10	17.64	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003073	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面 ≤120mm²	个	277.73	104.06	100.85	2.11	33.97	13.80	22.93	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003074	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面 ≤150mm²	个	318.93	112.63	126.23	2.11	36.72	14.92	26.33	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003075	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面 ≤185mm²	个	355.76	121.20	147.59	2.11	39.46	16.03	29.38	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003076	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面 ≤240mm²	个	423.00	134.68	188.89	2.69	43.96	17.86	34.93	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003077	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制	个	688.75	192.83	345.11	4.94	63.29	25.71	56.87	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²									端头		
030409003078	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	130.99	49.38	45.45	2.15	16.49	6.70	10.82	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003079	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	199.18	82.3	60.28	2.15	27.02	10.98	16.45	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003080	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	261.13	101.75	88.30	2.57	33.38	13.56	21.56	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003081	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	339.45	127.19	123.27	2.57	41.52	16.87	28.03	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003082	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	389.79	137.66	154.28	2.57	44.87	18.23	32.18	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003083	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	434.82	148.14	180.39	2.57	48.23	19.59	35.90	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003084	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	517.00	164.60	230.87	3.29	53.72	21.83	42.69	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003085	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	841.81	235.68	421.81	6.04	77.35	31.42	69.51	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003086	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	154.79	58.36	53.71	2.54	19.49	7.92	12.78	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003087	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	235.39	97.26	71.24	2.54	31.94	12.97	19.44	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003088	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	308.61	120.26	104.35	3.04	39.46	16.03	25.48	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003089	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	401.17	150.31	145.68	3.04	49.07	19.94	33.12	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003090	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面	个	460.67	162.69	182.33	3.04	53.03	21.54	38.04	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤150mm²											
030409003091	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	513.89	175.07	213.19	3.04	57.00	23.15	42.43	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003092	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	611.01	194.54	272.84	3.89	63.50	25.80	50.45	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003093	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	994.86	278.53	498.50	7.14	91.41	37.14	82.14	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003094	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	173.27	95.49	17.96	1.76	31.12	12.64	14.31	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003095	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	292.67	159.16	35.17	1.76	51.49	20.92	24.17	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003096	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	356.95	186.62	53.83	2.11	60.39	24.53	29.47	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003097	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	456.99	233.23	78.02	2.11	75.31	30.59	37.73	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003098	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	476.45	229.12	101.84	2.11	73.99	30.06	39.34	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003099	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	540.65	254.57	123.83	2.11	82.14	33.37	44.64	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003100	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	629.63	282.81	163.66	2.69	91.36	37.12	51.99	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003101	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力 电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	929.72	367.29	313.22	4.94	119.11	48.39	76.77	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003102	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	211.79	116.71	21.95	2.15	38.04	15.45	17.49	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003103	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制	个	357.69	194.52	42.99	2.15	62.93	25.57	29.53	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 16mm² ＜截面 ≤35mm²									端头		
030409003104	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面 ≤70mm²	个	436.28	228.09	65.79	2.57	73.81	29.99	36.02	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003105	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面 ≤120mm²	个	558.54	285.06	95.36	2.57	92.04	37.39	46.12	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003106	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面 ≤150mm²	个	582.33	280.03	124.47	2.57	90.43	36.74	48.08	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003107	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面 ≤185mm²	个	660.80	311.14	151.35	2.57	100.39	40.78	54.56	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003108	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面 ≤240mm²	个	769.54	345.66	200.02	3.29	111.66	45.36	63.54	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003109	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面 ≤400mm²	个	1136.32	448.91	382.82	6.04	145.58	59.14	93.82	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003110	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	250.29	137.93	25.94	2.54	44.95	18.26	20.67	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003111	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	422.75	229.89	50.81	2.54	74.38	30.22	34.91	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003112	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	515.61	269.57	77.75	3.04	87.24	35.44	42.57	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003113	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	660.10	336.89	112.70	3.04	108.78	44.19	54.50	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003114	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	688.20	330.95	147.09	3.04	106.88	43.42	56.82	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003115	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	780.94	367.72	178.86	3.04	118.64	48.20	64.48	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003116	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面	个	909.43	408.50	236.38	3.89	131.96	53.61	75.09	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤240mm²											
030409003117	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1342.92	530.53	452.42	7.14	172.05	69.90	110.88	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003118	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	213.91	107.65	37.60	1.76	35.01	14.22	17.66	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003119	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	345.56	179.53	48.81	5.45	59.19	24.05	28.53	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003120	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	437.57	222.04	70.64	6.10	73.00	29.66	36.13	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003121	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	539.92	263.05	100.16	9.49	87.21	35.43	44.58	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003122	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	635.19	302.49	130.38	9.49	99.83	40.56	52.45	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003123	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	704.47	332.75	150.05	9.49	109.52	44.49	58.17	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003124	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	872.38	404.02	195.35	13.22	133.52	54.24	72.03	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003125	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1145.09	473.10	345.38	13.22	155.62	63.22	94.55	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003126	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	261.44	131.58	45.96	2.15	42.79	17.38	21.59	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003127	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	422.35	219.43	59.65	6.66	72.35	29.39	34.87	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003128	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	534.81	271.38	86.34	7.46	89.23	36.25	44.16	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003129	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面	个	659.91	321.51	122.42	11.59	106.59	43.30	54.49	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤120mm²											
030409003130	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	776.35	369.71	159.36	11.59	122.02	49.57	64.10	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003131	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	860.99	406.69	183.39	11.59	133.85	54.38	71.09	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003132	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	1066.24	493.80	238.77	16.16	163.19	66.29	88.04	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003133	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1399.56	578.24	422.13	16.16	190.21	77.27	115.56	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003134	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	309.00	155.50	54.32	2.54	50.57	20.55	25.51	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003135	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	499.15	259.33	70.50	7.87	85.50	34.74	41.21	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003136	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	632.06	320.72	102.04	8.82	105.45	42.84	52.19	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003137	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	779.90	379.97	144.68	13.70	125.97	51.18	64.40	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003138	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	917.49	436.92	188.33	13.70	144.20	58.58	75.76	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003139	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	1017.53	480.63	216.73	13.70	158.19	64.26	84.02	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003140	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	1260.07	583.58	282.16	19.09	192.85	78.35	104.04	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003141	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1654.00	683.37	498.87	19.09	224.79	91.32	136.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003142	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、	个	99.93	38.18	36.32	0.00	12.22	4.96	8.25			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	安装 截面≤16mm²											
030409003143	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤ 35mm²	个	154.41	64.94	45.06	1.68	21.32	8.66	12.75			
030409003144	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤ 70mm²	个	191.61	77.40	60.51	2.11	25.44	10.34	15.82			
030409003145	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	275.72	106.26	95.82	2.11	34.68	14.09	22.77			
030409003146	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	323.43	116.74	124.39	2.11	38.03	15.45	26.70			
030409003147	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	359.12	125.93	143.81	2.11	40.97	16.65	29.65			
030409003148	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	457.04	153.48	188.94	5.39	50.84	20.65	37.74			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003149	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	122.15	46.67	44.39		14.93	6.07	10.09			
030409003150	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	188.74	79.37	55.08	2.06	26.06	10.59	15.58			
030409003151	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	234.19	94.60	73.95	2.57	31.09	12.63	19.34			
030409003152	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	336.99	129.87	117.12	2.57	42.38	17.22	27.82			
030409003153	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	395.30	142.69	152.03	2.57	46.48	18.88	32.64			
030409003154	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	438.92	153.92	175.77	2.57	50.08	20.34	36.24			
030409003155	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤	个	558.61	187.59	230.92	6.59	62.14	25.24	46.12			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	240mm²											
030409003156	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	144.35	55.16	52.45		17.65	7.17	11.92			
030409003157	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	223.04	93.80	65.10	2.43	30.79	12.51	18.42			
030409003158	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	276.77	111.79	87.41	3.04	36.75	14.93	22.85			
030409003159	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	398.25	153.48	138.41	3.04	50.09	20.35	32.88			
030409003160	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	467.16	168.63	179.67	3.04	54.93	22.32	38.57			
030409003161	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	518.72	181.90	207.73	3.04	59.18	24.04	42.83			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003162	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	660.16	221.69	272.90	7.79	73.43	29.83	54.51			
030409003163	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	133.19	49.32	47.61	2.11	16.46	6.69	11.00	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003164	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤ 35mm²	个	223.62	94.44	65.16	2.11	30.90	12.55	18.46	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003165	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤ 70mm²	个	277.51	115.30	83.75	2.53	37.71	15.32	22.91	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003166	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	377.27	155.31	117.25	2.53	50.51	20.52	31.15	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003167	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	446.69	178.53	147.27	2.53	57.94	23.54	36.88	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003168	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤	个	496.27	196.37	166.88	2.53	63.65	25.86	40.98	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	185mm²											
030409003169	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	653.46	262.35	210.50	5.93	85.85	34.88	53.96	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003170	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	869.34	289.90	361.57	10.78	96.22	39.09	71.78	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003171	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	162.76	60.27	58.19	2.57	20.11	8.17	13.44	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003172	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤ 35mm²	个	273.31	115.43	79.64	2.57	37.76	15.34	22.57	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003173	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤ 70mm²	个	339.18	140.92	102.36	3.09	46.08	18.72	28.01	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003174	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	461.11	189.83	143.31	3.09	61.73	25.08	38.07	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003175	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	545.95	218.20	179.99	3.09	70.81	28.77	45.08	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003176	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	606.53	240.00	203.96	3.09	77.79	31.60	50.08	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003177	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	798.68	320.65	257.28	7.25	104.93	42.63	65.95	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003178	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	1062.52	354.32	441.91	13.18	117.60	47.78	87.73	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003179	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	192.34	71.23	68.77	3.04	23.77	9.66	15.88	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003180	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤ 35mm²	个	322.99	136.41	94.12	3.04	44.62	18.13	26.67	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003181	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤	个	400.85	166.55	120.97	3.65	54.46	22.13	33.10	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	70mm²											
030409003182	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	544.95	224.34	169.37	3.65	72.96	29.64	45.00	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003183	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	645.21	257.88	212.72	3.65	83.69	34.00	53.27	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003184	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	716.80	283.64	241.05	3.65	91.93	37.35	59.19	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003185	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	943.90	378.95	304.06	8.57	124.01	50.38	77.94	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003186	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	1255.71	418.74	522.27	15.57	138.98	56.46	103.68	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003187	10kV 以下户内热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	166.16	68.34	50.29	2.11	22.54	9.16	13.72	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003188	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	258.28	113.86	68.79	2.11	37.11	15.08	21.33	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003189	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	322.88	140.89	88.26	2.53	45.89	18.64	26.66	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003190	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	417.00	176.05	123.62	2.53	57.15	23.22	34.43	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003191	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	526.62	202.40	185.99	2.53	65.58	26.64	43.48	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003192	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	580.03	222.60	205.70	2.53	72.04	29.27	47.89	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003193	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	705.52	288.58	220.22	5.93	94.24	38.29	58.25	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003194	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头	个	939.47	325.32	374.55	10.78	107.55	43.69	77.57	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²									终端头		
030409003195	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	203.09	83.53	61.47	2.57	27.55	11.19	16.77	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003196	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	315.64	139.16	84.07	2.57	45.35	18.42	26.06	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003197	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	394.63	172.20	107.88	3.09	56.09	22.79	32.58	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003198	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	509.64	215.17	151.09	3.09	69.84	28.37	42.08	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003199	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	643.65	247.38	227.32	3.09	80.15	32.56	53.15	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003200	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	708.93	272.06	251.42	3.09	88.05	35.77	58.54	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003201	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	862.30	352.71	269.16	7.25	115.19	46.79	71.20	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003202	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1148.24	397.61	457.79	13.18	131.45	53.40	94.81	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003203	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	240.01	98.72	72.64	3.04	32.56	13.23	19.82	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003204	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	373.04	164.46	99.36	3.04	53.60	21.78	30.80	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003205	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	466.38	203.50	127.50	3.65	66.29	26.93	38.51	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003206	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	602.30	254.29	178.56	3.65	82.54	33.53	49.73	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003207	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头	个	760.67	292.36	268.65	3.65	94.72	38.48	62.81	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²									终端头		
030409003208	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	837.83	321.54	297.13	3.65	104.06	42.27	69.18	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003209	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	1019.09	416.84	318.10	8.57	136.13	55.30	84.14	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003210	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	1357.03	469.91	541.03	15.57	155.35	63.11	112.05	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003211	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	139.64	60.60	37.19	2.11	20.07	8.15	11.53	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003212	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	216.72	101.00	49.32	2.11	33.00	13.40	17.89	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003213	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	280.12	124.88	72.24	2.53	40.77	16.56	23.13	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003214	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	360.63	156.09	100.85	2.53	50.76	20.62	29.78	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003215	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	408.61	168.95	126.23	2.53	54.87	22.29	33.74	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003216	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	452.21	181.80	147.59	2.53	58.99	23.96	37.34	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003217	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	530.29	202.02	188.89	3.23	65.68	26.68	43.79	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003218	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	842.70	289.25	345.11	5.93	94.46	38.37	69.58	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003219	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	170.66	74.07	45.45	2.57	24.52	9.96	14.09	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003220	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头	个	264.86	123.44	60.28	2.57	40.32	16.38	21.87	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²									终端头		
030409003221	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	342.37	152.63	88.30	3.09	49.83	20.24	28.27	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003222	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	440.77	190.78	123.27	3.09	62.04	25.20	36.39	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003223	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	499.41	206.49	154.28	3.09	67.07	27.25	41.24	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003224	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	552.72	222.21	180.39	3.09	72.10	29.29	45.64	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003225	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	648.13	246.91	230.87	3.95	80.28	32.61	53.52	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003226	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	1029.97	353.52	421.81	7.25	115.45	46.90	85.04	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003227	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	201.72	87.54	53.71	3.04	28.99	11.78	16.66	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003228	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	313.02	145.88	71.24	3.04	47.65	19.36	25.85	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003229	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	404.60	180.38	104.35	3.65	58.89	23.92	33.41	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003230	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	520.92	225.47	145.68	3.65	73.32	29.79	43.01	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003231	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	590.21	244.03	182.33	3.65	79.26	32.20	48.73	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003232	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	653.20	262.61	213.19	3.65	85.20	34.61	53.93	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003233	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头	个	765.97	291.80	272.84	4.67	94.87	38.54	63.24	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²									终端头		
030409003234	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	1217.25	417.80	498.50	8.57	136.44	55.43	100.51	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003235	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	249.30	143.24	17.96	2.11	46.51	18.90	20.58	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003236	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	418.99	238.74	35.17	2.11	77.07	31.31	34.60	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003237	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	505.11	279.93	53.83	2.53	90.39	36.72	41.71	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003238	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	641.98	349.85	78.02	2.53	112.76	45.81	53.01	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003239	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	658.20	343.68	101.84	2.53	110.79	45.01	54.35	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003240	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	742.50	381.86	123.83	2.53	123.00	49.97	61.31	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003241	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	853.97	424.22	163.66	3.23	136.78	55.57	70.51	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003242	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1221.53	550.93	313.22	5.93	178.20	72.39	100.86	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003243	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	304.68	175.07	21.95	2.57	56.84	23.09	25.16	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003244	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	512.10	291.79	42.99	2.57	94.20	38.27	42.28	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003245	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	617.35	342.14	65.79	3.09	110.47	44.88	50.97	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003246	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头	个	784.64	427.59	95.36	3.09	137.82	55.99	64.79	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²									终端头		
030409003247	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	804.44	420.05	124.47	3.09	135.40	55.01	66.42	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003248	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	907.51	466.72	151.35	3.09	150.34	61.08	74.93	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003249	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	1043.74	518.49	200.02	3.95	167.18	67.92	86.18	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003250	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	1492.98	673.36	382.82	7.25	217.80	88.48	123.27	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003251	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	360.08	206.90	25.94	3.04	67.18	27.29	29.73	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003252	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	605.21	344.84	50.81	3.04	111.32	45.22	49.97	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003253	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	729.60	404.35	77.75	3.65	130.56	53.04	60.24	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003254	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	927.30	505.34	112.70	3.65	162.88	66.17	76.57	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003255	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	950.68	496.42	147.09	3.65	160.02	65.01	78.50	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003256	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	1072.49	551.57	178.86	3.65	177.67	72.18	88.55	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003257	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	1233.51	612.77	236.38	4.67	197.58	80.27	101.85	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003258	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	1764.43	795.79	452.42	8.57	257.40	104.57	145.69	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003259	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头	个	299.54	161.49	37.60	2.11	52.35	21.27	24.73	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面≤16mm²									终端头		
030409003260	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	489.16	269.30	48.81	6.53	88.27	35.86	40.39	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003261	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	614.98	333.06	70.64	7.33	108.92	44.25	50.78	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003262	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	750.80	394.58	100.16	11.39	129.91	52.78	61.99	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003263	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	877.24	453.74	130.38	11.39	148.84	60.47	72.43	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003264	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	970.41	499.12	150.05	11.39	163.36	66.37	80.13	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003265	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	1195.83	606.03	195.35	15.86	199.00	80.85	98.74	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003266	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1523.13	709.65	345.38	15.86	232.16	94.32	125.76	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003267	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	366.11	197.37	45.96	2.57	63.98	25.99	30.23	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003268	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	597.87	329.15	59.65	7.99	107.88	43.83	49.37	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003269	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	751.65	407.08	86.34	8.95	133.13	54.08	62.06	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003270	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	917.65	482.26	122.42	13.92	158.78	64.50	75.77	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003271	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	1072.20	554.57	159.36	13.92	181.92	73.90	88.53	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003272	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头	个	1186.06	610.04	183.39	13.92	199.67	81.11	97.93	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²									终端头		
030409003273	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	1461.56	740.70	238.77	19.38	243.23	98.81	120.68	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003274	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm²＜截面≤400mm²	个	1861.59	867.35	422.13	19.38	283.75	115.27	153.71	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003275	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面≤16mm²	个	432.68	233.26	54.32	3.04	75.62	30.72	35.73	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003276	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	706.58	389.00	70.50	9.44	127.50	51.80	58.34	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003277	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	888.31	481.09	102.04	10.58	157.33	63.92	73.35	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003278	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	1084.48	569.95	144.68	16.44	187.64	76.23	89.54	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003279	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	1267.13	655.40	188.33	16.44	214.99	87.34	104.63	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003280	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	1401.69	720.96	216.73	16.44	235.97	95.86	115.74	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003281	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	1727.28	875.37	282.16	22.90	287.45	116.78	142.62	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003282	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	2200.07	1025.06	498.87	22.90	335.35	136.23	181.66	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003284	T 型电缆头 截面≤16mm²	个	17.93	7.77	4.45	0.50	2.65	1.08	1.48	T 接线端子	套	1.015
030409003285	T 型电缆头 16mm² ＜截面≤35mm²	个	23.29	11.07	4.45	0.59	3.73	1.52	1.92	T 接线端子	套	1.015
030409003286	T 型电缆头 35mm² ＜截面≤70mm²	个	28.71	13.90	5.20	0.68	4.67	1.90	2.37	T 接线端子	套	1.015
030409003287	T 型电缆头 70mm² ＜截面≤120mm²	个	33.78	16.62	5.79	0.76	5.56	2.26	2.79	T 接线端子	套	1.015
030409003288	T 型电缆头 120mm² ＜截面≤150mm²	个	36.94	18.26	6.23	0.81	6.10	2.48	3.05	T 接线端子	套	1.015

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003289	T 型电缆头 150mm²＜截面≤185mm²	个	40.86	20.69	6.23	0.86	6.90	2.80	3.37	T 接线端子	套	1.015
030409003290	T 型电缆头 185mm²＜截面≤240mm²	个	44.75	22.93	6.44	0.94	7.64	3.10	3.69	T 接线端子	套	1.015
030409003291	T 型电缆头 240mm²＜截面≤400mm²	个	61.00	31.67	8.30	1.20	10.52	4.27	5.04	T 接线端子	套	1.015
030409003292	电缆穿刺线夹 截面≤16mm²	个	22.42	11.66	3.66		3.73	1.52	1.85	穿刺线夹	个	1.010
030409003293	电缆穿刺线夹 16mm²＜截面≤35mm²	个	39.81	22.35	4.11		7.15	2.91	3.29	穿刺线夹	个	1.010
030409003294	电缆穿刺线夹 35mm²＜截面≤70mm²	个	53.55	30.12	5.45		9.64	3.92	4.42	穿刺线夹	个	1.010
030409003295	电缆穿刺线夹 70mm²＜截面≤120mm²	个	64.41	35.95	6.96		11.50	4.67	5.32	穿刺线夹	个	1.010
030409003296	电缆穿刺线夹 120mm²＜截面≤150mm²	个	73.75	40.81	8.49		13.06	5.31	6.09	穿刺线夹	个	1.010
030409003297	电缆穿刺线夹 150mm²＜截面≤185mm²	个	83.77	46.64	9.23		14.92	6.06	6.92	穿刺线夹	个	1.010
030409003298	电缆穿刺线夹 185mm²＜截面≤240mm²	个	97.17	54.41	10.25		17.41	7.07	8.02	穿刺线夹	个	1.010
030409003299	电缆穿刺线夹 240mm²＜截面≤400mm²	个	184.47	106.88	14.26		34.20	13.89	15.23	穿刺线夹	个	1.010
030409004001	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	135.61	59.03	38.82	0.00	18.89	7.67	11.20	干包式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004002	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	179.66	73.89	51.32	4.39	25.05	10.18	14.83	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004003	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	223.06	91.39	62.96	6.32	31.27	12.70	18.42	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004004	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	361.87	149.72	105.73	6.32	49.93	20.29	29.88	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004005	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	428.75	172.10	134.65	6.32	57.09	23.19	35.40	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004006	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	479.70	189.33	156.41	6.32	62.61	25.43	39.61	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004007	1kV 以下干包式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	556.21	199.39	206.50	10.11	67.04	27.24	45.93	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004008	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安	个	165.75	72.15	47.44	0.00	23.09	9.38	13.69	干包式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面≤16mm²											
030409004009	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	219.59	90.31	62.72	5.37	30.62	12.44	18.13	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004010	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	272.62	111.70	76.96	7.72	38.21	15.52	22.51	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004011	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	442.28	182.99	129.23	7.72	61.03	24.79	36.52	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004012	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	524.03	210.34	164.57	7.72	69.78	28.35	43.27	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004013	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	586.30	231.40	191.17	7.72	76.52	31.09	48.41	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004014	1kV 以下干包式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	679.79	243.70	252.38	12.35	81.94	33.29	56.13	干包式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004015	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	195.89	85.27	56.07		27.29	11.09	16.17	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004016	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	259.50	106.73	74.12	6.34	36.18	14.70	21.43	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004017	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	322.19	132.01	90.94	9.13	45.16	18.35	26.60	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004018	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	522.70	216.26	152.73	9.13	72.12	29.30	43.16	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004019	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	619.31	248.58	194.49	9.13	82.47	33.50	51.14	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004020	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	692.91	273.47	225.93	9.13	90.43	36.74	57.21	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004021	1kV 以下干包式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm²＜截面≤	个	803.40	288.01	298.28	14.60	96.84	39.34	66.34	干包式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	240mm²											
030409004022	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	175.54	73.89	48.82	3.51	24.77	10.06	14.49	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004023	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	233.85	93.22	72.50	4.74	31.35	12.73	19.31	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004024	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	310.46	124.88	94.08	6.67	42.10	17.10	25.63	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004025	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	390.61	149.72	131.60	6.67	50.04	20.33	32.25	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004026	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	456.47	172.10	159.57	6.67	57.21	23.24	37.69	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004027	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	521.99	197.98	182.14	6.67	65.49	26.60	43.10	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004028	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	640.12	241.37	224.91	8.53	79.97	32.49	52.85	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004029	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	922.26	337.56	341.34	10.56	111.40	45.26	76.15	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004030	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	214.54	90.31	59.66	4.29	30.27	12.30	17.71	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004031	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	285.81	113.93	88.61	5.80	38.31	15.56	23.60	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004032	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	379.45	152.63	114.98	8.15	51.45	20.90	31.33	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004033	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	477.41	182.99	160.84	8.15	61.16	24.85	39.42	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004034	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤	个	557.91	210.34	195.03	8.15	69.92	28.40	46.07	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	150mm²											
030409004035	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	637.98	241.98	222.62	8.15	80.04	32.52	52.68	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004036	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	782.36	295.00	274.89	10.43	97.74	39.71	64.60	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004037	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1127.21	412.57	417.20	12.90	136.15	55.31	93.07	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004038	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	253.56	106.73	70.51	5.07	35.78	14.53	20.94	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004039	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	337.78	134.65	104.71	6.85	45.28	18.40	27.89	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004040	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	448.43	180.38	135.89	9.63	60.80	24.70	37.03	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004041	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	564.21	216.26	190.09	9.63	72.28	29.37	46.59	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004042	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	659.34	248.58	230.49	9.63	82.63	33.57	54.44	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004043	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	754.00	285.98	263.10	9.63	94.60	38.43	62.26	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004044	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	924.60	348.64	324.87	12.32	115.51	46.92	76.34	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004045	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	1332.17	487.59	493.05	15.25	160.91	65.37	110.00	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004046	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	183.32	69.96	61.65	3.51	23.51	9.55	15.14	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004047	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤	个	280.52	115.26	82.59	5.27	38.57	15.67	23.16	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	35mm²											
030409004048	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤ 70mm²	个	350.90	142.54	106.33	6.15	47.58	19.33	28.97	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004049	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	453.66	181.28	143.16	7.02	60.26	24.48	37.46	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004050	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	523.50	204.81	173.12	7.02	67.79	27.54	43.23	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004051	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	597.95	235.50	196.92	7.02	77.61	31.53	49.37	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004052	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	730.31	287.71	238.18	10.11	95.30	38.72	60.30	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004053	10kV 以下热缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	1031.13	403.14	344.51	11.67	132.74	53.93	85.14	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004054	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	224.06	85.51	75.35	4.29	28.74	11.67	18.50	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004055	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	342.86	140.88	100.95	6.44	47.14	19.15	28.31	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004056	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	428.86	174.22	129.95	7.51	58.15	23.62	35.41	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004057	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	554.48	221.57	174.98	8.58	73.65	29.92	45.78	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004058	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	639.84	250.32	211.60	8.58	82.85	33.66	52.83	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004059	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	730.83	287.84	240.68	8.58	94.85	38.53	60.34	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004060	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤	个	892.60	351.64	291.10	12.35	116.48	47.32	73.70	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	240mm²											
030409004061	10kV 以下热缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1260.27	492.73	421.07	14.27	162.24	65.91	104.06	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004062	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	264.79	101.06	89.04	5.07	33.96	13.80	21.86	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004063	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	405.22	166.49	119.31	7.61	55.71	22.63	33.46	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004064	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤70mm²	个	506.86	205.90	153.58	8.88	68.73	27.92	41.85	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004065	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤120mm²	个	655.30	261.86	206.79	10.14	87.04	35.36	54.11	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004066	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	756.17	295.83	250.07	10.14	97.91	39.78	62.44	热缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004067	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	863.71	340.17	284.44	10.14	112.10	45.54	71.32	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004068	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	1054.89	415.58	344.03	14.60	137.66	55.92	87.10	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004069	10kV 以下热缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	1489.39	582.32	497.61	16.86	191.74	77.89	122.98	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004070	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	165.47	69.26	46.30	3.51	23.29	9.46	13.66	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004071	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤ 35mm²	个	261.81	114.13	67.06	5.27	38.21	15.52	21.62	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004072	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤ 70mm²	个	325.89	141.15	85.39	6.15	47.14	19.15	26.91	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004073	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤	个	422.56	179.53	117.17	7.02	59.70	24.25	34.89	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	120mm²											
030409004074	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤150mm²	个	484.62	202.80	140.37	7.02	67.14	27.28	40.01	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004075	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤185mm²	个	561.68	233.14	167.07	7.02	76.85	31.22	46.38	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004076	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤240mm²	个	687.42	284.83	203.00	10.11	94.38	38.34	56.76	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004077	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	972.41	399.12	298.74	10.11	130.95	53.20	80.29	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004078	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 截面≤16mm²	个	202.25	84.65	56.58	4.29	28.46	11.56	16.70	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004079	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm² ＜截面≤35mm²	个	319.98	139.49	81.96	6.44	46.70	18.97	26.42	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004080	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm² ＜截面≤ 70mm²	个	398.29	172.51	104.37	7.51	57.61	23.40	32.89	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004081	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm² ＜截面≤ 120mm²	个	516.46	219.43	143.21	8.58	72.96	29.64	42.64	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004082	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm² ＜截面≤ 150mm²	个	592.32	247.86	171.57	8.58	82.06	33.34	48.91	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004083	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm² ＜截面≤ 185mm²	个	686.50	284.95	204.19	8.58	93.93	38.16	56.68	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004084	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm² ＜截面≤ 240mm²	个	840.18	348.12	248.12	12.35	115.35	46.86	69.37	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004085	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤ 400mm²	个	1188.49	487.82	365.12	12.35	160.05	65.02	98.13	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004086	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、	个	239.04	100.05	66.87	5.07	33.64	13.67	19.74	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	安装 截面≤16mm²											
030409004087	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 16mm²＜截面≤35mm²	个	378.13	164.84	96.86	7.61	55.18	22.42	31.22	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004088	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 35mm²＜截面≤70mm²	个	470.70	203.88	123.34	8.88	68.08	27.66	38.87	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004089	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 70mm²＜截面≤120mm²	个	610.37	259.33	169.25	10.14	86.23	35.03	50.40	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004090	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 120mm²＜截面≤150mm²	个	700.02	292.93	202.76	10.14	96.98	39.40	57.80	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004091	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 150mm²＜截面≤185mm²	个	811.32	336.76	241.32	10.14	111.01	45.10	66.99	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004092	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 185mm²＜截面≤240mm²	个	992.95	411.42	293.23	14.60	136.33	55.38	81.99	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004093	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯电缆中间头制作、安装 240mm² ＜截面≤400mm²	个	1404.60	576.52	431.51	14.60	189.16	76.85	115.98	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409005001	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数（芯）≤14	个	183.36	67.34	70.58		21.55	8.75	15.14			
030409005002	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 14＜（芯）≤37	个	349.58	123.31	141.92		39.46	16.03	28.86			
030409005003	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 37＜（芯）≤48	个	460.17	160.91	188.86		51.49	20.92	38.00			
030409005004	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 48＜（芯）≤64	个	647.91	214.55	283.31		68.66	27.89	53.50			
030409005005	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数（芯）≤6	个	102.43	45.48	28.03		14.55	5.91	8.46			
030409005006	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 6＜(芯)≤14	个	158.08	72.59	39.77		23.23	9.44	13.05			
030409005007	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 14＜（芯）≤24	个	212.00	99.69	49.94		31.90	12.96	17.50			
030409005	控制电缆终端头制作、	个	270.46	128.55	61.73		41.14	16.71	22.33			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	安装 电缆芯数 24＜（芯）≤37											
030409005009	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 37＜（芯）≤48	个	343.73	166.16	74.42		53.17	21.60	28.38			
030409005010	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 48＜（芯）≤64	个	449.30	221.54	90.96		70.89	28.80	37.10			
030409006001	钢管埋地敷设 SC20	m	9.23	5.17	0.51	0.32	1.76	0.71	0.76	钢管 SC20	m	1.030
030409006002	钢管埋地敷设 SC32	m	11.43	6.47	0.61	0.34	2.18	0.89	0.94	钢管 SC32	m	1.030
030409006003	钢管埋地敷设 SC40	m	13.45	7.79	0.60	0.31	2.59	1.05	1.11	钢管 SC40	m	1.030
030409006004	钢管埋地敷设 SC50	m	15.83	9.17	0.7	0.36	3.05	1.24	1.31	钢管 SC50	m	1.030
030409006005	钢管埋地敷设 SC65	m	21.41	12.84	0.46	0.39	4.23	1.72	1.77	钢管 SC65	m	1.030
030409006006	钢管埋地敷设 SC80	m	22.58	13.35	0.82	0.38	4.39	1.78	1.86	钢管 SC80	m	1.030
030409006007	钢管埋地敷设 SC100	m	25.09	14.83	0.91	0.42	4.88	1.98	2.07	钢管 SC100	m	1.030
030409006008	钢管埋地敷设 SC125	m	27.63	16.34	1.03	0.43	5.37	2.18	2.28	钢管 SC125	m	1.030
030409006009	钢管埋地敷设 SC150	m	30.69	18.16	1.14	0.48	5.96	2.42	2.53	钢管 SC150	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409006010	钢管埋地敷设 SC200	m	35.81	21.49	0.91	0.54	7.05	2.86	2.96	钢管 SC200	m	1.030
030409006011	钢管埋地敷设 SC300	m	41.41	24.81	1.14	0.61	8.13	3.30	3.42	钢管 SC300	m	1.030
030409006012	塑料管埋地敷设 DN20mm	m	7.98	4.44	0.06	0.57	1.6	0.65	0.66	塑料管 DN20mm	m	1.060
030409006013	塑料管埋地敷设 DN25mm	m	8.77	4.91	0.11	0.57	1.75	0.71	0.72	塑料管 DN25mm	m	1.060
030409006014	塑料管埋地敷设 DN32mm	m	10.00	5.07	0.29	1.05	1.96	0.80	0.83	塑料管 DN32mm	m	1.060
030409006015	塑料管埋地敷设 DN40mm	m	10.42	5.29	0.31	1.09	2.04	0.83	0.86	塑料管 DN40mm	m	1.060
030409006016	塑料管埋地敷设 DN50mm	m	10.86	5.51	0.32	1.14	2.13	0.86	0.90	塑料管 DN50mm	m	1.060
030409006017	塑料管埋地敷设 DN65mm	m	11.87	6.14	0.33	1.14	2.33	0.95	0.98	塑料管 DN65mm	m	1.060
030409006018	塑料管埋地敷设 DN80mm	m	13.61	6.61	0.56	1.62	2.63	1.07	1.12	塑料管 DN80mm	m	1.060
030409006019	塑料管埋地敷设 DN100mm	m	14.34	6.96	0.59	1.71	2.77	1.13	1.18	塑料管 DN100mm	m	1.060
030409006020	塑料管埋地敷设 DN125mm	m	16.42	7.51	1.21	2.04	3.06	1.24	1.36	塑料管 DN125mm	m	1.060
030409006021	塑料管埋地敷设 DN150mm	m	18.24	8.34	1.34	2.27	3.40	1.38	1.51	塑料管 DN150mm	m	1.060
030409006022	塑料管埋地敷设 DN200mm	m	22.44	9.71	2.41	2.83	4.01	1.63	1.85	塑料管 DN200mm	m	1.060

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409006023	塑料管埋地敷设 DN250mm	m	27.29	11.08	4.05	3.4	4.63	1.88	2.25	塑料管 DN250mm	m	1.060
030409006024	波纹管敷设 DN50mm	m	3.29	1.8	0.38	0.02	0.58	0.24	0.27	塑料波纹管 DN50mm	m	1.030
030409006025	波纹管敷设 DN100mm	m	3.93	2.21	0.38	0.02	0.71	0.29	0.32	塑料波纹管 DN100mm	m	1.030
030409006026	波纹管敷设 DN150mm	m	5.80	3.27	0.55	0.02	1.05	0.43	0.48	塑料波纹管 DN150mm	m	1.030
030409006027	波纹管敷设 DN200mm	m	6.61	3.68	0.7	0.02	1.18	0.48	0.55	塑料波纹管 DN200mm	m	1.030
030409006028	波纹管敷设 DN250mm	m	8.63	4.74	1.02	0.02	1.52	0.62	0.71	塑料波纹 DN250mm	m	1.030
030409006029	塑料矩形套管敷设 外轮廓截面积（m^2）≤0.05	m	6.32	3.51	0.68	0.02	1.13	0.46	0.52	塑料管	m	1.030
030409006030	塑料矩形套管敷设 0.05＜外轮廓截面积（m^2）≤0.10	m	8.39	4.58	1.01	0.03	1.48	0.60	0.69	塑料管	m	1.030
030409006031	塑料矩形套管敷设 外轮廓截面积（m^2）＞0.10	m	9.36	5.07	1.18	0.04	1.64	0.66	0.77	塑料管	m	1.030
030409006032	混凝土管/石棉水泥管敷设 管径（100mm）	m	14.38	7.63	2.13		2.44	0.99	1.19	石棉水泥管/混凝土管 管径（100mm）	m	1.050
030409006033	混凝土管/石棉水泥管敷设 管径（200mm）	m	27.39	14.89	3.54		4.76	1.94	2.26	石棉水泥管/混凝土管 管径（200mm）	m	1.050
030409006	铸铁管敷设 管径	m	19.82	9.74	4.05		3.12	1.27	1.64	铸铁管 管径	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
034	（150mm）									（150mm）		
030409006035	钢管敷设 管径（150mm）	m	72.88	40.83	5.69	1.36	13.50	5.48	6.02	钢管 管径（150mm）	m	1.030
030409006036	玻璃钢管敷设 管径（100mm）	m	9.19	5.78	0.05		1.85	0.75	0.76	玻璃钢管 管径（100mm）	m	1.030
030409006037	玻璃钢管敷设 管径（150mm）	m	10.71	6.74	0.05		2.16	0.88	0.88	玻璃钢管 管径（150mm）	m	1.030
030409006038	玻璃钢管敷设 管径（200mm）	m	11.83	7.45	0.05		2.38	0.97	0.98	玻璃钢管 管径（200mm）	m	1.030
030409007001	阻燃槽盒	m	74.83	46.83	0.74		14.99	6.09	6.18	阻燃槽盒	m	1.005
030408008001	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 1~2根	m	8.84	4.82	1.12		1.54	0.63	0.73	砂（综合）	m^3	0.097
										页岩标准砖	块	8.300
030408008002	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 每增加1根	m	2.04	1.29			0.41	0.17	0.17	砂（综合）	m^3	0.036
										页岩标准砖	块	4.200
030408008003	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板1~2根	m	21.47	4.82	12.71		1.54	0.63	1.77	砂（综合）	m^3	0.097
030408008004	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板每增加1根	m	8.60	1.29	6.02		0.41	0.17	0.71	砂（综合）	m^3	0.036
030409010001	防火封堵 防火隔板	m^2	185.37	114.42	4.16		36.61	14.87	15.31	防火隔板	m^2	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409011001	防火堵洞 盘柜箱	根	35.88	21.61	1.58		6.92	2.81	2.96	防火隔板	㎡	
										防火堵洞材料	㎡	
030409011002	防火堵洞 电缆隧道	处	315.63	196.15	5.15		62.77	25.5	26.06	防火隔板	㎡	
										防火堵洞材料	㎡	
030409011003	防火堵洞 保护管	处	15.77	8.99	1.43		2.88	1.17	1.30	防火隔板	㎡	
										防火堵洞材料	㎡	
030409011004	防火胶泥	m^3	9736.54	6044.31	168.36		1934.18	785.76	803.93	防火胶泥	m^3	1.080
030409011005	防火枕	m^3	685.17	433.35	0.24		138.67	56.34	56.57	防火枕	m^3	1.005
030409013001	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平长度≤60m	m	269.70	72.37	49.6	64.06	43.66	17.74	22.27	管道（单管）	m	1.06
030409013002	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平60m＜长度≤120m	m	219.48	58.9	44.05	49.59	34.72	14.1	18.12	管道（单管）	m	1.06
030409013003	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平120m＜长度≤250m	m	192.80	51.9	41.07	41.76	29.97	12.18	15.92	管道（单管）	m	1.06
030409013004	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平长度＞250m	m	168.27	44.12	39.80	34.90	25.29	10.27	13.89	管道（单管）	m	1.06

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409013005	地下定向钻孔敷管 200mm＜钻孔直径≤400mm 孔水平长度≤60m	m	455.14	117.65	63.63	126.44	78.11	31.73	37.58	管道（单管）	m	1.06
030409013006	地下定向钻孔敷管 200mm＜钻孔直径≤400mm 60m＜孔水平长度≤120m	m	403.76	106.28	57.86	109.28	68.98	28.02	33.34	管道（单管）	m	1.06
030409013007	地下定向钻孔敷管 200mm＜钻孔直径≤400mm 120m＜孔水平长度≤250m	m	376.76	100.36	54.89	100.16	64.17	26.07	31.11	管道（单管）	m	1.06
030409013008	地下定向钻孔敷管 200mm＜钻孔直径≤400mm 孔水平长度＞250m	m	345.05	90.33	53.48	91.1	58.06	23.59	28.49	管道（单管）	m	1.06
030409013009	地下定向钻孔敷管 400mm＜钻孔直径≤600mm 孔水平长度≤60m	m	557.00	144.39	75.91	155.68	96.02	39.01	45.99	管道（单管）	m	1.06
030409013010	地下定向钻孔敷管 400mm＜钻孔直径≤600mm 60m＜孔水平长度≤120m	m	513.30	131.17	70.03	145.31	88.47	35.94	42.38	管道（单管）	m	1.06
030409013011	地下定向钻孔敷管 400mm＜钻孔直径≤	m	474.54	124.29	66.96	129.78	81.3	33.03	39.18	管道（单管）	m	1.06

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	600mm 120m＜孔水平长度≤250m											
030409013012	地下定向钻孔敷管 400mm＜钻孔直径≤600mm 孔水平长度＞250m	m	442.25	111.86	65.52	122.77	75.08	30.5	36.52	管道（单管）	m	1.06
030409013013	地下定向钻孔敷管 600mm＜钻孔直径≤800mm 孔水平长度≤60m	m	783.96	196.78	106.69	225.66	135.18	54.92	64.73	管道（单管）	m	1.06
030409013014	地下定向钻孔敷管 600mm＜钻孔直径≤800mm 60m＜孔水平长度≤120m	m	731.40	184.45	100.81	208.79	125.84	51.12	60.39	管道（单管）	m	1.06
030409013015	地下定向钻孔敷管 600mm＜钻孔直径≤800mm 120m＜孔水平长度≤250m	m	703.48	178.04	97.77	199.63	120.85	49.10	58.09	管道（单管）	m	1.06
030409013016	地下定向钻孔敷管 600mm＜钻孔直径≤800mm 孔水平长度＞250m	m	661.54	160.23	96.32	191.91	112.68	45.78	54.62	管道（单管）	m	1.06
030409013017	地下定向钻孔敷管 800mm＜钻孔直径≤1000mm 60m＜孔水平长度≤60m	m	1260.04	346.33	143.76	351.77	223.39	90.75	104.04	管道（单管）	m	1.06

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409013018	地下定向钻孔敷管 800mm＜钻孔直径≤1000mm 孔水平长度≤120m	m	1179.98	317.82	137.75	333.76	208.51	84.71	97.43	管道（单管）	m	1.06
030409013019	地下定向钻孔敷管 800mm＜钻孔直径≤1000mm 120m＜孔水平长度≤250m	m	1137.64	302.99	134.59	323.99	200.63	81.51	93.93	管道（单管）	m	1.06
030409013020	地下定向钻孔敷管 800mm＜钻孔直径≤1000mm 孔水平长度＞250m	m	1029.92	272.68	133.12	287.15	179.15	72.78	85.04	管道（单管）	m	1.06
030409013021	地下定向钻孔敷管 钻孔直径＞1000mm 孔水平长度≤60m	m	1600.49	536.81	165.19	361.92	287.59	116.83	132.15	管道（单管）	m	1.06
030409013022	地下定向钻孔敷管 钻孔直径＞1000mm 60m＜孔水平长度≤120m	m	1495.79	492.61	159.16	344.03	267.72	108.76	123.51	管道（单管）	m	1.06
030409013023	地下定向钻孔敷管 钻孔直径＞1000mm 120m＜孔水平长度≤250m	m	1440.55	469.63	155.97	334.26	257.24	104.51	118.94	管道（单管）	m	1.06
030409013024	地下定向钻孔敷管 钻孔直径＞1000mm 孔水平长度＞250m	m	1339.13	422.67	154.48	318.07	237.04	96.3	110.57	管道（单管）	m	1.06
030409013025	地下定向钻孔泥浆清运 泥浆运输 运距≤1km	m^3	159.70	38.24		62.8	32.33	13.14	13.19			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409013026	地下定向钻孔泥浆清运 泥浆运输 每增运 1km	m^3	22.00			13.92	4.45	1.81	1.82			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.10 防雷及接地装置

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410001001	钢管接地极制作安装 普通土	根	107.12	54.22	1.88	12.26	21.27	8.64	8.84	钢管接地极	根	1.000
030410001002	钢管接地极制作安装 坚土	根	114.02	58.59	1.88	12.26	22.67	9.21	9.41	钢管接地极	根	1.000
030410001003	角钢接地极制作安装 普通土	根	80.79	41.98	1.41	8.17	16.05	6.52	6.67	角钢接地极	根	1.000
030410001004	角钢接地极制作安装 坚土	根	87.71	46.35	1.41	8.17	17.45	7.09	7.24	角钢接地极	根	1.000
030410001005	铜棒接地极 普通土	根	469.16	238.16	85.09		76.21	30.96	38.74	铜棒接地极	根	1.000
030410001006	圆钢接地极 普通土	根	66.97	34.10	2.12	6.81	13.09	5.32	5.53	圆钢接地极	根	1.000
030410001007	圆钢接地极 坚土	根	94.62	51.60	2.12	6.81	18.69	7.59	7.81	圆钢接地极	根	1.000
030410001008	铜接地板	块	565.59	297.33	87.76		95.15	38.65	46.70	铜接地板	块	1.000
030410001009	钢接地板	块	519.44	314.82	10.19	6.81	102.92	41.81	42.89	钢接地板	块	1.000
030410001010	接地模块	块	304.21	174.90	25.48		55.97	22.74	25.12	接地模块	块	1.000
030410001011	利用护坡桩作接地极	根	140.64	83.07	4.54	2.78	27.47	11.16	11.61			
030410001012	阴极保护井	口	7152.61	3393.93	1568.15	50.12	1102.10	447.73	590.58			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410001013	阴极保护镁合金阳极	套	298.44	146.24	19.23	29.33	56.18	22.82	24.64			
030410001014	阴极保护测试及参比电极	处	415.03	219.31	20.24	29.33	79.56	32.32	34.27			
030410001015	阴极保护井电极	根	556.68	271.19	114.25	2.23	87.49	35.54	45.96			
030410001016	电解质离子接地极	套	690.34	362.14	86.34	15.10	120.72	49.04	57.00	接地极	根	1.000
030410001017	利用桩承台接地 连接桩数（根）1	基	388.62	193.85	49.77	17.71	67.70	27.50	32.09			
030410001018	利用桩承台接地 连接桩数 1＜（根）≤3	基	485.32	242.33	61.80	22.11	84.62	34.38	40.07			
030410001019	利用桩承台接地 连接桩数 3＜（根）≤7	基	684.02	341.83	86.59	31.24	119.38	48.50	56.48			
030410001020	利用桩承台接地 连接桩数 7＜（根）≤10	基	1006.47	503.42	126.72	45.99	175.81	71.42	83.10			
030410002001	户内钢接地母线敷设	m	20.53	11.98	0.73	0.50	3.99	1.62	1.69	钢接地母线	m	1.050
030410002002	户外钢接地母线敷设	m	16.21	9.59	0.38	0.41	3.20	1.30	1.34	钢接地母线	m	1.050
030410002003	利用基础钢筋做接地母线	m	20.28	10.10	1.32	1.82	3.81	1.55	1.67			
030410002004	铜接地铰线敷设 截面（mm^2）≤150	m	54.65	33.23	1.95		10.63	4.32	4.51	铜接地母线	m	1.050
030410002005	铜接地铰线敷设 150＜截面（mm^2）≤250	m	58.31	35.42	2.14		11.33	4.60	4.81	铜接地母线	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410002006	铜接地母线暗敷设 截面（mm²）≤100	m	33.46	19.05	2.26	0.56	6.28	2.55	2.76	铜接地母线	m	1.040
030410002007	铜接地母线暗敷设 100＜截面（mm²）≤250	m	50.43	28.57	3.62	0.84	9.41	3.82	4.16	铜接地母线	m	1.040
030410002008	铜接地母线暗敷设 250＜截面（mm²）≤650	m	63.63	36.14	4.46	1.05	11.90	4.83	5.25	铜接地母线	m	1.040
030410002009	铜接地母线暗敷设 650＜截面（mm²）≤1000	m	73.55	41.88	4.98	1.22	13.79	5.60	6.07	铜接地母线	m	1.040
030410002010	铜接地母线明敷设 截面（mm²）≤100	m	39.12	19.62	6.41	0.71	6.51	2.64	3.23	铜接地母线	m	1.040
030410002011	铜接地母线明敷设 100＜截面（mm²）≤250	m	65.56	35.37	7.16	1.17	11.69	4.75	5.41	铜接地母线	m	1.040
030410002012	铜接地母线明敷设 250＜截面（mm²）≤650	m	72.67	35.37	13.68	1.17	11.69	4.75	6.00	铜接地母线	m	1.040
030410002013	铜接地母线明敷设 650＜截面（mm²）≤1000	m	86.60	43.24	14.72	1.40	14.28	5.80	7.15	铜接地母线	m	1.040
030410002014	无焊接铜接地母线敷设 截面（mm²）≤100	m	24.20	15.26	0.02	0.04	4.90	1.99	2.00	铜接地母线	m	1.040
030410002015	无焊接铜接地母线敷设 100＜截面（mm²）≤250	m	36.22	22.83	0.02	0.07	7.33	2.98	2.99	铜接地母线	m	1.040
030410002016	无焊接铜接地母线敷设 250＜截面（mm²）≤650	m	45.93	28.95	0.02	0.09	9.29	3.78	3.79	铜接地母线	m	1.040
030410002017	无焊接铜接地母线敷设 650＜截面(mm²)≤1000	m	53.16	33.52	0.02	0.10	10.76	4.37	4.39	铜接地母线	m	1.040
030410002018	铜接地母线 放热焊	处	90.47	24.29	46.75	0.71	8.00	3.25	7.47	焊接模具	套	0.020

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410003001	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	3.59	1.57	0.49	0.36	0.62	0.25	0.30	引下线	m	1.050
030410003002	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	m	18.82	9.89	1.28	1.14	3.53	1.43	1.55	引下线	m	1.050
030410003003	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物暗敷引下	m	13.23	6.81	0.62	1.14	2.54	1.03	1.09	引下线	m	1.050
030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	17.79	7.97	0.62	2.86	3.47	1.41	1.47			
030410004001	利用梁主筋做均压环	m	8.89	3.85	0.76	1.25	1.63	0.66	0.73			
030410004002	均压环圆钢、扁钢沿梁敷设	m	9.15	4.86	0.18	0.80	1.81	0.74	0.76	避雷网	m	1.050
030410005001	避雷网 沿女儿墙敷设 材质	m	30.40	13.50	6.48	1.26	4.72	1.92	2.51	避雷网	m	1.050
030410005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 材质	m	35.86	14.86	8.80	1.76	5.32	2.16	2.96	避雷网	m	1.050
030410005003	避雷网 沿隔热板敷设 材质	m	14.41	8.07	0.67	0.59	2.77	1.13	1.19	避雷网	m	1.050
030410006001	圆钢避雷针制作 针长（m）≤2	根	116.83	53.34	26.29	2.45	17.85	7.25	9.65	圆钢	根	1.000
030410006002	钢管避雷针制作 针长（m）≤2	根	132.55	61.21	26.92	4.09	20.90	8.49	10.94	钢管	根	1.000
030410006003	钢管避雷针制作 2＜针长（m）≤5	根	302.03	153.91	27.59	18.16	55.06	22.37	24.94	钢管	根	1.000
030410006004	钢管避雷针制作 5＜针长（m）≤7	根	336.23	170.53	28.29	22.70	61.83	25.12	27.76	钢管	根	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410006005	钢管避雷针制作 7<针长（m）≤10	根	382.51	195.02	28.65	27.24	71.12	28.89	31.58	钢管	根	1.000
030410006006	钢管避雷针制作 10<针长（m）≤12	根	431.85	221.24	29.31	31.78	80.97	32.89	35.66	钢管	根	1.000
030410006007	钢管避雷针制作 12<针长（m）≤14	根	497.41	250.10	29.84	44.04	94.12	38.24	41.07	钢管	根	1.000
030410006008	避雷针在烟囱上安装 安装高度 （m）≤25	根	156.26	93.57	1.75	4.09	31.25	12.70	12.90	避雷针	根	1.000
030410006009	避雷针在烟囱上安装 安装高度 25<（m）≤50	根	395.99	243.11	2.22	5.90	79.68	32.37	32.70	避雷针	根	1.000
030410006010	避雷针在烟囱上安装 安装高度 50<（m）≤75	根	531.16	327.07	2.52	7.26	106.99	43.46	43.86	避雷针	根	1.000
030410006011	避雷针在烟囱上安装 安装高度 75<（m）≤100	根	651.77	402.27	2.82	8.17	131.34	53.36	53.82	避雷针	根	1.000
030410006012	避雷针在烟囱上安装 安装高度 100<（m）≤150	根	910.58	562.31	3.59	11.35	183.57	74.58	75.19	避雷针	根	1.000
030410006013	避雷针在烟囱上安装 安装高度 150<（m）≤250	根	1700.01	1051.15	5.84	20.43	342.91	139.31	140.37	避雷针	根	1.000
030410006014	避雷针在平屋面上安装 针长（m）≤2	根	180.59	64.71	53.43	12.71	24.77	10.06	14.91	避雷针	根	1.000
030410006	避雷针在平屋面上安装	根	195.81	74.33	53.43	12.71	27.85	11.32	16.17	避雷针	根	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
015	2＜针长（m）≤5											
030410006016	避雷针在平屋面上安装 5＜针长（m）≤7	根	234.50	98.81	53.43	12.71	35.69	14.50	19.36	避雷针	根	1.000
030410006017	避雷针在平屋面上安装 7＜针长（m）≤10	根	260.76	115.43	53.43	12.71	41.00	16.66	21.53	避雷针	根	1.000
030410006018	避雷针在平屋面上安装 10＜针长（m）≤12	根	303.62	142.55	53.43	12.71	49.68	20.18	25.07	避雷针	根	1.000
030410006019	避雷针在平屋面上安装 12＜针长（m）≤14	根	336.78	163.53	53.43	12.71	56.40	22.91	27.81	避雷针	根	1.000
030410006020	避雷针在墙上安装 针长（m）≤2	根	224.21	63.84	109.19	2.72	21.30	8.65	18.51	避雷针	根	1.000
030410006021	避雷针在墙上安装 2＜针长（m）≤5	根	249.10	79.58	109.19	2.72	26.34	10.70	20.57	避雷针	根	1.000
030410006022	避雷针在墙上安装 5＜针长（m）≤7	根	286.41	103.19	109.19	2.72	33.89	13.77	23.65	避雷针	根	1.000
030410006023	避雷针在墙上安装 7＜针长（m）≤10	根	319.59	124.18	109.19	2.72	40.61	16.50	26.39	避雷针	根	1.000
030410006024	避雷针在墙上安装 10＜针长（m）≤12	根	356.90	147.79	109.19	2.72	48.16	19.57	29.47	避雷针	根	1.000
030410006025	避雷针在墙上安装 12＜针长（m）≤14	根	402.52	176.65	109.19	2.72	57.40	23.32	33.24	避雷针	根	1.000
030410006026	避雷针在金属容器顶上安装 针长（m）≤3	根	199.22	106.69	22.14	4.09	35.45	14.40	16.45	避雷针	根	1.000
030410006027	避雷针在金属容器顶上安装 3＜针长（m）≤7	根	255.89	142.55	22.14	4.09	46.92	19.06	21.13	避雷针	根	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410006028	避雷针在金属容器壁上安装 针长（m）≤3	根	109.97	63.84	2.40	4.09	21.74	8.83	9.08	避雷针	根	1.000
030410006029	避雷针在金属容器壁上安装 3<针长（m）≤7	根	165.25	98.81	2.40	4.09	32.93	13.38	13.64	避雷针	根	1.000
030410006030	避雷针在木杆上安装	根	179.41	67.34	62.34	3.18	22.57	9.17	14.81	避雷针	根	1.000
030410006031	避雷针在水泥杆上安装	根	379.78	137.29	128.95	14.07	48.44	19.68	31.36	避雷针	根	1.000
030410006032	避雷针在金属构架上安装	根	83.71	47.22	2.40	4.09	16.42	6.67	6.91	避雷针	根	1.000
030410006033	避雷针在避雷网上针长（m）≤1	根	22.66	9.81	3.27	2.27	3.87	1.57	1.87	避雷针	根	1.000
030410006034	避雷针拉线安装 3 根拉线	根	304.00	144.29	69.68		46.17	18.76	25.10			
030410006035	独立避雷针安装 针高（m）≤18	根	1877.25	673.36	206.69	371.85	334.47	135.88	155.00	避雷针	根	1.000
030410006036	独立避雷针安装 18<针高（m）≤24	根	2057.91	759.95	240.30	376.39	363.63	147.72	169.92	避雷针	根	1.000
030410006037	独立避雷针安装 24<针高（m）≤30	根	2282.57	836.90	271.28	420.22	402.28	163.43	188.47	避雷针	根	1.000
030410006038	独立避雷针安装 30<针高（m）≤40	根	2644.69	950.58	285.39	525.92	472.48	191.95	218.37	避雷针	根	1.000
030410007001	总等电位端子联结箱	台	202.95	116.60	14.49	1.82	37.89	15.39	16.76	等电位箱	个	1.010
030410007002	局部等电位端子联结箱	台	85.13	48.59	4.66	2.06	16.21	6.58	7.03	等电位箱	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410007003	接地测试板	块	52.34	27.21	3.95	3.18	9.72	3.95	4.32	接地测试板	块	1.010
030410007004	卫生间等电位均压网安装	㎡	22.37	9.72	3.14	2.27	3.84	1.56	1.85			
030410008001	绝缘垫制作安装	㎡	15.40	9.23	0.35	0.27	3.04	1.24	1.27	绝缘垫	㎡	1.030
030410009001	智能防雷装置	套	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
030410010001	埋设降阻剂	kg	3.79	2.09	0.03	0.29	0.76	0.31	0.31	降阻剂	kg	1.050
030410011001	扁钢接地跨接线	处	26.88	9.70	7.09	2.41	3.88	1.57	2.22			
030410011002	圆钢接地跨接线	处	18.29	9.08	1.53	1.43	3.36	1.37	1.51			
030410011003	构架接地	处	364.41	202.01	36.80	3.18	65.66	26.67	30.09			
030410011004	钢铝窗接地	处	44.84	22.42	5.13	2.41	7.95	3.23	3.70			
030410012001	钢断接卡子制作、安装	个	55.68	31.48	1.94	2.41	10.84	4.41	4.60	钢接地母线	m	0.470
030410012002	铜断接卡子制作、安装	个	150.80	85.00	10.88	2.91	28.13	11.43	12.45	铜接地母线	m	0.470
030410012003	断接卡空箱	个	30.09	17.49	0.92	0.91	5.89	2.39	2.48	断接卡箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.11 10kV 及以下架空配电线路

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001001	混凝土杆组立 杆高（m）≤10	根	195.32	86.27	9.36	30.85	37.48	15.23	16.13	混凝土杆	根	1.000
030411001002	混凝土杆组立 10＜杆高（m）≤12	根	458.87	172.54	66.15	72.17	78.31	31.81	37.89	混凝土杆	根	1.000
030411001003	混凝土杆组立 12＜杆高（m）≤15	根	622.11	239.74	66.15	108.25	111.36	45.24	51.37	混凝土杆	根	1.000
030411001004	混凝土杆组立 15＜杆高（m）≤18	根	788.21	308.75	66.15	144.34	144.99	58.9	65.08	混凝土杆	根	1.000
030411001005	单腿接杆 杆高（m）≤9	根	225.18	123.5	27.51		39.52	16.06	18.59	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001006	单腿接杆 9＜杆高（m）≤11	根	253.88	141.66	27.51		45.33	18.42	20.96	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001007	单腿接杆 11＜杆高（m）≤13	根	288.34	163.46	27.51		52.31	21.25	23.81	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001008	单腿接杆 13＜杆高（m）≤15	根	537.10	305.12	50.32		97.64	39.67	44.35	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001009	混合接腿杆 杆高（m）≤9	根	174.27	108.97	1.87		34.87	14.17	14.39	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001010	混合接腿杆 9＜杆高（m）≤11	根	202.97	127.13	1.87		40.68	16.53	16.76	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001011	混合接腿杆 11＜杆高（m）≤13	根	238.86	149.84	1.87		47.95	19.48	19.72	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001012	混凝土撑杆 杆高（m）≤9	根	242.85	121.69	1.62	30.85	48.81	19.83	20.05	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001013	混凝土撑杆 9<杆高（m）≤11	根	298.81	157.1	1.62	30.85	60.14	24.43	24.67	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001014	混凝土撑杆 11<杆高（m）≤13	根	435.14	227.93	1.62	46.27	87.74	35.65	35.93	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001015	金属柱式杆组立 杆高（m）≤）5	根	65.59	27.24	4.31	11.28	12.33	5.01	5.42	金属杆	根	1.000
030411001016	金属柱式杆组立 5<杆高（m）≤12	根	183.64	45.41	4.31	67.81	36.23	14.72	15.16	金属杆	根	1.000
030411001017	金属柱式杆组立 12<杆高（m）≤15	根	570.40	227.03	5.28	130.23	114.32	46.44	47.10	金属杆	根	1.000
030411001018	金属柱式杆组立 15<杆高（m）≤20	根	874.28	272.43	45.75	249.18	166.92	67.81	72.19	金属杆	根	1.000
030411001019	金属柱式杆组立 20<杆高（m）≤25	根	2634.33	908.1	49.64	724.44	522.41	212.23	217.51	金属杆	根	1.000
030411001020	金属柱式杆组立 25<杆高（m）≤30	根	3569.06	1271.34	84.86	928.32	703.89	285.96	294.69	金属杆	根	1.000
030411001021	金属柱式杆组立 30<杆高（m）≤40	根	4583.58	1634.58	84.86	1206.98	909.3	369.4	378.46	金属杆	根	1.000
030411001022	金属单悬臂式杆组立 臂长（m）≤3	根	359.20	90.81	25.52	118.86	67.09	27.26	29.66	金属杆	根	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001023	金属单悬臂式杆组立 3＜臂长（m）≤6	根	914.05	272.43	66.15	260.28	170.47	69.25	75.47	金属杆	根	1.000
030411001024	金属单悬臂式杆组立 6＜臂长（m）≤ 9	根	1574.04	544.86	47.03	418.62	308.31	125.25	129.97	金属杆	根	1.000
030411001025	金属单悬臂式杆组立 9＜臂长（m）≤12	根	2954.79	1089.72	80.29	724.44	580.53	235.84	243.97	金属杆	根	1.000
030411001026	杆坑土石方工程 普通土	m^3	103.43	64.12	1.91		20.52	8.34	8.54			
030411001027	杆坑土石方工程 坚土	m^3	120.77	75.1	1.91		24.03	9.76	9.97			
030411001028	杆坑土石方工程 松砂石	m^3	158.40	98.9	1.91		31.65	12.86	13.08			
030411001029	杆坑土石方工程 泥水坑	m^3	301.77	164.58	30.11	5.59	54.45	22.12	24.92			
030411001030	杆坑土石方工程 流沙坑	m^3	364.77	198.84	30.11	11.19	67.21	27.3	30.12			
030411001031	杆坑土石方工程 岩石	m^3	527.91	318.93	21.87		102.06	41.46	43.59			
030411002001	铁塔组立 重量（t）≤3	基	3672.67	2171.45	34.93	128.2	735.89	298.95	303.25	型钢（综合）	t	1.000
030411002002	铁塔组立 3＜重量（t）≤5	基	5141.62	3058.3	34.93	170.77	1033.3	419.78	424.54	型钢（综合）	t	1.000
030411003001	10kV 以下横担 铁横担 单根	组	52.79	29.97	4.97		9.59	3.9	4.36	铁横担	组	1.000
030411003002	10kV 以下横担 铁横担 双根	组	81.38	47.22	6.19		15.11	6.14	6.72	铁横担	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411003003	1kV 以下横担　二线	组	32.07	17.25	4.41		5.52	2.24	2.65	横担	组	1.000
030411003004	1kV 以下横担　四线 单根	组	44.18	24.52	4.97		7.85	3.19	3.65	横担	组	1.000
030411003005	1kV 以下横担　四线 双根	组	71.60	39.05	9.06		12.5	5.08	5.91	横担	组	1.000
030411003006	1kV 以下横担　六线 单根	组	54.22	30.88	4.97		9.88	4.01	4.48	横担	组	1.000
030411003007	1kV 以下横担　六线 双根	组	84.26	49.04	6.19		15.69	6.38	6.96	横担	组	1.000
030411003008	进户线横担 一端埋设式 二线	组	35.23	21.79	0.66	0.04	6.99	2.84	2.91	横担	根	1.000
030411003009	进户线横担 一端埋设式 四线	组	62.18	33.6	8.28	0.04	10.76	4.37	5.13	横担	根	1.000
030411003010	进户线横担 一端埋设式 六线	组	80.86	45.41	8.28	0.04	14.54	5.91	6.68	横担	根	1.000
030411003011	进户线横担 两端埋设式 二线	组	48.45	29.97	0.87	0.08	9.62	3.91	4.00	横担	根	1.000
030411003012	进户线横担 两端埋设式 四线	组	92.86	33.6	36.35	0.08	10.78	4.38	7.67	横担	根	1.000
030411003013	进户线横担 两端埋设式 六线	组	117.87	37.23	54.01	0.1	11.95	4.85	9.73	横担	根	1.000
030411004001	裸铝绞线 截面（mm²）≤35	m	0.75	0.40	0.04	0.05	0.14	0.06	0.06	裸铝绞线	m	1.010
030411004002	裸铝绞线 35＜截面（mm²）≤95	m	1.42	0.77	0.08	0.08	0.27	0.11	0.12	裸铝绞线	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411004003	裸铝绞线 95＜截面（mm²）≤150	m	2.15	1.22	0.08	0.09	0.42	0.17	0.18	裸铝绞线	m	1.010
030411004004	裸铝绞线 150＜截面（mm²）≤240	m	2.99	1.73	0.10	0.10	0.59	0.24	0.25	裸铝绞线	m	1.010
030411004005	钢芯铝绞线 截面（mm²）≤35	m	0.81	0.44	0.04	0.05	0.16	0.06	0.07	钢芯铝绞线	m	1.010
030411004006	钢芯铝绞线 35＜截面（mm²）≤95	m	1.60	0.88	0.08	0.08	0.31	0.12	0.13	钢芯铝绞线	m	1.010
030411004007	钢芯铝绞线 95＜截面（mm²）≤150	m	2.32	1.32	0.08	0.09	0.45	0.18	0.19	钢芯铝绞线	m	1.010
030411004008	钢芯铝绞线 150＜截面（mm²）≤240	m	3.28	1.93	0.07	0.10	0.65	0.26	0.27	钢芯铝绞线	m	1.010
030411004009	绝缘钢芯铝绞线 截面（mm²）≤35	m	1.02	0.52	0.11	0.05	0.18	0.07	0.08	绝缘钢芯铝绞线	m	1.010
030411004010	绝缘钢芯铝绞线 35＜截面（mm²）≤95	m	1.97	1.05	0.19	0.08	0.36	0.15	0.16	绝缘钢芯铝绞线	m	1.010
030411004011	绝缘钢芯铝绞线 95＜截面（mm²）≤150	m	2.91	1.59	0.23	0.09	0.54	0.22	0.24	绝缘钢芯铝绞线	m	1.010
030411004012	绝缘钢芯铝绞线 150＜截面（mm²）≤240	m	4.09	2.30	0.27	0.10	0.77	0.31	0.34	绝缘钢芯铝绞线	m	1.010
030411004013	绝缘铝绞线 截面（mm²）≤35	m	0.88	0.44	0.11	0.05	0.16	0.06	0.07	绝缘铝绞线	m	1.010
030411004014	绝缘铝绞线 35＜截面（mm²）≤95	m	1.72	0.88	0.19	0.08	0.31	0.12	0.14	绝缘铝绞线	m	1.010
030411004015	绝缘铝绞线 95＜截面（mm²）≤150	m	2.46	1.32	0.23	0.09	0.45	0.18	0.20	绝缘铝绞线	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411004016	绝缘铝绞线 150＜截面（mm²）≤240	m	3.49	1.93	0.27	0.10	0.65	0.26	0.29	绝缘铝绞线	m	1.010
030411004017	绝缘铜芯线 截面（mm²）≤35	m	1.40	0.80	0.05	0.05	0.27	0.11	0.12	绝缘铜芯线	m	1.010
030411004018	绝缘铜芯线 35＜截面（mm²）≤95	m	2.14	1.24	0.07	0.07	0.42	0.17	0.18	绝缘铜芯线	m	1.010
030411004019	绝缘铜芯线 95＜截面（mm²）≤150	m	2.88	1.69	0.07	0.09	0.57	0.23	0.24	绝缘铜芯线	m	1.010
030411004020	绝缘铜芯线 150＜截面（mm²）≤240	m	4.31	2.57	0.08	0.10	0.85	0.35	0.36	绝缘铜芯线	m	1.010
030411005001	杆上安装变压器 容量（50kV·A）	台	1860.89	569.38	62.59	564.86	362.96	147.45	153.65	变压器 容量（50kV·A）	台	1.000
030411005002	杆上安装变压器 容量（100kV·A）	台	2028.33	673.81	64.78	564.86	396.37	161.03	167.48	变压器 容量（100kV·A）	台	1.000
030411005003	杆上安装变压器 容量（180kV·A）	台	2354.63	877.22	69.19	564.86	461.47	187.47	194.42	变压器 容量（180kV·A）	台	1.000
030411005004	杆上安装变压器 容量（320kV·A）	台	2702.67	1095.17	72.47	564.86	531.21	215.8	223.16	变压器 容量（320kV·A）	台	1.000
030411005005	杆上安装变压器 容量（400kV·A）	台	3056.29	1369.41	111.02	487.78	594.3	241.43	252.35	变压器 容量（400kV·A）	台	1.000
030411005006	杆上安装变压器 容量（500kV·A）	台	3808.15	1711.77	129.95	608.07	742.35	301.58	314.43	变压器 容量（500kV·A）	台	1.000
030411005007	杆上安装变压器 容量（630kV·A）	台	4785.79	2156.83	154.54	764.61	934.86	379.79	395.16	变压器 容量（630kV·A）	台	1.000
030411005008	杆上安装 跌落式熔断器	组	229.76	111.7	40.38	5.82	37.61	15.28	18.97	跌落式熔断器	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411005009	杆上安装 低压综合检测仪	台	464.00	272.43	28.7	1.36	87.61	35.59	38.31	低压综合检测仪	台	1.000
030411005010	杆上安装 避雷器	组	258.56	121.69	52.32	5.82	40.8	16.58	21.35	避雷器	台	1.000
030411005011	杆上安装 隔离开关	组	1040.73	234.29	47.56	391.39	200.22	81.34	85.93	隔离开关	组	1.000
030411005012	杆上安装 油开关	台	1048.53	244.28	40.23	391.39	203.41	82.64	86.58	油开关	台	1.000
030411005013	杆上安装 SF6 开关	台	1800.00	317.84	177.63	698.54	325.24	132.13	148.62	SF6 开关	台	1.000
030411005014	杆上安装 杆上电容箱	台	480.70	272.43	39.8	4.27	88.54	35.97	39.69	杆上电容箱	台	1.000
030411005015	杆上安装 配电箱	台	505.71	286.05	42.99	4.27	92.9	37.74	41.76	成套配电箱	台	1.000
030411005016	杆上安装 接地挂环	套	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.3	4.48	接地挂环	套	1.000
030411005017	杆上安装 防雷金具	组	348.63	181.62	48.05	5.82	59.98	24.37	28.79	防雷金具	组	1.000
030411005018	杆上安装 电杆反光膜	套	6.59	1.45	1.7	1.55	0.96	0.39	0.54	电杆反光膜	套	1.000
030411005019	杆上安装 驱鸟器	个	9.50	3.09	2	1.55	1.48	0.6	0.78	驱鸟器	个	1.000
030411005020	杆上安装 设备绝缘护套	个	7.60	2.09	1.7	1.55	1.16	0.47	0.63	设备绝缘护套	个	1.000
030411005021	杆上安装 防震锤	个	17.05	7.9	1.94	1.55	3.02	1.23	1.41	防震锤	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411005022	杆上安装 标牌安装	组	23.75	12.3	1.71	1.55	4.43	1.8	1.96	标牌	块	1.000
030411005023	杆上安装 喷涂杆号	根	22.08	11.25	1.7	1.55	4.1	1.66	1.82			
030411005024	杆上安装 跳线的制作安装	单相	115.10	55.52	2.55	15.55	22.74	9.24	9.50	跳线	条	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.12 配管、配线

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001001	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG16	m	18.41	9.41	3.14	0.08	3.04	1.23	1.52	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001002	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG20	m	19.35	9.89	3.30	0.08	3.19	1.30	1.60	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001003	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG25	m	19.82	10.69	2.55	0.09	3.45	1.40	1.64	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001004	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG32	m	21.31	11.55	2.68	0.09	3.72	1.51	1.76	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001005	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG40	m	22.85	12.70	2.36	0.13	4.11	1.67	1.89	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001006	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG50	m	24.09	13.34	2.51	0.17	4.32	1.76	1.99	薄壁钢管 KBG50	m	1.030
030412001007	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG16	m	18.41	9.41	3.14	0.08	3.04	1.23	1.52	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001008	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20	m	19.35	9.89	3.30	0.08	3.19	1.30	1.60	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001009	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG25	m	19.82	10.69	2.55	0.09	3.45	1.40	1.64	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001010	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG32	m	21.31	11.55	2.68	0.09	3.72	1.51	1.76	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001011	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG40	m	22.85	12.70	2.36	0.13	4.11	1.67	1.89	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001012	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG50	m	24.09	13.34	2.51	0.17	4.32	1.76	1.99	薄壁钢管 JDG50	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001013	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG16	m	13.51	7.31	1.79		2.34	0.95	1.12	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001014	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG20	m	14.74	8.05	1.84		2.58	1.05	1.22	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001015	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG25	m	15.81	8.85	1.62	0.04	2.84	1.16	1.31	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001016	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG32	m	17.28	9.74	1.68	0.04	3.13	1.27	1.43	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001017	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG40	m	19.57	11.15	1.64	0.10	3.60	1.46	1.62	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001018	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG50	m	22.23	12.83	1.57	0.15	4.15	1.69	1.84	薄壁钢管 KBG50	m	1.030
030412001019	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG16	m	13.51	7.31	1.79		2.34	0.95	1.12	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	m	14.74	8.05	1.84		2.58	1.05	1.22	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25	m	15.81	8.85	1.62	0.04	2.84	1.16	1.31	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001022	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG32	m	17.28	9.74	1.68	0.04	3.13	1.27	1.43	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001023	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG40	m	19.57	11.15	1.64	0.10	3.60	1.46	1.62	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001024	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG50	m	22.23	12.83	1.57	0.15	4.15	1.69	1.84	薄壁钢管 JDG50	m	1.030
030412001025	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG16	m	21.80	8.41	7.72	0.06	2.71	1.10	1.80	薄壁钢管 KBG16	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001026	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG20	m	23.28	9.24	7.87	0.06	2.98	1.21	1.92	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001027	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG25	m	22.42	10.19	5.67	0.09	3.29	1.34	1.85	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001028	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG32	m	24.15	11.19	5.80	0.09	3.61	1.47	1.99	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001029	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG40	m	24.98	12.35	4.81	0.14	4.00	1.62	2.06	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001030	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG50	m	24.03	14.20	1.18	0.19	4.60	1.87	1.98	薄壁钢管 KBG50	m	1.000
030412001031	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG16	m	21.80	8.41	7.72	0.06	2.71	1.10	1.80	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001032	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG20	m	23.28	9.24	7.87	0.06	2.98	1.21	1.92	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001033	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG25	m	22.42	10.19	5.67	0.09	3.29	1.34	1.85	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001034	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG32	m	24.15	11.19	5.80	0.09	3.61	1.47	1.99	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001035	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG40	m	24.98	12.35	4.81	0.14	4.00	1.62	2.06	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001036	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG50	m	27.65	14.20	4.50	0.19	4.60	1.87	2.28	薄壁钢管 JDG50	m	1.030
030412001037	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG16	m	17.59	7.89	4.62	0.06	2.54	1.03	1.45	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001038	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG20	m	18.49	8.30	4.84	0.06	2.68	1.09	1.53	薄壁钢管 KBG20	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001039	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG25	m	23.20	12.29	3.34	0.08	3.96	1.61	1.92	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001040	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG32	m	24.94	13.28	3.50	0.08	4.28	1.74	2.06	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001041	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG40	m	28.97	16.51	2.48	0.11	5.32	2.16	2.39	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001042	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG50	m	30.50	17.33	2.63	0.15	5.59	2.27	2.52	薄壁钢管 KBG50	m	1.030
030412001043	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG16	m	17.59	7.89	4.62	0.06	2.54	1.03	1.45	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001044	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG20	m	18.49	8.30	4.84	0.06	2.68	1.09	1.53	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001045	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG25	m	23.20	12.29	3.34	0.08	3.96	1.61	1.92	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001046	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG32	m	24.94	13.28	3.50	0.08	4.28	1.74	2.06	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001047	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG40	m	28.97	16.51	2.48	0.11	5.32	2.16	2.39	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001048	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG50	m	30.50	17.33	2.63	0.15	5.59	2.27	2.52	薄壁钢管 JDG50	m	1.030
030412001049	钢索配管 薄壁钢管 KBG16	m	25.00	14.06	2.43	0.08	4.52	1.84	2.06	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001050	钢索配管 薄壁钢管 KBG20	m	26.29	14.79	2.56	0.08	4.76	1.93	2.17	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001051	钢索配管 薄壁钢管 KBG25	m	24.03	13.52	2.30	0.09	4.36	1.77	1.98	薄壁钢管 KBG25	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001052	钢索配管 薄壁钢管 KBG32	m	25.86	14.61	2.42	0.09	4.70	1.91	2.14	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001053	钢索配管 薄壁钢管 JDG16	m	25.00	14.06	2.43	0.08	4.52	1.84	2.06	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001054	钢索配管 薄壁钢管 JDG20	m	26.29	14.79	2.56	0.08	4.76	1.93	2.17	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001055	钢索配管 薄壁钢管 JDG25	m	24.03	13.52	2.30	0.09	4.36	1.77	1.98	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001056	钢索配管 薄壁钢管 JDG32	m	25.86	14.61	2.42	0.09	4.70	1.91	2.14	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001057	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC15	m	20.85	11.38	2.45	0.12	3.68	1.50	1.72	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20	m	22.17	12.10	2.62	0.12	3.91	1.59	1.83	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001059	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC25	m	24.54	13.93	2.10	0.15	4.51	1.83	2.03	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001060	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC32	m	26.13	14.80	2.30	0.15	4.78	1.94	2.16	镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001061	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC40	m	31.75	18.15	2.50	0.21	5.88	2.39	2.62	焊接钢管 SC40	m	1.030
030412001062	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC50	m	33.88	19.26	2.85	0.21	6.23	2.53	2.80	焊接钢管 SC50	m	1.030
030412001063	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC65	m	49.85	28.69	3.73	0.28	9.27	3.77	4.12	焊接钢管 SC65	m	1.030
030412001064	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC80	m	68.84	40.18	4.42	0.33	12.96	5.27	5.68	焊接钢管 SC80	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001065	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC100	m	75.32	42.66	6.72	0.36	13.77	5.59	6.22	焊接钢管 SC100	m	1.030
030412001066	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC125	m	79.95	46.93	3.65	1.14	15.38	6.25	6.60	焊接钢管 SC125	m	1.030
030412001067	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC150	m	85.19	49.74	4.29	1.21	16.30	6.62	7.03	焊接钢管 SC150	m	1.030
030412001068	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC15	m	13.83	7.65	1.51	0.06	2.47	1.00	1.14	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001069	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	14.68	8.15	1.56	0.06	2.63	1.07	1.21	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001070	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC25	m	16.26	9.33	1.23	0.11	3.02	1.23	1.34	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001071	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC32	m	17.33	9.93	1.34	0.11	3.21	1.31	1.43	镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001072	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC40	m	24.62	14.34	1.56	0.16	4.64	1.89	2.03	焊接钢管 SC40	m	1.030
030412001073	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC50	m	26.42	15.29	1.84	0.16	4.94	2.01	2.18	焊接钢管 SC50	m	1.030
030412001074	钢结构支架配 焊接钢管 SC15	m	16.54	8.29	3.06	0.06	2.67	1.09	1.37	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001075	钢结构支架配 焊接钢管 SC20	m	17.54	8.81	3.24	0.06	2.84	1.15	1.45	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001076	钢结构支架配 焊接钢管 SC25	m	19.10	10.24	2.52	0.11	3.31	1.35	1.58	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001077	钢结构支架配 焊接钢管 SC32	m	21.85	11.83	2.73	0.11	3.82	1.55	1.80	镀锌钢管 SC32	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001078	钢结构支架配 焊接钢管 SC40	m	29.62	16.62	2.83	0.17	5.37	2.18	2.45	焊接钢管 SC40	m	1.030
030412001079	钢结构支架配 焊接钢管 SC50	m	31.63	17.64	3.19	0.17	5.70	2.32	2.61	焊接钢管 SC50	m	1.030
030412001080	钢结构支架配 焊接钢管 SC65	m	46.50	26.57	3.73	0.28	8.59	3.49	3.84	焊接钢管 SC65	m	1.030
030412001081	钢结构支架配 焊接钢管 SC80	m	65.17	37.86	4.42	0.33	12.22	4.96	5.38	焊接钢管 SC80	m	1.030
030412001082	钢结构支架配 焊接钢管 SC100	m	71.24	40.08	6.72	0.36	12.94	5.26	5.88	焊接钢管 SC100	m	1.030
030412001083	钢结构支架配 焊接钢管 SC125	m	75.46	44.09	3.65	1.14	14.47	5.88	6.23	焊接钢管 SC125	m	1.030
030412001084	钢结构支架配 焊接钢管 SC150	m	80.46	46.74	4.29	1.21	15.34	6.23	6.64	焊接钢管 SC150	m	1.030
030412001085	钢索配 焊接钢管 SC15	m	19.78	11.05	2.08	0.03	3.55	1.44	1.63	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001086	钢索配 焊接钢管 SC20	m	21.07	11.75	2.25	0.03	3.77	1.53	1.74	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001087	钢索配 焊接钢管 SC25	m	25.21	14.25	2.33	0.09	4.59	1.86	2.08	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001088	钢索配 焊接钢管 SC32	m	26.84	15.14	2.54	0.09	4.87	1.98	2.22	镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001089	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC15	m	30.11	15.58	3.29	1.20	5.37	2.18	2.49	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001090	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC20	m	31.88	16.53	3.55	1.20	5.67	2.30	2.63	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001091	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC25	m	33.88	18.12	3.08	1.20	6.18	2.51	2.80	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001092	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC32	m	36.16	19.23	3.55	1.20	6.54	2.66	2.99	防爆镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001093	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC40	m	40.59	22.30	2.51	1.65	7.66	3.11	3.35	防爆镀锌钢管 SC40	m	1.030
030412001094	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC50	m	43.15	23.68	2.86	1.65	8.11	3.29	3.56	防爆镀锌钢管 SC50	m	1.030
030412001095	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC65	m	60.10	33.00	3.37	2.70	11.42	4.64	4.96	防爆镀锌钢管 SC65	m	1.030
030412001096	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC80	m	73.41	40.91	4.06	2.74	13.97	5.67	6.06	防爆镀锌钢管 SC80	m	1.030
030412001097	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC100	m	80.23	43.42	6.63	2.77	14.78	6.00	6.62	防爆镀锌钢管 SC100	m	1.030
030412001098	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC15	m	18.42	8.81	2.48	1.14	3.18	1.29	1.52	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001099	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC20	m	19.42	9.34	2.62	1.14	3.35	1.36	1.60	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030
030412001100	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC25	m	22.41	11.43	2.31	1.15	4.03	1.64	1.85	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001101	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC32	m	23.91	12.14	2.67	1.15	4.25	1.73	1.97	防爆镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001102	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC40	m	31.39	17.11	1.68	1.59	5.98	2.43	2.59	防爆镀锌钢管 SC40	m	1.030
030412001103	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC50	m	33.28	18.17	1.88	1.59	6.32	2.57	2.75	防爆镀锌钢管 SC50	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001104	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC15	m	26.09	12.49	3.90	1.33	4.42	1.80	2.15	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001105	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC20	m	27.59	13.25	4.16	1.33	4.67	1.90	2.28	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030
030412001106	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC25	m	28.63	14.43	3.51	1.26	5.02	2.04	2.36	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001107	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC32	m	30.49	15.30	3.96	1.26	5.30	2.15	2.52	防爆镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001108	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC40	m	37.81	20.29	2.84	1.68	7.03	2.86	3.12	防爆镀锌钢管 SC40	m	1.030
030412001109	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC50	m	41.66	22.48	3.19	1.68	7.73	3.14	3.44	防爆镀锌钢管 SC50	m	1.030
030412001110	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC65	m	57.56	30.88	3.62	3.04	10.85	4.41	4.75	防爆镀锌钢管 SC65	m	1.030
030412001111	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC80	m	75.90	41.97	4.30	3.08	14.42	5.86	6.27	防爆镀锌钢管 SC80	m	1.030
030412001112	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC100	m	82.77	44.53	6.87	3.11	15.24	6.19	6.83	防爆镀锌钢管 SC100	m	1.030
030412001113	塔器照明配 防爆镀锌钢管 SC15	m	33.43	17.47	4.70	0.44	5.73	2.33	2.76	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001114	塔器照明配 防爆镀锌钢管 SC20	m	35.83	18.54	5.30	0.47	6.08	2.47	2.96	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030
030412001115	塔器照明配 防爆镀锌钢管 SC25	m	38.67	20.20	5.40	0.54	6.64	2.70	3.19	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001116	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 10#	m	9.26	5.24	0.89		1.68	0.68	0.76	可挠金属套管 10#	m	1.060

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001117	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 12#	m	9.69	5.50	0.91		1.76	0.72	0.80	可挠金属套管 12#	m	1.060
030412001118	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 15#	m	10.03	5.69	0.95		1.82	0.74	0.83	可挠金属套管 15#	m	1.060
030412001119	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 17#	m	10.54	5.98	1.00		1.91	0.78	0.87	可挠金属套管 17#	m	1.060
030412001120	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 24#	m	11.19	6.28	1.16		2.01	0.82	0.92	可挠金属套管 24#	m	1.060
030412001121	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 30#	m	11.77	6.59	1.24		2.11	0.86	0.97	可挠金属套管 30#	m	1.060
030412001122	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 38#	m	12.43	6.91	1.38		2.21	0.90	1.03	可挠金属套管 38#	m	1.060
030412001123	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 50#	m	13.25	7.27	1.61		2.33	0.95	1.09	可挠金属套管 50#	m	1.060
030412001124	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 63#	m	14.05	7.63	1.83		2.44	0.99	1.16	可挠金属套管 63#	m	1.060
030412001125	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 76#	m	15.12	8.00	2.27		2.56	1.04	1.25	可挠金属套管 76#	m	1.060
030412001126	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 83#	m	15.03	8.40	1.61		2.69	1.09	1.24	可挠金属套管 83#	m	1.060
030412001127	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 101#	m	15.29	8.91	1.10		2.85	1.16	1.26	可挠金属套管 101#	m	1.060
030412001128	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 10#	m	21.34	6.02	10.80	0.03	1.94	0.79	1.76	可挠金属套管 10#	m	1.080
030412001129	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 12#	m	21.92	6.32	10.90	0.03	2.03	0.83	1.81	可挠金属套管 12#	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001130	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 15#	m	22.80	6.55	11.38	0.03	2.11	0.86	1.88	可挠金属套管 15#	m	1.080
030412001131	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 17#	m	18.56	6.88	7.01	0.03	2.21	0.90	1.53	可挠金属套管 17#	m	1.080
030412001132	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 24#	m	18.60	7.22	6.56	0.02	2.32	0.94	1.54	可挠金属套管 24#	m	1.080
030412001133	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 30#	m	18.94	7.59	6.34	0.02	2.44	0.99	1.56	可挠金属套管 30#	m	1.080
030412001134	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ16	m	14.01	7.56	1.73	0.11	2.45	1.00	1.16	塑料管Φ16	m	1.060
030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20	m	14.97	8.01	1.95	0.11	2.60	1.06	1.24	塑料管Φ20	m	1.060
030412001136	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ25	m	15.34	8.24	2.01	0.08	2.66	1.08	1.27	塑料管 Φ25	m	1.060
030412001137	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ32	m	17.01	8.75	2.80	0.08	2.83	1.15	1.40	塑料管 Φ32	m	1.060
030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ40	m	16.64	8.75	2.50	0.05	2.82	1.14	1.37	塑料管 Φ40	m	1.060
030412001139	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ50	m	18.56	9.30	3.47	0.05	2.99	1.22	1.53	塑料管 Φ50	m	1.060
030412001140	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ65	m	19.25	9.87	3.28	0.05	3.17	1.29	1.59	塑料管 Φ65	m	1.060
030412001141	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ16	m	10.18	6.30	0.20		2.02	0.82	0.84	塑料管 Φ16	m	1.060
030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20	m	11.04	6.85	0.20		2.19	0.89	0.91	塑料管 Φ20	m	1.060

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001143	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ25	m	11.81	7.31	0.24		2.34	0.95	0.98	塑料管 Φ25	m	1.060
030412001144	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ32	m	12.52	7.73	0.28		2.47	1.00	1.03	塑料管 Φ32	m	1.060
030412001145	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ40	m	13.21	8.13	0.33		2.60	1.06	1.09	塑料管 Φ40	m	1.060
030412001146	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ50	m	13.80	8.47	0.37		2.71	1.10	1.14	塑料管 Φ50	m	1.060
030412001147	吊棚内敷设 塑料管 Φ16	m	18.71	7.22	6.56	0.09	2.34	0.95	1.54	塑料管Φ16	m	1.060
030412001148	吊棚内敷设 塑料管 Φ20	m	20.02	7.89	6.80	0.09	2.55	1.04	1.65	塑料管Φ20	m	1.060
030412001149	吊棚内敷设 塑料管 Φ25	m	18.22	7.96	5.07	0.07	2.57	1.04	1.50	塑料管 Φ25	m	1.060
030412001150	吊棚内敷设 塑料管 Φ32	m	19.89	8.61	5.66	0.07	2.78	1.13	1.64	塑料管 Φ32	m	1.060
030412001151	吊棚内敷设 塑料管 Φ40	m	19.17	8.82	4.73	0.05	2.84	1.15	1.58	塑料管 Φ40	m	1.060
030412001152	吊棚内敷设 塑料管 Φ50	m	20.69	9.14	5.66	0.05	2.94	1.19	1.71	塑料管 Φ50	m	1.060
030412001153	吊棚内敷设 塑料管 Φ65	m	21.06	9.59	5.35	0.05	3.08	1.25	1.74	塑料管 Φ65	m	1.060
030412001154	金属软管敷设 长度≤500mm	根	14.58	8.95	0.41		2.86	1.16	1.20	包塑金属软管	根	1.000
030412001155	金属软管敷设 500mm＜长度≤1000mm	根	18.98	11.66	0.50		3.73	1.52	1.57	包塑金属软管	根	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001156	防爆金属软管敷设 长度≤500mm	根	28.29	17.88	0.03		5.72	2.32	2.34	防爆包塑金属软管	根	1.000
030412001157	防爆金属软管敷设 500mm＜长度≤1000mm	根	34.00	21.47	0.05		6.87	2.79	2.81	防爆包塑金属软管	根	1.000
030412002001	塑料线槽 20×10	m	11.11	6.61	0.49	0.08	2.14	0.87	0.92	塑料线槽 20×10	m	1.050
030412002002	塑料线槽 24×14	m	11.86	7.09	0.49	0.08	2.29	0.93	0.98	塑料线槽 24×14	m	1.050
030412002003	塑料线槽 39×19	m	11.86	7.09	0.49	0.08	2.29	0.93	0.98	塑料线槽 39×19	m	1.050
030412002004	塑料线槽 50×25	m	13.49	8.07	0.56	0.08	2.61	1.06	1.11	塑料线槽 50×25	m	1.050
030412002005	塑料线槽 59×22	m	13.49	8.07	0.56	0.08	2.61	1.06	1.11	塑料线槽 59×22	m	1.050
030412002006	金属线槽敷设 宽度（mm）≤50	m	26.16	14.02	3.43	0.17	4.54	1.84	2.16	金属线槽	m	1.050
030412002007	金属线槽敷设 50＜宽度（mm）≤100	m	35.61	18.70	5.30	0.17	6.04	2.45	2.94	金属线槽	m	1.050
030412002008	金属线槽敷设 100＜宽度（mm）≤150	m	62.53	32.85	9.29	0.31	10.61	4.31	5.16	金属线槽	m	1.050
030412003001	钢制槽式桥架 宽＋高（mm）≤200	m	29.80	16.70	2.16	0.66	5.56	2.26	2.46	桥架	m	1.010
030412003002	钢制槽式桥架 200＜宽＋高（mm）≤400	m	48.48	27.81	2.24	1.32	9.32	3.79	4.00	桥架	m	1.010
030412003003	钢制槽式桥架 400＜宽＋高（mm）≤600	m	76.27	44.60	2.42	1.98	14.91	6.06	6.30	桥架	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003004	钢制槽式桥架 600＜宽＋高（mm）≤800	m	105.62	60.43	2.50	4.67	20.83	8.46	8.72	桥架	m	1.010
030412003005	钢制槽式桥架 800＜宽＋高（mm）≤1000	m	135.23	76.87	2.44	7.01	26.84	10.90	11.17	桥架	m	1.010
030412003006	钢制槽式桥架 1000＜宽＋高（mm）≤1200	m	162.73	91.56	2.47	9.70	32.40	13.16	13.44	桥架	m	1.010
030412003007	钢制槽式桥架 1200＜宽＋高（mm）≤1500	m	187.57	105.37	2.79	11.38	37.36	15.18	15.49	桥架	m	1.010
030412003008	钢制梯式桥架 宽＋高（mm）≤200	m	25.79	14.17	2.15	0.66	4.75	1.93	2.13	桥架	m	1.010
030412003009	钢制梯式桥架 200＜宽＋高（mm）≤500	m	54.98	31.92	2.26	1.31	10.63	4.32	4.54	桥架	m	1.010
030412003010	钢制梯式桥架 500＜宽＋高（mm）≤800	m	81.38	46.79	2.48	2.99	15.93	6.47	6.72	桥架	m	1.010
030412003011	钢制梯式桥架 800＜宽＋高（mm）≤1000	m	116.54	66.37	2.43	5.69	23.06	9.37	9.62	桥架	m	1.010
030412003012	钢制梯式桥架 100＜宽＋高（mm）≤1200	m	135.46	75.03	2.38	9.04	26.90	10.93	11.19	桥架	m	1.010
030412003013	钢制梯式桥架 1200＜宽＋高（mm）≤1500	m	165.61	92.08	2.87	10.72	32.90	13.36	13.67	桥架	m	1.010
030412003014	钢制托盘式桥架 宽＋高（mm）≤100	m	13.79	8.05	0.97		2.58	1.05	1.14	桥架	m	1.010
030412003015	钢制托盘式桥架 100＜宽＋高（mm）≤150	m	28.23	15.74	2.12	0.66	5.25	2.13	2.33	桥架	m	1.010
030412003016	钢制托盘式桥架 150＜宽＋高（mm）≤400	m	45.59	25.97	2.26	1.32	8.73	3.55	3.76	桥架	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003017	钢制托盘式桥架 400＜宽＋高（mm）≤600	m	71.52	41.37	2.24	2.34	13.99	5.68	5.91	桥架	m	1.010
030412003018	钢制托盘式桥架 600＜宽＋高（mm）≤800	m	96.38	55.35	2.33	4.02	19.00	7.72	7.96	桥架	m	1.010
030412003019	钢制托盘式桥架 800＜宽＋高（mm）≤1000	m	118.68	68.30	2.34	5.18	23.51	9.55	9.80	桥架	m	1.010
030412003020	钢制托盘式桥架 1000＜宽＋高（mm）≤1200	m	132.47	75.30	2.36	6.89	26.30	10.68	10.94	桥架	m	1.010
030412003021	钢制托盘式桥架 1200＜宽＋高（mm）≤1500	m	176.04	100.05	3.00	9.26	34.98	14.21	14.54	桥架	m	1.010
030412003022	玻璃钢槽式桥架 宽＋高（mm）≤200	m	27.30	16.53	0.13	0.66	5.50	2.23	2.25	桥架	m	1.010
030412003023	玻璃钢槽式桥架 200＜宽＋高（mm）≤400	m	41.97	25.80	0.14	0.66	8.47	3.44	3.47	桥架	m	1.010
030412003024	玻璃钢槽式桥架 400＜宽＋高（mm）≤600	m	66.25	39.71	0.17	2.09	13.38	5.43	5.47	桥架	m	1.010
030412003025	玻璃钢槽式桥架 600＜宽＋高（mm）≤800	m	112.22	66.64	0.27	4.18	22.66	9.21	9.27	桥架	m	1.010
030412003026	玻璃钢槽式桥架 800＜宽＋高（mm）≤1000	m	127.58	74.16	0.43	6.26	25.73	10.45	10.53	桥架	m	1.010
030412003027	玻璃梯式桥架 宽＋高（mm）≤200	m	22.73	13.64	0.11	0.66	4.58	1.86	1.88	桥架	m	1.010
030412003028	玻璃梯式桥架 200＜宽＋高（mm）≤400	m	37.80	23.18	0.12	0.66	7.63	3.10	3.12	桥架	m	1.010
030412003029	玻璃梯式桥架 400＜宽＋高（mm）≤600	m	57.64	34.02	0.15	2.34	11.64	4.73	4.76	桥架	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003030	玻璃梯式桥架　600＜宽＋高（mm）≤800	m	89.61	51.86	0.24	4.67	18.09	7.35	7.40	桥架	m	1.010
030412003031	玻璃梯式桥架　800＜宽＋高（mm）≤1000	m	109.82	62.87	0.38	6.35	22.15	9.00	9.07	桥架	m	1.010
030412003032	玻璃托盘式桥架　宽＋高（mm）≤300	m	26.62	16.09	0.13	0.66	5.36	2.18	2.20	桥架	m	1.010
030412003033	玻璃托盘式桥架　300＜宽＋高（mm）≤500	m	60.27	35.68	0.16	2.34	12.17	4.94	4.98	桥架	m	1.010
030412003034	玻璃托盘式桥架　500＜宽＋高（mm）≤800	m	99.44	58.07	0.26	4.67	20.08	8.16	8.21	桥架	m	1.010
030412003035	玻璃托盘式桥架　800＜宽＋高（mm）≤1000	m	124.31	71.36	0.41	7.01	25.08	10.19	10.26	桥架	m	1.010
030412003036	铝合金槽式桥架　宽＋高（mm）≤100	m	10.97	6.83	0.14	0.01	2.19	0.89	0.91	桥架	m	1.010
030412003037	铝合金槽式桥架　100＜宽＋高（mm）≤200	m	18.52	11.63	0.12	0.01	3.72	1.51	1.53	桥架	m	1.010
030412003038	铝合金槽式桥架　200＜宽＋高（mm）≤350	m	29.37	17.92	0.13	0.57	5.92	2.40	2.42	桥架	m	1.010
030412003039	铝合金槽式桥架　350＜宽＋高（mm）≤550	m	58.98	36.64	0.15	0.58	11.91	4.84	4.87	桥架	m	1.010
030412003040	铝合金槽式桥架　550＜宽＋高（mm）≤800	m	92.03	56.14	0.24	1.92	18.58	7.55	7.60	桥架	m	1.010
030412003041	铝合金槽式桥架　800＜宽＋高（mm）≤1000	m	111.70	67.16	0.38	3.25	22.53	9.15	9.22	桥架	m	1.010
030412003042	铝合金梯式桥架　宽＋高（mm）≤320	m	21.36	12.85	0.14	0.57	4.29	1.74	1.76	桥架	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003043	铝合金梯式桥架 320＜宽＋高（mm）≤500	m	44.90	27.72	0.17	0.57	9.05	3.68	3.71	桥架	m	1.010
030412003044	铝合金梯式桥架 500＜宽＋高（mm）≤800	m	69.06	41.62	0.22	1.92	13.93	5.66	5.70	桥架	m	1.010
030412003045	铝合金梯式桥架 800＜宽＋高（mm）≤1000	m	93.82	55.89	0.33	3.25	18.92	7.69	7.75	桥架	m	1.010
030412003046	铝合金托盘式桥架 宽＋高（mm）≤320	m	25.52	15.48	0.14	0.57	5.14	2.09	2.11	桥架	m	1.010
030412003047	铝合金托盘式桥架 320＜宽＋高(mm)≤500	m	48.79	30.17	0.18	0.57	9.84	4.00	4.03	桥架	m	1.010
030412003048	铝合金托盘式桥架 500＜宽＋高(mm)≤800	m	85.39	51.95	0.24	1.91	17.24	7.00	7.05	桥架	m	1.010
030412003049	铝合金托盘式桥架 800＜宽＋高（mm）≤1000	m	103.13	61.74	0.38	3.25	20.80	8.45	8.52	桥架	m	1.010
030412003050	组合式桥架安装	片	76.85	48.39	0.06	0.20	15.55	6.32	6.35	组合式桥架	片	1.000
030412003051	桥架支撑架	kg	10.98	5.15	2.26	0.24	1.72	0.70	0.91	支撑架	kg	1.005
030412003052	复合电缆支架	套	8.88	4.06	2.21	0.04	1.31	0.53	0.73	复合电缆支架	套	1.000
030412004001	管内穿铝芯线 BLV-2.5mm²	m	1.23	0.76	0.03		0.24	0.10	0.10	铝芯线 2.5mm²	m	1.080
030412004002	管内穿铝芯线 BLV-4mm²	m	0.88	0.54	0.03		0.17	0.07	0.07	铝芯线 4mm²	m	1.080
030412004	管内穿铝芯线 BLV-6mm	m	0.97	0.58	0.04		0.19	0.08	0.08	铝芯线 6mm²	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	²											
030412004004	管内穿铝芯线 BLV-10mm²	m	1.19	0.72	0.05		0.23	0.09	0.10	铝芯线 10mm²	m	1.050
030412004005	管内穿铝芯线 BLV-16mm²	m	1.31	0.79	0.05		0.25	0.10	0.11	铝芯线 16mm²	m	1.050
030412004006	管内穿铝芯线 BLV-25mm²	m	1.52	0.92	0.06		0.29	0.12	0.13	铝芯线 25mm²	m	1.050
030412004007	管内穿铝芯线 BLV-35mm²	m	1.72	1.05	0.06		0.34	0.14	0.14	铝芯线 35mm²	m	1.050
030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	1.43	0.76	0.21		0.24	0.10	0.12	铜芯线 2.5mm²	m	1.080
030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	1.36	0.72	0.21		0.23	0.09	0.11	铜芯线 4mm²	m	1.080
030412004010	管内穿铜芯线 BV-6mm²	m	1.60	0.86	0.22		0.28	0.11	0.13	铜芯线 6mm²	m	1.050
030412004011	管内穿铜芯线 BV-10mm²	m	1.90	1.03	0.25		0.33	0.13	0.16	铜芯线 10mm²	m	1.050
030412004012	管内穿铜芯线 BV-16mm²	m	2.16	1.19	0.26		0.38	0.15	0.18	铜芯线 16mm²	m	1.050
030412004013	管内穿铜芯线 BV-25mm²	m	2.65	1.48	0.29		0.47	0.19	0.22	铜芯线 25mm²	m	1.050
030412004014	管内穿铜芯线 BV-35mm²	m	2.80	1.56	0.30		0.50	0.20	0.23	铜芯线 35mm²	m	1.050
030412004015	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm²	m	1.43	0.76	0.21		0.24	0.10	0.12	阻燃铜芯线 2.5mm²	m	1.080
030412004	管内穿阻燃铜芯线	m	1.36	0.72	0.21		0.23	0.09	0.11	阻燃铜芯线	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016	ZR-BV-4mm²									4mm²		
030412004017	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-6mm²	m	1.60	0.86	0.22		0.28	0.11	0.13	阻燃铜芯线 6mm²	m	1.050
030412004018	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-10mm²	m	1.90	1.03	0.25		0.33	0.13	0.16	阻燃铜芯线 10mm²	m	1.050
030412004019	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-16mm²	m	2.16	1.19	0.26		0.38	0.15	0.18	阻燃铜芯线 16mm²	m	1.050
030412004020	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-25mm²	m	2.65	1.48	0.29		0.47	0.19	0.22	阻燃铜芯线 25mm²	m	1.050
030412004021	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-35mm²	m	2.80	1.56	0.30		0.50	0.20	0.23	阻燃铜芯线 35mm²	m	1.050
030412004022	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-2.5mm²	m	1.43	0.76	0.21		0.24	0.10	0.12	耐火铜芯线 2.5mm²	m	1.080
030412004023	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-4mm²	m	1.36	0.72	0.21		0.23	0.09	0.11	耐火铜芯线 4mm²	m	1.080
030412004024	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-6mm²	m	1.60	0.86	0.22		0.28	0.11	0.13	耐火铜芯线 6mm²	m	1.050
030412004025	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-10mm²	m	1.90	1.03	0.25		0.33	0.13	0.16	耐火铜芯线 10mm²	m	1.050
030412004026	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-16mm²	m	2.16	1.19	0.26		0.38	0.15	0.18	耐火铜芯线 16mm²	m	1.050
030412004027	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-25mm²	m	2.65	1.48	0.29		0.47	0.19	0.22	耐火铜芯线 25mm²	m	1.050
030412004028	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-35mm²	m	2.80	1.56	0.30		0.50	0.20	0.23	耐火铜芯线 35mm²	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.43	0.76	0.21		0.24	0.10	0.12	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.080
030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm²	m	1.36	0.72	0.21		0.23	0.09	0.11	铜芯线 WDZ-BYJ-4mm²	m	1.080
030412004031	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm²	m	1.60	0.86	0.22		0.28	0.11	0.13	铜芯线 WDZ-BYJ-6mm²	m	1.050
030412004032	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-10mm²	m	1.90	1.03	0.25		0.33	0.13	0.16	铜芯线 WDZ-BYJ-10mm²	m	1.050
030412004033	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-16mm²	m	2.16	1.19	0.26		0.38	0.15	0.18	铜芯线 WDZ-BYJ-16mm²	m	1.050
030412004034	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-25mm²	m	2.65	1.48	0.29		0.47	0.19	0.22	铜芯线 WDZ-BYJ-25mm²	m	1.050
030412004035	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-35mm²	m	2.80	1.56	0.30		0.50	0.20	0.23	铜芯线 WDZ-BYJ-35mm²	m	1.050
030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1.43	0.76	0.21		0.24	0.10	0.12	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1.080
030412004037	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线	m	1.36	0.72	0.21		0.23	0.09	0.11	铜芯线 WDZN-BYJ-4m	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	WDZN-BYJ-4mm²									m²		
030412004038	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-6mm²	m	1.60	0.86	0.22		0.28	0.11	0.13	铜芯线 WDZN-BYJ-6mm²	m	1.050
030412004039	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-10mm²	m	1.90	1.03	0.25		0.33	0.13	0.16	铜芯线 WDZN-BYJ-10mm²	m	1.050
030412004040	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-16mm²	m	2.16	1.19	0.26		0.38	0.15	0.18	铜芯线 WDZN-BYJ-16mm²	m	1.050
030412004041	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-25mm²	m	2.65	1.48	0.29		0.47	0.19	0.22	铜芯线 WDZN-BYJ-25mm²	m	1.050
030412004042	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-35mm²	m	2.80	1.56	0.30		0.50	0.20	0.23	铜芯线 WDZN-BYJ-35mm²	m	1.050
030412004043	管内穿塑料护套线 RVV-2×0.5mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVV-2×0.5mm²	m	1.080
030412004044	管内穿塑料护套线 RVV-2×0.75mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVV-2×0.75mm²	m	1.080
030412004045	管内穿塑料护套线 RVV-2×1.0mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVV-2×1.0mm²	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004046	管内穿塑料护套线 RVV-2×1.5mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVV-2×1.5mm²	m	1.080
030412004047	管内穿塑料护套线 RVV-2×2.5mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVV-2×2.5mm²	m	1.080
030412004048	管内穿塑料护套线 RVV-2×4mm²	m	2.19	1.20	0.23	0.03	0.39	0.16	0.18	塑料护套线 RVV-2×4mm²	m	1.080
030412004049	管内穿塑料护套线 RVV-2×10mm²	m	2.95	1.55	0.41	0.03	0.51	0.21	0.24	塑料护套线 RVV-2×10mm²	m	1.040
030412004050	管内穿塑料护套线 RVV-3×0.5mm²	m	2.06	1.08	0.28	0.03	0.36	0.14	0.17	塑料护套线 RVV-3×0.5mm²	m	1.080
030412004051	管内穿塑料护套线 RVV-3×0.75mm²	m	2.06	1.08	0.28	0.03	0.36	0.14	0.17	塑料护套线 RVV-3×0.75mm²	m	1.080
030412004052	管内穿塑料护套线 RVV-3×1.0mm²	m	2.06	1.08	0.28	0.03	0.36	0.14	0.17	塑料护套线 RVV-3×1.0mm²	m	1.080
030412004053	管内穿塑料护套线 RVV-3×1.5mm²	m	2.06	1.08	0.28	0.03	0.36	0.14	0.17	塑料护套线 RVV-3×1.5mm²	m	1.080
030412004054	管内穿塑料护套线 RVV-3×2.5mm²	m	2.06	1.08	0.28	0.03	0.36	0.14	0.17	塑料护套线 RVV-3×2.5mm²	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004055	管内穿塑料护套线 RVV-3×4mm²	m	2.46	1.32	0.30	0.03	0.43	0.18	0.20	塑料护套线 RVV-3×4mm²	m	1.080
030412004056	管内穿塑料护套线 RVV-3×10mm²	m	3.29	1.71	0.49	0.03	0.56	0.23	0.27	塑料护套线 RVV-3×10mm²	m	1.040
030412004057	管内穿塑料护套线 RVVP-2×0.5mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVVP-2×0.5mm²	m	1.080
030412004058	管内穿塑料护套线 RVVP-2×0.75mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVVP-2×0.75mm²	m	1.080
030412004059	管内穿塑料护套线 RVVP-2×1.0mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVVP-2×1.0mm²	m	1.080
030412004060	管内穿塑料护套线 RVVP-2×1.5mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVVP-2×1.5mm²	m	1.080
030412004061	管内穿塑料护套线 RVVP-2×2.5mm²	m	1.80	0.95	0.23	0.03	0.31	0.13	0.15	塑料护套线 RVVP-2×2.5mm²	m	1.080
030412004062	管内穿塑料护套线 RVVP-2×4mm²	m	2.01	1.08	0.23	0.03	0.36	0.14	0.17	塑料护套线 RVVP-2×4mm²	m	1.080
030412004063	管内穿塑料护套线 RVVP-2×10mm²	m	1.83	0.85	0.41	0.03	0.28	0.11	0.15	塑料护套线 RVVP-2×10mm²	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004064	管内穿塑料护套线 RVVP-3×0.5mm²	m	1.68	0.88	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-3×0.5mm²	m	1.080
030412004065	管内穿塑料护套线 RVVP-3×0.75mm²	m	1.72	0.89	0.25	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-3×0.75mm²	m	1.080
030412004066	管内穿塑料护套线 RVVP-3×1.0mm²	m	1.75	0.90	0.26	0.03	0.30	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-3×1.0mm²	m	1.080
030412004067	管内穿塑料护套线 RVVP-3×1.5mm²	m	1.75	0.90	0.26	0.03	0.30	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-3×1.5mm²	m	1.080
030412004068	管内穿塑料护套线 RVVP-3×2.5mm²	m	1.75	0.90	0.26	0.03	0.30	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-3×2.5mm²	m	1.080
030412004069	管内穿塑料护套线 RVVP-3×4mm²	m	1.97	1.03	0.27	0.03	0.34	0.14	0.16	塑料护套线 RVVP-3×4mm²	m	1.080
030412004070	管内穿多芯软导线 RVS-2×0.5mm²	m	2.01	1.06	0.31		0.34	0.14	0.17	多芯软导线 RVS-2×0.5mm²	m	1.080
030412004071	管内穿多芯软导线 RVS-2×0.75mm²	m	2.05	1.07	0.33		0.34	0.14	0.17	多芯软导线 RVS-2×0.75mm²	m	1.080
030412004072	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.0mm²	m	2.11	1.09	0.35		0.35	0.14	0.17	多芯软导线 -2×1.0mm²	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5mm²	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	多芯软导线 RVS-2×1.5mm²	m	1.080
030412004074	管内穿多芯软导线 RVS-2×2.5mm²	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	多芯软导线 RVS-2×2.5mm²	m	1.080
030412004075	管内穿多芯软导线 RVS-2×4mm²	m	2.14	1.33	0.03		0.43	0.17	0.18	多芯软导线 RVS-2×4mm²	m	1.080
030412004076	管内穿多芯软导线 RVS-4×0.5mm²	m	2.33	1.46	0.03		0.47	0.19	0.19	多芯软导线 RVS-4×0.5mm²	m	1.080
030412004077	管内穿多芯软导线 RVS-4×0.75mm²	m	2.61	1.63	0.03		0.52	0.21	0.22	多芯软导线 RVS-4×0.75mm²	m	1.080
030412004078	管内穿多芯软导线 RVS-4×1.0mm²	m	2.99	1.87	0.03		0.60	0.24	0.25	多芯软导线 RVS-4×1.0mm²	m	1.080
030412004079	管内穿多芯软导线 RVS-4×1.5mm²	m	3.23	2.02	0.03		0.65	0.26	0.27	多芯软导线 RVS-4×1.5mm²	m	1.080
030412004080	管内穿多芯软导线 RVS-4×2.5mm²	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	多芯软导线 RVS-4×2.5mm²	m	1.080
030412004081	管内穿多芯软导线 RVS-4×4mm²	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	多芯软导线 RVS-4×4mm²	m	1.080
030412004	线槽配铜芯线	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	铜芯线2.5mm	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
082	BV-2.5mm²									²		
030412004083	线槽配铜芯线 BV-4mm²	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	铜芯线 4mm²	m	1.020
030412004084	线槽配铜芯线 BV-6mm²	m	2.14	1.33	0.03		0.43	0.17	0.18	铜芯线 6mm²	m	1.020
030412004085	线槽配铜芯线 BV-10mm²	m	2.32	1.44	0.03		0.46	0.19	0.19	铜芯线 10mm²	m	1.020
030412004086	线槽配铜芯线 BV-16mm²	m	2.61	1.63	0.03		0.52	0.21	0.22	铜芯线 16mm²	m	1.020
030412004087	线槽配铜芯线 BV-25mm²	m	2.99	1.87	0.03		0.60	0.24	0.25	铜芯线 25mm²	m	1.020
030412004088	线槽配铜芯线 BV-35mm²	m	3.23	2.02	0.03		0.65	0.26	0.27	铜芯线 35mm²	m	1.020
030412004089	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5mm²	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	阻燃铜芯线 2.5mm²	m	1.020
030412004090	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-4mm²	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	阻燃铜芯线 4mm²	m	1.020
030412004091	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-6mm²	m	2.14	1.33	0.03		0.43	0.17	0.18	阻燃铜芯线 6mm²	m	1.020
030412004092	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-10mm²	m	2.32	1.44	0.03		0.46	0.19	0.19	阻燃铜芯线 10mm²	m	1.020
030412004093	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-16mm²	m	2.61	1.63	0.03		0.52	0.21	0.22	阻燃铜芯线 16mm²	m	1.020
030412004094	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-25mm²	m	2.99	1.87	0.03		0.60	0.24	0.25	阻燃铜芯线 25mm²	m	1.020
030412004	线槽配阻燃铜芯线	m	3.23	2.02	0.03		0.65	0.26	0.27	阻燃铜芯线	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
095	ZR-BV-35mm²									35mm²		
030412004096	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-2.5mm²	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	耐火铜芯线 2.5mm²	m	1.020
030412004097	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-4mm²	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	耐火铜芯线 4mm²	m	1.020
030412004098	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-6mm²	m	2.14	1.33	0.03		0.43	0.17	0.18	耐火铜芯线 6mm²	m	1.020
030412004099	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-10mm²	m	2.32	1.44	0.03		0.46	0.19	0.19	耐火铜芯线 10mm²	m	1.020
030412004100	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-16mm²	m	2.61	1.63	0.03		0.52	0.21	0.22	耐火铜芯线 16mm²	m	1.020
030412004101	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-25mm²	m	2.99	1.87	0.03		0.60	0.24	0.25	耐火铜芯线 25mm²	m	1.020
030412004102	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-35mm²	m	3.23	2.02	0.03		0.65	0.26	0.27	耐火铜芯线 35mm²	m	1.020
030412004103	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5 mm²	m	1.020
030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm²	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	1.020
030412004105	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm²	m	2.14	1.33	0.03		0.43	0.17	0.18	铜芯线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	1.020
030412004106	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-10mm²	m	2.32	1.44	0.03		0.46	0.19	0.19	铜芯线 WDZ-BYJ-10m	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										m^2		
030412004107	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-16mm^2	m	2.61	1.63	0.03		0.52	0.21	0.22	铜芯线 WDZ-BYJ-16$m m^2$	m	1.020
030412004108	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-25mm^2	m	2.99	1.87	0.03		0.60	0.24	0.25	铜芯线 WDZ-BYJ-25$m m^2$	m	1.020
030412004109	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-35mm^2	m	3.23	2.02	0.03		0.65	0.26	0.27	铜芯线 WDZ-BYJ-35$m m^2$	m	1.020
030412004110	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	m	1.75	1.09	0.03		0.35	0.14	0.14	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm^2	m	1.020
030412004111	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-4mm^2	m	1.93	1.20	0.03		0.38	0.16	0.16	铜芯线 WDZN-BYJ-4$m m^2$	m	1.020
030412004112	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-6mm^2	m	2.14	1.33	0.03		0.43	0.17	0.18	铜芯线 WDZN-BYJ-6$m m^2$	m	1.020
030412004113	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-10mm^2	m	2.32	1.44	0.03		0.46	0.19	0.19	铜芯线 WDZN-BYJ-10 mm^2	m	1.020
030412004114	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-16mm^2	m	2.61	1.63	0.03		0.52	0.21	0.22	铜芯线 WDZN-BYJ-16 mm^2	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004115	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-25mm²	m	2.99	1.87	0.03		0.60	0.24	0.25	铜芯线 WDZN-BYJ-25 mm²	m	1.020
030412004116	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-35mm²	m	3.23	2.02	0.03		0.65	0.26	0.27	铜芯 WDZN-BYJ-35 mm²	m	1.020
030412004117	线槽配塑料护套线 RVV-2×0.5mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-2× 0.5mm²	m	1.080
030412004118	线槽配塑料护套线 RVV-2×0.75mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-2× 0.75mm²	m	1.080
030412004119	线槽配塑料护套线 RVV-2×1.0mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-2× 1.0mm²	m	1.080
030412004120	线槽配塑料护套线 RVV-2×1.5mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-2× 1.5mm²	m	1.080
030412004121	线槽配塑料护套线 RVV-2×2.5mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	护套线 RVV-2× 2.5mm²	m	1.080
030412004122	线槽配塑料护套线 RVV-2×4mm²	m	2.83	1.75	0.05		0.56	0.23	0.23	塑料护套线 RVV-2×4mm²	m	1.050
030412004123	线槽配塑料护套线 RVV-2×6mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVV-2×4mm²	m	1.050
030412004	线槽配塑料护套线	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
124	RVV-3×0.5mm²									RVV-3×0.5mm²		
030412004125	线槽配塑料护套线 RVV-3×0.75mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVV-3×0.75mm²	m	1.080
030412004126	线槽配塑料护套线 RVV-3×1.0mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVV-3×1.0mm²	m	1.080
030412004127	线槽配塑料护套线 RVV-3×1.5mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVV-3×1.5mm²	m	1.080
030412004128	线槽配塑料护套线 RVV-3×2.5mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	护套线 RVV-3×2.5mm²	m	1.080
030412004129	线槽配塑料护套线 RVV-3×4mm²	m	3.10	1.93	0.05		0.62	0.25	0.26	塑料护套线 RVV-3×4mm²	m	1.050
030412004130	线槽配塑料护套线 RVV-3×6mm²	m	3.10	1.93	0.05		0.62	0.25	0.26	塑料护套线 RVV-3×6mm²	m	1.050
030412004131	线槽配塑料护套线 RVVP-2×0.5mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-2×0.5mm²	m	1.080
030412004132	线槽配塑料护套线 RVVP-2×0.75mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-2×0.75mm²	m	1.080
030412004133	线槽配塑料护套线 RVVP-2×1.0mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-2×	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										1.0mm²		
030412004134	线槽配塑料护套线 RVVP-2×1.5mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-2×1.5mm²	m	1.080
030412004135	线槽配塑料护套线 RVVP-2×2.5mm²	m	2.34	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-2×2.5mm²	m	1.080
030412004136	线槽配塑料护套线 RVVP-2×4mm²	m	2.83	1.75	0.05		0.56	0.23	0.23	塑料护套线 RVVP-2×4mm²	m	1.050
030412004137	线槽配塑料护套线 RVVP-2×6mm²	m	2.83	1.75	0.05		0.56	0.23	0.23	塑料护套线 RVVP-2×6mm²	m	1.050
030412004138	线槽配塑料护套线 RVVP-3×0.5mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVVP-3×0.5mm²	m	1.080
030412004139	线槽配塑料护套线 RVVP-3×0.75mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVVP-3×0.75mm²	m	1.080
030412004140	线槽配塑料护套线 RVVP-3×1.0mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVVP-3×1.0mm²	m	1.080
030412004141	线槽配塑料护套线 RVVP-3×1.5mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVVP-3×1.5mm²	m	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004142	线槽配塑料护套线 RVVP-3×2.5mm²	m	2.49	1.54	0.05		0.49	0.20	0.21	塑料护套线 RVVP-3×2.5mm²	m	1.080
030412004143	线槽配塑料护套线 RVVP-3×4mm²	m	3.10	1.93	0.05		0.62	0.25	0.26	塑料护套线 RVVP-3×4mm²	m	1.050
030412004144	线槽配塑料护套线 RVVP-3×6mm²	m	3.10	1.93	0.05		0.62	0.25	0.26	塑料护套线 RVVP-3×6mm²	m	1.050
030412005001	明装接线箱 半周长（mm）≤700	个	126.88	71.12	12.97	0.21	22.83	9.27	10.48	接线箱	个	1.000
030412005002	明装接线箱 700＜半周长（mm）≤1500	个	167.94	100.28	8.36	0.21	32.16	13.06	13.87	接线箱	个	1.000
030412005003	暗装接线箱 半周长（mm）≤700	个	134.59	82.40	4.00		26.37	10.71	11.11	接线箱	个	1.000
030412005004	暗装接线箱 700＜半周长（mm）≤1500	个	204.04	125.93	4.60		40.30	16.37	16.85	接线箱	个	1.000
030412006001	暗装 接线盒	个	8.33	4.08	1.72		1.31	0.53	0.69	接线盒	个	1.020
030412006002	暗装 开关（插座）盒	个	11.37	6.02	1.70		1.93	0.78	0.94	接线盒	个	1.020
030412006003	明装 普通接线盒	个	14.02	7.38	1.85	0.21	2.43	0.99	1.16	接线盒	个	1.020
030412006004	明装 防爆接线盒	个	18.87	10.75	1.53	0.13	3.48	1.41	1.56	接线盒	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412006005	钢索上接线盒	个	4.74	2.18	1.18		0.70	0.28	0.39	接线盒	个	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

B.4.13 照明器具安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413001001	吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000mm	套	43.89	25.36	3.19	0.21	8.18	3.32	3.62	成套灯具	套	1.010
030413001002	吸顶灯具 灯罩周长（mm）＞2000mm	套	48.84	28.76	2.80	0.21	9.27	3.77	4.03	成套灯具	套	1.010
030413001003	软线吊灯	套	24.74	12.16	4.88	0.13	3.93	1.60	2.04	成套灯具	套	1.010
030413001004	软线吊灯（带自在器）	套	26.83	12.77	5.92	0.13	4.13	1.68	2.22	成套灯具	套	1.010
030413001005	吊链灯	套	39.25	21.60	4.51	0.13	6.95	2.82	3.24	成套灯具	套	1.010
030413001006	防水吊灯	套	24.81	12.16	4.95	0.13	3.93	1.60	2.05	成套灯具	套	1.010
030413001007	座灯头	套	22.27	12.16	2.62	0.13	3.93	1.60	1.84	成套灯具	套	1.010
030413001008	一般弯脖灯	套	38.26	21.77	3.23	0.21	7.03	2.86	3.16	成套灯具	套	1.010
030413001009	一般单罩壁灯	套	37.35	21.60	2.77	0.13	6.95	2.82	3.08	成套灯具	套	1.010
030413001010	一般双罩壁灯	套	62.25	37.34	2.77	0.13	11.99	4.87	5.14	成套灯具	套	1.010
030413001011	一般三罩壁灯	套	76.07	46.08	2.78	0.13	14.79	6.01	6.28	成套灯具	套	1.010
030413001012	大型单罩壁灯（＞ 7kg）	套	224.84	136.07	8.78	0.13	43.58	17.71	18.56	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413001013	大型双罩壁灯（ ＞ 7 k g ）	套	231.62	140.36	8.78	0.13	44.96	18.26	19.12	成套灯具	套	1.010
030413002001	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 灯体直径（mm）≤300 灯体垂吊长度（mm）≤500	套	579.13	359.61	9.58	0.21	115.14	46.78	47.82	成套灯具	套	1.010
030413002002	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 300＜灯体直径（mm）≤600 500＜灯体垂吊长度（mm）≤600	套	826.94	515.79	10.46	0.21	165.12	67.08	68.28	成套灯具	套	1.010
030413002003	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 600＜灯体直径（mm）≤900 600＜灯体垂吊长度（mm）≤700	套	1238.85	774.71	12.87	0.25	247.99	100.74	102.29	成套灯具	套	1.010
030413002004	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 700＜灯体直径（mm）≤1400 700＜灯体垂吊长度(mm)≤1400	套	1534.47	956.25	20.78	0.30	306.10	124.35	126.70	成套灯具	套	1.010
030413002005	吊式艺术装饰灯具 挂片灯 灯体直径（mm）≤550 灯体垂吊长度（mm）≤550	套	246.32	149.49	8.92	0.21	47.90	19.46	20.34	成套灯具	套	1.010
030413002006	吊式艺术装饰灯具 挂片灯 550＜灯体直径（mm）≤900 550＜灯体垂吊长度（mm）≤1100	套	335.85	206.07	8.95	0.25	66.02	26.82	27.73	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002007	吊式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯 灯体直径（mm）≤600 灯体垂吊长度（mm）≤1200	套	635.64	394.38	11.00	0.21	126.27	51.30	52.48	成套灯具	套	1.010
030413002008	吊式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯 灯体直径（mm）≤1000 灯体垂吊长度（mm）≤1200	套	1123.64	688.81	28.04	2.79	221.31	89.91	92.78	成套灯具	套	1.010
030413002009	吊式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯 灯体直径（mm）≤1200 灯体垂吊长度（mm）≤2000	套	1120.79	685.60	30.09	2.79	220.28	89.49	92.54	成套灯具	套	1.010
030413002010	吊式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯 灯体直径（mm）≤1500 灯体垂吊长度（mm）≤3500	套	1814.99	1122.75	32.63	3.11	360.28	146.36	149.86	成套灯具	套	1.010
030413002011	吊式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯 灯体直径（mm）≤1800 灯体垂吊长度（mm）≤2500	套	1534.33	948.81	28.34	2.43	304.40	123.66	126.69	成套灯具	套	1.010
030413002012	吊式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯 灯体直径（mm）≤2000 灯体垂吊长度（mm）≤3500	套	2702.27	1632.43	98.37	9.48	525.41	213.45	223.12	成套灯具	套	1.010
030413002013	吊式艺术装饰灯具 吊式 普通艺术花灯安装	套	132.70	78.13	8.15	0.21	25.07	10.18	10.96	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	花灯头数（头）≤5											
030413002014	吊式艺术装饰灯具 吊式 普通艺术花灯安装 5＜花灯头数（头）≤9	套	163.52	97.46	8.40	0.21	31.25	12.70	13.50	成套灯具	套	1.010
030413002015	吊式艺术装饰灯具 吸顶式 普通艺术花灯安装 花灯头数（头）≤3	套	138.59	81.86	8.15	0.21	26.26	10.67	11.44	成套灯具	套	1.010
030413002016	吊式艺术装饰灯具 吸顶式 普通艺术花灯安装 3＜花灯头数（头）≤9	套	172.29	103.00	8.40	0.21	33.03	13.42	14.23	成套灯具	套	1.010
030413002017	吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 灯体直径（mm）≤900 灯体垂吊长度（mm）≤1750	套	698.98	417.75	30.28	3.62	134.84	54.78	57.71	成套灯具	套	1.010
030413002018	吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 灯体直径（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤4200	套	1559.77	953.03	42.85	4.30	306.35	124.45	128.79	成套灯具	套	1.010
030413002019	吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰） 灯体直径（mm）≤1100 灯体垂吊长度（mm）≤700	套	168.62	98.71	11.27	0.21	31.65	12.86	13.92	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002020	吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰） 灯体直径（mm）≤2000 灯体垂吊长度（mm）≤1100	套	256.59	152.46	14.03	0.21	48.85	19.85	21.19	成套灯具	套	1.010
030413002021	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤600 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	278.26	160.55	21.09	0.96	51.68	21.00	22.98	成套灯具	套	1.010
030413002022	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤1000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	516.23	311.12	21.09	0.96	99.87	40.57	42.62	成套灯具	套	1.010
030413002023	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤2000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	981.58	586.98	45.19	2.91	188.76	76.69	81.05	成套灯具	套	1.010
030413002024	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	1279.18	760.17	66.19	3.53	244.38	99.28	105.62	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002025	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤5000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	2459.74	1490.04	88.08	5.52	478.58	194.42	203.10	成套灯具	套	1.010
030413002026	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤400 灯体垂吊长度（mm）≤2500	套	787.48	471.10	33.29	4.19	152.09	61.79	65.02	成套灯具	套	1.010
030413002027	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤600 灯体垂吊长度（mm）≤3000	套	1077.35	648.68	40.01	5.37	209.30	85.03	88.96	成套灯具	套	1.010
030413002028	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤800 灯体垂吊长度（mm）≤3000	套	1652.34	975.41	84.74	11.60	315.84	128.31	136.43	成套灯具	套	1.010
030413002029	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤1000 灯体垂吊长度（mm）≤3000	套	2487.81	1478.72	119.68	12.80	477.29	193.90	205.42	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002030	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤1200 灯体垂吊长度（mm）≤3000	套	3069.52	1861.62	96.28	14.10	600.23	243.84	253.45	成套灯具	套	1.010
030413002031	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（圆形） 灯体直径（mm）≤1500 灯体垂吊长度（mm）≤7500	套	4018.10	2381.54	209.10	16.55	767.39	311.75	331.77	成套灯具	套	1.010
030413002032	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯（圆形） 挂片灯 灯体直径（mm）≤800 灯体垂吊长度（mm）≤500	套	434.38	246.87	35.72	3.33	80.06	32.53	35.87	成套灯具	套	1.010
030413002033	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯（圆形） 挂碗、挂吊碟灯 灯体直径(mm)≤800 灯体垂吊长度（mm）≤500	套	454.74	259.75	35.72	3.33	84.19	34.20	37.55	成套灯具	套	1.010
030413002034	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤1600 灯体垂吊长度（mm）≤2500	套	1782.70	1114.16	18.75	0.84	356.80	144.95	147.20	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002035	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤3000	套	2946.36	1842.63	29.88	0.96	589.95	239.67	243.28	成套灯具	套	1.010
030413002036	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤4000 灯体垂吊长度（mm）≤3000	套	4883.36	3048.95	56.12	2.10	976.34	396.64	403.21	成套灯具	套	1.010
030413002037	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤2000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	347.60	210.78	12.66	0.42	67.58	27.46	28.70	成套灯具	套	1.010
030413002038	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	485.71	298.16	12.66	0.42	95.55	38.82	40.10	成套灯具	套	1.010
030413002039	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤4000 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	717.15	433.03	28.83	0.84	138.84	56.40	59.21	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002040	吸顶式艺术装饰灯具 串珠（穗）、串棒灯（矩形）灯体半周长（mm）≤5500 灯体垂吊长度（mm）≤800	套	1200.71	729.28	42.23	1.30	233.79	94.98	99.14	成套灯具	套	1.010
030413002041	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）挂片式灯体半周长（mm）≤800 灯体垂吊长度（mm）≤500	套	397.25	226.31	32.34	2.73	73.29	29.78	32.80	成套灯具	套	1.010
030413002042	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）挂片式灯体半周长（mm）≤1600 灯体垂吊长度（mm）≤500	套	523.30	294.36	45.95	5.05	95.81	38.92	43.21	成套灯具	套	1.010
030413002043	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）挂碗、挂吊碟灯体半周长（mm）≤1200 灯体垂吊长度（mm）≤500	套	399.53	227.79	32.34	2.69	73.75	29.96	32.99	成套灯具	套	1.010
030413002044	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯（矩形）挂碗、挂吊碟灯体半周长（mm）	套	573.83	326.33	45.95	5.05	106.04	43.08	47.38	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤2000 灯体垂吊长度（mm）≤500											
030413002045	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰） 灯体半周长（mm）≤2000 灯体垂吊长度（mm）≤400	套	257.41	126.78	45.40	4.78	42.10	17.10	21.25	成套灯具	套	1.010
030413002046	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰） 灯体半周长（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤400	套	391.63	197.06	62.42	7.68	65.52	26.62	32.34	成套灯具	套	1.010
030413002047	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰） 灯体半周长（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤700	套	631.70	282.14	152.23	12.56	94.30	38.31	52.16	成套灯具	套	1.010
030413002048	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰） 灯体半周长（mm）≤3000 灯体垂吊长度（mm）≤1600	套	1402.34	769.35	152.78	12.56	250.21	101.65	115.79	成套灯具	套	1.010
030413002049	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带 单管	m	62.11	37.42	2.23	0.34	12.08	4.91	5.13	成套灯具	m	0.808

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002050	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带 双管	m	72.81	44.19	2.23	0.34	14.25	5.79	6.01	成套灯具	m	0.808
030413002051	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带 三管	m	85.61	52.29	2.23	0.34	16.84	6.84	7.07	成套灯具	m	0.808
030413002052	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带 四管	m	100.87	61.94	2.23	0.34	19.93	8.10	8.33	成套灯具	m	0.808
030413002053	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带 单管	m	48.83	28.33	3.47	0.17	9.12	3.71	4.03	成套灯具	m	0.808
030413002054	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带 双管	m	56.66	33.29	3.47	0.17	10.71	4.35	4.68	成套灯具	m	0.808
030413002055	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带 三管	m	68.54	39.15	5.62	0.34	12.64	5.13	5.66	成套灯具	m	0.808
030413002056	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带 四管	m	79.77	46.26	5.62	0.34	14.91	6.06	6.59	成套灯具	m	0.808
030413002057	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带 单管	m	69.26	31.05	17.04	1.02	10.26	4.17	5.72	成套灯具	m	0.808
030413002058	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带	m	77.99	36.51	17.13	1.02	12.01	4.88	6.44	成套灯具	m	0.808

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	双管											
030413002059	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带 三管	m	89.88	43.11	18.21	1.20	14.18	5.76	7.42	成套灯具	m	0.808
030413002060	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带 四管	m	102.39	50.96	18.30	1.20	16.69	6.78	8.45	成套灯具	m	0.808
030413002061	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 方形组合	套	45.07	27.25	1.60	0.17	8.77	3.56	3.72	成套灯具	套	1.000
030413002062	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 日形组合	套	46.68	28.33	1.50	0.17	9.12	3.71	3.85	成套灯具	套	1.000
030413002063	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 田字组合	套	51.24	31.15	1.60	0.17	10.02	4.07	4.23	成套灯具	套	1.000
030413002064	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 六边组合	套	65.85	40.39	1.60	0.17	12.98	5.27	5.44	成套灯具	套	1.000
030413002065	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 锥形组合	套	60.09	36.75	1.60	0.17	11.81	4.80	4.96	成套灯具	套	1.000
030413002066	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 双管组合	套	55.93	34.11	1.60	0.17	10.97	4.46	4.62	成套灯具	套	1.000
030413002067	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 圆管光带	m	53.71	32.71	1.60	0.17	10.52	4.27	4.43	成套灯具	m	0.808
030413002068	荧光艺术装饰灯具 发光棚灯	m^2	112.45	64.25	9.08	0.63	20.76	8.43	9.28	成套灯具	m^2	1.000
030413002069	荧光艺术装饰灯具 立体广告灯箱	m	67.84	38.08	6.53	0.34	12.29	4.99	5.60	成套灯具	m	0.808

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002070	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿	m	33.06	20.40	0.74		6.53	2.65	2.73	成套灯具	m	0.808
030413002071	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 双点固定灯具（繁星六火）	套	47.06	26.85	4.00	0.17	8.65	3.51	3.89	成套灯具	套	1.010
030413002072	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 四点固定灯具（繁星十六火）	套	84.33	47.41	8.01	0.42	15.31	6.22	6.96	成套灯具	套	1.010
030413002073	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 单点固定灯具（繁星四十火）	套	54.89	31.80	4.00	0.17	10.23	4.16	4.53	成套灯具	套	1.010
030413002074	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 四点固定灯具（繁星一百火）	套	70.80	41.55	4.46	0.17	13.35	5.42	5.85	成套灯具	套	1.010
030413002075	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 单点固定灯（钻石星五火）	套	43.15	24.37	4.00	0.17	7.85	3.19	3.56	成套灯具	套	1.010
030413002076	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 星形双 火灯	套	69.64	40.14	5.38	0.21	12.91	5.25	5.75	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002077	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 礼花灯（组）	套	62.63	37.09	3.44	0.17	11.92	4.84	5.17	成套灯具	套	1.010
030413002078	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 玻璃罩钢架组合灯	套	50.05	27.76	5.37	0.21	8.95	3.64	4.13	成套灯具	套	1.010
030413002079	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片单火灯	套	28.34	15.12	3.83	0.17	4.89	1.99	2.34	成套灯具	套	1.010
030413002080	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片灯 光源个数（火）≤4	套	61.04	35.77	3.89	0.17	11.50	4.67	5.04	成套灯具	套	1.010
030413002081	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片灯 光源个数（火）≤18	套	272.38	159.99	17.30	0.42	51.33	20.85	22.49	成套灯具	套	1.010
030413002082	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片灯 光源个数（火）≤28	套	334.70	194.68	24.06	0.50	62.46	25.37	27.64	成套灯具	套	1.010
030413002083	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 反射柱灯	套	33.58	18.43	3.84	0.17	5.95	2.42	2.77	成套灯具	套	1.010
030413002084	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具	套	129.47	69.62	15.23	1.80	22.85	9.28	10.69	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	筒形钢架灯											
030413002085	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 U 形组合灯	套	150.62	91.35	4.60	0.78	29.48	11.98	12.44	成套灯具	套	1.010
030413002086	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 弧形管组合灯	套	56.86	33.79	2.92	0.17	10.87	4.41	4.69	成套灯具	套	1.010
030413002087	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	41.17	23.79	3.09	0.13	7.65	3.11	3.40	成套灯具	套	1.010
030413002088	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	52.07	27.25	7.95	0.21	8.79	3.57	4.30	成套灯具	套	1.010
030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	41.34	23.96	3.00	0.13	7.71	3.13	3.41	成套灯具	套	1.010
030413002090	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	45.83	27.18	2.64		8.70	3.53	3.78	成套灯具	套	1.010
030413002091	水下艺术装饰灯具 彩灯（简易形）	套	43.66	22.63	6.91	0.23	7.32	2.97	3.61	成套灯具	套	1.010
030413002092	水下艺术装饰灯具 彩灯（密封形）	套	45.66	22.63	8.74	0.23	7.32	2.97	3.77	成套灯具	套	1.010
030413002093	水下艺术装饰灯具 喷水池灯	套	50.92	24.70	10.57	0.23	7.98	3.24	4.20	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002094	水下艺术装饰灯具 幻光型灯	套	51.14	26.10	8.74	0.23	8.43	3.42	4.22	成套灯具	套	1.010
030413002095	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 筒灯	套	27.32	14.86	3.21	0.21	4.82	1.96	2.26	成套灯具	套	1.010
030413002096	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 灯具直径≤150mm	套	41.14	24.20	2.65		7.74	3.15	3.40	成套灯具	套	1.010
030413002097	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 150mm＜灯具直径≤250mm	套	45.32	26.85	2.65		8.59	3.49	3.74	成套灯具	套	1.010
030413002098	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 250mm＜灯具直径≤350mm	套	46.76	27.76	2.65		8.88	3.61	3.86	成套灯具	套	1.010
030413002099	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 射灯	套	24.06	12.81	3.20	0.21	4.17	1.69	1.99	成套灯具	套	1.010
030413002100	点光源艺术装饰灯具 滑轨式 射灯	套	18.81	10.50	2.03		3.36	1.37	1.55	成套灯具	套	1.010
030413002101	点光源艺术装饰灯具 滑轨（10m）	m	27.25	14.96	3.01	0.21	4.85	1.97	2.25	滑轨	m	1.010
030413002102	立柱式 草坪灯具	套	134.04	78.96	8.49		25.27	10.26	11.07	成套灯具	套	1.010
030413002103	墙壁式 草坪灯具	套	62.15	35.44	5.33	0.21	11.41	4.63	5.13	成套灯具	套	1.010
030413002104	歌舞厅灯具 变色转盘灯	套	102.95	63.27	2.70		20.25	8.23	8.50	成套灯具	套	1.010
030413002	歌舞厅灯具 雷达射灯	套	136.36	84.41	2.70		27.01	10.97	11.26	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
105												
030413002106	歌舞厅灯具 十二头幻影转彩灯	套	147.73	86.23	9.89	0.42	27.73	11.26	12.20	成套灯具	套	1.010
030413002107	歌舞厅灯具 维纳斯旋转彩灯	套	119.93	68.64	9.89	0.42	22.10	8.98	9.90	成套灯具	套	1.010
030413002108	歌舞厅灯具 卫星旋转效果灯	套	180.70	112.49	2.67		36.00	14.62	14.92	成套灯具	套	1.010
030413002109	歌舞厅灯具 飞碟旋转效果灯	套	258.18	158.83	6.25	0.21	50.89	20.68	21.32	成套灯具	套	1.010
030413002110	歌舞厅灯具 八头转灯	套	122.55	73.02	6.25	0.21	23.43	9.52	10.12	成套灯具	套	1.010
030413002111	歌舞厅灯具 十八头转灯	套	185.37	104.82	16.86	0.84	33.81	13.74	15.31	成套灯具	套	1.010
030413002112	歌舞厅灯具 滚筒灯	套	157.66	95.23	6.25	0.21	30.54	12.41	13.02	成套灯具	套	1.010
030413002113	歌舞厅灯具 频闪灯	套	191.21	116.46	6.25	0.21	37.33	15.17	15.79	成套灯具	套	1.010
030413002114	歌舞厅灯具 太阳灯	套	126.87	75.75	6.25	0.21	24.31	9.87	10.48	成套灯具	套	1.010
030413002115	歌舞厅灯具 雨灯	套	112.10	66.40	6.25	0.21	21.32	8.66	9.26	成套灯具	套	1.010
030413002116	歌舞厅灯具 歌星灯	套	119.40	71.03	6.25	0.21	22.80	9.26	9.86	成套灯具	套	1.010
030413002117	歌舞厅灯具 边界灯	套	178.41	108.36	6.25	0.21	34.74	14.11	14.73	成套灯具	套	1.010
030413002	歌舞厅灯具 射灯	套	66.10	38.65	4.46	0.10	12.40	5.04	5.46	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
118												
030413002119	歌舞厅灯具 泡泡发生灯	套	105.29	64.76	2.70		20.72	8.42	8.69	泡泡发生器	套	1.010
030413002120	歌舞厅灯具 迷你满天星彩灯	套	118.62	70.53	6.25	0.21	22.64	9.20	9.79	成套灯具	套	1.010
030413002121	歌舞厅灯具 迷你单立（盘彩灯）	套	123.98	73.93	6.25	0.21	23.72	9.64	10.24	成套灯具	套	1.010
030413002122	歌舞厅灯具 宇宙灯（单排20头）	套	129.33	77.31	6.25	0.21	24.81	10.08	10.68	成套灯具	套	1.010
030413002123	歌舞厅灯具 宇宙灯（双排20头）	套	162.22	98.12	6.25	0.21	31.47	12.78	13.39	成套灯具	套	1.010
030413002124	歌舞厅灯具 镜面球灯	套	164.03	99.27	6.25	0.21	31.83	12.93	13.54	成套灯具	套	1.010
030413002125	歌舞厅灯具 蛇光管	套	15.30	7.52	3.13		2.41	0.98	1.26	成套灯具	套	1.010
030413002126	歌舞厅灯具 满天星彩灯	套	14.34	6.53	3.69		2.09	0.85	1.18	成套灯具	套	1.010
030413002127	歌舞厅灯具 彩控器	套	106.85	52.86	21.38		16.92	6.87	8.82	彩控器	套	1.010
030413002128	立柱式 盆景花木装饰灯具安装	套	121.98	57.14	29.06		18.28	7.43	10.07	成套灯具	套	1.010
030413002129	墙壁式 盆景花木装饰灯具安装	套	51.66	24.00	12.59		7.68	3.12	4.27	成套灯具	套	1.010
030413002130	冷阴极灯	套	26.38	6.12	14.72	0.42	2.09	0.85	2.18	成套灯具	套	1.010
030413002	LED光灯带	m	17.59	3.02	11.15	0.42	1.10	0.45	1.45	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
131												
030413003001	壁装式、吸顶式 单管荧光灯	套	39.04	22.91	2.41	0.13	7.37	3.00	3.22	成套灯具	套	1.010
030413003002	壁装式、吸顶式 双管荧光灯	套	46.78	27.81	2.41	0.13	8.94	3.63	3.86	成套灯具	套	1.010
030413003003	壁装式、吸顶式 三管荧光灯	套	51.70	30.61	2.74	0.21	9.86	4.01	4.27	成套灯具	套	1.010
030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯	套	44.01	22.91	6.85	0.21	7.40	3.01	3.63	成套灯具	套	1.010
030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯	套	51.75	27.81	6.85	0.21	8.97	3.64	4.27	成套灯具	套	1.010
030413003006	吊链式、吊管式 三管荧光灯	套	56.18	30.61	6.85	0.21	9.86	4.01	4.64	成套灯具	套	1.010
030413003007	嵌入式 单管荧光灯	套	57.12	27.20	12.47	0.34	8.81	3.58	4.72	成套灯具	套	1.010
030413003008	嵌入式 双管荧光灯	套	64.43	31.83	12.47	0.34	10.29	4.18	5.32	成套灯具	套	1.010
030413003009	嵌入式 三管荧光灯	套	72.88	37.17	12.47	0.34	12.00	4.88	6.02	成套灯具	套	1.010
030413004001	地埋灯	套	48.00	30.19	0.27		9.66	3.92	3.96	地埋灯	套	1.010
030413005001	工厂罩灯	套	36.91	21.13	2.93	0.21	6.83	2.77	3.05	成套灯具	套	1.010
030413005002	工厂防水防尘灯	套	48.90	28.71	2.93	0.21	9.25	3.76	4.04	成套灯具	套	1.010
030413005	工厂防潮灯	套	35.89	20.80	2.58	0.13	6.70	2.72	2.96	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003												
030413005004	工厂腰形船顶灯	套	36.44	20.80	2.97	0.21	6.72	2.73	3.01	成套灯具	套	1.010
030413005005	工厂碘钨灯	套	50.54	29.88	2.74	0.21	9.63	3.91	4.17	成套灯具	套	1.010
030413005006	工厂管形氙气灯	套	71.02	32.07	14.72	2.72	11.13	4.52	5.86	成套灯具	套	1.010
030413005007	工厂投光灯	套	58.26	29.88	6.18	2.72	10.43	4.24	4.81	成套灯具	套	1.010
030413005008	工厂高压水银灯镇流器安装	套	26.59	15.07	2.36	0.13	4.86	1.98	2.20	成套灯具	套	1.010
030413005009	吊杆式混光灯	套	186.25	103.79	15.01	3.70	34.40	13.97	15.38	成套灯具	套	1.010
030413005010	吊链式混光灯	套	177.77	99.59	14.16	3.12	32.87	13.35	14.68	成套灯具	套	1.010
030413005011	嵌入式混光灯	套	157.70	90.92	9.47	2.33	29.84	12.12	13.02	成套灯具	套	1.010
030413005012	直杆式安全灯、防爆灯	套	66.57	39.06	4.12	0.21	12.57	5.11	5.50	成套灯具	套	1.010
										接线盒	个	1.010
030413005013	弯杆式安全灯、防爆灯	套	70.10	39.06	7.36	0.21	12.57	5.11	5.79	成套灯具	套	1.010
										接线盒	个	1.010
030413005014	直杆式高压水银防爆灯	套	86.67	50.76	5.61	0.21	16.31	6.63	7.16	成套灯具	套	1.010
										接线盒	个	1.010
030413005015	弯杆式高压水银防爆灯	套	90.16	50.76	8.81	0.21	16.31	6.63	7.44	成套灯具	套	1.010
										接线盒	个	1.010
030413005	防爆荧光灯	套	66.41	39.06	3.98	0.21	12.57	5.11	5.48	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016										接线盒	个	1.010
030413006001	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度≤30m	套	127.25	64.71	22.30	0.42	20.84	8.47	10.51	成套灯具	套	1.010
030413006002	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 30m＜安装高度≤50m	套	187.51	102.84	22.30	0.42	33.04	13.42	15.48	成套灯具	套	1.010
030413006003	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 50m＜安装高度≤100m	套	421.23	250.72	22.30	0.42	80.36	32.65	34.78	成套灯具	套	1.010
030413006004	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 100m＜安装高度≤120m	套	514.38	309.66	22.29	0.42	99.23	40.31	42.47	成套灯具	套	1.010
030413006005	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 120m＜安装高度≤150m	套	684.67	417.40	22.30	0.42	133.70	54.32	56.53	成套灯具	套	1.010
030413006006	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 150m＜安装高度≤200m	套	910.09	560.03	22.30	0.42	179.34	72.86	75.15	成套灯具	套	1.010
030413006007	航空障碍灯	套	85.34	42.85	15.85	0.21	13.78	5.60	7.05	成套灯具	套	1.010
030413007001	医院专用 病房指示灯、病房暗脚灯	套	56.63	33.76	2.70	0.21	10.87	4.42	4.68	成套灯具	套	1.010
030413007002	医院专用 紫外线杀菌灯	套	40.64	23.96	2.36	0.13	7.71	3.13	3.36	成套灯具	套	1.010
030413007	医院专用 无影灯（吊管	套	638.20	380.41	30.87	2.10	122.40	49.73	52.70	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	灯）											
030413008001	霓虹灯	m	31.68	18.46	1.69	0.42	6.04	2.45	2.62	霓虹灯管（成品）	m	1.200
030413010001	单抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤1.2m	套	82.35	22.71	26.26	11.28	10.88	4.42	6.80	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010002	单抱箍式单臂悬挑灯 1.2m＜臂长≤3m	套	216.84	74.67	26.26	44.42	38.11	15.48	17.90	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010003	双抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤3m	套	269.30	90.66	49.21	45.79	43.66	17.74	22.24	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010004	双抱箍式单臂悬挑灯 3m＜臂长≤5m	套	287.26	102.02	49.21	45.79	47.30	19.22	23.72	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010005	双抱箍式单臂悬挑灯 臂长＞5m	套	308.61	115.91	48.67	45.79	51.74	21.02	25.48	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010006	单臂悬挑灯 臂长≤1.5m	套	280.93	93.35	1.88	83.1	56.46	22.94	23.20	单臂悬挑灯	套	1.010
030413010007	单臂悬挑灯 1.5m＜臂长≤3m	套	306.98	109.83	1.88	83.1	61.74	25.08	25.35	单臂悬挑灯	套	1.010
030413010008	单臂悬挑灯 臂长＞3m	套	345.73	134.35	1.88	83.1	69.58	28.27	28.55	单臂悬挑灯	套	1.010
030413010009	双臂悬挑灯 臂长≤2.5m	套	404.24	159.7	1.88	94.77	81.43	33.08	33.38	双臂悬挑灯	套	1.010
030413010010	双臂悬挑灯 2.5m＜臂长≤5m	套	423.78	172.06	1.88	94.77	85.39	34.69	34.99	双臂悬挑灯	套	1.010
030413010011	双臂悬挑灯 臂长＞5m	套	449.73	188.49	1.88	94.77	90.64	36.82	37.13	双臂悬挑灯	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413010012	中杆投光灯 光源个数≤3 火	套	862.92	386.08	1.88	158.6	174.3	70.81	71.25	中杆投光灯	套	1.010
030413010013	中杆投光灯 3 火＜光源个数≤5 火	套	1058.46	486.01	1.88	182.39	213.89	86.89	87.40	中杆投光灯	套	1.010
030413010014	中杆投光灯 5 火＜光源个数≤7 火	套	1268.32	595.01	1.88	206.18	256.38	104.15	104.72	中杆投光灯	套	1.010
030413010015	中杆投光灯 7 火＜光源个数≤9 火	套	1482.66	694.94	1.88	241.86	299.78	121.78	122.42	中杆投光灯	套	1.010
030413010016	中杆投光灯 9 火＜光源个数≤12 火	套	1758.07	849.37	1.88	261.68	355.54	144.44	145.16	中杆投光灯	套	1.010
030413010017	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 光源个数 1 火	套	171.60	97.11	0.27	11.28	34.68	14.09	14.17	庭院灯	套	1.010
030413010018	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 1 火＜光源个数≤3 火	套	183.52	104.65	0.27	11.28	37.1	15.07	15.15	庭院灯	套	1.010
030413010019	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 3 火＜光源个数≤5 火	套	217.28	125.95	0.36	11.28	43.91	17.84	17.94	庭院灯	套	1.010
030413010020	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 5 火＜光源个数≤7 火	套	268.34	158.25	0.36	11.28	54.25	22.04	22.16	庭院灯	套	1.010
030413010021	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 7 火＜光源个数≤10 火	套	340.79	204.03	0.45	11.28	68.9	27.99	28.14	庭院灯	套	1.010
030413010022	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 10 火＜光源个数	套	396.35	239.18	0.45	11.28	80.15	32.56	32.73	庭院灯	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤15 火											
030413010023	庭院灯 灯杆高度＞4.5m 光源个数 1 火	套	314.31	115.58	0.27	83.1	63.58	25.83	25.95	庭院灯	套	1.010
030413010024	庭院灯 灯杆高度＞4.5m 1 火＜光源个数≤3 火	套	328.60	124.63	0.27	83.1	66.47	27	27.13	庭院灯	套	1.010
030413010025	庭院灯 灯杆高度＞4.5m 3 火＜光源个数≤5 火	套	433.04	166.42	0.27	107.38	87.62	35.59	35.76	庭院灯	套	1.010
030413010026	庭院灯 灯杆高度＞4.5（m）5 火＜光源个数≤7 火	套	520.10	204.94	0.27	123.95	105.24	42.76	42.94	庭院灯	套	1.010
030413010027	庭院灯 灯杆高度＞4.5m 7 火＜光源个数≤10 火	套	696.85	270.96	0.27	169.76	141.03	57.29	57.54	庭院灯	套	1.010
030413010028	庭院灯 灯杆高度＞4.5m 10 火＜光源个数≤15 火	套	818.26	317.4	0.27	200.14	165.61	67.28	67.56	庭院灯	套	1.010
030413010029	固定式高杆灯盘安装 光源个数≤12 火	套	5365.82	2271.16	3.89	1121.17	1085.55	441	443.05	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010030	固定式高杆灯盘安装 12 火＜光源个数≤18 火	套	5697.35	2480.93	3.89	1121.17	1152.67	468.27	470.42	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010031	固定式高杆灯盘安装 18 火＜光源个数≤24 火	套	6061.92	2711.59	3.89	1121.17	1226.48	498.26	500.53	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010032	固定式高杆灯盘安装 24 火＜光源个数≤36 火	套	7966.30	2912.28	4.48	2124.99	1611.93	654.85	657.77	高杆灯灯盘	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413010033	固定式高杆灯盘安装 36火＜光源个数≤48火	套	8319.36	3135.67	4.48	2124.99	1683.41	683.89	686.92	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010034	固定式高杆灯盘安装 48火＜光源个数≤60火	套	8731.27	3396.29	4.48	2124.99	1766.81	717.77	720.93	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010035	升降式高杆灯盘安装 光源个数 12 火	套	5956.32	2634.4	18.94	1121.17	1201.78	488.22	491.81	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010036	升降式高杆灯盘安装 光源个数 18 火	套	6343.84	2879.59	18.94	1121.17	1280.24	520.1	523.80	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010037	升降式高杆灯盘安装 光源个数 24 火	套	6816.11	3150.2	18.94	1149.37	1375.86	558.94	562.80	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010038	升降式高杆灯盘安装 光源个数 36 火	套	8838.18	3395.39	22.09	2181.39	1784.57	724.98	729.76	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010039	升降式高杆灯盘安装 光源个数 48 火	套	9356.45	3666.91	22.09	2237.79	1889.5	767.61	772.55	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010040	升降式高杆灯盘安装 光源个数 60 火	套	9853.06	3981.11	22.09	2237.79	1990.05	808.46	813.56	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010041	嵌入式桥栏杆灯安装	套	89.87	55.09	2.26	0.21	17.70	7.19	7.42	成套灯具	套	1.010
030413010042	明装式桥栏杆灯安装	套	85.76	51.3	3.99	0.21	16.48	6.7	7.08	成套灯具	套	1.010
030413010043	桥栏杆光带灯安装	m	30.44	17.25	2.31	0.42	5.65	2.30	2.51	光带	m	1.010
030413010044	桥栏杆 LED 点光灯	m	39.36	24.16	0.77	0.21	7.8	3.17	3.25	光带	m	1.010
030413010045	吸顶式地道涵洞灯	套	98.88	37.50	3.99	22.31	19.14	7.78	8.16	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413010046	嵌入式地道涵洞灯	套	102.29	40.08	3.68	22.1	19.9	8.08	8.45	成套灯具	套	1.010
030413012001	景观柱灯 灯杆高度≤3.5m	套	233.48	136.26	0.27	11.28	47.21	19.18	19.28	景观柱灯	套	1.010
030413012002	景观柱灯 3.5m＜灯杆高度≤4.5m	套	245.41	143.81	0.27	11.28	49.63	20.16	20.26	景观柱灯	套	1.010
030413012003	景观柱灯 4.5m＜灯杆高度≤5.5m	套	349.90	151.34	0.27	69.86	70.78	28.76	28.89	景观柱灯	套	1.010
030413012004	景观柱灯 5.5m＜灯杆高度≤6.5m	套	382.88	158.97	0.27	83.1	77.46	31.47	31.61	景观柱灯	套	1.010
030413012005	多火景观组合灯 光源个数≤20 火	套	693.25	189.68	0.36	248.7	140.28	56.99	57.24	多火景观柱灯	套	1.010
030413012006	多火景观组合灯 20 火＜光源个数≤30 火	套	807.19	213.2	0.36	297.27	163.35	66.36	66.65	多火景观柱灯	套	1.010
030413012007	多火景观组合灯 30 火＜光源个数≤40 火	套	938.56	236.64	0.45	356.88	189.93	77.16	77.50	多火景观柱灯	套	1.010
030413012008	多火景观组合灯 40 火＜光源个数≤60 火	套	1036.24	260.81	0.45	394.52	209.71	85.19	85.56	多火景观柱灯	套	1.010
030413012009	多火景观组合灯 60 火＜光源个数≤80 火	套	1149.86	289.6	0.54	437.56	232.69	94.53	94.94	多火景观柱灯	套	1.010
030413012010	多火景观组合灯 80 火＜光源个数≤100 火	套	1219.75	318.4	0.54	452.98	246.84	100.28	100.71	多火景观柱灯	套	1.010
030413012011	多火景观组合灯 树挂彩灯 网灯型	套	90.39	6.27	1.08	50.18	18.06	7.34	7.46	多火景观柱灯	套	1.010
030413012012	多火景观组合灯 树挂彩灯 流星线型	套	87.37	4.36	1.08	50.18	17.45	7.09	7.21	多火景观柱灯	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413012013	多火景观组合灯 树挂彩灯 串灯型	套	87.81	4.63	1.08	50.18	17.54	7.13	7.25	多火景观柱灯	套	1.010
030413012014	固定式楼宇亮化地面射灯	套	50.72	25.79	8.52	0.42	8.39	3.41	4.19	成套灯具	套	1.010
030413012015	嵌入式楼宇亮化地面射灯	套	59.02	30.97	8.64	0.42	10.04	4.08	4.87	成套灯具	套	1.010
030413012016	楼宇亮化立面轮廓灯 灯泡型	套	52.71	27.40	8.32	0.21	8.84	3.59	4.35	成套灯具	套	1.010
030413012017	楼宇亮化立面轮廓灯 灯管型	套	38.95	19.24	7.84		6.16	2.50	3.22	成套灯具	套	1.010
030413012018	楼宇亮化立面点光源灯 灯具直径≤150mm	套	29.13	13.02	7.84		4.17	1.69	2.40	成套灯具	套	1.010
030413012019	楼宇亮化立面点光源灯 150m＜灯具直径≤250mm	套	31.63	14.57	7.89		4.66	1.89	2.61	成套灯具	套	1.010
030413012020	楼宇亮化立面点光源灯 250mm＜具直径≤350mm	套	32.75	15.26	7.92		4.88	1.98	2.70	成套灯具	套	1.010
030413013001	拉线开关	套	19.04	11.46	0.66	0.13	3.71	1.51	1.57	照明开关	套	1.020
030413013002	明装 单联跷板开关	套	19.48	11.46	1.07	0.13	3.71	1.51	1.61	照明开关	套	1.020
030413013003	明装 双联跷板开关	套	20.56	12.13	1.08	0.13	3.92	1.59	1.70	照明开关	套	1.020
030413013004	明装 三联跷板开关	套	21.70	12.85	1.09	0.13	4.15	1.69	1.79	照明开关	套	1.020
030413013005	明装 四联跷板开关	套	22.51	13.35	1.10	0.13	4.31	1.75	1.86	照明开关	套	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413013006	单控单联跷板暗开关	套	22.74	13.08	1.89		4.19	1.70	1.88	照明开关	套	1.020
030413013007	单控双联跷板暗开关	套	23.38	13.48	1.90		4.31	1.75	1.93	照明开关	套	1.020
030413013008	单控三联跷板暗开关	套	24.02	13.88	1.91		4.44	1.80	1.98	照明开关	套	1.020
030413013009	单控四联跷板暗开关	套	24.81	14.38	1.91		4.60	1.87	2.05	照明开关	套	1.020
030413013010	单控五联跷板暗开关	套	26.09	15.18	1.92		4.86	1.97	2.15	照明开关	套	1.020
030413013011	单控六联跷板暗开关	套	26.91	15.70	1.93		5.02	2.04	2.22	照明开关	套	1.020
030413013012	双控单联跷板暗开关	套	23.23	13.39	1.90		4.28	1.74	1.92	照明开关	套	1.020
030413013013	双控双联跷板暗开关	套	23.86	13.78	1.91		4.41	1.79	1.97	照明开关	套	1.020
030413013014	双控三联跷板暗开关	套	24.49	14.18	1.91		4.54	1.84	2.02	照明开关	套	1.020
030413013015	双控四联跷板暗开关	套	25.30	14.68	1.92		4.70	1.91	2.09	照明开关	套	1.020
030413013016	双控五联跷板暗开关	套	26.09	15.18	1.92		4.86	1.97	2.15	照明开关	套	1.020
030413013017	双控六联跷板暗开关	套	26.90	15.70	1.92		5.02	2.04	2.22	照明开关	套	1.020
030413013018	明装按钮	套	20.55	12.32	0.81	0.13	3.98	1.62	1.70	成套按钮	套	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413013019	暗装按钮	套	22.70	13.17	1.74		4.21	1.71	1.87	成套按钮	套	1.020
030413013020	密闭开关 ≤5A	套	42.39	25.85	1.41		8.27	3.36	3.50	密闭开关	套	1.020
										接线盒	套	1.020
030413013021	各类延时开关	套	24.80	14.38	1.90		4.60	1.87	2.05	延时开关	套	1.020
030413013022	柜门触动开关	套	14.49	8.62	0.79		2.76	1.12	1.20	柜门触动开关	套	1.020
030413014001	单相明插座 10A 3孔	套	26.43	14.96	2.25	0.21	4.85	1.97	2.18	成套插座	套	1.020
030413014002	单相明插座 10A 5孔	套	29.08	16.62	2.27	0.21	5.39	2.19	2.40	成套插座	套	1.020
030413014003	单相明插座 10A ≥7孔	套	32.26	18.63	2.28	0.21	6.03	2.45	2.66	成套插座	套	1.020
030413014004	单相明插座 10A 3孔、5孔带开关	套	29.06	16.62	2.25	0.21	5.39	2.19	2.40	成套插座	套	1.020
030413014005	单相明插座 16A ≤3孔	套	28.78	16.45	2.25	0.21	5.33	2.17	2.38	成套插座	套	1.020
030413014006	三相明插座 25A ≤4孔	套	28.78	16.45	2.25	0.21	5.33	2.17	2.38	成套插座	套	1.020
030413014007	三相明插座 40A ≤4孔	套	30.16	17.31	2.26	0.21	5.61	2.28	2.49	成套插座	套	1.020
030413014008	单相暗插座 10A 3孔	套	24.39	13.69	2.53		4.38	1.78	2.01	成套插座	套	1.020
030413014009	单相暗插座 10A 5孔	套	27.42	15.59	2.55		4.99	2.03	2.26	成套插座	套	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413014010	单相暗插座 10A ≥7 孔	套	32.54	18.82	2.56		6.02	2.45	2.69	成套插座	套	1.020
030413014011	单相暗插座 10A 3 孔带开关	套	27.40	15.59	2.53		4.99	2.03	2.26	成套插座	套	1.020
030413014012	单相暗插座 10A 5 孔带开关	套	30.71	17.69	2.53		5.66	2.30	2.54	成套插座	套	1.020
030413014013	单相暗插座 16A 3 孔	套	33.93	19.61	2.69		6.28	2.55	2.80	成套插座	套	1.020
030413014014	单相暗插座 16A 3 孔带开关	套	38.11	22.26	2.69		7.12	2.89	3.15	成套插座	套	1.020
030413014015	三相暗插座 25A 4 孔	套	33.94	19.61	2.70		6.28	2.55	2.80	成套插座	套	1.020
030413014016	三相暗插座 40A 4 孔	套	35.53	20.62	2.70		6.60	2.68	2.93	成套插座	套	1.020
030413014017	埋地单相安全插座 10A	套	34.46	19.61	3.18		6.28	2.55	2.85	成套插座	套	1.020
030413014018	埋地单相安全插座 16A	套	42.42	24.64	3.20		7.88	3.20	3.50	成套插座	套	1.020
030413014019	埋地三相安全插座 25A	套	39.09	22.52	3.20		7.21	2.93	3.23	成套插座	套	1.020
030413014020	埋地三相安全插座 40A	套	48.17	28.26	3.22		9.04	3.67	3.98	成套插座	套	1.020
030413014021	单相防爆插座 15A	套	44.67	25.75	3.64		8.24	3.35	3.69	防爆插座	套	1.020
030413014022	单相防爆插座 30A	套	52.00	30.36	3.68		9.72	3.95	4.29	防爆插座	套	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413014023	单相防爆插座 60A	套	52.39	30.36	4.03		9.72	3.95	4.33	防爆插座	套	1.020
030413014024	防爆插座 单相三孔 15A	套	44.68	25.75	3.65		8.24	3.35	3.69	防爆插座	套	1.020
030413014025	防爆插座 单相三孔 30A	套	52.01	30.36	3.69		9.72	3.95	4.29	防爆插座	套	1.020
030413014026	防爆插座 单相三孔 60A	套	52.41	30.36	4.05		9.72	3.95	4.33	防爆插座	套	1.020
030413014027	防爆插座 三相四孔 15A	套	49.01	28.39	3.80		9.08	3.69	4.05	防爆插座	套	1.020
030413014028	防爆插座 三相四孔 30A	套	57.50	33.75	3.81		10.80	4.39	4.75	防爆插座	套	1.020
030413014029	防爆插座 三相四孔 60A	套	57.77	33.75	4.06		10.80	4.39	4.77	防爆插座	套	1.020
030413014030	单相工业连接器	个	27.90	15.26	1.18	1.58	5.39	2.19	2.30	工业连接器	个	1.020
030413014031	三相工业连接器	个	32.32	17.98	1.18	1.66	6.28	2.55	2.67	工业连接器	个	1.020
030413019001	机动车信号灯 三灯	套	167.22	51.76	2.26	52.48	33.36	13.55	13.81	成套灯具	套	1.010
030413019002	机动车信号灯 四灯	套	185.21	60.39	2.26	55.24	37	15.03	15.29	成套灯具	套	1.010
030413019003	机动车信号灯 五灯	套	220.68	69.02	2.26	69.05	44.18	17.95	18.22	成套灯具	套	1.010
030413019004	人行道信号灯安装 二灯	套	57.01	34.51	2.26		11.04	4.49	4.71	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413019005	人行道信号灯安装 三灯	套	70.64	43.14	2.26		13.8	5.61	5.83	成套灯具	套	1.010
030413019006	人行道信号灯安装 四灯	套	84.27	51.76	2.26		16.56	6.73	6.96	成套灯具	套	1.010
030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m	套	1361.79	421	21.62	425.71	270.95	110.07	112.44	成套灯具	套	1.010
030413020002	太阳能路灯 8m＜灯柱高度≤10m	套	1386.07	436.25	21.78	425.71	275.83	112.05	114.45	成套灯具	套	1.010
030413020003	风光互补太阳能路灯 灯柱高度≤8m	套	1532.86	527.42	22.41	426.98	305.41	124.07	126.57	成套灯具	套	1.010
030413020004	风光互补太阳能路灯 8m＜灯柱高度≤10m	套	1493.42	502.36	22.57	426.98	297.39	120.81	123.31	成套灯具	套	1.010
030413020005	太阳能庭院路灯 灯柱高度≤3m	套	431.96	183.71	21.45	74.8	82.72	33.61	35.67	成套灯具	套	1.010
030413020006	太阳能庭院路灯 3m＜灯柱高度≤5m	套	469.32	192.7	21.45	89.45	90.29	36.68	38.75	成套灯具	套	1.010
030413020007	立柱式太阳能草坪灯	套	48.13	26.97	5.05		8.63	3.51	3.97	成套灯具	套	1.010
030413020008	嵌入式太阳能草坪灯	套	44.12	24.43	5.05		7.82	3.18	3.64	成套灯具	套	1.010
030413020009	太阳能信号灯 灯柱高度≤3m	套	634.65	308.94	25.82	74.8	122.8	49.89	52.40	成套灯具	套	1.010
030413020010	太阳能信号灯 3m＜灯柱高度≤5m	套	648.84	317.93	25.82	74.8	125.67	51.05	53.57	成套灯具	套	1.010
030413021001	艺术喷泉照明系统 程序控制柜安装	台	765.27	377.59	4.99	103.16	153.84	62.5	63.19	程序控制柜	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413021002	艺术喷泉照明系统 落地式程序控制箱安装	台	643.37	289.14	14.83	107.7	126.99	51.59	53.12	程序控制箱	台	1.000
030413021003	艺术喷泉照明系统 悬挂嵌入式程序控制箱安装半周长（m）≤1	台	244.99	143.39	16.85		45.88	18.64	20.23	程序控制箱	台	1.000
030413021004	艺术喷泉照明系统 悬挂嵌入式程序控制箱安装 1＜半周长（m）≤1.5	台	308.86	183.35	17.5		58.67	23.84	25.50	程序控制箱	台	1.000
030413021005	艺术喷泉照明系统 悬挂嵌入式程序控制箱安装 1.5m＜半周长（m）≤2.5	台	380.39	223.03	19.47	4.22	72.72	29.54	31.41	程序控制箱	台	1.000
030413021006	音乐喷泉控制设备 声画同步器安装	台	752.05	390.12	20.28	71.72	147.79	60.04	62.10	声画同步器	台	1.000
030413021007	音乐喷泉控制设备 编程音乐控制器安装	台	1212.73	607.52	22.61	144.2	240.55	97.72	100.13	编程音乐控制器	台	1.000
030413021008	音乐喷泉控制设备 电脑音乐控制器安装	台	1670.50	824.65	23.75	215.92	332.98	135.27	137.93	电脑音乐控制器	台	1.000
030413021009	音乐喷泉控制设备 音乐控制器安装	台	636.94	281.6	19.49	107.96	124.66	50.64	52.59	音乐控制器	台	1.000
030413021010	音乐喷泉控制设备 变频控制器安装	台	539.02	257.72	16.82	71.72	105.42	42.83	44.51	变频控制器	台	1.000
030413021011	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 单摇 2.2KW	台	537.77	305.58	17.96	22.29	104.92	42.62	44.40	摇摆传动器	台	1.000
030413021012	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 双摇 2.2KW	台	851.16	477.3	23.27	45.19	167.2	67.92	70.28	摇摆传动器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413021013	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 扇面摇 1.0KW	台	270.87	142.12	17.96	16.87	50.88	20.67	22.37	摇摆传动器	台	1.000
030413021014	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 纵向摇 2.2KW	台	1280.24	752.45	17.96	45.19	255.24	103.69	105.71	摇摆传动器	台	1.000
030413021015	喷泉防水玻璃钢电缆槽 宽+高（mm）≤50	m	10.18	5.18	1.83		1.66	0.67	0.84	玻璃钢电缆槽（含盖板）	m	1.010
030413021016	喷泉防水玻璃钢电缆槽 50＜宽+高（mm）≤80	m	12.19	6.45	1.83		2.06	0.84	1.01	玻璃钢电缆槽（含盖板）	m	1.010
030413021017	喷泉防水玻璃钢电缆槽 80＜宽+高（mm）≤120	m	15.41	8.45	1.89		2.7	1.1	1.27	玻璃钢电缆槽（含盖板）	m	1.010
030413021018	喷泉防水玻璃钢电缆槽 120＜宽+高（mm）≤300	m	26.66	15.53	1.94		4.97	2.02	2.20	玻璃钢电缆槽（含盖板）	m	1.010
030413021019	喷泉防水玻璃钢电缆槽 300＜宽+高（mm）≤600	m	32.59	19.25	1.99		6.16	2.5	2.69	玻璃钢电缆槽（含盖板）	m	1.010
030413021020	喷泉水下彩色照明 管式链灯 直径 50~60mm	m	127.21	76.73	5.46		24.55	9.97	10.50	成套灯具	套	0.824
030413021021	喷泉水下彩色照明 可塑链灯 直径 12~30mm	m	85.61	51.13	4.4		16.36	6.65	7.07	成套灯具	套	0.824
030413021022	喷泉水下彩色照明 灯柱穿管 日光彩灯	m	111.66	64.2	9.35		20.54	8.35	9.22	成套灯具	套	0.824
030413021023	喷泉水上辅助照明 聚光灯	套	41.87	15.35	16.15		4.91	2	3.46	成套灯具	套	1.010
030413021024	喷泉水上辅助照明 散光灯	套	37.83	12.80	16.15		4.10	1.66	3.12	成套灯具	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413021025	喷泉水上辅助照明 追光灯	套	49.90	20.43	16.15		6.54	2.66	4.12	成套灯具	套	1.010
030413021026	喷泉水上辅助照明 投光灯	套	57.94	25.52	16.15		8.17	3.32	4.78	成套灯具	套	1.010
030413021027	喷泉水上辅助照明 雷达灯 摇摆旋转式	套	666.18	383.4	18.34	25.45	130.83	53.15	55.01	成套灯具	套	1.010
030413022001	床头柜集控板 10位	套	256.48	97.59	93.79		31.23	12.69	21.18	床头柜集控板	套	1.000
030413022002	床头柜集控板 15位	套	423.47	176.30	132.86		56.42	22.92	34.97	床头柜集控板	套	1.000
030413022003	床头柜集控板 20位	套	530.24	216.44	172.62		69.26	28.14	43.78	床头柜集控板	套	1.000
030413022004	床头柜集控板 25位	套	653.97	270.49	207.77		86.56	35.16	54.00	床头柜集控板	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.14 起重运输设备电气装置

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030414001001	吊钩式普通桥式起重机电气安装 起重量≤5t	台	4919.74	2687.07	531.53	59.13	878.78	357.01	406.22	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001002	吊钩式普通桥式起重机电气安装 5t＜起重量≤15t	台	7817.75	4230.66	894.91	98.54	1385.34	562.8	645.50	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001003	吊钩式普通桥式起重机电气安装 15t＜起重量≤30t	台	9348.69	5145.39	958.79	108.4	1681.21	682.99	771.91	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001004	吊钩式普通桥式起重机电气安装 30t＜起重量≤50t	台	10757.60	6003	986.4	123.18	1960.38	796.4	888.24	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001005	吊钩式普通桥式起重机电气安装 50t＜起重量≤75t	台	12677.35	7146.38	1054.01	147.82	2334.14	948.25	1046.75	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001006	吊钩式普通桥式起重机电气安装 75t＜起重量≤100t	台	14556.31	8289.77	1091.32	167.53	2706.34	1099.45	1201.90	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001007	吊钩式普通桥式起重机电气安装 100t＜起重量≤150t	台	16972.87	9719.03	1193.06	197.09	3173.16	1289.1	1401.43	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001008	吊钩式普通桥式起重机电气安装 150t＜起重量≤250t	台	19902.33	11434.16	1322.26	246.36	3737.77	1518.47	1643.31	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030414001009	吊钩式普通桥式起重机电气安装 250t＜起重量≤350t	台	23748.02	13721.03	1463.01	295.63	4485.33	1822.17	1960.85	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001010	电磁式普通桥式起重机电气安装 起重量≤5t	台	7304.74	4002	705.79	133.04	1323.21	537.56	603.14	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001011	电磁式普通桥式起重机电气安装 5t＜起重量≤10t	台	9362.70	5145.39	914.47	147.82	1693.83	688.12	773.07	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001012	电磁式普通桥式起重机电气安装 10t＜起重量≤15t	台	11340.37	6288.77	1070.95	147.82	2059.71	836.76	936.36	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001013	抓斗式普通桥式起重机电气安装 起重量≤5t	台	9077.57	5145.39	674.32	133.04	1689.1	686.2	749.52	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001014	抓斗式普通桥式起重机电气安装 5t＜起重量≤10t	台	11194.26	6288.77	958.33	133.04	2054.98	834.84	924.30	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001015	抓斗式普通桥式起重机电气安装 10t＜起重量≤15t	台	13082.70	7432.25	1032.81	133.04	2420.89	983.49	1080.22	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001016	双小车式起重机电气安装 起重量≤5+5t	台	10107.40	5488.37	1028.92	197.09	1819.35	739.11	834.56	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001017	双小车式起重机电气安装 5+5t＜起重量≤	台	11070.01	6003	1080.1	256.22	2002.95	813.7	914.04	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	10+10t									托架	kg	按图计
030414001018	双小车式起重机电气安装 10+10t＜起重量≤30+30t	台	13427.01	7317.92	1221.55	335.05	2448.95	994.89	1108.65	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001019	双小车式起重机电气安装 30+30t＜起重量≤200+200t	台	23848.68	13721.03	1433.89	379.4	4512.14	1833.06	1969.16	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001020	双小车式起重机电气安装 200+200t＜起重量≤300+300t	台	35090.24	20581.54	1742.37	418.81	6720.11	2730.05	2897.36	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001021	双钩梁式起重机电气安装 起重量≤5+5t	台	8413.85	4573.65	844.42	167.53	1517.18	616.35	694.72	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001022	双钩梁式起重机电气安装 5+5t＜起重量≤10+10t	台	10943.37	6003	992.5	236.51	1996.64	811.14	903.58	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001023	双钩梁式起重机电气安装 10+10t＜起重量≤15+15t	台	13371.95	7432.25	1098.13	271	2465.04	1001.42	1104.11	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001024	门型起重机电气安装 起重量≤5t	台	8314.18	4859.52	438.5	98.54	1586.58	644.55	686.49	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001025	地面控制单梁起重机电气安装 起重量≤5t	台	2040.58	1029.06	335.85	30.42	339.03	137.73	168.49	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001	操纵室控制单梁起重机	台	2945.54	1600.8	337.06	30.42	521.99	212.06	243.21	软电缆	m	按图计

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
026	电气安装 起重量≤5t									滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001027	电动葫芦电气安装 起重量≤5t	台	1121.54	514.53	238.77	30.42	174.38	70.84	92.60	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001028	电动葫芦电气安装 5t＜起重量≤10t	台	1765.71	914.73	249.45	30.42	302.45	122.87	145.79	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001029	交流桥式起重机电气系统调试 起重量≤10t	台	2386.70	1222.47	8.09	282.04	481.44	195.59	197.07			
030414001030	交流桥式起重机电气系统调试 10t＜起重量≤30t	台	3507.96	1833.82	12.13	377.34	707.57	287.45	289.65			
030414001031	交流桥式起重机电气系统调试 30t＜起重量≤75t	台	4328.42	2200.47	14.56	528.13	873.15	354.72	357.39			
030414001032	交流桥式起重机电气系统调试 75t＜起重量≤200t	台	5253.96	2567.24	16.98	745.29	1060.01	430.63	433.81			
030414001033	交流桥式起重机电气系统调试 200t＜起重量≤300t	台	6640.04	3178.58	21.03	1008.15	1339.75	544.27	548.26			
030414001034	抓斗式起重机电气系统调试 起重量≤15t	台	4516.77	2200.47	14.56	647.3	911.29	370.21	372.94			
030414001035	电磁式起重机电气系统调试 起重量≤15t	台	4099.29	1956	12.94	628.74	827.12	336.02	338.47			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030414001036	交流门式起重机电气系统调试 起重量≤15t	台	11441.75	6234.76	41.26	976.11	2307.48	937.41	944.73			
030414001037	单轨式起重机电气系统调试 起重量≤15t	台	1296.33	611.24	4.04	206.18	261.57	106.26	107.04			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.15 附属工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030415001001	穿通板制作、安装 塑料板	块	328.11	134.85	95.39	6.96	45.38	18.44	27.09	塑料板	块	1.000
030415001002	穿通板制作、安装 电木板或环氧树脂板	块	360.50	157.1	88.45	9.99	53.47	21.72	29.77	电木板或环氧树脂板	块	1.000
030415001003	穿通板制作、安装 钢板	块	347.72	144.66	97.34	8.22	48.92	19.87	28.71	钢板	块	1.000
030415002001	金属网门/金属保护网制作、安装	㎡	338.17	177.35	33.7	13.38	61.03	24.79	27.92	金属网门/金属保护网框架（含门锁、把手）	个	1.000
										角钢（综合）	kg	31.000
030415003001	砌筑式路灯基础、接线手井 垫层	㎥	283.60	153.47		25.96	57.42	23.33	23.42	预拌普通混凝土 C15	㎥	1.020
030415003002	砌筑式路灯基础、接线手井 圆形砖砌	㎥	358.27	209.68	0.18	16.88	72.5	29.45	29.58	页岩标准砖240×115×53	块	518.10
										水泥砂浆	㎥	0.324
030415003003	砌筑式路灯基础、接线手井 矩形砖砌	㎥	296.48	175.45	0.18	12.01	59.99	24.37	24.48	页岩标准砖240×115×53	块	544.90
										水泥砂浆	㎥	0.229
030415003004	砌筑式路灯基础、接线手井 井墙 1：2 水泥防水砂浆厚 20mm	㎡	33.82	21.4			6.85	2.78	2.79	水泥砂浆	㎥	0.022

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030415003005	砌筑式路灯基础、接线手井 预制砼电缆井安装	座	243.21	105.34	34.6	24.68	41.61	16.9	20.08	预制砼电缆井	座	1.010
030415003006	砌筑式路灯基础、接线手井 铸铁井盖、座安装	套	96.68	59.93	1.8		19.18	7.79	7.98	井盖井座	套	1.000
										水泥砂浆	m^3	0.028
030415003007	砌筑式路灯基础、接线手井 混凝土井盖、座安装	套	89.50	55.39	1.8		17.72	7.2	7.39	井盖井座	套	1.000
										水泥砂浆	m^3	0.028
030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 C20 混凝土基础	m^3	674.90	126.23	345.66	62.4	60.36	24.52	55.73	C20 混凝土基础	m^3	1.000
030415003009	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 ≤ Φ10	t	2119.79	1274.06	50.07	32.62	418.14	169.87	175.03	圆钢	t	1.020
030415003010	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 > Φ10	t	1500.91	887.21	16.7	50.91	300.2	121.96	123.93	圆钢	t	1.020
030415003011	装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重（t）≤4	基	1108.19	661.1	25.67	22.36	218.71	88.85	91.50	预制混凝土基础	基	1.000
030415003012	装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重 4＜（t）≤8	基	1375.58	838.18	8.62	26.22	276.61	112.37	113.58	预制混凝土基础	基	1.000
030415003013	装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重 8＜（t）≤12	基	1947.82	1190.52	9.73	35.18	392.22	159.34	160.83	预制混凝土基础	基	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030415003014	装配式路灯基础、接线手井 基础贴釉面砖	㎡	114.94	64.47	11.38	0.41	20.76	8.43	9.49	釉面砖	㎡	1.025

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.4.16 电气调整试验

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416001001	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量（MW）≤3	台	15145.02	4708.51	21	4859.43	3061.74	1243.83	1250.51			
030416001002	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量3＜（MW）≤6	台	17026.39	5664.33	29.24	5088.29	3440.84	1397.84	1405.85			
030416001003	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量6＜（MW）≤15	台	21103.01	7589.52	56.67	5723.51	4260.17	1730.69	1742.45			
030416001004	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量15＜（MW）≤25	台	24327.71	8656.58	80.19	6680.53	4907.88	1993.82	2008.71			
030416001005	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量25＜（MW）≤35	台	27912.86	9800.82	99.79	7791.14	5629.43	2286.95	2304.73			
030416001006	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量35＜（MW）≤500	台	13340.24	6876.81	45.56	1532.29	2690.91	1093.18	1101.49			
030416001007	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量500＜（MW）≤1500	台	18539.16	9274.23	61.44	2413.33	3740.02	1519.38	1530.76			
030416001008	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量1500＜（MW）≤3000	台	26546.31	13059.63	86.52	3676.85	5355.67	2175.74	2191.90			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416001009	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量3000＜（MW）≤12000	台	37599.47	19242.45	127.48	4459.24	7584.54	3081.22	3104.54			
030416001010	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量12000＜（MW）≤25000	台	43140.54	21892.23	145.04	5303.25	8702.55	3535.41	3562.06			
030416002001	励磁系统调试 单机容量（MW）≤6	台	1544.67	693.25	10.59	276.78	310.41	126.1	127.54			
030416002002	励磁系统调试 单机容量6＜（MW）≤15	台	2320.58	1039.72	19.4	415.16	465.56	189.13	191.61			
030416002003	励磁系统调试 单机容量15＜（MW）≤25	台	3095.01	1386.3	26.95	553.36	620.69	252.16	255.55			
030416002004	励磁系统调试 单机容量25＜（MW）≤35	台	3868.48	1732.77	33.22	691.95	775.91	315.21	319.42			
030416004001	发电机同期系统调试 单机容量（MW）≤6 两台机组	组	1645.63	577.59	9.04	457.38	331.19	134.55	135.88			
030416004002	发电机同期系统调试 单机容量6＜(MW)≤15 两台机组	组	2307.73	808.71	16.29	640.18	463.64	188.36	190.55			
030416004003	发电机同期系统调试 单机容量15＜（MW）≤25 两台机组	组	2968.65	1039.72	22.49	823.07	596.09	242.16	245.12			
030416004004	发电机同期系统调试 单机容量25＜（MW）≤35 两台机组	组	3628.81	1270.84	27.67	1006.06	728.61	296	299.63			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416004005	发电机同期系统调试 单机容量（MW）≤6 增加一个同期点	组	332.82	115.45	3.25	92.89	66.67	27.08	27.48			
030416004006	发电机同期系统调试 单机容量 6＜（MW）≤15 增加一个同期点	组	499.41	173.29	4.91	139.3	100.03	40.64	41.24			
030416004007	发电机同期系统调试 单机容量 15＜（MW）≤25 增加一个同期点	组	666.10	231.01	6.39	186.03	133.45	54.22	55.00			
030416004008	发电机同期系统调试 单机容量 25＜（MW）≤35 增加一个同期点	组	993.37	346.47	4.52	278.93	200.13	81.3	82.02			
030416005001	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量（kV·A）≤800	系统	1548.66	582.53	12.55	388.67	310.78	126.26	127.87			
030416005002	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 800＜（kV·A）≤2000	系统	3960.28	1473.47	15.86	1021.3	798.33	324.32	327.00			
030416005003	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 2000＜（kV·A）≤4000	系统	4245.50	1576.3	20.91	1095.45	854.96	347.33	350.55			
030416005004	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 4000＜（kV·A）≤8000	系统	4910.66	1799.22	30.01	1287.11	987.63	401.22	405.47			
030416005005	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量	系统	6058.21	2158.83	34.04	1650.79	1219.08	495.25	500.22			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	8000＜（kV·A）≤20000											
030416005006	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 20000＜（kV·A）≤40000	系统	7727.01	2947.14	44.78	1910.94	1554.59	631.55	638.01			
030416006001	送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电（综合）	系统	1805.23	1051.5	4.18	87.8	364.58	148.11	149.06			
030416006002	送配电装置系统调试 10KV 以下交流供电 负荷隔离开关	系统	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77			
030416006003	送配电装置系统调试 10KV 以下交流供电 断路器	系统	5096.44	2523.6	16.72	689.44	1028.17	417.7	420.81			
030416006004	送配电装置系统调试 10KV 以下交流供电 带电抗器	系统	5852.35	2902.14	19.22	787.45	1180.67	479.65	483.22			
030416006005	送配电装置系统调试 直流供电（V）≤500	系统	998.37	504.72	3.35	124.65	201.4	81.82	82.43			
030416006006	送配电装置系统调试 500＜直流供电（V）≤1650	系统	2290.35	1135.62	7.52	308.33	462.06	187.71	189.11			
030416007001	母线系统调试 母线系统（KV）≤1	段	355.78	119.35	3.04	103.66	71.36	28.99	29.38			
030416007002	母线系统调试 1＜母线系统（KV）≤10	段	1229.16	348.89	3.02	426.73	248.2	100.83	101.49			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416009001	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	831.01	284.75	14.23	231.22	165.11	67.08	68.62			
030416009002	自动投入装置调试 备用电机自投装置	系统	360.90	119.35	14.23	99.18	69.93	28.41	29.80			
030416009003	自动投入装置调试 用电切换系统 电压≤400V	系统	394.27	190.95	14.23	48.7	76.69	31.15	32.55			
030416009004	自动投入装置调试 用电切换系统 400V＜电压≤10KV	系统	1042.06	462.03	14.23	187.48	207.84	84.44	86.04			
030416009005	自动投入装置调试 同期装置 自动	系统	8030.39	3848.49	25.5	1214.84	1620.27	658.23	663.06			
030416009006	自动投入装置调试 同期装置 手动	系统	3211.84	1514.16	10.04	511.08	648.08	263.28	265.20			
030416012001	直流盘监视系统调试	系统	3290.68	1640.34	10.86	434.22	663.86	269.69	271.71			
030416012002	变送器屏调试	台	12635.19	6182.82	40.96	1783.36	2549.18	1035.6	1043.27			
030416012003	事故照明切换调试	台	925.22	378.54	2.51	205.13	186.77	75.88	76.39			
030416012004	不间断电源调试(KV·A)≤10	套	830.08	245.95	7.98	273.75	166.3	67.56	68.54			
030416012005	不间断电源调试 10＜（KV·A）≤30	套	1184.00	413.24	9.22	329.53	237.69	96.56	97.76			
030416012006	不间断电源调试 30＜（KV·A）≤100	套	1557.02	624.17	11.07	353.34	312.8	127.08	128.56			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416012007	不间断电源调试(KV·A)＞100	套	1803.33	761.81	13.39	369.94	362.16	147.13	148.90			
030416012008	低周波减负荷装置调试	套	6628.45	2145.06	14.21	2039.04	1338.91	543.93	547.30			
030416016001	一般硅整流负载调试（A）≤36	系统	1191.51	491.05	14.77	252.65	237.98	96.68	98.38			
030416016002	一般硅整流负载调试 26＜（A）≤220	系统	1727.18	759.71	19.7	319.51	345.35	140.3	142.61			
030416016003	电解硅整流负载调试（A）≤1000	系统	1400.39	581.06	17.22	293.11	279.73	113.64	115.63			
030416016004	电解硅整流负载调试 1000＜（A）≤6000	系统	3000.88	1340.66	38.15	531.72	599.16	243.41	247.78			
030416016005	可控硅整流装置负载调试 （A）≤100	系统	2100.50	870.22	25.85	440.96	419.58	170.45	173.44			
030416016006	可控硅整流装置负载调试 100＜（A）≤500	系统	2551.53	1034.78	28.3	560.08	510.36	207.33	210.68			
030416016007	可控硅整流装置负载调试 500＜（A）≤1000	系统	3484.20	1411.22	38.15	766.96	697.02	283.16	287.69			
030416016008	可控硅整流装置负载调试 1000＜（A）≤2000	系统	4255.35	1764	44.31	897.85	851.79	346.04	351.36			
030416017001	普通小型直流电动机负载调试 （功率 kW）≤13	台	1162.66	359.72	8.22	370.24	233.59	94.89	96.00			
030416017002	普通小型直流电动机负载调试 13＜（功率 kW）≤30	台	1524.23	514.08	12.92	441.41	305.76	124.21	125.85			
030416017	普通小型直流电动机负	台	2185.31	771.06	17.61	599.46	438.57	178.17	180.44			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	载调试 30＜（功率 kW）≤100											
030416017004	普通小型直流电动机负载调试 100＜（功率 kW）≤200	台	2705.23	976.74	22.3	719.51	542.8	220.51	223.37			
030416017005	普通小型直流电动机负载调试 200＜（功率 kW）≤300	台	3207.52	1156.65	30.53	851.73	642.68	261.09	264.84			
030416017006	一般可控硅调速电机负载调试 （功率 kW）≤50	台	4589.00	1850.53	44.61	1022.21	919.28	373.46	378.91			
030416017007	一般可控硅调速电机负载调试 50＜（功率 kW）≤100	台	6313.97	2724.54	56.35	1231.51	1265.94	514.29	521.34			
030416017008	一般可控硅调速电机负载调试 100＜（功率 kW）≤250	台	7385.69	3110.02	61.77	1520.39	1481.73	601.95	609.83			
030416017009	一般可控硅调速电机负载调试 250＜（功率 kW）≤500	台	9051.47	3906.74	91.57	1757.07	1812.42	736.3	747.37			
030416017010	一般可控硅调速电机负载调试 500＜（功率 kW）≤1000	台	10847.64	4754.99	122.09	2024.23	2169.35	881.3	895.68			
030416017011	一般可控硅调速电机负载调试 1000＜（功率 kW）≤2000	台	13739.24	6168.52	144.4	2424.87	2749.88	1117.14	1134.43			
030416017	一般可控硅调速电机负	台	18550.86	8738.7	164.22	2885.38	3719.71	1511.13	1531.72			

甘治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
012	载调试 2000＜（功率 kW）≤3500											
030416017013	一般可控硅调速电机负载调试 3500＜（功率 kW）≤5000	台	22136.97	10486.4	244.19	3351.5	4428.13	1798.93	1827.82			
030416017014	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 （功率 kW）≤50	台	5259.78	2133.28	48.14	1161.45	1054.31	428.31	434.29			
030416017015	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 50＜（功率 kW）≤100	台	7356.49	3135.57	72.79	1468.76	1473.39	598.56	607.42			
030416017016	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 100＜（功率 kW）≤250	台	8576.13	3598.23	83.36	1770.5	1717.99	697.93	708.12			
030416017017	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 250＜（功率 kW）≤500	台	10499.39	4497.9	104.48	2073.13	2102.73	854.23	866.92			
030416017018	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 500＜（功率 kW）≤1000	台	13129.22	5474.53	127.96	2744.23	2630	1068.44	1084.06			
030416017019	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 1000＜（功率 kW）≤2000	台	16411.29	7093.94	166.71	3174.7	3285.96	1334.92	1355.06			
030416017020	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 2000＜（功率 kW）≤3500	台	20721.99	9355.41	220.71	3603.41	4146.82	1684.65	1710.99			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017021	全数字式控制可控硅调速电机负载调试 3500＜（功率 kW）≤5000	台	23864.07	10897.64	255.93	4024.92	4775.22	1939.93	1970.43			
030416017022	交流同步机负载 10kV 以下电机直接起动（kW）≤500	台	3617.98	1336.67	3.54	950.03	731.74	297.27	298.73			
030416017023	交流同步机负载 10kV 以下电机直接起动 500＜（kW）≤1000	台	5129.28	1850.53	4.44	1391.76	1037.53	421.5	423.52			
030416017024	交流同步机负载 10kV 以下电机直接起动 1000＜（kW）≤4000	台	7748.42	2878.59	7.39	2018.83	1567.17	636.66	639.78			
030416017025	交流同步机负载 10kV 以下电机降压起动（kW）≤1000	台	6587.92	2441.79	2.67	1724.62	1333.25	541.63	543.96			
030416017026	交流同步机负载 10kV 以下电机降压起动 1000＜（kW）≤2000	台	8841.57	3341.35	4.44	2249.75	1789.15	726.84	730.04			
030416017027	交流同步机负载 10kV 以下电机降压起动 2000＜（kW）≤4000	台	10193.90	3752.49	7.39	2692.21	2062.3	837.81	841.70			
030416017028	380V 同步电动机 直接起动	台	1617.34	642.68	2.13	379.16	326.99	132.84	133.54			
030416017029	380V 同步电动机 降压起动	台	2330.18	976.74	2.13	496.12	471.32	191.47	192.40			
030416017	低压笼型电动机 （控制	台	217.93	97.68	0.76	39.68	43.96	17.86	17.99			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030	保护类型） 刀开关控制											
030416017031	低压笼型电动机 （控制保护类型） 电磁控制	台	435.15	195.26	1.51	79.02	87.77	35.66	35.93			
030416017032	低压笼型电动机 （控制保护类型） 非电量联锁	台	533.12	256.99	1.89	79.02	107.52	43.68	44.02			
030416017033	低压笼型电动机 （控制保护类型） 带过流保护	台	1106.19	390.63	3.4	306.92	223.22	90.68	91.34			
030416017034	低压绕线电动机 （控制保护类型） 电磁控制	台	1568.29	539.95	11.74	444.23	314.94	127.94	129.49			
030416017035	低压绕线电动机 （控制保护类型） 速断、过流保护	台	2807.06	822.59	15.26	942.94	564.97	229.52	231.78			
030416017036	低压绕线电动机 （控制保护类型） 反时限过流保护	台	3161.98	976.74	18.79	1010.92	636.05	258.4	261.08			
030416017037	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 （kW）≤350	台	1015.67	451.72	9.98	184.02	203.44	82.65	83.86			
030416017038	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 250＜（kW）≤780	台	1133.00	507.98	19.32	195.56	225.13	91.46	93.55			
030416017039	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 780＜（kW）≤1600	台	1473.71	620.91	19.7	297.94	294.03	119.45	121.68			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017040	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 1600＜（kW）≤4000	台	1765.26	733.95	14.09	373.23	354.3	143.93	145.76			
030416017041	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 4000＜（kW）≤6300	台	2089.21	903.24	18.79	405.67	418.85	170.16	172.50			
030416017042	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 6300＜（kW）≤8000	台	2510.08	1072.53	22.89	499.84	503.16	204.41	207.25			
030416017043	高压交流异步电动机 电机二次设备及回路调试 差动过流保护	台	5251.23	1721.62	36.98	1575.39	1055.04	428.61	433.59			
030416017044	高压交流异步电动机 电机二次设备及回路调试 反时限过流保护	台	4242.33	1382.93	29.94	1280.59	852.33	346.26	350.28			
030416017045	高压交流异步电动机 电机二次设备及回路调试 速断过流常规保护	台	3480.28	1100.61	23.48	1085.21	699.46	284.16	287.36			
030416017046	交流同步电动机变频调速 电动机（kW）≤200	台	5856.21	2647.26	62.22	1015.12	1171.96	476.11	483.54			
030416017047	交流同步电动机变频调速 200＜电动机（kW）≤500	台	8485.18	3675.41	85.7	1634.16	1699.06	690.24	700.61			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017048	交流同步电动机变频调速 500＜电动机（kW）≤1000	台	11487.61	4934.79	117.4	2252.58	2299.96	934.36	948.52			
030416017049	交流同步电动机变频调速 1000＜电动机（kW）≤3000	台	16169.06	7222.23	164.36	2894.76	3237.44	1315.21	1335.06			
030416017050	交流同步电动机变频调速 3000＜电动机（kW）≤5000	台	20619.68	9175.7	217.65	3720.5	4126.78	1676.51	1702.54			
030416017056	交流同步电动机变频调速 5000＜电动机（kW）≤10000	台	24731.40	10923.3	261.8	4543.98	4949.53	2010.75	2042.04			
030416017057	交流同步电动机变频调速 10000＜电动机（kW）≤30000	台	30735.94	13647.73	320.5	5578.21	6152.3	2499.37	2537.83			
030416017058	交流同步电动机变频调速 30000＜电动机（kW）≤50000	台	34033.27	14855.59	359.25	6429.88	6811.35	2767.11	2810.09			
030416017059	交流异步电动机变频调速 电动机（kW）≤3	台	1945.97	843.09	49.31	354.14	383.11	155.64	160.68			
030416017060	交流异步电动机变频调速 3＜电动机（kW）≤13	台	2897.27	1264.53	49.31	534.6	575.72	233.89	239.22			
030416017061	交流异步电动机变频调速 13＜电动机（kW）≤30	台	3526.12	1686.08	49.31	510.93	703.04	285.61	291.15			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017062	交流异步电动机变频调速 30＜电动机（kW）≤50	台	4880.36	2107.63	49.31	946.22	977.23	397	402.97			
030416017063	交流异步电动机变频调速 50＜电动机（kW）≤150	台	6352.37	2724.54	64.57	1250.14	1271.9	516.71	524.51			
030416017064	交流异步电动机变频调速 150＜电动机（kW）≤500	台	7878.36	3315.48	77.49	1615.8	1578.01	641.07	650.51			
030416017065	交流异步电动机变频调速 500＜电动机（kW）≤1000	台	10477.10	4446.48	97.57	2115.21	2099.74	853.02	865.08			
030416017066	交流异步电动机变频调速 1000＜电动机（kW）≤2000	台	12799.77	5320.27	167.76	2662.59	2554.52	1037.77	1056.86			
030416017067	交流异步电动机变频调速 2000＜电动机（kW）≤5000	台	15706.07	6502.48	152.03	3330.08	3146.42	1278.23	1296.83			
030416018001	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个）≤3	座	3223.95	1039.72	7	995.28	651.2	264.55	266.20			
030416018002	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元 3＜（个）≤5	座	4437.17	1444.13	8.04	1357.77	896.61	364.25	366.37			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416018003	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元 5＜（个）≤7	座	5088.45	1617.42	9.29	1595.69	1028.2	417.7	420.15			
030416018004	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个）＞7	座	6544.02	2021.82	10.78	2111.22	1322.57	537.3	540.33			
030416018005	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元（个）≤3	座	2433.56	924.27	7	610.64	491.17	199.54	200.94			
030416018006	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元 3＜（个）≤5	座	3386.34	1299.65	8.04	837.38	683.85	277.81	279.61			
030416018007	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元 5＜（个）≤7	座	4230.64	1530.67	9.29	1139.69	854.52	347.15	349.32			
030416018008	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元（个）＞7	座	5029.06	1732.77	10.78	1441.74	1015.84	412.69	415.24			
030416019001	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量	座	3029.68	854.97	7	1057.11	611.87	248.57	250.16			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	（KV·A）≤315											
030416019002	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量315＜（KV·A）≤1000	座	3920.17	1024.06	12.19	1447.87	791.02	321.35	323.68			
030416019003	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量1000＜（KV·A）≤2000	座	5213.63	1270.84	14.79	2017.68	1052.33	427.51	430.48			
030416019004	组合型成套箱式变电站系统调试 2×400 单台容量≤400	座	5346.91	1386.3	11.8	1988.61	1079.97	438.74	441.49			
030416019005	组合型成套箱式变电站系统调试 2×630 单台容量≤630	座	6506.90	1617.42	13.8	2490.05	1314.39	533.97	537.27			
030416027001	一柱一接地极调试	根	113.44	63.09	1.34	7.76	22.67	9.21	9.37			
030416027002	独立接地装置调试	组	482.44	252.36	1.67	51.74	97.31	39.53	39.83			
030416027003	接地网调试	系统	1206.13	630.9	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59			
030416028001	电缆试验 故障点测试	点	5235.74	2891.63	11.49	413.16	1057.53	429.62	432.31			
030416028002	电缆试验 泄漏试验	根次	269.20	138.8	0.55	31.15	54.38	22.09	22.23			
030416028003	电缆试验 交流耐压试验 10KV	组	854.40	449.52	1.61	89.96	172.63	70.13	70.55			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416028004	电缆故障寻址仪安装调试	个	16.26	9.57	0.66	0.26	3.15	1.28	1.34			
030416029001	微型电机调试	台	108.91	40.27	0.63	28.21	21.91	8.9	8.99			
030416029002	电加热器调试	台	124.05	40.27	1.04	37.5	24.89	10.11	10.24			
030416029003	电动机联锁装置调试（联锁台数）≤3	系统	575.56	162.88	2.94	199.26	115.88	47.08	47.52			
030416029004	电动机联锁装置调试（联锁台数）4~8	系统	1279.52	406.83	6.11	398.52	257.71	104.7	105.65			
030416029005	电动机联锁装置调试（联锁台数）9~12	系统	1727.80	569.7	8.22	517.83	348.01	141.38	142.66			
030416029006	绝缘套管试验	只	14.40	8.41	0.04	0.67	2.91	1.18	1.19			
030416029007	绝缘油试验	每一试样	85.74	42.06	0.17	12.07	17.32	7.04	7.08			
030416029008	照明通电试运行 民用照明通电试运行	㎡	0.48	0.08	0.04	0.19	0.09	0.04	0.04			
030416029009	城市道路信号灯系统（互联）调试 一个交叉路口	系统	1098.22	414.09	2.7	278.9	221.76	90.09	90.68			
030416029010	城市道路信号灯系统（互联）调试 每增加一个路口	系统	427.26	155.29	2.7	113.18	85.91	34.9	35.28			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.5 建筑智能化工程

B.5.1 计算机应用、网络系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501001001	输入设备 数字化仪（A0、A1）	台	201.69	112.51		15.10	40.84	16.59	16.65	数字化仪	台	1.000
030501001002	输入设备 数字化仪（A3、A4）	台	89.69	56.26		0.49	18.16	7.38	7.41	数字化仪	台	1.000
030501001003	输入设备 扫描仪 （B0、B1）	台	288.26	168.77		13.62	58.36	23.71	23.80	扫描仪	台	1.000
030501001004	输入设备 扫描仪 （A3、A4）	台	36.34	22.50		0.49	7.36	2.99	3.00	扫描仪	台	1.000
030501002001	输出设备 打印机 （A0、A1）	台	100.57	56.26	0.45	7.06	20.26	8.23	8.30	打印机	台	1.000
030501002002	输出设备 打印机 （A3、A4）	台	45.72	28.13	0.45	0.49	9.16	3.72	3.78	打印机	台	1.000
030501002003	输出设备 绘图仪 （B0、B1）	台	295.32	168.77	4.32	15.10	58.84	23.90	24.38	绘图仪	台	1.000
030501002004	输出设备 绘图仪 （A3、A4）	台	41.05	22.50	4.32	0.49	7.36	2.99	3.39	绘图仪	台	1.000
030501002005	其他输入输出设备 X-Y记录仪	台	102.13	56.26	0.45	8.05	20.58	8.36	8.43	X-Y 记录仪	台	1.000
030501002006	其他输入输出设备 多功能一体机	台	90.98	56.26	0.45	0.99	18.32	7.44	7.51	多功能一体机	台	1.000
030501002007	输出设备 摆放式液晶监视器	台	66.65	28.13	6.42	9.61	12.08	4.91	5.50	液晶监视器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501002008	输出设备 壁挂式液晶监视器	台	155.55	84.38	6.42	9.61	30.08	12.22	12.84	液晶监视器	台	1.000
030501002009	输出设备 吊装式液晶监视器	台	196.86	84.38	6.42	35.75	38.44	15.62	16.25	液晶监视器	台	1.000
030501003001	计算机通信控制器	台	600.54	337.53	1.69	41.27	121.22	49.24	49.59	计算机通信控制器	台	1.000
030501003002	A/D、D/A 转换设备 （8路、8位）	台	407.97	112.51	15.39	135.00	79.20	32.18	33.69	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003003	A/D、D/A 转换设备（8/16 路、12 位）	台	510.50	135.01	15.39	177.38	99.96	40.61	42.15	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003004	A/D、D/A 转换设备（48/64 路、32 位）	台	1431.67	450.04	15.39	445.18	286.47	116.38	118.21	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003005	A/D、D/A 转换设备（96/128 路、32/64 位）	台	1652.63	506.30	15.39	528.72	331.21	134.55	136.46	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003006	KVM 切换器设备 设备端口≤8	台	307.93	180.02	19.80	1.16	57.98	23.55	25.43	KVM 切换器	台	1.000
030501003007	KVM 切换器设备 8＜设备端口≤32	台	380.89	225.02	19.80	2.32	72.75	29.55	31.45	KVM 切换器	台	1.000
030501003008	KVM 切换器设备 设备端口＞32	台	562.37	337.53	19.80	4.64	109.49	44.48	46.43	KVM 切换器	台	1.000
030501004001	数字硬盘录像机 带环路 ≤16	台	574.77	337.53	16.04	15.07	112.83	45.84	47.46	数字硬盘录像机	台	1.000
030501004002	数字硬盘录像机 带环路 ＞16	台	1139.37	675.06	16.04	34.77	227.15	92.28	94.08	数字硬盘录像机	台	1.000
030501004003	数字硬盘录像机 不带环路 ≤16	台	396.95	225.02	16.04	15.07	76.83	31.21	32.78	数字硬盘录像机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501004004	数字硬盘录像机 不带环路 ＞16	台	961.55	562.55	16.04	34.77	191.14	77.65	79.39	数字硬盘录像机	台	1.000
030501004005	磁盘阵列机 2 通道	台	437.51	225.02	25.60	34.14	82.93	33.69	36.12	磁盘阵列机	台	1.000
030501004006	磁盘阵列机 4 通道	台	810.72	450.04	26.48	44.65	158.30	64.31	66.94	磁盘阵列机	台	1.000
030501004007	磁盘阵列机 8 通道	台	1547.32	900.08	45.40	47.61	303.26	123.20	127.76	磁盘阵列机	台	1.000
030501004008	磁盘阵列机 16 通道	台	2319.73	1350.13	87.19	57.46	450.43	182.99	191.54	磁盘阵列机	台	1.000
030501004009	磁盘阵列机 32 通道	台	3488.96	2025.19	166.75	67.31	669.60	272.03	288.08	磁盘阵列机	台	1.000
030501004010	磁盘阵列机 128 通道	台	6001.07	3375.32	506.62	72.23	1103.22	448.18	495.50	磁盘阵列机	台	1.000
030501004011	磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘	台	40.33	22.50	3.23	0.79	7.45	3.03	3.33	磁盘阵列机	台	1.000
030501004012	备份一体机 虚拟磁带库 备份容量≤10TB	台	4037.21	2385.22	16.78	157.59	813.70	330.57	333.35	备份一体机	台	1.000
030501004013	备份一体机 虚拟磁带库 10TB＜备份容量≤20TB	台	5957.69	3600.34	16.78	157.59	1202.54	488.53	491.92	备份一体机	台	1.000
030501004014	备份一体机 虚拟磁带库 备份容量每增加1TB	台	384.99	225.02	4.07	15.76	77.05	31.30	31.79	备份一体机	台	1.000
030501004015	光盘库 光盘匣 盘仓≤4个	台	514.28	281.28	27.78	24.95	97.99	39.81	42.46	光盘库	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501004016	光盘库 光盘匣 4 个＜盘仓≤16 个	台	1209.42	675.06	40.27	62.38	235.98	95.87	99.86	光盘库	台	1.000
030501004017	光盘库 光盘匣 16 个＜盘仓≤32 个	台	2557.66	1462.64	59.03	114.91	504.82	205.08	211.18	光盘库	台	1.000
030501004018	光盘库 每增加 1 个光盘匣	台	122.32	73.13	1.88	2.96	24.35	9.89	10.10	光盘库	台	1.000
030501004019	光盘机 CD－ROW	台	81.17	39.38	14.51	1.97	13.23	5.38	6.70	光盘机 CD-ROW	台	1.000
030501004020	光盘机安装调试 DVD-R / RW	台	109.41	56.26	14.51	2.96	18.95	7.70	9.03	光盘机 DVD-R/RW	台	1.000
030501004021	硬盘驱动器	台	184.46	112.51	1.80	2.96	36.95	15.01	15.23	硬盘驱动器	台	1.000
030501004022	台式磁带机	台	71.58	33.76	13.86	1.97	11.43	4.64	5.91	台式磁带机	台	0.500
										磁带（清洁带）	盒	0.500
030501004023	盒式磁带机 盒式磁带≤16 盒	台	511.97	281.28	14.24	32.83	100.52	40.83	42.27	盒式磁带机	台	1.000
										磁带（清洁带）	盒	1.000
030501004024	盒式磁带机 16 盒＜盒式磁带≤32 盒	台	835.01	450.04	34.94	54.18	161.35	65.55	68.95	盒式磁带机	台	2.000
										磁带（清洁带）	盒	1.000
030501004025	盒式磁带机 32 盒＜盒式磁带≤64 盒	台	1376.51	731.32	69.14	91.93	263.44	107.02	113.66	盒式磁带机	台	4.000
										磁带（清洁带）	盒	2.000
030501004026	盒式磁带机 64 盒＜盒式磁带≤128 盒	台	2686.02	1462.64	133.95	144.46	514.27	208.92	221.78	盒式磁带机	台	6.000
										磁带（清洁	盒	3.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										带）		
030501004027	小型磁带库 128 盒＜盒式磁带≤200 盒	台	743.18	393.79	20.38	62.38	145.97	59.30	61.36	小型磁带库	台	200.000
										磁带（清洁带）	盒	1.000
030501004028	中型磁带库 200 盒＜盒式磁带≤500 盒	台	1382.81	731.32	27.31	124.76	273.95	111.29	114.18	中型磁带库	台	500.000
										磁带（清洁带）	盒	2.000
030501004029	中型磁带库 500 盒＜盒式磁带≤1000 盒	台	2244.12	1181.37	41.17	210.12	445.28	180.89	185.29	大型磁带库	台	1000.000
										磁带（清洁带）	盒	4.000
030501004030	磁带库 盒式磁带＞1000 盒 每增 50 盒	台	228.83	90.01	5.63	50.89	45.09	18.32	18.89	磁带库	台	50.000
										磁带（清洁带）	盒	1.000
030501005001	台架 650×700	台	235.94	112.51	32.93	14.06	40.50	16.45	19.48	台架	台	1.000
030501005002	台架 650×1200	台	335.44	168.77	33.11	20.63	60.61	24.62	27.70	台架	台	1.000
030501005003	固定式标准插箱	台	214.88	112.51	13.61	14.06	40.50	16.45	17.74	固定式标准插箱	台	1.000
030501005004	翻转式标准插箱	台	314.38	168.77	13.79	20.63	60.61	24.62	25.96	翻转式标准插箱	台	1.000
030501006001	操作台（单工位）	套	283.72	135.01	35.96	19.70	49.51	20.11	23.43	操作台	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501007001	带连接器的圆导体带状电缆 电力电缆≤10线	条	54.30	33.76	0.45	0.29	10.90	4.43	4.48	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007002	带连接器的圆导体带状电缆10线＜电力电缆≤20线	条	63.37	39.38	0.45	0.41	12.73	5.17	5.23	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007003	带连接器的圆导体带状电缆20线＜电力电缆≤30线	条	81.43	50.63	0.45	0.58	16.39	6.66	6.72	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007004	带连接器的圆导体带状电缆30线＜电力电缆≤50线	条	90.79	56.26	0.45	0.87	18.28	7.43	7.50	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007005	带连接器的圆导体带状电缆50线＜电力电缆≤60线	条	108.84	67.51	0.45	1.04	21.94	8.91	8.99	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007006	带连接器的外设接口电缆 电力电缆≤7芯	条	61.20	33.76	0.45	4.65	12.29	4.99	5.05	电力电缆	m	1.500
										插头	个	2.020
030501007007	带连接器的外设接口电缆7芯＜电力电缆≤17芯	条	61.20	33.76	0.45	4.65	12.29	4.99	5.05	电力电缆	m	1.500
										插头	个	2.020
030501007008	带连接器的外设接口电缆17芯＜电力电缆≤19芯	条	87.86	50.63	0.45	4.65	17.69	7.19	7.25	电力电缆	m	5.000
										插头	个	2.020
030501007009	带连接器的外设接口电缆19芯＜电力电缆≤32芯	条	96.76	56.26	0.45	4.65	19.49	7.92	7.99	电力电缆	m	5.000
										插头	个	2.020
030501007	中继连接电缆（带连接	条	52.30	28.13	0.45	4.65	10.49	4.26	4.32	中继（矩形连	对	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010	器） ≤3 芯									接口）		
										连接插孔和插针（压接）	个	6.060
										中继连接电缆	m	5.100
030501007011	中继连接电缆（带连接器） 3 芯＜中继连接电缆≤6 芯	条	70.07	39.38	0.45	4.65	14.09	5.72	5.79	中继（矩形连接口）	对	1.010
										连接插孔和插针（压接）	个	12.120
										中继连接电缆	m	5.100
030501007012	中继连接电缆（带连接器） 6 芯＜中继连接电缆≤9 芯	条	87.86	50.63	0.45	4.65	17.69	7.19	7.25	中继（矩形连接口）	对	1.010
										连接插孔和插针（压接）	个	18.180
										中继连接电缆	m	5.100
030501007013	中继连接电缆（带连接器） 9 芯＜中继连接电缆≤15 芯	条	99.79	56.26	0.45	6.57	20.11	8.17	8.24	中继（矩形连接口）	对	1.010
										连接插孔和插针（压接）	个	30.300
										中继连接电缆	m	5.100
030501008001	车辆外部接口	台	36.78	22.50	0.32	0.55	7.38	3.00	3.04			
030501008	列车自动运行系统	台	116.11	73.13	0.32	0.11	23.44	9.52	9.59			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	（ATS）外部接口											
030501008003	综合信息管理系统（IMS）外部接口	台	116.81	73.13	0.32	0.55	23.58	9.58	9.64			
030501008004	网络外部接口	台	116.81	73.13	0.32	0.55	23.58	9.58	9.64			
030501009001	集线器 ≤16 口	个	249.18	154.37		3.29	50.45	20.50	20.57	集线器	个	1.000
030501010001	固定配置路由器 接口≤4 口	台	205.63	112.51	19.80	3.94	37.26	15.14	16.98	固定配置路由器	台	1.000
030501010002	固定配置路由器 4 口＜接口≤8 口	台	300.78	168.77	19.80	7.88	56.53	22.96	24.83	固定配置路由器	台	1.000
030501010003	插槽式路由器 ≤4 槽	台	573.73	337.53	19.80	11.82	111.79	45.42	47.37	插槽式路由器	台	1.000
030501010004	插槽式路由器 ＞4 槽	台	1127.45	675.06	19.80	24.63	223.90	90.96	93.09	插槽式路由器	台	1.000
030501011001	适配器	台	473.94	281.28	19.80	4.93	91.59	37.21	39.13	适配器	台	1.000
030501012001	中继器	台	385.02	225.02	19.80	4.93	73.58	29.89	31.79	中继器	台	1.000
030501014001	包过滤防火墙	台	392.80	225.02	19.80	9.85	75.16	30.53	32.43	包过滤防火墙	台（套）	1.000
030501014002	状态/动态防火墙	台	957.44	562.55	19.84	29.55	189.47	76.97	79.05	状态/动态防火墙	台（套）	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501014003	应用程序防火墙	台	675.11	393.79	19.80	19.70	132.32	53.75	55.74	应用程序防火墙	台（套）	1.000
030501014004	NAT 防火墙	台	771.80	450.04	19.80	24.63	151.89	61.71	63.73	NAT 防火墙	台	1.000
030501014005	个人防火墙	台	297.17	168.77	13.63	9.85	57.16	23.22	24.54	个人防火墙	台	1.000
030501014006	网闸	台	586.19	337.53	19.80	19.70	114.31	46.44	48.40	网闸	台	1.000
030501015001	固定配置交换机 ≤24口	台	570.62	337.53	19.80	9.85	111.16	45.16	47.12	固定配置交换机	台（套）	1.000
030501015002	固定配置交换机 >24口	台	934.06	562.55	19.80	14.78	184.75	75.05	77.12	固定配置交换机	台（套）	1.000
030501015003	插槽式交换机 ≤4 槽	台	1074.11	641.32	19.80	24.63	213.10	86.57	88.69	插槽式交换机	台（套）	1.000
030501015004	插槽式交换机 >4 槽	台	1684.26	1012.59	19.80	39.40	336.64	136.76	139.07	插槽式交换机	台（套）	1.000
030501016001	VOIP 网关设备	台	3261.50	2025.19	19.96	24.63	655.94	266.48	269.30	VOIP 网关设备	台	1.000
030501017001	转换器	个	63.55	28.13	16.67	0.58	9.19	3.73	5.25	转换器	个	1.000
030501018	网桥	台	645.11	393.79	13.70	4.93	127.59	51.83	53.27	网桥	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
030501019001	服务器、桌面终端 桌面计算机终端	台	107.22	56.26	15.86	0.64	18.21	7.40	8.85	计算机	台	1.000
030501019002	服务器、桌面终端工作站 / 工作台	台	339.57	202.52	16.76	0.77	65.05	26.43	28.04	工作站/工作台	台	1.000
030501019003	服务器、桌面终端台式服务器	台	286.51	168.77	17.21	0.64	54.21	22.02	23.66	台式服务器	台	1.000
030501019004	服务器、桌面终端插箱式服务器 ≤1U	台	124.99	67.51	15.86	0.64	21.81	8.86	10.32	插箱式服务器	台	1.000
030501019005	服务器、桌面终端插箱式服务器 1U＜插箱式服务器≤2U	台	161.54	90.01	16.76	0.64	29.01	11.78	13.34	插箱式服务器	台	1.000
030501019006	服务器、桌面终端 插箱式服务器 2U＜插箱式服务器≤4U	台	233.16	135.01	17.21	0.64	43.41	17.63	19.25	插箱式服务器	台	1.000
030501019007	服务器、桌面终端 刀片式服务器 ≤7 片	台	642.16	393.79	17.21	0.64	126.22	51.28	53.02	刀片式服务器	台	1.000
030501019008	服务器、桌面终端 刀片式服务器 ＞7 片，每增加 1 片	台	90.11	56.26	0.90	0.13	18.04	7.33	7.44	刀片式服务器	台	1.000
030501020001	有线调制调解器	台	200.55	112.51	13.70	4.93	37.58	15.27	16.56	有线调制调解器	台	1.000
030501020002	无线调制调解器	台	342.81	202.52	13.70	4.93	66.38	26.97	28.31	无线调制调解器	台	1.000
030501021001	室内定向无线设备	套	35.56	22.50			7.20	2.93	2.94	室内定向无线设备	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501021002	室外定向无线设备	套	71.13	45.00			14.40	5.85	5.87	室外定向无线设备	套	1.000
030501021003	室内全向无线设备	套	53.36	33.76			10.80	4.39	4.41	室内全向无线设备	套	1.000
030501021004	室外全向无线设备	套	106.69	67.51			21.60	8.78	8.81	室外全向无线设备	套	1.000
030501021005	无线控制器 用户数≤100 用户	套	385.07	225.02	12.71	9.85	75.16	30.53	31.79	无线控制器	套	1.000
030501021006	无线控制器 100 用户＜用户数≤250 用户	套	949.67	562.55	12.71	29.55	189.47	76.97	78.41	无线控制器	套	1.000
030501021007	无线控制器 250 用户＜用户数≤500 用户	套	1514.28	900.08	12.71	49.25	303.79	123.41	125.03	无线控制器	套	1.000
030501022001	计算机网络系统联调 ≤100 个信息点	系统	11984.41	4500.42	4.05	3079.46	2425.56	985.38	989.54			
030501022002	计算机网络系统联调 100个＜信息点≤300 个	系统	29636.39	11363.56	4.50	7384.61	5999.41	2437.26	2447.04			
030501022003	计算机网络系统联调 ＞300 信息点每增加 30 信息点	系统	1864.77	562.55		617.31	377.56	153.38	153.97			
030501022004	计算机及网络系统试运行 ≤100 信息点	系统	6408.43	3375.32	4.05	676.58	1296.61	526.75	529.14			
030501022005	计算机及网络系统试运行 ＞100 信息点	系统	15233.02	8100.76	4.50	1534.24	3083.20	1252.55	1257.77			
030501023001	服务器系统软件 用户≤100	套	392.08	225.02	4.05	20.26	78.49	31.89	32.37			
030501023	服务器系统软件 100＜	套	779.31	450.04	4.05	40.24	156.89	63.74	64.35			

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	用户≤300											
030501023003	服务器系统软件 用户＞300	套	1552.87	900.08	4.05	79.64	313.51	127.36	128.22			
030501023004	服务器操作系统软件 单核	套	99.07	56.26	1.35	5.49	19.76	8.03	8.18	服务器操作系统软件	套	1.000
030501023005	服务器操作系统软件 双核	套	137.75	78.76	1.35	7.46	27.59	11.21	11.37	服务器操作系统软件	套	1.000
030501023006	服务器操作系统软件 四核	套	215.10	123.77	1.35	11.40	43.25	17.57	17.76	服务器操作系统软件	套	1.000
030501023007	网络及网络管理软件 设备≤100 台	套	2631.40	1125.11	4.50	536.71	531.78	216.04	217.27	网络及网络管理软件	套	1.000
030501023008	网络及网络管理软件 100 台＜设备≤300 台	套	3665.52	1462.64	4.50	853.47	741.16	301.09	302.66	网络及网络管理软件	套	1.000
030501023009	网络及网络管理软件 设备＞300 台	套	4739.40	1687.66	4.50	1307.91	958.58	389.42	391.33	网络及网络管理软件	套	1.000
030501023010	数据库软件 视窗系统数据库	套	585.46	337.53	4.05	30.11	117.64	47.79	48.34	视窗系统数据库	套	1.000
030501023011	数据库软件 多用户系统数据库	套	973.17	562.55	4.50	50.09	196.04	79.64	80.35	多用户系统数据库	套	1.000
030501023012	办公软件	套	193.39	112.51		9.85	39.16	15.91	15.97			
030501023013	工具软件	套	580.17	337.53		29.55	117.47	47.72	47.90			
030501023014	工作站软件	套	676.88	393.79		34.48	137.05	55.68	55.89			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501024001	程控交换机 用户线≤300	部	18934.79	7875.74	5.01	4101.06	3832.58	1556.98	1563.42	程控交换机	部	1.000
030501024002	程控交换机 300＜用户线≤500	部	25185.29	10463.48	5.01	5468.08	5098.10	2071.10	2079.52	程控交换机	部	1.000
030501024003	程控交换机 500＜用户线≤1000	部	39286.68	16651.55	5.01	8202.12	7953.17	3230.98	3243.85	程控交换机	部	1.000
030501024004	程控交换机 1000＜用户线≤2000	部	48943.10	20026.87	5.53	10936.16	9908.17	4025.19	4041.17	程控交换机	部	1.000
030501024005	程控交换机 用户线＞2000，每增加1000户线	部	27191.80	9000.84	2.31	8202.12	5504.95	2236.38	2245.19	程控交换机	部	1.000
030501025001	中继线调试 模拟中继	路	61.31	37.13	0.02	1.65	12.41	5.04	5.06			
030501025002	中继线调试 数字中继1信令	路	101.78	59.41	0.02	4.98	20.60	8.37	8.40			
030501025003	中继线调试 数字中继7信令	路	129.18	74.26	0.02	7.46	26.15	10.62	10.67			
030501025004	中继线调试 数字中继Q信令	路	109.65	59.41	0.02	9.95	22.20	9.02	9.05			
030501025005	中继线调试 数字中继ETSI	路	121.38	66.83	0.02	9.95	24.57	9.98	10.02			
030501025006	中继线调试 数字中继仿其它	路	78.31	44.55	0.02	4.98	15.85	6.44	6.47			
030501026001	外围设备 终端	台	539.48	337.53		3.81	109.23	44.37	44.54			
030501026002	外围设备 数字话机或其他接口	台	453.79	281.28	2.94	3.81	91.23	37.06	37.47	数字话机或其他接口	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501026003	外围设备 电脑话务员	台	539.48	337.53		3.81	109.23	44.37	44.54	电脑话务员	台	1.000
030501026004	外围设备 话务台	台	547.04	337.53	6.93	3.81	109.23	44.37	45.17	话务台	台	1.000
030501026005	外围设备 远程维护	台	539.48	337.53		3.81	109.23	44.37	44.54	远程维护	台	1.000
030501026006	外围设备 计费系统（含微机及打印机）	台	2174.05	1350.13	9.24	19.05	438.14	177.99	179.51	计费系统（含微机及打印机）	台	1.000
030501026007	外围设备 语音信箱设备	台	2867.28	1800.17	9.24	7.62	578.49	235.01	236.75	语音信箱设备	台	1.000
030501026008	外围设备 酒店管理系统	台	2868.14	1800.17	4.50	11.43	579.71	235.51	236.82	酒店管理系统	台	1.000
030501027001	车站设备 车站液晶电视播出控制器	套	356.23	225.02	0.54		72.01	29.25	29.41	车站液晶电视播出控制器	套	1.000
030501027002	车站设备 屏幕墙播出控制器	套	356.23	225.02	0.54		72.01	29.25	29.41	屏幕墙播出控制器	套	1.000
030501027003	车站设备 LED 屏播出控制器	套	356.23	225.02	0.54		72.01	29.25	29.41	LED屏播出控制器	套	1.000
030501027004	车站设备 全彩色LED屏控制机	套	356.23	225.02	0.54		72.01	29.25	29.41	全彩色 LED屏控制机	套	1.000
030501027005	车站设备 网络管理控制器	套	508.16	225.02	0.27	96.31	102.83	41.77	41.96	网络管理控制器	套	1.000
030501028001	车站设备 车站电视分配转换器	台	169.68	90.01	25.16		28.80	11.70	14.01	车站电视分配转换器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501028002	车站设备 车站LED分配转换器	台	169.68	90.01	25.16		28.80	11.70	14.01	车站LED分配转换器	台	1.000
030501028003	车站设备 车站电源控制盒	台	143.17	90.01	0.84		28.80	11.70	11.82	车站电源控制盒	台	1.000
030501029001	车站设备 车站多电脑主机切换器	台	115.31	56.26	0.34	16.46	23.27	9.45	9.52	车站多电脑主机切换器	台	1.000
030501029002	车站设备 车站管理软件包	套	2066.30	1237.62	6.52	65.26	416.92	169.37	170.61	车站管理软件包	套	1.000
030501029003	车站设备 通讯协议转换接口	个	54.19	33.76	0.77		10.80	4.39	4.47			
030501029004	车站设备 显示屏接口网络连接器	台	38.23	22.50	0.34	1.45	7.66	3.11	3.16	显示屏接口网络连接器	台	1.000
030501029005	车站设备 显示屏通信软件	套	357.94	225.02		1.45	72.47	29.44	29.55	显示屏通信软件	套	1.000
030501029006	车站设备 列车发车显示屏控制软件	套	153.28	90.01	10.11		28.80	11.70	12.66	列车发车显示屏控制软件	套	1.000
030501029007	车站设备 上下行控制计算机	台	383.17	225.02	21.28	2.74	72.88	29.61	31.64	上下行控制计算机	台	1.000
030501029008	车站设备 视音频数模转换器	台	93.82	56.26	4.50		18.00	7.31	7.75	视音频数模转换	台	1.000
030501029009	车站设备 全自动多电脑切换器	台	142.52	90.01	0.24		28.80	11.70	11.77	全自动多电脑切换器	台	1.000
030501029010	车站设备 异步屏通讯控制器	台	232.98	135.01	2.17	10.90	46.69	18.97	19.24	异步屏通讯控制器	台	1.000
030501029	车站设备 全彩色智能	台	143.33	90.01	0.98		28.80	11.70	11.83	全彩色智能	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011	电源控制器									电源控制器		
030501029012	车站设备 LED屏智能电源控制器	台	143.12	90.01	0.79		28.80	11.70	11.82	LED屏智能电源控制器	台	1.000
030501029013	车站设备 全彩色LED屏控制器	套	152.74	90.01	9.62		28.80	11.70	12.61	全彩色 LED屏控制器	套	1.000
030501029014	车站设备 播放软件	套	152.74	90.01	9.62		28.80	11.70	12.61	播放软件	套	1.000
030501030001	车载设备 车载服务器	台	464.23	281.28	14.07	2.74	90.89	36.92	38.33	车载服务器	台	1.000
030501030002	车载设备 车载电视分配转换器	台	146.55	90.01	3.94		28.80	11.70	12.10	车载电视分配转换器	台	1.000
030501030003	车载设备 便捷式工作站	台	379.46	225.02	20.27	1.09	72.36	29.39	31.33	便捷式工作站	台	1.000
030501030004	车载设备 落地式车载站机柜（司机室车载机柜）	套	470.24	292.53	7.25		93.61	38.03	38.83	落地式车载站机柜（司机室车载机柜）	套	1.000
030501030005	车载设备 墙挂式车载站机柜（司机室车载机柜）	套	736.98	461.30	7.25		147.62	59.97	60.85	墙挂式车载站机柜（司机室车载机柜）	套	1.000
030501030006	车载设备 车载机箱 固定式标准机箱	套	181.28	112.51		2.19	36.70	14.91	14.97	车载机箱 固定式标准机箱	套	1.000
030501030007	车载设备 车载机箱 翻转式标准机箱	套	270.20	168.77		2.19	54.71	22.22	22.31	车载机箱 翻转式标准机箱	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501030008	车载设备 车载液晶电视	台	137.00	84.38	1.54	1.24	27.40	11.13	11.31	车载液晶电视	台	1.000
030501030009	车载设备 司机室监控屏	台	914.16	562.55	0.34	15.62	185.01	75.16	75.48	司机室监控屏	台	1.000
030501030010	车载设备 车厢显示屏	台	137.00	84.38	1.54	1.24	27.40	11.13	11.31	车厢显示屏	台	1.000
030501030011	车载设备 车载接收器	台	92.93	56.26	1.88	1.24	18.40	7.48	7.67	车载接收器	台	1.000
030501030012	车载设备 车载管理软件包	台	2064.89	1237.62	6.52	64.36	416.63	169.26	170.50	车载管理软件包	台	1.000
030501031001	触摸屏系统 桌面摆放式>5.7″真彩触摸屏	台	230.81	135.01	0.90	10.40	46.53	18.90	19.06	真彩触摸屏	台	1.000
030501031002	触摸屏系统 嵌入式>5.7″真彩触摸屏	台	284.16	168.77	0.90	10.40	57.33	23.29	23.46	真彩触摸屏	台	1.000
030501031003	触摸屏系统 5.7″真彩触摸屏 无线单向	台	143.01	84.38	0.90	5.48	28.76	11.68	11.81	真彩触摸屏	台	1.000
030501031004	触摸屏系统 5.7″真彩触摸屏 无线双向	台	187.46	112.51	0.90	5.48	37.76	15.34	15.48	真彩触摸屏	台	1.000
030501031005	触摸屏系统 嵌入式3.8″彩色触摸屏	台	98.56	56.26	0.90	5.48	19.76	8.03	8.14	彩色触摸屏	台	1.000
030501031006	触摸屏系统 无线手持PDA 触摸屏	台	188.03	112.51		6.46	38.07	15.47	15.53	无线手持PDA触摸屏	台	1.000
030501031007	触摸屏系统 智能型触摸屏	台	283.18	168.77		10.40	57.33	23.29	23.38	智能型触摸屏	台	1.000
030501031	触摸屏系统 无线接收	台	93.69	56.26		3.01	18.97	7.71	7.74	无线接收器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	器											
030501031009	触摸屏系统 按键面板 2~6 键	台	128.47	78.76		2.52	26.01	10.57	10.61	按键面板	台	1.000
030501031010	触摸屏系统 按键面板 8~12 键	台	146.25	90.01		2.52	29.61	12.03	12.08	按键面板	台	1.000
030501031011	触摸屏系统 按键面板 ＞12 键	台	182.58	112.51		3.01	36.97	15.02	15.08	按键面板	台	1.000
030501031012	触摸屏系统 标准型主控机 8串口 1网络口 机架 1U	台	234.63	112.51	34.25	12.32	39.95	16.23	19.37	标准型主控机	台	1.000
030501031013	触摸屏系统 标准型主控机 8串口 8红外 8Ⅰ/0 8继电器 1网络口 机架 1U	台	445.78	225.02	64.83	12.32	75.95	30.85	36.81	标准型主控机	台	1.000
030501031014	触摸屏系统 小型主控机 1网络口	台	268.69	146.27	20.12	9.86	49.96	20.30	22.19	小型主控机	台	1.000
030501031015	触摸屏系统 小型主控机 2网络口	台	311.95	180.02	20.15	3.46	58.71	23.85	25.76	小型主控机	台	1.000
030501031016	触摸屏系统 小型主控机 无线网卡型	台	271.24	146.27	20.09	11.49	50.48	20.51	22.40	小型主控机	台	1.000
030501031017	触摸屏系统 接口机 4红外 4Ⅰ/0 4继电器 机架 1U	台	301.80	168.77	24.22	5.48	55.76	22.65	24.92	接口机	台	1.000
030501031018	触摸屏系统 接口机 8红外 8Ⅰ/0 8继电器 机架 1U	台	406.97	225.02	39.14	5.48	73.76	29.97	33.60	接口机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.5.2 综合布线系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502001001	电话中途箱	台	1059.11	641.32	41.75		205.22	83.37	87.45	电话中途箱	台	1.000
030502001002	电话电缆架空引入装置	套	465.63	213.78	117.21		68.41	27.79	38.45			
030502001003	安装接线箱（半周长）≤700mm	个	150.78	70.88	35.25	0.21	22.75	9.24	12.45	接线箱	个	1.000
030502001004	安装接线箱（半周长）＞700mm	个	168.79	82.13	35.46	0.21	26.35	10.70	13.94	接线箱	个	1.000
030502001005	安装过线（路）盒（半周长） 暗装	个	8.48	4.06	1.90		1.30	0.53	0.70	接线盒	个	1.020
030502001006	安装过线（路）盒（半周长） 明装	个	13.90	7.31	1.85	0.21	2.41	0.98	1.15	接线盒	个	1.020
030502001007	接线排	列	300.34	50.63	202.12		16.20	6.58	24.80			
030502001008	接线模块	块	76.44	40.50	11.40		12.96	5.27	6.31			
030502001009	电缆交接箱（接线排）大对数电缆≤300 对	个	633.62	364.54	52.72		116.65	47.39	52.32	电缆交接箱	个	1.000
030502001010	电缆交接箱（接线排）300 对＜大对数电缆≤600 对	个	793.65	465.79	52.72		149.05	60.55	65.53	电缆交接箱	个	1.000
030502001011	电缆交接箱（接线排）600 对＜大对数电缆≤1200 对	个	922.29	546.80	53.27		174.98	71.08	76.15	电缆交接箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502001012	电缆交接箱（接线模块）大对数电缆≤300 对	个	533.42	303.78	48.89		97.21	39.49	44.04	电缆交接箱	个	1.000
030502001013	电缆交接箱（接线模块）300 对＜大对数电缆≤600 对	个	613.43	354.41	48.89		113.41	46.07	50.65	电缆交接箱	个	1.000
030502001014	电缆交接箱（接线模块）600 对＜大对数电缆≤1200 对	个	694.06	405.04	49.44		129.61	52.66	57.31	电缆交接箱	个	1.000
030502001015	室外电缆分线盒，外墙上 大对数电缆≤30 对	个	272.93	150.88	31.62		48.28	19.61	22.54	室外分线盒	个	1.000
030502001016	室内电缆分线盒，内墙上 大对数电缆≤30 对	个	273.73	150.88	32.35		48.28	19.61	22.60	室内分线盒	个	1.000
030502001017	室内电缆分线盒，内墙上 30 对＜大对数电缆≤50 对	个	338.48	191.38	33.03		61.24	24.88	27.95	室内分线盒	个	1.000
030502001018	室内电缆分线盒，内墙上 50 对＜大对数电缆≤100 对	个	435.12	251.12	35.07		80.36	32.65	35.93	室内分线盒	个	1.000
030502001019	室内电缆分线盒，内墙嵌入式 大对数电缆≤10 对	个	129.55	70.88	16.08		22.68	9.21	10.70	室内分线盒	个	1.000
030502001020	室内电缆分线盒，内墙嵌入式 10 对＜大对数电缆≤20 对	个	177.58	101.26	16.08		32.40	13.16	14.66	室内分线盒	个	1.000
030502001021	室内电缆分线盒，内墙嵌入式 20 对＜大对数	个	210.31	121.51	16.76		38.88	15.80	17.37	室内分线盒	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	电缆≤30 对											
030502001022	室内电缆分线盒，内墙嵌入式 30 对＜大对数电缆≤50 对	个	259.07	151.89	17.44		48.60	19.75	21.39	室内分线盒	个	1.000
030502001023	室内电缆分线盒，内墙嵌入式 50 对＜大对数电缆≤100 对	个	341.33	202.52	19.49		64.81	26.33	28.18	室内分线盒	个	1.000
030502001024	室内电缆分线盒，内墙嵌入式 100 对＜大对数电缆≤200 对	个	501.37	303.78	19.49		97.21	39.49	41.40	室内分线盒	个	1.000
030502001025	轨旁电话插销盒	个	168.10	101.26	7.39		32.40	13.16	13.88	电话插销盒	个	1.000
030502002005	电话插座	个	17.79	9.57	2.45		3.06	1.24	1.47	电话插座	个	1.020
030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4 对	m	2.05	1.24	0.04	0.03	0.41	0.17	0.17	双绞线缆	m	1.050
030502003002	双绞线缆 线槽内布放线缆≤4 对	m	2.22	1.35	0.04	0.03	0.44	0.18	0.18	双绞线缆	m	1.050
030502003003	双绞线缆 桥架内布放线缆≤4 对	m	2.42	1.47	0.04	0.03	0.48	0.20	0.20	双绞线缆	m	1.050
030502004001	管内穿放电话线 大对数电缆≤4 对	m	1.69	1.02	0.02	0.03	0.34	0.14	0.14	大对数电缆	m	1.050
030502004002	管内穿放电话线 大对数电缆≤10 对	m	2.30	1.41	0.02	0.03	0.46	0.19	0.19	大对数电缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502004003	管内穿放电话线 10 对＜大对数电缆≤20 对	m	2.49	1.52	0.02	0.04	0.50	0.20	0.21	大对数电缆	m	1.050
030502004004	管内穿放电话线 20 对＜大对数电缆≤25 对	m	2.62	1.57	0.05	0.05	0.52	0.21	0.22	大对数电缆	m	1.050
030502004005	管内穿放电话线 25 对＜大对数电缆≤50 对	m	3.58	2.14	0.08	0.07	0.71	0.29	0.30	大对数电缆	m	1.050
030502004006	管内穿放电话线 50 对＜大对数电缆≤100 对	m	5.10	3.04	0.10	0.12	1.01	0.41	0.42	大对数电缆	m	1.050
030502004007	管内穿放电话线 100 对＜大对数电缆≤200 对	m	7.20	4.28	0.13	0.19	1.43	0.58	0.59	大对数电缆	m	1.050
030502004008	管内穿放电话线 200 对＜大对数电缆≤300 对	m	11.29	6.75	0.15	0.29	2.25	0.92	0.93	大对数电缆	m	1.050
030502004009	管内穿放电话线 300 对＜大对数电缆≤400 对	m	16.76	10.12	0.18	0.36	3.35	1.36	1.38	大对数电缆	m	1.050
030502004010	线槽内布放电话线 大对数电缆≤25 对	m	2.81	1.69	0.05	0.05	0.56	0.23	0.23	大对数电缆	m	1.050
030502004011	线槽内布放电话线 25 对＜大对数电缆≤50 对	m	3.94	2.36	0.08	0.07	0.78	0.32	0.32	大对数电缆	m	1.050
030502004012	线槽内布放电话线 50 对＜大对数电缆≤100 对	m	5.46	3.26	0.10	0.12	1.08	0.44	0.45	大对数电缆	m	1.050
030502004013	线槽内布放电话线 100 对＜大对数电缆≤200 对	m	7.56	4.50	0.13	0.19	1.50	0.61	0.62	大对数电缆	m	1.050
030502004014	线槽内布放电话线 200 对＜大对数电缆≤300	m	11.29	6.75	0.15	0.29	2.25	0.92	0.93	大对数电缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	对											
030502004015	线槽内布放电话线 300对＜大对数电缆≤400对	m	16.76	10.12	0.18	0.36	3.35	1.36	1.38	大对数电缆	m	1.050
030502004016	桥架内布放电话线 大对数电缆≤25对	m	2.96	1.80	0.05	0.04	0.59	0.24	0.24	大对数电缆	m	1.050
030502004017	桥架内布放电话线 25对＜大对数电缆≤50对	m	4.09	2.47	0.08	0.06	0.81	0.33	0.34	大对数电缆	m	1.050
030502004018	桥架内布放电话线 50对＜大对数电缆≤100对	m	5.59	3.37	0.10	0.10	1.11	0.45	0.46	大对数电缆	m	1.050
030502004019	桥架内布放电话线 100对＜大对数电缆≤200对	m	9.29	5.63	0.13	0.16	1.85	0.75	0.77	大对数电缆	m	1.050
030502004020	桥架内布放电话线 200对＜大对数电缆≤300对	m	13.89	8.44	0.15	0.24	2.78	1.13	1.15	大对数电缆	m	1.050
030502004021	桥架内布放电话线 300对＜大对数电缆≤400对	m	20.66	12.66	0.18	0.29	4.14	1.68	1.71	大对数电缆	m	1.050
030502004022	敷设埋式电话电缆 大对数电缆≤50对	m	16.27	2.80	0.03	7.47	3.29	1.34	1.34	大对数电缆	m	1.050
030502004023	敷设埋式电话电缆 50对＜大对数电缆≤100对	m	25.36	3.41	0.03	12.62	5.13	2.08	2.09	大对数电缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502004024	敷设埋式电话电缆 100对＜大对数电缆≤200对	m	30.26	3.12	0.03	16.00	6.12	2.49	2.50	大对数电缆	m	1.050
030502004025	敷设埋式电话电缆 200对＜大对数电缆≤300对	m	32.04	3.12	0.03	17.13	6.48	2.63	2.65	大对数电缆	m	1.050
030502004026	敷设埋式电话电缆 300对＜大对数电缆≤400对	m	32.04	3.12	0.03	17.13	6.48	2.63	2.65	大对数电缆	m	1.050
030502004027	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线（RVP）导线截面（mm²）0.5	m	1.44	0.83	0.08	0.02	0.27	0.11	0.12	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004028	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线（RVP）导线截面（mm²）1.5	m	1.47	0.85	0.09	0.02	0.28	0.11	0.12	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004029	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）2×1.0	m	1.52	0.88	0.09	0.02	0.29	0.12	0.13	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004030	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）2×1.5	m	1.54	0.89	0.10	0.02	0.29	0.12	0.13	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004031	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）4×1.0	m	1.83	1.05	0.13	0.02	0.34	0.14	0.15	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004032	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线（RVVP）导线	m	1.86	1.06	0.14	0.02	0.35	0.14	0.15	屏蔽软线 RVVP	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面（mm²）4×1.5											
030502004033	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线（RVP）导线截面（mm²）0.5	m	1.89	1.12	0.06	0.03	0.37	0.15	0.16	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004034	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线（RVP）导线截面（mm²）1.5	m	1.92	1.14	0.07	0.03	0.37	0.15	0.16	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004035	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）2×1.0	m	2.10	1.24	0.08	0.03	0.41	0.17	0.17	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004036	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）2×1.5	m	2.13	1.26	0.08	0.03	0.41	0.17	0.18	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004037	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）4×1.0	m	2.21	1.29	0.11	0.03	0.42	0.17	0.18	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004038	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线（RVVP）导线截面（mm²）4×1.5	m	2.24	1.31	0.12	0.03	0.43	0.17	0.19	屏蔽软线 RVVP	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502004039	布放音频电缆　25 对	m	14.08	8.81	0.07	0.05	2.84	1.15	1.16	局用电缆 HJVV42×0.5	m	1.050
030502004040	布放金属（音频）隔离线 SBHP 型 2×1.5	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050
030502004041	布放金属（音频）隔离线 SBHP 型 2×2.5	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050
030502004042	布放金属（音频）隔离线 SBVVP 型 2×1.5	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050
030502005001	管内穿放光缆　光缆≤12 芯	m	3.08	1.92	0.02	0.02	0.62	0.25	0.25	光缆	m	1.050
030502005002	管内穿放光缆　12＜光缆≤36 芯	m	4.53	2.81	0.02	0.04	0.91	0.37	0.37	光缆	m	1.050
030502005003	管内穿放光缆 36＜光缆≤72 芯	m	5.97	3.71	0.02	0.05	1.20	0.49	0.49	光缆	m	1.050
030502005004	管内穿放光缆 72＜光缆≤144 芯	m	6.32	3.94	0.02	0.05	1.28	0.52	0.52	光缆	m	1.050
030502005005	线槽内布放光缆 光缆≤12 芯	m	3.41	2.02	0.18	0.01	0.65	0.26	0.28	光缆	m	1.050
030502005006	线槽内布放光缆 12＜光缆≤36 芯	m	4.84	2.92	0.18	0.02	0.94	0.38	0.40	光缆	m	1.050
030502005007	线槽内布放光缆 36＜光缆≤72 芯	m	6.28	3.83	0.18	0.02	1.23	0.50	0.52	光缆	m	1.050
030502005008	线槽内布放光缆 72＜光缆≤144 芯	m	7.35	4.50	0.18	0.02	1.45	0.59	0.61	光缆	m	1.050
030502005	桥架内布放光缆 光缆	m	3.59	2.14	0.18	0.01	0.69	0.28	0.30	光缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	≤12 芯											
030502005010	桥架内布放光缆 12＜光缆≤36 芯	m	5.03	3.04	0.18	0.02	0.98	0.40	0.42	光缆	m	1.050
030502005011	桥架内布放光缆 36＜光缆≤72 芯	m	6.45	3.94	0.18	0.02	1.27	0.51	0.53	光缆	m	1.050
030502005012	桥架内布放光缆 72＜光缆≤144 芯	m	7.52	4.61	0.18	0.02	1.48	0.60	0.62	光缆	m	1.050
030502005013	室外敷设管道光缆 光缆≤12 芯	m	7.59	4.50	0.43		1.44	0.59	0.63	单模光缆	m	1.050
030502005014	室外敷设管道光缆 12＜光缆≤36 芯	m	8.47	5.06	0.43		1.62	0.66	0.70	单模光缆	m	1.050
030502005015	室外敷设管道光缆 36＜光缆≤72 芯	m	9.38	5.63	0.43	0.01	1.80	0.73	0.77	单模光缆	m	1.050
030502005016	室外敷设管道光缆 72＜光缆≤96 芯	m	10.25	6.18	0.43	0.01	1.98	0.80	0.85	单模光缆	m	1.050
030502005017	气流穿放管道光缆 光缆≤12 芯	m	2.78	1.28	0.31	0.26	0.49	0.20	0.23	单模光缆	m	1.050
030502005018	气流穿放管道光缆 12＜光缆≤36 芯	m	2.81	1.31	0.31	0.26	0.50	0.20	0.23	单模光缆	m	1.050
030502005019	气流穿放管道光缆 36＜光缆≤72 芯	m	3.26	1.33	0.31	0.52	0.59	0.24	0.27	单模光缆	m	1.050
030502005020	气流穿放管道光缆 72＜光缆≤96 芯	m	3.29	1.35	0.31	0.52	0.60	0.24	0.27	单模光缆	m	1.050
030502005021	气流穿放管道光缆 96＜光缆≤120 芯	m	3.71	1.62	0.31	0.52	0.68	0.28	0.31	单模光缆	m	1.050
030502007	制作卡接跳线	条	17.65	9.00		2.17	3.57	1.45	1.46	双绞线缆	条	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001										跳线连接器	个	2.020
030502007002	双绞线跳线	条	9.29	5.63	0.36		1.80	0.73	0.77	跳线	条	1.000
030502007003	跳线卡接	对	3.55	2.25			0.72	0.29	0.29			
030502007004	光纤跳线	条	35.96	22.50	0.36		7.20	2.93	2.97	跳线	条	1.000
030502007005	跳线 BNC 插头	个	21.88	13.50	0.41	0.06	4.34	1.76	1.81	BNC 插头	个	1.010
030502007006	跳线 RJ45、RJ11 接头	个	11.67	6.75	0.13	0.54	2.33	0.95	0.96	RJ45/RJ11 插头	个	1.010
030502007007	跳线 F 型插头	个	12.99	7.88	0.41	0.06	2.54	1.03	1.07	F 型插头	个	1.010
030502007008	跳线 VGA 插头	个	36.11	22.50	0.41	0.06	7.22	2.93	2.98	VGA 插头	个	1.010
030502007009	跳线 有线电视接头	个	18.03	11.26	0.13	0.06	3.62	1.47	1.49	有线电视插头	个	1.010
030502007010	跳线 端子头	个	3.29	1.12	1.30	0.06	0.38	0.15	0.27			
030502007011	跳线 压接针 ≤100	个	101.51	56.26	11.55		18.00	7.31	8.38			
030502007012	跳线 压接针 ＞100，每增加 20 个	个	20.31	11.26	2.31		3.60	1.46	1.68			
030502007013	跳线 跳块打接	个	2.31	1.12		0.34	0.47	0.19	0.19	跳块	个	1.000
030502008	配线架 12 口	架	155.33	90.01	11.99		28.80	11.70	12.83	配线架	架	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
030502008002	配线架 24 口	架	339.70	202.52	18.00		64.81	26.33	28.05	配线架	架	1.000
030502008003	配线架 48 口	架	666.32	405.04	23.99		129.61	52.66	55.02	配线架	架	1.000
030502008004	配线架 96 口	架	1426.27	877.58	36.00		280.83	114.09	117.77	配线架	架	1.000
030502008005	电子配线架 ≤24 口	架	375.27	225.02	18.00		72.01	29.25	30.99	电子配线架	架	1.000
030502008006	电子配线架 >24 口	架	737.44	450.04	23.99		144.01	58.51	60.89	电子配线架	架	1.000
030502008007	端机机架 宽架≤120mm	架	320.08	202.52			64.81	26.33	26.43	端机机架	架	1.000
030502008008	端机机架 窄架>120mm	架	480.13	303.78			97.21	39.49	39.64	端机机架	架	1.000
030502008009	光纤配线架	架	481.37	303.78	1.14		97.21	39.49	39.75	光纤配线架	架	1.000
030502008010	光纤配线子架	个	81.19	50.63	1.07		16.20	6.58	6.70	光纤配线子架	个	1.000
030502008011	数字配线架	架	480.13	303.78			97.21	39.49	39.64	数字配线架	架	1.000
030502008012	数字配线子架	个	160.03	101.26			32.40	13.16	13.21	数字配线子架	个	1.000
030502008013	光纤与数字配线架	架	481.30	303.78	1.07		97.21	39.49	39.74	光纤与数字配线架	架	1.000
030502008	总配线架 配线≤500 回	架	1931.81	1215.11	10.39		388.84	157.96	159.51	总配线架	架	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014	路											
030502008015	总配线架 500＜配线≤1000 回路	架	2315.90	1458.13	10.39		466.60	189.56	191.22	总配线架	架	1.000
030502008016	总配线架 1000＜配线≤2000 回路	架	3064.89	1932.03	10.39		618.25	251.16	253.06	总配线架	架	1.000
030502008017	总配线架 2000＜配线≤4000 回路	架	3820.29	2409.97	10.39		771.19	313.30	315.44	总配线架	架	1.000
030502009001	跳线架打接 跳线≤50对	架	151.00	90.01	8.02		28.80	11.70	12.47	跳线架	架	1.000
030502009002	跳线架打接 50＜跳线≤100 对	架	279.82	168.77	12.00		54.01	21.94	23.10	跳线架	架	1.000
030502009003	跳线架打接 100＜跳线≤200 对	架	553.09	337.53	18.00		108.01	43.88	45.67	跳线架	架	1.000
030502009004	跳线架打接 200＜跳线≤400 对	架	1093.09	675.06	23.99		216.02	87.76	90.25	跳线架	架	1.000
030502010001	8 位模块信息插座 单口	个	31.53	18.45	2.18		5.90	2.40	2.60	8位模式信息插座	个	1.020
030502010002	8 位模块信息插座 双口	个	36.89	21.83	2.18		6.99	2.84	3.05	8位模式信息插座	个	1.020
030502010003	8 位模块信息插座 四口	个	47.55	28.58	2.18		9.15	3.72	3.93	8位模式信息插座	个	1.020
030502011001	安装光纤连接盘	个	116.86	73.13	1.17		23.40	9.51	9.65	光纤连接盘	个	1.010
030502012001	光纤连接 冷接法 单模	芯	45.14	11.26	1.15	16.51	8.89	3.61	3.73	光纤连接器材	套	1.010
030502012	光纤连接 冷接法 多模	芯	48.69	13.50	1.15	16.51	9.60	3.90	4.02	光纤连接器	套	1.010

百治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002										材		
030502012003	光纤连接 熔接法 单模	芯	48.69	13.50	1.15	16.51	9.60	3.90	4.02	光纤连接器材	套	1.010
030502012004	光纤连接 熔接法 多模	芯	52.24	15.75	1.15	16.51	10.32	4.19	4.31	光纤连接器材	套	1.010
030502012005	光纤连接 磨制法（端口） 单模	芯	94.49	56.26	1.15	2.73	18.88	7.67	7.80	磨制光纤连接器材	套	1.050
030502012006	光纤连接 磨制法（端口） 多模	芯	85.59	50.63	1.15	2.73	17.08	6.94	7.07	磨制光纤连接器材	套	1.050
030502013001	光缆终端盒 光缆≤12芯	个	98.39	56.26	2.00	4.61	19.48	7.91	8.12	光缆终端盒	个	1.000
030502013002	光缆终端盒 12＜光缆≤24芯	个	109.90	63.00	2.00	5.16	21.81	8.86	9.07	光缆终端盒	个	1.000
030502013003	光缆终端盒 24＜光缆≤48芯	个	186.88	108.01	2.00	8.85	37.40	15.19	15.43	光缆终端盒	个	1.000
030502013004	光缆终端盒 48＜光缆≤72芯	个	279.26	162.02	2.02	13.28	56.10	22.79	23.06	光缆终端盒	个	1.000
030502013005	光缆终端盒 72＜光缆≤96芯	个	371.60	216.02	2.02	17.70	74.79	30.38	30.68	光缆终端盒	个	1.000
030502013006	光缆终端盒 96＜光缆≤144芯	个	481.74	281.28	2.02	22.13	97.09	39.44	39.78	光缆终端盒	个	1.000
030502014001	终端盒至光纤配线架尾纤	条	40.08	22.50	0.08	2.80	8.10	3.29	3.31	尾纤	m	1.000
030502014002	光纤配线架至设备尾纤	条	24.14	11.26	0.08	3.96	4.87	1.98	1.99	尾纤	m	1.000
030502014	光纤配线架架内跳线尾	条	28.57	16.87	0.08	1.15	5.77	2.34	2.36	尾纤	m	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	纤											
030502015001	线管理器 1U	个	21.19	11.26	3.12		3.60	1.46	1.75	线管理器	个	1.010
030502015002	线管理器 2U	个	63.57	33.76	9.37		10.80	4.39	5.25	线管理器	个	1.010
030502016001	光纤信息插座 单口	个	25.45	14.63	2.14		4.68	1.90	2.10	光纤信息插座（单口）	个	1.010
030502016002	光纤信息插座 双口	个	27.84	15.75	2.70		5.04	2.05	2.30	光纤信息插座（双口）	个	1.010
030502016003	光纤连接盘	块	116.86	73.13	1.17		23.40	9.51	9.65	光纤连接盘	块	1.010
030502017001	双绞线缆测试	链路	13.28	6.41	0.08	1.94	2.67	1.09	1.10			
030502018001	大对数线缆测试	对	4.73	2.14		0.85	0.96	0.39	0.39			
030502018002	电缆全程测试	条	244.47	151.89	1.80	1.54	49.10	19.95	20.19			
030502019001	光纤测试	链路	30.57	10.80	0.08	8.49	6.17	2.51	2.52			
030502020001	系统调试 ≤1000 点	系统	8985.49	5367.31		317.91	1819.27	739.08	741.92			
030502020002	系统调试 >1000 点,每增加 200	系统	1034.80	644.12		10.61	209.51	85.11	85.44			
030502020003	系统调试 试运行	系统	15853.56	9661.05		369.68	3209.83	1303.99	1309.01			
030502021	扩音对讲终端	套	706.80	405.04	61.13		129.61	52.66	58.36	对讲终端	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
030502022001	落地式机柜、机架	台	424.01	225.02	62.53	0.13	72.05	29.27	35.01	机柜（机架）	个	1.000
030502022002	墙挂式机柜、机架	台	180.19	73.13	59.08	0.13	23.44	9.52	14.88	机柜（机架）	个	1.000
030502022003	机柜通风散热装置	台	58.78	28.13	12.95	0.13	9.04	3.67	4.85	机柜通风散热装置	个	1.000
030502022004	抗震底座	台	207.31	112.51	27.05		36.00	14.63	17.12	抗震底座	个	1.000
030502023001	光（电）缆测试 光中继段测试 光（电）缆≤12芯	段	3905.69	2116.32	1.80	353.61	790.38	321.09	322.49			
030502023002	光（电）缆测试 光中继段测试 12芯＜光（电）缆≤24芯	段	6124.43	3174.49	1.80	699.27	1239.60	503.59	505.69			
030502023003	光（电）缆测试 光中继段测试 24芯＜光（电）缆≤36芯	段	8343.15	4232.64	1.80	1044.92	1688.82	686.08	688.88			
030502023004	光（电）缆测试 光中继段测试 36芯＜光（电）缆≤48芯	段	10578.66	5290.81	1.80	1401.19	2141.44	869.96	873.47			
030502023005	光（电）缆测试 光中继段测试 48芯＜光（电）缆≤60芯	段	12801.57	6348.96	1.80	1749.49	2591.50	1052.80	1057.01			
030502023006	光（电）缆测试 光中继段测试 60芯＜光（电）	段	15030.81	7407.13	1.80	2101.79	3042.85	1236.16	1241.08			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	缆≤72 芯											
030502023007	光（电）缆测试 光中继段测试 72 芯＜光（电）缆≤84 芯	段	17344.90	8520.99	1.80	2452.08	3511.38	1426.50	1432.15			
030502023008	光（电）缆测试 光中继段测试 84 芯＜光（电）缆≤96 芯	段	18866.79	9133.61	1.80	2802.38	3819.52	1551.68	1557.81			
030502023009	光（电）缆测试 光中继段测试 96 芯＜光（电）缆≤120 芯	段	21657.07	10338.59	1.80	3362.84	4384.46	1781.19	1788.20			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.5.3 建筑设备自动化系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503001001	通信网络控制设备 终端电阻	个	19.05	11.26	0.82	0.23	3.68	1.49	1.57	终端电阻	个	1.000
030503001002	通信网络控制设备 干线连接器	个	97.00	56.26	6.99	0.29	18.10	7.35	8.01	干线连接器	个	1.000
030503001003	通信网络控制设备 干线隔离/扩充器	个	108.95	67.51	1.64	0.29	21.70	8.81	9.00	干线隔离/扩充器	个	1.000
030503001004	通信网络控制设备 通信接口卡	个	112.27	67.51	0.82	2.96	22.55	9.16	9.27	通信接口卡	个	1.000
030503002001	控制器（DDC）≤24 点	台	265.31	135.01	23.09	16.93	48.62	19.75	21.91	控制器（DDC）	台	1.000
030503002002	控制器（DDC） 24 点＜控制器（DDC）≤40 点	台	335.21	168.77	31.09	21.88	61.01	24.78	27.68	控制器（DDC）	台	1.000
030503002003	控制器（DDC） 40 点＜控制器（DDC）≤60 点	台	438.66	225.02	40.36	24.69	79.91	32.46	36.22	控制器（DDC）	台	1.000
030503002004	控制器（DDC） ＞60 点每增加 20 点	台	193.72	112.51	10.26	2.98	36.96	15.01	15.99	控制器（DDC）	台	1.000
030503002005	控制器（DDC）编程、调试 ≤24 点	台	2133.69	1288.13	2.70	60.02	431.41	175.26	176.18	控制器（DDC）	台	1.000
030503002006	控制器（DDC）编程、调试 24 点＜控制器(DDC)≤40 点	台	2855.79	1717.47	2.70	87.56	577.61	234.65	235.80	控制器（DDC）	台	1.000
030503002007	控制器（DDC）编程、调试 40 点＜控制器(DDC)≤60 点	台	3578.07	2146.92	2.70	115.10	723.85	294.06	295.44	控制器（DDC）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503002008	控制器（DDC）编程、调试 ＞60 点 每增加 20 点	台	1777.07	1073.47	1.08	50.16	359.56	146.07	146.73	控制器（DDC）	台	1.000
030503002009	控制器 远端模块 ≤12 点	台	1422.37	858.79	8.39	35.38	286.13	116.24	117.44	远端模块	台	1.000
030503002010	控制器 远端模块 12 点＜远端模块≤24 点	台	2134.53	1288.13	13.54	53.07	429.18	174.36	176.25	远端模块	台	1.000
030503002011	定风量控制器	台	225.14	112.51	22.78	14.23	40.56	16.48	18.59	定风量控制器	台	1.000
030503002012	压差控制器	台	186.70	90.01	20.85	13.74	33.20	13.49	15.42	压差控制器	台	1.000
030503002013	温度 / 湿度控制器	台	87.59	39.38	12.48	7.43	14.98	6.09	7.23	温度/湿度控制器	台	1.000
030503002014	变风量控制器	台	93.82	39.38	14.42	10.04	15.81	6.42	7.75	变风量控制器	台	1.000
030503002015	气动输出模块	台	39.76	22.50	3.43	0.29	7.29	2.96	3.28	气动输出模块	台	1.000
030503002016	风机盘管温控器	台	77.15	39.38	3.43	7.07	14.86	6.04	6.37	风机盘管温控器	台	1.000
030503002017	联网型风机盘管温控器	台	105.82	56.26	4.73	7.43	20.38	8.28	8.74	联网型风机盘管温控器	台	1.000
030503002018	房间空气压力控制器 电子输出	台	250.42	146.27	4.72	8.92	49.66	20.17	20.68	房间空气压力控制器	台	1.000
030503002019	房间空气压力控制器 气动输出	台	255.01	157.51	4.72	0.58	50.59	20.55	21.06	房间空气压力控制器	台	1.000
030503002	控制器 手操器	台	24.32	13.50	2.73		4.32	1.76	2.01	手操器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
020												
030503003008	分线接线箱（盒）/接线箱（半周长）≤700mm	个	150.78	70.88	35.25	0.21	22.75	9.24	12.45	接线箱	个	1.000
030503003009	分线接线箱（盒）/接线箱（半周长）＞700mm	个	168.79	82.13	35.46	0.21	26.35	10.70	13.94	接线箱	个	1.000
030503004001	第三方通信设备接口 电梯 冷水机组接口 ≤20 点	个	1434.57	858.79	4.35	45.88	289.49	117.61	118.45	冷水机组接口	个	1.000
030503004002	第三方通信设备接口 电梯 冷水机组接口 20＜接口≤50 点	个	2154.89	1288.13	5.99	71.16	434.97	176.71	177.93	冷水机组接口	个	1.000
030503004003	第三方通信设备接口 电梯 冷水机组接口 ＞50 点 每增加 30 点	个	720.31	429.34	4.57	23.26	144.83	58.84	59.48	冷水机组接口	个	1.000
030503004004	第三方通信设备接口 智能配电设备 柴油发电机组接口 ≤20 点	个	1427.24	858.79	4.35	41.24	288.01	117.00	117.85	柴油发电机组接口	个	1.000
030503004005	第三方通信设备接口 智能配电设备 柴油发电机组接口 20＜接口≤50 点	个	2143.96	1288.02	5.60	64.63	432.85	175.84	177.02	柴油发电机组接口	个	1.000
030503004006	第三方通信设备接口 智能配电设备 柴油发电机组接口 ＞50 点 每增加 30 点	个	1415.79	858.79	4.57	33.84	285.64	116.04	116.90	柴油发电机组接口	个	1.000
030503004	第三方通信设备接口	个	2120.31	1288.13	3.79	50.80	428.46	174.06	175.07	VRV 接口	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	VRV 接口											
030503004008	第三方通信设备接口 变频器接口	个	2120.68	1288.13	4.13	50.80	428.46	174.06	175.10	变频器接口	个	1.000
030503004009	第三方通信设备接口 集成系统接口	个	10652.68	6440.66	0.88	298.80	2156.63	876.13	879.58	集成系统接口	个	1.000
030503005001	风管式温度传感器	个	88.98	50.63	7.17	0.72	16.43	6.68	7.35	风管式温度传感器	个	1.000
030503005002	风管式湿度传感器	个	88.98	50.63	7.17	0.72	16.43	6.68	7.35	风管式湿度传感器	个	1.000
030503005003	风管式温度湿度传感器	个	106.87	61.88	7.28	0.72	20.03	8.14	8.82	风管式温度湿度传感器	个	1.000
030503005004	室内壁挂式温度传感器	个	72.27	45.00		0.72	14.63	5.94	5.97	室内壁挂式温度传感器	个	1.000
030503005005	室内壁挂式湿度传感器	个	72.27	45.00		0.72	14.63	5.94	5.97	室内壁挂式湿度传感器	个	1.000
030503005006	室内壁挂式温度湿度传感器	个	77.76	45.00	5.04	0.72	14.63	5.94	6.42	室内壁挂式温度湿度传感器	个	1.000
030503005007	室外壁挂式温度传感器	个	131.60	78.76	5.69	0.58	25.39	10.31	10.87	室外壁挂式温度传感器	个	1.000
030503005008	室外壁挂式湿度传感器	个	131.70	78.76	5.69	0.65	25.41	10.32	10.87	室外壁挂式湿度传感器	个	1.000
030503005009	室外壁挂式温度湿度传感器	个	149.60	90.01	5.69	0.72	29.03	11.79	12.35	室外壁挂式温度湿度传感器	个	1.000
030503005	接触式温度传感器	个	23.82	11.26	4.49	0.72	3.83	1.56	1.97	接触式温度	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010										传感器		
030503005011	无线温湿度传感器	个	24.42	11.26	5.14	0.65	3.81	1.55	2.02	无线温湿度传感器	个	1.000
030503005012	浸入式温度传感器 普通型	个	101.24	56.26	10.36	0.65	18.21	7.40	8.36	浸入式温度传感器	个	1.000
030503005013	浸入式温度传感器 本安型	个	136.80	78.76	10.36	0.65	25.41	10.32	11.30	浸入式温度传感器	个	1.000
030503005014	浸入式温度传感器 隔爆型	个	154.58	90.01	10.36	0.65	29.01	11.79	12.76	浸入式温度传感器	个	1.000
030503005015	水道压力传感器	个	213.80	101.26	28.36	14.45	37.03	15.04	17.65	水道压力传感器	个	1.000
030503005016	水道压差传感器	个	357.78	185.65	28.49	21.08	66.15	26.87	29.54	水道压差传感器	个	1.000
030503005017	液体流量开关	个	232.81	101.26	37.51	20.17	38.86	15.79	19.22	液体流量开关	个	1.000
030503005018	空气压差开关	个	98.05	56.26	6.85	1.05	18.34	7.45	8.10	空气压差开关	个	1.000
030503005019	静压压差变送器	个	98.05	56.26	6.85	1.05	18.34	7.45	8.10	静压压差变送器	个	1.000
030503005020	风管式静压变送器	个	98.05	56.26	6.85	1.05	18.34	7.45	8.10	风管式静压变送器	个	1.000
030503006001	电动蝶阀及执行机构 ≤DN100	个	316.37	196.89	3.06	1.17	63.38	25.75	26.12	电动蝶阀及执行机构	个	1.000
030503006002	电动蝶阀及执行机构 DN100＜公称直径≤DN250	个	568.48	354.41	5.94	1.17	113.79	46.23	46.94	电动蝶阀及执行机构	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503006003	电动蝶阀及执行机构 DN250＜公称直径≤DN400	个	720.30	450.04	6.57	1.17	144.39	58.66	59.47	电动蝶阀及执行机构	个	1.000
030503006004	电动风阀执行机构	个	274.04	168.77	5.00	1.17	54.38	22.09	22.63	电动风阀执行机构	个	1.000
030503006005	两通电动阀 DN20	个	93.43	50.63	11.89	0.29	16.29	6.62	7.71	两通电动阀	个	1.000
030503006006	两通电动阀 DN25	个	127.63	67.51	18.78	0.29	21.70	8.81	10.54	两通电动阀	个	1.000
030503007001	暖通空调监控分系统调试 监控点≤100 点	系统	3851.96	2146.92	47.81	257.28	769.34	312.55	318.05			
030503007002	暖通空调监控分系统调试 100 点＜监控点≤200 点	系统	8462.94	4722.40	95.62	566.25	1692.37	687.52	698.77			
030503007003	暖通空调监控分系统调试 监控点＞200 点，每增加 50 点	系统	3047.57	1717.36	12.33	202.37	614.31	249.56	251.63			
030503007004	给排水监控分系统调试 监控点≤50 点	系统	2144.56	1288.13	24.75	51.69	428.74	174.18	177.07			
030503007005	给排水监控分系统调试 50 点＜监控点≤100 点	系统	5307.13	3220.39	49.46	103.38	1063.61	432.09	438.20			
030503007006	给排水监控分系统调试 监控点＞100 点，每增 20 点	系统	1065.16	644.12	7.38	24.73	214.03	86.95	87.95			
030503007007	公共照明监控分系统调试 监控点≤100 点	系统	3633.45	2146.92	47.81	119.03	725.10	294.57	300.01			

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503007008	公共照明监控分系统调试 100 点＜监控点≤200 点	系统	8027.01	4723.08	95.62	289.75	1604.11	651.67	662.78			
030503007009	公共照明监控分系统调试监控点＞200 点，每增加 50 点	系统	2872.92	1717.47	12.33	91.76	578.95	235.20	237.21			
030503007010	变配电监控分系统调试监控点≤50 点	系统	2144.56	1288.13	24.75	51.69	428.74	174.18	177.07			
030503007011	变配电监控分系统调试 50 点＜监控点≤100 点	系统	5307.13	3220.39	49.46	103.38	1063.61	432.09	438.20			
030503007012	变配电监控分系统调试监控点＞100 点，每增加 20 点	系统	1065.16	644.12	7.38	24.73	214.03	86.95	87.95			
030503007013	能耗监控分系统调试监控点≤100 点	系统	3633.45	2146.92	47.81	119.03	725.10	294.57	300.01			
030503007014	能耗监控分系统调试 100点＜监控点≤200 点	系统	8073.89	4723.19	95.62	319.30	1613.60	655.52	666.65			
030503007015	能耗监控分系统调试监控点＞200 点，每增加 50 点	系统	2888.50	1717.47	12.33	101.61	582.11	236.48	238.50			
030503007016	电梯和自动扶梯监控分系统调试 监控点≤50 点	系统	2144.56	1288.13	24.75	51.69	428.74	174.18	177.07			
030503007017	电梯和自动扶梯监控分系统调试 50 点＜监控点≤100 点	系统	5307.13	3220.39	49.46	103.38	1063.61	432.09	438.20			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503007018	电梯和自动扶梯监控分系统调试 监控点＞100点，每增加20点	系统	1124.20	681.47	7.38	24.73	225.98	91.81	92.82			
030503008001	楼控系统调试 监控点≤500点	系统	8005.49	4622.38	64.20	398.51	1606.68	652.72	661.00			
030503008002	楼控系统调试 500点＜监控点≤1000点	系统	13726.24	7704.04	127.05	893.08	2751.08	1117.63	1133.36			
030503008003	楼控系统调试 1000点＜监控点≤2000点	系统	23160.21	12326.42	313.80	2110.89	4619.94	1876.85	1912.31			
030503008004	楼控系统调试2000点＜监控点≤3500点	系统	46071.28	23112.02	817.43	5474.05	9147.54	3716.19	3804.05			
030503008005	楼控系统调试 3500点＜监控点≤5000点	系统	73263.34	33897.61	1505.35	11418.75	14501.24	5891.13	6049.27			
030503008006	楼控系统调试 监控点＞5000点，每增加500点	系统	6782.55	3081.55	95.61	1143.91	1352.15	549.31	560.03			
030503008007	楼控系统试运行 监控点≤500点	系统	12131.19	6933.57	297.50	536.80	2390.52	971.15	1001.66			
030503008008	楼控系统试运行 监控点500点，每增加50点	系统	833.18	462.20	23.51	48.75	163.50	66.42	68.79			
030503009001	远传冷/热水表 螺纹连接	个	96.58	56.26	3.86	2.19	18.70	7.60	7.97	远传冷/热水表	个	1.000
030503009002	远传冷/热水表 法兰连接	个	506.53	281.28	18.18	26.67	98.54	40.03	41.82	远传冷/热水表	个	1.000
										碳钢法兰	个	2.020
030503009	远传脉冲电表	个	71.59	39.38	5.41	2.19	13.30	5.40	5.91	远传脉冲电	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003										表		
030503009004	远传煤气表	个	105.53	61.88	3.92	2.19	20.50	8.33	8.71	远传煤气表	个	1.000
030503009005	远传冷/热量表	个	124.64	73.13	5.13	2.19	24.10	9.79	10.29	远传冷/热量表	个	1.000
030503009006	远传蒸汽表	个	105.51	61.88	3.90	2.19	20.50	8.33	8.71	远传蒸汽表	个	1.000
030503009007	远传氧气表	个	105.53	61.88	3.92	2.19	20.50	8.33	8.71	远传氧气表	个	1.000
030503009008	燃气用电动阀 ≤DN32	个	102.46	61.88	3.86	0.29	19.89	8.08	8.46	燃气用电动阀	个	1.000
030503009009	冷/热用电动阀 ≤DN32	个	93.59	56.26	3.86	0.29	18.10	7.35	7.73	冷/热用电动阀	个	1.000
030503010001	电力载波抄表集中器	个	96.25	39.38	30.79	0.29	12.69	5.16	7.95	电力载波抄表集中器	个	1.000
030503010002	集中式远程总线抄表采集器	个	122.98	56.26	30.83	0.29	18.10	7.35	10.15	集中式远程总线抄表采集器	个	1.000
030503010003	集中式远程总线抄表主机	个	408.19	236.28	31.46	0.29	75.70	30.75	33.70	集中式远程总线抄表主机	个	1.000
030503010004	分散式远程总线抄表采集器	个	265.66	146.27	31.21	0.29	46.90	19.05	21.93	分散式远程总线抄表采集器	个	1.000
030503010005	分散式远程总线抄表主机	个	195.50	101.26	30.86	1.16	32.77	13.31	16.14	分散式远程总线抄表主	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										机		
030503010006	抄表控制箱	个	87.79	33.76	30.75	0.58	10.99	4.46	7.25	抄表控制箱	个	1.000
030503010007	多表采集智能终端（含控制）	个	121.74	50.63	37.43	0.58	16.39	6.66	10.05	多表采集智能终端（含控制）	个	1.000
030503010008	多表采集智能终端调试	个	270.62	168.77	2.72	0.58	54.19	22.02	22.35			
030503010009	读表器	个	59.00	18.00	28.03		5.76	2.34	4.87	读表器	个	1.000
030503010010	采集器电源	个	94.41	56.26	4.20	0.58	18.19	7.39	7.80	采集器电源	个	1.000
030503010011	通讯接口卡	个	227.89	135.01	3.71	6.62	45.32	18.41	18.82	通讯接口卡	个	1.000
030503010012	便携式抄收仪	个	38.52	22.50	2.71		7.20	2.93	3.18	便携式抄收仪	个	1.000
030503010013	分线器	个	26.68	14.63	3.27		4.68	1.90	2.20	分线器	个	1.000
030503012001	能耗监测系统中心 通信接口转换器	个	60.92	33.76	4.27	1.84	11.39	4.63	5.03	通信接口转换器	个	1.000
030503012002	能耗监测系统中心 抄表网关	个	59.12	33.76	3.43	1.28	11.21	4.56	4.88	抄表网关	个	1.000
030503013001	电流变送器	支	183.23	112.51	4.54	0.29	36.10	14.66	15.13	电流变送器	支	1.000
030503013002	电压变送器	支	183.23	112.51	4.54	0.29	36.10	14.66	15.13	电压变送器	支	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503013003	有功功率变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	有功功率变送器	支	1.000
030503013004	无功功率变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	无功功率变送器	支	1.000
030503013005	有功、无功功率变送器	支	165.46	101.26	4.54	0.29	32.50	13.20	13.66	有功/无功功率变送器	支	1.000
030503013006	功率因数变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	功率因数变送器	支	1.000
030503013007	相位角变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	相位角变送器	支	1.000
030503013008	有功电镀变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	有功电镀变送器	支	1.000
030503013009	无功电镀变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	无功电镀变送器	支	1.000
030503013010	频率变送器	支	147.67	90.01	4.54	0.29	28.90	11.74	12.19	频率变送器	支	1.000
030503013011	电压/频率变送器	支	165.46	101.26	4.54	0.29	32.50	13.20	13.66	电压/频率变送器	支	1.000
030503014001	风道式空气质量传感器	支	95.04	56.26	5.19	0.29	18.10	7.35	7.85	风道式空气质量传感器	支	1.000
030503014002	室内壁挂式空气质量传感器	支	77.54	45.00	5.04	0.58	14.59	5.93	6.40	室内壁挂式空气质量传感器	支	1.000
030503014003	风道式烟感探测器	支	95.04	56.26	5.19	0.29	18.10	7.35	7.85	风道式烟感探测器	支	1.000
030503014	风道式气体探测器	支	95.04	56.26	5.19	0.29	18.10	7.35	7.85	风道式气体	支	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
004										探测器		
030503014005	室内壁挂式空气传感器	支	76.99	45.00	5.04	0.23	14.47	5.88	6.36	室内壁挂式空气传感器	支	1.000
030503014006	防霜冻开关	支	59.21	33.76	5.04	0.23	10.88	4.42	4.89	防霜冻开关	支	1.000
030503014007	风速传感器	支	77.97	45.00	5.94	0.23	14.47	5.88	6.44	风速传感器	支	1.000
030503014008	液位开关	支	77.97	45.00	5.94	0.23	14.47	5.88	6.44	液位开关	支	1.000
030503014009	普通型 静压液位变送器	套	161.02	84.38	24.95	0.29	27.09	11.01	13.29	普通型 静压液位变送器	套	1.000
030503014010	本安型 静压液位变送器	套	169.91	90.01	24.95	0.29	28.90	11.74	14.03	本安型 静压液位变送器	套	1.000
030503014011	隔爆型 静压液位变送器	套	169.91	90.01	24.95	0.29	28.90	11.74	14.03	隔爆型 静压液位变送器	套	1.000
030503014012	普通型液位计	套	161.02	84.38	24.95	0.29	27.09	11.01	13.29	普通型液位计	套	1.000
030503014013	本安型液位计	套	169.91	90.01	24.95	0.29	28.90	11.74	14.03	本安型液位计	套	1.000
030503014014	隔爆型液位计	套	169.91	90.01	24.95	0.29	28.90	11.74	14.03	隔爆型液位计	套	1.000
030503014015	电磁流量计	套	345.62	202.52	4.48	13.07	68.99	28.03	28.54	电磁流量计	套	1.000
030503014016	涡街流量计	套	354.52	208.15	4.48	13.07	70.79	28.76	29.27	涡街流量计	套	1.000
030503014	超声波流量计	套	381.19	225.02	4.48	13.07	76.19	30.95	31.47	超声波流量	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
017										计		
030503014018	弯管流量计	套	381.19	225.02	4.48	13.07	76.19	30.95	31.47	弯管流量计	套	1.000
030503014019	转子流量计	套	381.19	225.02	4.48	13.07	76.19	30.95	31.47	转子流量计	套	1.000
030503014020	光照度传感器	套	272.04	168.77	4.02	0.58	54.19	22.02	22.46	光照度传感器	套	1.000
030503016001	中央管理系统 界面编制≤500 点	系统	7736.44	4622.38	69.17	224.85	1551.11	630.14	638.79			
030503016002	中央管理系统 500 点＜界面编制≤1000 点	系统	13146.76	7704.04	138.34	518.65	2631.26	1068.95	1085.51			
030503016003	中央管理系统 1000 点＜界面编制≤2000 点	系统	21599.06	12326.42	252.58	1165.35	4317.37	1753.93	1783.41			
030503016004	中央管理系统 2000 点＜界面编制≤3500 点	系统	42002.97	23112.02	414.59	3177.80	8412.74	3417.68	3468.13			
030503016005	中央管理系统 3500 点＜界面编制≤5000 点	系统	62639.82	33897.61	528.82	5370.60	12565.83	5104.87	5172.10			
030503016006	中央管理系统 界面编制＞5000 点，每增加 500 点	系统	6147.26	3081.55	50.52	773.05	1233.47	501.10	507.57			
030503017001	启动柜接点接线 ≤5 点	个	98.37	56.26	5.55	2.15	18.69	7.59	8.12			
030503017002	启动柜接点接线 5 点＜接点接线≤10 点	个	192.57	112.51	7.29	4.30	37.38	15.19	15.90			
030503017003	启动柜接点接线 10 点＜接点接线≤20 点	个	380.17	225.02	10.04	8.59	74.76	30.37	31.39			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503017004	启动柜接点接线 20 点＜接点接线≤35 点	个	573.22	337.53	15.26	14.63	112.69	45.78	47.33			
030503017005	变压器温度接线	个	26.00	13.50	3.43	0.58	4.51	1.83	2.15			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.5.4 有线电视、卫星接收系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504003001	前端机柜 卫星接收机机柜 1.6~2.0m	个	428.43	270.03	1.52		86.41	35.10	35.38	机柜	个	1.000
030504004001	电视墙 电视机	套	73.92	33.76	18.87		10.80	4.39	6.10	电视机	套	1.000
030504004002	电视墙架安装 设备≤12台	套	1162.26	675.06	61.77	17.71	221.69	90.06	95.97	电视墙架	套	1.000
										成套插座	套	12.000
030504004003	电视墙架安装 12台＜设备≤24台	套	2261.62	1350.13	91.52	17.71	437.71	177.82	186.74	电视墙架	套	1.000
										成套插座	套	24.000
030504004004	电视墙 单工位操作台	套	283.72	135.01	35.96	19.70	49.51	20.11	23.43	操作台	套	1.000
030504004005	电视墙 监视器防护罩	套	1399.22	607.56	402.73		194.42	78.98	115.53	监视器防护罩	套	1.000
030504005001	明装 电视插座	个	32.03	20.26	0.02		6.48	2.63	2.65	电视插座	个	1.010
030504005002	暗装 电视插座	个	27.97	16.87	1.19		5.40	2.19	2.31	电视插座	个	1.010
030504006001	管内穿放视频同轴电缆≤Φ9	m	2.19	1.35	0.03	0.01	0.44	0.18	0.18	射频同轴电缆	m	1.050
030504006002	管内穿放视频同轴电缆＞Φ9	m	2.90	1.80	0.03	0.01	0.58	0.24	0.24	射频同轴电缆	m	1.050
030504006003	沿桥架视频同轴电缆≤Φ9	m	2.53	1.57	0.03	0.01	0.51	0.21	0.21	射频同轴电缆	m	1.050
030504006004	沿桥架视频同轴电缆＞Φ9	m	3.24	2.02	0.03	0.01	0.65	0.26	0.27	射频同轴电缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504008001	前端射频设备 邻频道端 12个频道	套	1055.49	450.04	3.38	215.45	212.96	86.51	87.15	邻频道端	套	1.000
030504008002	前端射频设备 邻频道端 每增1个频道	套	44.05	16.87	0.34	10.77	8.84	3.59	3.64	邻频道端	套	1.000
030504008003	前端射频设备 电视解调器 固定频道	套	44.05	16.87	0.34	10.77	8.84	3.59	3.64	电视解调器	套	1.000
030504008004	前端射频设备 电视解调器 捷变频道	套	70.75	33.76	0.34	10.77	14.25	5.79	5.84	电视解调器	套	1.000
030504008005	前端射频设备 中频调制器	套	70.75	33.76	0.34	10.77	14.25	5.79	5.84	中频调制器	套	1.000
030504008006	前端射频设备 捷变频调制器 有中频输出	套	327.39	45.00	0.80	161.59	66.11	26.86	27.03	捷变频调制器	套	1.000
030504008007	前端射频设备 捷变频调制器 无中频输出	套	79.39	28.13	0.80	21.55	15.90	6.46	6.56	捷变频调制器	套	1.000
030504008008	前端射频设备 卫星接收调制一体机	套	96.41	28.13	0.80	32.32	19.34	7.86	7.96	卫星接收调制一体机	套	1.000
030504008009	前端射频设备 前端混合器 ≤16路	套	97.92	28.13	2.18	32.32	19.34	7.86	8.08	前端混合器	套	1.000
030504008010	前端射频设备 邻频前端系统调试 12个频道	套	2031.68	1073.47		212.00	411.35	167.11	167.75			
030504008011	前端射频设备 邻频前端系统调试 每增1个频道	套	93.20	53.67		5.30	18.87	7.67	7.70			
030504008012	前端射频设备 电视解调器 固定频道系统调试	套	93.20	53.67		5.30	18.87	7.67	7.70			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504008013	前端射频设备 电视解调器 捷变频道系统调试	套	161.12	96.64		5.30	32.62	13.25	13.30			
030504008014	前端射频设备 中频调制器系统调试	套	161.12	96.64		5.30	32.62	13.25	13.30			
030504008015	前端射频设备 捷变频调制器 有中频输出系统调试	套	327.57	193.18		14.08	66.32	26.94	27.05			
030504008016	前端射频设备 捷变频调制器 无中频输出系统调试	套	222.74	139.52		1.41	45.10	18.32	18.39			
030504008017	前端射频设备 卫星接收调制一体机系统调试	套	222.74	139.52		1.41	45.10	18.32	18.39			
030504008018	前端射频设备 前端混合器 ≤16 路系统调试	套	171.87	107.33		1.41	34.80	14.14	14.19			
030504008019	前端广播设备 FM 调制器 单频点	套	356.32	214.67	0.25	10.60	72.09	29.29	29.42	FM 调制器	套	1.000
030504008020	前端广播设备 FM 调制器 捷变器	套	846.30	429.34	0.18	106.00	171.31	69.59	69.88	捷变器	套	1.000
030504008021	前端广播设备 调频解调器	套	525.89	322.01	0.18	10.60	106.44	43.24	43.42	调频解调器	套	1.000
030504008022	前端广播设备 DAB 调制器	套	695.59	429.34	0.25	10.60	140.78	57.19	57.43	DAB 调制器	套	1.000
030504009001	卫星电视接收设备 接收机	台	309.91	128.83	3.79	64.64	61.91	25.15	25.59	接收机	台	1.000
030504009	卫星电视接收设备 解	台	241.97	85.85	3.79	64.64	48.16	19.56	19.98	解码器/解压	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	码器（解压器）									器		
030504009003	卫星电视接收设备 数字信号转换器	台	157.06	53.67	3.79	43.09	30.96	12.58	12.97	数字信号转换器	台	1.000
030504009004	卫星电视接收设备 制式转换器	台	157.06	53.67	3.79	43.09	30.96	12.58	12.97	制式转换器	台	1.000
030504009005	卫星电视接收设备 卫星信号放大器	台	309.98	107.33	3.79	86.18	61.92	25.16	25.59	卫星信号放大器	台	1.000
030504009006	卫星电视接收设备 功分器	台	105.01	42.98	2.77	21.55	20.65	8.39	8.67	功分器	台	1.000
030504009007	卫星电视接收设备 模拟光发射机 不带网管功能 直接调制	台	1768.40	643.56	0.28	475.13	357.98	145.43	146.01	模拟光发射机	台	1.000
030504009008	卫星电视接收设备 模拟光发射机 不带网管功能 外调制	台	2356.25	858.79	0.28	631.84	477.00	193.78	194.55	模拟光发射机	台	1.000
030504009009	卫星电视接收设备 模拟光发射机 带网管功能 直接调制	台	1950.11	751.46	0.28	482.20	394.77	160.38	161.02	模拟光发射机	台	1.000
030504009010	卫星电视接收设备 模拟光发射机 带网管功能 外调制	台	2537.06	966.12	0.28	638.91	513.61	208.65	209.48	模拟光发射机	台	1.000
030504009011	卫星电视接收设备 反向光接收机 不带网管	台	477.43	213.78	0.28	88.11	96.60	39.25	39.42	反向光接收机	台	1.000
030504009012	卫星电视接收设备 反向光接收机 带网管	台	876.10	429.01	0.28	125.12	177.32	72.04	72.34	反向光接收机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504009013	卫星电视接收设备 FM光发射机	台	2494.75	1288.13	0.28	290.13	505.04	205.17	205.99	FM光发射机	台	1.000
030504009014	卫星电视接收设备 数字光发射机	台	2953.30	1288.13	0.28	580.26	597.88	242.89	243.85	数字光发射机	台	1.000
030504009015	卫星电视接收设备 光分路器	台	460.43	214.67	0.28	76.45	93.16	37.85	38.02	光分路器	台	1.000
030504011001	有线电视系统管理设备 寻址控制器	台	696.96	429.34	0.07	11.59	141.10	57.32	57.55	寻址控制器	台	1.000
030504011002	有线电视系统管理设备 视频加密器	台	681.40	429.34	0.07	1.74	137.95	56.04	56.26	视频加密器	台	1.000
030504011003	有线电视系统管理设备 数据调制器	台	696.96	429.34	0.07	11.59	141.10	57.32	57.55	数据调制器	台	1.000
030504011004	有线电视系统管理设备 数据分支器	台	353.66	214.67	0.07	9.04	71.59	29.08	29.20	数据分支器	台	1.000
030504011005	有线电视系统管理设备 数据控制器	台	681.40	429.34	0.07	1.74	137.95	56.04	56.26	数据控制器	台	1.000
030504011006	有线电视系统管理设备 数据解调器	台	681.40	429.34	0.07	1.74	137.95	56.04	56.26	数据解调器	台	1.000
030504011007	有线电视系统管理设备 网络收费管理控制器	台	681.40	429.34	0.07	1.74	137.95	56.04	56.26	网络收费管理控制器	台	1.000
030504011008	有线电视系统管理设备 收费管理系统调试	套	2577.41	1610.14		20.62	521.84	212.00	212.81			
030504011009	有线电视系统管理设备 网络管理系统调试	套	2747.05	1717.47		20.62	556.19	225.95	226.82			
030504011010	有线电视系统管理设备 网管头控制器	台	694.21	429.34	0.07	9.85	140.54	57.09	57.32	网管头控制器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504011011	有线电视系统管理设备 网管通信控制器	台	694.21	429.34	0.07	9.85	140.54	57.09	57.32	网管通信控制器	台	1.000
030504011012	有线电视系统管理设备 网管应答器	台	694.21	429.34	0.07	9.85	140.54	57.09	57.32	网管应答器	台	1.000
030504012001	播控台 长度≤1.20m	台	425.42	225.02	39.28	17.06	77.47	31.47	35.13	播控台	台	1.000
030504012002	播控台 1.2m＜长度≤1.60m	台	496.70	270.03	39.41	17.06	91.87	37.32	41.01	播控台	台	1.000
030504012003	播控台 1.6m＜长度≤2.00m 组合式	台	639.17	360.03	39.61	17.06	120.67	49.02	52.78	播控台	台	1.000
030504012004	控制台调试	台	1067.92	675.06	0.90		216.02	87.76	88.18	控制台	台	1.000
030504013001	数字电视设备 编码器	台	381.48	214.67	32.03	4.60	70.17	28.51	31.50	编码器	台	1.000
030504013002	数字电视设备 QAM 调制器	台	797.25	429.34	32.03	53.00	154.35	62.70	65.83	QAM 调制器	台	1.000
030504013003	数字电视设备 复用器	台	720.75	429.34	32.03	4.60	138.86	56.41	59.51	复用器	台	1.000
030504013004	数字电视设备 节目管理控制器	台	797.25	429.34	32.03	53.00	154.35	62.70	65.83	节目管理控制	台	1.000
030504013005	数字电视设备 CA 加密机	台	700.23	429.34	12.71	4.93	138.97	56.46	57.82	CA 加密机	台	1.000
030504013006	数字电视设备 加扰器	台	700.23	429.34	12.71	4.93	138.97	56.46	57.82	加扰器	台	1.000
030504013007	数字电视设备 数字调制器	台	357.81	214.67	12.71	2.96	69.64	28.29	29.54	数字调制器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504013008	数字电视设备 集中控制器	台	357.51	214.67	12.71	2.76	69.58	28.27	29.52	集中控制器	台	1.000
030504013009	数字电视设备 机顶盒	台	33.96	21.49			6.88	2.79	2.80	机顶盒	台	1.000
030504013010	网络安全管理前端 信号处理器	台	357.81	214.67	12.71	2.96	69.64	28.29	29.54	信号处理器	台	1.000
030504013011	网络安全管理前端 报警控制器	台	357.81	214.67	12.71	2.96	69.64	28.29	29.54	报警控制器	台	1.000
030504014001	干线传输 室外地面光接收机	个	207.33	112.51	13.24	9.54	39.06	15.87	17.12	室外光接收机	个	1.000
030504014002	干线传输 室外架空光接收机	个	385.16	225.02	13.24	9.54	75.06	30.49	31.80	室外光接收机	个	1.000
030504014003	干线传输 室内光接收机	个	171.77	90.01	13.24	9.54	31.86	12.94	14.18	室内光接收机	个	1.000
030504014004	干线传输 室内光放大器	个	233.57	90.01	13.24	48.64	44.37	18.02	19.29	室内光放大器	个	1.000
030504014005	干线传输 室外光放大器	个	446.95	225.02	13.24	48.64	87.57	35.58	36.90	室外光放大器	个	1.000
030504014006	干线传输 室外地面光接收机（单向）调试	个	539.40	214.67		126.61	109.21	44.37	44.54			
030504014007	干线传输 室外架空光接收机（单向）调试	个	607.32	257.65		126.61	122.96	49.95	50.15			
030504014008	干线传输 室内光接收机（单向）调试	个	539.40	214.67		126.61	109.21	44.37	44.54			
030504014009	干线传输 室外地面光接收机（双向）调试	个	712.17	322.01		128.59	144.19	58.58	58.80			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504014010	干线传输 室外架空光接收机（双向）调试	个	884.92	429.34		130.56	179.17	72.79	73.07			
030504014011	干线传输 室内光接收机（双向）调试	个	712.17	322.01		128.59	144.19	58.58	58.80			
030504014012	干线传输 光放大器调试	个	466.36	214.67		80.40	94.42	38.36	38.51			
030504015001	室外地面线路放大器	个	486.18	168.77	13.88	129.27	95.37	38.75	40.14	室外线路放大器	个	1.000
030504015002	室外架空线路放大器	个	788.30	360.03	13.72	129.27	156.58	63.61	65.09	室外线路放大器	个	1.000
030504015003	室内线路放大器	个	399.26	112.51	15.71	129.27	77.37	31.43	32.97	室内线路放大器	个	1.000
030504015004	线路设备 室外地面供电器	个	195.30	112.51	13.51	1.74	36.56	14.85	16.13	室外供电器	个	1.000
030504015005	线路设备 室外架空供电器	个	373.12	225.02	13.51	1.74	72.56	29.48	30.81	室外供电器	个	1.000
030504015006	线路设备 室内供电器	个	158.86	90.01	12.71	1.74	29.36	11.93	13.12	室内供电器	个	1.000
030504015007	线路设备 室外地面无源器件	个	71.51	45.00	0.36		14.40	5.85	5.90	室外无源器件	个	1.000
030504015008	线路设备 室外架空无源器件	个	89.00	56.26	0.07		18.00	7.31	7.35	室外无源器件	个	1.000
030504015009	线路设备 室内无源器件	个	53.43	33.76	0.07		10.80	4.39	4.41	室内无源器件	个	1.000
030504016001	楼栋终端放大器	个	216.25	85.85	11.35	43.15	41.28	16.77	17.86	楼栋终端放大器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504016002	终端混合器	个	114.10	42.76	11.35	21.61	20.60	8.37	9.42	终端混合器	个	1.000
030504016003	终端用户分支器、分配器 ≤8	个	58.37	25.77	0.57	10.77	11.69	4.75	4.82	分支器/分配器	个	1.000
030504016004	终端用户分支器、分配器 >8	个	68.48	32.17	0.57	10.77	13.74	5.58	5.65	分支器/分配器	个	1.000
030504016005	终端电阻	个	10.21	6.41	0.07		2.05	0.83	0.84	终端电阻	个	1.000
030504016006	终端均衡器/衰减器	个	11.38	6.41	0.20	0.65	2.26	0.92	0.94	均衡器/衰减器	个	1.000
030504016007	可寻址终端有源传输控制器 控制路数≤10 路	个	892.55	429.34	1.29	134.50	180.43	73.30	73.70	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016008	可寻址终端有源传输控制器 10 路＜控制路数≤16 路	个	1029.19	472.32	1.84	177.59	207.97	84.49	84.98	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016009	可寻址终端有源传输控制器 16 路＜控制路数≤20 路	个	1165.63	515.30	2.21	220.68	235.51	95.68	96.24	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016010	可寻址终端有源传输控制器 控制路数＞20 路	个	1200.41	536.68	3.12	220.68	242.36	98.46	99.12	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016011	终端无源传输	个	612.15	214.67		172.65	123.94	50.35	50.54	终端无源传输	个	1.000
030504016012	交互式分配设备 频段分路器	个	51.31	32.17		0.29	10.39	4.22	4.24	频段分路器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504016013	交互式分配设备 噪声抑制器	个	34.42	21.49		0.29	6.97	2.83	2.84	噪声抑制器	个	1.000
030504016014	交互式分配设备 窗口滤波器	个	34.42	21.49		0.29	6.97	2.83	2.84	窗口滤波器	个	1.000
030504016015	交互式分配设备 窗口陷波器	个	18.26	11.26		0.29	3.70	1.50	1.51	窗口陷波器	个	1.000
030504016016	用户终端机 变换器	个	54.23	34.31			10.98	4.46	4.48	变换器	个	1.000
030504016017	用户终端机 FM 音箱	个	54.23	34.31			10.98	4.46	4.48	FM 音箱	个	1.000
030504016018	集线器 ≤16 口	个	4821.99	2404.58		646.35	976.30	396.62	398.15	集线器	个	1.000
030504016019	用户终端调试	个	23.72	8.55		6.46	4.80	1.95	1.96			
030504016020	楼栋放大器调试 单向	个	31.13	10.69		9.01	6.30	2.56	2.57	楼栋放大器	个	1.000
030504016021	楼栋放大器调试 双向	个	44.85	17.22		11.16	9.08	3.69	3.70	楼栋放大器	个	1.000
030504017001	中心视频系统网管设备调试	系统	4481.14	2835.26			907.28	368.58	370.00			
030504017002	车站闭路电视系统开通调试	系统	2560.65	1620.15			518.45	210.62	211.43			
030504017003	中心闭路电视系统开通调试	系统	9922.51	6278.09			2008.99	816.15	819.29			
030504018001	播控设备 电源自控器	台	143.24	90.01	0.90		28.80	11.70	11.83	电源自控器	台	1.000

白沿区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504018002	播控设备 矩阵切换器	台	143.24	90.01	0.90		28.80	11.70	11.83	矩阵切换器	台	1.000
030504018003	播控设备 时钟控制器	台	143.24	90.01	0.90		28.80	11.70	11.83	时钟控制器	台	1.000
030504018004	播控设备 电平循环监测报警器	台	91.73	56.26	0.90	1.16	18.37	7.46	7.57	电平循环监测报警器	台	1.000
030504018005	播控设备 台标发生器	台	125.47	78.76	0.90		25.20	10.24	10.36	台标发生器	台	1.000
030504018006	播控设备 时标发生器	台	125.47	78.76	0.90		25.20	10.24	10.36	时标发生器	台	1.000
030504018007	播控设备 字幕叠加器	台	151.72	90.01	7.84	0.58	28.99	11.78	12.53	字幕叠加器	台	1.000
030504018008	播控设备 监视器	台	39.42	22.50	2.70	0.58	7.39	3.00	3.26	监视器	台	1.000
030504018009	播控设备 视（音）频处理器	台	150.11	90.01	7.20		28.80	11.70	12.39	视（音）频处理器	台	1.000
030504018010	播控设备 时钟校正器	台	145.20	90.01	2.70		28.80	11.70	11.99	时钟校正器	台	1.000
030504018011	播控设备 视频分配器	台	151.08	90.01	8.10		28.80	11.70	12.47	视频分配器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.5.5 音频、视频系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505001001	信号源设备 有线传声器	台	49.04	28.13	3.78	0.29	9.09	3.69	4.05	有线传声器	台	1.000
030505001002	信号源设备 无线传声器	台	66.81	39.38	3.78	0.29	12.69	5.16	5.52	无线传声器	台	1.000
030505001003	信号源设备 卡座	台	57.93	33.76	3.78	0.29	10.90	4.43	4.78	卡座	台	1.000
030505001004	信号源设备 无线传声器（多通道））	台	182.40	112.51	3.78	0.29	36.10	14.66	15.06	无线传声器	台	1.000
030505001005	信号源设备 录放机	台	57.93	33.76	3.78	0.29	10.90	4.43	4.78	录放机	台	1.000
030505001006	信号源设备 数字播放机、DJ 搓盘机	台	22.38	11.26	3.78	0.29	3.70	1.50	1.85	数字播放机/DJ 搓盘机	台	1.000
030505002001	自动混音台 4 路	台	93.96	56.26	3.78	0.58	18.19	7.39	7.76	自动混音台	台	1.000
030505002002	自动混音台 8 路	台	182.86	112.51	3.78	0.58	36.19	14.70	15.10	自动混音台	台	1.000
030505002003	模拟调音台 输入通道≤8 路	台	138.40	84.38	3.78	0.58	27.19	11.04	11.43	模拟调音台	台	1.000
030505002004	模拟调音台 8 路＜输入通道≤16 路	台	316.22	196.89	3.78	0.58	63.19	25.67	26.11	模拟调音台	台	1.000
030505002005	模拟调音台 16 路＜输入通道≤24 路	台	494.05	309.40	3.78	0.58	99.19	40.30	40.79	模拟调音台	台	1.000
030505002006	模拟调音台 24 路＜输入通道≤32 路	台	671.87	421.91	3.78	0.58	135.20	54.92	55.48	模拟调音台	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505002007	模拟调音台 输入/输出总数>32 路，每增加 8 路	台	179.34	112.51	0.55	0.58	36.19	14.70	14.81	模拟调音台	台	1.000
030505002008	数字调音台 输入通道≤8 路	台	274.89	168.77	3.78	2.55	54.82	22.27	22.70	数字调音台	台	1.000
030505002009	数字调音台 8 路＜输入通道≤16 路	台	454.28	281.28	3.78	3.54	91.14	37.03	37.51	数字调音台	台	1.000
030505002010	数字调音台 16 路＜输入通道≤24 路	台	633.65	393.79	3.78	4.52	127.46	51.78	52.32	数字调音台	台	1.000
030505002011	数字调音台 24 路＜输入通道≤32 路	台	813.04	506.30	3.78	5.51	163.78	66.54	67.13	数字调音台	台	1.000
030505002012	数字调音台 输入/输出总数>32 路，每增加 8 路	台	184.42	112.51	3.78	1.57	36.51	14.83	15.23	数字调音台	台	1.000
030505003001	跳线盘 ≤24 路	台	93.96	56.26	3.78	0.58	18.19	7.39	7.76	跳线盘	台	1.000
030505003002	跳线盘 ＞24 路	台	147.30	90.01	3.78	0.58	28.99	11.78	12.16	跳线盘	台	1.000
030505003003	接口箱 ≤8 路	台	93.96	56.26	3.78	0.58	18.19	7.39	7.76	接口箱	台	1.000
030505003004	接口箱 ≤16 路	台	138.40	84.38	3.78	0.58	27.19	11.04	11.43	接口箱	台	1.000
030505003005	接口箱 ＞16 路	台	182.86	112.51	3.78	0.58	36.19	14.70	15.10	接口箱	台	1.000
030505003006	均衡器 单 31 段	台	49.04	28.13	3.78	0.29	9.09	3.69	4.05	均衡器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505003007	均衡器 双 31 段	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	均衡器	台	1.000
030505003008	均衡器 参数均衡器	台	137.94	84.38	3.78	0.29	27.09	11.01	11.39	均衡器	台	1.000
030505003009	压限器 单路压限（含噪声门）	台	49.04	28.13	3.78	0.29	9.09	3.69	4.05	压限器	台	1.000
030505003010	压限器 双路压限（含噪声门）	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	压限器	台	1.000
030505003011	压限器 四路压限	台	182.40	112.51	3.78	0.29	36.10	14.66	15.06	压限器	台	1.000
030505003012	延时器 1 进 2 出	台	75.71	45.00	3.78	0.29	14.49	5.89	6.25	延时器	台	1.000
030505003013	延时器 2 进 6 出	台	182.40	112.51	3.78	0.29	36.10	14.66	15.06	延时器	台	1.000
030505003014	音频分配放大器 1×4	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	音频分配放大器	台	1.000
030505003015	音频分配放大器 1×8	台	182.40	112.51	3.78	0.29	36.10	14.66	15.06	音频分配放大器	台	1.000
030505003016	音频矩阵 4×4	台	182.40	112.51	3.78	0.29	36.10	14.66	15.06	音频矩阵	台	1.000
030505003017	音频矩阵 8×4	台	271.32	168.77	3.78	0.29	54.10	21.98	22.40	音频矩阵	台	1.000
030505003018	音频矩阵 8×8	台	360.22	225.02	3.78	0.29	72.10	29.29	29.74	音频矩阵	台	1.000
030505003019	音频矩阵 输入输出总数＞16 路，每增加 4 路	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	音频矩阵	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505003020	效果器	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	效果器	台	1.000
030505003021	分频器 二分频	台	75.71	45.00	3.78	0.29	14.49	5.89	6.25	分频器	台	1.000
030505003022	分频器 三分频	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	分频器	台	1.000
030505003023	滤波器 单通道 1×24	台	49.04	28.13	3.78	0.29	9.09	3.69	4.05	滤波器单通道	台	1.000
030505003024	滤波器 双通道 2×24	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	滤波器双通道	台	1.000
030505003025	反馈抑制器 Ⅰ型	台	75.71	45.00	3.78	0.29	14.49	5.89	6.25	反馈抑制器	台	1.000
030505003026	反馈抑制器 Ⅱ型	台	49.04	28.13	3.78	0.29	9.09	3.69	4.05	反馈抑制器	台	1.000
030505003027	反馈抑制器 Ⅲ型	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	反馈抑制器	台	1.000
030505003028	激励器	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	激励器	台	1.000
030505003029	数字音频处理器 输入通道≤8 路	台	185.51	112.51	3.78	2.26	36.73	14.92	15.32	数字音频处理器	台	1.000
030505003030	数字音频处理器 8 路＜输入通道≤16 路	台	320.44	196.89	3.78	3.25	64.04	26.02	26.46	数字音频处理器	台	1.000
030505003031	数字音频处理器 16 路＜输入通道≤24 路	台	455.37	281.28	3.78	4.23	91.36	37.12	37.60	数字音频处理器	台	1.000
030505003032	数字音频处理器 24 路＜输入通道≤32 路	台	590.30	365.66	3.78	5.22	118.68	48.21	48.74	数字音频处理器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505003033	数字音频处理器 输入通道＞32 路，每增加 8 路	台	139.51	84.38	3.78	1.28	27.41	11.14	11.52	数字音频处理器	台	1.000
030505003034	音频跳线制作	条	22.03	13.50	0.46	0.12	4.36	1.77	1.82	电缆线接头	个	2.020
030505003035	音频跳线	条	6.02	3.37	0.46	0.12	1.12	0.45	0.50			
030505003036	卡侬插头	个	18.43	11.26	0.41	0.12	3.64	1.48	1.52	卡侬插头	个	1.010
030505003038	大三芯插头	个	21.98	13.50	0.41	0.12	4.36	1.77	1.81	大三芯插头	个	1.010
030505003039	音箱接头	个	27.31	16.87	0.41	0.12	5.44	2.21	2.25	音箱接头	个	1.010
030505003040	广播机柜（含控制及功放器设备等）	套	3120.79	1974.56			631.86	256.69	257.68			
030505003041	客运/防灾广播控制盒	台	320.08	202.52			64.81	26.33	26.43	广播控制盒	台	1.000
030505003042	扩音转接机	台	640.17	405.04			129.61	52.66	52.86	扩音转接机	台	1.000
030505003043	扩音通话柱	个	638.50	354.41	71.89		113.41	46.07	52.72	扩音通话柱	个	1.000
030505003044	号筒式扬声器 噪声监测器	个	302.27	151.89	57.08		48.60	19.75	24.96	号筒扬声器/噪声监测器	个	1.000
030505003045	无线移动 手持机（含充电器）	套	80.02	50.63			16.20	6.58	6.61	手持机	套	1.000
030505003	无线移动 广播接收机	套	3945.07	2430.23	95.50		777.67	315.93	325.74			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
046	（含天线、自动转控接口）											
030505004001	双路功率放大器	台	111.28	67.51	3.78	0.29	21.70	8.81	9.19	双路功率放大器	台	1.000
030505004002	四路功率放大器	台	217.97	135.01	3.78	0.29	43.30	17.59	18.00	四路功率放大器	台	1.000
030505004003	双路功率放大器(含 DSP 处理功能)	台	185.51	112.51	3.78	2.26	36.73	14.92	15.32	双路功率放大器	台	1.000
030505004004	四路功率放大器(含 DSP 处理功能)	台	366.45	225.02	3.78	4.23	73.36	29.80	30.26	四路功率放大器	台	1.000
030505005001	吸顶扬声器 安装孔Φ≤200mm	只	66.81	39.38	3.78	0.29	12.69	5.16	5.52	扬声器	只	1.000
030505005002	吸顶扬声器 安装孔Φ＞200mm	只	84.59	50.63	3.78	0.29	16.29	6.62	6.98	扬声器	只	1.000
030505005003	摆放式扬声器 重量≤25kg	只	64.16	33.76	3.78	4.23	12.16	4.94	5.30	扬声器	只	1.000
030505005004	摆放式扬声器 25kg＜重量≤50kg	只	93.94	50.63	3.78	6.20	18.19	7.39	7.76	扬声器	只	1.000
030505005005	摆放式扬声器 重量＞50kg	只	183.31	101.26	3.78	12.11	36.28	14.74	15.14	扬声器	只	1.000
030505005006	壁挂式或吊装式扬声器 重量≤25kg	只	111.10	28.13	3.78	39.56	21.66	8.80	9.17	扬声器	只	1.000
030505005007	壁挂式或吊装式扬声器 25kg＜重量≤50kg	只	143.71	42.19	3.78	46.13	28.26	11.48	11.87	扬声器	只	1.000
030505005008	壁挂式或吊装式扬声器 重量＞50kg	只	176.32	56.26	3.78	52.69	34.86	14.16	14.56	扬声器	只	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505005009	线阵列扬声器系统 扬声器≤6″	只	208.80	42.19	3.78	87.31	41.44	16.84	17.24	扬声器	只	1.000
030505005010	线阵列扬声器系统 6″＜扬声器≤10″	只	296.23	84.38	3.78	100.44	59.14	24.03	24.46	扬声器	只	1.000
030505005011	线阵列扬声器系统 10″＜扬声器≤15″	只	443.96	112.51	3.78	165.78	89.05	36.18	36.66	扬声器	只	1.000
030505005012	线阵列扬声器系统 扬声器>15″	只	441.71	140.64	3.78	136.23	88.60	35.99	36.47	扬声器	只	1.000
030505005013	园林草地扬声器	只	40.14	22.50	3.78	0.29	7.29	2.96	3.31	扬声器	只	1.000
030505006001	时序电源控制器	台	118.83	56.26	27.11	0.23	18.08	7.34	9.81	时序电源控制器	台	1.000
030505006002	交流稳压电源 ≤5KVA	台	218.81	135.01	4.55	0.29	43.30	17.59	18.07	交流稳压电源	台	1.000
030505006003	交流稳压电源 ＞5KVA	台	432.19	270.03	4.55	0.29	86.50	35.14	35.69	交流稳压电源	台	1.000
030505007001	会议电话设备 汇接机	架	2344.29	1462.64	2.28	19.05	474.14	192.62	193.57	汇接机	架	1.000
030505007002	会议电话总机	台	2321.08	1462.64	0.24	5.77	469.89	190.89	191.65	会议电话总机	台	1.000
030505007003	会议电话分机	台	1337.97	843.83	0.24	2.55	270.84	110.03	110.47	会议电话分机	台	1.000
030505007004	会议电话设备 联网（全分配式）	端	1496.02	900.08	0.24	46.30	302.84	123.03	123.52			
030505007005	会议电话设备 会议主控机	台	183.78	112.51	3.78	1.16	36.37	14.78	15.17	会议主控机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505007006	会议电话设备 移动式主席机/代表机	台	50.41	28.13	3.78	1.16	9.37	3.81	4.16	主席机/代表机	台	1.000
030505007007	会议电话设备 嵌入式主席机/代表机	台	94.87	56.26	3.78	1.16	18.37	7.46	7.83	主席机/代表机	台	1.000
030505007008	会议电话设备 表决单元	台	50.41	28.13	3.78	1.16	9.37	3.81	4.16	表决单元	台	1.000
030505007009	会议电话设备 多语种译员机	台	183.78	112.51	3.78	1.16	36.37	14.78	15.17	多语种译员机	台	1.000
030505007010	会议电话设备 译员话筒	台	41.52	22.50	3.78	1.16	7.57	3.08	3.43	译员话筒	台	1.000
030505007011	会议电话设备 耳机（译员、轻便）	台	13.02	5.63	3.78		1.80	0.73	1.07	耳机	台	1.000
030505007012	会议电话设备 红外发射机	台	23.74	11.26	3.78	1.16	3.97	1.61	1.96	红外发射机	台	1.000
030505007013	会议电话设备 红外辐射板	台	270.87	168.77	3.78		54.01	21.94	22.37	红外辐射板	台	1.000
030505007014	会议电话设备 红外接收机	台	23.74	11.26	3.78	1.16	3.97	1.61	1.96	红外接收机	台	1.000
030505007015	会议电话设备 红外接收机充电器	台	13.02	5.63	3.78		1.80	0.73	1.07	红外接收机充电器	台	1.000
030505007016	会议电话设备 电子通道选择器	台	30.79	16.87	3.78		5.40	2.19	2.54	电子通道选择器	台	1.000
030505007017	会议电话设备 音频媒体接口机	台	58.39	33.76	3.78	0.58	10.99	4.46	4.82	音频媒体接口机	台	1.000
030505007018	会议电话设备 席位扩展单元	台	13.02	5.63	3.78		1.80	0.73	1.07	席位扩展单元	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505007019	会议电话设备 会议专用主机 PC 机	台	217.51	135.01	3.78		43.20	17.55	17.96	会议专用主机 PC 机	台	1.000
030505007020	会议电视设备 会议电视 多点控制 ≤24 端口	台	1783.41	1068.86	0.24	59.36	361.03	146.67	147.25	会议电视	台	1.000
030505007021	会议电视设备 会议电视 多点控制 >24 端口	台	2855.23	1687.66	0.24	118.71	578.04	234.83	235.75	会议电视	台	1.000
030505007022	会议电视设备 会议电视 编解码器	台	543.89	337.53	0.24	6.43	110.07	44.71	44.91	编解码器	台	1.000
030505008001	扩音系统级间调试 设备使用功能数	个	538.77	322.01		18.88	109.08	44.32	44.49			
030505009001	扩声系统 语音系统调试	系统	28692.77	17175.29		978.95	5809.36	2360.05	2369.13			
030505009002	扩声系统 多功能系统调试	系统	39178.40	23615.96		1172.65	7932.36	3222.52	3234.91			
030505009003	扩声系统 演出系统调试	系统	49682.34	30056.62		1377.95	10059.06	4086.49	4102.21			
030505009004	扩声系统 语音系统试运行	系统	21577.50	12881.32		771.00	4368.74	1774.80	1781.63			
030505009005	扩声系统 多功能系统试运行	系统	21577.50	12881.32		771.00	4368.74	1774.80	1781.63			
030505009006	扩声系统 演出系统试运行	系统	21577.50	12881.32		771.00	4368.74	1774.80	1781.63			
030505010001	最大声压级、传输频率特性扩声系统测量	系统	215.72	112.51		23.98	43.68	17.74	17.81			
30505010002	传声增益扩声系统测量	系统	393.55	225.02		23.98	79.68	32.37	32.49			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
305050100003	声场不均匀度扩声系统测量	系统	1393.28	858.79		22.75	282.09	114.60	115.04			
305050100004	总噪声级扩声系统测量	系统	1395.22	858.79		23.98	282.49	114.76	115.20			
305050100005	语音传输指数扩声系统测量	系统	1735.67	1073.47		24.71	351.42	142.76	143.31			
030505011001	一体化公共广播简易主机	台	142.43	84.38	3.78	3.13	28.00	11.38	11.76	公共广播简易主机	台	1.000
030505011002	分区寻址公共广播主机	台	231.35	140.64	3.78	3.13	46.01	18.69	19.10	分区寻址公共广播主机	台	1.000
030505011003	网络化、嵌入式智能化公共广播主机	台	368.74	225.02	3.78	5.68	73.82	29.99	30.45	公共广播主机	台	1.000
030505011004	背景音乐系统设备 分区器	台	22.38	11.26	3.78	0.29	3.70	1.50	1.85	分区器	台	1.000
030505011005	背景音乐系统设备 监听器/强插器/线路检测器	台	76.17	45.00	3.78	0.58	14.59	5.93	6.29	监听器/强插器/线路检测器	台	1.000
030505011006	可编程定时器/主备切换器/警报信号发生器/市话接口设备	台	111.73	67.51	3.78	0.58	21.79	8.85	9.23	可编程定时器/主备切换器/警报信号发生器/市话接口设备	台	1.000
030505011007	突发公共事件接口设备	台	361.60	225.02	3.78	1.16	72.38	29.40	29.86	突发公共事件接口设备	台	1.000
030505011008	可寻址终端/网络化终端	台	147.30	90.01	3.78	0.58	28.99	11.78	12.16	可寻址终端/网络化终端	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505011009	背景音乐系统设备 简易寻呼站 分区数≤10	台	93.96	56.26	3.78	0.58	18.19	7.39	7.76	寻呼站	台	1.000
030505011010	背景音乐系统设备 可编程寻呼台站 分区数＞10	台	147.30	90.01	3.78	0.58	28.99	11.78	12.16	寻呼站	台	1.000
030505011011	背景音乐系统设备 音控器	台	22.18	11.26	3.78	0.17	3.66	1.49	1.83	音控器	台	1.000
030505011012	背景音乐系统设备 模块	台	40.55	22.50	4.33	0.17	7.25	2.95	3.35	模块	个	1.000
030505011013	背景音乐系统设备 紧急电源（充电器）	台	35.83	22.50		0.17	7.25	2.95	2.96	紧急电源	台	1.000
030505011014	背景音乐系统设备 调谐器/前置放大器	台	39.95	22.50	3.78	0.17	7.25	2.95	3.30	调谐器/前置放大器	台	1.000
030505012001	背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤10 台	系统	698.22	428.66		13.11	141.37	57.43	57.65			
030505012002	背景音乐系统调试 分区试响 10 台＜扬声器数量 ≤50 台	系统	1229.09	751.46		26.20	248.85	101.10	101.48			
030505012003	背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ＞50 台，每增加 5 台	系统	139.13	85.85		2.18	28.17	11.44	11.49			
030505012004	背景音乐系统调试 系统应备功能调试三级系统	系统	1211.06	751.46		14.79	245.20	99.61	100.00			
030505012	背景音乐系统调试 系	系	2406.37	1502.80		19.73	487.21	197.93	198.69			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	统应备功能调试二级系统	统										
030505012006	背景音乐系统调试 系统应备功能调试一级系统	系统	5163.86	3220.39		46.84	1045.51	424.74	426.37			
030505012007	背景音乐系统调试 分区电声性能指标调试 电声性能指标调试三级系统	系统	2282.42	1395.13		48.98	462.12	187.73	188.46			
030505012008	背景音乐系统调试 分区电声性能指标调试 电声性能指标调试二级系统	系统	3920.11	2361.48		118.82	793.70	322.44	323.68			
030505012009	背景音乐系统调试 分区电声性能指标调试 电声性能指标调试一级系统	系统	5367.61	3220.39		175.76	1086.77	441.50	443.20			
030505012010	背景音乐系统试运行	系统	20765.94	12881.44		257.40	4204.43	1708.05	1714.62			
030505013001	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 应备声压级测量	系统	1397.86	858.79		25.65	283.02	114.98	115.42			
030505013002	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 室内声场均匀度测量	系统	1397.86	858.79		25.65	283.02	114.98	115.42			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505013003	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 室内传输频率特性测量	系统	1397.86	858.79		25.65	283.02	114.98	115.42			
030505013004	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 系统设备信噪比测量	系统	207.69	112.51	27.40		36.00	14.63	17.15	监视器吊架	台	1.000
030505013005	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 扩声系统语言传输指数测量	系统	1781.90	1073.47		53.96	360.78	146.57	147.13			
030505013006	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 漏出声衰减测量	系统	1397.86	858.79		25.65	283.02	114.98	115.42			
030505014001	流媒体会议直播机	套	908.80	562.55	3.78	9.85	183.17	74.41	75.04	流媒体会议直播机	台	1.000
030505014002	流媒体课程直录/播机	套	1086.63	675.06	3.78	9.85	219.17	89.04	89.72	流媒体课程直录/播机	台	1.000
030505015001	信号处理设备 视/音频（AV）矩阵 4×4	台	390.41	225.02	17.95	9.62	75.08	30.50	32.24	视/音频（AV）矩阵	台	1.000
030505015002	信号处理设备 视/音频（AV）矩阵 8×4	台	570.19	337.53	16.88	11.59	111.72	45.39	47.08	视/音频（AV）矩阵	台	1.000
030505015003	信号处理设备 视/音频（AV）矩阵 8×8	台	759.49	450.04	19.43	17.10	149.48	60.73	62.71	视/音频（AV）矩阵	台	1.000
030505015004	信号处理设备 视/音频（AV）矩阵 输入\输出总数>64 路每增加 4 路	台	97.63	56.26		5.51	19.77	8.03	8.06	视/音频（AV）矩阵	台	1.000
030505015	信号处理设备 VGA 矩阵	台	479.34	281.28	17.95	9.62	93.09	37.82	39.58	VGA 矩阵	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	4×4											
030505015006	信号处理设备 VGA 矩阵 8×4	台	696.63	416.29	18.68	11.59	136.92	55.62	57.52	VGA 矩阵	台	1.000
030505015007	信号处理设备 VGA 矩阵 8×8	台	937.25	562.55	19.37	17.10	185.49	75.35	77.39	VGA 矩阵	台	1.000
030505015008	信号处理设备 VGA 矩阵 输入/输出总数＞16 路，每增加 4 路	台	230.99	140.64		5.51	46.77	19.00	19.07	VGA 矩阵	台	1.000
030505015009	信号处理设备 组合矩阵（VGA+Audio） 4×4	台	937.92	562.55	19.40	17.50	185.62	75.41	77.44	组合矩阵（VGA+Audio）	台	1.000
030505015010	信号处理设备 组合矩阵（VGA+Audio） 8×4	台	1390.30	843.83	20.86	21.44	276.89	112.49	114.80	组合矩阵（VGA+Audio）	台	1.000
030505015011	信号处理设备 组合矩阵（VGA+Audio） 8×8	台	1852.92	1125.11	22.31	31.87	370.23	150.41	152.99	组合矩阵（VGA+Audio）	台	1.000
030505015012	信号处理设备 视/音频分配器放大器 1×4	台	257.05	140.64	17.95	9.62	48.08	19.53	21.22	视/音频分配器放大器	台	1.000
030505015013	信号处理设备 视/音频分配器放大器 1×8	台	436.82	253.15	16.88	11.59	84.72	34.42	36.07	视/音频分配器放大器	台	1.000
030505015014	信号处理设备 VGA 分配放大器 1×4	台	293.83	168.77	16.86	5.51	55.77	22.66	24.26	VGA 分配放大器	台	1.000
030505015015	信号处理设备 VGA 分配放大器 1×8	台	525.42	315.03	17.25	5.51	102.57	41.67	43.38	VGA 分配放大器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505015016	信号处理设备 视/音频切换器 4×1	台	249.37	140.64	16.86	5.51	46.77	19.00	20.59	视/音频切换器	台	1.000
030505015017	信号处理设备 视/音频切换器 8×1	台	427.62	253.15	17.25	5.51	82.77	33.63	35.31	视/音频切换器	台	1.000
030505015018	信号处理设备 VGA 切换器 4×1	台	293.83	168.77	16.86	5.51	55.77	22.66	24.26	VGA 切换器	台	1.000
030505015019	信号处理设备 VGA 切换器 8×1	台	472.08	281.28	17.25	5.51	91.77	37.28	38.98	VGA 切换器	台	1.000
030505015020	信号处理设备 转换器	台	63.55	28.13	16.67	0.58	9.19	3.73	5.25	转换器	台	1.000
030505015021	信号处理设备 多功能转换器	台	81.32	39.38	16.67	0.58	12.79	5.19	6.71	多功能转换器	台	1.000
030505015022	信号处理设备 融合器	台	108.01	56.26	16.67	0.58	18.19	7.39	8.92	融合器	台	1.000
030505015023	信号处理设备 图像处理器	台	398.09	225.02	16.67	15.36	76.92	31.25	32.87	图像处理器	台	1.000
030505015024	信号处理设备 特技机	台	555.51	337.53	16.86	2.32	108.75	44.18	45.87	特技机	台	1.000
030505015025	信号处理设备 多点控制器 MCU（单点）	台	1441.88	900.08	16.86	0.58	288.21	117.09	119.05	多点控制器 MCU	台	1.000
030505015026	信号处理设备 会议终端	台	161.55	90.01	16.86	0.58	28.99	11.78	13.34	会议终端	台	1.000
030505016001	显示器 摆放 ≤50″	台	148.21	90.01	3.78	1.16	29.17	11.85	12.24	显示器	台	1.000
030505016002	显示器 摆放 >50″	台	293.45	168.77	3.78	14.29	58.58	23.80	24.23	显示器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505016003	显示器 壁挂或悬挂 ≤50″	台	366.16	146.27	27.40	66.51	68.09	27.66	30.23	显示器	台	1.000
030505016004	显示器 壁挂或悬挂 >50″	台	618.08	292.53	27.40	79.64	119.09	48.38	51.03	显示器	台	1.000
030505016005	投影仪 摆放式 ≤5000lm	台	57.48	33.76	3.78		10.80	4.39	4.75	投影仪	台	1.000
030505016006	投影仪 摆放式 >5000lm	台	93.04	56.26	3.78		18.00	7.31	7.68	投影仪	台	1.000
030505016007	投影仪 吊装式 ≤5000lm	台	172.12	90.01	27.40		28.80	11.70	14.21	投影仪	台	1.000
030505016008	投影仪 吊装式 >5000lm	台	207.69	112.51	27.40		36.00	14.63	17.15	投影仪	台	1.000
030505016009	显示设备 幻灯机	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	幻灯机	台	1.000
030505016010	显示设备 展示台	台	93.50	56.26	3.78	0.29	18.10	7.35	7.72	展示台	台	1.000
030505016011	显示设备 电子白板（套）	台	375.79	225.02	3.78	10.14	75.25	30.57	31.03	电子白板	台	1.000
030505016012	显示设备 卷帘屏幕 ≤120″	套	395.30	225.02	32.09	2.96	72.95	29.64	32.64	卷帘屏幕	套	1.000
030505016013	显示设备 卷帘屏幕 >120″	套	1107.57	675.06	32.99	2.96	216.97	88.14	91.45	卷帘屏幕	套	1.000
030505016014	显示设备 软幕	套	395.30	225.02	32.09	2.96	72.95	29.64	32.64	软幕	套	1.000
030505016015	显示设备 硬质银幕/金属幕 ≤100″	套	306.39	168.77	32.09	2.96	54.95	22.32	25.30	硬质银幕/金属幕	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505016016	显示设备 硬质银幕/金属幕 >100″	套	751.93	450.04	32.99	2.96	144.96	58.89	62.09	硬质银幕/金属幕	套	1.000
030505016017	显示设备 拼接控制器 输入+输出≤16 路	套	746.55	450.04	3.78	19.70	150.32	61.07	61.64	拼接控制器	套	1.000
030505016018	显示设备 拼接控制器 16 路＜输入+输出≤32 路	套	1125.54	675.06	3.78	34.48	227.05	92.24	92.93	拼接控制器	套	1.000
030505016019	显示设备 拼接控制器 输入+输出＞32 路	套	1481.20	900.08	3.78	34.48	299.06	121.49	122.30	拼接控制器	套	1.000
030505016020	显示设备 拼接卡	个	96.15	56.26	3.78	1.97	18.63	7.57	7.94	拼接卡	个	1.000
030505016021	显示设备 拼接屏≤50″	台	295.63	168.77	19.35	4.93	55.58	22.58	24.41	拼接屏	台	1.000
030505016022	显示设备 拼接屏>50″	台	387.77	225.02	22.32	4.93	73.58	29.89	32.02	拼接屏	台	1.000
030505016023	显示设备 摄像头彩色提词器	套	92.03	56.26		1.97	18.63	7.57	7.60	摄像头彩色提词器	套	1.000
030505016024	显示设备 微机型提词器	套	111.37	67.51		2.96	22.55	9.16	9.20	微机型提词器	套	1.000
030505016025	显示设备 综合型平板提词器	套	146.94	90.01		2.96	29.75	12.09	12.13	综合型平板提词器	套	1.000
030505017001	室内 双基色LED显示屏 壁挂、吊装	㎡	311.80	168.77	27.16	9.78	57.14	23.21	25.75	双基色 LED 显示屏	㎡	1.000
030505017002	室内 全彩LED显示屏壁挂、吊装	㎡	489.63	281.28	27.16	9.78	93.14	37.84	40.43	全彩 LED 显示屏	㎡	1.000
030505017	室外 全彩、双基色 LED	㎡	582.43	337.53	27.16	12.25	111.93	45.47	48.09	全彩/双基色	㎡	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	显示屏壁挂、吊装									LED 显示屏		
030505018001	录编设备 录像机	台	359.77	225.02	3.78		72.01	29.25	29.71	录像机	台	1.000
030505018002	录编设备 放像机	台	181.94	112.51	3.78		36.00	14.63	15.02	放像机	台	1.000
030505018003	录编设备 编辑控制器	台	270.87	168.77	3.78		54.01	21.94	22.37	编辑控制器	台	1.000
030505019001	视频系统设备调试 信号通道数 ≤20 个	系统	5388.35	3220.39		188.88	1090.97	443.21	444.91			
030505019002	视频系统设备调试 信号通道数 >20 个,每增加 5 个	系统	458.99	257.54		32.87	92.93	37.75	37.90			
030505019003	视频系统测量 视频系统试运行	系统	31719.53	19322.10		747.20	6422.18	2609.01	2619.04			
030505020001	视频系统图像清晰度、对比度、视角测量	系统	44.43	22.50		5.61	9.00	3.65	3.67			
030505020002	视频系统亮度测量	系统	88.85	45.00		11.21	17.99	7.31	7.34			
030505020003	视频系统亮度均匀性测量	系统	383.58	214.67		28.02	77.66	31.55	31.67			
030505020004	视频系统色度不均匀性测量	系统	494.96	214.67		98.50	100.21	40.71	40.87			
030505020005	视频系统换帧频率 LED、刷新频率测量	系统	139.74	85.85		2.57	28.29	11.49	11.54			
030505020	视频系统像素失控率	系	348.90	214.67		6.08	70.64	28.70	28.81			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	（LED）测量	统										
030505020007	视频系统色域覆盖率（LED）测量	系统	197.95	85.85		39.40	40.08	16.28	16.34			
030505020008	视频系统信噪比测量	系统	89.00	42.98		13.33	18.02	7.32	7.35			
030505020009	视频系统通断比（LED）测量	系统	76.80	42.98		5.61	15.55	6.32	6.34			
030505020010	视频系统灰度等级测量	系统	69.86	42.98		1.22	14.14	5.75	5.77			
030505020011	视频系统平整度测量	系统	135.68	85.85			27.47	11.16	11.20			
030505020012	视频系统图像拼接误差测量	系统	173.48	107.33		2.43	35.12	14.27	14.32			
030505021001	广播控制台（含前级话筒、键盘等）	套	2720.70	1721.42			550.85	223.78	224.64			
030505022001	会议电视设备联网系统试验 一级级联（对端）	系统	3548.27	2146.92	0.24	97.94	718.36	291.83	292.98			
030505022002	会议电视设备联网系统试验 两级级联（对端）	系统	4418.08	2683.60	0.24	111.60	894.46	363.38	364.80			
030505022003	会议电视设备网管系统	系统	79961.21	49866.79	0.24	725.40	16189.50	6576.98	6602.30			
030505022004	会议电视设备 业务功能检查	系统	29727.92	18474.22	0.24	334.80	6018.89	2445.17	2454.60			
030505022005	会议电视设备 系统稳定性测试 一级级联（对端）	系统	7584.45	4668.40	0.24	130.20	1535.55	623.82	626.24			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505022006	会议电视设备 系统稳定性测试 两级级联（对端）	系统	34994.98	21825.35	0.24	316.20	7085.30	2878.40	2889.49			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.5.6 安全防范系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506001001	入侵探测器 有线门磁开关/有线窗磁开关	套	31.41	16.87	3.93	0.29	5.49	2.23	2.59	有线门磁开关/有线窗磁开关	套	1.000
030506001002	入侵探测器 无线门磁/窗磁开关	套	27.40	14.63	3.93		4.68	1.90	2.26	无线门磁开关/无线窗磁开关	套	1.000
030506001003	入侵探测器 有线紧急脚踏开关	套	31.41	16.87	3.93	0.29	5.49	2.23	2.59	有线紧急脚踏开关	套	1.000
030506001004	入侵探测器 无线紧急脚踏开关	套	27.40	14.63	3.93		4.68	1.90	2.26	无线紧急脚踏开关	套	1.000
030506001005	入侵探测器 有线紧急手动开关	套	31.41	16.87	3.93	0.29	5.49	2.23	2.59	有线紧急手动开关	套	1.000
030506001006	入侵探测器 无线紧急手动开关	套	26.08	13.50	3.93	0.29	4.41	1.79	2.15	无线紧急手动开关	套	1.000
030506001007	主动红外探测器	对	271.48	168.77	3.93	0.29	54.10	21.98	22.42	主动红外探测器	对	1.000
030506001008	有线被动红外探测器	套	147.00	90.01	3.93	0.29	28.90	11.74	12.14	有线被动红外探测器	套	1.000
030506001009	无线被动红外探测器	套	128.77	78.76	3.93		25.20	10.24	10.63	无线被动红外探测器	套	1.000
030506001010	红外幕帘探测器	套	271.48	168.77	3.93	0.29	54.10	21.98	22.42	红外幕帘探测器	套	
030506001011	吸顶多技术复合探测器	套	271.48	168.77	3.93	0.29	54.10	21.98	22.42	多技术复合探测器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506001012	壁装多技术复合探测器	套	324.82	202.52	3.93	0.29	64.90	26.37	26.82	多技术复合探测器	套	1.000
030506001013	长距离多技术复合探测器	套	360.39	225.02	3.93	0.29	72.10	29.29	29.76	长距离多技术复合探测器	套	1.000
030506001014	微波探测器	套	182.56	112.51	3.93	0.29	36.10	14.66	15.07	微波探测器	套	1.000
030506001015	微波墙式探测器	对	143.45	87.76	3.93	0.29	28.18	11.45	11.84	微波墙式探测器	对	1.000
030506001016	超声波探测器/玻璃破碎探测器	套	143.45	87.76	3.93	0.29	28.18	11.45	11.84	超声波探测器/玻璃破碎探测器	套	1.000
030506001017	激光探测器（一收、一发）	套	164.79	101.26	3.93	0.29	32.50	13.20	13.61	激光探测器	套	1.000
030506001018	振动探测器	套	143.45	87.76	3.93	0.29	28.18	11.45	11.84	振动探测器	套	1.000
030506001019	电子围栏控制器	套	271.48	168.77	3.93	0.29	54.10	21.98	22.42	电子围栏控制器	套	1.000
030506001020	无线按钮控制器	套	40.31	22.50	3.93	0.29	7.29	2.96	3.33	无线按钮控制器	套	1.000
030506001022	驻波探测器/泄露电缆控制器	套	271.48	168.77	3.93	0.29	54.10	21.98	22.42	驻波探测器/泄露电缆控制器	套	1.000
030506001023	无线报警探测器	套	253.69	157.51	3.93	0.29	50.50	20.51	20.95	无线报警探测器	套	1.000
030506001	感应式探测器/振动电	套	449.31	281.28	3.93	0.29	90.10	36.60	37.10	感应式探测	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
024	缆控制器									器/振动电缆控制器		
030506001025	报警声音复核装置（声音探头）	套	93.66	56.26	3.93	0.29	18.10	7.35	7.73	报警声音复核装置	套	1.000
030506001026	无线传输报警按钮	套	49.20	28.13	3.93	0.29	9.09	3.69	4.06	无线传输报警按钮	套	1.000
030506001027	探测器支架	套	39.85	22.50	3.93		7.20	2.93	3.29	探测器支架	套	1.000
030506002001	入侵探测器 振动泄露电缆	m	27.30	16.87	0.59		5.40	2.19	2.25	振动泄露电缆	m	1.000
030506002002	入侵探测器 电子围栏	m	356.59	225.02	0.87		72.01	29.25	29.44	电子围栏	延长米	1.000
030506003001	多线制报警控制器 控制回路≤8 路安装	套	1433.76	900.08	6.05	2.90	288.95	117.39	118.38	多线制报警控制器	套	1.000
030506003002	多线制报警控制器 8 路＜控制回路≤16 路	套	1792.80	1125.11	8.32	3.48	361.15	146.72	148.03	多线制报警控制器	套	1.000
030506003003	多线制报警控制器 16 路＜控制回路≤32 路	套	2244.13	1406.39	12.85	4.64	451.53	183.43	185.30	多线制报警控制器	套	1.000
030506003004	多线制报警控制器32路＜控制回路≤64 路	套	2878.23	1800.17	21.92	5.80	577.91	234.78	237.65	多线制报警控制器	套	1.000
030506003005	总线制报警控制器 控制回路≤8 路	套	1078.11	675.06	6.05	2.90	216.95	88.13	89.02	总线制报警控制器	套	1.000
030506003006	总线制报警控制器 8 路＜控制回路≤16 路	套	1614.97	1012.59	8.32	3.48	325.14	132.09	133.35	总线制报警控制器	套	1.000
030506003	总线制报警控制器 16	套	1977.39	1237.62	12.85	4.64	397.52	161.49	163.27	总线制报警	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	路＜控制回路≤ 32 路									控制器		
030506003008	总线制报警控制器 32 路＜控制回路≤ 64 路	套	2522.58	1575.15	21.92	5.80	505.90	205.52	208.29	总线制报警控制器	套	1.000
030506003009	总线制报警控制器 64 路＜控制回路≤128 路	套	3094.05	1912.68	39.96	17.40	617.63	250.91	255.47	总线制报警控制器	套	1.000
030506003010	总线制报警控制器 控制回路≤256 路	套	4021.11	2475.23	57.96	29.00	801.35	325.55	332.02	总线制报警控制器	套	1.000
030506003011	地址模块 控制回路≤2 路	套	58.99	33.76	4.33	0.58	10.99	4.46	4.87	地址模块	套	1.000
030506003012	地址模块 2 路＜控制回路≤4 路	套	77.35	45.00	4.87	0.58	14.59	5.93	6.39	地址模块	套	1.000
030506003013	地址模块 4 路＜控制回路≤8 路	套	115.01	67.51	5.95	1.16	21.97	8.93	9.50	地址模块	套	1.000
030506004001	入侵报警中心显示设备 警灯/警铃/警号	套	22.38	11.26	3.78	0.29	3.70	1.50	1.85	警灯/警铃/警号	套	1.000
030506005001	有线报警信号前端传输设备（不含线缆） 电话线传输发送器/电源线传输发送器/专线传输发送器	套	539.10	337.53	4.33	0.58	108.20	43.95	44.51	传输发送器	套	1.000
030506005002	有线报警信号前端传输设备（不含线缆） 网络传输接口	套	94.56	56.26	4.33	0.58	18.19	7.39	7.81	网络传输接口	套	1.000
030506005003	入侵报警信号传输设备 联动通讯接口	套	272.38	168.77	4.33	0.58	54.19	22.02	22.49	联动通讯接口	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506005004	入侵报警信号传输设备 报警信号接收机/专用线接收机/电话线接收机/共用天线信号接收机	系统	631.69	393.79	4.33	2.90	126.94	51.57	52.16	接收机	系统	1.000
030506005005	入侵报警信号传输设备 报警信号接收机（不含线缆） 电源线接收机	系统	809.51	506.30	4.33	2.90	162.94	66.20	66.84	电源线接收机	系统	1.000
030506005006	入侵报警信号传输设备 报警信号接收机（不含线缆） 无线门磁开关接收器	系统	720.59	450.04	4.33	2.90	144.94	58.88	59.50	无线门磁开关接收器	系统	1.000
030506005007	入侵报警信号传输设备 无线报警发送设备 ≤2 W	套	373.33	225.02	12.85	2.33	72.75	29.56	30.83	无线报警发送设备	套	1.000
030506005008	入侵报警信号传输设备 无线报警发送设备 ≤5 W	套	551.16	337.53	12.85	2.33	108.76	44.18	45.51	无线报警发送设备	套	1.000
030506005009	入侵报警信号传输设备 无线报警接收设备	套	547.32	337.53	12.71		108.01	43.88	45.19	无线报警接收设	套	1.000
030506006001	出入口目标识别设备 不带键盘读卡器	台	94.12	56.26	3.93	0.58	18.19	7.39	7.77	不带键盘读卡器	台	1.000
030506006002	出入口目标识别设备 带键盘读卡器	台	129.68	78.76	3.93	0.58	25.39	10.31	10.71	带键盘读卡器	台	1.000
030506006003	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统	台	93.66	56.26	3.93	0.29	18.10	7.35	7.73	采集器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	采集器											
030506006004	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统识别器	台	218.13	135.01	3.93	0.29	43.30	17.59	18.01	识别器	台	1.000
030506006005	出入口目标识别设备 密码健盘	台	93.66	56.26	3.93	0.29	18.10	7.35	7.73	密码健盘	台	1.000
030506006006	出入口目标识别设备 出入口按钮	台	17.79	11.26			3.60	1.46	1.47	出入口按钮	台	1.000
030506007001	出入口控制设备 单门门禁控制器	台	186.04	112.51	5.86	1.16	36.37	14.78	15.36	单门门禁控制器	台	1.000
030506007002	出入口控制设备 双门门禁控制器	台	331.93	202.52	7.51	2.32	65.55	26.63	27.41	双门禁控制器	台	1.000
030506007003	出入口控制设备 四门门禁控制器	台	586.33	360.03	10.82	3.48	116.32	47.26	48.41	四门门禁控制器	台	1.000
030506007004	出入口控制设备 八门门禁控制器	台	1006.94	618.81	18.11	5.80	199.88	81.20	83.14	八门门禁控制器	台	1.000
030506007005	出入口控制设备 十六门门禁控制器	台	1566.00	956.34	33.18	11.60	309.74	125.83	129.30	十六门禁控制器	台	1.000
030506008001	出入口执行机构设备 电控锁	台	76.27	45.00	4.48	0.17	14.45	5.87	6.30	电控锁	台	1.000
030506008002	出入口执行机构设备 电磁吸力锁	台	67.39	39.38	4.48	0.17	12.66	5.14	5.56	电磁吸力锁	台	1.000
030506008003	出入口执行机构设备 自动闭门器	台	39.85	22.50	3.93		7.20	2.93	3.29	自动闭门器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506008004	出入口执行机构设备 电子密码锁	台	94.07	56.26	4.48	0.17	18.06	7.34	7.77	电子密码锁	台	1.000
030506009001	电子巡更系统 信息钮	台	17.79	11.26			3.60	1.46	1.47	信息钮	台	1.000
030506009002	电子巡更系统 通信钮	台	267.20	168.77		0.29	54.10	21.98	22.06	通信钮	台	1.000
030506010001	监控摄像设备 彩色黑白摄像机（含拍照功能）	台	141.92	84.38	3.86	2.75	27.88	11.33	11.72	彩色黑白摄像机	台	1.000
030506010002	监控摄像设备 半球型摄像机	台	158.10	94.51	4.01	2.75	31.12	12.64	13.05	半球型摄像机	台	1.000
030506010003	监控摄像设备 室内球型摄像机	台	210.80	118.14	3.86	12.57	41.83	16.99	17.41	室内球型摄像机	台	1.000
030506010004	监控摄像设备 室外球型摄像机	台	273.03	157.51	3.86	12.57	54.43	22.11	22.54	室外球型摄像机	台	1.000
030506010005	监控摄像设备 防爆摄像机	台	291.83	168.77	4.79	12.57	58.03	23.57	24.10	防爆摄像机	台	1.000
030506010006	监控摄像设备 微型摄像机	台	261.38	157.51	3.86	5.20	52.07	21.15	21.58	微型摄像机	台	1.000
030506010007	监控摄像设备 室内外云台摄像机	台	295.01	181.14	4.01	2.75	58.84	23.91	24.36	云台摄像机	台	1.000
030506010008	监控摄像设备 高速智能球型摄像机	台	365.08	220.52	4.08	7.66	73.02	29.66	30.14	高速智能球型摄像机	台	1.000
030506010009	监控摄像设备 微光摄像机	台	335.50	196.89	4.08	12.57	67.03	27.23	27.70	微光摄像机	台	1.000
030506010010	监控摄像设备 红外光源摄像机	台	273.27	157.51	4.08	12.57	54.43	22.11	22.56	红外光源摄像机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506010011	监控摄像设备 X光摄像机	台	148.80	78.76	4.08	12.57	29.23	11.87	12.29	X光摄像机	台	1.000
030506010012	监控摄像设备 水下摄像机	台	522.68	315.03	4.08	12.86	104.92	42.63	43.16	水下摄像机	台	1.000
030506010013	监控摄像设备 医用显微摄像机	台	143.42	78.76	4.08	9.17	28.14	11.43	11.84	医用显微摄像机	台	1.000
030506010014	监控摄像设备 定焦距手动光圈镜头	台	39.45	22.50		2.46	7.99	3.24	3.26	手动光圈镜头	台	1.000
030506010015	监控摄像设备 定焦距自动光圈镜头	台	57.24	33.76		2.46	11.59	4.71	4.73	定焦距自动光圈镜头	台	1.000
030506010016	监控摄像设备 变焦变倍 自动光圈镜头	台	78.57	47.25		2.46	15.91	6.46	6.49	变焦变倍自动光圈镜头	台	1.000
030506010017	监控摄像设备 变焦变倍电动光圈镜头	台	66.12	39.38		2.46	13.39	5.44	5.46	变焦变倍电动光圈镜头	台	1.000
030506010018	监控摄像设备 明装摄像机小孔镜头	台	110.58	67.51		2.46	22.39	9.10	9.13	摄像机小孔镜头	台	1.000
030506010019	监控摄像设备 暗装机小孔镜头	台	181.71	112.51		2.46	36.79	14.95	15.00	摄像机小孔镜头	台	1.000
030506010020	监控摄像设备 普通摄像机防护罩	台	29.56	16.87	2.65		5.40	2.19	2.44	普通防护罩	台	1.000
030506010021	监控摄像设备 密封摄像机防护罩	台	47.35	28.13	2.65		9.00	3.66	3.91	密封防护罩	台	1.000
030506010022	监控摄像设备 全天候摄像机防护罩	台	136.25	84.38	2.65		27.00	10.97	11.25	全天候防护罩	台	1.000
030506010023	监控摄像设备 防爆摄像机防护罩	台	109.58	67.51	2.65		21.60	8.78	9.05	防爆防护罩	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506010024	监控摄像设备 壁式摄像机支架	套	96.97	45.00	23.71		14.40	5.85	8.01	摄像机支架	套	1.000
030506010025	监控摄像设备 悬挂式摄像机支架	套	132.54	67.51	23.71		21.60	8.78	10.94	摄像机支架	套	1.000
030506010026	监控摄像设备 立柱式摄像机支架	套	111.20	54.00	23.71		17.28	7.02	9.18	摄像机支架	套	1.000
030506010027	监控摄像设备 摄像机云台载重量＞8kg	套	144.37	90.01	1.10	0.58	28.99	11.78	11.92	摄像机云台	套	1.000
030506010028	监控摄像设备 摄像机8kg＜云台载重量 ≤25Kg 安装	台	461.66	225.02	1.66	65.93	93.10	37.82	38.12	摄像机云台	台	1.000
030506010029	监控摄像设备 摄像机云台载重量 ≤45Kg 安装	台	571.33	281.28	1.66	79.06	115.31	46.84	47.17	摄像机云台	台	1.000
030506010030	监控摄像设备 云台控制器	台	242.96	135.01	5.00	15.26	48.09	19.54	20.06	云台控制器	台	1.000
030506010031	监控摄像设备 照明灯普通防护罩（含红外灯）	套	58.69	33.76	4.05	0.58	10.99	4.46	4.85	防护罩	套	1.000
030506010036	监控摄像设备 电源	台	36.46	22.50	0.82		7.20	2.93	3.01	电源	台	1.000
030506011001	视频控制设备 4×1 视频切换器	台	117.22	70.88	3.93	0.58	22.87	9.29	9.68	视频切换器	台	1.000
030506011002	视频控制设备 8×1 视频切换器	台	206.14	127.14	3.93	0.58	40.87	16.60	17.02	视频切换器	台	1.000
030506011003	视频控制设备 微机矩阵切设备 接入≤8 路	台	401.48	225.02	3.93	26.29	80.42	32.67	33.15	微机矩阵切设备	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506011004	视频控制设备 微机矩阵切设备 8 路＜接入≤16 路	台	580.22	337.53	3.93	26.87	116.61	47.37	47.91	微机矩阵切设备	台	1.000
030506011005	视频控制设备 微机矩阵切设备 16 路＜接入≤32 路	台	937.71	562.55	3.93	28.03	188.99	76.78	77.43	微机矩阵切设备	台	1.000
030506011006	视频控制设备 微机矩阵切设备 32 路＜接入≤64 路	台	1479.23	900.08	6.28	31.51	298.11	121.11	122.14	微机矩阵切设备	台	1.000
030506011007	视频控制设备 微机矩阵切设备 64 路＜接入≤128 路安装	台	2029.20	1237.62	6.28	41.95	409.46	166.34	167.55	微机矩阵切设备	台	1.000
030506011008	视频控制设备 微机矩阵切设备 接入≤256 路	台	2740.50	1687.66	6.28	41.95	553.48	224.85	226.28	微机矩阵切设备	台	1.000
030506014001	双绞线视频传输系统发送器	台	143.17	90.01		0.58	28.99	11.78	11.82	发送器	台	1.000
030506014002	双绞线视频传输系统接收器	台	178.74	112.51		0.58	36.19	14.70	14.76	接收器	台	1.000
030506014003	视频传输设备 光纤模块	台	171.34	67.51		40.90	34.69	14.09	14.15	光纤模块	台	1.000
030506015001	录像设备 中心控制器	台	355.80	225.02	0.14		72.01	29.25	29.38	中心控制器	台	1.000
030506015002	录像设备 主控键盘	台	142.26	90.01			28.80	11.70	11.75	主控键盘	台	1.000
030506015003	录像设备 视频服务器 视频输入≤50 路	台	1485.99	900.08	14.82	29.90	297.59	120.90	122.70	视频服务器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506015004	录像设备 视频服务器 50路＜视频输入≤100路	台	2762.74	1687.66	15.60	49.60	555.92	225.84	228.12	视频服务器	台	1.000
030506015005	录像设备 视频服务器 视频输入≤200路	台	3700.29	2250.21	17.19	79.15	745.40	302.82	305.53	视频服务器	台	1.000
030506016001	监视设备 单联控制台机架	台	296.09	168.77	2.32	16.97	59.44	24.15	24.45	单联控制台机架	台	1.000
030506016002	监视设备 双联控制台机架	台	379.94	225.02	2.32	13.77	76.41	31.04	31.37	双联控制台机架	台	1.000
030506016003	监视设备 监视器柜、架	台	463.51	277.90	2.32	13.77	93.33	37.92	38.27	监视器柜、架	台	1.000
030506016004	监视设备 监视器吊架	台	179.43	112.51	0.55	0.64	36.21	14.71	14.82	监视器吊架	台	1.000
030506018001	单通道X射线安全检查设备	台	3534.34	1575.15	25.29	643.63	710.01	288.44	291.83	X射线安全检查设备	台	1.000
030506018002	双通道X射线安全检查设备	台	4277.53	1912.68	42.97	764.13	856.58	347.99	353.19	X射线安全检查设备	台	1.000
030506018003	安全检查设备 金属武器探测门	台	2035.33	956.34	25.29	313.99	406.51	165.14	168.05	金属武器探测门	台	1.000
030506018004	X射线安检设备数据管理系统（通道数≤10）	系统	8794.57	5400.50	27.98	144.62	1774.44	720.87	726.16			
030506018005	安检设备 便携式X射线探测设备	套	551.44	337.53		11.37	111.65	45.36	45.53	便携式X射线探测设备	套	1.000
030506018006	安检设备 台式X射线探测设备	套	837.72	337.53	15.55	181.78	166.18	67.51	69.17	台式X射线探测设备	套	1.000
030506018	安检设备 单通道环形	套	396.30	202.52	17.81	35.94	76.31	31.00	32.72	单通道环形	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	线圈车辆检测器									线圈车辆检测器		
030506018008	安检设备 双通道环形线圈车辆检测器	套	762.41	405.04	35.07	53.16	146.62	59.57	62.95	双通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506018009	安检设备 门架式LED可变信息标志	套	6217.10	3375.32	6.08	554.12	1257.42	510.83	513.34	LED可变信息标志	套	1.000
030506018010	安检设备 悬臂式LED可变信息标志	套	3666.88	2025.19	3.11	292.74	741.74	301.33	302.77	LED可变信息标志	套	1.000
030506019001	停车场显示设备 停车场、出入标志牌	台	650.36	337.53	3.65	71.44	130.87	53.17	53.70	标志牌	台	1.000
030506019002	停车场显示设备 空满显示板	台	487.97	225.02	17.81	71.44	94.87	38.54	40.29	空满显示板	台	1.000
030506019003	停车场显示设备 车位占用显示牌	台	486.59	225.02	17.81	70.57	94.59	38.43	40.18	车位占用显示牌	台	1.000
030506019004	停车场显示设备 通行诱导信息牌	台	399.06	168.77	17.80	71.44	76.87	31.23	32.95	通行诱导信息牌	台	1.000
030506019005	停车场显示设备 通行信号灯	台	215.21	135.01		1.16	43.57	17.70	17.77	通行信号灯	台	1.000
030506019006	停车场显示设备 信号灯倒时器	台	683.31	405.04		27.30	138.35	56.20	56.42	信号灯倒时器	台	1.000
030506019007	停车场显示设备 雾灯	台	107.61	67.51		0.58	21.79	8.85	8.89	雾灯	台	1.000
030506019008	停车场显示设备 限速标志	套	827.42	450.04	10.80	66.03	165.14	67.09	68.32	限速标志	套	1.000
030506019	停车场显示设备 模拟	套	1574.63	832.58	0.90	163.09	318.61	129.44	130.02	模拟地图屏	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	地图屏 1m×1m											
030506019010	停车场显示设备 监视器架 2×6（台）	套	501.56	168.77	0.90	147.96	101.35	41.17	41.41	监视器架	套	1.000
030506019011	停车场出入口设备 出入口控制机	套	752.42	472.54	0.90	2.90	152.14	61.81	62.13	出入口控制机	套	1.000
030506019012	停车场出入口设备 车道控制机	套	782.96	472.54	0.90	22.22	158.32	64.32	64.65	车道控制机	套	1.000
030506019013	停车场出入口设备 终端显示器	套	111.11	67.51	4.05		21.60	8.78	9.17	显示器	套	1.000
030506019014	停车场出入口设备 电动栏杆	套	614.13	337.53	50.76	16.03	113.14	45.96	50.71	电动栏杆	套	1.000
030506019015	停车场出入口设备 手动栏杆	套	253.90	112.51	50.76	13.13	40.20	16.33	20.96	手动栏杆	套	1.000
030506019016	停车场出入口设备 纸质磁条通行卷写、读机	套	360.06	225.02	4.05		72.01	29.25	29.73	纸质磁条通行卷写、读机	套	1.000
030506019017	停车场出入口设备 车辆计数器	套	358.24	225.02	0.70	1.16	72.38	29.40	29.58	车辆计数器	套	1.000
030506019018	停车场出入口设备 远距离读卡	套	358.24	225.02	0.70	1.16	72.38	29.40	29.58	远距离读卡	套	1.000
030506019019	停车场出入口设备 非接触式 IC 卡读写机	套	215.97	135.01	0.70	1.16	43.57	17.70	17.83	非接触式 IC 卡读写机	套	1.000
030506019020	停车场出入口设备 自动收、发卡机	套	322.68	202.52	0.70	1.16	65.18	26.48	26.64	自动收/发卡机	套	1.000
030506019021	停车场出入口设备 停车计费显示器	套	108.74	67.51	1.04	0.58	21.79	8.85	8.98	停车计费显示器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506019022	停车场出入口设备 语音报价器	套	179.84	112.51	1.01	0.58	36.19	14.70	14.85	语音报价器	套	1.000
030506019023	停车场出入口设备 紧急报警器	套	358.78	225.02	1.19	1.16	72.38	29.40	29.62	紧急报警器	套	1.000
030506019024	停车场车辆检测识别设备 单通道环形线圈车辆检测器	套	406.83	202.52	58.10	14.82	69.55	28.25	33.59	单通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019025	停车场车辆检测识别设备 双通道环形线圈车辆检测器	套	588.96	270.03	116.40	22.33	93.56	38.01	48.63	双通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019026	停车场车辆检测识别设备 四通道环形线圈车辆检测器	套	962.86	405.04	232.79	43.63	143.57	58.33	79.50	四通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019027	停车场车辆检测识别设备 八通道环形线圈车辆检测器	套	1603.95	607.56	465.58	86.19	222.00	90.19	132.44	八通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019028	停车场车辆检测识别设备 雷达探测器	套	606.94	202.52	35.74	156.85	115.00	46.72	50.11	雷达探测器	套	1.000
030506019029	停车场车辆检测识别设备 视频车辆检测器	套	973.12	270.03	12.89	336.78	194.18	78.89	80.35	视频车辆检测器	套	1.000
030506019030	停车场车辆检测识别设备 红外车辆探测器	套	724.74	450.04	3.93	5.80	145.87	59.26	59.84	红外车辆探测器	套	1.000
030506019031	停车场车辆检测识别设备 车位探测器	套	328.95	202.52	3.93	2.90	65.73	26.70	27.16	车位探测器	套	1.000
030506019032	停车场车辆检测识别设备 车辆分离器	套	333.53	202.52	3.93	5.80	66.66	27.08	27.54	车辆分离器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506019033	停车场车辆检测识别设备 红外车型识别仪	套	1089.55	675.06	3.93	11.60	219.73	89.27	89.96	红外车型识别仪	套	1.000
030506019034	停车场车辆检测识别设备 车辆牌照识别装置	套	692.41	405.04	3.93	30.35	139.32	56.60	57.17	车辆牌照识别装置	套	1.000
030506019035	停车场车辆检测识别设备 红外车辆识别装置	套	772.71	450.04	3.93	36.15	155.58	63.20	63.80	红外车辆识别装置	套	1.000
030506019036	停车场车辆检测识别设备 挡车器	套	388.60	225.02	9.51	14.29	76.58	31.11	32.09	挡车器	套	1.000
030506019037	停车场车辆检测识别设备 超高检测器	套	563.67	202.52	9.08	147.86	112.12	45.55	46.54	超高检测器	套	1.000
030506019038	停车场车辆检测识别设备 动态称重仪	套	996.00	472.54	12.66	148.91	198.86	80.79	82.24	动态称重仪	套	1.000
030506019039	停车场车辆检测识别设备 本地控制机	套	434.22	202.52	9.67	65.55	85.78	34.85	35.85	本地控制机	套	1.000
030506019040	停车场车辆检测识别设备 风向、风速检测器	台	664.30	337.53	9.00	76.57	132.51	53.83	54.85	风向、风速检测器	台	1.000
030506019041	停车场车辆检测识别设备 能见度检测器	台	1590.94	945.09	9.00	55.31	320.13	130.05	131.36	能见度检测器	台	1.000
030506019042	停车场车辆检测识别设备 监控中心控制台	套	1127.01	540.05	2.70	171.16	227.59	92.46	93.06	监控中心控制台	套	1.000
030506019043	停车场车辆检测识别设备 停车场管理软件	套	737.15	450.04	2.70	14.50	148.65	60.39	60.87	停车场管理软件	套	1.000
030506019044	停车场车辆检测识别设备 控制主机	套	579.79	202.52	2.70	162.46	116.79	47.45	47.87	控制主机	套	1.000
030506020001	安防分系统 入侵报警系统≤30 点调试	系统	6828.20	4293.85		26.42	1382.49	561.64	563.80			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506020002	安防分系统 入侵报警系统 ＞30 点，每增 5 个点调试	系统	852.40	536.68		2.64	172.58	70.11	70.38			
030506020003	安防分系统 电视监控系统 ≤50 台调试	系统	8529.38	5367.31		29.32	1726.92	701.56	704.26			
030506020004	安防分系统 电视监控系统 ＞50 台，每增 10 台调试	系统	854.42	536.68		3.92	172.99	70.28	70.55			
030506020005	安防分系统 出入口控制系统 ≤50 门调试	系统	7566.32	4723.19		64.10	1531.93	622.35	624.74			
030506020006	安防分系统 出入口控制系统 ＞50 门，每增加 5 门调试	系统	617.84	386.47		4.44	125.09	50.82	51.01			
030506020007	安防分系统 电子巡更 ≤50 个点调试	系统	4080.95	2576.26		5.80	826.26	335.67	336.96			
030506020008	安防分系统 电子巡更 ＞50 点，每增 50 个点调试	系统	850.06	536.68		1.16	172.11	69.92	70.19			
030506020009	安防分系统 停车场管理系统 ≤2 进 2 出调试	系统	1199.38	751.46		7.40	242.84	98.65	99.03			
030506020010	安防分系统 停车场管理系统增加 1 进 1 出调试	系统	341.63	214.67		1.48	69.17	28.10	28.21			
030506020011	安防分系统 一个车道电子警察系统调试	系统	717.05	386.47	2.70	65.35	144.58	58.74	59.21			
030506020	安防分系统 每增加一	系	460.81	257.65	1.80	32.67	92.90	37.74	38.05			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
012	个车道电子警察系统调试	统										
030506021001	安防系统联合调试 调试点≤ 200 点	系统	9547.39	5366.76	9.37	667.51	1930.97	784.46	788.32			
030506021002	安防系统联合调试 200＜调试点≤400 点	系统	17196.35	9661.28	17.90	1206.70	3477.75	1412.84	1419.88			
030506021003	安防系统联合调试 400＜调试点≤600 点	系统	26539.34	15028.03	25.84	1745.89	5367.65	2180.61	2191.32			
030506021004	安防系统联合调试 600＜调试点≤800 点	系统	32753.57	19322.10	34.10	1377.93	6624.01	2691.00	2704.42			
030506021005	安防系统联合调试 800＜调试点≤1000 点	系统	40121.33	23615.96	42.20	1740.15	8113.96	3296.29	3312.77			
030506021006	安防系统联合调试 调试点＞1000 点，每增加 100 点	系统	3607.76	2146.92	4.30	132.78	729.50	296.36	297.89			
030506021007	安防系统试运行 ≤200 点	系统	15615.23	9661.05	9.00	212.67	3159.59	1283.58	1289.33			
030506021008	安防系统试运行 ＞200 点，每增加 200 点	系统	5218.09	3220.39	0.02	81.14	1056.49	429.20	430.85			
030506023001	有线对讲主机 通信通道≤8 路	套	729.53	450.04	8.32	5.80	145.87	59.26	60.24	有线对讲主机	套	1.000
030506023002	有线对讲主机 8 路＜通信通道≤16 路	套	1361.44	843.83	12.85	8.70	272.81	110.83	112.41	有线对讲主机	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.5.7 智能家居系统

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507002001	家居智能控制器 家居报警控制装置	套	463.70	281.28	1.34	11.18	93.59	38.02	38.29	家居报警控制装置	套	1.000
030507002002	家居智能控制器 家居三表计量与远程传输装置	套	645.44	393.79	1.34	13.66	130.38	52.97	53.29	家居三表计量与远程传输装置	套	1.000
030507002003	家居智能控制器 ≤8点家居报电器监控装置	套	366.23	225.02	1.18	5.88	73.89	30.02	30.24	家居报电器监控装置	套	1.000
030507002004	家居智能布线箱	套	89.90	56.26	0.90		18.00	7.31	7.42	家居智能布线箱	套	1.000
030507002005	家居智能控制面板	套	17.81	9.12	3.12		2.92	1.19	1.47	家居智能控制面板安装	套	1.000
030507002006	家居控制管理中心设备管理机	套	471.34	281.28	0.90	16.32	95.23	38.69	38.92	家居管理机	套	1.000
030507002007	家居控制管理中心设备管理软件	套	533.47	337.53			108.01	43.88	44.05	家居管理软件	套	1.000
030507003001	室内住宅建筑设备自控系统设备	套	9814.01	5400.50	0.90	808.31	1986.82	807.15	810.33	自控系统设备	套	1.000
030507003002	室内住宅安防控制系统设备	套	9814.01	5400.50	0.90	808.31	1986.82	807.15	810.33	安防控制系统设备	套	1.000
030507004001	可视对讲户内机	套	180.01	112.51	1.18	0.57	36.19	14.70	14.86	可视对讲户内机	套	1.000
030507004002	可视对讲户外机	套	268.56	168.77	1.12	0.38	54.13	21.99	22.18	可视对讲户外机	套	1.000
030507007	智能家居分系统调试	台	380.51	213.78	0.90	26.36	76.84	31.22	31.42			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	住宅安防系统 ≤6 点											
030507007002	智能家居分系统调试 三表计量与远程传输系统	台	312.86	180.02	0.90	17.31	63.15	25.65	25.83			
030507007003	智能家居分系统调试 电器监控系统 ≤8 点	台	453.46	236.28	0.90	50.01	91.61	37.22	37.44			
030507007004	智能家居分系统调试 可视对讲户内机	台	99.62	56.26	0.90	6.15	19.97	8.11	8.23			
030507007005	智能家居分系统调试 可视对讲户外机（每户）	台	78.34	45.00	0.90	3.94	15.66	6.36	6.47			
030507008001	小区家居智能系统调试 用户≤1000 户	系统	38.64	23.63		0.82	7.82	3.18	3.19			
030507008002	小区家居智能系统调试 1000 户＜用户≤3000 户	系统	49.21	30.05		1.09	9.96	4.05	4.06			
030507008003	小区家居智能系统调试 3000 户＜用户≤5000 户	系统	63.15	38.59		1.37	12.79	5.19	5.21			
030507008004	小区家居智能系统调试 用户＞5000 户 每增加 1 户	系统	16.00	10.12			3.24	1.32	1.32			
030507009001	可视对讲信息网络系统试运行	系统	24725.34	15457.70		186.30	5006.08	2033.72	2041.54			
030507010001	清分中心自动售检票设备 结算与清分系统设备	站	7658.77	4770.45	37.43	49.53	1542.39	626.60	632.38			
030507010002	清分中心自动售检票设备 车票分类、编码机	站	5240.38	3240.30	37.43	49.53	1052.75	427.68	432.69			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507010003	清分中心自动售检票设备 中央计算机系统设备	站	14049.50	8550.80		338.47	2844.57	1155.61	1160.05			
030507010004	清分中心自动售检票设备 全线自动售票系统联网调试	站	21162.40	13051.22		338.47	4284.70	1740.66	1747.35			
030507011001	车站自动售检票设备 半自动售票机	台	3822.21	2385.22	28.99	13.14	767.48	311.79	315.60	半自动售票机	台	1.000
030507011002	车站自动售检票设备 自动售票机	台	3466.57	2160.20	28.99	13.14	695.47	282.53	286.23	自动售票机	台	1.000
030507011003	车站自动售检票设备 自动充值、验票机	台	2399.64	1485.14	28.99	13.14	479.45	194.78	198.14	自动充值、验票机	台	1.000
030507011004	车站自动售检票设备 进出站验票闸机	台	3039.79	1890.18	28.99	13.14	609.06	247.43	250.99	进出站验票闸机	台	1.000
030507011005	车站自动售检票设备 双向检票闸机	台	3893.34	2430.23	28.99	13.14	781.88	317.64	321.47	双向检票闸机	台	1.000
030507011006	车站自动售检票设备 闸机端头箱	台	742.35	450.04	9.44	13.14	148.22	60.21	61.29	闸机端头箱	台	1.000
030507011007	车站自动售检票设备 紧急按钮箱	个	268.44	168.77	1.56		54.01	21.94	22.17	紧急按钮箱	个	1.000
030507011008	车站自动售检票设备 自动查询机	台	284.21	168.77	14.44	1.09	54.36	22.08	23.47	自动查询机	台	1.000
030507011009	车站自动售检票设备 车票清点包装设备	台	356.63	225.02	0.90		72.01	29.25	29.45	车票清点包装设备	台	1.000
030507011010	车站自动售检票设备 车票清洁消毒设备	台	356.63	225.02	0.90		72.01	29.25	29.45	车票清洁消毒设备	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507011011	车站自动售检票设备操作台	台	214.37	135.01	0.90		43.20	17.55	17.70	操作台	台	1.000
030507012001	车站自动售检票设备联网调试	车站系统	12628.87	7650.71	1.80	338.47	2556.54	1038.59	1042.75			
030507012002	车站自动售检票系统调试 站点≤15 站	站	9789.63	4500.42	1.80	1692.35	1981.69	805.06	808.32			
030507012003	车站自动售检票系统调试 15＜站点≤25 站	站	12857.27	5625.53	1.80	2508.17	2602.78	1057.38	1061.61			
030507012004	车站自动售检票系统调试 站点＞25 站	站	16020.85	6750.63	1.80	3384.70	3243.31	1317.59	1322.82			
030507013001	不间断电源柜	台	273.90	168.77	1.80	3.29	55.06	22.37	22.62	不间断电源柜	台	1.000
030507013002	不间断电源 远程监控盘	台	361.07	225.02	1.80	2.19	72.71	29.54	29.81	远程监控盘	台	1.000
030507013003	不间断电源 远程监控软件	台	2313.66	1462.64	1.80		468.04	190.14	191.04	远程监控软件	台	1.000
030507013004	不间断电源 功率≤1KV·A	台	164.97	55.13	1.80	48.01	33.00	13.41	13.62	不间断电源	台	1.000
030507013005	不间断电源 1KV·A＜功率≤10KV·A	台	1230.70	551.31	1.80	226.13	248.78	101.07	101.62	不间断电源	台	1.000
030507013006	不间断电源 10KV·A＜功率≤30KV·A	台	2042.12	992.34	1.80	298.49	413.07	167.81	168.62	不间断电源	台	1.000
030507013007	不间断电源 30KV·A＜功率≤50KV·A	台	2758.19	1323.12	1.80	420.78	558.05	226.71	227.74	不间断电源	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507013008	信号专用不间断电源柜 电池容量≤100Ah	台	1631.97	826.95	182.55	79.72	290.13	117.87	134.75	信号专用不间断电源柜	台	1.000
030507013009	信号专用不间断电源柜 100Ah＜电池容量≤200Ah	台	1806.24	937.21	182.55	79.72	325.42	132.20	149.14	信号专用不间断电源柜	台	1.000
030507013010	信号专用不间断电源柜 电池容量＞200Ah	台	1980.51	1047.48	182.55	79.72	360.70	146.54	163.53	信号专用不间断电源柜	台	1.000
030507014001	架设天线铁塔避雷装置 避雷针	处	524.02	318.40	7.60	7.91	104.42	42.42	43.27	避雷针	根	1.000
030507014002	架设天线铁塔避雷装置 消雷器≤2t	处	365.65	225.02	9.18		72.01	29.25	30.19	消雷器	处	1.000
030507014003	架设天线铁塔避雷装置 波导馈线接地	处	271.37	112.51	74.35	7.91	38.53	15.65	22.41	波导馈线接地	处	1.000
030507015001	模块式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（10/350μS Ⅰ 类试验） 220V ≥12.5KA	套	126.87	66.27	19.79	0.35	21.32	8.66	10.48	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015002	模块式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（10/350μS Ⅰ 类试验） 380V ≥12.5KA	套	149.79	72.24	32.01	0.46	23.26	9.45	12.37	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015003	模块式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/350μS ⅠⅠ 类试验） 220V≥50KA	套	104.77	54.35	16.81	0.35	17.50	7.11	8.65	总配电箱电涌保护器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507015004	模块式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/350μS ＩＩ 类试验） 380V≥50KA	套	114.09	54.35	25.19	0.46	17.54	7.13	9.42	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015005	模块式 分配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/350μS ＩＩ 类试验） 220V ≥10KA	套	90.76	48.27	12.77	0.35	15.56	6.32	7.49	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015006	模块式 分配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/350μS ＩＩ 类试验） 380V ≥10KA	套	108.07	54.35	19.67	0.46	17.54	7.13	8.92	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015007	模块式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护 标称通流容量（8/20μS ＩＩ/ＩＩＩ 类试验） 220V ≥3KA	套	80.82	40.17	10.86	3.48	13.97	5.67	6.67	电涌保护器	套	1.000
030507015008	模块式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护 标称通流容量（8/20μS ＩＩ/ＩＩＩ 类试验） 380V ≥3KA	套	95.05	48.60	16.07	0.46	15.70	6.38	7.85	电涌保护器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507015009	模块式 分配电箱电涌保护器 直流电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ 类试验）24V/48V/110V/220V ≥5KA	套	72.38	36.01	13.67	0.35	11.64	4.73	5.98	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015010	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量（10/350μS Ⅰ类试验） 220V ≥12.5KA	套	64.09	39.60		0.95	12.98	5.27	5.29			
030507015011	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量（10/350μS Ⅰ类试验） 380V ≥12.5KA	套	83.76	51.76		1.23	16.96	6.89	6.92			
030507015012	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS II 类试验） 220V ≥50KA	套	70.85	43.88		0.95	14.35	5.83	5.85			
030507015013	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量（8/20μS II 类试验）380V ≥50KA	套	90.49	56.03		1.23	18.32	7.44	7.47			
030507015014	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS II 类试验） 220V ≥10KA	套	58.22	35.89		0.95	11.79	4.79	4.81			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507015015	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS II 类试验） 380V ≥10KA	套	77.88	48.04		1.23	15.77	6.41	6.43			
030507015016	模块式 分配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS II/III 类试验） 220V ≥3KA	套	52.35	32.17		0.95	10.60	4.31	4.32			
030507015017	模块式 分配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS II/III 类试验） 380V ≥3KA	套	71.30	43.88		1.23	14.44	5.86	5.89			
030507015018	并联箱式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（10/350μS Ⅰ 类试验） 220V ≥12.5KA	套	126.53	66.27	19.49	0.35	21.32	8.66	10.45	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015019	并联箱式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（10/350μS Ⅰ 类试验） 380V ≥12.5KA	套	144.17	72.24	26.86	0.46	23.26	9.45	11.90	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015020	并联箱式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/20μS ⅠⅠ 类试验） 220V ≥50KA	套	107.64	54.35	19.44	0.35	17.50	7.11	8.89	总配电箱电涌保护器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507015021	并联箱式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/20μS ＩＩ 类试验） 380V ≥50KA	套	127.50	60.31	28.85	0.46	19.45	7.90	10.53	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015022	并联箱式 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（8/20μS ＩＩ 类试验） 220V ≥10KA	套	94.03	48.27	15.77	0.35	15.56	6.32	7.76	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015023	并联箱式 总配电箱电涌保护器雷电流通量（8/20μS ＩＩ 类试验） 380V ≥10KA	套	112.03	54.35	23.30	0.46	17.54	7.13	9.25	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507015024	并联箱式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS ＩＩ 类试验） 220V ≥50KA	套	62.87	39.60		0.18	12.73	5.17	5.19			
030507015025	并联箱式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS ＩＩ 类试验） 380V ≥50KA	套	81.99	51.76		0.12	16.60	6.74	6.77			
030507015026	并联箱式 分配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS ＩＩ 类试验） 220V ≥10KA	套	70.32	43.88		0.61	14.24	5.78	5.81			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507015027	并联箱式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 （8/20μS ＩＩ类试验） 380V ≥10KA	套	89.51	56.03		0.61	18.12	7.36	7.39			
030507015028	并联箱式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护器调试标称通流容量 （8/20μS ＩＩ/ＩＩＩ 类试验） 220V ≥3KA	套	57.69	35.89		0.61	11.68	4.75	4.76			
030507015029	并联箱式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护器调试标称通流容量 （8/20μS ＩＩ/ＩＩＩ 类试验） 380V ≥3KA	套	77.13	48.04		0.76	15.62	6.34	6.37			
030507016001	信号电涌保护器	套	45.26	25.87	3.05	0.66	8.49	3.45	3.74	信号电涌保护器	套	1.000
030507016002	信号电涌保护器 普通卡接式模块	套	45.91	25.87	4.43	0.12	8.32	3.38	3.79	普通卡接式模块	套	1.000
030507016003	信号电涌保护器 标准导轨卡接式模块/智能监测型标准导轨卡接式模块	套	47.19	25.87	5.60	0.12	8.32	3.38	3.90	标准导轨卡接式模块	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507017001	信号电涌保护器调试	套	32.99	18.67		2.20	6.68	2.71	2.72			
030507017002	信号电涌保护器 普通卡接式模块调试	套	23.18	14.28		0.38	4.69	1.91	1.91			
030507017003	信号电涌保护器 标准导轨卡接式模块/智能监测型标准导轨卡接式模块调试	套	75.65	47.48		0.38	15.32	6.22	6.25			
030507018001	智能检测系统 模块式电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ 类试验） 380V ≥10KA	套	154.40	76.62	27.39	2.18	25.22	10.24	12.75	模块式电涌保护器	套	1.000
030507018002	智能检测系统 并联箱式电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ 类试验） 380V ≥10KA	套	173.60	88.77	27.39	2.18	29.10	11.82	14.33	并联箱式电涌保护器	套	1.000
030507018003	智能检测系统 串联箱式电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ 类试验）380V ≥10KA	套	212.90	113.63	27.39	2.18	37.06	15.06	17.58	串联箱式电涌保护器	套	1.000
030507018004	智能检测系统 模块式电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ 类试验） 220V≥10KA	套	114.56	51.41	27.39	2.18	17.15	6.97	9.46	模块式电涌保护器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507018005	智能检测系统 并联箱式电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ类试验）220V ≥10KA	套	116.88	52.88	27.39	2.18	17.62	7.16	9.65	并联箱式电涌保护器	套	1.000
030507018006	智能检测系统 串联箱式电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ类试验）220V ≥10KA	套	113.49	50.74	27.39	2.18	16.93	6.88	9.37	串联箱式电涌保护器	套	1.000
030507018007	智能检测系统 串联箱式直流电涌保护器 标称通流容量（8/20μS ＩＩ 类试验）48V 、110V 、220VDC ≥5KA	套	105.49	47.37	23.54	3.14	16.16	6.57	8.71	串联箱式直流电涌保护器	套	1.000
030507018008	智能监测 SPD 系统配套设施 数据采集终端	套	191.16	94.51	38.33		30.24	12.29	15.78	数据采集终端	套	1.000
030507018009	智能监测 SPD 系统配套设施 专业客户端软件	套	98.87	62.45	0.16		19.98	8.12	8.16	专业客户端软件	套	1.000
030507018010	智能监测 SPD 系统配套设施 数据采集终端调试	套	199.16	126.01			40.32	16.38	16.44			
030507018011	智能监测 SPD 系统配套设施 专业客户端软件调试	套	227.96	144.24			46.16	18.75	18.82			
030507019001	S 型等电位 接地汇流排连接	块	16.47	7.20	4.49	0.12	2.34	0.95	1.36			
030507019	S 型等电位 室内等电位	m	21.21	11.59	2.48	0.12	3.75	1.52	1.75			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	环连接											
030507019003	S 型等电位 接地跨接线	套	7.82	1.35	5.05	0.12	0.47	0.19	0.65			
030507019004	M 型等电位 室内等电位环连接	m	24.75	13.61	2.80	0.12	4.39	1.78	2.04			
030507019005	M 型等电位 室内等电位连接网络 网络宽度≤1m	㎡	32.44	18.12	3.32	0.12	5.84	2.37	2.68			
030507019006	M 型等电位 接地跨接线	套	15.70	3.04	9.82	0.12	1.01	0.41	1.30			
030507019007	室内混合型等电位 室内等电位环连接	m	22.59	12.16	2.93	0.12	3.93	1.60	1.87			
030507019008	室内混合型等电位 室内等电位连接网络网格宽度≤1m	㎡	28.63	15.08	4.23	0.12	4.86	1.98	2.36			
030507019009	室内混合型等电位 接地跨接线	套	10.32	1.80	6.69	0.12	0.61	0.25	0.85			
030507019010	等电位连接 地网 600×600（mm²）	㎡	304.78	28.13	237.90	0.64	9.21	3.74	25.17			
030507019011	等电位连接 接地模块（mm） Φ100×500	个	413.35	225.02	30.10	15.75	77.05	31.30	34.13			
030507019012	等电位连接 接地模块（mm） Φ150×800	个	449.27	247.52	30.43	15.75	84.25	34.23	37.10			
030507019013	等电位连接 接地模块（mm） Φ260×1000	个	492.36	270.03	30.75	20.29	92.90	37.74	40.65			

甘洛县住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507019014	等电位连接 接地模块（mm） 500×400×60	个	428.77	225.02	31.08	24.83	79.95	32.48	35.40			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

B.6 自动化控制仪表安装工程

B.6.1 过程检测仪表

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601001001	膨胀式工业液体温度计	支	36.73	22.62	0.90		7.24	2.94	3.03	工业液体温度计（含丝堵、插座）	支	1.00
030601001002	膨胀式双金属温度计	支	44.54	25.87	1.59	1.21	8.67	3.52	3.68	双金属温度计双金属温度计	支	1.00
030601001003	压力式温度计/控制器/控制开关(毛细管长 10m 以下)	支	286.83	168.31	6.58	8.63	56.62	23.00	23.68	压力式温度计/控制器/控制开关(含丝堵、插座)	支	1.00
030601001004	压力式温度计/控制器/控制开关（毛细管长 10～20m）	支	342.48	201.62	9.34	8.63	67.28	27.33	28.28	压力式温度计/控制器/控制开关(含丝堵、插座)	支	1.00
030601001005	温度控制器/温度开关	支	120.42	67.28	1.67	7.76	24.01	9.76	9.94	温度控制器/温度开关	个	1.00
030601001006	光电比色辐射感温温度计（带轻型辅助装置）	支	210.24	122.30	15.54		39.14	15.90	17.36	光电比色辐射感温温度计(带轻型辅助装置)	支	1.00
030601001007	光电比色辐射感温温度计（带重型辅助装置）	支	280.38	165.39	17.41		52.92	21.50	23.15	光电比色辐射感温温度	支	1.00

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										计（带重型辅助装置）		
030601001008	普通式热电偶（阻）	支	98.48	60.08	1.59	1.13	19.59	7.96	8.13	普通式热电偶（阻）（含插座、丝堵）	套	1.000
030601001009	双支热电偶（阻）	支	131.45	80.34	2.39	1.18	26.09	10.60	10.85	双支热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	套	1.000
030601001010	室内固定式热电偶（阻）	支	92.52	54.45	4.36	1.08	17.77	7.22	7.64	室内固定式热电偶（阻）	支	1.000
030601001011	热电偶（阻）-油罐平均温度计	支	226.99	137.60	4.03	3.24	45.07	18.31	18.74	热电偶（阻）-油罐平均温度计	支	1.000
030601001012	热电偶（阻）-表面温度计	支	68.41	41.29	1.32	1.08	13.56	5.51	5.65	热电偶（阻）-表面温度计	支	1.000
030601001013	耐磨式热电偶（阻）	支	105.41	64.24	1.92	1.13	20.92	8.50	8.70	耐磨式热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	套	1.000
030601001014	吹气式热电偶（阻）	支	212.99	131.64	2.88	1.13	42.49	17.26	17.59	吹气式热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	套	1.000
030601001015	铠装热电偶（阻）插入深度 2m 以下	支	109.41	66.94	1.68	1.13	21.78	8.85	9.03	铠装热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	套	1.000
030601001016	铠装热电偶（阻）插入深度 2~5m	支	125.36	76.95	1.79	1.13	24.99	10.15	10.35	铠装热电偶（阻）（含插	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										座 、丝堵）		
030601001017	铠装热电偶（阻） 插入深度 5~10m	支	136.92	84.16	1.95	1.13	27.29	11.09	11.31	铠装热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	支	1.000
030601001018	铠装热电偶（阻） 插入深度 10~20m	支	161.95	99.80	2.23	1.13	32.30	13.12	13.37	铠装热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	支	1.000
030601001019	铠装热电偶（阻） 插入深度 20~30m	支	181.34	111.84	2.57	1.13	36.15	14.69	14.97	铠装热电偶（阻）（含插座 、丝堵）	支	1.000
030601001020	压力式温度变送器	支	651.06	376.58	10.45	28.15	129.51	52.61	53.76	压力式温度变送器(含插座 、丝堵）	套	1.000
030601001021	温度变送器	支	334.08	177.32	5.30	30.40	66.47	27.00	27.58	温度变送器	台	1.000
030601001022	温差变送器	支	318.88	160.55	6.36	36.82	63.16	25.66	26.33	温度变送器	台	1.000
030601001023	一体化温度变送器	支	452.23	214.11	3.72	69.46	90.74	36.86	37.34	一体化温度变送器(含插座 、丝堵）	套	1.000
030601002001	压力表、真空表（就地）	块	100.43	60.75	2.80	0.86	19.72	8.01	8.29	压力表、真空表（就地）	块	1.000
										取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601002002	压力表、真空表（盘装）	块	101.96	63.12	0.77	0.86	20.47	8.32	8.42	压力表、真空表（盘装）	块	1.000
										取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
030601002003	压力记录仪	台	168.11	89.11	3.52	14.83	33.26	13.51	13.88	压力记录仪	台	1.000
										取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
030601002004	电远传指示压力表	块	184.04	98.11	3.46	15.94	36.50	14.83	15.20	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										电远传指示压力表	块	1.000
										智能多通道多功能、多笔记录仪	台	1.000
030601002005	气远传远传指示压力表	块	176.32	100.80	3.72	8.19	34.88	14.17	14.56	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	3.000
										气远传远传指示压力表	块	1.000
										单点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002006	电接点压力表	块	158.76	84.60	3.28	13.58	31.42	12.76	13.11	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电接点压力表	块	1.000
										单点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002007	膜盒微压计	台	102.53	56.71	7.62	2.90	19.08	7.75	8.47	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										膜盒微压计	台	1.000
										带电动 PID 调节器电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002008	压力开关压力控制器	台	149.80	84.16	3.18	8.42	29.63	12.04	12.37	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										压力开关压力控制器	台	1.000
										带气动调节器电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002009	光电编码压力表	块	255.00	137.71	3.38	21.30	50.88	20.67	21.05	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										光电编码压力表	块	1.000
										带顺序控制器电位差计/平衡电桥	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601002010	隔膜/膜片式/压力表	块	139.44	85.05	3.35	0.86	27.49	11.17	11.51	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										隔膜/膜片式/压力表	块	1.000
										带模数转换装置电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601003001	差压变送器	台	541.07	289.16	6.07	49.00	108.21	43.96	44.68	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										差压变送器	台	1.000
030601003002	压力变送器	台	417.78	219.51	6.30	40.48	83.20	33.80	34.50	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										压力变送器	台	1.000
030601003003	单法兰变送器	台	635.07	324.03	22.30	62.41	123.66	50.24	52.44	单法兰变送器	台	1.000
030601003004	双法兰变送器	台	866.26	471.42	45.98	44.96	165.24	67.13	71.53	双法兰变送器	台	1.000
030601004001	玻璃式金属转子流量计	台	70.19	43.43	1.42		13.90	5.65	5.80	玻璃式金属转子流量计	台	1.000
030601004002	气远传式金属转子流量计	台	301.17	178.89	4.26	8.72	60.04	24.39	24.87	仪表接头	套	2.000
										气远传式金属转子流量计	台	1.000
030601004003	电远传式金属转子流量计	台	254.22	153.23	3.99	4.86	50.59	20.55	20.99	电远传式金属转子流量计	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601004004	就地指示式椭圆齿轮流量计	台	367.12	202.97	36.72	3.99	66.23	26.90	30.31	就地指示式椭圆齿轮流量计	台	1.000
030601004005	电远传式椭圆齿轮流量计	台	557.46	309.63	37.30	17.36	104.64	42.51	46.03	电远传式椭圆齿轮流量计	台	1.000
030601004006	光电流速测量仪	台	563.07	319.31	16.34	25.68	110.40	44.85	46.49	光电流速测量仪	台	1.000
030601004007	电磁流量计	台	791.72	428.44	35.73	47.85	152.41	61.92	65.37	光电流速测量仪	台	1.000
030601004008	涡街流量计	台	825.16	450.49	36.32	46.55	159.05	64.62	68.13	电磁流量计	台	1.000
030601004009	内藏孔板流量计（现场积算型）	台	410.89	222.88	39.01	10.19	74.58	30.30	33.93	涡街流量计	台	1.000
030601004010	温压补偿蒸汽流量计	台	889.68	460.39	40.66	74.48	171.16	69.53	73.46	内藏孔板流量计（现场积算型）	台	1.000
030601004011	振荡球流量计	台	753.34	419.32	24.89	40.16	147.03	59.73	62.20	振荡球流量计	台	1.000
030601004012	涡轮式流量计（带放大器）	台	628.47	345.97	37.90	25.53	118.88	48.30	51.89	涡轮式流量计（带放大器）	台	1.000
030601004013	冲量式圆盘流量计	台	663.11	379.72	35.68	15.23	126.38	51.34	54.75	冲量式圆盘流量计	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601004014	毕托管流量计	台	338.15	207.58	9.24		66.43	26.99	27.92	毕托管流量计（含插座、带丝堵、仪表接头）	套	1.000
030601004015	均速管流量计	台	462.27	281.28	16.24		90.01	36.57	38.17	均速管流量计	台	1.000
										仪表接头	套	2.000
030601004016	质量流量计	台	889.90	497.52	43.31	35.66	170.62	69.31	73.48	质量流量计	台	1.000
										仪表接头	套	2.000
030601004017	电容式流量计	台	472.31	264.62	18.91	21.17	91.45	37.15	39.00	电容式流量计（含插座带丝堵）	套	1.000
030601004018	超声波流量计	台	612.94	361.61	20.15	12.31	119.65	48.61	50.61	超声波流量计	台	1.000
030601004019	就地指示或记录型差压接受仪表	台	197.15	87.54	4.85	33.86	38.85	15.78	16.28	就地指示或记录型差压接受仪表	台	1.000
										仪表接头	套	2.000
030601004020	电远传型差压接受仪表	台	375.58	162.35	5.47	71.51	74.84	30.40	31.01	电远传型差压接受仪表	台	1.000
030601004021	气远传型差压接受仪表	台	313.61	162.35	5.95	31.97	62.18	25.26	25.89	气远传型差压接受仪表	台	1.000
										仪表接头	套	4.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601004022	流量开关	台	162.24	97.55	3.39	2.76	32.10	13.04	13.40	流量开关	台	1.000
030601004023	靶式流量变送器 管径≤DN100	台	638.73	353.85	20.55	36.11	124.79	50.69	52.74	靶式流量变送器 管径≤DN100	台	1.000
030601004024	靶式流量变送器 DN100＜管径≤DN300	台	769.96	422.70	41.11	36.11	146.82	59.65	63.58	靶式流量变送器 DN100＜管径≤DN300	台	1.000
030601004025	毕托管流量变送器	台	415.94	182.16	24.41	64.18	78.83	32.02	34.34	毕托管流量变送器	台	1.000
										含仪表接头	套	2.000
030601004026	内藏孔板流量变送器	台	317.26	151.33	21.99	34.24	59.38	24.12	26.20	内藏孔板流量变送器	台	1.000
030601004027	节流装置 管径 DN50mm 以下	台	104.48	65.03	1.55		20.81	8.45	8.63	节流装置 管径 DN50mm 以下	台	1.000
030601004028	节流装置 管径 DN50~100mm	台	138.08	83.60	5.46		26.75	10.87	11.40	节流装置 管径 DN50~100mm	台	1.000
030601004029	节流装置 管径 DN100~200mm	台	181.98	108.46	9.69		34.71	14.10	15.03	节流装置 管径 DN100~200mm	台	1.000
030601004030	节流装置 管径 DN200~300mm	台	214.75	126.57	13.49		40.50	16.45	17.73	节流装置 管径 DN200~300mm	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601004031	节流装置 管径 DN300~400mm	台	247.58	144.24	18.00		46.16	18.75	20.44	节流装置 管径 DN300~400mm	台	1.000
030601004032	节流装置 管径 DN400~600mm	台	1049.07	232.22	5.81	427.53	211.12	85.77	86.62	节流装置 管径 DN400~600mm	台	1.000
030601004033	节流装置 管径 DN600~800mm	台	1760.60	393.79	56.97	680.87	343.89	139.71	145.37	节流装置 管径 DN600~800mm	台	1.000
030601004034	节流装置 管径 DN800~1000mm	台	2540.38	470.97	63.50	1092.56	500.33	203.26	209.76	节流装置 管径 DN800~1000mm	台	1.000
030601004035	节流装置 管径 DN1000mm 以上	台	2973.95	597.77	93.74	1219.24	581.44	236.21	245.56	节流装置 管径 DN1000mm 以上	台	1.000
030601004036	文丘里管 DN600mm 以上	台	2737.21	509.22	4.93	1219.24	553.11	224.70	226.01	文丘里管 DN600mm 以上	台	1.000
030601004037	孔板阀	台	640.31	230.08	8.47	169.21	127.77	51.91	52.87	孔板阀	台	1.000
030601005001	直读玻璃管（板）液位计 管（板）长 500mm 以下	台	195.01	119.26	5.98		38.16	15.50	16.10	直读玻璃管（板）液位计 管（板）长 500mm 以下	台	1.000
030601005002	直读玻璃管（板）液位计 管（板）长	台	262.76	162.13	5.98		51.88	21.08	21.70	直读玻璃管（板）液位计	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	500~1100mm									管（板）长500~1100mm		
030601005003	直读玻璃管（板）液位计 管（板）长1100~1700mm	台	287.65	177.88	5.98		56.92	23.12	23.75	直读玻璃管（板）液位计 管（板）长1100~1700mm	台	1.000
030601005004	磁浮子液位标尺 测量范围:6m 以下	台	793.44	470.75	34.22	7.67	153.09	62.19	65.51	管材	m	9.000
										磁浮子液位标尺 测量范围:6m 以下	台	1.000
030601005005	磁浮子液位标尺 测量范围:6~20m	台	1195.25	722.21	37.94	7.87	233.63	94.91	98.69	管材	m	17.000
										磁浮子液位标尺 测量范围:6~20m	台	1.000
030601005006	浮标（子）液位计	台	437.13	255.97	22.75	4.92	83.48	33.92	36.09	浮标（子）液位计	台	1.000
030601005007	浮球液位控制器液位开关	台	151.88	86.18	9.71	3.22	28.61	11.62	12.54	浮球液位控制器液位开关	台	1.000
030601005008	音叉物位计	台	312.66	155.27	14.83	32.32	60.03	24.39	25.82	音叉物位计	台	1.000
030601005009	可编程雷达物位计	台	1129.05	614.86	38.52	72.93	220.09	89.41	93.22	可编程雷达物位计	台	1.000
030601005010	智能多功能贮罐液位计	台	1522.83	882.42	30.73	59.90	301.54	122.50	125.74	智能多功能贮罐液位计	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601005011	钢带液位计（就地指示）	台	1938.60	1160.66	82.65	8.91	374.26	152.04	160.07	钢带液位计（就地指示）	台	1.000
030601005012	钢带液位计（远传变送）	台	2196.57	1305.12	86.28	25.17	425.69	172.94	181.37	钢带液位计（远传变送）	台	1.000
030601005013	阻旋式物位计料位开关	台	367.76	216.02	20.45	2.56	69.95	28.42	30.37	阻旋式物位计料位开关	台	1.000
030601005014	双色磁翻板液位计 标尺长:1m 以下	台	446.75	258.32	15.88	13.39	86.95	35.32	36.89	双色磁翻板液位计 标尺长:1m 以下	台	1.000
030601005015	双色磁翻板液位计 标尺长:1~6m 以下	台	878.80	515.53	38.75	13.77	169.38	68.81	72.56	双色磁翻板液位计 标尺长:1~6m 以下	台	1.000
030601005016	双色磁翻板液位计 标尺长:6~16m 以下	台	1069.78	634.34	41.30	14.04	207.48	84.29	88.33	双色磁翻板液位计 标尺长:6~16m 以下	台	1.000
030601005017	重锤探测物位计	台	1888.23	1069.41	26.76	106.84	376.40	152.91	155.91	重锤探测物位计	台	1.000
030601005018	贮罐液位称重仪	台	2497.84	1423.93	21.54	141.62	500.98	203.52	206.24	仪表接头	套	5.000
										管材	m	20.700
										贮罐液位称重仪	台	1.000
030601005019	超声波物位计物位开关	台	585.76	326.29	25.63	26.65	112.94	45.88	48.37	超声波物位计物位开关	台	1.000
030601005020	放射性物位计	台	2376.98	1329.99	91.91	110.57	460.98	187.27	196.26	放射性物位计	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601005021	多功能磁致伸缩液位计	台	1611.06	973.10	22.50	30.72	321.22	130.50	133.02	多功能磁致伸缩液位计	台	1.000
030601005022	电接触式液位计 （10只以下电极）	台	521.76	312.66	18.76	4.53	101.50	41.23	43.08	电接触式液位计 （10只以下电极）	台	1.000
030601005023	电接触式液位计 （10只以上电极）	台	598.78	358.57	20.40	6.22	116.73	47.42	49.44	电接触式液位计 （10只以上电极）	台	1.000
030601005024	光导电子液位计	台	2135.33	1267.32	42.92	54.13	422.86	171.79	176.31	光导电子液位计	台	1.000
030601005025	电容式物位计物位开关	台	325.34	170.90	23.80	18.53	60.62	24.63	26.86	取源部件	套	1.000
										电容式物位计物位开关	台	1.000
030601005026	电阻式物位计信号器	台	300.59	159.21	3.44	28.60	60.10	24.42	24.82	电阻式物位计信号器	台	1.000
030601005027	差压开关	台	236.89	129.05	4.06	18.03	47.07	19.12	19.56	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										差压开关	台	1.000
030601005028	吹气装置	台	200.61	124.32	3.79		39.78	16.16	16.56	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	4.000
										吹气装置	台	1.000
030601005029	插入式安装液位变送器	台	680.64	313.56	19.16	103.87	133.58	54.27	56.20	仪表接头	套	1.000
										插入式安装液位变送器	台	1.000
030601005030	浓度变送器	台	460.46	247.52	20.55	29.64	88.69	36.03	38.02	浓度变送器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.6.2 显示及调节控制仪表

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602001001	单点数字显示仪 安装部位:____	台	339.33	162.02	3.16	50.50	68.01	27.63	28.02	单点数字显示仪	台	1.000
030602001002	数字显示调节仪 安装部位:____	台	400.09	180.69	7.03	67.60	79.45	32.28	33.03	数字显示调节仪	台	1.000
030602001003	智能多屏幕数字显示仪 安装部位:____	台	455.11	214.90	8.10	67.46	90.36	36.71	37.58	智能多屏幕数字显示仪	台	1.000
030602001004	智能多通道多功能、多笔记录仪 安装部位:___	台	673.05	311.09	13.48	105.46	133.30	54.15	55.57	智能多通道多功能、多笔记录仪	台	1.000
030602001005	单点式电位差计/平衡电桥（指示、记录、报警） 安装部位:____	台	449.75	202.18	4.40	79.35	90.09	36.60	37.14	单点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001006	多点式电位差计/平衡电桥（指示、记录、报警） 安装部位:____	台	549.84	241.89	5.40	102.27	110.13	44.74	45.40	多点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001007	带电动PID调节器/电位差计/平衡电桥（指示、记录、报警） 安装部位:	台	533.59	248.87	5.90	84.67	106.73	43.36	44.06	带电动PID调节器/电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001008	带气动调节器电/位差计/平衡电桥（指示、记录、报警） 安装部位:____	台	548.29	236.50	5.91	106.33	109.71	44.57	45.27	带气动调节器电/位差计/平衡电桥	台	1.000
										仪表接头	套	3

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602001009	带顺序控制器/电位差计/平衡电桥（指示、记录、报警） 安装部位:____	台	575.34	255.17	8.21	103.19	114.68	46.59	47.51	带顺序控制器/电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001010	带模数转换装置/电位差计/平衡电桥（指示、记录、报警） 安装部位:____	台	575.34	255.17	8.21	103.19	114.68	46.59	47.51	带模数转换装置/电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001011	X—Y 函数记录仪 安装部位:____	台	553.65	274.53	7.27	70.76	110.49	44.89	45.71	X-Y函数记录仪	台	1.000
030602001012	多通道无纸记录仪 安装部位:____	台	513.81	246.28	5.48	75.03	102.82	41.77	42.42	多通道无纸记录仪	台	1.000
030602001013	单双针指示仪 安装部位:____	台	244.77	115.21	2.55	37.90	49.00	19.90	20.21	单双针指示仪	台	1.000
030602001014	单双针记录仪 安装部位:____	台	315.42	139.85	2.71	57.85	63.26	25.70	26.04	单双针记录仪	台	1.000
030602001015	色带指示仪 安装部位:____	台	314.78	158.31	2.49	39.14	63.18	25.67	25.99	色带指示仪	台	1.000
030602001016	单双针报警仪 安装部位:____	台	289.63	132.77	2.94	48.46	57.99	23.56	23.91	单双针报警仪	台	1.000
030602001017	多点指示记录仪 安装部位:____	台	431.00	192.95	4.18	76.86	86.34	35.08	35.59	多点指示记录仪	台	1.000
030602002001	固定程序单回路调节器	台	1355.28	807.15	11.65	42.31	271.83	110.43	111.90	固定程序单回路调节器	台	1.000
030602002002	指示调节器	台	735.75	379.05	1.39	85.51	148.66	60.39	60.75	指示调节器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602002003	特殊功能调节器	台	928.30	476.26	1.42	110.11	187.64	76.23	76.65	特殊功能调节器	台	1.000
030602002004	多通道阀位跟踪调节器	台	980.22	504.04	1.42	115.17	198.15	80.50	80.94	多通道阀位跟踪调节器	台	1.000
030602002005	SPC/DDC 后备调节器	台	1116.50	571.89	1.42	133.55	225.74	91.71	92.19	SPC/DDC后备调节器	台	1.000
030602002006	多功能可编程仪表（选择调节器）	台	2890.02	1656.04	15.02	162.15	581.82	236.36	238.63	多功能可编程仪表（选择调节器）	台	1.000
030602002007	多功能可编程仪表（四回路调节器）	台	3551.30	2031.72	18.37	202.55	714.97	290.46	293.23	多功能可编程仪表（四回路调节器）	台	1.000
030602003001	电流信号转换器	台	124.36	48.15	2.17	29.04	24.70	10.03	10.27	电流信号转换器	台	1.000
030602003002	脉冲/ 电压转换器	台	137.91	49.62	2.21	36.12	27.44	11.15	11.39	脉冲/电压转换器	台	1.000
030602003003	频率/电流转换器	台	98.04	42.76	1.72	18.09	19.47	7.91	8.10	频率/电流转换器	台	1.000
030602003004	阻抗转换器	台	127.86	48.15	2.17	31.25	25.41	10.32	10.56	阻抗转换器	台	1.000
030602003005	电/气转换器	台	187.69	67.51	2.77	49.34	37.39	15.19	15.50	仪表接头	套	2.000
										电/气转换器	台	1.000
030602003006	气/电转换器	台	166.94	67.51	2.77	36.21	33.19	13.48	13.78	仪表接头	套	2.000
										气/电转换器	台	1.000
030602004001	可编程仪表（运算器）	台	1258.92	713.99	10.39	75.38	252.60	102.62	103.95	电动调节器（简易式调	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										节器）		
030602004002	可编程仪表（记录仪）	台	1387.68	807.15	12.52	62.21	278.20	113.02	114.58	电动调节器（PID 调节器）	台	1.000
030602005001	电动调节器（简易式调节器）	台	478.02	237.63	4.22	61.91	95.85	38.94	39.47	电动调节器（简易式调节器）	台	1.000
030602005002	电动调节器（ＰＩＤ 调节器）	台	675.17	349.24	6.27	73.62	135.32	54.97	55.75	电动调节器（PID 调节器）	台	1.000
030602005003	电动调节器（时间比例调节器）	台	495.42	247.07	4.33	63.40	99.35	40.36	40.91	电动调节器（时间比例调节器）	台	1.000
030602005004	电动调节器（配比调节器）	台	672.67	345.75	6.27	75.53	134.81	54.77	55.54	电动调节器（配比调节器）	台	1.000
030602005005	电动调节器（程序控制调节器）	台	568.54	327.18	6.52	28.05	113.67	46.18	46.94	电动调节器（程序控制调节器）	台	1.000
030602005006	指示记录式气动调节器（盘上）	台	717.72	361.61	6.66	87.91	143.85	58.44	59.26	仪表接头	套	3.000
										指示记录式气动调节器（盘上）	台	1.000
030602005007	指示记录式气动调节器（支架上）	台	739.77	374.66	7.50	88.23	148.12	60.18	61.08	仪表接头	套	3.000
										指示记录式气动调节器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										（支架上）		
030602006001	气动压力开关	台	43.03	23.40	1.86	2.54	8.30	3.37	3.55	仪表接头	套	1.000
										气动压力开关	台	1.000
030602006002	气动差压开关	台	54.37	30.15	1.95	2.90	10.58	4.30	4.49	仪表接头	套	2.000
										气动差压开关	台	1.000
030602006003	气动电开关	台	58.88	29.70	0.99	6.87	11.70	4.75	4.86	仪表接头	套	1.000
										气动电开关	台	1.000
030602006004	配比气插座	台	29.82	15.75	0.84	2.54	5.85	2.38	2.46	仪表接头	套	3.000
										配比气插座	台	1.000
030602006005	五孔气插座	台	36.74	20.26	1.19	2.17	7.18	2.92	3.03	仪表接头	套	5.000
										五孔气插座	台	1.000
030602007001	D 型操作器	台	139.45	50.74	1.76	36.28	27.85	11.31	11.51	D 型操作器	台	1.000
030602007002	安全栅	台	23.39	9.90	1.18	4.09	4.48	1.82	1.93	安全栅	台	1.000
030602007003	配电器	台	246.93	145.81	2.05	9.01	49.54	20.13	20.39	配电器	台	1.000
030602007004	电源箱	台	187.66	114.31	2.27	2.86	37.49	15.23	15.49	电源箱	台	1.000
030602007005	DDC 操作器	台	251.68	108.46	2.45	49.09	50.42	20.48	20.78	DDC 操作器	台	1.000
030602007006	Q 型操作器	台	155.96	83.71	2.03	13.56	31.13	12.65	12.88	仪表接头	套	2.000
										Q 型操作器	台	1.000
030602007	切换器	台	42.32	22.95	1.86	2.54	8.16	3.31	3.49	仪表接头	套	3.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007										切换器	台	1.000
030602007008	限幅器	台	28.50	14.40	1.58	2.54	5.42	2.20	2.35	仪表接头	套	4.000
										限幅器	台	1.000
030602007009	配比器	台	49.44	25.87	2.07	3.98	9.55	3.88	4.08	仪表接头	套	4.000
										配比器	台	1.000
030602007010	继动器	台	46.64	24.42	2.66	3.26	8.86	3.60	3.85	仪表接头	套	3.000
										继动器	台	1.000
030602007011	恒差器、负荷分配器	台	42.71	24.75	1.88	0.98	8.23	3.34	3.53	仪表接头	套	3.000
										恒差器	台	1.000
										负荷分配器	台	1.000
030602007012	带指示手动操作器	台	148.71	87.09	1.80	5.76	29.71	12.07	12.28	仪表接头	套	2.000
										带指示手动操作器	台	1.000
030602007013	手一自动切换双指示操作器	台	177.84	101.37	2.62	9.34	35.43	14.39	14.68	仪表接头	套	5.000
										手-自动切换双指示操作器	台	1.000
030602007014	大流量过滤器减压阀	台	31.12	16.99	3.29	0.43	5.57	2.26	2.57	仪表接头	套	2.000
										大流量过滤器减压阀	台	1.000
030602007015	过滤器减压阀	台	27.72	15.30	1.14	1.45	5.36	2.18	2.29	仪表接头	套	2.000
										过滤器减压阀	台	1.000
030602007016	三通/六通阀	台	35.06	18.34	1.89	2.54	6.68	2.71	2.89	仪表接头	套	4.000
										三通阀	台	1.000
										六通阀	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602007017	气动重复阀	台	76.67	36.34	3.63	9.67	14.72	5.98	6.33	气动重复阀	台	1.000
										仪表接头	套	2.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.3 执行仪表

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030603001001	电信号气动长行程执行机构	台	710.57	412.01	12.07	29.25	141.20	57.36	58.67	仪表接头	套	2.000
										电信号气动长行程执行机构	台	1.000
030603001002	气动长行程执行机构	台	702.67	412.12	15.86	21.53	138.77	56.37	58.02	仪表接头	套	2.000
										气动长行程执行机构	台	1.000
030603001003	气动活塞式执行机构	台	623.20	372.75	7.69	16.26	124.48	50.57	51.46	仪表接头	套	2.000
										气动活塞式执行机构	台	1.000
030603001004	气动薄膜执行机构	台	270.89	152.00	4.32	16.41	53.89	21.89	22.37	仪表接头	套	1.000
										气动薄膜执行机构	台	1.000
030603001005	电动直行程执行机构	台	537.02	308.28	5.60	27.64	107.49	43.67	44.34	连杆组件	套	1.000
										电动直行程执行机构	台	1.000
030603001006	电动角行程执行机构（25kgf·m以下）	台	775.76	453.08	14.06	28.06	153.96	62.55	64.05	连杆组件	套	1.000
										电动角行程执行机构（25kgf·m以下）	台	1.000
030603001007	电动角行程执行机构（25kgf·m以上）	台	828.09	486.05	14.26	28.06	164.52	66.83	68.37	连杆组件	套	1.000
										电动角行程执行机构	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										（25kgf·m以上）		
030603001008	液动执行机构（直柄式）	台	782.01	476.26	26.87		152.40	61.91	64.57	仪表接头	套	2.000
										液动执行机构（直柄式）	台	1.000
030603001009	液动执行机构（双侧直柄式）	台	902.51	542.42	41.49		173.57	70.51	74.52	仪表接头	套	4.000
										液动执行机构（双侧直柄式）	台	1.000
030603001010	液动执行机构（曲柄式）	台	939.26	569.98	35.24		182.39	74.10	77.55	仪表接头	套	2.000
										液动执行机构（曲柄式）	台	1.000
030603002001	气动活塞式调节阀	台	755.87	424.28	9.89	47.15	150.86	61.29	62.41	仪表接头	套	2.000
										气动活塞式调节阀	台	1.000
030603002002	气动薄膜调节阀	台	645.11	362.73	6.20	41.16	129.24	52.51	53.27	仪表接头	套	1.000
										气动薄膜调节阀	台	1.000
030603002003	电动调节阀	台	747.35	400.43	13.83	62.89	148.26	60.23	61.71	电动调节阀	台	1.000
030603002004	气动阀门检查接线	台	89.62	48.27	1.52	7.39	17.81	7.24	7.40	仪表接头	套	4.000
										气动阀门检查接线	台	1.000
030603002005	电动阀门检查接线	台	108.66	56.49	10.29	5.17	19.73	8.02	8.97	电动阀门检查接线	台	1.000
030603002	电磁阀门检查接线	台	98.42	53.22	10.15	2.05	17.69	7.19	8.13	电磁阀门检	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006										查接线		
030603002007	防爆阀门控制箱	台	399.11	239.31	16.77	1.65	77.11	31.32	32.95	仪表接头	套	3.000
										防爆阀门控制箱	台	1.000
030603003001	自力式压力调节阀（重锤式）	台	220.96	136.03	5.47		43.53	17.68	18.24	仪表接头	套	1.000
										自力式压力调节阀（重锤式）	台	1.000
030603003002	自力式压力调节阀（带指挥器）	台	291.99	180.69	5.88		57.82	23.49	24.11	仪表接头	套	5.000
										自力式压力调节阀（带指挥器）	台	1.000
030603003003	自力式流量调节阀	台	290.46	179.23	6.60		57.35	23.30	23.98	仪表接头	套	5.000
										自力式流量调节阀	台	1.000
030603003004	自力式温度调节阀	台	211.83	127.02	10.16		40.65	16.51	17.49	自力式温度调节阀	台	1.000
										仪表接头	套	1.000
030603004001	电/气阀门定位器	台	237.29	134.11	2.45	14.34	47.50	19.30	19.59	仪表接头	套	2.000
										电/气阀门定位器	台	1.000
030603004002	气动阀门定位器	台	288.89	170.12	3.15	10.49	57.80	23.48	23.85	仪表接头	套	2.000
										气动阀门定位器	台	1.000
030603004003	气控气阀	台	108.65	65.03	1.17	2.90	21.74	8.83	8.97	仪表接头	套	3.000
										气控气阀	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030603004004	电控气阀	台	110.13	64.02	1.15	4.87	22.04	8.96	9.09	仪表接头	套	2.000
										电控气阀	台	1.000
030603004005	电磁换气阀	台	95.03	53.55	0.95	5.92	19.03	7.73	7.85	仪表接头	套	2.000
										电磁换气阀	台	1.000
030603004006	气路二位多通电磁阀	台	102.97	58.28	1.37	5.92	20.54	8.35	8.50	仪表接头	套	4.000
										气路二位多通电磁阀	台	1.000
030603004007	三断自锁装置	台	157.06	85.40	2.23	12.43	31.31	12.72	12.97	仪表接头	套	4.000
										三断自锁装置	台	1.000
030603004008	气动保位阀/安保器	台	100.20	58.28	1.11	4.35	20.04	8.14	8.27	仪表接头	套	2.000
										气动保位阀	台	1.000
										安保器	台	1.000
030603004009	阀位传送器	台	114.08	61.32	1.19	10.04	22.84	9.28	9.42	阀位传送器	台	1.000
030603004010	限位/微动开关	台	36.26	20.03	0.54	2.54	7.22	2.93	2.99	限位/微动开关	台	1.000
030603004011	趋近开关	台	42.73	23.85	0.60	2.77	8.52	3.46	3.53	趋近开关	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.4 集中检测、监控装置

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604001001	接触式测厚仪	套	4276.73	2546.45	40.63	131.47	856.93	348.13	353.12	接触式测厚仪	套	1.000
030604001002	同位素测厚仪（直接测量）	套	8536.43	5070.06	72.44	281.08	1712.36	695.65	704.84	同位素测厚仪（直接测量）	套	1.000
030604001003	同位素测厚仪带“C”型架（100kg 以下）	套	9763.98	5817.58	89.45	298.51	1957.15	795.09	806.20	同位素测厚仪带"C"型架（100kg 以下）	套	1.000
030604001004	同位素测厚仪带“C”型架（100kg 以上）	套	10363.60	6154.33	115.88	322.92	2072.72	842.04	855.71	同位素测厚仪带"C"型架（100kg 以上）	套	1.000
030604001005	电容/光电式厚度检测装置	套	4416.31	2599.10	43.90	164.87	884.47	359.32	364.65	电容/光电式厚度检测装置	套	1.000
030604001006	宽度检测装置	套	11473.34	6871.24	101.08	318.36	2300.67	934.65	947.34	宽度检测装置	套	1.000
030604002001	挠度检测传感器	套	1066.21	629.49	15.78	34.23	212.39	86.28	88.04	挠度检测传感器	套	1.000
030604002002	轴位移/振动检测传感器	套	1778.37	849.23	16.11	264.86	356.51	144.83	146.84	轴位移/振动检测传感器	套	1.000
030604002003	热膨胀检测传感器	套	1067.94	647.16	16.05	17.47	212.68	86.40	88.18	热膨胀检测传感器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604002004	转速检测传感器	套	1342.79	630.51	13.59	209.72	268.87	109.23	110.87	转速检测传感器	套	1.000
030604003001	称重传感器 称重量:10~1000kg	台	812.71	499.88	10.75	6.92	162.18	65.88	67.10	称重传感器 称重量:10~1000kg	台	1.000
030604003002	称重传感器 称重量:1~10t	台	910.77	560.19	13.26	6.92	181.48	73.72	75.20	称重传感器 称重量:1~10t	台	1.000
030604003003	称重传感器 称重量:10~50t	台	1028.03	633.77	14.14	6.92	205.02	83.29	84.88	称重传感器 称重量:10~50t	台	1.000
030604003004	微型称重传感器	台	125.31	71.10	10.33	1.06	23.09	9.38	10.35	微型称重传感器	台	1.000
030604003005	单托辊电子皮带秤	台	1956.50	1204.42	21.83	18.42	391.31	158.97	161.55	单托辊电子皮带秤	台	1.000
030604003006	双托辊电子皮带秤	台	2125.46	1309.06	25.12	18.42	424.79	172.57	175.50	双托辊电子皮带秤	台	1.000
030604003007	皮带跑偏检测	台	1924.71	1155.48	19.87	48.60	385.31	156.53	158.92			
030604003008	皮带打滑检测	台	1612.64	970.74	18.20	37.05	322.49	131.01	133.15			
030604003009	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 20kg 以内	套	1483.11	887.82	16.88	38.92	296.56	120.48	122.46			
030604003010	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 20~50kg	套	2040.00	1227.60	19.91	49.40	408.64	166.01	168.44			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604003011	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 50~80kg	套	2592.14	1558.83	24.31	64.48	519.46	211.03	214.03			
030604003012	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 80~100kg	套	3717.02	2245.37	30.43	85.44	745.86	303.01	306.91			
030604003013	电子皮带秤链码标定 链码重量 50kg 以内	套	1819.70	1093.49	19.95	44.09	364.03	147.89	150.25			
030604003014	电子皮带秤链码标定 链码重量 50~100kg	套	2508.90	1514.05	23.71	57.01	502.74	204.24	207.16			
030604003015	电子皮带秤链码标定 链码重量 100~200kg	套	2740.58	1656.04	25.59	60.31	549.23	223.13	226.29			
030604003016	电子皮带秤实物标定 标定重量 5t 以内	套	5833.93	1198.35	26.25	2474.74	1175.39	477.50	481.70			
030604003017	电子皮带秤实物标定 标定重量 5~8t	套	6523.75	1476.25	29.63	2630.97	1314.31	533.94	538.66			
030604003018	电子皮带秤实物标定 标定重量 8~15t	套	8271.86	2239.64	33.32	2971.08	1667.43	677.39	683.00			
030604003019	电子皮带秤实物标定 标定重量 15~25t	套	10150.58	2831.33	38.63	3564.42	2046.64	831.45	838.12			
030604003020	电子皮带秤实物标定 标定重量 25~50t	套	11317.16	3277.76	43.51	3852.73	2281.76	926.96	934.44			
030604004001	可燃气体报警器	套	578.21	281.39	6.96	79.65	115.53	46.94	47.74	可燃气体报警器	套	1.000
030604004002	智能多点气体报警器	套	1043.08	468.49	12.67	182.74	208.39	84.66	86.13	智能多点气体报警器	套	1.000
030604004003	火焰监视器	套	1412.75	735.14	12.51	150.09	283.27	115.08	116.65	火焰监视器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604004004	固定式自动点火装置	套	1271.44	766.19	8.50	32.40	255.55	103.82	104.98	固定式自动点火装置	套	1.000
030604004005	自动点火系统	套	3238.48	1730.86	45.64	286.68	645.61	262.28	267.40	安全监测装置-自动点火系统	套	1.000
030604004006	燃烧安全保护装置	套	2528.82	1419.88	13.39	170.90	509.05	206.80	208.80	燃烧安全保护装置	套	1.000
030604004007	漏油检测装置	套	1330.28	796.69	14.30	35.13	266.18	108.14	109.84	漏油检测装置	套	1.000
030604004008	高阻检测装置	套	1177.63	702.85	9.10	35.97	236.42	96.05	97.24	高阻检测装置	套	1.000
030604005001	远动装置 遥测遥信 8点≤输入 AI/DI/PI	套	1077.83	596.54		85.42	218.23	88.65	89.00	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005002	遥测遥信 8点＜输入 AI/DI/PI≤16点	套	1659.51	918.53		131.46	336.00	136.50	137.02	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005003	遥测遥信 16点＜输入 AI/DI/PI≤32点	套	2663.76	1474.34		211.05	539.33	219.10	219.94	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005004	遥测遥信 32点＜输入 AI/DI/PI≤64点	套	3795.55	2100.80		300.69	768.48	312.19	313.39	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005005	遥测遥信 64点＜输入 AI/DI/PI≤128点	套	4804.06	2658.96		380.62	972.67	395.15	396.67	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005006	遥测遥信 128点＜输入 AI/DI/PI≤256点	套	5853.30	3239.74		463.71	1185.10	481.45	483.30	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005007	遥测遥信 256点＜输入 AI/DI/PI≤320点	套	6635.17	3672.45		525.69	1343.41	545.76	547.86	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005	遥测遥信 320＜输入	套	7522.49	4163.56		596.00	1523.06	618.74	621.12	遥测遥信远	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	AI/DI/PI≤400 点									动装置		
030604005009	遥测遥信 400 点＜输入 AI/DI/PI≤512 点	套	8689.51	4809.49		688.46	1759.34	714.73	717.48	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005010	遥测遥信 输入 AI/DI/PI＞512 每增 8 点	套	70.01	37.24		7.06	14.17	5.76	5.78	遥测遥信远动装置	套	1.000
030604005011	遥调遥控 输出 AO/DO≤4 点	套	1171.17	649.64		91.37	237.12	96.33	96.70	遥调遥控远动装置	套	1.000
030604005012	遥调遥控 4 点＜输出 AO/DO≤8 点	套	1939.48	1075.82		151.31	392.68	159.53	160.14	遥调遥控远动装置	套	1.000
030604005013	遥调遥控 ＜8 点输出 AO/DO ≤16 点	套	2813.15	1560.41		219.50	569.57	231.39	232.28	遥调遥控远动装置	套	1.000
030604005014	遥调遥控 16 点＜输出 AO/DO≤32 点	套	3734.53	2071.54		291.34	756.12	307.17	308.36	遥调遥控远动装置	套	1.000
030604005015	遥调遥控 32 点＜输出 AO/DO≤64 点	套	4579.80	2540.37		357.32	927.26	376.70	378.15	遥调遥控远动装置	套	1.000
030604005016	遥调遥控 64＜输出 AO/DO≤80 点	套	5613.25	3113.61		437.95	1136.50	461.70	463.48	遥调遥控远动装置	套	1.000
030604006001	继电联锁系统 事故点 ≤ 6 点	套	591.16	362.95	2.04	9.67	119.24	48.44	48.81	电联锁顺序控制装置	套	1.000
030604006002	继电联锁系统 6 点＜事故点≤16 点	套	1903.95	1168.64	6.55	31.49	384.04	156.02	157.21	电联锁顺序控制装置	套	1.000
030604006003	继电联锁系统 16 点＜事故点≤32 点	套	1972.04	1130.62	13.64	107.71	396.26	160.98	162.83	插件式逻辑监控装置	套	1.000
030604006004	继电联锁系统 32 点＜事故点≤64 点	套	3152.78	1812.88	13.80	172.40	635.29	258.09	260.32	插件式逻辑监控装置	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604006005	可编程逻辑监控装置 Ⅰ/0≤16 点	套	949.10	542.97	13.51	48.22	189.18	76.85	78.37	可编程逻辑监控装置	套	1.000
030604006006	可编程逻辑监控装置 16 点＜Ⅰ/0≤32 点	套	1515.57	873.87	13.64	75.64	303.84	123.44	125.14	可编程逻辑监控装置	套	1.000
030604006007	可编程逻辑监控装置 32 点＜Ⅰ/0≤64 点	套	2447.93	1415.49	13.78	123.84	492.59	200.11	202.12	可编程逻辑监控装置	套	1.000
030604007001	继电线路报警系统 报警点≤4 点	套	305.70	177.55	3.20	13.67	61.19	24.86	25.24	顺序控制装置-继电线路报警	套	1.000
030604007002	继电线路报警系统 4 点＜报警点≤10 点	套	591.59	340.45	5.22	30.25	118.62	48.19	48.85	顺序控制装置-继电线路报警	套	1.000
030604007003	继电线路报警系统 10 点＜报警点≤20 点	套	952.94	549.72	8.76	47.17	191.01	77.60	78.68	顺序控制装置-继电线路报警	套	1.000
030604007004	继电线路报警系统 20 ＜报警点≤30 点	套	1223.82	707.36	12.50	58.35	245.03	99.54	101.05	顺序控制装置-继电线路报警	套	1.000
030604007005	继电线路报警系统 报警点＞30 点 每增 2 点	套	44.31	25.42	1.71	1.43	8.59	3.49	3.66	顺序控制装置-继电线路报警	套	1.000
030604007006	微机多功能组件式报警装置 4 点≤报警点	套	254.58	134.11	9.75	20.24	49.39	20.07	21.02	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007007	微机多功能组件式报警装置 4 点＜报警点≤8	套	504.34	256.52	16.36	51.30	98.50	40.02	41.64	微机多功能组件式报警	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	点									装置		
030604007008	微机多功能组件式报警装置 8 点＜报警点≤16 点	套	815.02	416.52	17.85	86.84	161.07	65.44	67.29	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007009	微机多功能组件式报警装置 16 点＜报警点≤24	套	1228.83	637.04	19.34	127.12	244.53	99.34	101.46	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007010	微机多功能组件式报警装置 16 点＜报警点≤40	套	1702.23	932.38	18.00	132.23	340.67	138.40	140.55	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007011	微机多功能组件式报警装置 40 点＜报警点≤48 点	套	1952.50	1073.35	18.07	149.56	391.33	158.98	161.22	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007012	微机多功能组件式报警装置 48＜报警点≤64 点	套	2642.10	1462.64	19.63	195.51	530.61	215.56	218.15	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007013	微机多功能组件式报警装置 报警点＞64 点 每增 4 点	套	132.56	71.10	1.02	12.07	26.61	10.81	10.95	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030604007014	微机自容式报警装置 报警点 12 点	套	1449.02	832.46	19.79	70.70	289.01	117.41	119.64	微机自容式报警装置	套	1.000
030604007015	单回路闪光报警器 报警回路或点 1 点	套	213.51	105.76	1.76	28.12	42.84	17.40	17.63	单回路闪光报警器	套	1.000
030604007016	单回路闪光报警器 报警回路或点 每增 1 点	套	74.71	41.52	0.95	5.10	14.92	6.06	6.17	单回路闪光报警器	套	1.000
030604007	八回路闪光报警器	套	895.59	502.02	5.49	60.84	180.12	73.17	73.95	八回路闪光	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
017										报警器		
030604007018	现场安装音响设备	套	105.21	64.14	3.18	0.24	20.60	8.37	8.69	现场安装音响设备	套	1.000
030604008001	信号报警装置 继电器柜安装	台	1035.95	625.55	36.34	4.84	201.73	81.95	85.54	报警装置柜（继电器柜）	台	1.000
030604008002	信号报警装置 继电器箱安装	台	647.26	391.20	21.27	3.66	126.36	51.33	53.44	报警装置柜（继电器箱）	台	1.000
030604008003	信号报警装置 组件机箱安装	台	258.19	150.09	17.01	1.54	48.52	19.71	21.32	报警装置柜（组件机箱）	台	1.000
030604008004	信号报警装置 电源装置安装	台	205.04	113.98	20.19	1.83	37.06	15.05	16.93	报警装置柜（电源装置）	台	1.000
030604008005	信号报警装置 可编程多音蜂鸣器	台	214.13	116.57	4.37	15.90	42.39	17.22	17.68	报警装置柜（可编程多音蜂鸣器）	台	1.000
030604008006	信号报警装置 警报器、音响元台	台	54.06	30.83	2.72	1.50	10.34	4.20	4.46	报警装置柜（警报器、音响元台）	台	1.000
030604009001	数据采集及巡回检测报警装置 过程I/O点≤20点	套	446.90	234.59		48.17	90.48	36.76	36.90	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604009002	数据采集及巡回检测报警装置 20点＜过程I/O点≤40点	套	639.20	331.35		73.08	129.42	52.58	52.78	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604009003	数据采集及巡回检测报警装置 40点＜过程I/O	套	670.46	347.10		77.11	135.75	55.15	55.36	数据采集及巡回检测报	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	点≤60 点									警装置		
030604009004	数据采集及巡回检测报警装置 60点＜过程I/O点≤100 点	套	986.54	506.18		118.01	199.74	81.15	81.46	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604009005	数据采集及巡回检测报警装置 100＜过程I/O点≤200 点	套	1309.59	663.92		164.67	265.15	107.72	108.13	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604009006	数据采集及巡回检测报警装置 200 点＜过程I/O≤300 点	套	1704.77	861.26		217.36	345.16	140.22	140.76	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604009007	数据采集及巡回检测报警装置 300 点＜过程I/O 点≤400 点	套	2619.85	1318.18		339.43	530.43	215.49	216.32	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604009008	数据采集及巡回检测报警装置 400 点＜过程I/O≤600 点	套	3455.91	1735.58		451.01	699.71	284.26	285.35	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030604010001	工业摄像机附属设备安装（附照明）	台	79.75	49.73	0.62	0.30	16.01	6.50	6.59	工业摄像机附属设备-照明装置	台	1.000
030604010002	工业摄像机附属设备安装（附吹扫装置）	台	143.47	74.48	23.62		23.83	9.68	11.85	仪表接头	套	3.000
										工业摄像机附属设备-吹扫装置	台	1.000
030604010003	工业摄像机附属设备安装（附冷却装置）	台	206.30	113.75	24.33		36.40	14.79	17.03	仪表接头	套	4.000
										工业摄像机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										附属设备-冷却装置		
030604010004	工业摄像机附属设备安装（防护景）	台	88.32	55.69	0.27		17.82	7.24	7.29	工业摄像机附属设备-防护景	台	1.000
030604010005	工业摄像机附属设备安装（附电动转台）	台	157.55	96.98	0.98	2.02	31.68	12.87	13.01	工业摄像机附属设备-附电动转台	台	1.000
030604010006	工业摄像机安装高度 3m≤高度	台	138.17	83.26	1.33	3.25	27.68	11.25	11.41	工业摄像机	台	1.000
030604010007	工业摄像机安装高度 3＜高度≤9m	台	147.44	89.11	1.33	3.26	29.56	12.01	12.17	工业摄像机	台	1.000
030604010008	工业摄像机安装高度 9＜高度≤20m	台	169.69	105.53	1.51	0.79	34.02	13.82	14.01	工业摄像机	台	1.000
030604010009	工业摄像机安装高度 20＜高度≤30m	台	181.10	112.63	1.69	0.79	36.29	14.74	14.95	工业摄像机	台	1.000
030604010010	工业摄像机安装高度 30＜高度≤40m	台	197.99	123.31	1.69	0.80	39.71	16.13	16.35	工业摄像机	台	1.000
030604010011	工业摄像机安装高度 40＜高度≤60m	台	212.96	132.77	1.69	0.81	42.74	17.36	17.58	工业摄像机	台	1.000
030604010012	工业摄像机安装高度 高度＞60m，每增 1m	台	5.87	3.71			1.19	0.48	0.48	工业摄像机	台	1.000
030604010013	工业摄像机水下安装	台	231.64	144.58	1.69	0.82	46.53	18.90	19.13	工业摄像机	台	1.000
030604010014	工业防爆摄像机 高度 20m 以下	台	206.76	126.24	1.87	3.29	41.45	16.84	17.07	工业防爆摄像机 高度	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										20m 以下		
030604010015	工业防爆摄像机 高度20m 以上	台	217.77	135.69	1.87	0.81	43.68	17.74	17.98	工业防爆摄像机	台	1.000
030604010016	工业无线网络摄像机 高度 9m 以下	台	136.70	80.79	0.98	5.03	27.46	11.16	11.29	工业无线网络摄像机	台	1.000
030604010017	工业无线网络摄像机 高度 9m 以上，每增 1m	台	4.29	2.59	0.18		0.83	0.34	0.35	工业无线网络摄像机	台	1.000
030604011001	工业显示器（台装）	台	286.17	155.15	1.60	24.81	57.59	23.39	23.63	工业显示器	台	1.000
030604011002	工业显示器（棚顶吊装）	台	374.29	210.84	1.60	24.87	75.43	30.64	30.90	工业显示器	台	1.000
030604011003	工业显示器（盘装）	台	308.78	169.45	1.60	24.82	62.16	25.25	25.50	工业显示器	台	1.000
030604012001	工业大屏幕组合显示墙	㎡	157.13	96.54	1.92	1.56	31.39	12.75	12.97	工业大屏幕组合显示墙	㎡	1.000
030604012002	工业柜式模拟屏装置安装	㎡	125.78	73.69	7.24	0.90	23.87	9.70	10.39	工业柜式模拟屏装置	㎡	1.000
030604012003	工业壁式模拟屏装置安装	㎡	125.79	75.95	4.22	0.73	24.54	9.97	10.39	工业壁式模拟屏装置	㎡	1.000
030604013001	工业模拟屏装置试验 20≤信号输入点	套	145.98	86.07		6.29	29.56	12.01	12.05			
030604013002	工业模拟屏装置试验 20＜信号输入点≤80	套	583.96	344.39		25.09	118.23	48.03	48.22			
030604013003	工业模拟屏装置试验 80＜信号输入点≤120	套	876.07	516.65		37.65	177.38	72.06	72.34			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604013004	工业模拟屏装置试验120＜信号输入点≤180	套	1310.14	772.50		56.44	265.26	107.76	108.18			
030604013005	工业模拟屏装置试验信号输入点＞180点，每增4点	点	26.32	15.53		1.13	5.33	2.17	2.17			
030604014001	工业电视辅助设备安装（操作器）	台	31.90	19.81		0.38	6.46	2.62	2.63	工业电视辅助设备-操作器	台	1.000
030604014002	工业电视辅助设备安装（2 路分配器）	台	40.11	24.75		0.63	8.12	3.30	3.31	工业电视辅助设备-2 路分配器	台	1.000
030604014003	工业电视辅助设备安装（6 路分配器）	台	83.74	51.98		1.00	16.95	6.89	6.91	工业电视辅助设备-6 路分配器	台	1.000
030604014004	工业电视辅助设备安装（补偿器）	台	36.37	22.38		0.63	7.36	2.99	3.00	工业电视辅助设备-补偿器	台	1.000
030604014005	工业电视辅助设备安装（切换器）	台	48.11	29.81		0.63	9.74	3.96	3.97	工业电视辅助设备-切换器	台	1.000
030604014006	工业电视辅助设备安装（云台控制器）	台	140.30	85.62		3.15	28.41	11.54	11.58	工业电视辅助设备-云台控制器	台	1.000
030604014007	工业电视辅助设备安装（解码器）	台	38.17	23.52		0.63	7.73	3.14	3.15	工业电视辅助设备（解码器）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604015001	工业视频监控系统 投影显示器	台	208.60	129.95		2.03	42.23	17.16	17.22	工业视频监控系统-投影显示器	台	1.000
030604015002	工业视频监控系统 视频录像（记录）装置（单路）	台	605.32	379.61		3.38	122.56	49.79	49.98	工业视频监控系统-视频录像（记录）装置（单路）	台	1.000
030604015003	工业视频监控系统 视频录像（记录）装置（多路）	台	818.37	511.02		6.77	165.69	67.31	67.57	工业视频监控系统-视频录像（记录）装置（多路）	台	1.000
030604016001	工业视频监控系统调试（4路）	系统	1220.75	702.52		69.86	247.16	100.41	100.80			
030604016002	工业视频监控系统调试（9路）	系统	1915.01	1102.04		109.61	387.73	157.51	158.12			
030604016003	工业视频监控系统调试（16路）	系统	2752.73	1584.15		157.54	557.34	226.42	227.29			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.5 过程分析和物性检测仪表

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605001001	电化学式分析仪（电导式气体分析）	套	1985.85	1084.38	30.88	150.79	395.25	160.57	163.97	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	3.000
										电化学式分析仪（电导式气体分析）	套	1.000
030605001002	电化学式分析仪（电导式液体分析）	套	1859.94	1000.11	18.61	163.86	372.47	151.32	153.57	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										电化学式分析仪（电导式液体分析）	套	1.000
030605001003	电化学式分析仪（电磁浓度计）	套	880.37	430.13	13.15	117.82	175.34	71.23	72.69	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										电化学式分析仪（电磁浓度计）	套	1.000
030605001004	电化学式分析仪（流通式 ph 分析仪）	套	1652.13	933.61	21.74	96.72	329.71	133.94	136.41	仪表接头	套	2.000
										电化学式分析仪（流通式 ph 分析仪）	套	1.000
030605001005	电化学式分析仪（沉入式 ph 分析仪）	套	1606.93	905.59	20.89	96.72	320.74	130.30	132.68	电化学式分析仪（沉入式 ph 分析仪）	套	1.000
030605001006	电化学式分析仪（氧化锆分析仪）	套	2007.94	1068.17	29.36	182.03	400.06	162.53	165.79	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电化学式分析仪（氧化锆分析仪）	套	1.000
030605001007	去极化式分析仪	套	2377.82	1323.12	30.95	160.01	474.60	192.81	196.33	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	4.000
										去极化式分析仪	套	1.000
030605001008	热学式分析仪（热导式）	套	2163.58	1140.30	30.38	207.67	431.35	175.24	178.64	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										热学式分析仪（热导式）	套	1.000
030605001009	热学式分析仪（热化学式）	套	1537.45	768.56	21.51	189.37	306.54	124.53	126.95	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										热学式分析仪（热化学式）	套	1.000
030605001010	磁导式分析仪	套	1798.33	1003.70	27.74	114.99	357.98	145.43	148.49	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	3.000
										磁导式分析仪	套	1.000
030605001011	红外线分析仪	套	1697.30	885.46	39.55	161.17	334.92	136.06	140.14	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										红外线分析仪	套	1.000
030605001012	光电比色分析仪（硅酸根自动分析）	套	1565.48	877.81	31.09	91.25	310.10	125.98	129.26	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										光电比色分析仪（硅酸根自动分析）	套	1.000
030605001013	光电比色分析仪（浊度分析）	套	1547.64	910.21	16.42	57.68	309.72	125.83	127.79	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										光电比色分析仪（浊度分析）	套	1.000
030605001014	工业气相色谱仪	套	5533.46	3133.64	72.16	317.67	1104.42	448.67	456.89	仪表接头	套	14.000
										取源部件	套	6.000
										工业气相色谱仪	套	1.000
030605001015	质谱仪	套	4244.28	2439.34	60.78	204.14	845.91	343.65	350.44	仪表接头	套	1.000
										取源部件	套	1.000
										质谱仪	套	1.000
030605001016	可燃气体热值指数仪	套	2906.38	1621.84	37.61	191.12	580.15	235.68	239.98	仪表接头	套	3.000
										取源部件	套	1.000
										可燃气体热值指数仪	套	1.000
030605001017	多功能多参数在线分析仪	套	1711.09	1016.19	6.48	61.97	345.01	140.16	141.28	仪表接头	套	12.000
										取源部件	套	4.000
										多功能多参数在线分析仪	套	1.000
030605001018	水系统在线检测系统：水质分析（ORP）	套	1696.43	976.03	25.18	79.95	337.91	137.28	140.07	仪表接头	套	1.000
										水系统在线	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										检测系统:水质分析（ORP）		
030605001019	水系统在线检测系统:水质分析（TOD）	套	2144.96	1238.74	31.44	96.72	427.35	173.61	177.11	仪表接头	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质分析（TOD）	套	1.000
030605001020	水系统在线检测系统:水质分析（COD）	套	1485.03	870.95	18.34	56.00	296.62	120.50	122.62	仪表接头	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质分析（COD）	套	1.000
030605001021	水系统在线检测系统:水质分析（BOD）	套	840.59	500.56	0.98	30.62	169.98	69.05	69.41	仪表接头	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质分析（BOD）	套	1.000
030605001022	水系统在线检测系统:颗粒计数装置	套	657.00	394.47	0.98	20.55	132.81	53.95	54.25	水系统在线检测系统:颗粒计数装置	套	1.000
030605001023	水系统在线检测系统:在线激光颗粒物分析	套	777.79	468.83	0.27	23.10	157.42	63.95	64.22	水系统在线检测系统:在线激光颗粒物分析	套	1.000
030605001024	水系统在线检测系统:固体悬浮物检测（MLSS）	套	976.27	580.55	0.98	36.47	197.45	80.21	80.61	水系统在线检测系统:固体悬浮物检测（MLSS）	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605001025	水系统在线检测系统：污泥浓度检测（SS）	套	816.97	493.58	0.98	22.65	165.19	67.11	67.46	水系统在线检测系统:污泥浓度检测（SS）	套	1.000
030605001026	水系统在线检测系统：污泥界面检测	套	591.74	352.38	0.98	21.34	119.59	48.58	48.86	水系统在线检测系统:污泥界面检测	套	1.000
030605001027	水系统在线检测系统：有机物污染物分析	套	1608.94	947.56	0.98	69.76	325.54	132.25	132.85	水系统在线检测系统:有机物污染物分析	套	1.000
030605001028	水系统在线检测系统：蓝绿藻／叶绿素分析	套	577.72	347.32	0.98	17.53	116.75	47.43	47.70	水系统在线检测系统:蓝绿藻/叶绿素分析	套	1.000
030605001029	水系统在线检测系统：无机离子检测	套	1221.87	724.45	0.98	47.97	247.17	100.41	100.89	水系统在线检测系统:无机离子检测	套	1.000
030605001030	水系统在线检测系统：余氯分析	套	510.43	307.60	0.98	14.67	103.13	41.90	42.15	水系统在线检测系统:余氯分析	套	1.000
030605001031	水系统在线检测系统：流动电流检测	套	1000.21	600.36	0.98	31.81	202.29	82.18	82.59	水系统在线检测系统:流动电流检测	套	1.000
030605001032	水系统在线检测系统：游动电流检测（SCD）	套	1185.04	709.50	0.98	39.61	239.72	97.38	97.85	水系统在线检测系统:游	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										动电流检测（SCD）		
030605001033	水系统在线检测系统：硫化氢在线检测	套	1068.48	623.87	0.98	51.49	216.12	87.80	88.22	水系统在线检测系统:硫化氢在线检测	套	1.000
030605001034	水系统在线检测系统：水质浊度监测	套	687.77	406.84	0.98	27.65	139.04	56.48	56.79	取源部件	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质浊度监测	套	1.000
030605001035	水系统在线检测系统：溶解臭氧浓度检测	套	392.89	233.24	0.98	14.67	79.33	32.23	32.44	水系统在线检测系统:溶解臭氧浓度检测	套	1.000
030605001036	水系统在线检测系统：余臭氧检测	套	572.74	339.90	0.98	21.81	115.75	47.02	47.29	水系统在线检测系统:余臭氧检测	套	1.000
030605001037	水系统在线检测系统：臭氧监测	套	1437.87	848.45	0.98	60.63	290.91	118.18	118.72	水系统在线检测系统:臭氧监测	套	1.000
030605001038	水系统在线检测系统：氨气泄漏检测报警	套	740.71	439.02	0.98	28.96	149.75	60.84	61.16	水系统在线检测系统:氨气泄漏检测报警	套	1.000
030605001039	水系统在线检测系统：二氧化氯泄漏检测报警	套	689.85	406.84	0.98	28.96	139.46	56.65	56.96	水系统在线检测系统:二	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										氧化氯泄漏检测报警		
030605001040	水系统在线检测系统:氯气泄漏检测报警	套	602.38	357.22	0.98	23.24	121.75	49.46	49.74	水系统在线检测系统:氯气泄漏检测报警	套	1.000
030605001041	水系统在线检测系统:单双针报警仪	套	514.94	307.60	0.98	17.53	104.04	42.27	42.52	水系统在线检测系统:单双针报警仪	套	1.000
030605001042	水系统在线检测系统:紫外线强度在线检测	套	597.88	357.22	0.98	20.39	120.84	49.09	49.37	水系统在线检测系统:紫外线强度在线检测	套	1.000
030605001043	水系统在线检测系统:总氮分析	套	751.41	451.51	0.98	23.24	151.92	61.72	62.04	水系统在线检测系统:总氮分析	套	1.000
030605001044	水系统在线检测系统:营养盐浓度监测	套	601.18	362.17	0.98	17.53	121.50	49.36	49.64	水系统在线检测系统:营养盐浓度监测	套	1.000
030605002001	物性检测仪表:湿度分析	套	1282.44	780.94	9.43	23.97	257.57	104.64	105.89	物性检测仪表:湿度分析	套	1.000
030605002002	物性检测仪表:密度和比重测定	套	1566.05	939.35	14.88	41.24	313.79	127.48	129.31	仪表接头	套	1.000
										物性检测仪表:密度和比重测定	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605002003	物性检测仪表:水分计	套	2455.24	1346.30	32.96	184.43	489.83	198.99	202.73	物性检测仪表:水分计	套	1.000
030605002004	物性检测仪表:粘度测定（设备上安装）	套	3131.26	1788.69	39.61	165.18	625.24	254.00	258.54	仪表接头	套	1.000
										取源部件	套	1.000
										物性检测仪表:粘度测定（设备上安装）	套	1.000
030605002005	物性检测仪表:粘度测定（管道上安装）	套	3410.45	1965.45	39.61	165.06	681.76	276.97	281.60	仪表接头	套	1.000
										取源部件	套	1.000
										物性检测仪表:粘度测定（管道上安装）	套	1.000
030605002006	物性检测仪表:核辐射密度计	套	1670.29	1042.18	3.57	12.17	337.39	137.07	137.91	警告牌	个	1.000
										物性检测仪表:核辐射密度计	套	1.000
030605002007	物性检测仪表:粉尘检测	套	1439.17	880.05	5.36	26.83	290.20	117.89	118.83	物性检测仪表:粉尘检测	套	1.000
030605003001	特殊预处理装置:烟道脏气样	套	885.76	554.45	2.04	4.57	178.89	72.67	73.14	特殊预处理装置:烟道脏气样	套	1.000
030605003002	特殊预处理装置:炉气高温气体取样	套	1318.57	828.30	2.04	4.57	266.52	108.27	108.87	特殊预处理装置:炉气高温气体取样	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605003003	特殊预处理装置:重油分析取样	套	1028.73	644.91	2.04	4.57	207.83	84.43	84.94	特殊预处理装置:重油分析取样	套	1.000
030605003004	特殊预处理装置:环境监测取样（单点）	套	470.36	296.36	0.98	0.57	95.02	38.60	38.84	特殊预处理装置:环境监测取样（单点）	套	1.000
030605003005	特殊预处理装置:环境监测取样（多点）	套	768.25	483.34	2.04	1.33	155.09	63.01	63.43	特殊预处理装置:环境监测取样（多点）	套	1.000
030605003006	特殊预处理装置:腐蚀组分取样	套	924.65	583.03	0.98	1.33	187.00	75.97	76.35	特殊预处理装置:腐蚀组分取样	套	1.000
030605003007	特殊预处理装置:高粘度脏物取样	套	1096.83	688.00	2.04	4.57	221.62	90.03	90.56	特殊预处理装置:高粘度脏物取样	套	1.000
030605004001	分析柜安装	台	1905.25	1021.59	20.59	169.68	381.21	154.87	157.31	分析柜	台	1.000
030605004002	分析金属小屋	台	6632.80	2753.81	143.68	1343.75	1311.22	532.68	547.66	分析金属小屋	台	1.000
030605004003	取样冷却器安装	台	304.22	188.23	6.17		60.23	24.47	25.12	仪表接头	套	5.000
										取样冷却器	台	1.000
030605005001	气象环保检测仪表:风向、风速	套	1960.29	1126.45	16.26	102.63	393.31	159.78	161.86	气象环保检测仪表:风向、风速	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605005002	气象环保检测仪表:雨量	套	2048.39	1189.12	13.90	97.33	411.66	167.24	169.13	气象环保检测仪表:雨量	套	1.000
030605005003	气象环保检测仪表:日照	套	1830.93	1052.09	13.10	97.33	367.81	149.42	151.18	气象环保检测仪表:日照	套	1.000
030605005004	气象环保检测仪表:飘尘	套	2470.49	1448.80	16.92	102.63	496.46	201.69	203.99	气象环保检测仪表:飘尘	套	1.000
030605005005	气象环保检测仪表:温湿度	套	1307.96	786.56	10.80	33.55	262.44	106.61	108.00	气象环保检测仪表:温湿度	套	1.000
030605005006	气象环保检测仪表:噪声	套	1344.91	820.42	10.86	23.03	269.90	109.65	111.05	气象环保检测仪表:噪声	套	1.000
030605005007	气象环保检测仪表:多参数气象环保监测系统	套	2605.53	1596.53	15.33	41.44	524.15	212.94	215.14	多参数气象环保监测系统	套	1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.6 仪表回路模拟试验

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030606001001	温度回路模拟试验	套	264.26	154.93	1.75	11.07	53.12	21.58	21.82			
030606001002	压力回路模拟试验	套	411.18	193.74	2.21	64.90	82.76	33.62	33.95			
030606001003	流量/差压回路模拟试验	套	475.72	258.66	2.37	40.70	95.80	38.92	39.28			
030606001004	多点检测回路(20点内)模拟试验	套	532.77	311.09	4.35	23.00	106.91	43.43	43.99			
030606002001	简单回路模拟试验	套	671.67	391.09	4.23	30.97	135.06	54.87	55.46			
030606002002	复杂双回路模拟试验	套	923.78	532.06	6.42	47.99	185.62	75.41	76.28			
030606002003	复杂回路模拟试验	套	1387.50	798.59	11.92	71.08	278.29	113.06	114.56			
030606002004	手操回路模拟试验	套	247.90	144.58	1.78	11.04	49.80	20.23	20.47			
030606004001	温度信号输入点模拟试验	点	180.63	93.38	0.50	20.57	36.46	14.81	14.91			
030606004002	模拟量输入点模拟试验	点	291.46	146.83	0.59	37.18	58.88	23.92	24.07			
030606004003	模拟量输出点模拟试验	点	231.10	122.30	0.61	23.50	46.66	18.95	19.08			
030606004004	数字量输入输出点模拟试验	点	36.79	22.05	0.13	1.14	7.42	3.01	3.04			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.7 工厂对讲系统

（本节暂无综合单价组价表）

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.8 工业计算机安装与调试

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608001001	标准机柜	台	2151.21	1084.49	89.68	214.76	415.76	168.90	177.62	标准机柜	台	1.000
										接地母线	m	0.65
030608001002	非标准机柜 半周长：_m	台	1232.67	505.51	86.50	214.76	230.49	93.64	101.78	非标准机柜	台	1.000
										接地母线	m	0.65
030608001003	操作显示报警台柜	台	3080.57	1662.57	104.03	214.80	600.76	244.06	254.36	操作显示报警台柜	台	1.000
										接地母线	m	0.65
030608002001	彩色硬拷贝机	台	148.74	56.37	9.50	31.19	28.02	11.38	12.28	彩色硬拷贝机	台	1.000
030608002002	打印机拷贝机选择器	台	111.08	45.23	15.98	14.03	18.96	7.70	9.17	打印机拷贝机选择器	台	1.000
030608002003	CRT 式编程器组态器、终端器	台	75.42	44.89	0.13	2.74	15.24	6.19	6.23	CRT 式编程器组态器	台	1.000
										终端器	台	1.000
030608003001	固定程序单回路调节器	台	702.03	383.88	0.34	60.07	142.06	57.71	57.97	固定程序单回路调节器	台	1.000
030608003002	可编程仪表（单回路调节器）	台	1002.66	544.44	0.34	89.72	202.93	82.44	82.79	可编程仪表（单回路调节器）	台	1.000
030608003003	可编程仪表（运算器）	台	697.85	381.29	0.34	60.01	141.22	57.37	57.62	可编程仪表（运算器）	台	1.000
030608003004	可编程仪表（记录仪）	台	806.49	439.13	0.34	70.91	163.21	66.31	66.59	可编程仪表（记录仪）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608003005	可编程仪表（选择调节器）	台	1558.26	841.58	0.34	144.12	315.42	128.14	128.66	可编程仪表（选择调节器）	台	1.000
030608003006	可编程仪表（多回路调节器）	台	2077.12	1120.27	0.36	193.70	420.47	170.82	171.51	可编程仪表（多回路调节器）	台	1.000
030608003007	现场总线仪表（压力控制器）	台	1217.91	681.02	1.05	88.84	246.36	100.08	100.56	现场总线仪表（压力控制器）	台	1.000
030608003008	现场总线仪表（差压控制器）	台	1597.36	894.12	1.05	115.82	323.18	131.29	131.89	现场总线仪表（差压控制器）	台	1.000
030608003009	现场总线仪表（温度变送控制器）	台	677.55	381.29	1.05	46.68	136.95	55.64	55.94	现场总线仪表（温度变送控制器）	台	1.000
030608003010	现场总线仪表（光电转换器）	台	287.17	160.33	0.31	21.15	58.07	23.59	23.71	现场总线仪表（光电转换器）	台	1.000
030608003011	现场总线仪表（电流转换器）	台	192.81	107.90	0.31	13.88	38.97	15.83	15.92	现场总线仪表（电流转换器）	台	1.000
030608003012	现场总线仪表（气动转换器）	台	401.05	219.62	0.32	33.91	81.13	32.96	33.11	现场总线仪表（气动转换器）	台	1.000
030608003013	现场总线仪表（阀门定位器）	台	690.57	386.59	1.03	49.63	139.59	56.71	57.02	现场总线仪表（阀门定位	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										器）		
030608003014	现场总线仪表（电动执行器）	台	1325.79	741.55	1.03	96.58	268.20	108.96	109.47	现场总线仪表（电动执行器）	台	1.000
030608003015	现场总线仪表（变频变速驱动装置）	台	1852.11	1030.93	1.03	140.21	374.76	152.25	152.93	现场总线仪表（变频变速驱动装置）	台	1.000
030608003016	现场总线仪表（总线安全栅）	台	52.40	30.27	0.27	2.70	10.55	4.29	4.33	现场总线仪表（总线安全栅）	台	1.000
030608003017	现场总线仪表（集线箱）	台	64.21	39.49	1.07	0.40	12.76	5.19	5.30	现场总线仪表（集线箱）	台	1.000
030608003018	控制站	台	806.93	483.80		26.75	163.38	66.37	66.63			
030608003019	双重化控制站	台	930.95	558.17		30.85	188.49	76.57	76.87			
030608003020	三重化控制站	台	1055.17	632.65		34.97	213.64	86.79	87.12			
030608003021	数据采集站／ 监视站	台	806.93	483.80		26.75	163.38	66.37	66.63			
030608003022	可编程逻辑控制器	台	682.86	409.42		22.63	138.26	56.17	56.38			
030608003023	工控计算机	台	620.77	372.19		20.58	125.69	51.06	51.26			
030608003024	工程技术站	台	111.80	67.06		3.68	22.64	9.20	9.23			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608003025	基本操作站	台	806.93	483.80		26.75	163.38	66.37	66.63			
030608003026	辅助操作站	台	558.63	334.94		18.51	113.10	45.95	46.13			
030608003027	复合多功能操作站	台	866.25	521.04		27.05	175.39	71.25	71.53			
030608003028	自动双机切换装置	台	744.79	446.55		24.68	150.79	61.26	61.50			
030608003029	半自动双机切换装置	台	775.99	465.24		25.74	157.11	63.83	64.07			
030608003030	手动双机切换装置	台	806.93	483.80		26.75	163.38	66.37	66.63			
030608005001	过程计算机功能调试终端≤5台	套	974.88	0.00	111.47	539.94	172.78	70.19	80.49			
030608005002	过程计算机功能调试 5＜终端≤8台	套	1440.64	0.00	138.42	816.05	261.14	106.09	118.95			
030608005003	过程计算机功能调试 8＜终端≤12台	套	1832.40	0.00	190.73	1027.84	328.91	133.62	151.30			
030608005004	过程计算机功能调试 12＜终端≤15台	套	2438.93	0.00	258.62	1364.78	436.73	177.42	201.38			
030608005005	控制计算机功能调试终端≤5台	套	19186.07	11522.42	111.47	539.94	3859.96	1568.11	1584.17			
030608005006	控制计算机功能调试 5＜终端≤8台	套	31594.78	19078.86	138.42	816.05	6366.37	2586.34	2608.74			
030608005007	控制计算机功能调试终端：8～12台	套	38186.32	23001.53	190.73	1027.84	7689.40	3123.82	3153.00			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608005008	控制计算机功能调试终端：12～15台	套	44689.64	26732.49	258.62	1364.78	8991.13	3652.65	3689.97			
030608007001	工业计算机系统调试 脉冲量	点	108.52	56.14	0.19	12.39	21.93	8.91	8.96			
030608007002	工业计算机系统调试 模拟量	点	129.55	67.96	0.18	13.89	26.19	10.64	10.70			
030608007003	工业计算机系统调试 数字量	点	60.73	32.40	0.18	5.90	12.26	4.98	5.01			
030608008001	现场总线调试(低速H1)	套	2443.31	1485.14	0.15	60.67	494.66	200.96	201.74			
030608008002	现场总线调试(高速H2)	套	4353.49	2640.51	0.32	113.77	881.37	358.06	359.46			
030608010001	在线回路试验 模拟量 A1点	点	24.41	11.81		3.63	4.94	2.01	2.02			
030608010002	在线回路试验 模拟量 AO点	点	50.19	25.65		6.11	10.16	4.13	4.14			
030608010003	在线回路试验 数字量 DI点	点	20.16	7.08		5.67	4.08	1.66	1.66			
030608010004	在线回路试验 数字量 DO点	点	25.44	13.05		3.04	5.15	2.09	2.10			
030608010005	在线回路试验 脉冲量 PI/PO 点	点	37.82	19.69		4.24	7.66	3.11	3.12			
030608010006	在线回路试验 无线 测控点	点	26.27	15.75		0.87	5.32	2.16	2.17			
030608011001	管理计算机调试 自动双机切换装置	套	1528.45	906.94	2.83	58.17	308.84	125.46	126.20			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608011002	管理计算机调试 半自动双机切换装置	套	1656.29	982.44	2.61	63.71	334.77	136.00	136.76			
030608011003	管理计算机调试 手动双机切换装置	套	1655.50	993.24	2.30	52.63	334.68	135.96	136.69			
030608013001	DCS 系统试验数据采集和处理过程 AI/DI/PI≤16 点	套	729.91	426.07		35.75	147.78	60.04	60.27			
030608013002	DCS 系统试验数据采集和处理过程 16 点＜AI/DI/PI≤32 点	套	1070.00	624.55		52.45	216.64	88.01	88.35			
030608013003	DCS 系统试验数据采集和处理过程 32 点＜AI/DI/PI≤64 点	套	1491.22	870.38		73.13	301.92	122.66	123.13			
030608013004	DCS 系统试验数据采集和处理过程 64 点＜AI/DI/PI≤128 点	套	1992.33	1162.91		97.66	403.38	163.87	164.50			
030608013005	DCS 系统试验数据采集和处理过程 128 点＜AI/DI/PI≤256 点	套	2441.32	1424.94		119.71	494.29	200.80	201.58			
030608013006	DCS 系统试验数据采集和处理过程 256 点＜AI/DI/PI≤512 点	套	3049.03	1776.87		152.28	617.33	250.79	251.75			
030608013007	DCS 系统试验数据采集和处理过程 512 点＜AI/DI/PI≤1024 点	套	3894.04	2254.27		209.53	788.42	320.29	321.53			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608013008	DCS 系统试验数据采集和处理过程 1024 点＜AI/DI/PI≤2048 点	套	5107.33	2956.67		274.80	1034.07	420.09	421.71			
030608013009	DCS 系统试验数据采集和处理过程 2048 点＜AI/DI/PI≤4096 点	套	7009.03	4057.58		377.11	1419.10	576.51	578.73			
030608013010	DCS 系统试验数据采集和处理过程 AI/DI/PI＞4096 点，每增加 16 点	套	15.49	9.00		0.80	3.14	1.27	1.28			
030608013011	DCS 系统试验信息输出和控制过程 AO/DO/PO≤8 点	套	1410.17	812.77		79.46	285.51	115.99	116.44			
030608013012	DCS 系统试验信息输出和控制过程 8 点＜AO/DO/PO≤16 点	套	2237.17	1289.37		126.11	452.95	184.01	184.72			
030608013013	DCS 系统试验信息输出和控制过程 16 点＜AO/DO/PO≤32 点	套	3245.98	1870.82		182.95	657.21	266.99	268.02			
030608013014	DCS 系统试验信息输出和控制过程 32 点＜AO/DO/PO≤64 点	套	4687.49	2701.60		264.23	949.07	385.56	387.04			
030608013015	DCS 系统试验信息输出和控制过程 64 点＜AO/DO/PO≤128 点	套	6474.31	3731.41		364.96	1310.84	532.53	534.58			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608013016	DCS 系统试验信息输出和控制过程 128 点＜AO/DO/PO≤256 点	套	8375.47	4827.16		472.10	1695.76	688.90	691.55			
030608013017	DCS 系统试验信息输出和控制过程 AO/DO/PO＞256 点，每增 1 点	套	24.42	14.06		1.39	4.94	2.01	2.02			
030608017001	远程监控和数据采集系统试验 监控中心	套	2323.07	1338.88		130.95	470.35	191.08	191.81			
030608017002	远程监控和数据采集系统试验 监控和采集站点≤8 点	套	934.71	538.70		52.70	189.25	76.88	77.18			
030608017003	远程监控和数据采集系统试验 8 点＜监控和采集站点≤12 点	套	1582.02	911.79		89.17	320.31	130.12	130.63			
030608017004	远程监控和数据采集系统试验 12 点＜监控和采集站点≤16 点	套	2468.49	1422.69		139.15	499.79	203.04	203.82			
030608017005	远程监控和数据采集系统试验 16 点＜监控和采集站点≤32 点	套	3399.08	1959.03		191.61	688.20	279.58	280.66			
030608017006	远程监控和数据采集系统试验 32 点＜监控和采集站点≤50 点	套	4576.62	2637.70		257.98	926.62	376.44	377.89			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608017007	远程监控和数据采集系统试验 50点＜监控和采集站点≤80点	套	6269.68	3613.50		353.40	1269.41	515.70	517.68			
030608017008	远程监控和数据采集系统试验 80点＜监控和采集站点≤120点	套	8012.94	4618.22		451.66	1622.36	659.08	661.62			
030608017009	远程监控和数据采集系统试验 监控和采集站点＞120点 每增1点	套	40.64	23.40		2.31	8.23	3.34	3.36			
030608017010	综合控制系统与上位机接口试验	套	78.19	47.37		2.10	15.83	6.43	6.46			
030608017011	综合控制系统与远程终端接口试验	套	92.20	55.24		3.09	18.67	7.58	7.61			
030608017012	综合控制系统与阴级保护装置接口试验	套	123.53	73.69		4.47	25.01	10.16	10.20			
030608017013	综合控制系统与视频监控系统接口试验	套	74.92	44.66		2.74	15.17	6.16	6.19			
030608017014	综合控制系统与火灾报警消防系统接口试验	套	136.55	81.46		4.94	27.65	11.23	11.28			
030608017015	综合控制系统与安全机组系统接口试验	套	39.63	23.74		1.33	8.02	3.26	3.27			
030608017016	综合控制系统与模拟量装置接口试验（I/O点）	点	21.61	13.16		0.51	4.37	1.78	1.78			
030608017017	综合控制系统与数字量装置接口试验（I/O点）	点	8.67	5.29		0.20	1.76	0.71	0.72			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608017018	综合控制系统与脉冲量装置接口试验（I/O 点）	点	17.16	10.46		0.39	3.47	1.41	1.42			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.9 仪表管路敷设

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030609001001	碳钢管敷设 焊接 管径≤15mm	m	32.51	19.02	1.50	0.52	6.25	2.54	2.68	碳钢管	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609001002	碳钢管敷设 焊接 15<管径≤22mm	m	41.86	23.74	2.19	1.23	7.99	3.25	3.46	碳钢管	m	1.010
										仪表接头	套	0.200
030609001003	碳钢管敷设 焊接 22<管径≤32mm	m	46.23	25.63	2.73	1.74	8.76	3.56	3.82	碳钢管	m	1.010
										仪表接头	套	0.200
030609001004	碳钢管敷设 焊接 32<管径≤50mm	m	56.53	29.65	3.87	3.45	10.59	4.30	4.67	碳钢管	m	1.000
										仪表接头	套	0.300
030609001005	碳钢管敷设 丝接 管径≤15mm	m	26.35	15.13	1.21	0.70	5.07	2.06	2.18	碳钢管	m	1.00
										碳钢管件	套	0.5
030609001006	碳钢管敷设 丝接 15<管径≤20mm	m	28.94	16.40	1.37	0.96	5.56	2.26	2.39	碳钢管件	m	1.00
										碳钢管件	套	0.6
030609001007	碳钢管敷设 丝接 20<管径≤32mm	m	39.01	22.35	1.61	1.22	7.54	3.06	3.22	碳钢管件	m	1.00
										碳钢管件	套	0.6
030609001008	碳钢管敷设 丝接 32<管径≤50mm	m	45.86	26.09	2.10	1.48	8.82	3.58	3.79	碳钢管件	m	1.00
										碳钢管件	套	0.6
030609002001	高压管碳钢 管径≤15mm	m	38.45	22.21	1.56	1.04	7.44	3.02	3.17	碳钢管	m	1.02
										碳钢管件	套	0.4
030609002002	高压管不锈钢 管径≤15mm	m	43.72	25.67	1.38	1.04	8.55	3.47	3.61	不锈钢管	m	1.02
										不锈钢管管件	套	0.4
030609003	不锈钢管敷设管径≤	m	28.65	17.27	0.56	0.47	5.68	2.31	2.37	不锈钢管	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	10mm									仪表接头	套	0.300
030609003002	不锈钢管敷设 10＜管径≤14mm	m	43.91	26.09	1.07	0.95	8.65	3.52	3.63	不锈钢管	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609003003	不锈钢管敷设 14＜管径 22mm	m	49.14	28.39	1.34	1.78	9.65	3.92	4.06	不锈钢管	m	1.010
										仪表接头	套	0.200
030609003004	不锈钢管敷设 22＜管径≤32mm	m	54.07	30.97	1.54	2.18	10.61	4.31	4.46	不锈钢管	m	1.010
										仪表接头	套	0.200
030609003005	不锈钢管敷设 32＜管径≤50mm	m	66.92	36.69	2.22	4.12	13.06	5.31	5.53	不锈钢管	m	1.000
										仪表接头	套	0.400
030609004001	紫铜管 管径≤10mm	m	13.49	8.25	0.37	0.03	2.65	1.08	1.11	铜管	m	1.010
										仪表接头	套	0.500
030609004002	紫铜管 10＜管径≤14mm	m	26.79	15.76	0.97	0.52	5.21	2.12	2.21	铜管	m	1.020
										仪表接头	套	0.300
030609004003	紫铜管 14＜管径≤22mm	m	29.57	17.01	1.71	0.52	5.61	2.28	2.44	铜管	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609004004	紫铜管 22＜管径≤32mm	m	37.01	20.40	3.21	0.80	6.78	2.76	3.06	铜管	m	1.010
										仪表接头	套	1.000
030609004005	黄铜管 32＜管径≤40mm	m	48.14	25.47	4.37	1.98	8.78	3.57	3.98	铜管	m	1.010
										仪表接头	套	1.000
030609004006	黄铜管 40＜管径≤50mm	m	65.56	34.67	5.70	2.88	12.02	4.88	5.41	铜管	m	1.000
										仪表接头	套	0.500
030609004007	铝管敷设 管径≤14mm	m	32.77	19.07	1.30	0.76	6.35	2.58	2.71	铝管	m	1.020
										仪表接头	套	0.300
030609004	铝管敷设 14＜管径≤	m	35.67	20.49	1.82	0.82	6.82	2.77	2.94	铝管	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	22mm									仪表接头	套	0.400
030609004009	铝管敷设 22＜管径≤32mm	m	41.64	23.22	2.40	1.47	7.90	3.21	3.44	铝管	m	1.010
										仪表接头	套	0.400
030609005001	聚乙烯管 管径 32≤mm	m	48.99	28.96	1.97	0.67	9.48	3.85	4.04	聚乙烯管	m	1.020
										仪表接头	套	0.600
										塑料管件	套	1.400
030609006001	尼龙管缆 单芯 管径≤6mm	m	7.32	4.02	0.58	0.21	1.35	0.55	0.60	尼龙管缆	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609006002	尼龙管缆 单芯 6＜管径≤8mm	m	8.09	4.79	0.14	0.23	1.61	0.65	0.67	尼龙管缆	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609006003	尼龙管缆 单芯 8＜管径≤10mm	m	11.16	6.72	0.15	0.24	2.23	0.90	0.92	尼龙管缆	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609006004	尼龙管缆 7芯 管径≤6mm	m	16.82	10.24	0.16	0.29	3.37	1.37	1.39	尼龙管缆	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609006005	铜管缆 单芯 管径≤6mm	m	6.69	3.99	0.26	0.06	1.30	0.53	0.55	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006006	铜管缆 单芯 6＜管径≤8mm	m	11.41	6.69	0.28	0.34	2.25	0.91	0.94	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006007	铜管缆 单芯 8＜管径≤10mm	m	11.66	6.83	0.29	0.35	2.30	0.93	0.96	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006008	铜管缆 7芯 管径≤6mm	m	16.65	9.79	0.35	0.50	3.29	1.34	1.37	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.800
030609006009	不锈钢管缆 单芯 管径≤6mm	m	14.91	8.92	0.29	0.31	2.95	1.20	1.23	不锈钢管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030609006010	不锈钢管缆 单芯 8＜管径≤8mm	m	15.64	9.26	0.48	0.31	3.06	1.24	1.29	不锈钢管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006011	不锈钢管缆 单芯 8＜管径≤10mm	m	15.99	9.43	0.51	0.34	3.13	1.27	1.32	不锈钢管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006012	不锈钢管缆 7芯 管径≤6mm	m	20.70	12.20	0.61	0.48	4.06	1.65	1.71	不锈钢管	m	1.030
										仪表接头	套	0.800
030609007001	仪表设备与管路伴热不锈钢伴热管（管径≤10mm）	m	23.67	14.21	0.10	0.70	4.77	1.94	1.95	不锈钢管	m	1.030
030609007002	仪表设备与管路伴热碳钢伴热管（管径≤22mm）	m	33.70	19.92	1.09	0.65	6.58	2.67	2.78	碳钢管	m	1.030
030609007003	仪表设备与管路伴热铜管伴热管（管径≤10mm）	m	13.98	8.30	0.13	0.45	2.80	1.14	1.15	铜管	m	1.030
030609007004	仪表设备与管路伴热铜管伴热管（10＜管径≤22mm）	m	48.66	19.35	15.74	0.59	6.38	2.59	4.02	铜管	m	1.030
030609007005	电伴热带/伴热电缆	m	35.49	19.58	3.96	0.15	6.31	2.56	2.93	电热带	m	5.020
										绝缘材料:复合丁晴	m	1.100
030609007006	伴热元件	根	130.49	74.59	10.88	0.47	24.02	9.76	10.77	管状电热带	根	1.000
030609008001	仪表设备脱脂：压力表	块	99.98	56.82	9.34		18.18	7.39	8.26			
030609008002	仪表设备脱脂：压力表变送器调节阀	台	240.50	108.35	63.54		34.67	14.09	19.86			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030609008003	仪表设备脱脂：压力表仪表附件	套	23.45	11.36	5.04		3.64	1.48	1.94			
030609008004	仪表设备脱脂：压力表孔板	块	77.08	34.31	20.97		10.98	4.46	6.36			
030609008005	仪表设备脱脂：压力表仪表阀门	个	83.14	45.90	9.72		14.69	5.97	6.87			
030609008006	仪表管路脱脂	m	17.09	9.76	1.53		3.12	1.27	1.41			
030609009001	伴热一体化管缆 单芯	m	37.47	20.97	1.66	1.60	7.22	2.93	3.09	管材	m	1.030
										仪表接头	套	0.400
030609009002	伴热一体化管缆 4芯	m	66.88	36.01	4.57	3.16	12.53	5.09	5.52	管材	m	1.030
										仪表接头	套	0.800

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.10 仪表盘、箱、柜及附件安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030610001001	大型通道盘	台	2161.10	916.73	45.70	419.10	427.47	173.66	178.44	大型通道盘	台	1.000
030610001002	柜式、框架式盘	台	1323.37	643.56	37.55	167.85	259.65	105.48	109.27	柜式、框架式盘	台	1.000
030610001003	组合式盘台	台	1717.91	808.95	38.22	251.63	339.39	137.88	141.85	组合式盘台	台	1.000
030610001004	屏式盘	台	578.39	257.20	17.31	96.82	113.29	46.02	47.76	屏式盘	台	1.000
030610001005	半模拟盘	台	450.31	259.90	4.80	21.70	90.11	36.61	37.18	半模拟盘	台	1.000
030610001006	操作台	台	916.22	398.51	19.68	167.62	181.16	73.60	75.65	操作台	台	1.000
030610001007	挂式盘	台	225.89	127.93	12.56	6.33	42.96	17.45	18.65	挂式盘	台	1.000
030610001008	盘、柜转角板、侧壁板	台	213.23	104.41	3.34	28.20	42.44	17.24	17.61	盘、柜转角板、侧壁板	台	1.000
030610001009	保护（温）箱	台	341.82	181.37	14.16	25.14	66.08	26.85	28.22	保护（温）箱	台	1.000
030610001010	接线箱 端子数 14 对以下	台	251.01	118.14	14.37	30.77	47.65	19.36	20.73	接线箱	个	1.000
030610001011	接线箱 端子数 14~48 对	台	519.57	271.82	19.23	43.65	100.95	41.01	42.90	接线箱	个	1.000
030610001012	接线箱 端子数 48~60 对	台	718.89	385.13	31.40	48.07	138.62	56.32	59.36	接线箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030610001013	接管箱 出口点 5 点以下	台	310.91	166.18	7.11	25.63	61.38	24.94	25.67	接管箱	台	1.000
030610001014	接管箱 出口点 5~12 点	台	469.32	262.37	12.24	26.13	92.32	37.51	38.75	接管箱	台	1.000
030610001015	接管箱 出口点 12~19 点	台	528.09	295.45	17.49	26.62	103.06	41.87	43.60	接管箱	台	1.000
030610001016	供电箱	台	349.28	180.69	18.61	27.47	66.61	27.06	28.84	供电箱	台	1.000
030610002001	盘柜照明罩	个	134.26	58.84	2.01	24.72	26.74	10.86	11.09	盘柜照明罩	个	1.000
030610002002	盘内汇线槽安装	m	32.32	19.48	1.41		6.23	2.53	2.67	汇线槽	m	1.010
030610002003	盘内汇流排制作	m	105.11	58.39	8.17	2.48	19.48	7.91	8.68	铜母排 TMY25×3	m	1.030
030610002004	盘内汇流排安装	m	35.67	16.99	8.09		5.44	2.21	2.95	铜母排	m	1.000
030610002005	稳压稳频供电源	个	95.60	53.45	9.60	0.42	17.24	7.00	7.89	稳压稳频供电源	个	1.000
030610002006	冷端温度补偿器	个	62.65	39.15	0.71		12.53	5.09	5.17	冷端温度补偿器	个	1.000
030610002007	多点切换开关	个	60.65	35.11	4.07	0.46	11.38	4.62	5.01	多点切换开关	个	1.000
030610002008	盘上其他元件安装	个	5.22	3.15	0.20	0.02	1.01	0.41	0.43			
030610002009	减震器制作	个	484.25	266.09	14.16	30.54	94.92	38.56	39.98	型钢	kg	14.400

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030610002010	减震器安装	个	183.88	113.41	3.41	0.58	36.48	14.82	15.18	减震器	个	1.000
030610002011	仪表盘开孔 80×160 以内	个	91.28	52.77	7.22		16.89	6.86	7.54			
030610002012	控制室密封 密封剂	kg	5.89	3.21	0.04	0.49	1.18	0.48	0.49	密封剂	kg	0.1
030610002013	端子板校接线 直压式	头	5.35	3.21	0.20	0.04	1.04	0.42	0.44			
030610002014	端子板校接线 端头压接式	头	7.95	4.11	1.28	0.04	1.33	0.54	0.66			
030610002015	端子板校接线 锡焊式	头	7.36	4.48	0.19	0.04	1.45	0.59	0.61			
030610002016	专用插头安装校线	个	19.27	11.57	0.62	0.20	3.77	1.53	1.59			
030610002017	盘柜接线检查	头	3.15	1.82	0.21	0.03	0.59	0.24	0.26			
030610002018	盘柜配线	m	5.86	3.54	0.18	0.04	1.15	0.47	0.48	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m	1.035

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.6.11 仪表附件安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611001001	钢碳焊接式阀门 DN50以下	个	66.80	38.59	0.87	3.07	13.33	5.42	5.52	阀门	个	1.000
030611001002	不锈钢焊接式阀门 DN50 以下	个	81.06	46.47	1.45	3.82	16.09	6.54	6.69	阀门	个	1.000
030611001003	法兰式阀门 DN50 以下	个	43.46	23.97	4.89	0.16	7.72	3.14	3.59	阀门	个	1.000
030611001004	碳钢取压球阀 DN32 以下	个	47.22	28.58	0.81	0.74	9.38	3.81	3.90	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	1.000
030611001005	不锈钢取压球阀 DN32 以下	个	54.62	32.07	1.26	1.62	10.78	4.38	4.51	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	1.000
030611001006	卡套式阀门	个	25.85	16.20	0.23		5.18	2.11	2.13	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001007	碳钢外螺纹阀门 （碳钢）	个	56.87	32.52	1.34	2.54	11.22	4.56	4.70	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001008	不锈钢外螺纹阀门 （不锈钢）	个	66.21	39.49	1.06	1.67	13.17	5.35	5.47	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001009	碳钢内螺纹阀门 （碳钢）	个	42.72	24.87	1.15	1.37	8.40	3.41	3.53	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001010	不锈钢内螺纹阀门 （不锈钢）	个	54.84	32.52	0.74	1.67	10.94	4.44	4.53	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001011	气源球阀	个	18.75	11.48	0.12	0.30	3.77	1.53	1.55	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001012	三阀组、五阀组（碳钢）	个	75.92	43.99	1.65	2.91	15.01	6.10	6.27	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	5.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611001013	三阀组、五阀组 （不锈钢）	个	87.03	50.63	1.12	3.66	17.37	7.06	7.19	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	5.000
030611001014	高压角阀 DN6	个	53.68	33.42	0.49	0.21	10.76	4.37	4.43	阀门	个	1.000
										高压管件	套	2.000
										高压螺栓	套	4.000
										透镜垫	套	2.000
030611001015	表用阀门研磨	个	42.99	22.95	5.38	0.54	7.52	3.05	3.55			
030611002001	双杆吊架安装	对	131.11	69.87	3.78	10.48	25.71	10.45	10.83	双杆吊架	对	1.000
030611002002	电缆穿墙密封架安装	个	462.38	288.70	2.21	2.33	93.13	37.83	38.18	穿墙密封架	个	1.000
030611002003	冲孔板/槽安装	m	46.25	26.22	1.03	2.33	9.14	3.71	3.82	冲孔板	m	1.000
030611002004	仪表立柱制作安装	根	176.55	108.11	4.14	0.74	34.83	14.15	14.58	仪表立柱 2″×1500	个	1.000
										钢板 10mm	kg	3.930
030611002005	混凝土基础 400×400	个	420.09	206.26	69.12	11.86	69.80	28.36	34.69			
030611002006	辅助容器制作	个	491.98	290.06	13.10	12.19	96.72	39.29	40.62			
030611002007	辅助容器安装	个	131.63	78.76	6.56		25.20	10.24	10.87	仪表接头	套	3.000
030611002008	气源分配器制作（供气 12 点）	个	536.88	314.01	15.96	14.67	105.18	42.73	44.33	管材	m	1.000
										仪表接头	套	12.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611002009	气源分配器安装（供气12点）	个	185.75	91.81	36.85	0.30	29.48	11.97	15.34			
030611002010	水封制作安装	个	427.39	245.05	19.88	11.65	82.14	33.37	35.29			
030611002011	排污漏斗制作安装	个	144.71	81.68	10.10	2.91	27.07	11.00	11.95			
030611002012	防雨罩制作安装	kg	20.76	12.28	0.73	0.35	4.04	1.64	1.71	钢板 1.0~1.5mm	kg	1.040
030611002013	取源部件配合安装	个	17.91	10.12	1.75		3.24	1.32	1.48	取源部件	套	1.000
030611002014	碳钢温度计套管安装	个	64.08	36.90	1.80	2.40	12.58	5.11	5.29	温度计套管	个	1.000
030611002015	不锈钢温度计套管安装	个	84.59	47.03	4.22	3.58	16.20	6.58	6.98	温度计套管	个	1.000
030611002016	碳钢压力表弯制作	个	30.78	18.48	1.21	0.16	5.96	2.42	2.54	仪表接头	套	2.000
										无缝钢管	m	0.700
030611002017	不锈钢压力表弯制作	个	37.48	22.51	1.29	0.31	7.30	2.97	3.09	仪表接头	套	2.000
										不锈钢管	m	0.700
030611002018	压力表弯安装	套	10.87	6.73	0.21		2.15	0.87	0.90	压力表表弯	个	1.000
030611002019	均压环制作安装（方型）	套	1405.41	873.99	19.71	1.64	280.20	113.83	116.04	无缝钢管	m	1.600
										焊接钢管	m	12.400
										管件	套	18.000
										丝堵 DN20	个	16.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611002020	均压环制作安装（圆型）	套	1957.42	1225.24	16.83	1.64	392.60	159.49	161.62	无缝钢管	m	1.600
										焊接钢管	m	10.350
										管件	套	16.000
										丝堵 DN20	个	10.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.7 通风空调工程

B.7.1 通风空调设备及部件制作安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701001001	空气加热器（冷却器）安装 质量≤100kg	台	270.59	124.95	55.54	7.95	42.53	17.28	22.34	空气加热器（冷却器）	台	1.000
030701001002	空气加热器（冷却器）安装 100kg＜质量≤200kg	台	392.62	161.40	68.19	39.99	64.44	26.18	32.42	空气加热器（冷却器）	台	1.000
030701001003	空气加热器（冷却器）安装 200kg＜质量≤400kg	台	580.28	252.43	99.58	46.05	95.51	38.80	47.91	空气加热器（冷却器）	台	1.000
030701002001	除尘设备安装 质量≤200kg	台	549.39	338.53	6.58	4.54	109.78	44.60	45.36	除尘设备	台	1.000
030701002002	除尘设备安装 200kg＜质量≤500kg	台	1103.17	662.38	6.58	31.07	221.90	90.15	91.09	除尘设备	台	1.000
030701002003	除尘设备安装 500kg＜质量≤1000kg	台	2930.33	1778.24	6.58	71.27	591.84	240.44	241.95	除尘设备	台	1.000
030701002004	除尘设备安装 1000kg＜质量≤3000kg	台	5954.08	3641.62	6.58	121.06	1204.06	489.15	491.62	除尘设备	台	1.000
030701003001	吊式空调器安装 冷量≤15kW	台	532.70	167.12	191.11	38.12	65.68	26.68	43.98	吊式空调器	台	1.000
030701003002	吊式空调器安装 15kW＜冷量≤30kW	台	685.54	245.54	210.79	42.83	92.28	37.49	56.60	吊式空调器	台	1.000
030701003003	吊式空调器安装 30kW＜冷量≤50kW	台	1149.12	518.09	233.75	47.76	181.07	73.56	94.88	吊式空调器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701003004	吊式空调器安装 50kW＜冷量≤100kW	台	1673.46	755.67	353.86	59.11	260.73	105.92	138.18	吊式空调器	台	1.000
030701003005	吊式空调器安装 100kW＜冷量＞100kW	台	2002.15	934.26	382.76	68.55	320.90	130.37	165.32	吊式空调器	台	1.000
030701003006	落地式空调器安装 冷量≤100kW	台	1039.79	530.53	119.34	45.05	184.19	74.83	85.85	落地式空调器	台	1.000
030701003007	落地式空调器安装 100kW＜冷量≤220kW	台	1812.66	1012.48	122.49	49.94	339.97	138.11	149.67	落地式空调器	台	1.000
030701003008	落地式空调器安装 220kW＜冷量≤350kW	台	2277.91	1272.88	161.04	57.32	425.66	172.93	188.08	落地式空调器	台	1.000
030701003009	落地式空调器安装 350kW＜冷量≤500kW	台	2598.69	1461.38	165.09	68.98	489.72	198.95	214.57	落地式空调器	台	1.000
030701003010	落地式空调器安装 500kW＜冷量＞500kW	台	3701.68	2147.38	169.59	77.76	712.04	289.27	305.64	落地式空调器	台	1.000
030701003011	分体壁挂式室外机安装	台	289.90	137.29	60.26	4.57	45.40	18.44	23.94	分体壁挂式室外机	台	1.000
030701003012	分体壁挂式室内机安装	台	158.50	98.14	1.80	0.90	31.69	12.88	13.09	分体壁挂式室外机	台	1.000
030701003013	分体落地式室外机安装	台	195.77	118.55	6.41	0.90	38.22	15.53	16.16	分体壁挂式室外机	台	1.000
030701003014	分体落地式室内机安装	台	131.06	77.74	6.22	0.90	25.16	10.22	10.82	分体壁挂式室外机	台	1.000
030701003015	分段组合式空调器安装 风量≤4000m3/h	台	1687.12	819.79	89.00	186.29	321.95	130.79	139.30	分段组合式空调器	台	1.000
030701003016	分段组合式空调器安装 4000m3/h＜风量≤	台	2998.20	1535.81	89.18	299.68	587.36	238.61	247.56	分段组合式空调器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	10000m3/h											
030701003017	分段组合式空调器安装 10000m3/h＜风量≤20000m3/h	台	5178.13	2752.93	124.85	437.23	1020.85	414.72	427.55	分段组合式空调器	台	1.000
030701003018	分段组合式空调器安装 20000m3/h＜风量≤30000m3/h	台	8020.87	4506.10	125.12	482.50	1596.35	648.52	662.27	分段组合式空调器	台	1.000
030701003019	分段组合式空调器安装 30000m3/h＜风量≤40000m3/h	台	10539.79	6043.19	125.39	538.98	2106.29	855.68	870.26	分段组合式空调器	台	1.000
030701003020	分段组合式空调器安装 40000m3/h＜风量≤60000m3/h	台	15693.92	9124.53	160.97	694.17	3141.98	1276.43	1295.83	分段组合式空调器	台	1.000
030701003021	分段组合式空调器安装 60000m3/h＜风量≤80000m3/h	台	20780.73	12318.12	161.33	718.82	4171.82	1694.80	1715.84	分段组合式空调器	台	1.000
030701003022	分段组合式空调器安装 80000m3/h＜风量≤100000m3/h	台	27656.70	16629.89	161.60	757.37	5563.92	2260.34	2283.58	分段组合式空调器	台	1.000
030701003023	恒温恒湿机（精密空调机）安装 冷量≤25kW	台	1016.47	564.54	77.47	25.16	188.70	76.66	83.93	恒温恒湿机（精密空调机）	台	1.000
030701003024	恒温恒湿机（精密空调机）安装 25kW＜冷量≤50kW	台	1472.39	847.29	77.47	30.88	281.01	114.16	121.57	恒温恒湿机（精密空调机）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701003025	恒温恒湿机（精密空调机）安装 50kW＜冷量≤100kW	台	2155.56	1272.88	77.65	37.41	419.29	170.34	177.98	恒温恒湿机（精密空调机）	台	1.000
030701003026	恒温恒湿机（精密空调机）安装 100kW＜冷量≤150kW	台	2809.15	1651.83	113.05	47.59	543.81	220.92	231.95	恒温恒湿机（精密空调机）	台	1.000
030701003027	恒温恒湿机（精密空调机）安装 150kW＜冷量≤250kW	台	3779.62	2254.27	113.32	58.99	740.24	300.72	312.08	恒温恒湿机（精密空调机）	台	1.000
030701003028	空气幕吊式安装 长度≤900mm	台	218.55	112.13	34.31	2.49	36.68	14.90	18.05	吊式空气幕	台	1.000
030701003029	空气幕吊式安装 900mm＜长度≤1200mm	台	261.04	128.65	47.93	3.46	42.28	17.17	21.55	吊式空气幕	台	1.000
030701003030	空气幕吊式安装 1200mm＜长度≤1500mm	台	315.81	148.08	68.54	4.47	48.82	19.83	26.08	吊式空气幕	台	1.000
030701003031	空气幕墙上安装 长度≤900mm	台	126.63	75.79	5.63	0.45	24.40	9.91	10.46	墙上空气幕	台	1.000
030701003032	空气幕墙上安装 900mm＜长度≤1200mm	台	140.32	82.59	8.32	0.45	26.57	10.80	11.59	墙上空气幕	台	1.000
030701003033	空气幕墙上安装 1200mm＜长度≤1500mm	台	155.72	90.36	11.19	0.45	29.06	11.81	12.86	墙上空气幕	台	1.000
030701004001	风机盘管吊顶式安装	台	239.69	123.11	34.03	5.08	41.02	16.66	19.79	风机盘管	台	1.000
030701004002	风机盘管落地式安装	台	101.94	60.14	5.66	0.45	19.39	7.88	8.42	风机盘管	台	1.000
030701004	风机盘管壁挂式安装	台	141.11	87.74	1.58	0.45	28.22	11.46	11.65	风机盘管	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003												
030701004004	风机盘管卡式嵌入式安装	台	257.76	135.45	32.71	5.08	44.97	18.27	21.28	风机盘管	台	1.000
030701004005	4#离心式通风机落地式安装	台	402.50	181.70	92.03	9.50	61.18	24.86	33.23	落地式 4#离心式通风机	台	1.000
030701004006	6#离心式通风机落地式安装	台	725.17	379.34	93.17	15.23	126.26	51.29	59.88	落地式 6#离心式通风机	台	1.000
030701004007	8#离心式通风机落地式安装	台	1274.88	716.70	97.29	22.84	236.65	96.14	105.27	落地式 8#离心式通风机	台	1.000
030701004008	12#离心式通风机落地式安装	台	2448.43	1416.40	151.06	28.57	462.39	187.85	202.16	落地式 12#离心式通风机	台	1.000
030701004009	16#离心式通风机落地式安装	台	3924.36	2329.19	176.12	32.34	755.69	307.00	324.03	落地式 16#离心式通风机	台	1.000
030701004010	20#离心式通风机落地式安装	台	5488.65	3310.86	180.28	37.54	1071.49	435.29	453.19	落地式 20#离心式通风机	台	1.000
030701004011	4#离心式通风机吊式安装	台	652.89	275.47	172.58	18.60	94.10	38.23	53.91	吊式 4#离心式通风机	台	1.000
030701004012	6#离心式通风机吊式安装	台	1027.53	483.69	204.97	25.08	162.81	66.14	84.84	吊式 6#离心式通风机	台	1.000
030701004013	8#离心式通风机吊式安装	台	1794.84	898.12	287.87	38.96	299.87	121.82	148.20	吊式 8#离心式通风机	台	1.000
030701004014	12#离心式通风机吊式安装	台	3087.57	1650.19	367.29	50.05	544.08	221.03	254.94	吊式 12#离心式通风机	台	1.000
030701004015	16#离心式通风机吊式安装	台	4703.92	2607.76	448.44	59.19	853.42	346.70	388.40	吊式 16#离心式通风机	台	1.000
030701004	20#离心式通风机吊式	台	6382.69	3625.48	501.28	67.21	1181.66	480.05	527.01	吊式 20#离心	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016	安装									式通风机		
030701004017	5#轴流式通风机落地式安装	台	345.76	160.33	77.19	5.20	52.97	21.52	28.55	落地式 5#轴流式通风机	台	1.000
030701004018	7#轴流式通风机落地式安装	台	564.09	297.04	77.19	6.63	97.17	39.48	46.58	落地式 7#轴流式通风机	台	1.000
030701004019	10#轴流式通风机落地式安装	台	1018.29	578.24	77.19	12.81	189.14	76.84	84.08	落地式 10#轴流式通风机	台	1.000
030701004020	16#轴流式通风机落地式安装	台	1934.46	1150.74	77.19	19.98	374.63	152.19	159.73	落地式 16#轴流式通风机	台	1.000
030701004021	20#轴流式通风机落地式安装	台	3304.98	2009.41	77.19	28.45	652.12	264.92	272.89	落地式 20#轴流式通风机	台	1.000
030701004022	5#轴流式通风机吊式安装	台	579.12	239.22	168.51	10.98	80.06	32.53	47.82	吊式 5#轴流式通风机	台	1.000
030701004023	7#轴流式通风机吊式安装	台	802.93	354.36	201.52	14.68	118.09	47.98	66.30	吊式 7#轴流式通风机	台	1.000
030701004024	10#轴流式通风机吊式安装	台	1411.59	670.93	284.15	26.23	223.09	90.63	116.55	吊式 10#轴流式通风机	台	1.000
030701004025	16#轴流式通风机吊式安装	台	2577.84	1343.24	361.10	38.76	442.24	179.66	212.85	吊式 16#轴流式通风机	台	1.000
030701004026	20#轴流式通风机吊式安装	台	4193.66	2298.00	439.68	52.15	752.05	305.52	346.27	吊式 20#轴流式通风机	台	1.000
030701004027	6#混（斜）流式通风机落地式安装	台	388.23	172.67	92.03	9.50	58.29	23.68	32.06	落地式 6#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004028	8# 混（斜）流式通风机落地式安装	台	695.16	360.29	93.26	15.23	120.17	48.82	57.40	落地式 8#混（斜）流式通	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										风机		
030701004029	10#混（斜）流式通风机落地式安装	台	1257.53	705.72	97.29	22.84	233.14	94.71	103.83	落地式10#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004030	12#混（斜）流式通风机落地式安装	台	2336.48	1345.57	151.06	28.57	439.72	178.64	192.92	落地式12#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004031	16#混（斜）流式通风机落地式安装	台	3740.23	2212.69	176.12	32.34	718.41	291.85	308.83	落地式16#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004032	20#混（斜）流式通风机落地式安装	台	5226.98	3145.29	180.28	37.54	1018.51	413.77	431.59	落地式20#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004033	6#混（斜）流式通风机吊式安装	台	631.09	261.67	172.58	18.60	89.69	36.44	52.11	吊式6#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004034	8#混（斜）流式通风机吊式安	台	989.12	459.40	204.96	25.08	155.03	62.98	81.67	吊式8#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004035	10#混（斜）流式通风机吊式安装	台	1723.87	853.22	287.87	38.96	285.50	115.98	142.34	吊式10#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004036	12#混（斜）流式通风机吊式安装	台	2957.18	1567.69	367.29	50.05	517.68	210.31	244.17	吊式12#混（斜）流式通风机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701004037	16#混（斜）流式通风机 吊式安装	台	4497.82	2477.36	448.44	59.19	811.70	329.75	371.38	吊式 16#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004038	20#混（斜）流式通风机 吊式安装	台	6096.13	3444.17	501.28	67.21	1123.64	456.48	503.35	吊式 20#混（斜）流式通风机	台	1.000
030701004039	风机箱落地式安装 风量≤5000m3/h	台	358.67	162.17	78.06	10.93	55.39	22.50	29.61	落地式风机箱	台	1.000
030701004040	风机箱落地式安装 5000m3/h＜风量≤10000m3/h	台	496.44	245.05	78.04	15.23	83.29	33.84	40.99	落地式风机箱	台	1.000
030701004041	风机箱落地式安装 10000m3/h＜风量≤20000m3/h	台	800.47	429.38	78.66	22.84	144.71	58.79	66.09	落地式风机箱	台	1.000
030701004042	风机箱落地式安装 20000m3/h＜风量≤30000m3/h	台	1195.92	672.98	79.28	29.02	224.64	91.26	98.75	落地式风机箱	台	1.000
030701004043	风机箱吊式安装 风量≤5000m3/h	台	570.01	215.32	183.77	18.60	74.85	30.41	47.07	吊式风机箱	台	1.000
030701004044	风机箱吊式安装 5000m3/h＜风量≤10000m3/h	台	813.62	338.33	219.49	25.08	116.29	47.24	67.18	吊式风机箱	台	1.000
030701004045	风机箱吊式安装 10000m3/h＜风量≤20000m3/h	台	1337.11	590.67	313.74	38.96	201.48	81.85	110.40	吊式风机箱	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701004046	风机箱吊式安装 20000m3/h＜风量≤30000m3/h	台	1956.13	907.15	406.68	50.05	306.30	124.44	161.52	吊式风机箱	台	1.000
030701004047	3.6#屋顶式通风机安装	台	178.20	99.11	18.48	0.90	32.00	13.00	14.71	3.6#屋顶式通风机	台	1.000
030701004048	4.5#屋顶式通风机安装	台	212.89	120.48	18.66	1.35	38.99	15.84	17.58	4.5#屋顶式通风机	台	1.000
030701004049	6.3#屋顶式通风机安装	台	262.76	151.58	18.93	1.62	49.02	19.92	21.70	6.3#屋顶式通风机	台	1.000
030701004050	无动力屋顶排风球安装 风球直径≤300mm	台	182.04	81.43	47.63	0.90	26.35	10.70	15.03	无动力屋顶排风球	台	1.000
030701004051	无动力屋顶排风球安装 300mm＜风球直径≤400mm	台	221.90	98.91	58.20	1.35	32.08	13.03	18.32	无动力屋顶排风球	台	1.000
030701004052	无动力屋顶排风球安装 400mm＜风球直径≤500mm	台	276.05	124.38	70.69	1.53	40.29	16.37	22.79	无动力屋顶排风球	台	1.000
030701004053	诱导风机安装 风量≤1350m3/h	台	371.22	217.46	22.29	2.04	70.24	28.54	30.65	诱导风机	台	1.000
030701004054	诱导风机安装 1350m3/h＜风量≤3000m3/h	台	597.37	322.11	72.85	5.62	104.87	42.60	49.32	诱导风机	台	1.000
030701004055	诱导风机安装 3000m3/h＜风量≤6000m3/h	台	803.88	426.17	107.40	8.38	139.06	56.49	66.38	诱导风机	台	1.000
030701004	6.3#射流风机安装	台	993.09	470.29	217.03	8.38	153.17	62.23	82.00	6.3#射流风	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
056										机		
030701004057	9#射流风机安装	台	1538.45	800.65	234.34	11.13	259.77	105.53	127.03	9#射流风机	台	1.000
030701004058	10#射流风机安装	台	2367.29	1305.92	254.60	16.31	423.11	171.89	195.46	10#射流风机	台	1.000
030701004059	12.5#射流风机安装	台	4015.48	2318.40	288.59	23.21	749.32	304.41	331.55	12.5#射流风机	台	1.000
030701004060	无动力进风器墙壁式安装 接管直径Φ110	台	139.57	78.71	11.96	1.35	25.62	10.41	11.52	无动力进风器	台	1.000
030701004061	无动力进风器墙壁式安装 接管直径Φ116	台	148.95	82.59	14.61	1.58	26.93	10.94	12.30	无动力进风器	台	1.000
030701004062	无动力进风器墙壁式安装 接管直径Φ250	台	158.34	86.48	17.26	1.80	28.25	11.48	13.07	无动力进风器	台	1.000
030701005001	活塞式制冷机组安装 冷量≤100kW	台	2872.77	1103.91	135.57	620.23	551.72	224.14	237.20	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005002	活塞式制冷机组安装 100kW＜冷量≤150kW	台	3176.64	1295.72	135.57	620.68	613.25	249.13	262.29	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005003	活塞式制冷机组安装 150kW＜冷量≤200kW	台	3824.49	1533.58	141.68	788.51	743.07	301.87	315.78	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005004	活塞式制冷机组安装 200kW＜冷量≤250kW	台	4471.61	1932.74	147.61	794.69	872.78	354.57	369.22	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005005	活塞式制冷机组安装 250kW＜冷量≤300kW	台	5391.55	2335.31	156.20	968.26	1057.14	429.46	445.17	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005006	活塞式制冷机组安装 300kW＜冷量≤450kW	台	5895.73	2617.28	199.62	975.34	1149.64	467.04	486.80	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005	活塞式制冷机组安装	台	7912.88	3713.12	203.73	1152.94	1557.14	632.59	653.36	活塞式制冷	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	450kW＜冷量≤580kW									机组		
030701005008	活塞式制冷机组安装 580kW＜冷量≤780kW	台	8924.53	4156.40	227.51	1333.34	1756.72	713.67	736.89	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005009	活塞式制冷机组安装 780kW＜冷量≤900kW	台	10075.73	4574.60	234.47	1638.72	1988.26	807.73	831.94	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005010	螺杆式制冷机组安装 冷量≤350kW	台	4816.28	2306.55	163.86	627.76	938.98	381.46	397.67	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005011	螺杆式制冷机组安装 350kW＜冷量≤500kW	台	5543.09	2681.51	174.16	705.56	1083.86	440.32	457.69	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005012	螺杆式制冷机组安装 500kW＜冷量≤700kW	台	7167.27	3484.40	225.20	895.10	1401.44	569.34	591.79	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005013	螺杆式制冷机组安装 700kW＜冷量≤1150kW	台	10662.27	5463.88	235.10	1120.12	2106.88	855.92	880.37	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005014	螺杆式制冷机组安装 1150kW＜冷量≤1600kW	台	12793.99	6469.65	317.16	1406.52	2520.37	1023.90	1056.38	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005015	离心式制冷机组安装 冷量≤1410kW	台	12966.47	7047.89	248.00	985.10	2570.56	1044.29	1070.63	离心式制冷机组	台	1.000
030701005016	离心式制冷机组安装 1410kW＜冷量≤2110kW	台	15646.76	8618.00	249.13	1110.07	3112.98	1264.65	1291.93	离心式制冷机组	台	1.000
030701005017	离心式制冷机组安装 2110kW＜冷量≤3000kW	台	18616.39	10185.98	362.01	1343.16	3689.32	1498.79	1537.13	离心式制冷机组	台	1.000
030701005018	离心式制冷机组安装 3000kW＜冷量≤3600kW	台	24546.47	13580.60	364.42	1698.90	4889.44	1986.34	2026.77	离心式制冷机组	台	1.000
030701005019	离心式制冷机组安装 3600kW＜冷量≤4000kW	台	27299.74	14749.91	372.57	2266.00	5445.09	2212.07	2254.11	离心式制冷机组	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701005020	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 冷量≤56kW	台	2283.60	941.55	98.64	435.28	440.59	178.99	188.55	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005021	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 56kW＜冷量≤100kW	台	2951.70	1359.85	104.39	435.73	574.59	233.43	243.72	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005022	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 100kW＜冷量≤150kW	台	4318.15	2029.72	148.10	600.29	841.60	341.90	356.54	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005023	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 150kW＜冷量≤250kW	台	5343.59	2617.28	219.62	612.20	1033.43	419.83	441.21	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005024	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 250kW＜冷量≤500kW	台	8201.87	4156.40	349.09	792.26	1583.57	643.33	677.22	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005025	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 500kW＜冷量≤800kW	台	11884.14	6056.40	515.41	1107.37	2292.41	931.29	981.26	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005026	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 800kW＜冷量≤1200kW	台	13645.47	6839.08	668.98	1333.20	2615.13	1062.40	1126.69	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005027	热泵式（风冷模块式）制冷机组安装 1200kW＜冷量≤1800kW	台	17163.14	8544.84	965.30	1648.75	3261.95	1325.17	1417.14	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005028	多联式制冷机组室外机安装 冷量≤30kW	台	803.53	416.84	95.01	26.04	141.72	57.57	66.35	多联式制冷机组室外机	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701005029	多联式制冷机组室外机安装 30kW＜冷量≤50kW	台	1132.95	625.27	95.01	26.04	208.42	84.67	93.55	多联式制冷机组室外机	台	1.000
030701005030	多联式制冷机组室外机安装 50kW＜冷量≤90kW	台	1632.40	937.95	99.83	26.04	308.48	125.32	134.79	多联式制冷机组室外机	台	1.000
030701005031	多联式制冷机组室外机安装 90kW＜冷量≤140kW	台	2437.88	1406.98	140.39	38.68	462.61	187.94	201.29	多联式制冷机组室外机	台	1.000
030701005032	多联式制冷机组室外机安装 140kW＜冷量≤200kW	台	3675.73	2150.30	185.85	47.20	703.20	285.68	303.50	多联式制冷机组室外机	台	1.000
030701005033	冷却塔安装 设备处理水量≤30m3/h	台	1939.51	943.49	211.68	137.68	345.97	140.55	160.14	冷却塔	台	1.000
030701005034	冷却塔安装 30m3/h＜处理水量≤50m3/h	台	2124.12	1024.14	263.44	138.13	371.93	151.10	175.39	冷却塔	台	1.000
030701005035	冷却塔安装 50m3/h＜处理水量≤70m3/h	台	2599.61	1143.65	335.81	269.56	452.23	183.72	214.65	冷却塔	台	1.000
030701005036	冷却塔安装 70m3/h＜处理水量≤100m3/h	台	3206.24	1249.57	374.88	520.51	566.43	230.11	264.74	冷却塔	台	1.000
030701005037	冷却塔安装 100m3/h＜处理水量≤150m3/h	台	3777.99	1442.93	421.15	657.00	671.98	272.99	311.94	冷却塔	台	1.000
030701005038	冷却塔安装 150m3/h＜处理水量≤250m3/h	台	5228.77	2074.51	537.61	863.03	940.01	381.88	431.73	冷却塔	台	1.000
030701005039	冷却塔安装 250m3/h＜处理水量≤350m3/h	台	6249.42	2374.76	638.19	1139.19	1124.46	456.81	516.01	冷却塔	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701005040	冷却塔安装 350m3/h＜处理水量≤500m3/h	台	6917.97	2557.43	717.56	1324.78	1242.31	504.69	571.21	冷却塔	台	1.000
030701005041	冷却塔安装 500m3/h＜处理水量≤700m3/h	台	8069.80	2958.72	834.35	1571.72	1449.74	588.96	666.31	冷却塔	台	1.000
030701006001	钢板密闭门安装 T704-7 带视孔 800×500mm	个	1536.46	721.27	270.76	64.14	251.33	102.10	126.86	钢板密闭门 T704-7 带视孔 800×500mm	个	1.000
030701006002	钢板密闭门安装 T704-7 带视孔 1200×500mm	个	1407.37	642.17	291.20	47.46	220.68	89.65	116.20	钢板密闭门 T704-7 带视孔 1200×500mm	个	1.000
030701007001	板挡水板安装 T704-9 三折曲板 片距 30mm	个	1806.51	695.62	615.93	22.60	229.83	93.37	149.16	板挡水板 T704-9 三折曲板 片距 30mm	m²	1.000
030701007002	板挡水板安装 T704-9 三折曲板 片距 50mm	个	1437.76	582.22	450.70	16.64	191.64	77.85	118.71	板挡水板 T704-9 三折曲板 片距 50mm	m²	1.000
030701007003	板挡水板安装 T704-9 六折曲板 片距 30mm	个	2322.25	863.14	846.19	22.60	283.44	115.15	191.75	板挡水板 T704-9 六折曲板 片距 30mm	m²	1.000
030701007004	板挡水板安装 T704-9 六折曲板 片距 50mm	个	1818.51	726.81	587.07	18.91	238.63	96.94	150.15	板挡水板 T704-9 六折	m²	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										曲板 片距50mm		
030701008001	滤水器、溢水盘安装	个	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	滤水器	个	1.000
										溢水盘	个	1.000
030701009001	金属壳体安装	个	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	金属壳体	个	1.000
030701010001	过滤器安装 风量≤6000m3/h	台	871.57	407.12	194.33	10.31	133.58	54.27	71.96	过滤器	台	1.000
030701010002	过滤器安装 6000m3/h＜风量≤8000m3/h	台	884.16	414.31	195.44	10.32	135.88	55.20	73.00	过滤器	台	1.000
030701010003	过滤器安装 8000m3/h＜风量≤16000m3/h	台	1098.45	516.15	241.04	12.62	169.21	68.74	90.70	过滤器	台	1.000
030701010004	过滤器安装 16000m3/h＜风量≤24000m3/h	台	1262.86	599.33	268.93	14.23	196.34	79.76	104.27	过滤器	台	1.000
030701010005	过滤器安装 24000m3/h＜风量≤32000m3/h	台	1326.74	639.74	268.93	14.23	209.27	85.02	109.55	过滤器	台	1.000
030701010006	过滤器安装 32000m3/h＜风量≤40000m3/h	台	1408.78	673.36	293.91	15.29	220.37	89.52	116.32	过滤器	台	1.000
030701010007	屏风格架式过滤器安装	台	923.84	407.12	242.28	10.31	133.58	54.27	76.28	屏风格架式过滤器	台	1.000
030701011001	净化工作台安装	台	1235.61	777.33	4.50	1.35	249.18	101.23	102.02	净化工作台	台	1.000
030701012001	风淋室安装 重量≤0.5t	台	1410.68	890.05	2.07	1.08	285.16	115.85	116.48	风淋室	台	1.000
030701012002	风淋室安装 0.5t＜重量≤1.0t	台	2118.72	1337.02	3.15	1.35	428.28	173.99	174.94	风淋室	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701012003	风淋室安装 1.0t＜重量≤2.0t	台	3572.56	2255.24	5.13	1.62	722.20	293.39	294.98	风淋室	台	1.000
030701012004	风淋室安装 2.0t＜重量≤3.0t	台	4320.92	2727.47	6.57	1.89	873.40	354.82	356.77	风淋室	台	1.000
030701017001	风道型变风量末端装置安装	台	258.99	108.53	72.87	5.08	36.36	14.77	21.38	风道型变风量末端装置	台	1.000
030701017002	动力型变风量末端装置安装	台	314.58	140.99	76.81	5.08	46.74	18.99	25.97	动力型变风量末端装置	台	1.000
030701018001	玻璃挡烟垂壁安装	m	71.06	24.68	28.75	0.45	8.04	3.27	5.87	玻璃挡烟垂壁	㎡	0.707
030701018002	复合挡烟垂壁安装	m	61.25	19.24	27.64	0.45	6.30	2.56	5.06	复合挡烟垂壁	㎡	0.707
030701018003	金属板挡烟垂壁安装	m	65.52	21.38	28.46	0.45	6.99	2.84	5.41	金属板挡烟垂壁	㎡	0.707
030701018004	卷帘式挡烟垂壁安装	m	40.14	18.17	9.83	0.45	5.96	2.42	3.31	卷帘式挡烟垂壁	㎡	0.710

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.7.2　通风管道制作安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001001	镀锌薄钢板圆形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.5mm，直径≤320mm	㎡	166.82	91.87	15.64	2.89	30.32	12.32	13.77	镀锌薄钢板δ=0.5mm	㎡	1.138
030702001002	镀锌薄钢板圆形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.6mm，320mm＜直径≤450mm	㎡	143.96	75.46	19.79	1.98	24.78	10.07	11.89	镀锌薄钢板δ=0.6mm	㎡	1.138
030702001003	镀锌薄钢板圆形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.75mm，450mm＜直径≤1000mm	㎡	112.72	56.52	20.10	0.94	18.39	7.47	9.31	镀锌薄钢板δ=0.75mm	㎡	1.138
030702001004	镀锌薄钢板圆形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.0mm，1000mm＜直径≤1250mm	㎡	119.22	60.26	20.81	0.82	19.55	7.94	9.84	镀锌薄钢板δ=1.0mm	㎡	1.138
030702001005	镀锌薄钢板圆形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.2mm，1250mm＜直径≤2000mm	㎡	139.22	71.52	23.38	0.44	23.03	9.35	11.49	镀锌薄钢板δ=1.2mm	㎡	1.138
030702001006	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.5mm，长边长≤320mm	㎡	150.57	72.67	28.63	2.85	24.17	9.82	12.43	镀锌薄钢板δ=0.5mm	㎡	1.138

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001007	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.6mm，320mm＜长边长≤450mm	m²	109.59	52.90	21.66	1.50	17.41	7.07	9.05	镀锌薄钢板δ=0.6mm	m²	1.138
030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.75mm，450mm＜长边长≤1000mm	m²	91.29	39.75	24.94	0.81	12.98	5.27	7.54	镀锌薄钢板δ=0.75mm	m²	1.138
030702001009	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.0mm，1000mm＜长边长≤1250mm	m²	95.63	41.89	25.92	0.74	13.64	5.54	7.90	镀锌薄钢板δ=1.0mm	m²	1.138
030702001010	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.2mm，1250mm＜长边长≤2000mm	m²	110.04	48.28	30.10	0.58	15.64	6.35	9.09	镀锌薄钢板δ=1.2mm	m²	1.138
030702001011	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.2mm，2000mm＜长边长≤4000mm	m²	115.19	50.71	31.31	0.58	16.41	6.67	9.51	镀锌薄钢板δ=1.2mm	m²	1.138
030702001012	镀锌薄钢板风管制作安装（法兰插口连接） 板厚δ=0.5mm，长边长≤320mm	m²	107.15	60.87	9.25	0.55	19.65	7.98	8.85	镀锌薄钢板δ=0.5mm	m²	1.138

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001013	镀锌薄钢板风管制作安装（法兰插口连接） 板厚δ=0.6mm，320mm＜长边长≤450mm	m²	73.97	41.05	7.77	0.40	13.26	5.39	6.11	镀锌薄钢板δ=0.6mm	m²	1.138
030702001014	镀锌薄钢板风管制作安装（法兰插口连接） 板厚δ=0.75mm，450mm＜长边长≤630mm	m²	72.67	40.96	6.84	0.30	13.20	5.36	6.00	镀锌薄钢板δ=0.75mm	m²	1.138
030702001015	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（共板法兰连接）厚度δ=0.5mm，长边长≤320mm	m²	137.00	59.98	24.89	9.53	22.24	9.04	11.31	镀锌薄钢板δ=0.5mm	m²	1.180
030702001016	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（共板法兰连接）厚度δ=0.6mm，320mm＜长边长≤450mm	m²	105.01	43.68	19.58	9.26	16.94	6.88	8.67	镀锌薄钢板δ=0.6mm	m²	1.180
030702001017	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（共板法兰连接）厚度δ=0.75mm，450mm＜长边长≤ 1000mm	m²	77.65	32.83	17.06	4.54	11.96	4.86	6.41	镀锌薄钢板δ=0.75mm	m²	1.180
030702001018	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（共板法兰连接）厚度δ=1.0mm，1000mm＜长边长≤ 1250mm	m²	79.14	34.58	16.07	4.41	12.48	5.07	6.53	镀锌薄钢板δ=1.0mm	m²	1.180

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001019	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（共板法兰连接）厚度δ=1.2mm，1250mm＜长边长≤ 2000mm	m²	84.68	39.84	14.09	4.02	14.04	5.70	6.99	镀锌薄钢板δ=1.2mm	m²	1.180
030702001020	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=2.0mm，直径≤320mm	m²	430.43	238.16	20.24	20.22	82.68	33.59	35.54	薄钢板δ=2.0mm	m²	1.080
030702001021	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=2.0mm，320mm＜直径≤450mm	m²	258.95	135.79	23.27	12.00	47.29	19.21	21.38	薄钢板δ=2.0mm	m²	1.080
030702001022	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=2.0mm，450mm＜直径≤1000mm	m²	198.59	100.48	23.63	8.87	34.99	14.22	16.40	薄钢板δ=2.0mm	m²	1.080
030702001023	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=2.0mm，1000mm＜直径≤2000mm	m²	197.39	98.93	25.21	8.57	34.40	13.98	16.30	薄钢板δ=2.0mm	m²	1.080
030702001024	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=2.0mm，长边长≤320mm	m²	298.90	147.76	34.73	17.41	52.85	21.47	24.68	薄钢板δ=2.0mm	m²	1.080
030702001025	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=2.0mm，320mm＜长边长≤450mm	m²	197.33	97.12	25.90	9.87	34.24	13.91	16.29	薄钢板δ=2.0mm	m²	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001026	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接）厚度δ=2.0mm，450mm＜长边长≤1000mm	㎡	140.44	68.53	20.58	6.13	23.89	9.71	11.60	薄钢板δ=2.0mm	㎡	1.080
030702001027	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接）厚度δ=2.0mm，1000mm＜长边长≤1250mm	㎡	145.22	70.37	20.54	7.34	24.87	10.10	11.99	薄钢板δ=2.0mm	㎡	1.080
030702001028	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接）厚度δ=2.0mm，1250mm＜长边长≤2000mm	㎡	126.45	60.02	21.63	5.07	20.83	8.46	10.44	薄钢板δ=2.0mm	㎡	1.080
030702001029	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=3.0mm，直径≤320mm	㎡	534.50	294.26	33.34	20.93	100.86	40.97	44.13	薄钢板δ=3.0mm	㎡	1.080
030702001030	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=3.0mm，320mm＜直径≤450mm	㎡	290.22	151.81	28.92	11.87	52.38	21.28	23.96	薄钢板δ=3.0mm	㎡	1.080
030702001031	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=3.0mm，450mm＜直径≤1000mm	㎡	226.92	114.54	29.35	8.79	39.47	16.03	18.74	薄钢板δ=3.0mm	㎡	1.080
030702001032	薄钢板圆形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=3.0mm，1000mm＜直径	㎡	228.28	111.89	35.00	8.41	38.50	15.64	18.85	薄钢板δ=3.0mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤2000mm											
030702001033	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=3.0mm，长边长≤320mm	m²	348.36	172.90	43.33	17.63	60.97	24.77	28.76	薄钢板 δ=3.0mm	m²	1.080
030702001034	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接） 厚度δ=3.0mm，320mm＜长边长≤450mm	m²	229.68	112.79	32.80	9.91	39.26	15.95	18.96	薄钢板 δ=3.0mm	m²	1.080
030702001035	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接）厚度δ=3.0mm，450mm＜长边长≤1000mm	m²	160.61	77.72	25.76	6.13	26.83	10.90	13.26	薄钢板 δ=3.0mm	m²	1.080
030702001036	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接）厚度δ=3.0mm，1000mm＜长边长≤1250mm	m²	157.94	75.88	26.37	5.86	26.16	10.63	13.04	薄钢板 δ=3.0mm	m²	1.080
030702001037	薄钢板矩形风管制作安装（焊接连接）厚度δ=3.0mm，1250mm＜长边长≤2000mm	m²	151.42	70.37	29.58	5.03	24.13	9.80	12.50	薄钢板 δ=3.0mm	m²	1.080
030702002001	镀锌薄钢板净化风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.5mm，长边长≤320mm	m²	227.62	105.91	50.96	2.97	34.84	14.15	18.79	镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m²	1.149

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702002002	镀锌薄钢板净化风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.6mm，320mm＜长边长≤450mm	m²	179.12	81.72	43.35	1.72	26.70	10.85	14.79	镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m²	1.149
030702002003	镀锌薄钢板净化风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=0.75mm，450mm＜长边长≤1000mm	m²	150.23	66.17	40.59	0.89	21.46	8.72	12.40	镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m²	1.149
030702002004	镀锌薄钢板净化风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.0mm，1000mm＜长边长≤1250mm	m²	149.19	65.78	40.22	0.87	21.33	8.66	12.32	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m²	1.149
030702002005	镀锌薄钢板净化风管制作安装（法兰连接） 厚度δ=1.2mm，1250mm＜长边长≤2000mm	m²	146.27	64.42	39.65	0.78	20.86	8.48	12.08	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m²	1.149
030702003001	不锈钢板圆形风管制作安装（电弧焊连接） 直径×壁厚≤200×2mm	m²	666.37	353.41	29.00	48.21	128.52	52.21	55.02	不锈钢板 δ=2mm	m²	1.080
030702003002	不锈钢板圆形风管制作安装（电弧焊连接）200×2mm＜直径×壁厚≤400×2mm	m²	407.01	200.10	25.46	39.86	76.79	31.19	33.61	不锈钢板 δ=2mm	m²	1.080
030702003003	不锈钢板圆形风管制作安装（电弧焊连接）400×2mm＜直径×壁厚≤	m²	346.78	170.91	22.15	33.23	65.32	26.54	28.63	不锈钢板 δ=2mm	m²	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	560×2mm											
030702003004	不锈钢板圆形风管制作安装（电弧焊连接）560×2mm＜直径×壁厚≤700×3mm	㎡	322.02	147.18	33.53	33.44	57.80	23.48	26.59	不锈钢板 δ=3mm	㎡	1.080
030702003005	不锈钢板圆形风管制作安装（电弧焊连接） 直径×壁厚＞700×3mm	㎡	294.87	144.50	31.76	20.16	52.69	21.41	24.35	不锈钢板 δ=3mm	㎡	1.080
030702003006	不锈钢板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 直径×壁厚≤200×2mm	㎡	905.94	437.53	35.78	110.99	175.53	71.31	74.80	不锈钢板 δ=2mm	㎡	1.080
030702003007	不锈钢板圆形风管制作安装（氩弧焊连接）200×2mm＜直径×壁厚≤400×2mm	㎡	566.49	247.73	30.94	89.36	107.87	43.82	46.77	不锈钢板 δ=2mm	㎡	1.080
030702003008	不锈钢板圆形风管制作安装（氩弧焊连接）400×2mm＜直径×壁厚≤560×2mm	㎡	483.83	211.58	27.08	75.87	91.98	37.37	39.95	不锈钢板 δ=2mm	㎡	1.080
030702003009	不锈钢板圆形风管制作安装（氩弧焊连接）560×2mm＜直径×壁厚≤700×3mm	㎡	457.49	182.20	42.67	77.83	83.21	33.80	37.77	不锈钢板 δ=3mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702003010	不锈钢板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 直径×壁厚＞700×3mm	㎡	401.35	178.90	40.24	47.29	72.38	29.40	33.14	不锈钢板 δ=3mm	㎡	1.080
030702003011	不锈钢板矩形风管制作安装（电弧焊连接） 长边长×壁厚≤200×2mm	㎡	666.37	353.41	29.00	48.21	128.52	52.21	55.02	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080
030702003012	不锈钢板矩形风管制作安装（电弧焊连接）200×2mm＜长边长×壁厚≤400×2mm	㎡	407.01	200.10	25.46	39.86	76.79	31.19	33.61	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080
030702003013	不锈钢板矩形风管制作安装（电弧焊连接）400×2mm＜长边长×壁厚≤560×2mm	㎡	346.78	170.91	22.15	33.23	65.32	26.54	28.63	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080
030702003014	不锈钢板矩形风管制作安装（电弧焊连接）560×2mm＜长边长×壁厚≤700×3mm	㎡	322.02	147.18	33.53	33.44	57.80	23.48	26.59	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080
030702003015	不锈钢板矩形风管制作安装（电弧焊连接） 长边长×壁厚＞700×3mm	㎡	294.87	144.50	31.76	20.16	52.69	21.41	24.35	不锈钢板 δ=3.0mm	㎡	1.080
030702003016	不锈钢板矩形风管制作安装（氩弧焊连接） 长边长×壁厚≤200×2mm	㎡	905.94	437.53	35.78	110.99	175.53	71.31	74.80	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702003017	不锈钢板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）200×2mm＜长边长×壁厚≤400×2mm	㎡	566.49	247.73	30.94	89.36	107.87	43.82	46.77	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080
030702003018	不锈钢板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）400×2mm＜长边长×壁厚≤560×2mm	㎡	483.83	211.58	27.08	75.87	91.98	37.37	39.95	不锈钢板 δ=2.0mm	㎡	1.080
030702003019	不锈钢板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）560×2mm＜长边长×壁厚≤700×3mm	㎡	457.49	182.20	42.67	77.83	83.21	33.80	37.77	不锈钢板 δ=3.0mm	㎡	1.080
030702003020	不锈钢板矩形风管制作安装（氩弧焊连接） 长边长×壁厚＞700×3mm	㎡	401.35	178.90	40.24	47.29	72.38	29.40	33.14	不锈钢板 δ=3.0mm	㎡	1.080
030702004001	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 直径×壁厚≤200×2mm	㎡	799.00	469.92	39.69	8.24	153.01	62.16	65.97	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004002	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接）200×2mm＜直径×壁厚≤400×2mm	㎡	592.80	346.71	33.48	5.27	112.63	45.76	48.95	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004003	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 400×2mm ＜直径×壁厚≤630×2mm	㎡	451.10	260.81	31.48	2.89	84.38	34.28	37.25	铝板 δ=2mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702004004	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 630×2mm ＜直径×壁厚≤700×2mm	㎡	383.28	216.16	35.18	2.08	69.84	28.37	31.65	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004005	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 直径×壁厚≤200×3mm	㎡	864.54	503.25	50.72	8.78	163.85	66.56	71.38	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004006	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 200×3mm ＜直径×壁厚≤400×3mm	㎡	641.42	370.70	42.76	5.64	120.43	48.92	52.96	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004007	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接）400×3mm＜直径×壁厚≤630×3mm	㎡	485.63	276.63	39.87	3.14	89.53	36.37	40.10	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004008	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 630×3mm ＜直径×壁厚≤700×3mm	㎡	413.78	228.64	44.89	2.21	73.87	30.01	34.17	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004009	铝板圆形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 直径×壁厚＞700×3mm	㎡	362.30	198.35	42.41	1.64	64.00	26.00	29.92	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004010	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 直径×壁厚≤200×2mm	㎡	773.88	433.84	54.80	18.01	144.59	58.74	63.90	铝板 δ=2mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702004011	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 200×2mm ＜直径×壁厚≤400×2mm	㎡	577.16	320.09	45.80	13.49	106.75	43.37	47.66	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004012	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 400×2mm ＜直径×壁厚≤630×2mm	㎡	443.56	240.79	42.89	10.28	80.34	32.64	36.62	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004013	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 630×2mm ＜直径×壁厚≤700×2mm	㎡	384.74	199.57	48.16	10.65	67.27	27.33	31.77	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004014	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 直径×壁厚≤200×3mm	㎡	850.01	464.60	74.35	21.93	155.69	63.25	70.18	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004015	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 200×3mm ＜直径×壁厚≤400×3mm	㎡	634.00	342.23	61.76	16.32	114.74	46.61	52.35	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004016	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接）400×3mm＜直径×壁厚≤630×3mm	㎡	486.37	255.38	57.28	12.85	85.83	34.87	40.16	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004017	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 630×3mm ＜直径×壁厚≤	㎡	419.82	211.08	65.06	9.68	70.64	28.70	34.66	铝板 δ=3mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	700×3mm											
030702004018	铝板圆形风管制作安装（氩弧焊连接） 直径×壁厚＞700×3mm	㎡	365.89	183.12	61.15	6.21	60.59	24.61	30.21	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004019	铝板矩形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 长边长×壁厚≤320×2mm	㎡	488.84	271.42	46.17	6.04	88.79	36.07	40.36	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004020	铝板矩形风管制作安装（氧乙炔焊连接）320×2mm＜长边长×壁厚≤630×2mm	㎡	330.98	185.97	26.97	4.85	61.06	24.81	27.33	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004021	铝板矩形风管制作安装（氧乙炔焊连接）630×2mm＜长边长×壁厚≤2000×2mm	㎡	253.98	143.79	19.33	3.57	47.16	19.16	20.97	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004022	铝板矩形风管制作安装（氧乙炔焊连接） 长边长×壁厚≤320×3mm	㎡	532.14	292.53	54.73	6.42	95.66	38.86	43.94	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004023	铝板矩形风管制作安装（氧乙炔焊连接）320×3mm＜长边长×壁厚≤630×3mm	㎡	343.51	185.69	37.52	5.78	61.27	24.89	28.36	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004024	铝板矩形风管制作安装（氧乙炔焊连接）630×3mm＜长边长×壁厚≤	㎡	260.58	143.79	26.22	3.00	46.97	19.08	21.52	铝板 δ=3mm	㎡	1.080

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2000×3mm											
030702004025	铝板矩形风管制作安装（氩弧焊连接） 长边长×壁厚≤320×2mm	㎡	788.40	433.84	66.22	19.32	145.01	58.91	65.10	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004026	铝板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）320×2mm＜长边长×壁厚≤630×2mm	㎡	440.91	240.79	38.02	11.95	80.88	32.86	36.41	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004027	铝板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）630×2mm＜长边长×壁厚≤2000×2mm	㎡	356.92	199.57	26.38	8.07	66.44	26.99	29.47	铝板 δ=2mm	㎡	1.080
030702004028	铝板矩形风管制作安装（氩弧焊连接） 长边长×壁厚≤320×3mm	㎡	857.32	464.60	82.36	21.03	155.40	63.13	70.79	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004029	铝板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）320×3mm＜长边长×壁厚≤630×3mm	㎡	506.61	255.38	71.67	15.73	86.76	35.24	41.83	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702004030	铝板矩形风管制作安装（氩弧焊连接）630×3mm＜长边长×壁厚≤2000×3mm	㎡	390.19	211.08	38.28	9.40	70.55	28.66	32.22	铝板 δ=3mm	㎡	1.080
030702005001	塑料圆形风管制作安装（法兰连接） 直径×壁	㎡	474.97	232.85	21.35	52.94	91.45	37.15	39.22	塑料硬聚氯乙烯板	㎡	1.160

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚≤320×3mm									δ≤3mm		
030702005002	塑料圆形风管制作安装（法兰连接）320×3mm＜直径×壁厚≤500×4mm	m²	293.65	144.28	17.82	29.23	55.52	22.56	24.25	塑料硬聚氯乙烯板 3mm＜δ≤4mm	m²	1.160
030702005003	塑料圆形风管制作安装（法兰连接）500×4mm＜直径×壁厚≤800×5mm	m²	299.68	140.66	23.73	32.59	55.44	22.52	24.74	塑料硬聚氯乙烯板 4mm＜δ≤5mm	m²	1.160
030702005004	塑料圆形风管制作安装（法兰连接）800×5mm＜直径×壁厚≤1250×6mm	m²	306.19	144.89	23.90	32.36	56.72	23.04	25.28	塑料硬聚氯乙烯板 5mm＜δ≤6mm	m²	1.160
030702005005	塑料圆形风管制作安装（法兰连接）1250×6mm＜直径×壁厚≤2000×8mm	m²	321.17	155.62	22.89	31.80	59.97	24.36	26.52	塑料硬聚氯乙烯板 6mm＜δ≤8mm	m²	1.160
030702005006	塑料矩形风管制作安装（法兰连接） 周长×壁厚≤320×3mm	m²	336.52	173.89	14.62	28.95	64.91	26.37	27.79	塑料硬聚氯乙烯板 δ≤3mm	m²	1.160
030702005007	塑料矩形风管制作安装（法兰连接）320×3mm＜周长×壁厚≤500×4mm	m²	330.64	165.64	19.12	30.38	62.73	25.48	27.30	塑料硬聚氯乙烯板 3mm＜δ≤4mm	m²	1.160

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702005008	塑料矩形风管制作安装（法兰连接）500×4mm＜周长×壁厚≤800×5mm	㎡	328.47	156.94	26.80	32.41	60.59	24.62	27.12	塑料硬聚氯乙烯板 4mm＜δ≤5mm	㎡	1.160
030702005009	塑料矩形风管制作安装（法兰连接）800×5mm＜周长×壁厚≤1250×6mm	㎡	324.76	154.60	30.92	29.55	58.93	23.94	26.81	塑料硬聚氯乙烯板 5mm＜δ≤6mm	㎡	1.160
030702005010	塑料矩形风管制作安装（法兰连接）1250×6mm＜周长×壁厚≤2000×8mm	㎡	297.68	138.78	29.10	29.49	53.85	21.88	24.58	塑料硬聚氯乙烯板 6mm＜δ≤8mm	㎡	1.160
030702006001	玻璃钢圆形风管安装直径≤200mm	㎡	143.69	78.68	14.86	1.99	25.81	10.49	11.86	玻璃钢圆形风管	㎡	1.032
030702006002	玻璃钢圆形风管安装200mm＜直径≤500mm	㎡	80.67	41.27	13.11	0.73	13.44	5.46	6.66	玻璃钢圆形风管	㎡	1.032
030702006003	玻璃钢圆形风管安装500mm＜直径≤800mm	㎡	63.06	30.96	12.42	0.37	10.03	4.07	5.21	玻璃钢圆形风管	㎡	1.032
030702006004	玻璃钢圆形风管安装800mm＜直径≤2000mm	㎡	77.14	39.30	13.57	0.15	12.62	5.13	6.37	玻璃钢圆形风管	㎡	1.032
030702006005	玻璃钢矩形风管安装长边长≤200mm	㎡	105.77	50.99	21.60	1.04	16.65	6.76	8.73	玻璃钢矩形风管	㎡	1.032
030702006006	玻璃钢矩形风管安装200mm＜长边长≤500mm	㎡	65.06	30.55	14.70	0.48	9.93	4.03	5.37	玻璃钢矩形风管	㎡	1.032
030702006007	玻璃钢矩形风管安装500mm＜长边长≤800mm	㎡	49.33	23.10	11.43	0.23	7.47	3.03	4.07	玻璃钢矩形风管	㎡	1.032

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702006008	玻璃钢矩形风管安装 800mm＜长边长≤2000mm	m²	57.58	27.99	12.00	0.17	9.01	3.66	4.75	玻璃钢矩形风管	m²	1.032
030702007001	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装直径≤300mm	m²	56.45	23.84	14.26	2.04	8.28	3.36	4.66	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.200
030702007002	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装 300mm＜直径≤630mm	m²	37.25	14.69	10.77	1.45	5.16	2.10	3.08	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.200
030702007003	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装 630mm＜直径≤1000mm	m²	36.45	14.21	11.10	1.20	4.93	2.00	3.01	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.200
030702007004	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装 1000mm＜直径≤2000mm	m²	39.07	15.18	11.90	1.33	5.28	2.15	3.23	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.200
030702007005	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装 2000mm＜长边长≤300mm	m²	50.54	18.46	17.50	1.45	6.37	2.59	4.17	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.220
030702007006	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装长边长≤630mm	m²	40.68	16.00	12.21	1.32	5.54	2.25	3.36	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.220
030702007007	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装 630mm＜长边长≤1000mm	m²	40.98	15.84	12.83	1.24	5.47	2.22	3.38	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.220
030702007008	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装 1000mm	m²	39.20	14.21	13.21	1.48	5.02	2.04	3.24	双面铝箔复合型酚醛板	m²	1.220

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	＜长边长≤2000mm											
030702007009	玻纤复合圆形风管制作安装≤300mm	㎡	75.37	28.10	26.85	1.07	9.33	3.79	6.22	玻纤复合板	㎡	1.200
030702007010	玻纤复合圆形风管制作安装 300mm＜直径≤630mm	㎡	54.07	17.31	23.41	0.76	5.78	2.35	4.46	玻纤复合板	㎡	1.200
030702007011	玻纤复合圆形风管制作安装 630mm＜直径≤1000mm	㎡	53.22	16.72	23.49	0.75	5.59	2.27	4.39	玻纤复合板	㎡	1.200
030702007012	玻纤复合圆形风管制作安装 1000mm＜直径≤2000mm	㎡	56.02	17.87	24.15	0.92	6.01	2.44	4.63	玻纤复合板	㎡	1.200
030702007013	玻纤复合矩形风管制作安装长边长≤300mm	㎡	74.34	19.99	37.77	1.00	6.72	2.73	6.14	玻纤复合板	㎡	1.220
030702007014	玻纤复合矩形风管制作安装 300mm＜长边长≤630mm	㎡	66.69	18.84	32.54	0.91	6.32	2.57	5.51	玻纤复合板	㎡	1.220
030702007015	玻纤复合矩形风管制作安装 630mm＜长边长≤1000mm	㎡	67.69	19.14	33.10	0.86	6.40	2.60	5.59	玻纤复合板	㎡	1.220
030702007016	玻纤复合矩形风管制作安装 1000mm＜长边长≤2000mm	㎡	64.68	16.72	33.60	1.03	5.68	2.31	5.34	玻纤复合板	㎡	1.220
030702007017	机制玻镁复合圆形风管制作安装直径≤300mm	㎡	53.15	25.29	9.85	1.54	8.59	3.49	4.39	机制玻镁复合板	㎡	1.200

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702007018	机制玻镁复合圆形风管制作安装 300mm＜直径≤630mm	㎡	34.10	15.60	6.77	1.30	5.41	2.20	2.82	机制玻镁复合板	㎡	1.200
030702007019	机制玻镁复合圆形风管制作安装 630mm＜直径≤1000mm	㎡	33.47	15.05	7.18	1.18	5.19	2.11	2.76	机制玻镁复合板	㎡	1.200
030702007020	机制玻镁复合圆形风管制作安装 1000mm＜直径≤2000mm	㎡	36.37	16.08	8.12	1.34	5.57	2.26	3.00	机制玻镁复合板	㎡	1.200
030702007021	机制玻镁复合矩形风管制作安装 长边长≤300mm	㎡	43.57	17.99	11.66	1.54	6.25	2.54	3.60	机制玻镁复合板	㎡	1.220
030702007022	机制玻镁复合矩形风管制作安装 300mm＜长边长≤630mm	㎡	37.98	16.96	8.37	1.30	5.84	2.37	3.14	机制玻镁复合板	㎡	1.220
030702007023	机制玻镁复合矩形风管制作安装 630mm＜长边长≤1000mm	㎡	46.65	16.79	16.74	1.18	5.75	2.34	3.85	机制玻镁复合板	㎡	1.220
030702007024	机制玻镁复合矩形风管制作安装 1000mm＜长边长≤2000mm	㎡	47.71	15.05	20.01	1.34	5.24	2.13	3.94	机制玻镁复合板	㎡	1.220
030702007025	彩钢板复合矩形风管制作安装 长边长≤300mm	㎡	119.97	53.65	30.20	1.43	17.63	7.16	9.91	彩钢板	㎡	1.200
030702007026	彩钢板复合矩形风管制作安装 300mm＜长边长≤630mm	㎡	109.64	52.17	23.09	1.27	17.10	6.95	9.05	彩钢板	㎡	1.200

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702007027	彩钢板复合矩形风管制作安装 630mm＜长边长≤1000mm	㎡	104.87	49.73	22.43	1.15	16.28	6.61	8.66	彩钢板	㎡	1.200
030702007028	彩钢板复合矩形风管制作安装 1000mm＜长边长≤2000mm	㎡	96.83	43.84	23.59	1.16	14.40	5.85	8.00	彩钢板	㎡	1.200
030702008001	无保温夹层柔性软风管安装 直径≤150mm	m	7.50	3.02	2.43	0.05	0.98	0.40	0.62	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008002	无保温夹层柔性软风管安装 150mm＜直径≤250mm	m	9.71	4.02	3.00	0.05	1.30	0.53	0.80	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008003	无保温夹层柔性软风管安装 250mm＜直径≤500mm	m	13.57	5.00	5.12	0.06	1.62	0.66	1.12	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008004	无保温夹层柔性软风管安装 500mm＜直径≤710mm	m	17.94	6.93	6.32	0.06	2.24	0.91	1.48	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008005	无保温夹层柔性软风管安装 710mm＜直径≤910mm	m	23.84	8.88	8.86	0.09	2.87	1.17	1.97	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008006	带保温夹层柔性软风管安装 直径≤150mm	m	9.02	3.98	2.43	0.05	1.29	0.52	0.74	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008007	带保温夹层柔性软风管安装 150mm＜直径≤250mm	m	11.25	5.00	3.00	0.05	1.62	0.66	0.93	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008	带保温夹层柔性软风管	m	16.63	6.93	5.12	0.06	2.24	0.91	1.37	带保温夹层	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	安装 250mm＜直径≤500mm									柔性软风管		
030702008009	带保温夹层柔性软风管安装 500mm＜直径≤710mm	m	21.02	8.88	6.32	0.06	2.86	1.16	1.74	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008010	带保温夹层柔性软风管安装 710mm＜直径≤910mm	m	28.44	11.79	8.86	0.09	3.80	1.54	2.35	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702009001	弯头导流叶片安装 大边长≤630mm	组	182.67	113.59	0.98	1.31	36.77	14.94	15.08	镀锌钢板	m²	0.740
030702009002	弯头导流叶片安装 630mm＜大边长≤800mm	组	427.01	267.11	1.51	2.02	86.12	34.99	35.26	镀锌钢板	m²	1.740
030702009003	弯头导流叶片安装 800mm＜大边长≤1000mm	组	569.41	356.21	2.09	2.62	114.83	46.65	47.02	镀锌钢板	m²	2.320
030702009004	弯头导流叶片安装 1000mm＜大边长≤1250mm	组	828.79	518.88	3.02	3.42	167.14	67.90	68.43	镀锌钢板	m²	3.380
030702009005	弯头导流叶片安装 1250mm＜大边长≤1600mm	组	1147.94	718.45	5.05	4.38	231.31	93.97	94.78	镀锌钢板	m²	4.680
030702009006	弯头导流叶片安装 1600mm＜大边长≤2000mm	组	1706.08	1068.54	6.99	6.10	343.88	139.70	140.87	镀锌钢板	m²	6.960
030702010001	风管检查孔安装 T614 190×130mm	个	79.93	38.09	13.64	3.08	13.17	5.35	6.60	风管检查孔 T614 规	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										格:190*130mm		
030702010002	风管检查孔安装 T615 240×180mm	个	105.44	50.62	17.63	3.93	17.46	7.09	8.71	风管检查孔安装 T615 规格:240*180mm	个	1.000
030702010003	风管检查孔安装 T616 240×290mm	个	161.40	78.41	26.52	5.42	26.83	10.90	13.33	风管检查孔 T616 规格:240*290mm	个	1.000
030702010004	风管检查孔安装 T617 490×430mm	个	249.37	122.33	40.04	7.83	41.65	16.92	20.59	风管检查孔 T617 规格:490*430mm	个	1.000
030702011001	温度、风量测定孔安装 T615	个	113.07	59.27	12.81	3.44	20.07	8.15	9.34	温度、风量测定孔 T615	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.7.3　通风管道部件制作安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703001001	空气加热器上通阀安装	个	188.92	108.64	14.42	0.94	35.07	14.25	15.60	空气加热器上通阀	个	1.000
030703001002	空气加热器旁通阀安装	个	119.51	71.52	5.94		22.89	9.30	9.87	空气加热器旁通阀	个	1.000
030703001003	圆形瓣式启动阀安装 直径≤600mm	个	164.35	97.17	9.76	0.09	31.12	12.64	13.57	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001004	圆形瓣式启动阀安装 600mm＜直径≤800mm	个	206.12	121.85	12.29	0.09	39.02	15.85	17.02	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001005	圆形瓣式启动阀安装 800mm＜直径≤1000mm	个	253.72	149.64	13.76	1.40	48.33	19.64	20.95	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001006	圆形瓣式启动阀安装 1000mm＜直径≤1300mm	个	339.42	199.00	19.86	2.06	64.34	26.14	28.03	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001007	蝶阀安装 周长≤800mm	个	41.41	22.45	5.31	0.09	7.21	2.93	3.42	蝶阀	个	1.000
030703001008	蝶阀安装 800mm＜周长≤1600mm	个	58.63	32.07	7.15	0.10	10.29	4.18	4.84	蝶阀	个	1.000
030703001009	蝶阀安装 1600mm＜周长≤2800mm	个	91.45	48.10	13.94	0.15	15.44	6.27	7.55	蝶阀	个	1.000
030703001010	蝶阀安装 2800mm＜周长≤4000mm	个	104.08	53.45	17.73	0.18	17.16	6.97	8.59	蝶阀	个	1.000
030703001011	对开多叶调节阀安装 周长≤5000mm	个	126.10	64.13	22.38	0.22	20.59	8.37	10.41	对开多叶调节阀	个	1.000
030703001012	对开多叶调节阀安装 5000mm＜周长≤6500mm	个	153.04	76.95	28.42	0.28	24.71	10.04	12.64	对开多叶调节阀	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703001013	对开多叶调节阀安装 6500mm＜周长≤8000mm	个	169.79	82.21	36.05	0.36	26.42	10.73	14.02	对开多叶调节阀	个	1.000
030703001014	对开多叶调节阀安装 8000mm＜周长≤10000mm	个	205.83	98.72	45.03	0.46	31.74	12.89	17.00	对开多叶调节阀	个	1.000
030703001015	圆、方形止回阀安装 周长≤800mm	个	49.03	26.72	6.11	0.09	8.58	3.49	4.05	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001016	圆、方形止回阀安装 800mm＜周长≤1200mm	个	54.53	29.93	6.50	0.09	9.61	3.90	4.50	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001017	圆、方形止回阀安装 1200mm＜周长≤2000mm	个	87.11	45.96	13.10	0.12	14.75	5.99	7.19	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001018	圆、方形止回阀安装 2000mm＜周长≤3200mm	个	103.66	53.45	17.39	0.15	17.15	6.97	8.56	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001019	圆、方形止回阀安装 3200mm＜周长≤5400mm	个	155.75	78.02	29.52	0.17	25.02	10.16	12.86	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001020	密闭式斜插板阀安装 周长≤500mm	个	38.14	22.45	2.44		7.18	2.92	3.15	密闭式斜插板阀	个	1.000
030703001021	密闭式斜插板阀安装 500mm＜周长≤900mm	个	44.58	25.65	3.71		8.21	3.33	3.68	密闭式斜插板阀	个	1.000
030703001022	密闭式斜插板阀安装 900mm＜周长≤1200mm	个	52.64	29.93	4.90		9.58	3.89	4.35	密闭式斜插板阀	个	1.000
030703001023	风管防火阀安装 周长≤2200mm	个	140.88	68.99	27.89	0.91	22.37	9.09	11.63	风管防火阀	个	1.000
030703001024	风管防火阀安装 2200mm＜周长≤3600mm	个	223.50	113.59	38.32	1.39	36.79	14.95	18.45	风管防火阀	个	1.000
030703001	风管防火阀安装	个	302.62	155.37	49.61	1.88	50.32	20.44	24.99	风管防火阀	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
025	3600mm＜周长≤5400mm											
030703001026	风管防火阀安装 5400mm＜周长≤8000mm	个	421.66	216.59	69.05	2.58	70.13	28.49	34.82	风管防火阀	个	1.000
030703001027	风管防火阀安装 8000mm＜周长≤12000mm	个	582.84	296.45	96.42	5.82	96.73	39.30	48.12	风管防火阀	个	1.000
030703001028	多叶排烟口安装 周长≤2000mm	个	128.96	75.79	8.42		24.25	9.85	10.65	多叶排烟口	个	1.000
030703001029	多叶排烟口安装 2000mm＜周长≤2600mm	个	142.95	84.53	8.58		27.05	10.99	11.80	多叶排烟口	个	1.000
030703001030	多叶排烟口安装 2600mm＜周长≤3200mm	个	156.12	92.31	9.38		29.54	12.00	12.89	多叶排烟口	个	1.000
030703001031	多叶排烟口安装 3200mm＜周长≤3800mm	个	170.23	101.05	9.64		32.34	13.14	14.06	多叶排烟口	个	1.000
030703001032	多叶排烟口安装 3800mm＜周长≤4400mm	个	183.04	108.83	10.12		34.83	14.15	15.11	多叶排烟口	个	1.000
030703001033	多叶排烟口安装 4400mm＜周长≤4800mm	个	191.62	113.69	10.95		36.38	14.78	15.82	多叶排烟口	个	1.000
030703001034	多叶排烟口安装 4800mm＜周长≤5200mm	个	198.07	117.57	11.24		37.62	15.28	16.35	多叶排烟口	个	1.000
030703001035	正压送风口安装 周长≤2000mm	个	128.96	75.79	8.42		24.25	9.85	10.65	正压送风口	个	1.000
030703001036	正压送风口安装 2000mm＜周长≤2600mm	个	142.95	84.53	8.58		27.05	10.99	11.80	正压送风口	个	1.000
030703001037	正压送风口安装 2600mm＜周长≤3200mm	个	156.12	92.31	9.38		29.54	12.00	12.89	正压送风口	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703001038	正压送风口安装 3200mm＜周长≤3800mm	个	170.23	101.05	9.64		32.34	13.14	14.06	正压送风口	个	1.000
030703001039	正压送风口安装 3800mm＜周长≤4400mm	个	183.04	108.83	10.12		34.83	14.15	15.11	正压送风口	个	1.000
030703001040	正压送风口安装 4400mm＜周长≤4800mm	个	191.62	113.69	10.95		36.38	14.78	15.82	正压送风口	个	1.000
030703001041	正压送风口安装 4800mm＜周长≤5200mm	个	198.07	117.57	11.24		37.62	15.28	16.35	正压送风口	个	1.000
030703001042	远程控制装置安装	套	193.34	82.40	57.63	0.18	26.43	10.74	15.96	远程控制装置	套	1.000
030703002001	柔性软风管阀门安装 直径≤150mm	个	35.15	19.33	4.01	0.14	6.23	2.53	2.90	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002002	柔性软风管阀门安装 150mm＜直径≤250mm	个	43.80	22.64	7.02	0.23	7.32	2.97	3.62	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002003	柔性软风管阀门安装 250mm＜直径≤500mm	个	65.95	32.45	12.79	0.45	10.53	4.28	5.45	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002004	柔性软风管阀门安装 500mm＜直径≤710mm	个	107.43	56.16	16.27	0.59	18.16	7.38	8.87	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002005	柔性软风管阀门安装 710mm＜直径≤910mm	个	143.15	75.60	20.65	0.73	24.43	9.92	11.82	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002006	余压阀安装 周长≤1200mm	个	231.51	136.91	13.87		43.81	17.80	19.12	余压阀	个	1.000
030703002007	余压阀安装 1200mm＜周长≤1600mm	个	350.13	208.62	18.72		66.76	27.12	28.91	余压阀	个	1.000
030703007001	百叶窗安装 框内面积≤0.5m2	个	37.90	20.31	5.32		6.50	2.64	3.13	百叶窗	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703007002	百叶窗安装 0.5m2＜框内面积≤1.0m2	个	58.45	32.55	6.43		10.42	4.23	4.83	百叶窗	个	1.000
030703007003	百叶窗安装 1.0m2＜框内面积≤2.0m2	个	93.58	52.95	9.08		16.94	6.88	7.73	百叶窗	个	1.000
030703007004	百叶窗安装 2.0m2＜框内面积≤4.0m2	个	131.01	74.91	11.57		23.97	9.74	10.82	百叶窗	个	1.000
030703011001	铝合金百叶风口安装 周长≤900mm	个	26.03	15.35	1.62		4.91	2.00	2.15	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011002	铝合金百叶风口安装 900mm＜周长≤1280mm	个	32.78	19.62	1.62		6.28	2.55	2.71	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011003	铝合金百叶风口安装 1280mm＜周长≤1800mm	个	63.04	38.48	2.04		12.31	5.00	5.20	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011004	铝合金百叶风口安装 1800mm＜周长≤2500mm	个	73.06	44.50	2.50		14.24	5.79	6.03	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011005	铝合金百叶风口安装 2500mm＜周长≤3300mm	个	82.78	50.33	2.96		16.11	6.54	6.83	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011006	铝合金百叶风口安装 3300mm＜周长≤4800mm	个	107.06	65.49	3.25		20.96	8.51	8.84	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011007	铝合金百叶风口安装 4800mm＜周长≤6000mm	个	137.59	84.34	3.94		26.99	10.96	11.36	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011008	铝合金百叶风口安装 6000mm＜周长≤8000mm	个	162.57	99.88	4.31		31.96	12.98	13.42	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011009	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器） 周长≤900mm	个	28.49	16.91	1.62		5.41	2.20	2.35	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703011010	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）900mm＜周长≤1280mm	个	35.86	21.57	1.62		6.90	2.80	2.96	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011011	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）1280mm＜周长≤1800mm	个	69.04	42.27	2.04		13.53	5.50	5.70	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011012	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）1800mm＜周长≤2500mm	个	79.98	48.88	2.50		15.64	6.35	6.60	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011013	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）2500mm＜周长≤3300mm	个	90.61	55.29	2.96		17.69	7.19	7.48	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011014	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）3300mm＜周长≤4800mm	个	117.34	72.00	3.25		23.04	9.36	9.69	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011015	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）4800mm＜周长≤6000mm	个	150.80	92.69	3.94		29.66	12.05	12.45	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011016	铝合金百叶风口安装（配阀、过滤器）6000mm＜周长≤8000mm	个	178.24	109.80	4.31		35.14	14.27	14.72	铝合金百叶风口（配阀、过滤器）	个	1.000
030703011017	铝合金条缝型风口安装长度≤1500mm	个	51.35	30.22	3.30		9.67	3.93	4.24	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011018	铝合金条缝型风口安装1500mm＜长度≤2000mm	个	64.41	37.80	4.28		12.10	4.91	5.32	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011	铝合金条缝型风口安装	个	78.42	45.38	6.15		14.52	5.90	6.48	铝合金条缝	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
019	2000mm＜长度≤3000mm									型风口		
030703011020	铝合金条缝型风口安装 3000mm＜长度≤4000mm	个	92.42	52.95	8.02		16.94	6.88	7.63	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011021	铝合金条缝型风口安装 4000mm＜长度≤6000mm	个	108.43	60.43	11.85		19.34	7.86	8.95	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011022	铝合金条缝型风口安装 6000mm＜长度≤8000mm	个	177.06	101.34	15.50		32.43	13.17	14.62	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011023	铝合金消声百叶风口安装 周长≤2400mm	个	78.34	48.10	2.13		15.39	6.25	6.47	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011024	铝合金消声百叶风口安装 2400mm＜周长≤3200mm	个	88.54	55.00	1.48		17.60	7.15	7.31	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011025	铝合金消声百叶风口安装 3200mm＜周长≤4800mm	个	125.49	76.95	3.56		24.62	10.00	10.36	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011026	铝合金消声百叶风口安装 周长＞4800mm	个	167.88	103.09	4.53		32.99	13.40	13.86	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011027	铝合金矩形空气分布器安装 周长≤1200mm	个	74.72	43.14	6.00		13.80	5.61	6.17	铝合金矩形空气分布器	个	1.000
030703011028	铝合金矩形空气分布器安装 1200mm＜周长≤1500mm	个	87.65	50.53	7.15		16.17	6.57	7.24	铝合金矩形空气分布器	个	1.000
030703011029	铝合金矩形空气分布器安装 1500mm＜周长≤2100mm	个	105.77	60.24	9.69		19.28	7.83	8.73	铝合金矩形空气分布器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703011030	铝合金旋转吹风口安装 周长≤320mm	个	70.92	38.28	9.55		12.25	4.98	5.86	铝合金旋转吹风口	个	1.000
030703011031	铝合金旋转吹风口安装 320mm＜周长≤450mm	个	114.45	63.55	12.86		20.34	8.26	9.45	铝合金旋转吹风口	个	1.000
030703011032	铝合金方形散流器安装 周长≤500mm	个	34.05	20.31	1.79		6.50	2.64	2.81	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011033	铝合金方形散流器安装 500mm＜周长≤1000mm	个	38.67	22.35	3.07		7.15	2.91	3.19	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011034	铝合金方形散流器安装 1000mm＜周长≤2000mm	个	49.71	27.98	5.03		8.95	3.64	4.10	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011035	铝合金方形散流器安装 2000mm＜周长≤3000mm	个	55.55	30.31	7.01		9.70	3.94	4.59	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011036	铝合金方形散流器（带阀）安装 周长≤500mm	个	37.28	22.35	1.79		7.15	2.91	3.08	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011037	铝合金方形散流器（带阀）安装 500mm＜周长≤1000mm	个	42.36	24.68	3.07		7.90	3.21	3.50	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011038	铝合金方形散流器（带阀）安装 1000mm＜周长≤2000mm	个	54.18	30.81	5.03		9.86	4.01	4.47	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011039	铝合金方形散流器（带阀）安装 2000mm＜周长≤3000mm	个	63.08	35.07	7.01		11.22	4.56	5.21	铝合金方形散流器	个	1.000
030703011040	铝合金圆形散流器安装 直径≤200mm	个	37.30	22.35	1.81		7.15	2.91	3.08	铝合金圆形散流器	个	1.000
030703011	铝合金圆形散流器安装	个	42.76	25.46	2.32		8.15	3.31	3.53	铝合金圆形	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
041	200mm＜直径≤360mm									散流器		
030703011042	铝合金圆形散流器安装 360mm＜直径≤500mm	个	51.95	30.51	3.43		9.76	3.97	4.29	铝合金圆形散流器	个	1.000
030703011043	铝合金流线形散流器安装 直径≤200mm	个	37.30	22.35	1.81		7.15	2.91	3.08	铝合金流线形散流器	个	1.000
030703011044	铝合金流线形散流器安装 200mm＜直径≤360mm	个	42.76	25.46	2.32		8.15	3.31	3.53	铝合金流线形散流器	个	1.000
030703011045	铝合金流线形散流器安装 360mm＜直径≤500mm	个	51.95	30.51	3.43		9.76	3.97	4.29	铝合金流线形散流器	个	1.000
030703011046	铝合金送吸风口安装 周长≤1000mm	个	39.72	22.83	3.33		7.31	2.97	3.28	铝合金送吸风口	个	1.000
030703011047	铝合金送吸风口安装 1000mm＜周长≤1600mm	个	44.27	25.26	3.98		8.08	3.28	3.65	铝合金送吸风口	个	1.000
030703011048	铝合金送吸风口安装 1600mm＜周长≤2000mm	个	46.42	25.26	5.96		8.08	3.28	3.83	铝合金送吸风口	个	1.000
030703011049	铝合金活动篦式风口安装 周长≤1330mm	个	48.24	28.47	2.97		9.11	3.70	3.98	铝合金活动篦式风口	个	1.000
030703011050	铝合金活动篦式风口安装 1330mm＜周长≤1910mm	个	56.47	33.43	3.34		10.70	4.35	4.66	铝合金活动篦式风口	个	1.000
030703011051	铝合金活动篦式风口安装 1910mm＜周长≤2590mm	个	71.51	42.36	4.18		13.56	5.51	5.90	铝合金活动篦式风口	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703012001	钢制圆伞形风帽制作安装 单个重量≤10kg	kg	28.65	14.35	5.25	0.16	4.64	1.89	2.37			
030703012002	钢制圆伞形风帽制作安装 10kg＜单个重量≤50kg	kg	15.37	6.11	5.14	0.07	1.98	0.80	1.27			
030703012003	钢制圆伞形风帽制作安装 单个重量＞50kg	kg	11.77	3.91	5.06	0.05	1.27	0.51	0.97			
030703012004	钢制锥形风帽制作安装 单个重量≤25kg	kg	22.96	10.22	5.89	0.24	3.35	1.36	1.90			
030703012005	钢制锥形风帽制作安装 25kg＜单个重量≤100kg	kg	16.35	6.54	5.32	0.14	2.14	0.87	1.35			
030703012006	钢制锥形风帽制作安装 单个重量＞100kg	kg	14.42	5.48	5.21	0.05	1.77	0.72	1.19			
030703012007	钢制筒形风帽制作安装 单个重量≤50kg	kg	17.49	7.43	5.19	0.06	2.40	0.97	1.44			
030703012008	钢制筒形风帽制作安装 50kg＜单个重量≤100kg	kg	10.47	3.28	4.81	0.02	1.06	0.43	0.86			
030703012009	钢制筒形风帽制作安装 单个重量＞100kg	kg	10.24	3.19	4.76	0.01	1.02	0.42	0.85			
030703012010	筒形风帽滴水盘T611制作安装 单个重量≤15kg	kg	28.50	13.77	5.96	0.15	4.45	1.81	2.35			
030703012011	筒形风帽滴水盘T611制作安装 单个重量＞	kg	17.18	7.09	5.37	0.08	2.29	0.93	1.42			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	15kg											
030703012012	风帽箅绳安装	kg	14.21	4.50	6.43	0.05	1.46	0.59	1.17	风帽箅绳	kg	
030703012013	风帽泛水安装	㎡	220.59	85.60	78.21	0.03	27.40	11.13	18.21	风帽泛水	㎡	1.000
030703014001	塑料圆伞形风帽制作安装	kg	59.91	24.73	11.70	5.10	9.55	3.88	4.95			
030703014002	塑料锥形风帽制作安装 单个重量≤20kg	kg	87.64	38.61	11.68	8.79	15.17	6.16	7.24			
030703014003	塑料锥形风帽制作安装 20kg＜单个重量≤40kg	kg	60.15	24.81	11.45	5.35	9.65	3.92	4.97			
030703014004	塑料锥形风帽制作安装 单个重量＞40kg	kg	46.25	18.77	11.03	2.89	6.93	2.82	3.82			
030703014005	塑料筒形风帽制作安装 单个重量≤20kg	kg	87.33	38.36	11.75	8.79	15.09	6.13	7.21			
030703014006	塑料筒形风帽制作安装 20kg＜单个重量≤40kg	kg	56.87	22.86	11.26	5.35	9.03	3.67	4.70			
030703014007	塑料筒形风帽制作安装 单个重量＞40kg	kg	46.09	18.61	11.10	2.89	6.88	2.80	3.81			
030703015001	铝制圆伞形风帽制作安装	kg	41.96	14.53	17.22	0.14	4.69	1.91	3.46			
030703015002	铝制圆形法兰制作安装 单个重量≤3kg	kg	77.06	26.96	14.88	11.53	12.32	5.00	6.36			
030703015003	铝制圆形法兰制作安装 单个重量＞3kg	kg	38.66	10.50	11.36	6.13	5.32	2.16	3.19			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703015004	铝制矩形法兰制作安装 单个重量≤3kg	kg	84.81	26.10	29.45	7.25	10.67	4.34	7.00			
030703015005	铝制矩形法兰制作安装 单个重量＞3kg	kg	59.63	10.77	34.30	3.30	4.50	1.83	4.92			
030703016001	玻璃钢圆伞形风帽安装 单个重量≤10kg	kg	7.10	4.08	0.55	0.03	1.32	0.53	0.59	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016002	玻璃钢圆伞形风帽安装 单个重量＞10kg	kg	2.95	1.65	0.29	0.02	0.53	0.22	0.24	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016003	玻璃钢锥形风帽安装 单个重量≤25kg	kg	4.92	2.86	0.34	0.02	0.92	0.37	0.41	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016004	玻璃钢锥形风帽安装 单个重量＞25kg	kg	3.04	1.78	0.20	0.01	0.57	0.23	0.25	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016005	玻璃钢筒形风帽安装 单个重量≤50kg	kg	3.78	2.05	0.42	0.05	0.67	0.27	0.31	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016006	玻璃钢筒形风帽安装 单个重量＞50kg	kg	1.63	0.83	0.24	0.03	0.28	0.11	0.13	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703017001	碳钢罩类制作安装	kg	60.40	33.79	5.26	0.80	11.07	4.50	4.99			
030703018001	塑料罩类制作安装	kg	91.06	42.77	11.51	6.91	15.90	6.46	7.52			
030703019001	帆布柔性接头制作安装	m^2	349.32	149.64	101.70	1.24	48.28	19.61	28.84	帆布	m^2	1.160
030703019002	皮革柔性接头制作安装	m^2	349.32	149.64	101.70	1.24	48.28	19.61	28.84	皮革	m^2	1.160
030703019003	硅玻钛柔性接头制作安装	m^2	413.82	190.45	101.70	1.24	61.34	24.92	34.17	硅玻钛（三防布）	m^2	1.160

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703019004	无法兰塑料柔性接口及伸缩节制作安装	㎡	409.97	184.43	76.72	22.06	66.08	26.84	33.85	无法兰塑料柔性接口及伸缩节	㎡	1.000
030703019005	有法兰塑料柔性接口及伸缩节制作安装	㎡	993.84	471.45	130.94	67.06	172.32	70.01	82.06	有法兰塑料柔性接口及伸缩节	㎡	1.000
030703020001	片式消声器安装 周长≤1800mm	个	310.07	145.85	67.73	3.62	47.83	19.43	25.60	片式消声器	个	1.000
030703020002	片式消声器安装 1800mm＜周长≤2400mm	个	418.03	206.97	77.55	4.04	67.52	27.43	34.52	片式消声器	个	1.000
030703020003	片式消声器安装 2400mm＜周长≤3200mm	个	551.74	264.88	113.28	6.09	86.71	35.23	45.56	片式消声器	个	1.000
030703020004	片式消声器安装 3200mm＜周长≤4000mm	个	783.35	353.78	189.48	11.18	116.79	47.44	64.68	片式消声器	个	1.000
030703020005	片式消声器安装 4000mm＜周长≤5000mm	个	964.75	450.27	213.73	12.74	148.16	60.19	79.66	片式消声器	个	1.000
030703020006	片式消声器安装 5000mm＜周长≤6000mm	个	1147.58	553.26	231.19	13.39	181.33	73.66	94.75	片式消声器	个	1.000
030703020007	微孔板式消声器安装 周长≤1800mm	个	310.07	145.85	67.73	3.62	47.83	19.43	25.60	微孔板式消声器	个	1.000
030703020008	微孔板式消声器安装 1800mm＜周长≤2400mm	个	418.03	206.97	77.55	4.04	67.52	27.43	34.52	微孔板式消声器	个	1.000
030703020009	微孔板式消声器安装 2400mm＜周长≤3200mm	个	551.74	264.88	113.28	6.09	86.71	35.23	45.56	微孔板式消声器	个	1.000
030703020010	微孔板式消声器安装 3200mm＜周长≤4000mm	个	783.35	353.78	189.48	11.18	116.79	47.44	64.68	微孔板式消声器	个	1.000

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703020011	微孔板式消声器安装 4000mm＜周长≤5000mm	个	964.75	450.27	213.73	12.74	148.16	60.19	79.66	微孔板式消声器	个	1.000
030703020012	微孔板式消声器安装 5000mm＜周长≤6000mm	个	1147.58	553.26	231.19	13.39	181.33	73.66	94.75	微孔板式消声器	个	1.000
030703020013	阻抗复合消声器安装 周长≤2200mm	个	369.68	185.50	65.20	3.44	60.46	24.56	30.52	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020014	阻抗复合消声器安装 2200mm＜周长≤2400mm	个	504.80	262.74	76.36	3.99	85.35	34.67	41.68	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020015	阻抗复合消声器安装 2400mm＜周长≤3000mm	个	653.83	334.45	106.44	5.82	108.89	44.24	53.99	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020016	阻抗复合消声器安装 3000mm＜周长≤4000mm	个	889.83	466.50	129.84	6.96	151.51	61.55	73.47	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020017	阻抗复合消声器安装 4000mm＜周长≤5800mm	个	1345.40	692.50	212.40	12.26	225.52	91.62	111.09	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020018	管式消声器安装 周长≤1280mm	个	210.99	106.21	37.16	1.66	34.52	14.02	17.42	管式消声器	个	1.000
030703020019	管式消声器安装 1280mm＜周长≤2400mm	个	312.15	151.19	62.74	3.04	49.35	20.05	25.77	管式消声器	个	1.000
030703020020	管式消声器安装 2400mm＜周长≤3200mm	个	393.04	194.14	74.02	3.50	63.24	25.69	32.45	管式消声器	个	1.000
030703020021	管式消声器安装 3200mm＜周长≤4000mm	个	481.61	241.36	86.06	4.01	78.52	31.90	39.77	管式消声器	个	1.000
030703020022	消声弯头安装 周长≤800mm	个	145.57	66.85	34.28	1.61	21.91	8.90	12.02	消声弯头	个	1.000
030703020023	消声弯头安装 800mm＜周长≤1200mm	个	171.01	80.84	37.12	1.76	26.43	10.74	14.12	消声弯头	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703020024	消声弯头安装 1200mm＜周长≤1800mm	个	196.47	94.15	41.05	1.85	30.72	12.48	16.22	消声弯头	个	1.000
030703020025	消声弯头安装 1800mm＜周长≤2400mm	个	292.70	136.03	66.43	3.35	44.60	18.12	24.17	消声弯头	个	1.000
030703020026	消声弯头安装 2400mm＜周长≤3200mm	个	413.10	203.17	78.66	3.95	66.28	26.93	34.11	消声弯头	个	1.000
030703020027	消声弯头安装 3200mm＜周长≤4000mm	个	499.21	234.27	109.91	5.78	76.82	31.21	41.22	消声弯头	个	1.000
030703020028	消声弯头安装 4000mm＜周长≤6000mm	个	867.42	406.35	190.68	10.97	133.54	54.25	71.62	消声弯头	个	1.000
030703020029	消声弯头安装 6000mm＜周长≤7200mm	个	1033.04	487.39	222.98	12.44	159.95	64.98	85.30	消声弯头	个	1.000
030703021001	静压箱安装 体积≤1.0m3	个	266.25	112.33	75.54	4.03	37.24	15.13	21.98	静压箱	个	1.000
030703021002	静压箱安装 1.0m3＜体积≤2.1m3	个	337.78	148.57	87.69	4.67	49.04	19.92	27.89	静压箱	个	1.000
030703021003	静压箱安装 2.1m3＜体积≤3.2m3	个	421.03	189.48	103.55	5.50	62.39	25.35	34.76	静压箱	个	1.000
030703021004	静压箱安装 3.2m3＜体积≤4.2m3	个	490.77	224.07	116.50	6.10	73.65	29.92	40.52	静压箱	个	1.000
030703021005	静压箱安装 4.2m3＜体积≤6.0m3	个	571.61	269.64	123.98	6.52	88.37	35.90	47.20	静压箱	个	1.000
030703021006	静压箱安装 6.0m3＜体积≤8.0m3	个	980.34	457.55	217.18	12.94	150.56	61.16	80.95	静压箱	个	1.000
030703021007	静压箱安装 8.0m3＜体积≤10.0m3	个	1154.52	544.43	248.10	14.95	179.00	72.72	95.33	静压箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703021008	静压箱安装 10.0m3＜体积≤12.0m3	个	1252.46	598.74	258.31	15.56	196.58	79.86	103.41	静压箱	个	1.000
030703022001	YF 型自动防爆排气阀密闭套管制作安装 DN200	个	139.74	70.05	20.70	4.09	23.72	9.64	11.54	YF 型自动防爆排气阀密闭套管	m	0.310
030703022002	YF 型自动防爆排气阀门安装 DN200	个	401.09	187.43	91.18	3.46	61.08	24.82	33.12	YF 型自动防爆排气阀门	个	1.000
030703022003	超压排气阀密闭套管制作安装 DN250	个	114.98	53.74	21.63	4.09	18.51	7.52	9.49	超压排气阀密闭套管	m	0.310
030703022004	超压排气阀门安装 DN250	个	497.55	214.45	140.50	3.46	69.73	28.33	41.08	超压排气阀门	个	1.000
030703022005	FCS 防爆超压排气阀密闭套管制作安装 DN250	个	209.34	124.18	6.06	4.09	41.05	16.68	17.29	FCS 防爆超压排气阀密闭套管	m	0.450
030703022006	FCS 防爆超压排气阀门安装 DN250	个	480.71	198.61	121.01	22.08	70.62	28.69	39.69	FCS 防爆超压排气阀门	个	1.000
030703023001	人防手动密闭阀门安装直径≤200	个	362.92	185.69	28.99	23.94	67.08	27.25	29.97	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023002	人防手动密闭阀门安装 200＜直径≤300	个	497.58	249.52	45.04	34.24	90.80	36.89	41.08	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023003	人防手动密闭阀门安装 300＜直径≤400	个	738.92	375.16	72.79	42.16	133.54	54.25	61.01	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023004	人防手动密闭阀门安装 400＜直径≤500	个	849.43	413.24	105.65	51.34	148.67	60.40	70.14	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023005	人防手动密闭阀门安装 500＜直径≤600	个	994.69	486.61	119.50	60.32	175.02	71.10	82.13	人防手动密闭阀门	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703023006	人防手动密闭阀门安装 600＜直径≤800	个	1408.17	670.36	180.90	95.85	245.19	99.61	116.27	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023007	人防手动密闭阀门安装 800＜直径≤1000	个	1691.84	819.89	221.43	97.85	293.68	119.31	139.69	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023008	人防电动密闭阀门安装 直径≤200	个	362.92	185.69	28.99	23.94	67.08	27.25	29.97	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023009	人防电动密闭阀门安装 200＜直径≤300	个	497.58	249.52	45.04	34.24	90.80	36.89	41.08	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023010	人防电动密闭阀门安装 300＜直径≤400	个	738.92	375.16	72.79	42.16	133.54	54.25	61.01	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023011	人防电动密闭阀门安装 400＜直径≤500	个	849.43	413.24	105.65	51.34	148.67	60.40	70.14	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023012	人防电动密闭阀门安装 500＜直径≤600	个	994.69	486.61	119.50	60.32	175.02	71.10	82.13	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023013	人防电动密闭阀门安装 600＜直径≤800	个	1408.17	670.36	180.90	95.85	245.19	99.61	116.27	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023014	人防电动密闭阀门安装 800＜直径≤1000	个	1691.84	819.89	221.43	97.85	293.68	119.31	139.69	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703024001	手摇电动两用通风机安装	台	317.64	192.88	11.74		61.72	25.07	26.23	手摇电动两用通风机	台	1.000
030703024002	脚踏电动两用通风机安装	台	408.86	250.59	11.74		80.19	32.58	33.76	脚踏电动两用通风机	台	1.000
030703024003	立式 LWP 滤尘器安装	㎡	402.81	168.59	122.73	1.63	54.47	22.13	33.26	立式 LWP 滤尘器	㎡	1.000
030703024004	人字式 LWP 滤尘器安装	㎡	595.34	242.82	192.80	0.90	77.99	31.68	49.16	人字式 LWP 滤尘器	㎡	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024005	卧式 LWP 滤尘器安装	㎡	669.58	294.22	186.13	1.07	94.49	38.39	55.29	卧式 LWP 滤尘器	㎡	1.000
030703024006	匣式 LWP 滤尘器安装	㎡	1464.48	765.57	224.28	6.35	247.01	100.35	120.92	匣式 LWP 滤尘器	㎡	1.000
030703024007	探头式含磷毒气报警器安装	台	953.13	80.93	755.54	1.06	26.24	10.66	78.70	探头式含磷毒气报警器	台	1.000
030703024008	γ射线报警器安装	台	2270.49	44.79	2014.78	2.27	15.06	6.12	187.47	γ射线报警器	台	1.000
030703024009	500 型过滤吸收器安装	台	698.20	305.10	175.80	15.42	102.57	41.67	57.65	500 型过滤吸收器	台	1.000
030703024010	1000 型过滤吸收器安装	台	954.07	466.40	176.65	15.42	154.18	62.64	78.78	1000 型过滤吸收器	台	1.000
030703024011	预滤器安装	台	676.96	301.22	161.94	15.42	101.32	41.16	55.90	预滤器	台	1.000
030703024012	Ⅰ型密闭穿墙管制作安装 直径≤315mm	个	156.93	72.19	34.06	3.61	24.26	9.85	12.96	Ⅰ型密闭穿墙管	个	1.000
030703024013	Ⅰ型密闭穿墙管制作安装 315mm ＜ 直径≤666mm	个	278.24	119.62	71.98	6.79	40.45	16.43	22.97	Ⅰ型密闭穿墙管	个	1.000
030703024014	Ⅰ型密闭穿墙管制作安装 666mm ＜ 直径≤1242mm	个	500.40	207.55	133.85	16.75	71.78	29.16	41.32	Ⅰ型密闭穿墙管	个	1.000
030703024015	ⅠⅠ型密闭穿墙管制作安装 直径≤200mm	个	76.28	39.45	8.17	3.18	13.64	5.54	6.30	II 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024016	ⅠⅠⅠ型密闭穿墙管制作安装 200mm＜ 直	个	140.40	67.72	25.38	3.61	22.83	9.27	11.59	III 型密闭穿墙管	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	径≤349mm											
030703024017	Ⅰ Ⅰ Ⅰ 型密闭穿墙管制作安装 349mm＜ 直径≤700mm	个	229.93	103.88	50.48	6.79	35.41	14.39	18.99	III型密闭穿墙管	个	1.000
030703024018	Ⅰ Ⅰ Ⅰ 型密闭穿墙管制作安装 700mm＜ 直径≤1276mm	个	396.79	171.60	90.92	16.75	60.27	24.49	32.76	III型密闭穿墙管	个	1.000
030703024019	密闭穿墙管填塞 直径≤349mm	个	151.16	84.73	15.83		27.11	11.01	12.48			
030703024020	密闭穿墙管填塞 349mm＜直径≤700mm	个	217.10	115.24	32.07		36.88	14.98	17.93			
030703024021	密闭穿墙管填塞 700mm＜直径≤1276mm	个	293.72	145.65	58.28		46.61	18.93	24.25			
030703024022	测压装置安装	套	441.32	273.43	8.41		87.50	35.55	36.44	测压装置	套	1.000
030703024023	气密测压管安装	个	335.69	200.26	17.20	0.27	64.17	26.07	27.72	气密测压管	个	1.000
030703024024	换气堵头安装 D315	个	131.23	48.59	49.94		15.55	6.32	10.84	换气堵头	个	1.000
030703024025	丝接取样接头安装	个	15.13	5.64	5.70		1.80	0.73	1.25	丝接取样接头	个	1.000
030703024026	焊接取样接头安装	个	17.46	8.45	3.37	0.27	2.79	1.13	1.44	焊接取样接头	个	1.000
030703024027	波导窗安装	个	27.49	16.23	1.68		5.19	2.11	2.27	波导窗	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024028	吊顶式能量回收新风换气机安装 重量≤0.15t	台	534.25	171.69	193.23	33.07	65.52	26.62	44.11	吊顶式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024029	吊顶式能量回收新风换气机安装 0.15t＜重量≤0.2t	台	580.87	185.87	212.92	34.81	70.62	28.69	47.96	吊顶式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024030	吊顶式能量回收新风换气机安装 0.15t＜ 重量≤0.4t	台	632.46	201.62	235.75	35.96	76.03	30.89	52.22	吊顶式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024031	落地式能量回收新风换气机安装 重量≤0.6t	台	950.31	502.13	90.24	36.91	172.49	70.08	78.47	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024032	落地式能量回收新风换气机安装 0.6t＜重量≤1t	台	1185.47	638.16	108.74	36.91	216.02	87.76	97.88	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024033	落地式能量回收新风换气机安装 1t＜重量≤1.5t	台	1564.88	810.75	178.36	56.36	277.48	112.72	129.21	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024034	落地式能量回收新风换气机安装 1.5t＜重量≤2t	台	1992.26	1037.01	230.95	64.24	352.40	143.16	164.50	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024035	墙上式能量回收新风换气机安装 重量≤0.1t	台	458.45	165.39	171.47	6.42	54.98	22.34	37.85	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024036	墙上式能量回收新风换气机安装 0.1t＜重量	台	534.73	173.16	193.23	31.91	65.62	26.66	44.15	墙上式能量回收新风换	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤0.15t									气机		
030703024037	墙上式能量回收新风换气机安装 0.15t＜ 重量≤0.2t	台	628.88	184.63	212.92	66.43	80.34	32.64	51.93	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024038	墙上式能量回收新风换气机安装 0.2t＜重量≤0.4t	台	718.11	256.97	235.75	34.80	93.37	37.93	59.29	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024039	分段组装式能量回收新风换气机安装	kg	3.82	2.14	0.02	0.26	0.77	0.31	0.32	分段组装式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024040	双工况制冷机组安装 重量≤1t	台	2415.24	1423.26	89.59	43.10	469.24	190.63	199.42	双工况制冷机组	台	1.000
030703024041	双工况制冷机组安装 1t＜重量≤2t	台	3722.13	2232.77	92.43	58.52	733.21	297.87	307.33	双工况制冷机组	台	1.000
030703024042	双工况制冷机组安装 2t＜重量≤3t	台	4484.05	2677.75	98.21	91.63	886.20	360.02	370.24	双工况制冷机组	台	1.000
030703024043	双工况制冷机组安装 3t＜重量≤5t	台	6955.08	4154.90	141.78	147.88	1376.89	559.36	574.27	双工况制冷机组	台	1.000
030703024044	双工况制冷机组安装 5t＜重量≤8t	台	10611.12	6063.53	187.33	521.05	2107.07	856.00	876.15	双工况制冷机组	台	1.000
030703024045	双工况制冷机组安装 8t＜重量≤10t	台	12672.30	7111.79	262.72	724.93	2507.75	1018.77	1046.34	双工况制冷机组	台	1.000
030703024046	整体式蓄冰槽（罐）安装 重量≤2t	台	2498.00	801.41	240.31	613.37	452.73	183.92	206.26	整体式蓄冰槽（罐）	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024047	整体式蓄冰槽（罐）安装 2t＜重量≤5t	台	4277.27	1516.76	389.14	921.15	780.13	316.93	353.17	整体式蓄冰槽（罐）	台	1.000
030703024048	整体式蓄冰槽（罐）安装 5t＜重量≤10t	台	5635.83	2039.92	680.40	1056.69	990.92	402.56	465.34	整体式蓄冰槽（罐）	台	1.000
030703024049	整体式蓄冰槽（罐）安装 10t＜重量≤15t	台	8176.32	2609.90	1070.68	1824.95	1419.15	576.53	675.11	整体式蓄冰槽（罐）	台	1.000
030703024050	水蓄冷蓄热罐制作安装 储罐容量≤1000t	t	3946.18	1087.87	201.81	1269.74	754.44	306.49	325.83	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024051	水蓄冷蓄热罐制作安装 1000t ＜储罐容量≤2000t	t	3503.78	908.63	203.29	1168.05	664.54	269.97	289.30	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024052	水蓄冷蓄热罐制作安装 2000t ＜储罐容量≤3000t	t	3216.92	803.44	199.10	1094.63	607.38	246.75	265.62	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024053	水蓄冷蓄热罐制作安装 3000t ＜储罐容量≤5000t	t	2686.99	692.28	194.30	873.81	501.15	203.59	221.86	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024054	水蓄冷蓄热罐制作安装 5000t ＜储罐容量≤10000t	t	2399.29	591.13	191.80	794.65	443.45	180.15	198.11	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024055	水蓄冷蓄热罐制作安装 10000t ＜储罐容量≤20000t	t	2112.36	486.50	173.92	730.07	389.30	158.15	174.41	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024056	乙二醇泵安装 重量≤0.2t	台	1019.07	493.81	127.46	63.07	178.20	72.39	84.14	乙二醇泵	台	1.000
030703024	乙二醇泵安装 0.2t＜	台	1331.97	686.88	134.57	63.07	239.98	97.49	109.98	乙二醇泵	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
057	重量≤0.5t											
030703024058	乙二醇泵安装 0.5t＜重量≤1t	台	2152.98	1116.56	179.90	121.59	396.21	160.96	177.77	乙二醇泵	台	1.000
030703024059	乙二醇泵安装 1t＜重量≤3t	台	4105.09	2160.20	274.65	247.72	770.53	313.03	338.95	乙二醇泵	台	1.000
030703024060	换热器安装 重量≤0.5t	台	1171.67	277.90	162.44	351.40	201.38	81.81	96.74	换热器	台	1.000
030703024061	换热器安装 0.5t＜重量≤1t	台	1809.63	462.98	271.39	494.83	306.50	124.52	149.42	换热器	台	1.000
030703024062	换热器安装 1t＜重量≤2t	台	2678.63	771.82	453.06	610.52	442.35	179.70	221.17	换热器	台	1.000
030703024063	换热器安装 2t＜重量≤5t	台	4296.69	1491.89	588.40	820.88	740.09	300.66	354.77	换热器	台	1.000
030703024064	换热器安装 5t＜重量≤10t	台	6413.24	2355.52	959.01	1040.82	1086.83	441.52	529.53	换热器	台	1.000
030703024065	整装式蓄冰盘管安装 重量≤2t	台	1746.40	641.54	162.44	351.40	317.74	129.08	144.20	整装式蓄冰盘管	台	1.000
030703024066	整装式蓄冰盘管安装 2t＜重量≤5t	台	3037.85	1240.09	271.39	494.83	555.17	225.54	250.83	整装式蓄冰盘管	台	1.000
030703024067	整装式蓄冰盘管安装 5t＜重量≤10t	台	11543.87	5403.87	1144.88	1110.49	2084.60	846.87	953.16	整装式蓄冰盘管	组	1.000
030703024068	整装式蓄冰盘管安装 10t＜重量≤15t	台	14721.39	6751.75	1603.21	1456.98	2626.79	1067.13	1215.53	整装式蓄冰盘管	组	1.000
030703024069	整装式蓄冰盘管安装 15t＜重量≤20t	台	18772.38	8435.82	2218.37	1911.77	3311.23	1345.19	1550.01	整装式蓄冰盘管	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

B.7.4 通风工程检测、调试、试验

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030704001001	通风、空调工程检测、调试	系统		按通风、空调系统人工费 7%计算（含漏风检测费）								

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用