广西壮族自治区建设工程
预算清单综合单价组价表

通用安装工程（第四册）

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

2025 年 12 月

主编单位：广西壮族自治区建设工程造价站

编制领导小组

组　　长：杨绿峰　自治区住房城乡建设厅厅长

副 组 长：崔　磊　自治区住房城乡建设厅副厅长

成　　员：陈仕洋　自治区住房城乡建设厅建设综合处处长

蓝　俊　自治区建设工程造价站站长

编制组成员

组　　长：蓝　俊　自治区建设工程造价站站长

副 组 长：庞宗琨　自治区建设工程造价站副站长

主　　编：庞宗琨　朱文华　陈　平

编制成员：文桂萍　谢　玲　庞宗丽　陈　博　赵　群　韦永华　黄昭平　李玲玲

韦晓敏　马锦静　刘奔华　莫世峰　陆　冬　廖　亮　顾元萍

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

目录

1　总说明.....1
2　使用说明.....4
3　综合单价组价表.....13
B.10 给排水、采暖、燃气工程.....14
　B.10.1 给排水、采暖、燃气管道.....14
　B.10.2 管道附件.....62
　B.10.3 卫生器具.....100
　B.10.4 供暖器具.....110
　B.10.5 给排水设备.....114
　B.10.6 燃气器具及其他.....129
　B.10.7 医疗气体设备及附件.....138
B.11 通信设备及线路工程.....141
　B.11.1 有线通信设备.....141
　B.11.2 无线通信设备.....147
　B.11.3 通信线路.....157
B.12 刷油、防腐蚀、绝热工程.....163
　B.12.1 刷油工程.....163
　B.12.2 防腐蚀涂料工程.....182
　B.12.3 手工糊衬玻璃钢工程.....211
　B.12.4 橡胶板及塑料板衬里工程.....219
　B.12.5 衬铅及搪铅工程.....225
　B.12.6 喷镀（涂）工程.....226
　B.12.7 耐酸砖、板衬里工程.....229
　B.12.8 绝热工程.....379
　B.12.9 管道补口补伤工程.....439
　B.12.10 阴极保护及牺牲阳极.....474
B.13 其他及附属工程.....480
B.14 措施项目.....497
　B.14.1 技术措施项目.....497

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

1　总说明

一、为进一步推进建设工程造价改革，完善我区建设工程造价计价依据体系，制定《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》（以下简称“本综合单价组价表”）。

二、本综合单价组价表适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。

三、本综合单价组价表作为编审政府投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的依据；作为编审国有企业投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的重要参考依据。非国有投资项目计价可参照执行。

四、本综合单价组价表与《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》配套使用。

五、本综合单价组价表中各项费用根据现行消耗量及费用定额计算，综合考虑了正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织方式编制，反映了社会平均价格水平。

六、本综合单价组价表人工费包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费以及社会保障费等，反映现行市场人工费价格水平。

七、本综合单价组价表的材料分为主要材料和辅助材料，表中未列出主要材料费，只显示主要材料名称和消耗量。凡清单项目中未显示有主要材料名称的，均按辅助材料考虑。辅助材料费、主要材料消耗量的损耗内容和范围包括从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗及施工现场堆放损耗。辅助材料费反映现行市场材料费价格水平。

八、本综合单价组价表机械费按正常合理的机械配备、机械施工工效确定，反映现行机械费价格水平。

九、本综合单价组价表管理费、利润按照现行费用定额计算，费率按中间值计取。

十、本综合单价组价表各项费用均为除税价，适用于一般计税法。当采用简易计税法时，各项费用按照如下规定调整：人工费乘以 1.03，辅助材料费乘以 1.10，机械费乘以 1.09，管理费乘以 1.04，利润不变，增值税按调整后的（人工费+辅助材料费+机械费+管理费+利润）合计金额乘以 3%计算，无主材综合单价根据调整后的各项费用重新计算，主要材料费按含税价计算。

十一、本综合单价组价表体现人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、无主材增值税及无主材综合单价；使用本综合单价组价表时，如预算清单含有主要材料的，应根据项目所

广西壮族自治区住房和城乡建设厅信息公开
测试专用

在地市场价格计算主要材料费，并重新计算增值税和综合单价。具体详见表 1。

表 1 综合单价组成表

序号	组成内容	无主材综合单价	综合单价
1	人工费		
2	主要材料费		
3	辅助材料费		
4	机械费		
5	管理费		
6	利润		
7	增值税	（1+3+4+5+6）×税率	（1+2+3+4+5+6）×税率
8	合计	1+3+4+5+6+7	1+2+3+4+5+6+7

十二、安装工程脚手架搭拆费，除民用建筑安装工程满堂架、外墙脚手架搭拆，工业设备安装工程搭设高度≥25m 或容积≥300m³，脚手架搭拆费按搭设方案单独计算外，相应清单项目综合单价已包含简易移动式脚手架搭拆费，不得另外计算。

十三、建筑高度≤100m（30 层），预算清单综合单价已综合考虑高层建筑增加费及地下超深增加费，不得另外计算。建筑高度＞100m 时，每增加 10m(不足 10m 按 10m 计算)，±0.000 以上分部分项工程清单综合单价中的人工费增加 1.0%，并相应调整管理费、利润及增值税。

十四、操作高度增加费：安装高度距离操作基准面超过 6m 时，超过部分工程量按相应清单项目人工费乘以下表系数：

序号	操作物高度（m）	系数
1	≤10	1.1
2	≤30	1.2
3	≤50	1.5

十五、本综合单价组价表中部分清单项目因难以固化其项目特征，故未给出相应清单项目综合单价，而是给出预算清单组价子目的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

本综合单价组价表中难以固化项目特征的分部分项清单项目以及按项计算的技术措施，未给出相应清单项目综合单价，而是给出工程量清单项目组价子目(清单编码+“-序号”，如“011601001001-1”)的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

十六、编制概算时，如初步设计图纸深度能计列出概算清单项目下预算清单项目及其工程量，则概算层级清单项目综合单价＝概算清单项下所有预算清单项目费用合计/概算清单工程

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

量，估算层级清单项目综合单价＝估算清单项下所有概算清单项目费用合计/估算清单工程量。

十七、综合措施项目清单费用按以下规定计算。

项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）
031402001001	民用建筑安装工程 安全生产费	分部分项工程项目（人工费+机械费） +技术措施项目（人工费+机械费）	4
	工业设备安装工程 安全生产费		5
031402002001	民用建筑安装工程 文明临设环保费		4～6
	工业设备安装工程 文明临设环保费		5～7
031402003001	雨季施工增加费		3～5
031402004001	暗室施工增加费	暗室施工的分部分项工程项目人工费 +技术措施项目人工费	20～30
031402005001	安装与生产运行同时进行施工防护费	受影响的分部分项工程项目（人工费+机械费） +技术措施项目（人工费+机械费）	8～12
031402006001	有害身体健康环境中施工防护费	在有害身体健康的环境中施工项目的分部分项工程项目人工费+技术措施项目人工费	8～12

十八、其他项目清单费用按如下规定计算。

序号		项目名称	计算基础	费率（%）
1		暂列金额	分部分项工程费+技术措施项目费+综合措施项目费	3～8
2		总承包服务费		
其中	2.1	专业分包配合管理费	专业分包工程造价	1～3
	2.2	发包人提供材料采购保管费	发包人提供材料金额	1～2
3		优良工程增加费	分部分项工程费+技术措施项目费+综合措施项目费	8～12

十九、增值税税率：一般计税法为 9%，简易计税法为 3%。

二十、综合单价组价表原则上动态更新发布，其价格通过收集招投标市场交易价进行大数据分析，并结合现行定额水平确定。

二十一、本综合单价组价表由广西壮族自治区建设工程造价站统一管理，统一解释。

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

2　使用说明

B.10 给排水、燃气工程

一、管道安装

1.化粪池前连接各检查井的室外埋地敷设塑料排水管道，执行本章相应塑料排水管相应清单项目，管道直径≤250mm时，清单人工费乘以系数0.6。

2.室内给排水管道安装项目，不做孔洞预留的，执行管道安装清单项目时人工费乘系数0.95，材料费及机械费乘系数0.9。

3.管道安装中的管件含量按各种工程类型综合考虑，管件价格参考管件含量表（附表B.10.1～B.10.18）计算。管径≥200mm的钢管管道安装，是按管道大部分集中在机房中考虑管件含量的，如非机房的管道占比大于机房内的，管件含量按实际计算。

附表B.10.1 钢管（螺纹连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）							
		20	25	32	40	50	65	80	100
四通	个	—	—	0.05	0.05	0.05	0.20	0.06	0.05
三通	个	—	0.10	0.33	0.33	0.26	0.10	0.27	0.28
弯头	个	0.67	0.23	0.10	0.10	0.10	0.05	0.03	0.05
管箍	个	—	—	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
异径管	个	—	0.60	—	—	—	0.25	0.15	0.05
合计	个	0.67	0.93	0.63	0.63	0.56	0.75	0.66	0.58

附表B.10.2 钢管（法兰连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）							
		65	80	100	125	150	200	250	300
四通	个	0.20	0.16	0.19	0.16	0.08	—	—	—
三通	个	0.10	0.14	0.14	0.15	0.13	—	—	—
弯头	个	0.15	0.03	0.07	0.12	0.07	0.30	0.30	0.30
异径管	个	0.11	0.10	0.07	0.05	0.03	0.20	0.20	0.20
合计	个	0.56	0.43	0.47	0.48	0.31	0.50	0.50	0.50

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

附表 B.10.3 钢管（沟槽连接） 管件含量表 计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（ mm）							
		65	80	100	125	150	200	250	300
机械四通	个	0.16	0.16	0.18	0.15	0.08	—	—	—
沟槽四通	个	-	—	0.01	0.01	0.01	—	—	—
机械三通	个	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	—	—	—
沟槽三通	个	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06	0.05
弯头	个	0.03	0.03	0.07	0.12	0.13	0.30	0.30	0.30
异径管	个	0.1	0.10	0.07	0.05	0.03	0.20	0.20	0.20
合计	个	0.43	0.43	0.47	0.48	0.40	0.58	0.56	0.55

附表 B.10.4 室内塑料给水管（ 粘接、热熔、电熔、胶圈、卡箍式、卡压式）
ＰＳＰ 钢塑复合给水管（ 内胀式、卡压式） 连接管件含量表 计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）											
		20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
三通	个	0.10	0.10	0.10	0.10	1.17	1.18	0.17	0.15	0.16	0.10	0.10	0.08	0.06
带丝三通	个	0.35	0.20	0.03	0.30	0.04	0.04	—	—	—	—	—	—	—
弯头	个	0.35	0.35	0.25	0.25	0.26	0.24	0.05	0.07	0.02	0.07	0.07	0.07	0.07
带丝弯头	个	1.10	0.20	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
异径管	个	—	0.06	0.10	0.14	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01
管箍	个	0.04	0.10	0.20	0.04	0.01	0.01	0.13	0.13	0.11	0.08	0.08	0.07	0.05
带丝管箍	个	—	—	0.20	0.10	0.40	0.40	—	—	—	—	—	—	—
合计	个	1.94	1.01	0.88	0.93	1.89	1.91	0.38	0.38	0.33	0.26	0.26	0.23	0.18

附表 B.10.5 室铝塑复合给水管（ 卡箍式、卡套式） 连接管件含量表 计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）						
		20	25	32	40	50	63	75
三通	个	0.10	0.10	0.10	0.10	1.17	1.18	0.17
带丝三通	个	0.35	0.20	0.03	0.30	0.04	0.04	—
弯头	个	0.35	0.35	0.25	0.25	0.26	0.24	0.05
带丝弯头	个	1.10	0.20	—	—	—	0.03	—
异径管	个	—	0.06	0.10	0.14	0.01	0.01	0.03
管箍	个	0.04	0.10	0.20	0.04	0.01	0.01	0.13
带丝管箍	个	—	—	0.20	0.10	0.40	0.40	—
合计	个	1.94	1.01	0.88	0.93	1.89	1.91	0.38

自治区住房城乡建设厅信息公开 测试专用

附表 B.10.6　钢塑复合给水管（ 螺纹连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
三通	个	0.45	0.30	0.13	0.13	1.20	1.20	0.17	0.15	0.16	0.10	0.10
弯头	个	1.45	0.55	0.25	0.25	0.27	0.28	0.05	0.07	0.02	0.07	0.07
异径管	个	—	0.06	0.10	0.14	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02
管箍	个	0.04	0.10	0.20	0.04	0.01	0.01	0.13	0.13	0.11	0.08	0.08
合计	个	1.94	1.01	0.68	0.56	1.49	1.50	0.38	0.38	0.33	0.26	0.26

附表 B.10.7　钢塑复合给水管（ 沟槽连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）					
		80	100	125	150	200	250
机械三通	个	0.11	0.02	—	—	—	—
沟槽三通	个	0.04	0.14	0.10	0.10	0.08	0.09
沟槽弯头	个	0.07	0.02	0.07	0.07	0.30	0.30
沟槽异径管	个	0.03	0.04	0.02	0.02	0.20	0.20
合计	个	0.25	0.22	0.18	0.18	0.58	0.56

附表 B.10.8.　铸铁排水管（ 卡箍式连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）							
		50	75	100	125	150	200	250	300
三通	个	0.11	0.29	0.43	0.24	0.24	0.20	0.05	0.05
四通	个	—	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
弯头	个	0.53	0.15	0.39	0.13	0.13	0.17	0.16	0.16
检查口	个	0.02	0.20	0.08	0.02	0.02	0.01	—	—
异径管	**个**	—	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
合计	**个**	0.66	0.66	0.95	0.44	0.44	0.41	0.23	0.23

附表 B.10.9　铸铁排水管（ 柔性接口） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）							
		50	75	100	125	150	200	250	300
三通	个	0.11	0.19	0.43	0.24	0.24	0.20	—	—
四通	个	—	0.01	0.02	0.02	0.02	—	—	—
弯头	个	0.53	0.15	0.39	0.13	0.13	0.17	0.10	0.10
检查口	个	0.02	0.27	0.08	0.00	0.00	—	—	—
管箍	个	—	0.27	0.10	0.09	0.09	—	0.15	0.11

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

异径管	个	—	0.02	0.03	0.03	0.03	—	—	—
合计	个	0.66	0.90	1.06	0.51	0.51	0.38	0.25	0.21

附表 B.10.10　铸铁直通雨水管（ 卡箍式连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）			
		100	125	150	200
三通	个	—	—	—	—
弯头	个	0.05	0.04	0.04	0.04
异径管	个	—	—	—	—
检查口	个	0.02	0.01	0.01	0.01
合计	个	0.07	0.05	0.05	0.05

附表 B.10.11　铸铁直通雨水管（ 柔性接口） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称直径（mm）			
		100	125	150	200
三通	个	—	—	—	—
弯头	个	0.05	0.04	0.04	0.04
管箍	个	0.33	0.33	0.33	0.33
异径管	个	—	—	—	—
检查口	个	0.02	0.01	0.01	0.01
合计	个	0.41	0.38	0.38	0.38

附表 B.10.12　塑料排水管（ 粘接连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）						
		50	75	110	160	200	250	300
三通	个	0.12	0.19	0.45	0.35	0.15	0.15	—
四通	个	—	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	—
弯头	个	0.56	0.16	0.41	0.13	0.04	0.04	—
管箍	个	0.02	0.10	0.04	0.05	0.06	0.06	0.30
检查口	个	0.03	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	—
异径管	个	—	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	—
伸缩节	个	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	—
防漏环	个	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	—
合计	个	1.10	1.02	1.47	1.07	0.81	0.81	0.30

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

附表 B.10.13　硬聚乙烯螺旋排水管（ 螺母挤压密封圈连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）			
		110	160	200	250
三通	个	0.33	0.33	0.33	0.33
弯头	个	0.03	0.03	0.03	0.03
管箍	个	0.13	0.13	0.13	0.13
检查口	个	0.33	0.33	0.33	0.33
伸缩节	个	0.17	0.17	0.17	0.17
防漏环	个	0.33	0.33	0.33	0.33
合计	个	1.32	1.32	1.32	1.32

附表 B.10.14　排水（ 雨水） 通气立管（ 粘接连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）				
		50	75	110	160	200
H 管	个	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
伸缩节	个	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
清扫口	个	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
合计	个	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

附表 B.10.15　塑料雨水管、空调排水管（ 粘接连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）				
		20～50	75	110	160	200
三通	个	0.17	0.33	0.33	0.10	0.03
弯头	个	0.28	0.03	0.03	0.15	0.18
管箍	个	0.01	0.01	0.01	0.12	0.19
检查口	个	0.06	0.06	0.06	0.10	—
伸缩节	个	0.33	0.33	0.33	0.05	0.02
合计	个	0.85	0.76	0.76	0.52	0.42

附表 B.10.16　塑料直通雨水管（ 粘接连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）				
		50	75	110	160	200
三通	个	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
弯头	个	0.00	0.10	0.10	0.12	0.09
管箍	个	0.01	0.01	0.01	0.20	0.20
检查口	个	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01
伸缩节	个	0.25	0.25	0.25	0.02	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

合计	个	0.33	0.43	0.43	0.38	0.35

附表 B.10.17　虹吸塑料雨水管（ 热熔连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）						
		75	110	125	160	200	250	315
三通	个	—	0.12	0.10	0.02	0.03	0.05	0.08
弯头	个	0.77	0.48	0.15	0.13	0.07	0.04	0.15
直接	个	—	—	0.18	0.07	0.12	0.09	0.08
检查口	个	—	—	0.01	0.02	0.01	0.02	—
大小头	个	—	0.71	0.05	0.10	0.07	0.11	0.23
合计	个	0.77	1.31	0.49	0.34	0.30	0.30	0.54

附表 B.10.18　ＨＤＰＥ 塑料排水管（ 卡箍式连接） 管件含量表　　计量单位：m

材料名称	单位	公称外径（mm）					
		50	75	110	160	200	250
三通	个	0.12	0.19	0.45	0.35	0.15	0.15
四通	个	—	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01
弯头	个	0.56	0.16	0.41	0.13	0.04	0.04
检查口	个	0.03	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16
异径管	个	—	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01
伸缩节	个	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
防漏环	个	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
合计	个	1.08	0.92	1.43	1.02	0.76	0.76

4.冷媒充注以液管为基准：冷媒（制冷剂）充注质量=总液管长度×每米液管冷媒充注量。冷媒充注量参考附表 B.10.19。

附表 B.10.19　冷媒（ 制冷剂） 充注参照表

液管管径	冷媒（制冷剂）充注量（kg／m）
Φ６．４	0.022
Φ９．５	0.054
Φ１２．７	0.110
Φ１５．９	0.170
Φ１９．１	0.250
Φ２２．２	0.350
Φ２５．４	0.520
Φ３５.０	1.060
Φ４２.０	1.529
Φ５４．１	2.584

台州市住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

二、**管道附件**

1.电动二通阀、压差控制阀执行相应规格阀门安装清单项目，清单人工费乘以系数1.1。

2.智能水表安装执行水表安装相应清单项目，清单人工费乘以系数1.2。

三、**卫生器具制作、安装**

1.排水管堵头安装，执行扫除口安装相应清单项目，清单综合单价乘以系数0.5。

2.壁挂式方型雨水斗执行一般雨水斗清单项目，清单综合单价乘以系数0.5。

3.自动加压供水设备（给水无负压加压设备）包括主泵、备用泵及与其相连的阀门、软接头、恒压罐等附件安装，清单按一用一备共2台水泵考虑。每增加1台水泵，清单综合单价乘以系数1.3。

4.增压稳压设备包括主泵、备用泵及与其相连的阀门、软接头、气压罐等附件安装，清单按一用一备共2台水泵考虑。每增加1台水泵，清单综合单价乘以系数1.3。

四、采暖、给排水设备安装

不锈钢水箱、玻璃钢水箱等成品水箱安装，执行组装式水箱安装清单项目。

五、节能与能源利用

1.太阳能集热器安装包括底座及支架安装，支架是按型钢现场制作考虑，如采用C型钢制作，可按实计算。若太阳能集热装置的支架是配套采购的，执行本清单项目，清单综合单价乘以系数0.7。

2.集中式太阳能热水系统调试的加热水箱＞10t且≤20t时，清单综合单价乘以系数1.4；加热水箱＞20t且≤30t时，清单综合单价乘以系数1.7。

3.太阳能集热器是按集中成批安装编制的，如发生4m2以下工程量时，人工费、机械费乘以系数1.1。

B.11 通信设备工程

一、天线安装

1.全向天线长度在4m以上时，对应清单项目的人工费乘1.2系数计取。

2.天线在楼顶铁塔上安装均按楼顶距地面20m以下吊装考虑。超过20m高的，吊装机械费按实计。

二、放大器安装

室外安装放大器、分路器、匹配器时按相应室内子目的清单人工费乘以2.0系数计取。

三、光纤通信安装，光纤传输设备安装与调测清单 10G b/s、2.5G b/s、622M b/

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

s 系统按 1+0 状态编制。 当系统为 1+1 状态时， T M终端复用器每端人工费增加 210.30 元，ADM 分插复用器每端人工费增加 420.60 元。

B.12 刷油、防腐蚀、绝热工程

一、厂区外 1～10 k m 施工增加的费用，按超过部分的人工费和机械费乘以系数 1.1 计算。

二、各种管件、阀件和设备上人孔、管口凹凸部分的刷油已综合考虑在清单内，不得另行计算。

三、只用钢管制作的钢结构，刷油、防腐蚀执行相应管道清单子目，按管道展开面积计算并乘以系数 1.2。

四、清单项目按安装地点就地刷（喷）油漆考虑，如安装前管道集中刷油，清单人工费乘以系数 0.7（暖气片除外）。

五、标志色环等零星刷油，执行本附录相应清单项目目，清单人工费乘以系数 2.0。

六、热硫化橡胶板的硫化方法，按间接硫化处理考虑，需要直接硫化处理时，清单人工费乘以系数 1.25，所需材料费和机械费用另行计算。

七、带有超过总面积 15%衬里零件的贮槽、塔类设备，清单人工费乘以系数 1.4。

八、设备衬铅不分直径大小，均按卧放在滚动器上施工，对已经安装好的设备进行挂衬铅板施工时，清单人工费乘以系数 1.4。

九、设备、型钢表面衬铅，铅板厚度按 3mm 考虑，若铅板厚度大于 3mm 时，清单人工费乘以系数 1.3，材料费按实际进行计算。

十、硅质耐酸胶泥衬砌块材需要勾缝时，胶泥消耗量乘以 1.1，清单人工费乘以 1.1。

十一、衬砌砖、板按自然养护考虑，若采用其他方法养护，费用按施工方案另行计算。

十二、保护层镀锌铁皮厚度大于 0.8m m时，清单人工费乘以系数 1.2。

十三、采用不锈钢薄钢板作保护层安装，执行金属薄板相应清单项目，清单人工乘费以系数 1.3，清单机械费乘以系数 1.2。

十四、卧式设备保护层安装，清单人工费乘以系数 1.1。

十五、设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑，若先绝热后安装时，清单人工费乘以系数 0.9。

B.13 其他及附属工程

一、木垫式支架执行管道支架清单项目，清单人工费乘以系数 1.1，木垫费用另行计算。管道支架重量计算可参考附表 B.13.1。

昌江区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

二、给水、排水、消防水系统人防套管执行相应刚性防水套管制作、安装清单项目，清单综合单价乘以系数 1.15。

三、一般过墙、过梁套管制作、安装，执行过楼板套管制作、安装相应清单项目，清单综合单价乘以系数 0.5。

四、在斜屋面制作安装的套管，执行套管相应清单项目，清单人工费乘以系数 1.5。

附表 B.13.1　室内钢管、铸铁、塑料管道支架用量参考表　　计量单位：kg/10m

序号	公称直径（mm 以内）	钢管管道				铸铁排水管道		塑料排水管道
		不保温		保温		横管	立管	横管
		横管	立管	横管	立管	—	—	—
1	15	5.02	2.72	9.88	6.53	—	—	—
2	20	4.28	2.37	5.03	3.27	—	—	—
3	25	4.37	2.47	5.12	3.37	—	—	—
4	32	4.46	2.57	5.21	3.43	—	—	—
5	40	4.55	2.63	7.33	3.47	—	—	—
6	50	8.37	2.73	9.42	3.63	19.13	11.62	46.64
7	65	10.89	2.93	12.15	3.83	25.00	—	50.01
8	80	10.98	3.20	12.24	3.97	25.19	11.72	41.98
9	100	11.16	3.37	12.33	4.20	25.55	11.79	34.84
10	125	12.40	5.30	13.71	6.40	28.03	15.33	32.34
11	150	14.60	7.37	16.36	9.20	32.43	21.90	30.41
12	200	20.50	12.80	22.71	14.67	46.02	22.07	34.52
13	250	21.45	21.40	23.66	24.80	47.93	22.24	28.76
14	300	32.94	23.60	36.18	26.03	61.26	—	37.76

注：此表仅供参考，参照《3S402 室内管道支架及吊架图集》及施工现场制作方式进行测算，如与实际不符时可另行计算。

1. 立管 DN15～300 参照图集第 68 页、69 页；

2. 横管参照图集第 40 页、41 页，并将吊杆改为角钢；

3. 横管支架按梁下支架为主考虑，给水支架垂直长度，非保温管道平均按 0.4m（梁底下）计算，保温管道平均按 0.45m（梁底下）计算。排水支架垂直长度平均按 0.5m（梁底下）计算。

4. 支架间距，小管以规范为参考，大管以现场实际测算为参考。

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

3　综合单价组价表

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10 给排水、采暖、燃气工程

B.10.1 给排水、采暖、燃气管道

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001001001	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN50	m	47.79	28.69	2.03	0.14	9.23	3.75	3.95	铸铁排水管 DN50	m	0.880
										铸铁管件 DN50	个	0.657
										不锈钢卡箍 DN50	个	1.430
031001001002	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN75	m	57.25	34.44	2.33	0.17	11.08	4.50	4.73	铸铁排水管 DN75	m	0.930
										铸铁管件 DN75	个	0.662
										不锈钢卡箍 DN75	个	1.510
031001001003	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN100	m	80.72	49.10	2.58	0.19	15.77	6.41	6.66	铸铁排水管 DN100	m	0.890
										铸铁管件 DN100	个	0.951
										不锈钢卡箍 DN100	个	2.169
031001001004	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN125	m	78.80	47.27	3.40	0.24	15.20	6.18	6.51	铸铁排水管 DN125	m	0.960
										铸铁管件 DN125	个	0.440

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										不锈钢卡箍 DN125	个	1.060
031001001005	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN150	m	78.80	47.27	3.40	0.24	15.20	6.18	6.51	铸铁排水管 DN150	m	0.960
										铸铁管件 DN150	个	0.440
										不锈钢卡箍 DN150	个	1.056
031001001006	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN200	m	85.57	51.04	4.07	0.29	16.43	6.67	7.07	铸铁排水管 DN200	m	0.980
										铸铁管件 DN200	个	0.410
										不锈钢卡箍 DN200	个	0.975
031001001007	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN250	m	93.94	56.21	4.19	0.34	18.10	7.35	7.76	铸铁排水管 DN250	m	1.013
										铸铁管件 DN250	个	0.230
										不锈钢卡箍 DN250	个	0.487
031001001008	铸铁排水管（卡箍式连接）安装 DN300	m	109.31	65.72	4.38	0.42	21.16	8.60	9.03	铸铁排水管 DN300	m	1.013
										铸铁管件 DN300	个	0.230
										不锈钢卡箍 DN300	个	0.487

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001001009	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN50	m	75.66	32.29	22.39	0.14	10.38	4.22	6.25	柔性抗震铸铁排水管 DN50	m	0.880
										铸铁管件 DN50	个	0.660
031001001010	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN75	m	104.43	38.63	39.55	0.17	12.42	5.04	8.62	柔性抗震铸铁排水管 DN75	m	0.930
										铸铁管件 DN75	个	0.900
031001001011	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN100	m	149.73	49.86	64.79	0.19	16.02	6.51	12.36	柔性抗震铸铁排水管 DN100	m	0.890
										铸铁管件 DN100	个	1.060
031001001012	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN125	m	136.05	52.90	47.77	0.24	17.00	6.91	11.23	柔性抗震铸铁排水管 DN125	m	0.960
										铸铁管件 DN125	个	0.510
031001001013	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN150	m	136.05	52.90	47.77	0.24	17.00	6.91	11.23	柔性抗震铸铁排水管 DN150	m	0.960
										铸铁管件 DN150	个	0.510
031001001	柔性抗震铸铁排水管	m	146.53	57.50	50.63	0.29	18.49	7.51	12.10	柔性抗震铸	m	0.980

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014	（柔性接口）安装 DN200									铁排水管		
										铸铁管件	个	0.380
031001001015	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN250	m	163.62	72.58	44.35	0.36	23.34	9.48	13.51	柔性抗震铸铁排水管 DN250	m	0.980
										铸铁管件 DN250	个	0.250
031001001016	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）安装 DN300	m	195.67	87.87	51.48	0.43	28.26	11.48	16.16	柔性抗震铸铁排水管 DN300	m	0.980
										铸铁管件 DN300	个	0.210
031001001017	铸铁直通雨水管（卡箍式连接）安装 DN100	m	70.27	42.81	2.12	0.19	13.76	5.59	5.80	铸铁直通雨水管 DN100	m	1.000
										铸铁管件 DN100	个	0.070
										不锈钢卡箍 DN100	个	0.417
031001001018	铸铁直通雨水管（卡箍式连接）安装 DN125	m	75.95	45.89	2.79	0.24	14.76	6.00	6.27	铸铁直通雨水管 DN125	m	1.000
										铸铁管件 DN125	个	0.050
										不锈钢卡箍 DN125	个	0.360
031001001019	铸铁直通雨水管（卡箍式连接）安装 DN150	m	75.95	45.89	2.79	0.24	14.76	6.00	6.27	铸铁直通雨水管 DN150	m	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										铸铁管件 DN150	个	0.050
										不锈钢卡箍 DN150	个	0.364
031001001020	铸铁直通雨水管（卡箍式连接）安装 DN200	m	82.51	49.55	3.43	0.29	15.95	6.48	6.81	铸铁直通雨水管 DN200	m	1.000
										铸铁管件 DN200	个	0.050
										不锈钢卡箍 DN200	个	0.364
031001001021	柔性抗震铸铁直通雨水管（柔性接口）安装 DN100	m	103.87	48.41	24.83	0.19	15.55	6.32	8.58	柔性抗震铸铁直通雨水管 DN100	m	1.000
										铸铁管件 DN100	个	0.410
031001001022	柔性抗震铸铁直通雨水管（柔性接口）安装 DN125	m	147.77	51.35	60.76	0.24	16.51	6.71	12.20	柔性抗震铸铁直通雨水管 DN125	m	1.000
										铸铁管件 DN125	个	0.380
031001001023	柔性抗震铸铁直通雨水管（柔性接口）安装 DN150	m	147.77	51.35	60.76	0.24	16.51	6.71	12.20	柔性抗震铸铁直通雨水管 DN150	m	1.000
										铸铁管件 DN150	个	0.380
031001001	柔性抗震铸铁直通雨水	m	174.28	55.83	78.51	0.29	17.96	7.30	14.39	柔性抗震铸	m	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
024	管（柔性接口）安装 DN200									铁直通雨水管 DN200		
										铸铁管件 DN200	个	0.380
031001002001	排水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN65	m	178.06	92.47	7.99	14.68	34.29	13.93	14.70	镀锌钢管 DN65	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN65	个	0.560
										法兰（各种材质带螺栓）DN65	套	1.128
031001002002	排水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN80	m	182.16	92.96	9.81	15.53	34.72	14.10	15.04	镀锌钢管 DN80	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN80	个	0.430
										法兰（各种材质带螺栓）DN80	套	0.860
031001002003	排水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN100	m	187.84	93.43	13.36	16.21	35.08	14.25	15.51	镀锌钢管 DN100	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN100	个	0.470
										法兰（各种材质带螺栓）DN100	套	0.940
031001002	排水镀锌钢管（法兰连	m	209.91	107.73	10.58	17.79	40.17	16.32	17.33	镀锌钢管	m	0.981

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
004	接）安装 DN125									DN125		
										镀锌钢管管件 DN125	个	0.480
										法兰（各种材质带螺栓）DN125	套	0.960
031001002005	排水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN150	m	227.54	114.56	12.50	20.78	43.31	17.59	18.79	镀锌钢管 DN150	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN150	个	0.310
										法兰（各种材质带螺栓）DN150	套	0.620
031001002006	排水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN200	m	303.55	143.20	16.91	37.20	57.73	23.45	25.06	镀锌钢管 DN200	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN200	个	0.500
										法兰（各种材质带螺栓）DN200	套	1.000
031001002007	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN20	m	42.20	25.41	1.35	0.36	8.25	3.35	3.48	镀锌钢管 DN20	m	1.020
										钢管管件 DN20	个	0.670
031001002008	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN25	m	49.60	29.84	1.64	0.41	9.68	3.93	4.10	镀锌钢管 DN25	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										镀锌钢管管件 DN25	个	0.930
031001002009	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN32	m	51.72	30.84	1.85	0.61	10.06	4.09	4.27	镀锌钢管 DN32	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN32	个	0.630
031001002010	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN40	m	58.09	34.59	2.13	0.69	11.29	4.59	4.80	镀锌钢管 DN40	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN40	个	0.630
031001002011	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN50	m	60.89	35.90	2.66	0.79	11.74	4.77	5.03	镀锌钢管 DN50	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN50	个	0.560
031001002012	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN65	m	68.24	39.88	3.55	0.85	13.03	5.29	5.63	镀锌钢管 DN65	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN65	个	0.750
031001002013	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN80	m	78.39	46.12	3.76	0.89	15.04	6.11	6.47	镀锌钢管 DN80	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN80	个	0.660
031001002014	空调水镀锌钢管（螺纹连接）安装 DN100	m	85.45	50.15	4.35	0.91	16.34	6.64	7.06	镀锌钢管 DN100	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN100	个	0.580

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001002015	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN65	m	178.06	92.47	7.99	14.68	34.29	13.93	14.70	镀锌钢管 DN65	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN65	个	0.560
										法兰（各种材质带螺栓）DN65	套	1.128
031001002016	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN80	m	182.16	92.96	9.81	15.53	34.72	14.10	15.04	镀锌钢管 DN80	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN80	个	0.430
										法兰（各种材质带螺栓）DN80	套	0.860
031001002017	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN100	m	187.84	93.43	13.36	16.21	35.08	14.25	15.51	镀锌钢管 DN100	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN100	个	0.470
										法兰（各种材质带螺栓）DN100	套	0.940
031001002018	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN125	m	209.91	107.73	10.58	17.79	40.17	16.32	17.33	镀锌钢管 DN125	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN125	个	0.480
										法兰（各种材	套	0.960

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										质带螺栓）DN125		
031001002019	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN150	m	227.54	114.56	12.50	20.78	43.31	17.59	18.79	镀锌钢管 DN150	个	0.981
										镀锌钢管管件 DN150	套	0.310
										法兰（各种材质带螺栓）DN150	10m	0.620
031001002020	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN200	m	303.55	143.20	16.91	37.20	57.73	23.45	25.06	镀锌钢管 DN200	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN200	个	0.500
										法兰（各种材质带螺栓）DN200	套	1.000
031001002021	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN250	m	334.73	149.16	21.08	48.09	63.12	25.64	27.64	镀锌钢管 DN250	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN250	个	0.500
										法兰（各种材质带螺栓）DN250	套	1.000
031001002022	空调水镀锌钢管（法兰连接）安装 DN300	m	361.42	149.52	24.81	62.04	67.70	27.50	29.84	镀锌钢管 DN300	m	0.981
										镀锌钢管管	个	0.500

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										件 DN300		
										法兰（各种材质带螺栓）DN300	套	1.000
031001002023	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN80	m	59.96	36.62	1.28	0.44	11.86	4.82	4.95	镀锌钢管 DN80	m	1.010
										沟槽卡箍 DN80	套	0.490
										沟槽管件 DN80	个	0.430
031001002024	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN100	m	65.44	40.06	1.53	0.29	12.91	5.25	5.40	镀锌钢管 DN100	m	1.010
										沟槽卡箍 DN100	套	0.540
										沟槽管件 DN100	个	0.470
031001002025	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN125	m	74.15	44.38	3.44	0.16	14.25	5.79	6.12	镀锌钢管 DN125	m	1.010
										沟槽卡箍 DN125	套	0.630
										沟槽管件 DN125	个	0.480
031001002026	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN150	m	82.27	48.71	4.45	0.28	15.68	6.37	6.79	镀锌钢管 DN150	m	1.010
										沟槽卡箍 DN150	套	0.454

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽管件 DN150	个	0.400
031001002027	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN200	m	111.50	55.68	6.65	10.28	21.11	8.57	9.21	镀锌钢管 DN200	m	1.010
										沟槽卡箍 DN200	套	0.650
										沟槽管件 DN200	个	0.580
031001002028	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN250	m	133.47	66.01	9.25	12.06	24.98	10.15	11.02	镀锌钢管 DN250	m	1.010
										沟槽卡箍 DN250	套	0.650
										沟槽管件 DN250	个	0.560
031001002029	空调水镀锌钢管（沟槽连接）安装 DN300	m	153.00	74.65	11.28	14.37	28.49	11.57	12.63	镀锌钢管 DN300	m	1.010
										沟槽卡箍 DN300	套	0.650
										沟槽管件 DN300	个	0.550
031001003001	空调水无缝钢管（焊接连接）安装 DN100	m	91.02	50.15	5.69	3.51	17.17	6.98	7.52	无缝钢管 DN100	m	1.020
031001003002	空调水无缝钢管（焊接连接）安装 DN125	m	116.44	61.82	11.66	3.81	21.00	8.53	9.61	无缝钢管 DN125	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001003003	空调水无缝钢管（焊接连接）安装 DN150	m	116.44	61.82	11.66	3.81	21.00	8.53	9.61	无缝钢管 DN150	m	1.020
031001003004	空调水无缝钢管（焊接连接）安装 DN200	m	166.24	73.50	24.41	14.85	28.27	11.49	13.73	无缝钢管 DN200	m	1.020
031001003005	空调水无缝钢管（焊接连接）安装 DN250	m	219.06	93.82	38.59	18.17	35.84	14.56	18.09	无缝钢管 DN250	m	1.020
031001003006	空调水无缝钢管（焊接连接）安装 DN300	m	269.96	108.96	58.90	21.23	41.66	16.92	22.29	无缝钢管 DN300	m	1.020
031001004001	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN100	m	91.02	50.15	5.69	3.51	17.17	6.98	7.52	焊接钢管 DN100	m	1.020
031001004002	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN125	m	116.44	61.82	11.66	3.81	21.00	8.53	9.61	焊接钢管 DN125	m	1.020
031001004003	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN150	m	116.44	61.82	11.66	3.81	21.00	8.53	9.61	焊接钢管 DN150	m	1.020
031001004004	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN200	m	166.24	73.50	24.41	14.85	28.27	11.49	13.73	焊接钢管 DN200	m	1.020
031001004005	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN250	m	219.06	93.82	38.59	18.17	35.84	14.56	18.09	焊接钢管 DN250	m	1.020
031001004006	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN300	m	269.96	108.96	58.90	21.23	41.66	16.92	22.29	焊接钢管 DN300	m	1.020
031001004007	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN350	m	264.28	125.84	23.40	25.23	48.34	19.64	21.82	焊接钢管 DN350	m	1.020
031001004008	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN400	m	276.83	128.55	29.25	26.43	49.59	20.15	22.86	焊接钢管 DN400	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001004009	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN450	m	336.65	154.21	34.86	34.75	60.47	24.56	27.80	焊接钢管 DN450	m	1.020
031001004010	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN500	m	393.82	184.77	40.25	36.65	70.85	28.78	32.52	焊接钢管 DN500	m	1.020
031001004011	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN600	m	461.60	207.46	51.80	48.87	82.03	33.32	38.11	焊接钢管 DN600	m	1.020
031001004012	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN700	m	553.16	255.92	61.01	52.00	98.53	40.03	45.67	焊接钢管 DN700	m	1.020
031001004013	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN800	m	639.36	290.53	72.16	64.24	113.53	46.12	52.79	焊接钢管 DN800	m	1.020
031001004014	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN900	m	772.97	362.83	83.62	68.57	138.05	56.08	63.82	焊接钢管 DN900	m	1.020
031001004015	空调水焊接钢管（焊接连接）安装 DN1000	m	832.88	367.00	106.83	86.30	145.06	58.93	68.77	焊接钢管 DN1000	m	1.020
031001005001	给水铜管安装 DN15	m	50.84	30.56	2.19	0.10	9.81	3.99	4.20	给水铜管 DN15	m	1.020
031001005002	给水铜管安装 DN20	m	58.52	35.16	2.50	0.14	11.30	4.59	4.83	给水铜管 DN20	m	1.020
031001005003	给水铜管安装 DN25	m	67.34	40.49	2.80	0.19	13.02	5.29	5.56	给水铜管 DN25	m	1.020
031001005004	给水铜管安装 DN32	m	72.08	43.24	3.14	0.20	13.90	5.65	5.95	给水铜管 DN32	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001005005	给水铜管安装 DN40	m	83.32	49.58	4.24	0.21	15.93	6.47	6.88	给水铜管 DN40	m	1.020
031001005006	给水铜管安装 DN50	m	92.77	54.91	5.16	0.23	17.64	7.17	7.66	给水铜管 DN50	m	1.020
031001005007	给水铜管安装 DN65	m	74.61	43.24	5.46	0.20	13.90	5.65	6.16	给水铜管 DN65	m	1.020
031001005008	给水铜管安装 DN80	m	85.32	49.58	6.06	0.22	15.94	6.47	7.04	给水铜管 DN80	m	1.020
031001005009	给水铜管安装 DN100	m	94.33	54.91	6.56	0.25	17.65	7.17	7.79	给水铜管 DN100	m	1.020
031001005019	空调冷媒铜管安装 Φ6.4	m	18.56	9.72	2.88	0.04	3.12	1.27	1.53	空调冷媒铜管 Φ6.4	m	1.055
031001005020	空调冷媒铜管安装 Φ9.5	m	20.20	10.68	2.99	0.04	3.43	1.39	1.67	空调冷媒铜管 Φ9.5	m	1.055
031001005021	空调冷媒铜管安装 Φ12.7	m	24.31	13.17	3.15	0.04	4.23	1.72	2.01	空调冷媒铜管 Φ12.7	m	1.055
031001005022	空调冷媒铜管安装 Φ15.9	m	27.51	14.61	4.00	0.04	4.69	1.90	2.27	空调冷媒铜管 Φ15.9	m	1.055
031001005023	空调冷媒铜管安装 Φ19.1	m	29.91	16.03	4.14	0.04	5.14	2.09	2.47	空调冷媒铜管 Φ19.1	m	1.055
031001005024	空调冷媒铜管安装 Φ22.2	m	30.36	16.87	3.33	0.04	5.41	2.20	2.51	空调冷媒铜管 Φ22.2	m	1.020
031001005025	空调冷媒铜管安装 Φ25.4	m	32.60	17.95	3.82	0.04	5.76	2.34	2.69	空调冷媒铜管 Φ25.4	m	1.020

甘治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001005026	空调冷媒铜管安装 Φ35	m	33.56	18.32	4.16	0.04	5.88	2.39	2.77	空调冷媒铜管 Φ35	m	1.020
031001005027	空调冷媒铜管安装 Φ42	m	36.00	18.60	6.00	0.04	5.96	2.42	2.97	空调冷媒铜管 Φ42	m	1.020
031001005028	空调冷媒铜管安装 Φ54.1	m	37.00	18.82	6.60	0.04	6.04	2.45	3.06	空调冷媒铜管 Φ54.1	m	1.020
031001005029	空调分歧铜管安装 Φ12.7	个	8.67	5.13	0.51		1.64	0.67	0.72	空调分歧铜管 Φ12.7	个	1.020
031001005030	空调分歧铜管安装 Φ15.9	个	12.73	7.58	0.68		2.43	0.99	1.05	空调分歧铜管 Φ15.9	个	1.020
031001005031	空调分歧铜管安装 Φ19.1	个	16.02	9.44	1.01		3.02	1.23	1.32	空调分歧铜管 Φ19.1	个	1.020
031001005032	空调分歧铜管安装 Φ22.2	个	19.50	11.37	1.40		3.64	1.48	1.61	空调分歧铜管 Φ22.2	个	1.020
031001005033	空调分歧铜管安装 Φ25.4	个	29.04	16.98	2.02		5.43	2.21	2.40	空调分歧铜管 Φ25.4	个	1.020
031001005034	空调分歧铜管安装 Φ35	个	36.69	21.22	2.89		6.79	2.76	3.03	空调分歧铜管 Φ35	个	1.020
031001005035	空调分歧铜管安装 Φ42	个	40.83	23.37	3.57		7.48	3.04	3.37	空调分歧铜管 Φ42	个	1.020
031001005036	空调分歧铜管安装 Φ54.1	个	51.29	28.29	6.03		9.05	3.68	4.23	空调分歧铜管 Φ54.1	个	1.020
031001005037	冷媒（制冷剂）充注	kg	18.31	11.59			3.71	1.51	1.51	冷媒（制冷剂）充注	kg	1.060
031001006001	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN15	m	38.51	22.57	1.74	0.60	7.41	3.01	3.18	不锈钢给水管 DN15	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001006002	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN20	m	40.86	24.25	1.44	0.61	7.96	3.23	3.37	不锈钢给水管 DN20	m	1.020
031001006003	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN25	m	44.52	26.20	1.51	0.92	8.68	3.53	3.68	不锈钢给水管 DN25	m	1.020
031001006004	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN32	m	48.21	28.59	1.44	0.92	9.44	3.84	3.98	不锈钢给水管 DN32	m	1.020
031001006005	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN40	m	54.91	33.21	1.64	0.40	10.76	4.37	4.53	不锈钢给水管 DN40	m	1.020
031001006006	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN50	m	56.73	34.46	1.56	0.35	11.14	4.53	4.68	不锈钢给水管 DN50	m	1.020
031001006007	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN65	m	69.98	40.49	1.88	2.49	13.75	5.59	5.78	不锈钢给水管 DN65	m	1.020
031001006008	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN80	m	76.26	44.28	2.08	2.54	14.98	6.09	6.30	不锈钢给水管 DN80	m	1.020
031001006009	不锈钢给水管（卡压式）安装 DN100	m	88.88	51.70	2.44	2.85	17.46	7.09	7.34	不锈钢给水管 DN100	m	1.020
031001006010	不锈钢给水管（氩弧焊接）安装 DN50	m	55.22	27.61	3.16	5.15	10.48	4.26	4.56	不锈钢给水管 DN50	m	1.020
031001006011	不锈钢给水管（氩弧焊接）安装 DN65	m	63.02	31.09	4.23	5.87	11.83	4.80	5.20	不锈钢给水管 DN65	m	1.020
031001006012	不锈钢给水管（氩弧焊接）安装 DN80	m	70.04	35.76	4.24	5.63	13.24	5.38	5.78	不锈钢给水管 DN80	m	1.020
031001006013	不锈钢给水管（氩弧焊接）安装 DN100	m	86.96	43.46	5.72	7.61	16.34	6.64	7.18	不锈钢给水管 DN100	m	1.020
031001006014	不锈钢给水管（氩弧焊接）安装 DN125	m	114.93	61.34	5.79	7.38	21.99	8.93	9.49	不锈钢给水管 DN125	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001006015	不锈钢给水管（氩弧焊接）安装 DN150	m	157.69	85.54	8.29	8.51	30.10	12.23	13.02	不锈钢给水管 DN150	m	1.020
031001006016	不锈钢给水管（螺纹连接） 安装 DN15	m	42.70	24.93	1.98	0.72	8.21	3.33	3.53	不锈钢给水管 DN15	m	1.015
031001006017	不锈钢给水管（螺纹连接）安装 DN20	m	43.23	25.80	1.67	0.40	8.38	3.41	3.57	不锈钢给水管 DN20	m	1.015
031001006018	不锈钢给水管（螺纹连接）安装 DN25	m	48.34	28.96	1.74	0.43	9.40	3.82	3.99	不锈钢给水管 DN25	m	1.015
031001006019	不锈钢给水管（螺纹连接）安装 DN32	m	51.71	30.99	1.70	0.56	10.10	4.10	4.27	不锈钢给水管 DN32	m	1.015
031001006020	不锈钢给水管（螺纹连接）安装 DN40	m	61.79	36.89	1.99	0.84	12.07	4.90	5.10	不锈钢给水管 DN40	m	1.015
031001006021	不锈钢给水管（螺纹连接）安装 DN50	m	63.28	37.76	1.98	0.91	12.37	5.03	5.22	不锈钢给水管 DN50	m	1.015
031001007001	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN15	m	28.96	17.73	0.74	0.08	5.70	2.32	2.39	铝塑复合给水管 DN15	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN15	个	1.940
031001007002	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN20	m	29.62	18.03	0.92	0.08	5.80	2.35	2.45	铝塑复合给水管 DN20	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN20	个	1.010
031001007003	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN25	m	33.36	20.34	1.02	0.07	6.53	2.65	2.75	铝塑复合给水管 DN25	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN25	个	0.880

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007004	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN32	m	33.65	20.34	1.28	0.07	6.53	2.65	2.78	铝塑复合给水管 DN32	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN32	个	0.930
031001007005	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN40	m	36.61	22.44	0.95	0.07	7.20	2.93	3.02	铝塑复合给水管 DN40	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN40	个	1.890
031001007006	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN50	m	38.97	23.84	1.08	0.07	7.65	3.11	3.22	铝塑复合给水管 DN50	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN50	个	1.910
031001007007	铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安装 DN65	m	42.74	26.10	1.27	0.07	8.37	3.40	3.53	铝塑复合给水管 DN65	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN65	个	0.380
031001007008	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN15	m	36.53	22.52	0.72	0.09	7.24	2.94	3.02	铝合金衬塑给水管 DN15	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN15	个	1.940
031001007009	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN20	m	36.75	22.52	0.87	0.13	7.25	2.94	3.03	铝合金衬塑给水管 DN20	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN20	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007010	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN25	m	41.55	25.53	0.91	0.13	8.21	3.34	3.43	铝合金衬塑给水管 DN25	m	1.020
										塑料给水管件 DN25	个	0.880
031001007011	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN32	m	41.81	25.53	1.15	0.13	8.21	3.34	3.45	铝合金衬塑给水管 DN32	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN32	个	0.930
031001007012	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN40	m	49.33	30.00	1.52	0.17	9.65	3.92	4.07	铝合金衬塑给水管 DN40	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN40	个	1.890
031001007013	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN50	m	50.09	30.36	1.68	0.17	9.77	3.97	4.14	铝合金衬塑给水管 DN50	m	1.000
										铝合金衬塑给水管件 DN50	个	1.910
031001007014	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN65	m	44.36	25.61	2.05	1.05	8.53	3.47	3.66	铝合金衬塑给水管 DN65	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN65	个	0.380

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007015	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN80	m	45.97	25.75	2.48	1.62	8.76	3.56	3.80	铝合金衬塑给水管 DN80	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN80	个	0.380
031001007016	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN100	m	55.52	30.92	2.95	2.18	10.59	4.30	4.58	铝合金衬塑给水管 DN100	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN100	个	0.330
031001007017	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN125	m	55.52	30.92	2.95	2.18	10.59	4.30	4.58	铝合金衬塑给水管 DN125	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN125	个	0.260
031001007018	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN150	m	72.71	40.88	3.83	2.48	13.88	5.64	6.00	铝合金衬塑给水管 DN150	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN150	个	0.260

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007019	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN200	m	79.03	46.56	4.22	0.54	15.07	6.12	6.53	铝合金衬塑给水管 DN200	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN200	个	0.230
031001007020	铝合金衬塑给水管（热熔连接）安装 DN250	m	90.18	53.07	4.92	0.59	17.17	6.98	7.45	铝合金衬塑给水管 DN250	m	1.020
										铝合金衬塑给水管件 DN250	个	0.180
031001007021	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN15	m	44.45	25.99	1.66	0.99	8.63	3.51	3.67	钢塑复合管 DN15	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN15	个	1.940
031001007022	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN20	m	43.67	25.99	1.41	0.67	8.53	3.47	3.61	钢塑复合管 DN20	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN20	个	1.010
031001007023	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN25	m	51.23	31.10	1.36	0.38	10.07	4.09	4.23	钢塑复合管 DN25	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN25	个	0.680

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007024	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN32	m	51.66	31.10	1.58	0.49	10.11	4.11	4.27	钢塑复合管 DN32	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN32	个	0.560
031001007025	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN40	m	63.76	36.90	2.88	1.45	12.27	4.99	5.26	钢塑复合管 DN40	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN40	个	1.490
031001007026	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN50	m	66.20	37.73	3.65	1.63	12.60	5.12	5.47	钢塑复合管 DN50	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN50	个	1.500
031001007027	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN65	m	64.87	38.78	2.52	0.53	12.58	5.11	5.36	钢塑复合管 DN65	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN65	个	0.380

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007028	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN80	m	69.26	40.99	3.28	0.57	13.30	5.40	5.72	钢塑复合管 DN80	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN80	个	0.380
031001007029	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN100	m	76.94	45.13	4.39	0.52	14.61	5.93	6.35	钢塑复合管 DN100	m	1.020
										钢塑复合管件 DN100	个	0.330
031001007030	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN125	m	86.18	51.61	3.29	0.65	16.72	6.79	7.12	钢塑复合管 DN125	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN125	个	0.260
031001007031	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 DN150	m	98.70	58.91	3.99	0.79	19.10	7.76	8.15	钢塑复合管 DN150	m	1.020
										钢塑复合管管件 DN150	个	0.260
031001007032	钢塑复合给水管（沟槽连接）安装 DN80	m	67.61	40.27	3.28	0.24	12.96	5.27	5.58	钢塑复合管给水管 DN80	m	1.010
										沟槽卡箍 DN80	套	0.450
										沟槽管件 DN80	个	0.25

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007033	钢塑复合给水管（沟槽连接）安装 DN100	m	74.43	44.04	4.02	0.28	14.18	5.76	6.15	钢塑复合管给水管 DN100	m	1.010
										沟槽卡箍 DN100	套	0.650
										沟槽管件 DN100	个	0.22
031001007034	钢塑复合给水管（沟槽连接）安装 DN125	m	82.36	48.83	4.31	0.30	15.72	6.39	6.80	钢塑复合管给水管 DN125	m	1.010
										沟槽卡箍 DN125	套	0.548
										沟槽管件 DN125	个	0.190
031001007035	钢塑复合给水管（沟槽连接）安装 DN150	m	91.13	53.57	5.34	0.40	17.27	7.02	7.52	钢塑复合管给水管 DN150	m	1.010
										沟槽卡箍 DN150	套	0.548
										沟槽管件 DN150	个	0.190

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007036	钢塑复合给水管（沟槽连接）安装 DN200	m	107.43	63.09	6.42	0.46	20.34	8.26	8.87	钢塑复合管给水管 DN200	m	1.010
										沟槽卡箍 DN200	套	0.650
										沟槽管件 DN200	个	0.580
031001007037	钢塑复合给水管（沟槽连接）安装 DN250	m	125.32	72.61	8.96	0.50	23.40	9.50	10.35	钢塑复合管给水管 DN250	m	1.010
										沟槽卡箍 DN250	套	0.650
										沟槽管件 DN250	个	0.560
031001007038	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接）安装 DN15	m	37.29	22.34	1.18	0.44	7.29	2.96	3.08	PSP 钢塑复合给水管 DN15	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN15	个	1.940
031001007039	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接）安装 DN20	m	37.72	22.49	1.38	0.43	7.33	2.98	3.11	PSP 钢塑复合给水管 DN20	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN20	个	1.010
031001007040	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接）安装 DN25	m	41.95	25.29	1.65	0.12	8.13	3.30	3.46	PSP 钢塑复合给水管 DN25	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN25	个	0.880

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007041	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN32	m	42.82	25.63	1.95	0.12	8.24	3.35	3.54	PSP 钢塑复合给水管 DN32	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN32	个	0.930
031001007042	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN40	m	47.34	28.28	2.18	0.17	9.10	3.70	3.91	PSP 钢塑复合给水管 DN40	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN40	个	1.890
031001007043	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN50	m	50.21	30.02	2.25	0.19	9.67	3.93	4.15	PSP 钢塑复合给水管 DN50	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN50	个	1.910
031001007044	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN65	m	52.75	31.03	3.09	0.21	10.00	4.06	4.36	PSP 钢塑复合给水管 DN65	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN65	个	0.380
031001007045	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN80	m	55.10	32.62	2.94	0.21	10.51	4.27	4.55	PSP 钢塑复合给水管 DN80	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN80	个	0.380
031001007046	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN100	m	61.68	35.93	4.15	0.23	11.57	4.70	5.09	PSP 钢塑复合给水管 DN100	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN100	个	0.330

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007047	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN125	m	78.27	46.83	3.49	0.28	15.08	6.12	6.46	PSP 钢塑复合给水管 DN125	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN125	个	0.260
031001007048	PSP 钢塑复合给水管（内胀式、卡压式连接）安装 DN150	m	78.27	46.83	3.49	0.28	15.08	6.12	6.46	PSP 钢塑复合给水管 DN150	m	1.020
										PSP 钢塑复合管管件 DN150	个	0.260
031001008001	PVC-U 塑料给水管（粘接连接）安装 dn20	m	23.76	14.43	0.75	0.08	4.64	1.89	1.96	PVC-U 塑料给水管 dn20	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn20	个	1.940
031001008002	PVC-U 塑料给水管（粘接连接）安装 dn25	m	23.91	14.43	0.90	0.08	4.64	1.89	1.97	PVC-U 塑料给水管 dn25	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn25	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008003	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn32	m	27.03	16.35	0.99	0.07	5.25	2.13	2.23	PVC-U 塑料给水管 dn32	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn32	个	0.880
031001008004	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn40	m	27.51	16.45	1.29	0.07	5.29	2.15	2.27	PVC-U 塑料给水管 dn40	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn40	个	0.930
031001008005	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn50	m	32.62	19.24	1.93	0.07	6.18	2.51	2.69	PVC-U 塑料给水管 dn50	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn50	个	1.890
031001008006	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn63	m	33.32	19.43	2.29	0.07	6.24	2.54	2.75	PVC-U 塑料给水管 dn63	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn63	个	1.910
031001008007	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn75	m	33.71	19.70	2.28	0.06	6.32	2.57	2.78	PVC-U 塑料给水管 dn75	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn75	个	0.380

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008008	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn90	m	34.42	19.80	2.78	0.06	6.36	2.58	2.84	PVC-U 塑料给水管 dn90	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn90	个	0.380
031001008009	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn110	m	41.37	23.75	3.42	0.06	7.62	3.10	3.42	PVC-U 塑料给水管 dn110	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn110	个	0.330
031001008010	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn160	m	54.54	31.30	4.54	0.08	10.04	4.08	4.50	PVC-U 塑料给水管 dn160	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn160	个	0.260
031001008011	PVC-U 塑料给水管(粘接连接）安装 dn200	m	59.76	34.05	5.34	0.08	10.92	4.44	4.93	PVC-U 塑料给水管 dn200	m	1.020
										PVC-U 塑料给水管管件 dn200	个	0.230
031001008012	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接）安装 dn20	m	28.31	17.32	0.72	0.09	5.57	2.26	2.34	塑料给水管 dn20	m	1.020
										塑料给水管管件 dn20	个	1.940

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008013	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn25	m	28.53	17.32	0.87	0.13	5.58	2.27	2.36	塑料给水管 dn25	m	1.020
										塑料给水管管件 dn25	个	1.010
031001008014	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn32	m	32.21	19.62	0.91	0.13	6.32	2.57	2.66	塑料给水管 dn32	m	1.020
										塑料给水管管件 dn32	个	0.880
031001008015	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn40	m	32.47	19.62	1.15	0.13	6.32	2.57	2.68	塑料给水管 dn40	m	1.020
										塑料给水管管件 dn40	个	0.930
031001008016	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn50	m	38.40	23.08	1.52	0.17	7.44	3.02	3.17	塑料给水管 dn50	m	1.020
										塑料给水管管件 dn50	个	1.890
031001008017	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn63	m	39.00	23.35	1.68	0.17	7.53	3.06	3.22	塑料给水管 dn63	m	1.000
										塑料给水管管件 dn63	个	1.910
031001008018	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn75	m	33.67	19.70	2.05	0.19	6.36	2.59	2.78	塑料给水管 dn75	m	1.020
										塑料给水管管件 dn75	个	0.380

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008019	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn90	m	34.44	19.82	2.48	0.26	6.43	2.61	2.84	塑料给水管 dn90	m	1.020
										塑料给水管管件 dn90	个	0.380
031001008020	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn110	m	41.32	23.78	2.95	0.33	7.72	3.13	3.41	塑料给水管 dn110	m	1.020
										塑料给水管管件 dn110	个	0.330
031001008021	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn160	m	54.49	31.45	3.83	0.39	10.19	4.14	4.50	塑料给水管 dn160	m	1.020
										塑料给水管管件 dn160	个	0.260
031001008022	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn200	m	62.02	35.79	4.22	0.54	11.63	4.72	5.12	塑料给水管 dn200	m	1.020
										塑料给水管管件 dn200	个	0.230
031001008023	□PP-R□PE 塑料给水管（热熔连接） 安装 dn250	m	70.81	40.82	4.92	0.59	13.25	5.38	5.85	塑料给水管 dn250	m	1.020
										塑料给水管管件 dn250	个	0.180
031001008034	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn20	m	24.91	14.82	0.97	0.27	4.83	1.96	2.06	塑料给水管 dn20	m	1.020
										塑料给水管管件 dn20	个	1.940

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008035	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn25	m	24.82	14.82	0.99	0.20	4.81	1.95	2.05	塑料给水管 dn25	m	1.020
										塑料给水管管件 dn25	个	1.010
031001008036	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn32	m	29.74	17.88	1.04	0.22	5.79	2.35	2.46	塑料给水管 dn32	m	1.020
										塑料给水管管件 dn32	个	0.880
031001008037	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn40	m	30.11	17.88	1.31	0.27	5.81	2.36	2.49	塑料给水管 dn40	m	1.020
										塑料给水管管件 dn40	个	0.930
031001008038	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn50	m	36.48	21.22	1.93	0.53	6.96	2.83	3.01	塑料给水管 dn50	m	1.020
										塑料给水管管件 dn50	个	1.890
031001008039	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn63	m	37.26	21.40	2.23	0.64	7.05	2.87	3.08	塑料给水管 dn63	m	1.020
										塑料给水管管件 dn63	个	1.910
031001008040	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn75	m	33.91	19.70	2.18	0.25	6.38	2.59	2.80	塑料给水管 dn75	m	1.020
										塑料给水管管件 dn75	个	0.380

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008041	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn90	m	34.64	19.82	2.64	0.28	6.43	2.61	2.86	塑料给水管 dn90	m	1.020
										塑料给水管管件 dn90	个	0.380
031001008042	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn110	m	41.44	23.78	3.09	0.31	7.71	3.13	3.42	塑料给水管 dn110	m	1.020
										塑料给水管管件 dn110	个	0.330
031001008043	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn160	m	54.82	31.45	4.07	0.43	10.20	4.14	4.53	塑料给水管 dn160	m	1.020
										塑料给水管管件 dn160	个	0.260
031001008044	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn200	m	62.34	35.79	4.47	0.57	11.64	4.73	5.15	塑料给水管 dn200	m	1.020
										塑料给水管管件 dn200	个	0.230
031001008045	□PP-R□PE 塑料给水管（电熔连接） 安装 dn250	m	71.10	40.82	5.17	0.60	13.25	5.38	5.87	塑料给水管 dn250	m	1.020
										塑料给水管管件 dn250	个	0.180
031001008046	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn20	m	33.77	20.78	0.72	0.09	6.68	2.71	2.79	PP-R 稳态给水管 dn20	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn20	个	1.940

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008047	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn25	m	34.00	20.78	0.87	0.13	6.69	2.72	2.81	PP-R 稳态给水管 dn25	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn25	个	1.010
031001008048	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn32	m	38.40	23.54	0.91	0.13	7.57	3.08	3.17	PP-R 稳态给水管 dn32	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn32	个	0.880
031001008049	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn40	m	46.38	28.02	1.68	0.17	9.02	3.66	3.83	PP-R 稳态给水管 dn40	m	1.000
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn40	个	0.930
031001008050	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn50	m	45.69	27.69	1.52	0.17	8.92	3.62	3.77	PP-R 稳态给水管 dn50	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn50	个	1.890
031001008051	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn63	m	46.38	28.02	1.68	0.17	9.02	3.66	3.83	PP-R 稳态给水管 dn63	m	1.000
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn63	个	1.910

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008052	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn75	m	41.25	23.64	2.05	1.05	7.90	3.21	3.41	PP-R 稳态给水管 dn75	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn75	个	0.380
031001008053	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn90	m	42.84	23.78	2.48	1.62	8.13	3.30	3.54	PP-R 稳态给水管 dn90	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn90	个	0.380
031001008054	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn110	m	51.76	28.54	2.95	2.18	9.83	3.99	4.27	PP-R 稳态给水管 dn110	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn110	个	0.330
031001008055	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn160	m	67.72	37.73	3.83	2.48	12.87	5.23	5.59	PP-R 稳态给水管 dn160	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn160	个	0.260
031001008056	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn200	m	73.35	42.96	4.22	0.54	13.92	5.66	6.06	PP-R 稳态给水管 dn200	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn200	个	0.230

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008057	PP-R 稳态给水管（热熔连接）安装 dn250	m	83.73	49.00	4.92	0.59	15.87	6.45	6.91	PP-R 稳态给水管 dn250	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn250	个	0.180
031001008058	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn50	m	34.71	20.22	2.45	0.05	6.49	2.64	2.87	PVC-U 承插塑料排水管 dn50	m	0.967
										PVC-U 承插塑料管件 dn50	个	1.103
031001008059	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn75	m	47.54	27.48	3.70	0.05	8.81	3.58	3.93	PVC-U 承插塑料排水管 dn75	m	0.963
										PVC-U 承插塑料管件 dn75	个	1.018
031001008060	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn110	m	54.93	30.64	5.89	0.05	9.82	3.99	4.54	PVC-U 承插塑料排水管 dn110	m	0.852
										PVC-U 承插塑料管件 dn110	个	1.467

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008061	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn160	m	72.73	43.20	4.02	0.05	13.84	5.62	6.01	PVC-U 承插塑料排水管 dn160	m	0.947
										PVC-U 承插塑料管件 dn160	个	1.071
031001008062	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn200	m	78.26	45.44	5.83	0.05	14.56	5.91	6.46	PVC-U 承插塑料排水管 dn200	m	0.960
										PVC-U 承插塑料管件 dn200	个	0.813
031001008063	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn250	m	92.25	53.64	6.78	0.05	17.18	6.98	7.62	PVC-U 承插塑料排水管 dn250	m	0.960
										PVC-U 承插塑料管件 dn250	个	0.813
031001008064	PVC-U 承插塑料排水管（粘接连接）安装 dn300	m	62.06	34.12	7.40	0.05	10.93	4.44	5.12	PVC-U 承插塑料排水管 dn300	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn300	个	0.300

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008065	PVC-U 塑料排（雨）水通气立管（粘接连接）安装 dn50	m	23.55	12.88	2.85	0.06	4.14	1.68	1.94	PVC-U 塑料排水通气立管 dn50	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn50	个	0.703
031001008066	PVC-U 塑料排（雨）水通气立管（粘接连接）安装 dn75	m	32.44	17.52	4.26	0.06	5.63	2.29	2.68	PVC-U 塑料排水通气立管 dn75	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn75	个	0.703
031001008067	PVC-U 塑料排（雨）水通气立管（粘接连接）安装 dn110	m	41.07	22.33	5.22	0.06	7.16	2.91	3.39	PVC-U 塑料排水通气立管 dn110	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn110	个	0.703
031001008068	PVC-U 塑料排（雨）水通气立管（粘接连接）安装 dn160	m	47.44	27.82	3.10	0.06	8.92	3.62	3.92	PVC-U 塑料排水通气立管 dn160	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn160	个	0.703

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008069	PVC-U 塑料排（雨）水通气立管（粘接连接）安装 dn200	m	53.96	30.92	4.59	0.05	9.91	4.03	4.46	PVC-U 塑料排水通气立管 dn200	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn200	个	0.703
031001008070	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管（螺母挤压密封圈连接）安装 dn110	m	48.74	28.67	3.08	0.05	9.19	3.73	4.02	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管 dn110	m	0.880
										PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管件 dn110	个	1.321
031001008071	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管（螺母挤压密封圈连接）安装 dn160	m	66.46	39.63	3.43	0.05	12.70	5.16	5.49	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管 dn160	m	0.880
										PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管件 dn160	个	1.321
031001008072	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管（螺母挤压密封圈连接）安装 dn200	m	77.18	45.31	5.03	0.05	14.52	5.90	6.37	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管 dn200	m	0.880

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管件 dn200	个	1.321
031001008073	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管（螺母挤压密封圈连接）安装 dn250	m	91.24	53.64	5.86	0.05	17.18	6.98	7.53	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管 dn250	m	0.880
										PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋排水管件 dn250	个	1.321
031001008074	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn20	m	15.84	9.50	0.71	0.03	3.05	1.24	1.31	承插塑料管 dn20	m	1.000
										承插塑料管件 dn20	个	0.652
031001008075	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn25	m	16.78	9.99	0.85	0.04	3.21	1.30	1.39	承插塑料管 dn25	m	1.000
										承插塑料管件 dn25	个	0.580
031001008076	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn32	m	19.83	11.81	1.01	0.04	3.79	1.54	1.64	承插塑料管 dn32	m	1.000
										承插塑料管件 dn32	个	0.680

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008077	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn40	m	21.75	12.85	1.25	0.05	4.13	1.68	1.80	承插塑料管 dn40	m	1.000
										承插塑料管件 dn40	个	0.553
031001008078	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn50	m	24.08	14.12	1.55	0.05	4.53	1.84	1.99	承插塑料管 dn50	m	1.000
										承插塑料管件 dn50	个	0.849
031001008079	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn75	m	32.99	19.29	2.22	0.05	6.19	2.51	2.72	承插塑料管 dn75	m	1.000
										承插塑料管件 dn75	个	0.757
031001008080	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn110	m	37.31	21.40	3.13	0.05	6.86	2.79	3.08	承插塑料管 dn110	m	1.000
										承插塑料管件 dn110	个	0.757
031001008081	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn160	m	54.99	32.37	3.44	0.05	10.37	4.21	4.54	承插塑料管 dn160	m	1.000
										承插塑料管件 dn160	个	0.520
031001008082	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 dn200	m	57.05	33.03	4.37	0.05	10.59	4.30	4.71	承插塑料管 dn200	m	1.000
										承插塑料管件 dn200	个	0.420

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008083	PVC-U 塑料直通雨水管（粘接连接）安装 dn50	m	18.40	9.62	2.85	0.06	3.10	1.26	1.52	承插塑料管 dn50	m	1.000
										承插塑料管件 dn50	个	0.334
031001008084	PVC-U 塑料直通雨水管（粘接连接）安装 dn75	m	25.40	13.08	4.26	0.06	4.20	1.71	2.10	承插塑料管 dn75	m	1.000
										承插塑料管件 dn75	个	0.429
031001008085	PVC-U 塑料直通雨水管（粘接连接）安装 dn110	m	32.13	16.67	5.22	0.06	5.35	2.17	2.65	PVC-U 塑料直通雨水管 dn110	m	1.000
										PVC-U 塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.428
031001008086	PVC-U 塑料直通雨水管（粘接连接）安装 dn160	m	36.32	20.78	3.10	0.06	6.67	2.71	3.00	承插塑料管 dn160	m	1.000
										承插塑料管件 dn160	个	0.380
031001008087	PVC-U 塑料直通雨水管（粘接连接）安装 dn200	m	41.38	23.09	4.41	0.05	7.40	3.01	3.42	承插塑料管 dn200	m	1.000
										承插塑料管件 dn200	个	0.350

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008088	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn50	m	48.84	26.28	2.54	2.87	9.33	3.79	4.03	HDPE 塑料管 dn50	m	0.967
										HDPE 塑料管件 dn50	个	1.083
										沟槽卡箍 DN50	套	1.761
031001008089	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn75	m	65.26	35.73	3.80	2.94	12.37	5.03	5.39	HDPE 塑料管 dn75	m	0.963
										HDPE 塑料管件 dn75	个	0.922
										沟槽卡箍 dn75	套	1.619
031001008090	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn110	m	74.28	39.84	6.02	3.01	13.71	5.57	6.13	HDPE 塑料排水管 dn110	m	0.852
										承插塑料管件 110	个	1.432
										沟槽卡箍 dn110	套	2.857
031001008091	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn160	m	98.29	56.15	4.18	3.15	18.98	7.71	8.12	HDPE 塑料排水管 dn160	m	0.947
										承插塑料管件 dn160	个	1.023
										沟槽卡箍 dn160	套	1.921

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008092	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn200	m	105.09	59.07	6.07	3.23	19.94	8.10	8.68	HDPE 塑料管 dn200	m	0.960
										HDPE 塑料管件 dn200	个	0.757
										沟槽卡箍 DN200	套	1.204
031001008093	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn250	m	138.48	69.73	21.15	3.30	23.37	9.49	11.43	HDPE 塑料管 dn250	m	0.960
										HDPE 塑料管件 dn250	个	0.757
										沟槽卡箍 DN250	套	1.204
031001008094	HDPE 塑料排水管（卡箍式连接）安装 dn300	m	83.39	44.36	7.27	3.38	15.28	6.21	6.89	HDPE 塑料管 dn300	m	1.000
										沟槽卡箍 DN300	套	0.300
031001008095	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接）安装 dn75	m	38.61	21.04	3.81	0.76	6.98	2.83	3.19	HDPE 塑料管 dn75	10m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn75	个	0.769
031001008096	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接)安装 dn110	m	44.94	25.40	3.24	0.80	8.38	3.41	3.71	HDPE 塑料管 dn110	10m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn110	个	1.309

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008097	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接）安装 dn125	m	51.17	28.99	3.62	0.89	9.56	3.88	4.22	HDPE 塑料管 dn125	10m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn125	个	0.490
031001008098	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接）安装 dn160	m	59.12	33.58	4.09	1.00	11.07	4.50	4.88	HDPE 塑料管 dn160	10m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn160	个	0.336
031001008099	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接）安装 dn200	m	67.20	38.23	4.18	1.41	12.68	5.15	5.55	HDPE 塑料管 dn200	m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn200	个	0.304
031001008100	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接）安装 dn250	m	74.10	43.60	4.35	0.28	14.04	5.70	6.12	HDPE 塑料管 dn250	m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn250	个	0.301
031001008101	HDPE 虹吸塑料雨水管（热熔连接）安装 dn315	m	86.75	50.14	6.01	0.60	16.24	6.60	7.16	HDPE 塑料管 dn315	m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn315	个	0.540
031001011001	塑料阻火圈安装 DN50	个	13.78	7.77	1.24	0.09	2.52	1.02	1.14	塑料阻火圈 DN50	个	1.000
031001011002	塑料阻火圈安装 DN75	个	15.31	8.74	1.24	0.09	2.83	1.15	1.26	塑料阻火圈 DN75	个	1.000
031001011003	塑料阻火圈安装 DN100	个	16.86	9.72	1.24	0.09	3.14	1.28	1.39	塑料阻火圈 DN100	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001011004	塑料阻火圈安装 DN150	个	19.93	11.66	1.24	0.09	3.76	1.53	1.65	塑料阻火圈 DN150	个	1.000
031001011005	不锈钢阻火圈安装 DN50	个	13.78	7.77	1.24	0.09	2.52	1.02	1.14	不锈钢阻火圈 DN50	个	1.000
031001011006	不锈钢阻火圈安装 DN75	个	15.31	8.74	1.24	0.09	2.83	1.15	1.26	不锈钢阻火圈 DN75	个	1.000
031001011007	不锈钢阻火圈安装 DN100	个	16.86	9.72	1.24	0.09	3.14	1.28	1.39	不锈钢阻火圈 DN100	个	1.000
031001011008	不锈钢阻火圈安装 DN150	个	19.93	11.66	1.24	0.09	3.76	1.53	1.65	不锈钢阻火圈 DN150	个	1.000
031001011009	铁壳阻火圈安装 DN50	个	13.78	7.77	1.24	0.09	2.52	1.02	1.14	铁壳阻火圈 DN50	个	1.000
031001011010	铁壳阻火圈安装 DN75	个	15.31	8.74	1.24	0.09	2.83	1.15	1.26	铁壳阻火圈 DN75	个	1.000
031001011011	铁壳阻火圈安装 DN100	个	16.86	9.72	1.24	0.09	3.14	1.28	1.39	铁壳阻火圈 DN100	个	1.000
031001011012	铁壳阻火圈安装 DN150	个	19.93	11.66	1.24	0.09	3.76	1.53	1.65	铁壳阻火圈 DN150	个	1.000
031001012001	止水节安装 DN50	个	47.03	27.79	0.90	1.35	9.32	3.79	3.88	止水节 DN50	个	1.000
031001012002	止水节安装 DN75	个	47.23	27.79	1.08	1.35	9.32	3.79	3.90	止水节 DN75	个	1.000
031001012003	止水节安装 DN100	个	47.95	27.79	1.35	1.62	9.41	3.82	3.96	止水节 DN100	个	1.000
031001012004	止水节安装 DN150	个	50.96	29.15	1.62	1.98	9.96	4.05	4.21	止水节 DN150	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001012005	止水节安装 DN200	个	56.34	32.07	1.80	2.34	11.01	4.47	4.65	止水节 DN200	个	1.000
031001012006	止水节安装 DN250	个	62.56	35.27	2.07	2.88	12.21	4.96	5.17	止水节 DN250	个	1.000
031001012007	防水接漏器安装 DN50	个	47.03	27.79	0.90	1.35	9.32	3.79	3.88	防水接漏器 DN50	个	1.000
031001012008	防水接漏器安装 DN75	个	47.23	27.79	1.08	1.35	9.32	3.79	3.90	防水接漏器 DN75	个	1.000
031001012009	防水接漏器安装 DN100	个	47.95	27.79	1.35	1.62	9.41	3.82	3.96	防水接漏器 DN100	个	1.000
031001012010	防水接漏器安装 DN150	个	50.96	29.15	1.62	1.98	9.96	4.05	4.21	防水接漏器 DN150	个	1.000
031001012011	防水接漏器安装 DN200	个	56.34	32.07	1.80	2.34	11.01	4.47	4.65	防水接漏器 DN200	个	1.000
031001012012	防水接漏器安装 DN250	个	62.56	35.27	2.07	2.88	12.21	4.96	5.17	防水接漏器 DN250	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10.2 管道附件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001001	螺纹阀门 DN15 □闸阀 □截止阀	个	18.48	10.00	2.45		3.20	1.30	1.53	螺纹阀门 DN15	个	1.010
031002001002	螺纹阀门 DN20 □闸阀 □截止阀	个	19.03	10.00	2.95		3.20	1.30	1.57	螺纹阀门 DN20	个	1.010
031002001003	螺纹阀门 DN25 □闸阀 □截止阀	个	23.47	12.05	4.06		3.86	1.57	1.94	螺纹阀门 DN25	个	1.010
031002001004	螺纹阀门 DN32 □闸阀 □截止阀	个	30.32	15.07	5.97		4.82	1.96	2.50	螺纹阀门 DN32	个	1.010
031002001005	螺纹阀门 DN40 □闸阀 □截止阀	个	47.95	25.07	7.64		8.02	3.26	3.96	螺纹阀门 DN40	个	1.010
031002001006	螺纹阀门 DN50 □闸阀 □截止阀	个	51.19	25.07	10.61		8.02	3.26	4.23	螺纹阀门 DN50	个	1.010
031002001007	螺纹阀门 DN65 □闸阀 □截止阀	个	76.11	37.02	16.14		11.85	4.81	6.28	螺纹阀门 DN65	个	1.010
031002001008	螺纹阀门 DN80 □闸阀 □截止阀	个	107.57	50.04	26.12		16.01	6.51	8.88	螺纹阀门 DN80	个	1.010
031002001009	螺纹阀门 DN100 □闸阀 □截止阀	个	199.84	97.07	42.59		31.06	12.62	16.50	螺纹阀门 DN100	个	1.010
031002001010	螺纹浮球阀 DN15	个	16.85	9.72	1.37		3.11	1.26	1.39	螺纹浮球阀 DN15	个	1.000
031002001011	螺纹浮球阀 DN20	个	17.28	9.72	1.77		3.11	1.26	1.43	螺纹浮球阀 DN20	个	1.000
031002001012	螺纹浮球阀 DN25	个	21.49	11.66	2.80		3.73	1.52	1.77	螺纹浮球阀 DN25	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001013	螺纹浮球阀 DN32	个	27.10	14.57	3.73		4.66	1.89	2.24	螺纹浮球阀 DN32	个	1.000
031002001014	螺纹浮球阀 DN40	个	44.15	24.29	5.28		7.77	3.16	3.65	螺纹浮球阀 DN40	个	1.000
031002001015	螺纹浮球阀 DN50	个	45.59	24.29	6.61		7.77	3.16	3.76	螺纹浮球阀 DN50	个	1.000
031002001016	螺纹浮球阀 DN65	个	66.78	35.95	9.14		11.50	4.67	5.51	螺纹浮球阀 DN65	个	1.000
031002001017	螺纹浮球阀 DN80	个	92.96	48.59	14.82		15.55	6.32	7.68	螺纹浮球阀 DN80	个	1.000
031002001018	螺纹浮球阀 DN100	个	171.94	94.26	21.07		30.16	12.25	14.20	螺纹浮球阀 DN100	个	1.000
031002001019	法兰浮球阀 DN32	个	86.69	34.00	22.29	5.47	12.63	5.13	7.16	法兰浮球阀 DN32	个	1.000
031002001020	法兰浮球阀 DN40	个	90.08	34.00	25.41	5.47	12.63	5.13	7.44	法兰浮球阀 DN40	个	1.000
031002001021	法兰浮球阀 DN50	个	93.48	34.00	28.52	5.47	12.63	5.13	7.72	法兰浮球阀 DN50	个	1.000
031002001022	法兰浮球阀 DN65	个	119.42	42.27	38.11	7.00	15.77	6.41	9.86	法兰浮球阀 DN65	个	1.000
031002001023	法兰浮球阀 DN80	个	145.32	50.53	47.69	8.52	18.90	7.68	12.00	法兰浮球阀 DN80	个	1.000
031002001024	法兰浮球阀 DN100	个	174.57	62.19	55.87	9.73	23.01	9.35	14.41	法兰浮球阀 DN100	个	1.000
031002001025	法兰浮球阀 DN125	个	240.31	75.79	92.93	12.17	28.15	11.43	19.84	法兰浮球阀 DN125	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001026	法兰浮球阀 DN150	个	240.31	75.79	92.93	12.17	28.15	11.43	19.84	法兰浮球阀 DN150	个	1.000
031002001027	焊接法兰阀安装 DN32 □闸阀 □止回阀	个	121.40	38.00	44.81	7.91	14.69	5.97	10.02	焊接法兰阀 DN32	个	1.000
031002001028	焊接法兰阀安装 DN40 □闸阀 □止回阀	个	130.52	40.03	50.23	7.91	15.34	6.23	10.78	焊接法兰阀 DN40	个	1.000
031002001029	焊接法兰阀安装 DN50 □闸阀 □止回阀	个	152.29	49.07	57.09	7.91	18.23	7.41	12.57	焊接法兰阀 DN50	个	1.000
031002001030	焊接法兰阀安装 DN65 □闸阀 □止回阀	个	201.61	66.07	68.87	13.99	25.62	10.41	16.65	焊接法兰阀 DN65	个	1.000
031002001031	焊接法兰阀安装 DN80 □闸阀 □止回阀	个	244.39	75.11	95.01	13.99	28.51	11.58	20.18	焊接法兰阀 DN80	个	1.000
031002001032	焊接法兰阀安装 DN100 □闸阀 □止回阀	个	294.60	93.09	111.49	16.42	35.04	14.24	24.33	焊接法兰阀 DN100	个	1.000
031002001033	焊接法兰阀安装 DN125 □闸阀 □止回阀	个	370.68	119.12	142.65	17.03	43.57	17.70	30.61	焊接法兰阀 DN125	个	1.000
031002001034	焊接法兰阀安装 DN150 □闸阀 □止回阀	个	452.83	141.09	184.40	18.25	50.99	20.71	37.39	焊接法兰阀 DN150	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001035	焊接法兰阀安装 DN200 □闸阀 □止回阀	个	671.20	205.22	260.00	40.15	78.52	31.90	55.42	焊接法兰阀 DN200	个	1.000
031002001036	焊接法兰阀安装 DN250 □闸阀 □止回阀	个	982.83	233.20	388.85	120.48	113.18	45.98	81.15	焊接法兰阀 DN250	个	1.000
031002001037	焊接法兰阀安装 DN300 □闸阀 □止回阀	个	1095.23	272.26	413.27	135.69	130.54	53.03	90.43	焊接法兰阀 DN300	个	1.000
031002001038	焊接法兰阀安装 DN350 □闸阀 □止回阀	个	1311.79	333.28	511.49	143.95	152.71	62.04	108.31	焊接法兰阀 DN350	个	1.000
031002001039	焊接法兰阀安装 DN400 □闸阀 □止回阀	个	1879.75	405.38	842.88	202.66	194.57	79.05	155.21	焊接法兰阀 DN400	个	1.000
031002001040	法兰液压式水位控制阀 DN50	个	193.27	55.38	79.36	12.17	21.62	8.78	15.96	法兰液压式水位控制阀 DN50	个	1.000
031002001041	法兰液压式水位控制阀 DN65	个	250.54	69.48	104.86	16.73	27.59	11.21	20.69	法兰液压式水位控制阀 DN65	个	1.000
031002001042	法兰液压式水位控制阀 DN80	个	307.82	83.57	130.35	21.29	33.56	13.63	25.42	法兰液压式水位控制阀 DN80	个	1.000
031002001043	法兰液压式水位控制阀 DN100	个	372.06	102.02	157.25	24.94	40.63	16.50	30.72	法兰液压式水位控制阀 DN100	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001044	法兰液压式水位控制阀 DN125	个	553.99	131.17	278.36	27.37	50.73	20.61	45.74	法兰液压式水位控制阀 DN125	个	1.000
031002001045	法兰液压式水位控制阀 DN150	个	553.99	131.17	278.36	27.37	50.73	20.61	45.74	法兰液压式水位控制阀 DN150	个	1.000
031002001046	法兰液压式水位控制阀 DN200	个	937.09	236.12	430.03	60.22	94.83	38.52	77.37	法兰液压式水位控制阀 DN200	个	1.000
031002001047	焊接不锈钢法兰阀安装 DN32 □闸阀 □止回阀	个	321.96	42.07	220.58	9.51	16.51	6.71	26.58	焊接不锈钢法兰阀 DN32	个	1.000
031002001048	焊接不锈钢法兰阀安装 DN40 □闸阀 □止回阀	个	368.53	44.02	260.48	9.51	17.13	6.96	30.43	焊接不锈钢法兰阀 DN40	个	1.000
031002001049	焊接不锈钢法兰阀安装 DN50 □闸阀 □止回阀	个	416.06	54.02	286.41	11.71	21.03	8.54	34.35	焊接不锈钢法兰阀 DN50	个	1.000
031002001050	焊接不锈钢法兰阀安装 DN65 □闸阀 □止回阀	个	511.46	73.07	338.87	16.83	28.77	11.69	42.23	焊接不锈钢法兰阀 DN65	个	1.000
031002001051	焊接不锈钢法兰阀安装 DN80 □闸阀 □止回阀	个	646.68	83.07	448.42	16.83	31.97	12.99	53.40	焊接不锈钢法兰阀 DN80	个	1.000
031002001052	焊接不锈钢法兰阀安装 DN100 □闸阀 □止回阀	个	765.09	103.09	523.79	19.75	39.31	15.97	63.17	焊接不锈钢法兰阀 DN100	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001053	沟槽阀门安装 DN50	个	41.57	26.04	0.37		8.33	3.39	3.43	沟槽阀门 DN50	个	1.000
										沟槽卡箍 DN50	个	2.000
031002001054	沟槽阀门安装 DN65	个	51.10	32.07	0.38		10.26	4.17	4.22	沟槽阀门 DN65	个	1.000
										沟槽卡箍 DN65	个	2.000
031002001055	沟槽阀门安装 DN80	个	76.65	48.00	0.72		15.36	6.24	6.33	沟槽阀门 DN80	个	1.000
										沟槽卡箍 DN80	个	2.000
031002001056	沟槽阀门安装 DN100	个	113.09	71.03	0.76		22.73	9.23	9.34	沟槽阀门 DN100	个	1.000
										沟槽卡箍 DN100	个	2.000
031002001057	沟槽阀门安装 DN125	个	138.50	87.07	0.81		27.86	11.32	11.44	沟槽阀门 DN125	个	1.000
										沟槽卡箍 DN125	个	2.000
031002001058	沟槽阀门安装 DN150	个	162.93	102.12	1.40		32.68	13.28	13.45	沟槽阀门 DN150	个	1.000
										沟槽卡箍 DN150	个	2.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001059	沟槽阀门安装 DN200	个	256.14	161.10	1.40		51.55	20.94	21.15	沟槽阀门 DN200	个	1.000
										沟槽卡箍 DN200	个	2.000
031002001060	自动排气阀 DN15	个	31.56	17.00	4.30		5.44	2.21	2.61	自动排气阀 DN15	个	1.000
031002001061	自动排气阀 DN20	个	41.43	22.05	6.03		7.06	2.87	3.42	自动排气阀 DN20	个	1.000
031002001062	自动排气阀 DN25	个	52.37	27.02	8.87		8.65	3.51	4.32	自动排气阀 DN25	个	1.000
031002001063	手动放风阀 DN10	个	16.04	10.00	0.22		3.20	1.30	1.32	手动放风阀 DN10	个	1.010
031002002001	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN80	个	243.33	66.07	127.43		21.14	8.59	20.09	法兰阀门 DN80	个	1.000
031002002002	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN100	个	305.84	93.28	145.33		29.85	12.13	25.25	法兰阀门 DN100	个	1.000
031002002003	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN125	个	488.83	148.67	232.90		47.57	19.33	40.36	法兰阀门 DN125	个	1.000
031002002004	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN150	个	488.83	148.67	232.90		47.57	19.33	40.36	法兰阀门 DN150	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002002005	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN200	个	648.88	184.62	327.61		59.08	24.00	53.58	法兰阀门 DN200	个	1.000
031002002006	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN250	个	977.95	248.74	444.74	63.30	99.85	40.57	80.75	法兰阀门 DN250	个	1.000
031002002007	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN300	个	1183.85	299.27	560.38	63.30	116.02	47.13	97.75	法兰阀门 DN300	个	1.000
031002002008	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN350	个	1517.96	385.76	733.04	69.13	145.56	59.14	125.34	法兰阀门 DN350	个	1.000
031002002009	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN400	个	1872.96	429.48	933.13	112.02	173.28	70.40	154.65	法兰阀门 DN400	个	1.000
031002002010	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN450	个	2244.80	480.00	1192.56	117.85	191.31	77.72	185.35	法兰阀门 DN450	个	1.000
031002002011	法兰阀（带短管甲乙）石棉水泥接口 DN500	个	2628.43	525.67	1416.12	160.73	219.65	89.23	217.03	法兰阀门 DN500	个	1.000
031002003001	塑料阀门（粘接）DN20 □闸阀 □截止阀	个	12.93	7.97	0.30		2.55	1.04	1.07	塑料阀门 DN20	个	1.010
031002003002	塑料阀门（粘接）DN25 □闸阀 □截止阀	个	16.25	10.00	0.40		3.20	1.30	1.34	塑料阀门 DN25	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002003003	塑料阀门（粘接）DN32 □闸阀 □截止阀	个	19.62	12.05	0.53		3.86	1.57	1.62	塑料阀门 DN32	个	1.010
031002003004	塑料阀门（粘接）DN40 □闸阀 □截止阀	个	29.26	17.98	0.78		5.75	2.34	2.42	塑料阀门 DN40	个	1.010
031002003005	塑料阀门（粘接）DN50 □闸阀 □截止阀	个	41.08	25.07	1.34		8.02	3.26	3.39	塑料阀门 DN50	个	1.010
031002003006	塑料阀门（粘接）DN65 □闸阀 □截止阀	个	119.09	35.07	58.40		11.22	4.56	9.83	塑料阀门 DN65	个	1.010
031002003007	塑料阀门（粘接）DN80 □闸阀 □截止阀	个	176.85	55.09	82.36		17.63	7.16	14.60	塑料阀门 DN80	个	1.010
031002003008	塑料阀门（粘接）DN100 □闸阀 ☑截止阀	个	236.02	78.02	103.40		24.97	10.14	19.49	塑料阀门 DN100	个	1.010
031002003009	塑料阀门（粘接）DN125 □闸阀 □截止阀	个	318.59	104.55	140.69		33.46	13.59	26.31	塑料阀门 DN125	个	1.010
031002003010	塑料阀门（粘接）DN150 □闸阀 □截止阀	个	318.59	104.55	140.69		33.46	13.59	26.31	塑料阀门 DN150	个	1.010
031002003011	塑料阀门（粘接）DN200 □闸阀 □截止阀	个	439.71	149.74	186.29		47.92	19.47	36.31	塑料阀门 DN200	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002003012	塑料阀门（热熔连接）DN20 □闸阀 □截止阀	个	52.71	33.04	0.03	0.29	10.67	4.33	4.35	塑料阀门 DN20	个	1.010
031002003013	塑料阀门（热熔连接）DN25 □闸阀 □截止阀	个	59.03	37.02	0.05	0.29	11.94	4.85	4.87	塑料阀门 DN25	个	1.010
031002003014	塑料阀门（热熔连接）DN32 □闸阀 □截止阀	个	71.86	45.09	0.05	0.34	14.54	5.91	5.93	塑料阀门 DN32	个	1.010
031002003015	塑料阀门（热熔连接）DN40 □闸阀 □截止阀	个	76.49	48.00	0.08	0.34	15.47	6.28	6.32	塑料阀门 DN40	个	1.010
031002003016	塑料阀门（热熔连接）DN50 □闸阀 □截止阀	个	82.94	52.08	0.09	0.34	16.77	6.81	6.85	塑料阀门 DN50	个	1.010
031002003017	塑料阀门（热熔连接）DN65 □闸阀 □截止阀	个	190.60	77.05	56.60	4.51	26.10	10.60	15.74	塑料阀门 DN65	个	1.010
031002003018	塑料阀门（热熔连接）DN80 □闸阀 □截止阀	个	251.66	98.04	80.14	5.92	33.27	13.51	20.78	塑料阀门 DN80	个	1.010
031002003019	塑料阀门（热熔连接）DN100□闸阀 □截止阀	个	414.82	187.14	100.63	5.92	61.78	25.10	34.25	塑料阀门 DN100	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004001	减压器（螺纹连接） DN20	组	603.56	217.65	223.66	9.98	72.84	29.59	49.83	螺纹减压阀 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.010
										螺纹阀门 DN20	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.010
031002004002	减压器（螺纹连接） DN25	组	728.44	277.90	241.37	16.53	94.22	38.28	60.15	螺纹减压阀 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.010
										螺纹阀门 DN25	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004003	减压器（螺纹连接） DN32	组	943.19	384.78	302.94	3.06	124.11	50.42	77.88	螺纹减压阀 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.010
										螺纹阀门 DN32	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.010
031002004004	减压器（螺纹连接） DN40	组	1059.64	435.31	335.74	3.59	140.45	57.06	87.49	螺纹减压阀 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.010
										螺纹阀门 DN40	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004005	减压器（螺纹连接） DN50	组	1288.32	544.14	384.87	5.57	175.91	71.46	106.38	螺纹减压阀 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.010
										螺纹阀门 DN50	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.010
031002004006	减压器（螺纹连接） DN65	组	1737.96	745.27	503.50	7.12	240.76	97.81	143.50	螺纹减压阀 DN65	个	1.000
										过滤器 DN65	台	1.010
										螺纹阀门 DN65	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN65	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004007	减压器（焊接）DN20	组	540.67	171.98	232.89	9.49	58.07	23.59	44.64	法兰减压阀 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.000
										法兰阀门 DN20	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004008	减压器（焊接）DN25	组	590.64	192.39	246.76	11.14	65.13	26.46	48.77	法兰减压阀 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.000
										法兰阀门 DN25	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004009	减压器（焊接）DN32	组	757.59	247.78	317.89	12.32	83.23	33.81	62.55	法兰减压阀 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.000
										法兰阀门 DN32	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004010	减压器（焊接）DN40	组	933.25	343.00	338.89	13.76	114.16	46.38	77.06	法兰减压阀 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.000
										法兰阀门 DN40	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004011	减压器（焊接）DN50	组	1233.02	475.14	406.35	24.76	159.97	64.99	101.81	法兰减压阀 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.000
										法兰阀门 DN50	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004012	减压器（焊接）DN65	组	1557.51	647.13	439.59	35.16	218.33	88.70	128.60	法兰减压阀 DN65	个	1.000
										过滤器 DN65	台	1.000
										法兰阀门 DN65	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN65	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002004013	减压器（焊接）DN80	组	2041.20	867.70	554.43	41.43	290.92	118.19	168.54	法兰减压阀 DN80	个	1.000
										过滤器 DN80	台	1.000
										法兰阀门 DN80	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN80	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004014	减压器（焊接）DN100	组	2744.79	1180.57	696.21	75.94	402.08	163.35	226.63	法兰减压阀 DN100	个	1.000
										过滤器 DN100	台	1.000
										法兰阀门 DN100	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002005001	疏水器（螺纹连接） DN20	组	180.43	72.88	57.80	1.42	23.78	9.66	14.90	螺纹疏水器 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	3.000
										截止阀 J11T-16 DN20	个	2.020
										截止阀 J11T-16 DN25	个	2.020
031002005002	疏水器（螺纹连接） DN25	组	242.24	100.08	74.52	1.80	32.60	13.24	20.00	螺纹疏水器 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	1.990
										截止阀 J11T-16 DN20	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN25	个	2.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002005003	疏水器（螺纹连接） DN32	组	324.94	124.38	113.72	2.79	40.69	16.53	26.83	螺纹疏水器 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	0.980
										截止阀 J11T-16 DN25	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN32	个	2.020
031002005004	疏水器（螺纹连接） DN40	组	408.73	146.72	157.06	3.57	48.09	19.54	33.75	螺纹疏水器 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	0.980
										截止阀 J11T-16 DN32	个	2.020
										截止阀 J11T-16 DN40	个	2.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002005005	疏水器（螺纹连接） DN50	组	617.80	233.20	221.93	4.64	76.11	30.92	51.01	螺纹疏水器 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	0.960
										截止阀 J11T-16 DN32	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN40	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN50	个	2.020
031002005006	疏水器（焊接连接） DN20	组	263.31	57.33	132.37	17.98	24.10	9.79	21.74	法兰疏水器 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	3.000
										截止阀 J41H-16 DN20	个	2.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002005007	疏水器（焊接连接） DN25	组	312.47	76.76	146.32	20.03	30.97	12.58	25.80	法兰疏水器 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.000
										截止阀 J41H-16 DN20	个	3.000
										截止阀 J41H-16 DN25	个	2.000
031002005008	疏水器（焊接连接） DN32	组	389.26	76.76	214.39	21.67	31.50	12.80	32.14	法兰疏水器 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.000
										截止阀 J41H-16 DN20	个	2.000
										截止阀 J41H-16 DN25	个	1.000
										截止阀 J41H-16 DN32	个	2.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002005009	疏水器（焊接连接） DN40	组	500.15	104.93	271.16	24.51	41.42	16.83	41.30	法兰疏水器 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN25	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	2.000
031002005010	疏水器（焊接连接） DN50	组	652.34	144.78	336.43	35.94	57.83	23.49	53.86	法兰疏水器 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN32	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										截止阀 J41T-16 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN50	个	2.000
031002005011	疏水器（焊接连接） DN65	组	804.73	182.67	404.67	47.41	73.63	29.91	66.45	法兰疏水器 DN65	个	1.000
										过滤器 DN65	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN50	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN65	个	2.000
031002005012	疏水器（焊接连接） DN80	组	1016.32	218.62	531.97	57.54	88.37	35.90	83.92	法兰疏水器 DN80	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										过滤器 DN80	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN65	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN80	个	2.000
031002005013	疏水器（焊接连接） DN100	组	1328.80	303.16	676.15	71.27	119.82	48.68	109.72	法兰疏水器 DN100	个	1.000
										过滤器 DN100	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										截止阀 J41T-16 DN80	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN100	个	2.000
031002006001	除污器 （螺纹连接） DN50	组	51.19	25.07	10.61		8.02	3.26	4.23	除污器 DN50	个	1.010
031002006002	除污器 （螺纹连接） DN65	组	76.11	37.02	16.14		11.85	4.81	6.28	除污器 DN65	个	1.010
031002006003	除污器 （螺纹连接） DN80	组	107.57	50.04	26.12		16.01	6.51	8.88	除污器 DN80	个	1.010
031002006004	除污器 （法兰连接） DN100	组	294.60	93.09	111.49	16.42	35.04	14.24	24.33	除污器 DN100	个	1.000
031002006005	除污器 （法兰连接） DN125	组	370.68	119.12	142.65	17.03	43.57	17.70	30.61	除污器 DN125	个	1.000
031002006006	除污器 （法兰连接） DN150	组	452.83	141.09	184.40	18.25	50.99	20.71	37.39	除污器 DN150	个	1.000
031002006007	除污器 （法兰连接） DN200	组	671.20	205.22	260.00	40.15	78.52	31.90	55.42	除污器 DN200	个	1.000
031002006008	除污器 （沟槽连接） DN100	组	113.09	71.03	0.76		22.73	9.23	9.34	除污器 DN100	个	1.000
										沟槽卡箍 DN100	个	2.000
031002006009	除污器 （沟槽连接） DN125	组	138.50	87.07	0.81		27.86	11.32	11.44	除污器 DN125	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽卡箍 DN125	个	2.000
031002006010	除污器 （沟槽连接） DN150	组	162.93	102.12	1.40		32.68	13.28	13.45	除污器 DN150	个	1.000
										沟槽卡箍 DN150	个	2.000
031002006011	除污器 （沟槽连接） DN200	组	256.14	161.10	1.40		51.55	20.94	21.15	除污器 DN200	个	1.000
										沟槽卡箍 DN200	个	2.000
031002006012	过滤器 （螺纹连接） DN50	组	51.19	25.07	10.61		8.02	3.26	4.23	过滤器 DN50	个	1.010
031002006013	过滤器 （螺纹连接） DN65	组	76.11	37.02	16.14		11.85	4.81	6.28	过滤器 DN65	个	1.010
031002006014	过滤器 （螺纹连接） DN80	组	107.57	50.04	26.12		16.01	6.51	8.88	过滤器 DN80	个	1.010
031002006015	过滤器 （法兰连接） DN100	组	294.60	93.09	111.49	16.42	35.04	14.24	24.33	过滤器 DN100	个	1.000
031002006016	过滤器 （法兰连接） DN125	组	370.68	119.12	142.65	17.03	43.57	17.70	30.61	过滤器 DN125	个	1.000
031002006017	过滤器 （法兰连接） DN150	组	452.83	141.09	184.40	18.25	50.99	20.71	37.39	过滤器 DN150	个	1.000
031002006018	过滤器 （法兰连接） DN200	组	671.20	205.22	260.00	40.15	78.52	31.90	55.42	过滤器 DN200	个	1.000
031002006019	过滤器 （沟槽连接） DN100	组	113.09	71.03	0.76		22.73	9.23	9.34	过滤器 DN100	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽卡箍 DN100	个	2.000
031002006020	过滤器 （沟槽连接） DN125	组	138.50	87.07	0.81		27.86	11.32	11.44	过滤器 DN125	个	1.000
										沟槽卡箍 DN125	个	2.000
031002006021	过滤器 （沟槽连接） DN150	组	162.93	102.12	1.40		32.68	13.28	13.45	过滤器 DN150	个	1.000
										沟槽卡箍 DN150	个	2.000
031002006022	过滤器 （沟槽连接） DN200	组	256.14	161.10	1.40		51.55	20.94	21.15	过滤器 DN200	个	1.000
										沟槽卡箍 DN200	个	2.000
031002007001	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN25	个	47.00	29.15	0.86		9.33	3.79	3.88	伸缩器 DN25	个	1.000
031002007002	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN32	个	47.11	29.15	0.96		9.33	3.79	3.89	伸缩器 DN32	个	1.000
031002007003	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN40	个	64.07	39.84	1.02		12.75	5.18	5.29	伸缩器 DN40	个	1.000
031002007004	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN50	个	85.04	50.53	4.76		16.17	6.57	7.02	伸缩器 DN50	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002007005	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN50	个	150.38	46.64	57.98	8.52	17.65	7.17	12.42	伸缩器 DN50	个	1.000
031002007006	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN65	个	189.81	58.30	69.31	13.99	23.13	9.40	15.67	伸缩器 DN65	个	1.000
031002007007	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN80	个	231.17	66.07	95.99	13.99	25.62	10.41	19.09	伸缩器 DN80	个	1.000
031002007008	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN100	个	302.54	93.28	118.49	16.42	35.10	14.26	24.98	伸缩器 DN100	个	1.000
031002007009	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN125	个	382.66	121.46	150.26	17.03	44.32	18.00	31.60	伸缩器 DN125	个	1.000
031002007010	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN150	个	449.75	137.98	186.09	18.25	49.99	20.31	37.14	伸缩器 DN150	个	1.000
031002007011	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN200	个	647.19	188.50	262.21	40.15	73.17	29.72	53.44	伸缩器 DN200	个	1.000
031002007012	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN300	个	1017.69	284.69	415.89	72.39	114.27	46.42	84.03	伸缩器 DN300	个	1.000
031002007013	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN400	个	1734.00	423.65	845.11	90.64	164.57	66.86	143.17	伸缩器 DN400	个	1.000
031002007014	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN500	个	2091.02	474.17	1075.58	107.06	185.99	75.56	172.65	伸缩器 DN500	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002008001	可曲挠橡胶接头安装（螺纹连接）DN20	个	19.10	11.66	0.61		3.73	1.52	1.58	可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.000
031002008002	可曲挠橡胶接头安装（螺纹连接）DN25	个	19.14	11.66	0.65		3.73	1.52	1.58	可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.000
031002008003	可曲挠橡胶接头安装（螺纹连接）DN32	个	24.11	14.57	0.99		4.66	1.89	1.99	可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.000
031002008004	可曲挠橡胶接头安装（螺纹连接）DN40	个	39.53	24.29	1.05		7.77	3.16	3.26	可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.000
031002008005	可曲挠橡胶接头安装（螺纹连接）DN50	个	39.82	24.29	1.31		7.77	3.16	3.29	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000
031002008006	可曲挠橡胶接头安装（螺纹连接）DN65	个	58.38	35.95	1.43		11.50	4.67	4.82	可曲挠橡胶接头 DN65	个	1.000
031002008007	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN40	个	125.69	36.93	50.30	7.91	14.35	5.83	10.38	可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.000
031002008008	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN50	个	142.13	42.76	56.92	7.91	16.21	6.59	11.74	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000
031002008009	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN65	个	199.71	65.10	68.54	13.99	25.31	10.28	16.49	可曲挠橡胶接头 DN65	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002008010	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN80	个	242.22	73.85	94.85	13.99	28.11	11.42	20.00	可曲挠橡胶接头 DN80	个	1.000
031002008011	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN100	个	292.93	92.31	111.09	16.42	34.79	14.13	24.19	可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000
031002008012	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN125	个	357.24	110.77	142.43	17.03	40.90	16.61	29.50	可曲挠橡胶接头 DN125	个	1.000
031002008013	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN150	个	438.67	127.29	184.36	23.12	48.13	19.55	36.22	可曲挠橡胶接头 DN150	个	1.000
031002008014	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN200	个	668.66	203.08	260.77	40.15	77.83	31.62	55.21	可曲挠橡胶接头 DN200	个	1.000
031002008015	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN250	个	994.38	240.00	389.58	120.48	115.35	46.86	82.10	可曲挠橡胶接头 DN250	个	1.000
031002008016	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN300	个	1132.58	295.38	414.01	135.69	137.94	56.04	93.52	可曲挠橡胶接头 DN300	个	1.000
031002008017	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN350	个	1267.29	305.10	511.53	143.95	143.70	58.38	104.64	可曲挠橡胶接头 DN350	个	1.000
031002008018	可曲挠橡胶接头安装（法兰连接）DN400	个	1780.12	342.03	843.34	202.66	174.30	70.81	146.98	可曲挠橡胶接头 DN400	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002009001	倒流防止器（螺纹连接）DN50	套	51.19	25.07	10.61		8.02	3.26	4.23	倒流防止器 DN50	个	1.010
031002009002	倒流防止器（螺纹连接）DN65	套	76.11	37.02	16.14		11.85	4.81	6.28	倒流防止器 DN65	个	1.010
031002009003	倒流防止器（螺纹连接）DN80	套	107.57	50.04	26.12		16.01	6.51	8.88	倒流防止器 DN80	个	1.010
031002009004	倒流防止器（螺纹连接）DN100	套	199.84	97.07	42.59		31.06	12.62	16.50	倒流防止器 DN100	个	1.010
031002009005	倒流防止器（法兰连接）DN50	套	152.29	49.07	57.09	7.91	18.23	7.41	12.57	倒流防止器 DN50	个	1.000
031002009006	倒流防止器（法兰连接）DN65	套	201.61	66.07	68.87	13.99	25.62	10.41	16.65	倒流防止器 DN65	个	1.000
031002009007	倒流防止器（法兰连接）DN80	套	244.39	75.11	95.01	13.99	28.51	11.58	20.18	倒流防止器 DN80	个	1.000
031002009008	倒流防止器（法兰连接）DN100	套	294.60	93.09	111.49	16.42	35.04	14.24	24.33	倒流防止器 DN100	个	1.000
031002009009	倒流防止器（法兰连接）DN125	套	370.68	119.12	142.65	17.03	43.57	17.70	30.61	倒流防止器 DN125	个	1.000
031002009010	倒流防止器（法兰连接）DN150	套	452.83	141.09	184.40	18.25	50.99	20.71	37.39	倒流防止器 DN150	个	1.000
031002009011	倒流防止器（法兰连接）DN200	套	671.20	205.22	260.00	40.15	78.52	31.90	55.42	倒流防止器 DN200	个	1.000
031002009012	倒流防止器（法兰连接）DN250	套	982.83	233.20	388.85	120.48	113.18	45.98	81.15	倒流防止器 DN250	个	1.000
031002009013	倒流防止器（法兰连接）DN300	套	1095.23	272.26	413.27	135.69	130.54	53.03	90.43	倒流防止器 DN300	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002009014	倒流防止器（沟槽连接）DN65	套	52.01	32.07	0.38	0.58	10.45	4.24	4.29	倒流防止器 DN65	个	1.000
										沟槽卡箍 DN65	个	2.000
031002009015	倒流防止器（沟槽连接）DN80	套	77.74	48.00	0.72	0.69	15.58	6.33	6.42	倒流防止器 DN80	个	1.000
										沟槽卡箍 DN80	个	2.000
031002009016	倒流防止器（沟槽连接）DN100	套	114.43	71.03	0.76	0.85	23.00	9.34	9.45	倒流防止器 DN100	个	1.000
										沟槽卡箍 DN100	个	2.000
031002009017	倒流防止器（沟槽连接）DN125	套	140.15	87.07	0.81	1.05	28.20	11.46	11.57	倒流防止器 DN125	个	1.000
										沟槽卡箍 DN125	个	2.000
031002009018	倒流防止器（沟槽连接）DN150	套	164.90	102.12	1.40	1.25	33.08	13.44	13.62	倒流防止器 DN150	个	1.000
										沟槽卡箍 DN150	个	2.000
031002009019	倒流防止器（沟槽连接）DN200	套	259.08	161.10	1.40	1.86	52.15	21.18	21.39	倒流防止器 DN200	个	1.000
										沟槽卡箍 DN200	个	2.000
031002009020	倒流防止器（沟槽连接）DN250	套	311.48	193.46	1.80	2.38	62.67	25.46	25.72	倒流防止器 DN250	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽卡箍 DN250	个	2.000
031002009021	倒流防止器（沟槽连接）DN300	套	393.96	244.82	2.50	2.72	79.21	32.18	32.53	倒流防止器 DN300	个	1.000
										沟槽卡箍 DN300	个	2.000
031002010001	螺纹水表 DN15	组	132.41	68.02	22.85		21.77	8.84	10.93	螺纹水表 DN15	个	1.000
031002010002	螺纹水表 DN20	组	156.09	80.07	27.10		25.62	10.41	12.89	螺纹水表 DN20	个	1.000
031002010003	螺纹水表 DN25	组	191.07	96.10	35.95		30.75	12.49	15.78	螺纹水表 DN25	个	1.000
031002010004	螺纹水表 DN32	组	229.97	112.13	48.40		35.88	14.58	18.99	螺纹水表 DN32	个	1.000
031002010005	螺纹水表 DN40	组	281.25	136.13	60.65		43.56	17.70	23.22	螺纹水表 DN40	个	1.000
031002010006	螺纹水表 DN50	组	342.97	160.13	82.47		51.24	20.82	28.32	螺纹水表 DN50	个	1.000
031002010007	螺纹水表 DN65	组	449.15	185.15	143.59		59.25	24.07	37.09	螺纹水表 DN65	个	1.000
031002010008	螺纹水表 DN80	组	555.30	210.17	204.70		67.25	27.32	45.85	螺纹水表 DN80	个	1.000
031002010009	螺纹水表 DN100	组	685.18	234.17	289.07		74.93	30.44	56.57	螺纹水表 DN100	个	1.000
031002010010	螺纹水表 DN125	组	1121.26	258.17	654.33		82.61	33.56	92.58	螺纹水表 DN125	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002010011	螺纹水表 DN150	组	1476.33	284.21	942.32		90.95	36.95	121.90	螺纹水表 DN150	个	1.000
031002010012	焊接法兰水表 DN50	个	135.12	42.36	56.28	4.32	14.94	6.07	11.16	焊接法兰水表 DN50	个	1.000
031002010013	焊接法兰水表 DN65	个	162.51	49.75	69.33	5.26	17.60	7.15	13.42	焊接法兰水表 DN65	个	1.000
031002010014	焊接法兰水表 DN80	个	189.89	57.14	82.37	6.20	20.27	8.23	15.68	焊接法兰水表 DN80	个	1.000
031002010015	焊接法兰水表 DN100	个	232.04	70.74	98.67	8.03	25.21	10.24	19.16	焊接法兰水表 DN100	个	1.000
031002010016	焊接法兰水表 DN125	个	379.13	104.16	180.57	11.19	36.91	15.00	31.30	焊接法兰水表 DN125	个	1.000
031002010017	焊接法兰水表 DN150	个	379.13	104.16	180.57	11.19	36.91	15.00	31.30	焊接法兰水表 DN150	个	1.000
031002010018	焊接法兰水表 DN200	个	511.61	140.69	231.49	23.36	52.50	21.33	42.24	焊接法兰水表 DN200	个	1.000
031002010019	焊接法兰水表 DN250	个	775.54	199.00	375.15	32.97	74.23	30.16	64.04	焊接法兰水表 DN250	个	1.000
031002010020	焊接法兰水表 DN300	个	857.22	228.05	396.49	40.88	86.06	34.96	70.78	焊接法兰水表 DN300	个	1.000
031002011001	整体式电磁热量表（螺纹法兰连接）DN15	组	109.36	51.19	24.66	1.00	16.70	6.78	9.03	整体式电磁热量表 DN15	套	1.000
										测温球阀 DN15	个	2.020
										螺纹法兰 DN15	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002011002	整体式电磁热量表（螺纹法兰连接）DN20	组	116.54	55.24	25.02	1.24	18.07	7.34	9.62	整体式电磁热量表 DN20	套	1.000
										测温球阀 DN20	个	2.020
										螺纹法兰 DN20	副	1.000
031002011003	整体式电磁热量表（螺纹法兰连接）DN25	组	119.61	55.69	25.67	2.28	18.55	7.54	9.88	整体式电磁热量表 DN25	套	1.000
										测温球阀 DN25	个	2.020
										螺纹法兰 DN25	副	1.000
031002011004	整体式电磁热量表（螺纹法兰连接）DN32	组	163.86	82.70	26.27	2.86	27.38	11.12	13.53	整体式电磁热量表 DN32	套	1.000
										测温球阀 DN32	个	2.020
										螺纹法兰 DN32	副	1.000
031002011005	整体式电磁热量表（螺纹法兰连接）DN40	组	195.04	101.49	26.86	3.39	33.56	13.63	16.10	整体式电磁热量表 DN40	套	1.000
										测温球阀 DN40	个	2.020
										螺纹法兰 DN40	副	1.000
031002011006	整体式电磁热量表（法兰连接）	组	280.76	152.68	33.21	2.06	49.52	20.12	23.18	整体式电磁热量表 DN50	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	DN50									测温束接 DN50	个	2.000
										平焊法兰 DN50	副	1.000
031002011007	整体式电磁热量表（法兰连接）DN65	组	328.75	181.81	33.68	2.96	59.13	24.02	27.14	整体式电磁热量表 DN65	套	1.000
										测温束接 DN65	个	2.000
										平焊法兰 DN65	副	1.000
031002011008	整体式电磁热量表（法兰连接）DN80	组	387.42	214.67	39.66	3.10	69.69	28.31	31.99	整体式电磁热量表 DN80	套	1.000
										测温束接 DN80	个	2.000
										平焊法兰 DN80	副	1.000
031002011009	整体式电磁热量表（法兰连接）DN100	组	457.28	255.52	43.67	3.69	82.95	33.70	37.76	整体式电磁热量表 DN100	套	1.000
										测温束接 DN100	个	2.000
										平焊法兰 DN100	副	1.000
031002012001	消能装置安装 DN50	个	29.31	18.36	0.27		5.88	2.39	2.42	消能装置 DN50	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002012002	消能装置安装 DN70	个	34.80	21.76	0.37		6.96	2.83	2.87	消能装置 DN70	个	1.000
031002012003	消能装置安装 DN100	个	48.18	30.02	0.67		9.61	3.90	3.98	消能装置 DN100	个	1.000
031002012004	消能装置安装 DN150	个	58.89	36.73	0.78		11.75	4.77	4.86	消能装置 DN150	个	1.000
031002012005	消能装置安装 DN200	个	88.41	55.09	1.22		17.63	7.16	7.30	消能装置 DN200	个	1.000
031002012006	消能装置安装 DN250	个	131.31	81.81	1.84		26.18	10.64	10.84	消能装置 DN250	个	1.000
031002013001	浮标液面计 FQ-ⅠⅠ 型安装	组	57.23	29.15	5.83	3.04	10.30	4.18	4.73	浮标液面计 FQ-Ⅱ	组	1.000
031002014001	水塔浮漂水位标尺一	套	3522.99	1475.96	1055.77	24.96	480.29	195.12	290.89	水塔浮漂水位标尺一	套	1.000
031002014002	水塔浮漂水位标尺二	套	4355.90	1680.01	1519.63	28.00	546.56	222.04	359.66	水塔浮漂水位标尺二	套	1.000
031002014003	水池浮漂水位标尺一	套	3290.28	1132.96	1343.15	22.53	369.76	150.21	271.67	水池浮漂水位标尺一	套	1.000
031002014004	水池浮漂水位标尺二	套	2029.60	450.86	1175.61	22.53	151.48	61.54	167.58	水池浮漂水位标尺二	套	1.000
031002014005	水池浮漂水位标尺三	套	3584.70	418.79	2681.47		134.01	54.44	295.98	水池浮漂水位标尺三	套	1.000
031002016001	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1（320×560×170cm）	个	62.03	37.90	1.95		12.13	4.93	5.12	住宅嵌墙水表箱 SBX-1（320×560×170cm）	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002016002	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1（460×560×170cm）	个	71.23	43.72	1.95		13.99	5.68	5.88	住宅嵌墙水表箱 SBX-1（460×560×170cm）	个	1.000
031002016003	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1（600×560×170cm）	个	78.92	48.59	1.95		15.55	6.32	6.52	住宅嵌墙水表箱 SBX-1（600×560×170cm）	个	1.000
031002016004	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1（740×560×170cm）	个	88.12	54.41	1.95		17.41	7.07	7.28	住宅嵌墙水表箱 SBX-1（740×560×170cm）	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10.3 卫生器具

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003001001	浴盆 安装 冷热水	组	208.29	119.18	18.29		38.14	15.49	17.20	浴盆	个	1.010
										浴盆混合水嘴带喷头	套	1.010
										排水配件	套	1.010
031003001002	按摩浴盆 冷热水	组	392.76	235.89	18.29		75.48	30.67	32.43	浴盆	个	1.010
										浴盆混合水嘴带喷头	套	1.010
										排水配件	套	1.010
031003002001	净身盆 冷热水	组	174.91	65.84	65.00		21.07	8.56	14.44	净身盆	个	1.010
										净身盘龙头 DN15	套	1.010
										排水配件	套	1.010
031003003001	托架式洗脸盆 冷水 □感应式 □非感应式	套	132.02	50.45	47.97		16.14	6.56	10.90	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003003002	托架式洗脸盆 冷热水 □感应式 □非感应式	套	180.01	63.71	72.77		20.39	8.28	14.86	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003003	立式洗脸盆 冷水 □感应式 □非感应式	套	125.59	50.45	42.07		16.14	6.56	10.37	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003003004	立式洗脸盆 冷热水 □感应式 □非感应式	套	173.58	63.71	66.87		20.39	8.28	14.33	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003005	挂式洗脸盆 冷水 □感应式 □非感应式	套	118.20	46.17	41.49		14.77	6.00	9.76	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003003006	挂式洗脸盆 冷热水 □感应式 □非感应式	套	161.45	56.43	66.29		18.06	7.34	13.33	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003007	台式洗脸盆 冷水 □感应式 □非感应式	套	120.38	46.17	43.49		14.77	6.00	9.94	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003003008	台式洗脸盆 冷热水 □感应式 □非感应式	套	163.63	56.43	68.29		18.06	7.34	13.51	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003009	洗手盆 冷水 □感应式 □非感应式	套	112.27	38.48	47.21		12.31	5.00	9.27	洗手盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003004001	洗涤盆安装 单嘴	套	142.49	46.28	63.62		14.81	6.02	11.77	洗涤盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003004002	洗涤盆安装 双嘴	套	176.96	49.27	90.90		15.77	6.41	14.61	洗涤盆	个	1.010
										水嘴	个	2.020
031003004003	洗涤盆安装 脚踏开关	套	148.98	61.89	46.94		19.80	8.05	12.30	洗涤盆	个	1.010
										脚踏开关（带弯管）	套	1.010
										洗手喷头（带弯管）	套	1.010
031003005001	化验盆安装 单联	套	112.15	46.28	35.79		14.81	6.02	9.26	化验盆	个	1.010
										单联化验水嘴（铜） DN15	套	1.010
031003005002	化验盆安装 双联	套	117.39	49.27	36.25		15.77	6.41	9.69	化验盆	个	1.010
										二联化验水嘴（铜） DN15	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003005003	化验盆安装 三联	套	122.65	52.27	36.73		16.73	6.80	10.13	化验盆	个	1.010
										三联化验水嘴（铜）DN15	套	1.010
031003005004	化验盆安装 脚踏开关	套	145.13	61.89	43.41		19.80	8.05	11.98	化验盆	个	1.010
										脚踏式开关阀门	套	1.010
031003005005	化验盆安装 鹅颈水嘴	套	112.15	46.28	35.79		14.81	6.02	9.26	化验盆	个	1.010
										鹅颈水嘴	个	1.010
031003006001	蹲式大便器安装 高水箱	套	278.57	123.90	75.92		39.65	16.11	23.00	蹲式大便器（含配件）	个	1.010
										蹲式大便器高水箱（含配件）	个	1.010
031003006002	蹲式大便器安装 低水箱	套	277.67	123.91	75.08		39.65	16.11	22.93	蹲式大便器（含配件）	个	1.010
										蹲式大便器低水箱（含配件）	个	1.010
031003006003	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 DN20	套	199.80	87.00	57.15		27.84	11.31	16.50	蹲式大便器（含阀门、配件）	个	1.010
031003006004	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 DN25	套	209.17	92.35	57.99		29.55	12.01	17.27	蹲式大便器（含阀门、配件）	个	1.010
031003006005	蹲式大便器 感应式冲洗阀 DN20	套	238.82	111.58	57.31		35.71	14.51	19.72	蹲式大便器（含阀门、配	个	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										件）		
031003006006	蹲式大便器　感应式冲洗阀 DN25	套	248.19	116.93	58.15		37.42	15.20	20.49	蹲式大便器（含阀门、配件）	个	1.010
031003006007	坐式大便器 带水箱	套	158.01	79.96	29.02		25.59	10.39	13.05	坐便器	个	1.010
										坐便器水箱（含配件）	套	1.010
031003006008	坐式大便器 自闭冲洗	套	130.05	70.01	17.80		22.40	9.10	10.74	坐便器（含阀门、配件）	个	1.010
031003006009	坐式大便器 感应式冲洗	套	169.07	94.59	17.96		30.27	12.30	13.96	坐便器（含阀门、配件）	个	1.010
031003007001	挂斗式小便器 自闭式冲洗	套	97.89	52.59	13.55		16.83	6.84	8.08	挂式小便器（含阀门）	个	1.010
031003007002	立式小便器　自闭式冲洗	套	161.57	57.29	65.16		18.33	7.45	13.34	立式小便器（含阀门）	个	1.010
031003007003	挂斗式小便器 感应式冲洗	套	136.91	77.17	13.71		24.69	10.03	11.30	感应控制器	套	1.000
										挂斗式小便器（含阀门）	个	1.010
031003007004	立式小便器 感应式冲洗	套	200.59	81.87	65.32		26.20	10.64	16.56	感应控制器	套	1.000
										挂斗式小便器（含阀门）	个	1.010
031003008001	成品拖把池	套	77.65	46.22	4.21		14.79	6.01	6.41	成品拖把池（含配件）	套	1.010
										水嘴	个	1.010
031003009001	烘手器	个	51.21	19.43	0.94	12.32	10.16	4.13	4.23	烘手器	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003010001	莲蓬喷头	套	7.03	3.42	1.50		1.09	0.44	0.58	莲蓬喷头	个	1.010
031003010002	淋浴器	套	65.55	24.48	18.98	3.90	9.08	3.69	5.41	淋浴器	套	1.000
031003010003	成套淋浴房	套	320.39	173.53	42.31		55.53	22.56	26.45	淋浴房	套	1.000
031003013001	大便槽冲洗水箱制作 1#～7#	Kg	14.18	3.19	6.22	1.5	1.5	0.61	1.17			
031003013002	大便槽自动冲洗水箱安装 容积≤40L	套	147.35	58.04	51.02		18.57	7.55	12.17	铁制自动冲洗水箱	个	1.00
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013003	大便槽自动冲洗水箱安装 40L<容积≤48L	套	149.66	58.04	53.14		18.57	7.55	12.36	铁制自动冲洗水箱	个	1.00
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013004	大便槽自动冲洗水箱安装 48L<容积≤64.4L	套	150.63	58.04	54.03		18.57	7.55	12.44	铁制自动冲洗水箱	个	1.00
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013005	大便槽自动冲洗水箱安装 64.4L<容积≤67.5L	套	152.65	58.04	55.89		18.57	7.55	12.60	铁制自动冲洗水箱	个	1.00
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013006	大便槽自动冲洗水箱安装 67.5L<容积≤81L	套	154.58	58.04	57.66		18.57	7.55	12.76	铁制自动冲洗水箱	个	1.00

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013007	大便槽自动冲洗水箱安装 81L<容积≤94.5L	套	159.51	58.04	62.18		18.57	7.55	13.17	铁制自动冲洗水箱	个	1.00
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013008	大便槽自动冲洗水箱安装 94.5L<容积≤108L	套	164.34	58.04	66.61		18.57	7.55	13.57	铁制自动冲洗水箱	个	1.000
										水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.010
031003013010	小便槽冲洗水箱制作 1#～5#	Kg	14.13	3.19	6.56	1.23	1.41	0.57	1.17			
031003013011	小便槽自动冲洗水箱安装 容积≤8.4L	套	93.57	41.90	25.09		13.41	5.45	7.73	铁制自动冲洗水箱	个	1.000
										水箱自动冲洗阀 DN20	个	1.010
031003013012	小便槽自动冲洗水箱安装 8.4L<容积≤10.9L	套	93.57	41.90	25.09		13.41	5.45	7.73	铁制自动冲洗水箱	个	1.000
										水箱自动冲洗阀 DN20	个	1.010
031003013013	小便槽自动冲洗水箱安装 10.9L<容积≤16.1L	套	93.62	41.90	25.13		13.41	5.45	7.73	铁制自动冲洗水箱	个	1.000
										水箱自动冲洗阀 DN25	个	1.010
031003013014	小便槽自动冲洗水箱安装 16.1L<容积≤20.7L	套	103.07	47.88	25.13		15.32	6.22	8.51	铁制自动冲洗水箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										水箱自动冲洗阀 DN25	个	1.010
031003013015	小便槽自动冲洗水箱安装 20.7L<容积≤25.9L	套	103.11	47.88	25.17		15.32	6.22	8.51	铁制自动冲洗水箱	个	1.000
										水箱自动冲洗阀 DN32	个	1.010
031003014001	水龙头安装 DN15	个	5.61	3.50	0.07		1.12	0.46	0.46	水龙头安装 DN15	个	1.010
031003014002	水龙头安装 DN20	个	5.62	3.50	0.08		1.12	0.46	0.46	水龙头安装 DN20	个	1.010
031003014003	水龙头安装 DN25	个	7.48	4.67	0.10		1.49	0.61	0.62	水龙头安装 DN25	个	1.010
031003014004	排水栓（带存水弯）安装 DN32	个	37.61	18.46	7.74		5.91	2.40	3.11	排水栓(带存水弯） DN32	套	1.000
031003014005	排水栓（带存水弯）安装 DN40	个	39.61	18.46	9.58		5.91	2.40	3.27	排水栓(带存水弯） DN40	套	1.000
031003014006	排水栓（带存水弯）安装 DN50	个	41.59	18.46	11.39		5.91	2.40	3.43	排水栓(带存水弯） DN50	套	1.000
031003014007	排水栓（不带存水弯）安装 DN32	个	23.10	12.93	2.45		4.14	1.68	1.91	排水栓带链堵 DN32	套	1.000
031003014008	排水栓（不带存水弯）安装 DN40	个	23.15	12.93	2.50		4.14	1.68	1.91	排水栓带链堵 DN40	套	1.000
031003014009	排水栓（不带存水弯）安装 DN50	个	23.20	12.93	2.53		4.14	1.68	1.92	排水栓带链堵 DN50	套	1.000
031003014010	排水栓（不带存水弯）安装 DN75	个	27.66	14.21	4.77		4.55	1.85	2.28	排水栓带链堵 DN75	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003014011	排水栓（不带存水弯）安装 DN100	个	32.07	15.64	6.75		5.00	2.03	2.65	排水栓带链堵 DN100	套	1.000
031003014012	地漏安装 DN50	个	75.06	35.95	16.73		11.50	4.67	6.20	地漏 DN50	个	1.000
031003014013	地漏安装 DN75	个	102.86	51.21	20.11		16.39	6.66	8.49	地漏 DN75	个	1.000
031003014014	地漏安装 DN100	个	124.30	53.24	36.83		17.04	6.92	10.26	地漏 DN100	个	1.000
031003014015	地漏安装 DN150	个	202.54	75.31	76.62		24.10	9.79	16.72	地漏 DN150	个	1.000
031003014016	地漏安装 DN200	个	261.40	77.35	127.66		24.75	10.06	21.58	地漏 DN200	个	1.000
031003014017	金属防爆地漏安装 DN50	个	71.04	15.55	42.53	0.07	5.00	2.03	5.87	金属防爆地漏 DN50	个	1.000
031003014018	金属防爆地漏安装 DN75	个	128.48	36.24	65.21	0.08	11.62	4.72	10.61	金属防爆地漏 DN75	个	1.000
031003014019	金属防爆地漏安装 DN100	个	162.26	36.24	96.20	0.08	11.62	4.72	13.40	金属防爆地漏 DN100	个	1.000
031003014020	金属防爆地漏安装 DN150	个	409.99	56.95	293.41	0.10	18.26	7.42	33.85	金属防爆地漏 DN150	个	1.000
031003014021	金属防爆地漏安装 DN200	个	605.92	77.64	441.90	0.97	25.16	10.22	50.03	金属防爆地漏 DN200	个	1.000
031003014022	一般雨水斗安装 DN100	个	85.82	48.10	8.99		15.39	6.25	7.09	雨水斗 DN100	个	1.000
031003014023	一般雨水斗安装 DN150	个	92.11	50.33	11.52		16.11	6.54	7.61	雨水斗 DN150	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003014024	一般雨水斗安装 DN200	个	101.77	54.81	13.89		17.54	7.13	8.40	雨水斗 DN200	个	1.000
031003014025	虹吸雨水斗安装 DN100	个	68.13	36.34	9.82		11.63	4.72	5.63	虹吸雨水斗 DN100	个	1.000
031003014026	虹吸雨水斗安装 DN150	个	72.91	37.41	12.65		11.97	4.86	6.02	虹吸雨水斗 DN150	个	1.000
031003014027	虹吸雨水斗安装 DN200	个	78.09	38.86	15.29		12.44	5.05	6.45	虹吸雨水斗 DN200	个	1.000
031003014028	地面扫除口安装 DN50	个	11.78	7.29	0.24		2.33	0.95	0.97	地面扫除口 DN50	个	1.000
031003014029	地面扫除口安装 DN75	个	14.93	9.23	0.31		2.95	1.20	1.23	地面扫除口 DN75	个	1.000
031003014030	地面扫除口安装 DN100	个	15.27	9.43	0.34		3.02	1.23	1.26	地面扫除口 DN100	个	1.000
031003014031	地面扫除口安装 DN125	个	18.85	11.66	0.38		3.73	1.52	1.56	地面扫除口 DN125	个	1.000
031003014032	地面扫除口安装 DN150	个	18.88	11.66	0.41		3.73	1.52	1.56	地面扫除口 DN150	个	1.000
031003015001	小便槽冲洗镀锌管制作、安装 DN15	m	104.89	59.17	10.08	0.24	19.01	7.72	8.66	小便槽冲洗镀锌管 DN15	m	1.000
031003015002	小便槽冲洗镀锌管制作、安装 DN20	m	113.83	63.07	12.64	0.24	20.26	8.23	9.40	小便槽冲洗镀锌管 DN20	m	1.000
031003015003	小便槽冲洗镀锌管制作、安装 DN25	m	131.81	70.74	17.94	0.29	22.73	9.23	10.88	小便槽冲洗镀锌管 DN25	m	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003015004	小便槽冲洗塑料管制作、安装 DN15	m	83.85	51.50	1.48	0.53	16.65	6.76	6.92	小便槽冲洗塑料管 DN15	m	1.020
031003015005	小便槽冲洗塑料管制作、安装 DN20	m	91.36	56.36	1.33	0.53	18.20	7.40	7.54	小便槽冲洗塑料管 DN20	m	1.020
031003015006	小便槽冲洗塑料管制作、安装 DN25	m	102.22	63.07	1.49	0.58	20.37	8.27	8.44	小便槽冲洗塑料管 DN25	m	1.020
031003016001	蒸汽-水加热器安装 小型单管式	套	115.15	66.36	9.42		21.24	8.63	9.51	蒸汽-水加热器	套	1.000
031003017001	冷、热水混合器安装 小型	套	118.38	27.21	69.15		8.71	3.54	9.77	冷、热水混合器 小型	套	1.000
031003017002	冷、热水混合器安装 大型	套	160.80	54.02	69.19		17.29	7.02	13.28	冷、热水混合器 大型	套	1.000
031003018001	饮水器安装	套	87.96	54.41	1.80		17.41	7.07	7.26	饮水器	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10.4 供暖器具

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031004006001	一体化预制辐射供暖（冷）板地面安装	㎡	27.01	14.40	3.78	0.08	4.63	1.88	2.23	供暖板	㎡	1.000
										辐射供暖供冷专用接头	个	2.500
031004006002	一体化预制辐射供暖（冷）板墙面安装	㎡	29.14	15.75	3.78	0.08	5.07	2.06	2.41	供暖板	㎡	1.000
										辐射供暖供冷专用接头	个	2.500
031004006003	一体化预制辐射供暖（冷）板顶棚安装	㎡	48.71	28.13	3.78	0.08	9.03	3.67	4.02	供暖板	㎡	1.000
										辐射供暖供冷专用接头	个	2.500
031004006004	一体化预制辐射供暖（冷）板地面安装	㎡	46.04	18.64	8.06	4.93	7.54	3.06	3.80	毛细管席	㎡	1.010
031004006005	一体化预制辐射供暖（冷）板墙面安装	㎡	5.22	3.24	0.09		1.04	0.42	0.43	预制沟槽保温板	㎡	1.030
031004006006	一体化预制辐射供暖（冷）板顶棚安装	㎡	5.71	3.55	0.09		1.14	0.46	0.47	预制沟槽保温板	㎡	1.030
031004006007	辐射供暖供冷装置 地板辐射采暖毛细管席安装	㎡	4.19	2.40	0.37		0.77	0.31	0.35	泡沫塑料隔热板	㎡	1.030
031004006008	辐射供暖供冷装置 预制沟槽保温板地面安装	㎡	4.50	2.59	0.37		0.83	0.34	0.37	泡沫塑料隔热板	㎡	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031004006009	辐射供暖供冷装置 预制沟槽保温板墙面安装	㎡	4.93	2.86	0.37		0.92	0.37	0.41	泡沫塑料隔热板	㎡	1.030
031004006010	辐射供暖供冷装置 泡沫塑料隔热板安装 厚度为 20mm	㎡	7.07	1.57	4.22		0.50	0.20	0.58	铝箔均热层隔热板	㎡	1.000
031004006011	辐射供暖供冷装置 边界保温带隔热安装	㎡	1.37	0.57	0.43		0.18	0.07	0.11	边界保温带隔热	㎡	1.000
031004006012	辐射供暖供冷装置 钢丝网隔热板安装	㎡	18.37	2.81	12.77		0.90	0.37	1.52	钢丝网隔热板板	㎡	1.000
031004006013	辐射供暖供冷装置 塑料管安装 DN10	m	9.52	5.61	0.59	0.01	1.80	0.73	0.79	塑料管 DN10	m	1.02
031004006014	辐射供暖供冷装置 塑料管安装 DN15	m	9.90	5.74	0.75	0.01	1.84	0.75	0.82	塑料管 DN15	m	1.02
031004006015	辐射供暖供冷装置 塑料管安装 DN20	m	10.82	6.18	0.96	0.01	1.98	0.80	0.89	塑料管 DN20	m	1.02
031004006016	辐射供暖供冷装置 铝塑复合管安装 DN10	m	12.27	7.30	0.66	0.01	2.34	0.95	1.01	铝塑复合管 DN10	m	1.016
031004006017	辐射供暖供冷装置 铝塑复合管安装 DN15	m	12.91	7.60	0.80	0.01	2.44	0.99	1.07	铝塑复合管 DN15	m	1.016

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031004006018	辐射供暖供冷装置 铝塑复合管安装 DN20	m	13.74	7.97	1.03	0.01	2.55	1.04	1.13	铝塑复合管 DN20	m	1.016
031004006019	辐射供暖供冷装置 铜管安装 DN10	m	20.74	9.97	2.19	1.64	3.72	1.51	1.71	铜管 DN10	m	1.016
031004006020	辐射供暖供冷装置 铜管安装 DN15	m	21.51	10.29	2.43	1.64	3.82	1.55	1.78	铜管 DN15	m	1.016
031004006021	辐射供暖供冷装置 铜管安装 DN20	m	22.42	10.67	2.72	1.64	3.94	1.60	1.85	铜管 DN20	m	1.016
031004006022	辐射供暖供冷装置 铜管安装 DN25	m	23.41	11.13	2.95	1.65	4.09	1.66	1.93	铜管 DN25	m	1.016
031004007001	不带箱热媒集配装置安装 分支管≤2环路	组	43.91	25.65	0.71	1.64	8.73	3.55	3.63	分集水器（不带箱）	组	1.000
031004007002	不带箱热媒集配装置安装 2环路<分支管≤4环路	组	66.28	39.60	0.78	1.80	13.25	5.38	5.47	分集水器（不带箱）	组	1.000
031004007003	不带箱热媒集配装置安装 4环路<分支管≤6环路	组	81.22	48.83	0.86	1.96	16.25	6.60	6.71	分集水器（不带箱）	组	1.000
031004007004	不带箱热媒集配装置安装 6环路<分支管≤8环路	组	99.02	59.86	0.95	2.13	19.84	8.06	8.18	分集水器（不带箱）	组	1.000
031004007006	带箱热媒集配装置安装 分支管≤2环路	组	63.63	28.36	14.88	1.64	9.60	3.90	5.25	分集水器（带箱）	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031004007007	带箱热媒集配装置安装 2 环路<分支管≤4 环路	组	95.21	44.89	19.65	1.80	14.94	6.07	7.86	分集水器（带箱）	组	1.000
031004007008	带箱热媒集配装置安装 4 环路<分支管≤6 环路	组	114.38	53.55	24.45	1.96	17.76	7.22	9.44	分集水器（带箱）	组	1.000
031004007009	带箱热媒集配装置安装 6 环路<分支管≤8 环路	组	140.51	66.61	29.24	2.13	22.00	8.94	11.60	分集水器（带箱）	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10.5 给排水设备

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005001001	自动加压供水设备 设备容量≤50m³/h	套	1859.39	1157.28	18.99	6.08	372.28	151.24	153.53	自动加压供水设备	套	1.000
031005001002	自动加压供水设备 50m³/h<设备容量≤100m³/h	套	2678.93	1666.28	32.80	6.08	535.16	217.41	221.20	自动加压供水设备	套	1.000
031005001003	自动加压供水设备 100m³/h<设备容量≤200m³/h	套	3765.47	2339.09	45.23	12.17	752.40	305.66	310.91	自动加压供水设备	套	1.000
031005001004	自动加压供水设备 200m³/h<设备容量≤300m³/h	套	4714.06	2929.44	59.49	12.17	941.32	382.41	389.23	自动加压供水设备	套	1.000
031005001005	自动加压供水设备 300m³/h<设备容量≤400m³/h	套	5482.69	3401.75	75.40	15.21	1093.43	444.20	452.70	自动加压供水设备	套	1.000
031005002001	立（卧）式增压稳压设备 罐体直径 DN800	套	2302.77	1083.31	173.27	254.18	428.00	173.87	190.14	立（卧）式增压稳压设备 罐体直径 800mm	套	1.000
031005002002	立（卧）式增压稳压设备 罐体直径 DN1000	套	2491.07	1193.50	175.07	261.89	465.72	189.20	205.68	立（卧）式增压稳压设备 罐体直径 1000mm	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005002003	立（卧）式增压稳压设备 罐体直径 DN1200	套	2669.26	1297.38	176.75	269.60	501.43	203.71	220.40	立（卧）式增压稳压设备罐体直径1200mm	套	1.000
031005002004	立式增压稳压设备底座制作、安装 （甲型、罐体直径 800）	套	847.67	251.66	383.08	20.48	87.08	35.38	69.99	型钢（综合）	kg	117.6
031005002005	立式增压稳压设备底座制作、安装 （甲型、罐体直径 1000）	套	884.25	269.15	389.36	21.80	93.10	37.82	73.01	型钢（综合）	kg	126.00
031005002006	立式增压稳压设备底座制作、安装 （甲型、罐体直径 1200）	套	917.78	285.67	394.26	23.12	98.81	40.14	75.78	型钢（综合）	kg	134.40
0031005002007	立式增压稳压设备底座制作、安装 （乙型、罐体直径 800）	套	977.75	313.85	405.53	25.11	108.47	44.06	80.73	型钢（综合）	kg	148.05
031005002008	立式增压稳压设备底座制作、安装 （乙型、罐体直径 1000）	套	1025.26	336.19	413.85	27.09	116.25	47.23	84.65	型钢（综合）	kg	159.6

吕梁市住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005002009	立式增压稳压设备底座制作、安装 （乙型、罐体直径 1200）	套	1074.42	359.52	422.25	29.07	124.35	50.52	88.71	型钢（综合）	kg	171.15
031005002010	卧式增压稳压设备底座制作、安装 （甲型、罐体直径 1000）	套	791.62	225.43	373.51	17.84	77.85	31.63	65.36	型钢（综合）	kg	104.45
031005002011	卧式增压稳压设备底座制作、安装 （甲型、罐体直径 1200）	套	828.02	242.92	379.63	19.16	83.87	34.07	68.37	型钢（综合）	kg	112.85
031005002012	卧式增压稳压设备底座制作、安装 （乙型、罐体直径 1000）	套	1072.72	358.55	422.10	29.07	124.04	50.39	88.57	型钢（综合）	kg	170.77
031005002013	卧式增压稳压设备底座制作、安装 （乙型、罐体直径 1200）	套	1113.05	377.00	428.51	31.71	130.79	53.13	91.90	型钢（综合）	kg	179.68
031005004001	隔膜式气压水罐　罐体直径 DN800	台	1524.96	777.33	15.84	176.60	305.26	124.01	125.91	隔膜式气压水罐 罐体直径 800mm	台	1.000
										平焊法兰 DN800	片	1.000
031005004002	隔膜式气压水罐　罐体直径 DN1000	台	1692.67	874.50	17.63	184.31	338.82	137.65	139.76	隔膜式气压水罐 罐体直径 1000mm	台	1.000
										平焊法兰 DN1000	片	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005004003	隔膜式气压水罐 罐体直径 DN1200	台	1860.39	971.67	19.43	192.02	372.38	151.28	153.61	隔膜式气压水罐 罐体直径 1200mm	台	1.000
										平焊法兰 DN1200	片	1.000
031005004004	隔膜式气压水罐 罐体直径 DN1400	台	2028.11	1068.83	21.22	199.74	405.94	164.91	167.46	隔膜式气压水罐 罐体直径 1400mm	台	1.000
										平焊法兰 DN1400	片	1.000
031005005001	太阳能集热器安装 平板式	㎡	499.06	207.16	86.10	49.22	82.04	33.33	41.21	太阳能集热器平板式	㎡	1.000
031005005002	太阳能集热器安装 全玻璃真空管	㎡	698.26	242.72	88.00	138.39	121.96	49.54	57.65	太阳能集热器全玻璃真空管	㎡	1.000
031005006001	水源热泵机组安装 设备重量≤1t	组	2414.95	1068.86	182.82	333.03	448.60	182.25	199.40	水源热泵机组	组	1.000
031005006002	水源热泵机组安装 1t<设备重量≤3t	组	4304.97	2067.95	337.21	423.30	797.20	323.86	355.46	水源热泵机组	组	1.000
031005006003	水源热泵机组安装 3t<设备重量≤5t	组	6469.41	3284.18	481.91	476.73	1203.49	488.92	534.17	水源热泵机组	组	1.000
031005006004	水源热泵机组安装 5t<设备重量≤8t	组	9228.19	4785.07	666.63	593.96	1721.29	699.27	761.96	水源热泵机组	组	1.000
031005006005	水源热泵机组安装 8t<设备重量≤10t	组	11543.87	5403.87	1144.88	1110.49	2084.60	846.87	953.16	水源热泵机组	组	1.000
031005006	水源热泵机组安装	组	14721.39	6751.75	1603.21	1456.98	2626.79	1067.13	1215.53	水源热泵机	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	10t<设备重量≤15t									组		
031005006007	水源热泵机组安装 15t<设备重量≤20t	组	18772.38	8435.82	2218.37	1911.77	3311.23	1345.19	1550.01	水源热泵机组	组	1.000
031005006009	气源热泵机组安装 设备重量≤1t	组	2414.95	1068.86	182.82	333.03	448.60	182.25	199.40	水源热泵机组	组	1.000
031005006010	气源热泵机组安装 1t<设备重量≤3t	组	4304.97	2067.95	337.21	423.30	797.20	323.86	355.46	水源热泵机组	组	1.000
031005006011	气源热泵机组安装 3t<设备重量≤5t	组	6469.41	3284.18	481.91	476.73	1203.49	488.92	534.17	水源热泵机组	组	1.000
031005006012	气源热泵机组安装 5t<设备重量≤8t	组	9228.19	4785.07	666.63	593.96	1721.29	699.27	761.96	水源热泵机组	组	1.000
031005006013	气源热泵机组安装 8t<设备重量≤10t	组	11543.87	5403.87	1144.88	1110.49	2084.60	846.87	953.16	水源热泵机组	组	1.000
031005006014	气源热泵机组安装 10t<设备重量≤15t	组	14721.39	6751.75	1603.21	1456.98	2626.79	1067.13	1215.53	水源热泵机组	组	1.000
031005006015	气源热泵机组安装 15t<设备重量≤20t	组	18772.38	8435.82	2218.37	1911.77	3311.23	1345.19	1550.01	水源热泵机组	组	1.000
031005010001	水箱自洁器安装	台	256.71	159.64	4.04		51.08	20.75	21.20	水箱自洁器	套	1.000
031005012001	紫外线杀菌器安装 进口管 DN80	台	304.43	113.10	95.01	13.99	40.67	16.52	25.14	紫外线杀菌器	台	1.000
031005012002	紫外线杀菌器安装 进口管 DN100	台	381.06	147.79	111.49	16.42	52.55	21.35	31.46	紫外线杀菌器	台	1.000
031005012003	紫外线杀菌器安装 进口管 DN125	台	506.82	188.21	167.37	17.03	65.68	26.68	41.85	紫外线杀菌器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005012004	紫外线杀菌器安装 进口管 DN150	台	591.21	228.64	184.40	18.25	79.00	32.10	48.82	紫外线杀菌器	台	1.000
031005013001	电热水器（挂式） RS15型	台	103.23	60.24	7.36		19.28	7.83	8.52	电热水器	台	1.000
031005013002	电热水器（挂式） RS30型	台	120.13	70.93	7.36		22.70	9.22	9.92	电热水器	台	1.000
031005013003	电热水器（挂式） RS50型	台	191.30	114.66	9.24		36.69	14.91	15.80	电热水器	台	1.000
031005013004	电热水器（立式） RS50型	台	186.86	114.66	5.17		36.69	14.91	15.43	电热水器	台	1.000
031005013005	电热水器（立式）RS100型	台	257.51	159.36	5.17		51.00	20.72	21.26	电热水器	台	1.000
031005013006	电热水器（立式）RS300型	台	423.13	261.38	9.19		83.64	33.98	34.94	电热水器	台	1.000
031005013007	电开水炉（立式） KSA型	台	149.48	92.31	3.29		29.54	12.00	12.34	电开水炉	台	1.000
031005013008	电开水炉（立式） KSC型	台	149.48	92.31	3.29		29.54	12.00	12.34	电开水炉	台	1.000
031005013009	容积式热交换器安装 1#	台	912.66	402.27	221.01	22.76	136.01	55.25	75.36	容积式热交换器	台	1.000
031005013010	容积式热交换器安装 2#	台	1084.67	511.10	221.01	22.76	170.84	69.40	89.56	容积式热交换器	台	1.000
031005013011	容积式热交换器安装 3#	台	1153.78	554.83	221.01	22.76	184.83	75.09	95.27	容积式热交换器	台	1.000
031005013012	容积式热交换器安装 4#	台	1743.70	707.38	223.84	241.51	303.64	123.36	143.98	容积式热交换器	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005013013	容积式热交换器安装 5#	台	1931.07	814.26	223.84	253.18	341.58	138.77	159.45	容积式热交换器	台	1.000
031005013014	容积式热交换器安装 6#	台	2320.72	1014.42	223.84	299.55	420.47	170.82	191.62	容积式热交换器	台	1.000
031005013015	容积式热交换器安装 7#	台	2813.70	1314.67	223.84	311.22	520.28	211.37	232.32	容积式热交换器	台	1.000
031005013016	开水炉安装 蒸汽间段式 1#	台	605.81	180.73	293.74		57.83	23.49	50.02	开水炉	台	1.000
031005013017	开水炉安装 蒸汽间段式 2#	台	605.81	180.73	293.74		57.83	23.49	50.02	开水炉	台	1.000
031005013018	开水炉安装 蒸汽间段式 3#	台	658.03	213.76	293.74		68.40	27.79	54.33	开水炉	台	1.000
031005014001	消毒器 湿式 25×400	台	88.98	54.41	2.74		17.41	7.07	7.35	消毒器	台	1.000
031005014002	消毒器 湿式 900×900	台	118.17	72.88	2.74		23.32	9.47	9.76	消毒器	台	1.000
031005014003	消毒器 干式 700×1600	台	174.99	108.83	2.74		34.83	14.15	14.45	消毒器	台	1.000
031005014004	消毒锅安装 1#	台	157.21	99.11	0.51		31.72	12.88	12.98	消毒锅	台	1.000
031005014005	消毒锅安装 2#	台	189.46	119.52	0.51		38.25	15.54	15.64	消毒锅	台	1.000
031005014006	消毒锅安装 3#	台	206.35	130.21	0.51		41.67	16.93	17.04	消毒锅	台	1.000
031005014007	消毒锅安装 4#	台	243.20	153.52	0.51		49.13	19.96	20.08	消毒锅	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005015001	直饮水设备安装 设备供水量≤1t/h	套	772.88	360.59	30.35	107.49	149.79	60.85	63.82	直饮水设备	套	1.000
031005015002	直饮水设备安装 1t/h<设备供水量≤2t/h	套	1143.87	559.10	49.88	130.24	220.59	89.61	94.45	直饮水设备	套	1.000
031005015003	直饮水设备安装 2t/h<设备供水量≤4t/h	套	1626.00	828.15	74.97	148.93	312.67	127.02	134.26	直饮水设备	套	1.000
031005015004	直饮水设备安装 4t/h<设备供水量≤6t/h	套	1893.42	955.34	102.75	171.79	360.68	146.53	156.34	直饮水设备	套	1.000
031005016001	矩形钢板水箱制作 150kg≤水箱重量＜300kg	kg	10.81	3.40	4.43	0.38	1.21	0.49	0.89			
031005016002	矩形钢板水箱制作 300kg≤水箱重量<700kg	kg	8.80	2.36	4.14	0.35	0.87	0.35	0.73			
031005016003	矩形钢板水箱制作 700kg≤水箱重量<1000kg	kg	8.31	2.13	4.07	0.32	0.78	0.32	0.69			
031005016004	矩形钢板水箱制作 1000kg≤水箱重量<1900kg	kg	7.24	1.61	3.98	0.23	0.59	0.24	0.60			
031005016005	矩形钢板水箱制作 1900kg≤水箱重量<2600kg	kg	7.12	1.39	4.04	0.33	0.55	0.22	0.59			
031005016006	矩形钢板水箱制作 2600kg≤水箱重量<3700kg	kg	6.88	1.34	3.97	0.27	0.52	0.21	0.57			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005016008	圆形钢板水箱制作 150kg≤水箱重量<300kg	kg	9.15	2.44	4.18	0.46	0.93	0.38	0.76			
031005016009	圆形钢板水箱制作 300kg≤水箱重量<500kg	kg	8.35	2.03	4.13	0.40	0.78	0.32	0.69			
031005016010	圆形钢板水箱制作 500kg≤水箱重量<700kg	kg	7.89	1.80	4.11	0.36	0.69	0.28	0.65			
031005016011	圆形钢板水箱制作 700kg≤水箱重量<1300kg	kg	7.25	1.26	4.15	0.47	0.55	0.22	0.60			
031005016012	圆形钢板水箱制作 1300kg≤水箱重量<2200kg	kg	6.78	1.06	4.10	0.40	0.47	0.19	0.56			
031005016013	圆形钢板水箱制作 2200kg≤水箱重量<3000kg	kg	6.31	0.82	4.07	0.36	0.38	0.15	0.52			
031005016015	矩形钢板水箱安装 总容量≤1.4m³	台	574.82	343.87	28.74		110.04	44.70	47.46	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016016	矩形钢板水箱安装 1.4m³<总容量≤3.6m³	台	962.81	452.89	44.56	125.56	185.10	75.20	79.50	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016017	矩形钢板水箱安装 3.6m³<总容量≤6.0m³	台	1087.38	514.48	69.54	125.56	204.81	83.21	89.78	矩形钢板水箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005016018	矩形钢板水箱安装 6.0m³<总容量≤12.4m³	台	1504.48	734.63	132.98	125.56	275.26	111.82	124.22	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016019	矩形钢板水箱安装 12.4m³<总容量≤22.5m³	台	1871.79	851.25	240.86	166.94	325.82	132.36	154.55	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016020	矩形钢板水箱安装 22.5m³<总容量≤33.8m³	台	2296.86	1005.19	360.19	199.66	385.55	156.63	189.65	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016022	圆形钢板水箱安装 总容量≤0.8m³	台	537.61	325.21	21.66		104.07	42.28	44.39	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016023	圆形钢板水箱安装 0.8m³<总容量≤1.4m³	台	574.82	343.87	28.74		110.04	44.70	47.46	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016024	圆形钢板水箱安装 1.4m³<总容量≤3.9m³	台	946.94	441.91	45.92	125.56	181.59	73.77	78.19	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016025	圆形钢板水箱安装 3.9m³<容量≤5.7m³	台	1028.26	479.40	66.17	125.56	193.59	78.64	84.90	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016026	圆形钢板水箱安装 5.7m³<总容量≤11.7m³	台	1716.98	874.18	125.59	125.56	319.92	129.97	141.77	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016027	圆形钢板水箱安装 11.7m³<总容量≤21.8m³	台	1852.67	844.25	233.47	166.94	323.58	131.45	152.97	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016028	圆形钢板水箱安装 21.8m³<总容量≤32.6m³	台	2048.83	874.98	321.44	199.66	343.88	139.70	169.17	圆形钢板水箱	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005016030	组装式水箱安装 总容量≤12m³	台	2060.60	887.93	138.56	320.28	386.63	157.07	170.14	组装式成品水箱	个	1.000
031005016031	组装式水箱安装 12m³<总容量≤24m³	台	3290.84	1495.03	275.99	396.78	605.38	245.94	271.72	组装式成品水箱	个	1.000
031005016032	组装式水箱安装 24m³<总容量≤36m³	台	4148.57	1858.35	412.88	481.75	748.83	304.21	342.54	组装式成品水箱	个	1.000
031005016033	组装式水箱安装 36m³<总容量≤60m³	台	6038.96	2711.72	638.63	668.76	1081.75	439.46	498.63	组装式成品水箱	个	1.000
031005016034	组装式水箱安装 60m³<总容量≤80m³	台	7254.42	3293.92	769.90	765.07	1298.88	527.67	598.99	组装式成品水箱	个	1.000
031005016035	组装式水箱安装 80m³<总容量≤100m³	台	8948.08	4117.12	962.39	880.71	1599.31	649.72	738.83	组装式成品水箱	个	1.000
031005017001	地源热泵用塑料集水器安装 DN200	台	136.93	85.28		1.36	27.72	11.26	11.31	地源热泵用塑料集水器DN200	个	1.000
031005017002	地源热泵用塑料集水器安装 DN300	台	185.51	115.32		2.05	37.56	15.26	15.32	地源热泵用塑料集水器DN300	个	1.000
031005017003	地源热泵用塑料分水器安装 DN200	台	136.93	85.28		1.36	27.72	11.26	11.31	地源热泵用塑料分水器DN200	个	1.000
031005017004	地源热泵用塑料分水器安装 DN300	台	185.51	115.32		2.05	37.56	15.26	15.32	地源热泵用塑料分水器DN300	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005018001	地源热泵系统地埋管成孔 DN150 有效深度≤100m	m	15.66	3.84		6.07	3.17	1.29	1.29			
031005018002	地源热泵系统地埋管成孔 DN200 有效深度≤100m	m	19.79	4.42		8.10	4.01	1.63	1.63			
031005018003	入岩增加费 地源热泵系统地埋管成孔成孔 DN150 有效深度≤100m	m	67.40	9.51		33.14	13.65	5.54	5.57			
031005018004	入岩增加费 地源热泵系统地埋管成孔成孔 DN200 有效深度≤100m	m	87.08	10.92		44.18	17.63	7.16	7.19			
031005018005	地源热泵系统地埋管成孔成孔回填 DN150 有效深度≤100m	m	1.83	0.33	1.17	0.02	0.11	0.05	0.15			
031005018006	地源热泵系统地埋管成孔成孔回填 DN200 有效深度≤100m	m	2.5	0.33	1.75	0.05	0.12	0.05	0.21			
031005018007	地源热泵系统地埋塑料管热熔安装 DN32 单U管	m	13.98	8.66	0.22	0.04	2.78	1.13	1.15	塑料管 DN32	m	1.020
										塑料管件 DN32	个	0.020
031005018008	地源热泵系统地埋塑料管热熔安装 DN32 双U管	m	13.94	8.66	0.20	0.02	2.78	1.13	1.15	塑料管 DN32	m	1.020
										塑料管件 DN32	个	0.010

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005019001	电子水处理仪 DN50	台	169.94	60.24	57.09	7.91	21.81	8.86	14.03	电子水处理仪 DN50	个	1.000
031005019002	电子水处理仪 DN65	台	261.73	90.95	89.19	13.14	33.31	13.53	21.61	电子水处理仪 DN65	个	1.000
031005019003	电子水处理仪 DN80	台	294.45	102.32	100.34	14.78	37.47	15.22	24.31	电子水处理仪 DN80	个	1.000
031005019004	电子水处理仪 DN100	台	327.16	113.69	111.49	16.42	41.64	16.91	27.01	电子水处理仪 DN100	个	1.000
031005019005	电子水处理仪 DN125	台	406.26	140.71	147.52	14.60	49.70	20.19	33.54	电子水处理仪 DN125	个	1.000
031005019006	电子水处理仪 DN150	台	507.81	175.88	184.40	18.25	62.12	25.24	41.93	电子水处理仪 DN150	个	1.000
031005019007	电子水处理仪 DN200	台	772.25	269.15	260.00	40.15	98.98	40.21	63.76	电子水处理仪 DN200	个	1.000
031005019008	电子水处理仪 DN250	台	1098.01	306.07	388.85	120.48	136.50	55.45	90.66	电子水处理仪 DN250	个	1.000
031005019009	电子水处理仪 DN300	台	1228.53	356.60	413.27	135.69	157.53	64.00	101.44	电子水处理仪 DN300	个	1.000
031005019010	电子水处理仪 DN350	台	1476.12	437.26	511.49	143.95	185.99	75.56	121.88	电子水处理仪 DN350	个	1.000
031005019011	电子水处理仪 DN400	台	2080.62	532.47	842.88	202.66	235.24	95.57	171.79	电子水处理仪 DN400	个	1.000
031005019012	离子棒	个	131.44	75.79	1.88	6.08	26.20	10.64	10.85	离子棒	个	1.000
031005020001	玻璃钢化粪池安装 容量≤9m³	套	959.76	273.52	36.65	308.45	186.23	75.66	79.25	玻璃钢化粪池	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005020002	玻璃钢化粪池安装 9m³<容量≤20m³	套	1213.76	410.24	71.44	308.45	229.98	93.43	100.22	玻璃钢化粪池	套	1.000
031005020003	玻璃钢化粪池安装 20m³<容量≤40m³	套	1619.93	547.05	133.88	385.57	298.44	121.24	133.76	玻璃钢化粪池	套	1.000
031005020004	玻璃钢化粪池安装 40m³<容量≤100m³	套	2030.38	683.76	312.20	385.57	342.19	139.01	167.65	玻璃钢化粪池	套	1.000
031005021001	空调集（分）水器钢管制作	kg	21.18	6.22	9.69	0.50	2.15	0.87	1.75			
031005021002	空调集（分）水器钢板制作	kg	51.97	8.16	35.11	0.51	2.77	1.13	4.29			
031005021003	空调集（分）水器安装 重量≤0.5t	台	1167.57	602.92	1.80	134.57	236.00	95.87	96.40			
031005021004	空调集（分）水器安装 重量＞0.5t	台	1245.28	652.09	1.80	134.57	251.73	102.27	102.82			
031005024001	雨水及中水系统 土木布铺设	m2	24.68	2.24	12.78	4.56	2.18	0.88	2.04			
031005024002	雨水及中水系统 塑料模块水箱防渗透膜包覆	m2	18.90	3.38	5.72	4.64	2.57	1.04	1.56	防渗透布	m2	1.40
031005024003	雨水及中水系统 塑料模块蓄水水箱安装 容积≤50m³）	台	849.73	370.38	0.50	166.91	171.93	69.85	70.16	塑料模块蓄水水箱	台	1
031005024004	雨水及中水系统 塑料模块蓄水水箱安装 50m³＜容积≤100m³	台	1430.23	570.77	0.50	333.81	289.47	117.60	118.09	塑料模块蓄水水箱	台	1
031005024	雨水及中水系统 塑料	台	3299.52	1422.14	0.50	665.16	667.94	271.35	272.44	塑料模块蓄	台	1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	模块蓄水水箱安装 100㎥＜容积≤200㎥									水水箱		
031005024006	雨水及中水系统 塑料模块蓄水水箱安装 容积 200㎥＜容积≤300㎥	台	4890.83	2092.70	0.50	1001.44	990.12	402.24	403.83	塑料模块蓄水水箱	台	1
031005024007	一体式雨水、中水处理设备安装	套	5548.88	2303.62	235.98	1044.47	1071.39	435.25	458.16			
031005024008	截污过滤装置的塑料雨水井 直径 700mm 以内	座	413.63	236.28	9.97	18.55	81.55	33.13	34.15			
031005024009	雨水、中水处理控制柜（落地式）	台	520.51	232.22	16.96	85.42	101.64	41.29	42.98			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10.6 燃气器具及其他

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006001001	燃气开水炉安装 JL-150	台	181.30	114.66	0.07		36.69	14.91	14.97	燃气开水炉	台	1.000
031006001002	燃气开水炉安装 YL-150	台	181.30	114.66	0.07		36.69	14.91	14.97	燃气开水炉	台	1.000
031006002001	燃气采暖炉安装 箱式	台	88.12	54.41	1.95		17.41	7.07	7.28	箱式采暖炉	台	1.000
031006002002	燃气采暖炉安装 YHRQ型红外线	台	114.23	70.93	1.95		22.70	9.22	9.43	红外线采暖炉 YHRQ型	台	1.000
031006002003	燃气采暖炉安装 辐射采暖炉	台	140.34	87.45	1.95		27.98	11.37	11.59	辐射采暖炉	台	1.000
031006003001	容积式沸水器 安装	台	97.34	60.24	1.95		19.28	7.83	8.04	容积式沸水器	台	1.000
031006003002	自动沸水器 安装	台	119.06	70.93	6.38		22.70	9.22	9.83	自动沸水器	台	1.000
031006003003	清毒器 安装	台	97.34	60.24	1.95		19.28	7.83	8.04	清毒器	台	1.000
031006004001	燃气快速热水器安装 直排式	台	240.70	114.66	54.57		36.69	14.91	19.87	快速热水器 直排式	台	1.000
031006004002	燃气快速热水器安装 平衡式	台	274.48	136.03	54.57		43.53	17.68	22.66	快速热水器 平衡式	台	1.000
031006004003	燃气快速热水器安装 烟道式	台	305.20	155.47	54.57		49.75	20.21	25.20	快速热水器 烟道式	台	1.000
031006005001	民用燃气表安装 1.2m³/h	台	59.98	37.90	0.07		12.13	4.93	4.95	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006005002	民用燃气表安装 1.5m³/h	台	59.98	37.90	0.07		12.13	4.93	4.95	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005003	民用燃气表安装 2.0m³/h	台	76.87	48.59	0.07		15.55	6.32	6.35	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005004	民用燃气表安装 3m³/h 单表头	台	95.29	60.24	0.07		19.28	7.83	7.87	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005005	民用燃气表安装 3m³/h 双表头	台	102.96	65.10	0.07		20.83	8.46	8.50	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005006	公商用燃气表安装 6m³/h	台	129.14	81.62	0.13		26.12	10.61	10.66	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005007	公商用燃气表安装 10m³/h	台	155.25	98.14	0.13		31.40	12.76	12.82	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005008	公商用燃气表安装 20m³/h	台	189.12	119.52	0.20		38.25	15.54	15.62	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005009	公商用燃气表安装 34m³/h	台	249.00	157.41	0.20		50.37	20.46	20.56	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005010	公商用燃气表安装 57m³/h	台	318.18	201.14	0.26		64.36	26.15	26.27	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005011	工业用罗茨表安装 100m³/h	台	498.39	299.27	23.29		95.77	38.91	41.15	工业用罗茨表	块	1.000
031006005012	工业用罗茨表安装 200m³/h	台	618.37	360.49	44.60		115.36	46.86	51.06	工业用罗茨表	块	1.000
031006005013	工业用罗茨表安装 300m³/h	台	820.18	409.07	121.37	26.16	139.27	56.58	67.72	工业用罗茨表	块	1.000
031006005014	工业用罗茨表安装 500m³/h	台	1031.13	486.81	159.85	55.36	173.49	70.48	85.14	工业用罗茨表	块	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006005015	工业用罗茨表安装 1000m³/h	台	1235.69	581.05	149.12	97.94	217.28	88.27	102.03	工业用罗茨表	块	1.000
031006006001	民用人工煤气灶具安装 JZ-1 单眼灶	台	41.58	24.29	2.93		7.77	3.16	3.43	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006002	民用人工煤气灶具安装 JZ-2 双眼灶	台	45.37	27.21	2.17		8.71	3.54	3.75	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006003	民用人工煤气灶具安装 JZR-83 自动点火灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006004	民用人工煤气灶具安装 SB-2 水煤气、半水煤气灶炉	台	45.97	27.21	2.71		8.71	3.54	3.80	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006005	民用人工煤气灶具安装 F-1 发生炉煤气灶炉	台	45.37	27.21	2.17		8.71	3.54	3.75	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006006	民用液化石油气灶具安装 JZY1-W 单眼灶	台	41.58	24.29	2.93		7.77	3.16	3.43	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006007	民用液化石油气灶具安装 YZ2 双眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006008	民用液化石油气灶具安装 YZ3 三眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006009	民用液化石油气灶具安装 JZY2-83 自动点火灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006010	民用液化石油气灶具安装 YZ2A.B 双眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006011	民用天然气灶具安装 JZT2 双眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用天然气灶具	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006006012	民用天然气灶具安装 JZT2-1 双眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用天然气灶具	台	1.000
031006006013	民用天然气灶具安装 JZY2 双眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用天然气灶具	台	1.000
031006006014	民用天然气灶具安装 JZT2-83 自动点火灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用天然气灶具	台	1.000
031006006015	民用天然气灶具安装 JZY2-85A 双眼灶	台	40.51	24.29	1.95		7.77	3.16	3.35	民用天然气灶具	台	1.000
031006006016	公用炊事人工煤气灶具安装 MR3-1	台	79.30	47.62	3.71		15.24	6.19	6.55	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006017	公用炊事人工煤气灶具安装 MR3-2	台	89.46	53.45	4.58		17.10	6.95	7.39	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006018	公用炊事人工煤气灶具安装 MR3-3	台	99.01	58.30	6.29		18.66	7.58	8.17	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006019	公用炊事人工煤气灶具安装 MR3-4	台	99.01	58.30	6.29		18.66	7.58	8.17	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006020	公用炊事液化石油气灶具安装 YR-2	台	56.23	34.00	2.28		10.88	4.42	4.64	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006021	公用炊事液化石油气灶具安装 YR-2.5	台	65.45	39.84	2.28		12.75	5.18	5.40	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006022	公用炊事液化石油气灶具安装 YR-4	台	75.35	45.67	2.91		14.61	5.94	6.22	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006006023	公用炊事液化石油气灶具安装 YR-6	台	84.50	50.53	4.26		16.17	6.57	6.98	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006024	公用炊事液化石油气灶具安装 YZT3	台	57.77	34.98	2.28		11.19	4.55	4.77	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006025	公用炊事液化石油气灶具安装 YZ-S32	台	57.77	34.98	2.28		11.19	4.55	4.77	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006026	公用炊事液化石油气灶具安装 YZ-3	台	57.77	34.98	2.28		11.19	4.55	4.77	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006027	公用炊事液化石油气灶具安装 GZY3-W	台	57.77	34.98	2.28		11.19	4.55	4.77	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006028	公用炊事天然气灶具安装 MR3-1	台	79.30	47.62	3.71		15.24	6.19	6.55	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006006029	公用炊事天然气灶具安装 MR3-2	台	89.46	53.45	4.58		17.10	6.95	7.39	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006006030	公用炊事天然气灶具安装 MR3-3	台	99.01	58.30	6.29		18.66	7.58	8.17	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006006031	公用炊事天然气灶具安装 MR3-4	台	99.01	58.30	6.29		18.66	7.58	8.17	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006007001	单双气嘴安装 XW15 型单嘴外螺纹	个	8.63	5.45	0.02		1.74	0.71	0.71	气咀 XW15 型单咀外螺纹	个	0.100

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006007002	单双气嘴安装 XW15 型双嘴外螺纹	个	8.63	5.45	0.02		1.74	0.71	0.71	气咀 XW15 型双咀外螺纹	个	0.100
031006007003	单双气嘴安装 XW15 型单嘴内螺纹	个	8.63	5.45	0.02		1.74	0.71	0.71	气咀 XN15 型单咀内螺纹	个	0.100
031006007004	单双气嘴安装 XW15 型双嘴内螺纹	个	8.63	5.45	0.02		1.74	0.71	0.71	气咀 XN15 型双咀内螺纹	个	0.100
031006009001	铸铁抽水缸安装 直径 100mm	个	369.01	170.04	91.98		54.41	22.11	30.47	铸铁抽水缸 DN100	个	1.000
										压兰 DN100	片	2.000
031006009002	铸铁抽水缸安装 直径 150mm	个	451.34	207.93	112.57		66.54	27.03	37.27	铸铁抽水缸 DN150	个	1.000
										压兰 DN150	片	2.000
031006009003	铸铁抽水缸安装 直径 200mm	个	502.14	234.17	121.13		74.93	30.44	41.46	铸铁抽水缸 DN200	个	1.000
										压兰 DN200	片	2.000
031006009004	铸铁抽水缸安装 直径 300mm	个	718.10	264.29	230.85	30.85	94.44	38.37	59.29	铸铁抽水缸 DN300	个	1.000
										压兰 DN300	片	2.000
031006009005	铸铁抽水缸安装 直径 400mm	个	858.86	326.48	269.82	30.85	114.35	46.45	70.92	铸铁抽水缸 DN400	个	1.000
										压兰 DN400	片	2.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006009006	铸铁抽水缸安装 直径500mm	个	1111.17	427.53	332.41	46.27	151.62	61.59	91.75	铸铁抽水缸 DN500	个	1.000
										压兰 DN500	片	2.000
031006009007	碳钢抽水缸安装 直径80mm	个	281.46	127.29	34.84	26.77	49.30	20.03	23.24	碳钢抽水缸 DN80	个	1.000
031006009008	碳钢抽水缸安装 直径100mm	个	299.24	133.12	37.40	30.42	52.33	21.26	24.71	碳钢抽水缸 DN100	个	1.000
031006009009	碳钢抽水缸安装 直径150mm	个	392.26	179.76	52.47	32.24	67.84	27.56	32.39	碳钢抽水缸 DN150	个	1.000
031006009010	碳钢抽水缸安装 直径200mm	个	450.03	203.08	59.31	40.76	78.03	31.70	37.16	碳钢抽水缸 DN200	个	1.000
031006009011	碳钢抽水缸安装 直径250mm	个	544.11	218.62	121.32	41.97	83.39	33.88	44.93	碳钢抽水缸 DN250	个	1.000
031006009012	碳钢抽水缸安装 直径300mm	个	676.58	257.50	130.29	80.73	108.23	43.97	55.86	碳钢抽水缸 DN300	个	1.000
031006009013	碳钢抽水缸安装 直径400mm	个	837.12	333.28	152.69	91.07	135.79	55.17	69.12	碳钢抽水缸 DN400	个	1.000
031006010001	燃气管道调长器 DN100	个	336.23	118.55	92.47	30.42	47.67	19.37	27.76	调长器 DN100	个	1.000
031006010002	燃气管道调长器 DN150	个	430.12	146.72	135.12	32.24	57.27	23.26	35.51	调长器 DN150	个	1.000
031006010003	燃气管道调长器 DN200	个	573.16	188.50	198.70	37.11	72.20	29.33	47.33	调长器 DN200	个	1.000
031006010004	燃气管道调长器 DN300	个	864.71	246.81	363.12	49.88	94.94	38.57	71.40	调长器 DN300	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006010005	燃气管道调长器 DN400	个	1181.36	343.97	497.75	60.22	129.34	52.54	97.54	调长器 DN400	个	1.000
031006010006	调长器与阀门联装安装 DN100	个	446.00	183.64	98.78	30.42	68.50	27.83	36.83	调长器	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN100	个	1.000
031006010007	调长器与阀门联装安装 DN150	个	564.74	223.48	147.32	32.24	81.83	33.24	46.63	调长器 DN150	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN150	个	1.000
031006010008	调长器与阀门联装安装 DN200	个	831.90	308.02	257.48	40.76	111.61	45.34	68.69	调长器 DN200	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN200	个	1.000
031006010009	调长器与阀门联装安装 DN300	个	1368.33	485.83	433.83	80.73	181.30	73.65	112.98	调长器 DN300	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN300	个	1.000
031006010010	调长器与阀门联装安装 DN400	个	1632.56	561.62	551.36	91.07	208.86	84.85	134.80	调长器 DN400	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN400	个	1.000
031006010011	煤气过滤器安装 DN50	个	129.85	74.81	10.65		23.94	9.73	10.72	煤气过滤器 DN50	个	1.000
031006010012	煤气过滤器安装 DN100	个	327.99	193.36	20.54		61.88	25.14	27.08	煤气过滤器 DN100	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006010013	煤气过滤器安装 DN150	个	443.18	261.38	27.59		83.64	33.98	36.59	煤气过滤器 DN150	个	1.000
031006010014	煤气过滤器安装 DN200	个	688.13	411.98	33.94		131.83	53.56	56.82	煤气过滤器 DN200	个	1.000
031006010015	煤气过滤器安装 DN250	个	761.30	450.86	44.69		144.28	58.61	62.86	煤气过滤器 DN250	个	1.000
031006010016	煤气过滤器安装 DN300	个	937.04	555.79	53.77		177.85	72.25	77.37	煤气过滤器 DN300	个	1.000
031006010017	煤气过滤器安装 DN400	个	1139.43	664.62	81.65		212.68	86.40	94.08	煤气过滤器 DN400	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.10.7 医疗气体设备及附件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031007001001	制氧机安装 氧产量≤3m³/h	台	3104.77	1273.76	120.59	607.50	602.00	244.56	256.36	制氧机	台	1.000
031007001002	制氧机安装 3m³/h<氧产量≤10m³/h	台	3980.82	1615.10	153.19	797.96	772.18	313.70	328.69	制氧机	台	1.000
031007001003	制氧机安装 10m³/h<氧产量≤16m³/h	台	4738.66	1901.94	195.94	961.13	916.18	372.20	391.27	制氧机	台	1.000
031007001004	制氧机安装 16m³/h<氧产量≤20m³/h	台	5559.72	2188.19	239.82	1164.11	1072.74	435.80	459.06	制氧机	台	1.000
031007001005	制氧机安装 20m³/h<氧产量≤30m³/h	台	6643.75	2565.88	283.83	1441.95	1282.51	521.02	548.57	制氧机	台	1.000
031007001006	制氧机安装 30m³/h<氧产量≤50m³/h	台	8728.23	3561.74	347.87	1720.80	1690.41	686.73	720.68	制氧机	台	1.000
031007002001	液氧罐安装 储液氧量≤3.5m³/h	台	3629.81	1641.34	187.87	525.72	693.46	281.72	299.71	液氧罐	台	1.000
031007002002	液氧罐安装 3.5m³/h<储液氧量≤5m³/h	台	4917.74	2138.15	287.46	775.11	932.24	378.72	406.05	液氧罐	台	1.000
031007002003	液氧罐安装 5m³/h<储液氧量≤10m³/h	台	7072.63	3143.15	451.82	1020.18	1332.27	541.23	583.98	液氧罐	台	1.000
031007003001	二级稳压箱	台	371.51	104.74	10.70	122.94	72.86	29.60	30.68	二级稳压箱	台	1.000
031007004001	普通气体汇流排安装 规格≤3 瓶/组	组	191.73	85.02	34.74	12.33	31.15	12.66	15.83	普通气体汇流排	组	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031007004002	普通气体汇流排安装 3瓶/组<规格≤5瓶/ 组	组	278.83	127.58	43.04	19.16	46.96	19.08	23.02	普通气体汇流排	组	1.000
031007004003	普通气体汇流排安装 5瓶/组<规格≤10瓶/组	组	416.04	191.22	62.86	28.66	70.36	28.58	34.35	普通气体汇流排	组	1.000
031007004005	自动切换气体汇流排安装 规格≤3瓶/组	组	367.26	183.55	40.72	20.74	65.37	26.56	30.32	自动切换气体汇流排	组	1.000
031007004006	自动切换气体汇流排安装 3瓶/组<规格≤5瓶/组	组	550.00	275.38	58.17	32.50	98.52	40.02	45.41	自动切换气体汇流排	组	1.000
031007004007	自动切换气体汇流排安装 5瓶/组<规格≤10瓶/组	组	826.14	412.67	88.83	48.78	147.66	59.99	68.21	自动切换气体汇流排	组	1.000
031007005001	集污罐安装 罐体直径200mm	台	336.80	196.86	10.32	9.12	65.91	26.78	27.81	集污罐	台	1.000
031007005002	集污罐安装 罐体直径300mm	台	473.03	276.83	14.43	12.51	92.59	37.61	39.06	集污罐	台	1.000
031007005003	集污罐安装 罐体直径400mm	台	513.46	297.14	17.10	15.94	100.19	40.70	42.40	集污罐	台	1.000
031007006001	刷手池安装 2个水嘴	组	346.37	209.50	13.99		67.04	27.24	28.60	刷手池	组	1.000
031007006002	刷手池安装 3个水嘴	组	383.02	232.52	14.24		74.41	30.23	31.63	刷手池	组	1.000
031007007001	医用真空罐安装 罐体直径 800mm	台	2398.15	864.59	66.69	606.75	470.83	191.27	198.01	医用真空罐罐体 DN800	台	1.000
031007007002	医用真空罐安装 罐体直径 1000mm	台	2946.61	969.92	91.80	831.12	576.33	234.14	243.30	医用真空罐罐体 DN1000	台	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031007007003	医用真空罐安装 罐体直径 1500mm	台	4029.49	1123.45	132.92	1334.38	786.51	319.52	332.71	医用真空罐罐体 DN1500	台	1.000
031007008001	气、水分离器安装 罐体直径 500mm	台	1094.02	615.45	107.35	2.72	197.81	80.36	90.33	气、水分离器罐体 DN500	台	1.000
031007008002	气、水分离器安装 罐体直径 600mm	台	1369.95	780.45	121.24	2.72	250.61	101.81	113.11	气、水分离器罐体 DN600	台	1.000
031007008003	气、水分离器安装 罐体直径 800mm	台	1993.70	996.74	137.76	169.69	373.26	151.64	164.62	气、水分离器罐体 DN800	台	1.000
031007008004	气、水分离器安装 罐体直径 1000mm	台	2438.20	1258.41	166.14	169.69	456.99	185.65	201.32	气、水分离器罐体 DN1000	台	1.000
031007009001	冷冻干燥机安装	台	1973.94	805.61	75.10	391.53	383.08	155.63	162.99	冷冻干燥机	台	1.000
031007010001	储气罐安装 罐体直径 800mm	台	2537.03	878.38	148.26	624.58	480.95	195.38	209.48	储气罐 罐体 DN800	台	1.000
031007010002	储气罐安装 罐体直径 1200mm	台	3822.89	1264.14	227.16	997.98	723.88	294.08	315.65	储气罐 罐体 DN1200	台	1.000
031007011001	空气过滤器安装 接口直径 50mm	台	349.10	214.93	8.63		68.78	27.94	28.83	空气过滤器	台	1.000
031007011002	空气过滤器安装 接口直径 100mm	台	700.57	307.05	11.27	128.44	139.36	56.61	57.85	空气过滤器	台	1.000
031007011003	空气过滤器安装 接口直径 200mm	台	897.54	414.90	19.62	139.45	177.39	72.07	74.11	空气过滤器	台	1.000
031007012001	配气集水器安装	台	665.75	242.04	71.65	129.77	118.98	48.34	54.97	配气集水器	台	1.000
031007013001	医疗设备带安装	m	54.10	19.53	10.42	7.51	8.65	3.52	4.47	医疗设备带	m	1.010

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.11 通信设备及线路工程

B.11.1 有线通信设备

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101001001	机柜安装	台	541.62	337.53	3.06	3.05	108.99	44.28	44.72	机柜（机架）	个	1.000
031101015001	操作维护中心设备安装、调试（OMC）2.5Gbit/s	套	262.03	151.89		13.90	53.05	21.55	21.64	操作维护中心设备	套	1.000
031101015002	操作维护中心设备安装、调试（OMC）622Mbit/s	套	208.69	118.14		13.90	42.25	17.17	17.23	操作维护中心设备	套	1.000
031101015003	操作维护中心设备安装、调试（OMC）155Mbit/s（光）	套	239.63	90.01		61.60	48.52	19.71	19.79	操作维护中心设备	套	1.000
031101015004	操作维护中心设备安装、调试（OMC）155Mbit/s（电）	套	123.97	73.13		5.30	25.10	10.20	10.24	操作维护中心设备	套	1.000
031101015005	操作维护中心设备安装、调试（OMC）2Mbit/s	套	52.84	28.13		5.30	10.70	4.35	4.36	操作维护中心设备	套	1.000
031101017001	PDH 接入网信令转换设备安装、调试	端	9885.96	2722.75	0.18	3532.08	2001.55	813.13	816.27	接入网信令转换设	端	1.000
031101018001	SDH 10Gb/s 终端复用器（TM）安装、调试	端	5637.94	3487.83	0.45	79.05	1141.40	463.69	465.52	终端复用器（TM）	端	1.000
031101018002	SDH 10Gb/s 分插复用器（ADM）安装、调试	端	4340.25	2587.74	0.45	158.07	878.66	356.96	358.37	分插复用器（ADM）	端	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101018003	SDH 2.5Gb/s 终端复用器（TM）安装、调试	端	4250.92	2610.24	0.45	79.05	860.57	349.61	350.99	终端复用器（TM）	端	1.000
031101018004	SDH 2.5Gb/s 分插复用器（ADM）安装、调试	端	2828.76	1631.41	0.45	158.07	572.63	232.63	233.57	分插复用器（ADM）	端	1.000
031101018005	SDH 622Mb/s 终端复用器（TM）安装、调试	端	1369.89	787.57	0.18	79.05	277.32	112.66	113.11	终端复用器（TM）	端	1.000
031101018006	SDH 622Mb/s 分插复用器（ADM）安装、调试	端	4126.56	2452.73	0.18	158.07	835.46	339.40	340.73	分插复用器（ADM）	端	1.000
031101018007	SDH 155Mb/s 终端复用器（TM）安装、调试	端	1192.07	675.06	0.18	79.05	241.32	98.03	98.43	终端复用器（TM）	端	1.000
031101018008	SDH 155Mb/s 分插复用器（ADM）安装、调试	端	3273.01	1912.68	0.18	158.07	662.64	269.20	270.25	分插复用器（ADM）	端	1.000
031101018009	SDH 再生中继器（REG）2 系统 / 架安装、调试	端	1270.40	787.57	0.18	16.10	257.17	104.48	104.90	再生中继器（REG）	端	1.000
031101018010	SDH 再生中继器（REG）每增加 1 系统安装、调试	端	546.40	337.53	0.18	8.05	110.59	44.93	45.12	再生中继器（REG）	端	1.000
031101018011	SDH 2Mb/s 电接口板安装、调试	端	851.38	519.80	0.18	18.76	172.34	70.01	70.30	电接口板	端	1.000
031101018012	SDH 155Mb/s（或 140Mb/s）光或电接口板安装、调试	端	356.76	210.39	0.18	15.21	72.19	29.33	29.46	光/电接口板	端	1.000
031101018013	SDH 数字交叉连接设备（DXC）安装、调试	端	8908.77	5625.53	0.18	11.02	1803.70	732.75	735.59	数字交叉连接设备(DXC)	端	1.000
031101018014	PDH 光端机安装、调试	端	363.37	225.02	0.18	4.76	73.53	29.87	30.00	光端机	端	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101018015	PDH 光端机主／备用自动转换设备安装、调试	端	1252.48	787.57	0.18	4.76	253.55	103.00	103.42	自动转换设备	端	1.000
031101018016	PDH 递级复用电端机安装、调试	端	541.19	337.53	0.18	4.76	109.53	44.50	44.69	递级复用电端机	端	1.000
031101018017	PDH 跳级复用电端机安装、调试	端	1252.48	787.57	0.18	4.76	253.55	103.00	103.42	跳级复用电端机	端	1.000
031101018018	PDH PCM 基群设备安装、调试	端	1088.03	562.55	0.18	125.73	220.25	89.48	89.84	PCM 基群设备	端	1.000
031101018019	PDH 接入网局端设备安装、调试	端	9759.09	3094.04	0.18	3080.52	1975.86	802.69	805.80	局端设备	端	1.000
031101018020	PDH 接入网网络单元设备安装、调试	端	4943.93	2970.28	0.18	157.68	1000.95	406.63	408.21	网络单元设备	端	1.000
031101023001	DWDM 光波长复用器安装、调试	套	4218.11	2025.19	0.18	643.54	853.99	346.93	348.28	光波长复用器	套	1.000
031101024001	DWDM 光分插设备 OADM 安装、调试	端	11202.98	5850.55	0.18	1237.58	2268.20	921.46	925.02	光分插设备 OADM	端	1.000
031101025001	DWDM 光波长转换器 OUT（单向）安装、调试	端	1465.91	337.53	0.18	589.84	296.76	120.56	121.04	光波长转换器 OUT	端	1.000
031101026001	DWDM 光线路放大器 OLA 40 波安装、调试	端	6935.23	3150.29	0.18	1237.58	1404.12	570.42	572.63	光线路放大器 OLA	端	1.000
031101026002	DWDM 光线路放大器 OLA 16 波安装、调试	端	4573.77	2250.21	0.18	643.54	926.00	376.19	377.65	光线路放大器 OLA	端	1.000
031101029001	DWDM/SDH 网络管理系统安装、调试	系统	28451.85	18001.68	0.18		5760.54	2340.22	2349.24	网络管理系统	系统	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101029002	DWDM/SDH网络管理系统运行测试 网络管理系统	系统	14403.85	9113.35	0.18		2916.27	1184.74	1189.31			
031101032001	光口 复用设备系统通道调测	端口	220.39	129.38		10.06	44.62	18.13	18.20			
031101032002	电口 复用设备系统通道调测	端口	70.12	33.76		10.60	14.20	5.77	5.79			
031101033001	保护倒换测试	环·系统	288.84	168.77		13.98	58.48	23.76	23.85			
031101036001	PDH网络系统 同步网网络管理系统安装、调试	站	28451.85	18001.68	0.18		5760.54	2340.22	2349.24	同步网网络管理系统	站	1.000
031101037001	局端设备 光线路终端（OLT）设备 公用单元盘（架式）安装	套	186.72	118.14			37.80	15.36	15.42	公用单元盘	套	1.000
031101037002	局端设备 光线路终端（OLT）设备 公用单元盘（盒式）安装	套	106.69	67.51			21.60	8.78	8.81	公用单元盘	套	1.000
031101037003	局端设备 光线路终端（OLT）设备 接元盘安装	块	14.22	9.00			2.88	1.17	1.17	接元盘	块	1.000
031101037004	局端设备 OLT设备本机测试 光口上联SNI接口	端口	27.00	6.75		10.33	5.47	2.22	2.23			
031101037005	局端设备 OLT设备本机测试 电口上联SNI接口	端口	15.70	6.75		3.18	3.18	1.29	1.30			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101037006	局端设备 OLT 设备本机测试 下联 SNI 接口	端口	27.00	6.75		10.33	5.47	2.22	2.23			
031101038001	用户终端设备 光网络单元（ONU） 插卡式设备安装	子架	133.36	84.38			27.00	10.97	11.01	插卡式设备（ONU）	子架	1.000
031101038002	用户终端设备 光网络单元（ONU） 集成式设备安装	台	88.92	56.26			18.00	7.31	7.34	集成式设备（ONU）	台	1.000
031101038003	用户终端设备 光网络单元（ONU） 扩装 ONU 板卡安装	块	17.79	11.26			3.60	1.46	1.47	扩装 ONU 板卡（ONU）	块	1.000
031101039001	用户终端设备 光网络终端（ONT）安装	台	97.79	61.88			19.80	8.04	8.07	光网络终端（ONU）	台	1.000
031101040001	用户终端设备 OMU/ONT 设备上联光接口本机测试	端口	33.69	11.26		10.06	6.82	2.77	2.78			
031101041003	系统功能验证及性能测试 ONU 窄带端口 ≤64 线	台	35.56	22.50			7.20	2.93	2.94			
031101041004	系统功能验证及性能测试 ONU 窄带端口 >64 线 每增加 10 线	台	17.79	11.26			3.60	1.46	1.47			
031101041005	系统功能验证及性能测试 ONU 宽带端口 ≤64 线	台	90.94	56.26		1.28	18.41	7.48	7.51			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101041006	系统功能验证及性能测试 ONU 宽带端口 ＞64 线 每增加 10 线	台	46.48	28.13		1.28	9.41	3.82	3.84			
031101041007	系统功能验证及性能测试 ONT 端口	台	74.24	45.00		1.97	15.03	6.11	6.13			
031101031001	线路段光端对测	方向·系统	176.44	106.88		4.76	35.72	14.51	14.57			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.11.2 无线通信设备

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102001001	全向天线 地面铁塔挂高 ≤40m 安装	副	1423.07	900.08	0.45		288.03	117.01	117.50	全向天线	副	1.000
031102001002	全向天线 地面铁塔挂高≤70m 安装	副	2134.36	1350.13	0.45		432.04	175.52	176.23	全向天线	副	1.000
031102001003	全向天线 地面铁塔挂高≤90m 安装	副	2845.66	1800.17	0.45		576.05	234.02	234.96	全向天线	副	1.000
031102001004	全向天线 地面铁塔挂高＞90m 每增加 10m 安装	副	356.14	225.02	0.45		72.01	29.25	29.41	全向天线	副	1.000
031102001005	全向天线 楼顶铁塔挂高≤20m 安装	副	1245.25	787.57	0.45		252.02	102.38	102.82	全向天线	副	1.000
031102001006	全向天线 楼顶铁塔挂高每增加 10m 安装	副	178.31	112.51	0.45		36.00	14.63	14.72	全向天线	副	1.000
031102001007	全向天线 拉线塔上安装	副	1600.90	1012.59	0.45		324.03	131.64	132.18	全向天线	副	1.000
031102001008	全向天线 支撑杆上安装	副	889.60	562.55	0.45		180.02	73.13	73.45	全向天线	副	1.000
031102001009	定向天线 楼顶铁塔挂高≤20m 安装	副	1423.07	900.08	0.45		288.03	117.01	117.50	定向天线	副	1.000
031102001010	定向天线 楼顶铁塔挂高＞20m 每增加 10m 安装	副	178.31	112.51	0.45		36.00	14.63	14.72	定向天线	副	1.000
031102001011	定向天线 地面铁塔挂高≤40m 安装	副	1600.90	1012.59	0.45		324.03	131.64	132.18	定向天线	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102001012	定向天线 地面铁塔挂高≤70m 安装	副	2312.19	1462.64	0.45		468.04	190.14	190.91	定向天线	副	1.000
031102001013	定向天线 地面铁塔挂高≤90m 安装	副	3023.48	1912.68	0.45		612.06	248.65	249.65	定向天线	副	1.000
031102001014	定向天线 地面铁塔挂高＞90m 每增加 10m 安装	副	356.14	225.02	0.45		72.01	29.25	29.41	定向天线	副	1.000
031102001015	定向天线 拉线塔上安装	副	1956.54	1237.62	0.45		396.04	160.89	161.55	定向天线	副	1.000
031102001016	定向天线 支撑杆上安装	副	1067.43	675.06	0.45		216.02	87.76	88.14	定向天线	副	1.000
031102001017	定向天线 楼外墙上安装	副	2312.19	1462.64	0.45		468.04	190.14	190.91	定向天线	副	1.000
031102002001	室内天线安装	副	711.78	450.04	0.45		144.01	58.51	58.77	室内天线	副	1.000
031102005001	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8″以下 长度≤10m	m	13.20	7.88	0.69		2.52	1.02	1.09	射频同轴电缆（馈线 7/8″以下）	m	1.020
031102005002	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8″以下 长度 ＞ 10m	m	9.57	5.63	0.62		1.80	0.73	0.79	射频同轴电缆（馈线 7/8″以下）	m	1.020
031102005003	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8″以上 长度≤10m	m	15.43	9.00	1.11		2.88	1.17	1.27	射频同轴电缆（馈线 7/8″以上）	m	1.020

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102005004	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8″以上 长度 >10m	m	11.75	6.75	0.99		2.16	0.88	0.97	射频同轴电缆(馈线7/8″以上)	m	1.020
031102006001	室内分布式天线、馈线系统附属设备 放大器或中继器安装、调测	个	267.23	168.77	0.45		54.01	21.94	22.07	放大器	个	1.000
										中继器	个	1.000
031102006002	室内分布式天线、馈线系统附属设备 分路器（功分器、耦合器安装、调测	个	133.85	84.38	0.45		27.00	10.97	11.05	分路器	个	1.000
										功分器	个	1.000
										耦合器	个	1.000
031102006003	室内分布式天线、馈线系统附属设备 匹配器（假负载）安装、调测	个	89.41	56.26	0.45		18.00	7.31	7.38	匹配器	个	1.000
031102006004	室内分布式天线、馈线系统附属设备 光纤分布主控单元（架）安装、调测	个	533.96	337.53	0.45		108.01	43.88	44.09	光纤分布主控单元	个	1.000
031102006005	室内分布式天线、馈线系统附属设备 光纤分布远端单元（单元）安装、调测	个	178.31	112.51	0.45		36.00	14.63	14.72	光纤分布远端单元	个	1.000
031102007001	天线、馈线系统附属设备 馈线密封窗安装	个	714.45	450.04	2.90		144.01	58.51	58.99	馈线密封窗	个	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102008001	基站天线、馈线系统调试	副	946.59	540.05	0.45	58.56	191.56	77.82	78.16			
031102009001	分布式天线、馈线系统调试	副	312.73	180.02	0.45	17.54	63.22	25.68	25.82			
031102010001	泄漏式电缆调测	条	204.45	90.01	0.45	39.04	41.30	16.78	16.88			
031102011001	基站设备 落地式轨道基站设备安装	台	1779.43	1125.11	1.09		360.04	146.26	146.93	轨道基站设备	台	1.000
031102011002	基站设备 壁挂式轨道基站设备安装	台	1423.59	900.08	0.92		288.03	117.01	117.54	轨道基站设备	台	1.000
031102011004	基站设备 基站壁挂式监控配线箱安装	站	267.75	168.77	0.92		54.01	21.94	22.11	监控配线箱	个	1.000
031102011005	基站设备 中央控制设备（含网络管理终端设备）安装	套	14917.77	7185.37	1453.00	1251.20	2699.70	1096.75	1231.74	中央控制设备	套	1.000
031102011006	基站设备 调度控制台安装	套	2621.65	957.92	1016.20		306.53	124.53	216.47	调度控制台	套	1.000
031102011007	基站设备 通讯基站设备安装	套	6153.77	2324.92	1524.39	517.34	909.52	369.49	508.11	通讯基站设备	套	1.000
031102011008	基站设备 光纤／射频直放站设备安装	套	10714.57	5909.50	1249.79	7.80	1893.54	769.25	884.69	光纤/射频直放站设备	套	1.000
031102011009	基站设备 车载电台安装	套	2910.92	1731.54	68.65	62.89	574.22	233.28	240.35	车载电台	套	1.000
031102011010	基站设备 便携电台设备安装	套	139.18	45.57		42.49	28.18	11.45	11.49	便携电台设备	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102011011	基站设备 固定电台安装	台	2635.44	1518.90	134.67	55.70	503.87	204.70	217.61	固定电台	台	1.000
031102011012	基站设备 漏缆功分器安装	台	892.02	202.52	524.71		64.81	26.33	73.65	漏缆功分器	台	1.000
031102012001	直放站设备安装、调测	站	6362.56	1800.17	1.09	2224.74	1287.97	523.24	525.35	直放站设备	站	1.000
031102013001	信道板（载频）安装	个	178.31	112.51	0.45		36.00	14.63	14.72	信道板	个	1.000
031102014001	GSM（TETRA.IDNE）基站系统调测 载频≤3 个	站	7172.09	3375.32	0.45	1162.23	1452.02	589.88	592.19			
031102014002	GSM（TETRA.IDNE）基站系统调测 载频≤6 个	站	14319.63	6750.63	0.45	2309.25	2899.16	1177.78	1182.35			
031102014003	GSM（TETRA.IDNE）基站系统调测 载频＞6 个，每增加 1 个载频	站	700.77	337.53	0.45	105.54	141.78	57.60	57.86			
031102014004	CDMA 基站系统调试≤6 个“扇·载”	站	16001.52	6750.63	0.45	3373.40	3239.69	1316.12	1321.23			
031102014005	CDMA 基站系统调试 每增加 1 个“扇·载”	站	946.22	450.04	0.45	148.33	191.48	77.79	78.13			
031102018001	操作维护中心设备（OmC）安装、调试	套	6224.29	3937.87	0.45		1260.12	511.92	513.93	操作维护中心设备	套	1.000
031102018002	操作维护中心设备（OmC）2.5Gbit/s 安装、调试	套	262.03	151.89		13.90	53.05	21.55	21.64	操作维护中心设备	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102018003	操作维护中心设备（OmC)622mbit/s 安装、调试	套	208.69	118.14		13.90	42.25	17.17	17.23	操作维护中心设备	套	1.000
031102018004	操作维护中心设备（OmC）155mbit/s（光）安装、调试	套	239.63	90.01		61.60	48.52	19.71	19.79	操作维护中心设备	套	1.000
031102018005	操作维护中心设备（OmC）155mbit/s（电）安装、调试	套	123.97	73.13		5.30	25.10	10.20	10.24	操作维护中心设备	套	1.000
031102018006	操作维护中心设备（OmC）2mbit/s 安装、调试	套	52.84	28.13		5.30	10.70	4.35	4.36	操作维护中心设备	套	1.000
031102019001	基站控制器、变码器设备安装	架	2134.36	1350.13	0.45		432.04	175.52	176.23	基站控制器	架	1.000
										变码器设备	架	1.000
031102019002	基站控制器、变码器调测	套	711.78	450.04	0.45		144.01	58.51	58.77	基站控制器	套	1.000
										变码器	套	1.000
031102020001	子机框及公共单元盘安装	套	186.72	118.14			37.80	15.36	15.42	子机框/公共单元盘	套	1.000
031102021001	GSM（TETRA.IDEN）全向天线基站联网调试	站	5228.89	2700.25	0.18	608.00	1058.64	430.07	431.74			
031102026001	≤Φ2.0m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装　水泥底座上	副	1066.94	675.06			216.02	87.76	88.10	抛物面天线	副	1.000
031102026002	≤Φ2.0m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装　铁架≤4m	副	1492.69	787.57	10.55	149.60	299.89	121.83	123.25	抛物面天线	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102026003	≤Φ2.0m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高≤10m	副	2431.01	1350.13	12.31	179.51	489.48	198.85	200.73	抛物面天线	副	1.000
031102026004	≤Φ2.0m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高≤30m	副	4228.23	2362.72	19.34	299.19	851.81	346.05	349.12	抛物面天线	副	1.000
031102026005	≤Φ2.0m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高＞30m 每增加10m	副	905.24	450.04	4.40	119.68	182.31	74.06	74.74	天线及配套件	副	1.000
031102026006	≤Φ2.0m抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线挂高（m）≤30	副	3645.55	2025.19	17.58	269.27	734.23	298.28	301.01	抛物面天线	副	1.000
031102026007	≤Φ2.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线挂高≤50m	副	6146.41	3487.83	17.58	388.95	1240.57	503.98	507.50	抛物面天线	副	1.000
031102026008	≤Φ2.0m抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线挂高≤70m	副	8291.60	4725.44	17.58	508.62	1674.90	680.43	684.63	抛物面天线	副	1.000
031102026009	≤Φ2.0m抛物面天线在地面在铁塔上吊装 天线挂高＞70m 每增加10m	副	1785.83	675.06	8.79	448.79	359.63	146.10	147.45	抛物面天线	副	1.000
031102026010	≤Φ3.2m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 水泥底座上	副	1244.76	787.57			252.02	102.38	102.78	抛物面天线	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102026011	≤Φ3.2m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 铁架≤4m	副	1434.08	900.08	10.55		288.03	117.01	118.41	抛物面天线	套	1.000
031102026012	≤Φ3.2m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高≤10m	副	2881.24	1575.15	12.31	239.35	580.64	235.89	237.90	抛物面天线	副	1.000
031102026013	≤Φ32m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高≤30m	副	4676.53	2587.74	17.58	359.03	942.97	383.08	386.14	抛物面天线	副	1.000
031102026014	≤Φ3.2m抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高＞30m每增加10m	副	1272.20	562.55	4.40	239.35	256.61	104.25	105.04	抛物面天线	副	1.000
031102026015	≤Φ3.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高≤30m	副	4226.31	2362.72	17.58	299.19	851.81	346.05	348.96	抛物面天线	副	1.000
031102026016	≤Φ3.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高≤50m	副	7355.19	4162.89	17.58	478.70	1485.31	603.41	607.31	抛物面天线	副	1.000
031102026017	≤Φ3.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高≤70m	副	9594.96	5400.50	17.58	658.22	1938.79	787.63	792.24	抛物面天线	副	1.000
031102026018	≤Φ3.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高＞70m每增加10m	副	1973.23	787.57	17.58	448.79	395.64	160.73	162.93	抛物面天线	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102026019	≤Φ3.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线加边加罩（面）	副	444.57	281.28			90.01	36.57	36.71	抛物面天线	副	
031102026020	≤Φ3.2m抛物面天线在地面铁塔上吊装 分瓣天线拼装	副	444.57	281.28			90.01	36.57	36.71	抛物面天线	副	1.000
031102027001	馈线安装 矩形波导≤10m	条	445.06	281.28	0.45		90.01	36.57	36.75	矩形波导	条	1.000
031102027002	馈线安装 矩形波导＞10m 每增加5m	条	142.75	90.01	0.45		28.80	11.70	11.79	矩形波导	条	1.000
031102027003	馈线安装 椭圆形波导 楼顶铁塔≤10m	条	622.88	393.79	0.45		126.01	51.19	51.43	椭圆形波导	条	1.000
031102027004	馈线安装 椭圆形波导 楼顶铁塔＞10m 每增加5m	条	178.31	112.51	0.45		36.00	14.63	14.72	椭圆形波导	条	1.000
031102027005	馈线安装 椭圆形波导 地面铁塔≤10m	条	533.96	337.53	0.45		108.01	43.88	44.09	椭圆形波导	条	1.000
031102027006	馈线安装 椭圆形波导 地面铁塔＞10m 每增加5m	条	178.31	112.51	0.45		36.00	14.63	14.72	椭圆形波导	条	1.000
031102027007	馈线调试	条	197.51	112.51	0.18	12.33	39.95	16.23	16.31			
031102030001	监控设备安装、调试	台	8696.88	4500.42	0.45	1001.88	1760.74	715.30	718.09	监控设备	台	1.000
031102033001	数字段调测	系统	822.17	450.04	0.18	70.03	166.42	67.61	67.89			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102035001	PDH监控设备 中心站安装、调试	站	5690.53	3600.34	0.18		1152.11	468.04	469.86	中心站	站	1.000
031102035002	PDH监控设备 分站安装、调试	站	3201.01	2025.19	0.18		648.06	263.27	264.30	分站	站	1.000
031102035003	PDH监控系统运行试验	站	3841.17	2430.23	0.18		777.67	315.93	317.16			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.11.3 通信线路

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103005001	塑料管埋地敷设 DN≤20mm	m	8.46	4.75	0.06	0.56	1.70	0.69	0.70	塑料管	m	1.060
031103005002	塑料管埋地敷设 DN≤32mm	m	9.31	5.25	0.11	0.56	1.86	0.76	0.77	塑料管	m	1.060
031103005003	塑料管埋地敷设 DN≤50mm	m	11.42	5.90	0.32	1.11	2.24	0.91	0.94	塑料管	m	1.060
031103005004	塑料管埋地敷设 DN≤65mm	m	12.50	6.57	0.33	1.11	2.46	1.00	1.03	塑料管	m	1.060
031103005005	塑料管埋地敷设 DN≤100mm	m	15.05	7.45	0.59	1.67	2.92	1.19	1.24	塑料管	m	1.060
031103005006	塑料管埋地敷设 DN≤150mm	m	19.06	8.92	1.34	2.22	3.56	1.45	1.57	塑料管	m	1.060
031103005007	塑料管埋地敷设 DN≤200mm	m	23.43	10.39	2.41	2.77	4.21	1.71	1.93	塑料管	m	1.060
031103005008	塑料管埋地敷设 DN≤250mm	m	28.41	11.86	4.05	3.32	4.86	1.97	2.35	塑料管	m	1.060
031103007001	管内穿放光缆≤12 芯	m	3.08	1.92	0.02	0.02	0.62	0.25	0.25	光缆	m	1.050
031103007002	管内穿放光缆≤36 芯	m	4.53	2.81	0.02	0.04	0.91	0.37	0.37	光缆	m	1.050
031103007003	管内穿放光缆≤72 芯	m	5.97	3.71	0.02	0.05	1.20	0.49	0.49	光缆	m	1.050
031103007004	管内穿放光缆≤144 芯	m	6.32	3.94	0.02	0.05	1.28	0.52	0.52	光缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103007005	线槽内布放光缆 ≤12 芯	m	3.41	2.02	0.18	0.01	0.65	0.26	0.28	光缆	m	1.050
031103007006	线槽内布放光缆 ≤36 芯	m	4.84	2.92	0.18	0.02	0.94	0.38	0.40	光缆	m	1.050
031103007007	线槽内布放光缆 ≤72 芯	m	6.28	3.83	0.18	0.02	1.23	0.50	0.52	光缆	m	1.050
031103007008	线槽内布放光缆 ≤144 芯	m	7.35	4.50	0.18	0.02	1.45	0.59	0.61	光缆	m	1.050
031103007009	桥架内布放光缆 ≤12 芯	m	3.59	2.14	0.18	0.01	0.69	0.28	0.30	光缆	m	1.050
031103007010	桥架内布放光缆 ≤36 芯	m	5.03	3.04	0.18	0.02	0.98	0.40	0.42	光缆	m	1.050
031103007011	桥架内布放光缆 ≤72 芯	m	6.45	3.94	0.18	0.02	1.27	0.51	0.53	光缆	m	1.050
031103007012	桥架内布放光缆 ≤144 芯	m	7.52	4.61	0.18	0.02	1.48	0.60	0.62	光缆	m	1.050
031103007013	室外敷设管道光缆 ≤12 芯	m	7.59	4.50	0.43		1.44	0.59	0.63	单模光缆	m	1.050
031103007014	室外敷设管道光缆 ≤36 芯	m	8.47	5.06	0.43		1.62	0.66	0.70	单模光缆	m	1.050
031103007015	室外敷设管道光缆 ≤72 芯	m	9.38	5.63	0.43	0.01	1.80	0.73	0.77	单模光缆	m	1.050
031103007016	室外敷设管道光缆 ≤96 芯	m	10.25	6.18	0.43	0.01	1.98	0.80	0.85	单模光缆	m	1.050
031103007017	气流穿放管道光缆 ≤12 芯	m	2.78	1.28	0.31	0.26	0.49	0.20	0.23	单模光缆	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103007018	气流穿放管道光缆 ≤36 芯	m	2.81	1.31	0.31	0.26	0.50	0.20	0.23	单模光缆	m	1.050
031103007019	气流穿放管道光缆 ≤72 芯	m	3.26	1.33	0.31	0.52	0.59	0.24	0.27	单模光缆	m	1.050
031103007020	气流穿放管道光缆 ≤96 芯	m	3.29	1.35	0.31	0.52	0.60	0.24	0.27	单模光缆	m	1.050
031103007021	气流穿放管道光缆 ≤120 芯	m	3.71	1.62	0.31	0.52	0.68	0.28	0.31	单模光缆	m	1.050
031103008001	敷设埋式电话电缆 ≤50 对	m	16.02	2.80	0.03	7.31	3.24	1.31	1.32	大对数电缆	m	1.050
031103008002	敷设埋式电话电缆 ≤100 对	m	24.95	3.41	0.03	12.35	5.04	2.05	2.06	大对数电缆	m	1.050
031103008003	敷设埋式电话电缆 ≤200 对	m	29.71	3.12	0.03	15.65	6.01	2.44	2.45	大对数电缆	m	1.050
031103008004	敷设埋式电话电缆 ≤300 对	m	31.46	3.12	0.03	16.76	6.36	2.58	2.60	大对数电缆	m	1.050
031103008005	敷设埋式电话电缆 ≤400 对	m	31.46	3.12	0.03	16.76	6.36	2.58	2.60	大对数电缆	m	1.050
031103008006	布放金属（音频）隔离线 SBHP 型 2×1.5	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050
031103008007	布放金属（音频）隔离线 SBHP 型 2×2.5	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050
031103008008	布放金属（音频）隔离线 SBVVP 型 2×1.5	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050
031103008009	布放金属（音频）隔离线 SBVVP 型 规格:（）	m	7.11	4.45	0.07		1.42	0.58	0.59	屏蔽双绞线	m	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103009001	光纤连接 冷接法 单模	芯	45.14	11.26	1.15	16.51	8.89	3.61	3.73	光纤连接器材	套	1.010
031103009002	光纤连接 冷接法 多模	芯	48.69	13.50	1.15	16.51	9.60	3.90	4.02	光纤连接器材	套	1.010
031103009003	光纤连接 熔接法 单模	芯	48.69	13.50	1.15	16.51	9.60	3.90	4.02	光纤连接器材	套	1.010
031103009004	光纤连接 熔接法 多模	芯	52.24	15.75	1.15	16.51	10.32	4.19	4.31	光纤连接器材	套	1.010
031103009005	光纤连接 磨制法（端口）单模	芯	94.49	56.26	1.15	2.73	18.88	7.67	7.80	磨制光纤连接器材	套	1.050
031103009006	光纤连接 磨制法（端口）多模	芯	85.59	50.63	1.15	2.73	17.08	6.94	7.07	磨制光纤连接器材	套	1.050
031103011001	光中继段测试 ≤12 芯	段	3905.69	2116.32	1.80	353.61	790.38	321.09	322.49			
031103011002	光中继段测试 ≤24 芯	段	6124.43	3174.49	1.80	699.27	1239.60	503.59	505.69			
031103011003	光中继段测试 ≤36 芯	段	8343.15	4232.64	1.80	1044.92	1688.82	686.08	688.88			
031103011004	光中继段测试 ≤48 芯	段	10578.66	5290.81	1.80	1401.19	2141.44	869.96	873.47			
031103011005	光中继段测试 ≤60 芯	段	12801.57	6348.96	1.80	1749.49	2591.50	1052.80	1057.01			
031103011006	光中继段测试 ≤72 芯	段	15030.81	7407.13	1.80	2101.79	3042.85	1236.16	1241.08			
031103011007	光中继段测试 ≤84 芯	段	17344.90	8520.99	1.80	2452.08	3511.38	1426.50	1432.15			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103011008	光中继段测试 ≤96 芯	段	18866.79	9133.61	1.80	2802.38	3819.52	1551.68	1557.81			
031103011009	光中继段测试 ≤120 芯	段	21657.07	10338.59	1.80	3362.84	4384.46	1781.19	1788.20			
031103013001	光纤测试	链路	30.57	10.80	0.08	8.49	6.17	2.51	2.52			
031103020001	电缆全程测试	条	244.47	151.89	1.80	1.54	49.10	19.95	20.19			
031103024001	分线接线箱（盒） 电缆交接箱 ≤300 对接线排	个	633.62	364.54	52.72		116.65	47.39	52.32	电缆交接箱	个	1.000
031103024002	分线接线箱（盒） 电缆交接箱 ≤600 对接线排	个	793.65	465.79	52.72		149.05	60.55	65.53	电缆交接箱	个	1.000
031103024003	分线接线箱（盒） 电缆交接箱 ≤1200 对接线排	个	922.29	546.80	53.27		174.98	71.08	76.15	电缆交接箱	个	1.000
031103024004	分线接线箱（盒） 电缆交接箱 ≤300 对接线模块	个	533.42	303.78	48.89		97.21	39.49	44.04	电缆交接箱	个	1.000
031103024005	分线接线箱（盒） 电缆交接箱 ≤600 对接线模块	个	613.43	354.41	48.89		113.41	46.07	50.65	电缆交接箱	个	1.000
031103024006	分线接线箱（盒） 电缆交接箱 ≤1200 对接线模块	个	694.06	405.04	49.44		129.61	52.66	57.31	电缆交接箱	个	1.000
031103025001	基站壁挂式监控配线箱安装	站	267.75	168.77	0.92		54.01	21.94	22.11	监控配线箱	个	1.000
031103026001	光分路器安装	台	460.43	214.67	0.28	76.45	93.16	37.85	38.02	光分路器	台	1.000
031103027001	光缆终端盒安装 ≤12 芯	个	98.39	56.26	2.00	4.61	19.48	7.91	8.12	光缆终端盒	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103027002	光缆终端盒安装 ≤24 芯	个	109.90	63.00	2.00	5.16	21.81	8.86	9.07	光缆终端盒	套	1.000
031103027003	光缆终端盒安装 ≤48 芯	个	186.88	108.01	2.00	8.85	37.40	15.19	15.43	光缆终端盒	套	1.000
031103027004	光缆终端盒安装 ≤72 芯	个	279.26	162.02	2.02	13.28	56.10	22.79	23.06	光缆终端盒	套	1.000
031103027005	光缆终端盒安装 ≤96 芯	个	371.60	216.02	2.02	17.70	74.79	30.38	30.68	光缆终端盒	套	1.000
031103027006	光缆终端盒安装 ≤144 芯	个	481.74	281.28	2.02	22.13	97.09	39.44	39.78	光缆终端盒	套	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12 刷油、防腐蚀、绝热工程

B.12.1 刷油工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201001001	管道刷红丹防锈漆第一遍	㎡	4.97	3.16	0.33		0.79	0.28	0.41	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.15
031201001002	管道刷红丹防锈漆第二遍	㎡	4.93	3.16	0.29		0.79	0.28	0.41	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.13
031201001003	管道刷防锈漆第一遍	㎡	4.98	3.16	0.34		0.79	0.28	0.41	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.13
031201001004	管道刷防锈漆第二遍	㎡	4.95	3.16	0.31		0.79	0.28	0.41	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.11
031201001005	管道刷带锈底漆第一遍	㎡	4.96	3.16	0.32		0.79	0.28	0.41	带锈底漆	kg	0.07
031201001006	管道刷酚醛清漆第一遍	㎡	5.66	3.28	0.79		0.82	0.30	0.47	酚醛清漆	kg	0.04
031201001007	管道刷酚醛清漆第二遍	㎡	5.41	3.16	0.73		0.79	0.28	0.45	酚醛清漆	kg	0.03
031201001008	管道刷厚漆第一遍	㎡	5.52	3.28	0.66		0.82	0.30	0.46	厚漆	kg	0.08
031201001009	管道刷厚漆第二遍	㎡	5.22	3.16	0.56		0.79	0.28	0.43	厚漆	kg	0.08
031201001010	管道刷调和漆第一遍	㎡	4.91	3.28	0.10		0.82	0.30	0.41	酚醛调和漆（各色）	kg	0.11
031201001011	管道刷调和漆第二遍	㎡	4.72	3.16	0.10		0.79	0.28	0.39	酚醛调和漆（各色）	kg	0.09

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201001012	管道刷磁漆第一遍	㎡	5.32	3.28	0.48		0.82	0.30	0.44	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.1
031201001013	管道刷磁漆第二遍	㎡	5.05	3.16	0.40		0.79	0.28	0.42	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.09
031201001014	管道刷耐酸漆第一遍	㎡	4.98	3.28	0.17		0.82	0.30	0.41	酚醛耐酸漆	kg	0.07
031201001015	管道刷耐酸漆第二遍	㎡	4.77	3.16	0.14		0.79	0.28	0.39	酚醛耐酸漆	kg	0.07
031201001016	管道刷沥青漆第一遍	㎡	4.99	3.28	0.18		0.82	0.30	0.41	沥青漆	kg	0.29
031201001017	管道刷沥青漆第二遍	㎡	4.79	3.16	0.16		0.79	0.28	0.40	沥青漆	kg	0.25
031201001018	管道刷沥青船底漆第一遍	㎡	4.80	3.28			0.82	0.30	0.40	沥青船底漆铝粉	kg	0.14
031201001019	管道刷沥青船底漆第二遍	㎡	4.61	3.16			0.79	0.28	0.38	沥青船底漆铝粉	kg	0.14
031201001020	管道刷环氧富锌漆第一遍	㎡	5.98	4.09			1.02	0.37	0.49	环氧富锌漆	kg	0.28
031201001021	管道刷环氧富锌漆第二遍	㎡	5.98	4.09			1.02	0.37	0.49	环氧富锌漆	kg	0.26
031201001022	管道刷热沥青漆第一遍	㎡	29.35	10.41	12.98		2.60	0.94	2.42			
031201001023	管道刷热沥青漆第二遍	㎡	13.91	5.15	5.86		1.29	0.46	1.15			
031201001024	管道刷醇酸磁漆第一遍	㎡	4.99	3.28	0.18		0.82	0.30	0.41	醇酸磁漆（综合）	kg	0.12

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201001025	管道刷醇酸磁漆第二遍	㎡	4.77	3.16	0.14		0.79	0.28	0.39	醇酸磁漆（综合）	kg	0.11
031201001026	管道刷醇酸清漆第一遍	㎡	4.86	3.28	0.06		0.82	0.30	0.40	醇酸清漆	kg	0.11
031201001027	管道刷醇酸清漆第二遍	㎡	4.68	3.16	0.06		0.79	0.28	0.39	醇酸清漆	kg	0.09
031201001028	管道刷有机硅耐热漆第一遍	㎡	6.28	4.09	0.28		1.02	0.37	0.52	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201001029	管道刷有机硅耐热漆第二遍	㎡	6.25	4.09	0.25		1.02	0.37	0.52	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201001030	管道刷冷底子第一遍	㎡	6.95	3.28	1.98		0.82	0.30	0.57			
031201001031	管道刷冷底子第二遍	㎡	6.51	3.16	1.74		0.79	0.28	0.54			
031201001032	管道刷银粉漆第一遍	㎡	4.97	3.04	0.48		0.76	0.27	0.41	银粉漆	kg	0.07
031201001033	管道刷银粉漆第二遍	㎡	4.62	2.93	0.32		0.73	0.26	0.38	银粉漆	kg	0.06
031201002001	设备与矩形管道刷红丹防锈漆第一遍	㎡	4.00	2.49	0.33		0.62	0.22	0.33	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.15
031201002002	设备与矩形管道刷红丹防锈漆第二遍	㎡	3.82	2.39	0.29		0.60	0.22	0.32	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.13
031201002003	设备与矩形管道刷防锈漆第一遍	㎡	4.03	2.49	0.36		0.62	0.22	0.33	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.13
031201002004	设备与矩形管道刷防锈漆第二遍	㎡	3.86	2.39	0.33		0.60	0.22	0.32	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.11

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201002005	设备与矩形管道刷带锈底漆一遍	㎡	3.85	2.39	0.32		0.60	0.22	0.32	带锈底漆	kg	0.07
031201002006	设备与矩形管道刷酚醛清漆第一遍	㎡	4.71	2.68	0.73		0.67	0.24	0.39	酚醛清漆	kg	0.03
031201002007	设备与矩形管道刷酚醛清漆第二遍	㎡	4.41	2.49	0.71		0.62	0.22	0.36	酚醛清漆	kg	0.03
031201002008	设备与矩形管道刷厚漆第一遍	㎡	4.33	2.49	0.63		0.62	0.22	0.36	厚漆	kg	0.08
031201002009	设备与矩形管道刷厚漆第二遍	㎡	4.09	2.39	0.54		0.60	0.22	0.34	厚漆	kg	0.08
031201002010	设备与矩形管道刷调和漆第一遍	㎡	3.75	2.49	0.10		0.62	0.22	0.31	酚醛调和漆（各色）	kg	0.1
031201002011	设备与矩形管道刷调和漆第二遍	㎡	3.60	2.39	0.09		0.60	0.22	0.30	酚醛调和漆（各色）	kg	0.09
031201002012	设备与矩形管道刷磁漆第一遍	㎡	4.22	2.49	0.53		0.62	0.22	0.35	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.09
031201002013	设备与矩形管道刷磁漆第二遍	㎡	3.93	2.39	0.40		0.60	0.22	0.32	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.09
031201002014	设备与矩形管道刷烟囱漆第一遍	㎡	3.81	2.49	0.16		0.62	0.22	0.31	酚醛烟囱漆	kg	0.07
031201002015	设备与矩形管道刷烟囱漆第二遍	㎡	3.65	2.39	0.14		0.60	0.22	0.30	酚醛烟囱漆	kg	0.06
031201002016	设备与矩形管道刷酚醛耐酸漆第一遍	㎡	3.81	2.49	0.16		0.62	0.22	0.31	酚醛耐酸漆	kg	0.07
031201002017	设备与矩形管道刷酚醛耐酸漆第二遍	㎡	3.65	2.39	0.14		0.60	0.22	0.30	酚醛耐酸漆	kg	0.06

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201002018	设备与矩形管道刷沥青漆第一遍	㎡	3.83	2.49	0.18		0.62	0.22	0.32	沥青漆	kg	0.28
031201002019	设备与矩形管道刷沥青漆第二遍	㎡	3.67	2.39	0.16		0.60	0.22	0.30	沥青漆	kg	0.24
031201002020	设备与矩形管道刷沥青船底漆第一遍	㎡	3.64	2.49			0.62	0.22	0.30	沥青船底漆铝粉	kg	0.13
031201002021	设备与矩形管道刷沥青船底漆第二遍	㎡	3.50	2.39			0.60	0.22	0.29	沥青船底漆铝粉	kg	0.13
031201002022	设备与矩形管道刷环氧富锌漆第一遍	㎡	4.67	3.19			0.80	0.29	0.39	环氧富锌漆	kg	0.25
031201002023	设备与矩形管道刷环氧富锌漆第二遍	㎡	4.53	3.10			0.78	0.28	0.37	环氧富锌漆	kg	0.24
031201002024	设备与矩形管道刷醇酸磁漆第一遍	㎡	3.83	2.49	0.18		0.62	0.22	0.32	醇酸磁漆（综合）	kg	0.12
031201002025	设备与矩形管道刷醇酸磁漆第二遍	㎡	3.67	2.39	0.16		0.60	0.22	0.30	醇酸磁漆（综合）	kg	0.11
031201002026	设备与矩形管道刷醇酸清漆第一遍	㎡	3.70	2.49	0.06		0.62	0.22	0.31	醇酸清漆	kg	0.1
031201002027	设备与矩形管道刷醇酸清漆第二遍	㎡	3.56	2.39	0.06		0.60	0.22	0.29	醇酸清漆	kg	0.09
031201002028	设备与矩形管道刷有机硅耐热漆第一遍	㎡	4.97	3.19	0.28		0.80	0.29	0.41	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201002029	设备与矩形管道刷有机硅耐热漆第二遍	㎡	4.81	3.10	0.25		0.78	0.28	0.40	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201002030	设备与矩形管道刷冷底子第一遍	㎡	5.57	2.49	1.77		0.62	0.22	0.46			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201002031	设备与矩形管道刷冷底子第二遍	㎡	5.20	2.39	1.56		0.60	0.22	0.43			
031201002032	设备与矩形管道刷银粉漆第一遍	㎡	4.02	2.39	0.48		0.60	0.22	0.33	银粉漆	kg	0.06
031201002033	设备与矩形管道刷银粉漆第二遍	㎡	3.70	2.29	0.32		0.57	0.21	0.31	银粉漆	kg	0.06
031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	kg	0.61	0.30	0.03	0.10	0.10	0.04	0.05	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01
031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	0.60	0.30	0.02	0.10	0.10	0.04	0.05	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01
031201003003	一般钢结构刷防锈漆第一遍	kg	0.60	0.30	0.02	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.01
031201003004	一般钢结构刷防锈漆第二遍	kg	0.60	0.30	0.02	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.01
031201003005	一般钢结构刷带锈底漆一遍	kg	0.60	0.30	0.02	0.10	0.10	0.04	0.05	带锈底漆	kg	0.01
031201003006	一般钢结构刷银粉漆第一遍	kg	0.66	0.31	0.06	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛清漆	kg	
031201003007	一般钢结构刷银粉漆第二遍	kg	0.63	0.30	0.05	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛清漆	kg	
031201003008	一般钢结构刷厚漆第一遍	kg	0.68	0.31	0.08	0.10	0.10	0.04	0.06	厚漆	kg	0.01
031201003009	一般钢结构刷厚漆第二遍	kg	0.66	0.30	0.07	0.10	0.10	0.04	0.05	厚漆	kg	0.01
031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	0.61	0.31	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛调和漆（各色）	kg	0.01

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	0.59	0.30	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛调和漆（各色）	kg	0.01
031201003012	一般钢结构刷磁漆第一遍	kg	0.64	0.31	0.04	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.01
031201003013	一般钢结构刷磁漆第二遍	kg	0.61	0.30	0.03	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.01
031201003014	一般钢结构刷耐酸漆第一遍	kg	0.61	0.31	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛耐酸漆	kg	0.01
031201003015	一般钢结构刷耐酸漆第二遍	kg	0.59	0.30	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	酚醛耐酸漆	kg	
031201003016	一般钢结构刷沥青漆第一遍	kg	0.61	0.31	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	沥青漆	kg	0.02
031201003017	一般钢结构刷沥青漆第二遍	kg	0.59	0.30	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	沥青漆	kg	0.02
031201003018	一般钢结构刷环氧富锌漆第一遍	kg	1.15	0.69		0.10	0.20	0.07	0.10	环氧富锌漆	kg	0.03
031201003019	一般钢结构刷环氧富锌漆第二遍	kg	1.15	0.69		0.10	0.20	0.07	0.10	环氧富锌漆	kg	0.03
031201003020	一般钢结构刷醇酸磁漆第一遍	kg	0.61	0.31	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	醇酸磁漆（综合）	kg	0.01
031201003021	一般钢结构刷醇酸磁漆第二遍	kg	0.59	0.30	0.01	0.10	0.10	0.04	0.05	醇酸磁漆（综合）	kg	0.01
031201003022	一般钢结构刷醇酸清漆第一遍	kg	0.60	0.31		0.10	0.10	0.04	0.05	醇酸清漆	kg	0.01
031201003023	一般钢结构刷醇酸清漆第二遍	kg	0.58	0.30		0.10	0.10	0.04	0.05	醇酸清漆	kg	0.01

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003024	一般钢结构刷有机硅耐热漆第一遍	kg	0.73	0.38	0.02	0.10	0.12	0.04	0.06	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.01
031201003025	一般钢结构刷有机硅耐热漆第二遍	kg	0.73	0.38	0.02	0.10	0.12	0.04	0.06	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.01
031201003026	一般钢结构刷冷底子第一遍	kg	0.76	0.31	0.15	0.10	0.10	0.04	0.06			
031201003027	一般钢结构刷冷底子第二遍	kg	0.72	0.30	0.13	0.10	0.10	0.04	0.06			
031201003028	H型钢制钢结构刷红丹防锈漆第一遍	m^2	7.61	2.99	0.39	1.93	1.23	0.44	0.63	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.18
031201003029	H型钢制钢结构刷红丹防锈漆第二遍	m^2	7.57	2.99	0.35	1.93	1.23	0.44	0.62	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.15
031201003030	H型钢制钢结构刷防锈漆第一遍	m^2	7.57	2.99	0.35	1.93	1.23	0.44	0.62	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.16
031201003031	H型钢制钢结构刷防锈漆第二遍	m^2	7.57	2.99	0.35	1.93	1.23	0.44	0.62	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.13
031201003032	H型钢制钢结构刷带锈底漆一遍	m^2	7.57	2.99	0.35	1.93	1.23	0.44	0.62	酚醛清漆	kg	0.09
031201003033	H型钢制钢结构刷银粉漆第一遍	m^2	8.14	2.99	0.88	1.93	1.23	0.44	0.67	酚醛清漆	kg	0.04
031201003034	H型钢制钢结构刷银粉漆第二遍	m^2	8.11	2.99	0.85	1.93	1.23	0.44	0.67	酚醛清漆	kg	0.04
031201003035	H型钢制钢结构刷厚漆第一遍	m^2	8.01	2.99	0.76	1.93	1.23	0.44	0.66	厚漆	kg	0.08
031201003036	H型钢制钢结构刷厚漆第二遍	m^2	7.89	2.99	0.65	1.93	1.23	0.44	0.65	厚漆	kg	0.07

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003037	H型钢制钢结构刷调和漆第一遍	㎡	7.30	2.99	0.11	1.93	1.23	0.44	0.60	酚醛调和漆（各色）	kg	0.13
031201003038	H型钢制钢结构刷调和漆第二遍	㎡	7.30	2.99	0.11	1.93	1.23	0.44	0.60	酚醛调和漆（各色）	kg	0.11
031201003039	H型钢钢结构刷磁漆第一遍	㎡	7.72	2.99	0.49	1.93	1.23	0.44	0.64	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.11
031201003040	H型钢钢结构刷磁漆第二遍	㎡	7.51	2.99	0.30	1.93	1.23	0.44	0.62	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.11
031201003041	H型钢钢结构刷耐酸漆第一遍	㎡	7.30	2.99	0.11	1.93	1.23	0.44	0.60	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.09
031201003042	H型钢钢结构刷耐酸漆第二遍	㎡	7.30	2.99	0.11	1.93	1.23	0.44	0.60	酚醛耐酸漆	kg	0.08
031201003043	H型钢钢结构刷沥青漆第一遍	㎡	7.36	2.99	0.16	1.93	1.23	0.44	0.61	沥青漆	kg	0.28
031201003044	H型钢钢结构刷沥青漆第二遍	㎡	7.33	2.99	0.13	1.93	1.23	0.44	0.60	沥青漆	kg	0.23
031201003045	H型钢钢结构刷环氧富锌漆第一遍	㎡	8.35	3.78		1.93	1.43	0.51	0.69	环氧富锌漆	kg	0.3
031201003046	H型钢钢结构刷环氧富锌漆第二遍	㎡	8.35	3.78		1.93	1.43	0.51	0.69	环氧富锌漆	kg	0.28
031201003047	H型钢钢结构刷醇酸磁漆第一遍	㎡	7.41	2.99	0.21	1.93	1.23	0.44	0.61	醇酸磁漆（综合）	kg	0.15
031201003048	H型钢钢结构刷醇酸磁漆第二遍	㎡	7.25	2.88	0.20	1.93	1.20	0.43	0.60	醇酸磁漆（综合）	kg	0.13
031201003049	H型钢钢结构刷醇酸清漆第一遍	㎡	7.26	2.99	0.07	1.93	1.23	0.44	0.60	醇酸清漆	kg	0.13

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003050	H型钢钢结构刷醇酸清漆第二遍	㎡	7.11	2.88	0.07	1.93	1.20	0.43	0.59	醇酸清漆	kg	0.11
031201003051	H型钢钢结构刷有机硅耐热漆第一遍	㎡	8.72	3.78	0.34	1.93	1.43	0.51	0.72	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.13
031201003052	H型钢钢结构刷有机硅耐热漆第二遍	㎡	8.56	3.69	0.31	1.93	1.41	0.51	0.71	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.12
031201003053	H型钢钢结构刷冷底子第一遍	㎡	9.48	2.99	2.11	1.93	1.23	0.44	0.78			
031201003054	H型钢钢结构刷冷底子第二遍	㎡	9.05	2.88	1.85	1.93	1.20	0.43	0.75			
031201004001	铸铁管、暖气片刷防锈漆一遍	㎡	5.22	3.30	0.36		0.83	0.30	0.43	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.11
031201004002	铸铁管、暖气片刷带锈底漆一遍	㎡	5.25	3.30	0.39		0.83	0.30	0.43	带锈底漆	kg	0.09
031201004003	铸铁管、暖气片刷银粉漆第一遍	㎡	6.00	3.39	0.95		0.85	0.31	0.50	酚醛清漆	kg	0.05
031201004004	铸铁管、暖气片刷银粉漆第二遍	㎡	5.74	3.30	0.84		0.83	0.30	0.47	酚醛清漆	kg	0.04
031201004005	铸铁管、暖气片刷沥青漆第一遍	㎡	5.44	3.59	0.18		0.90	0.32	0.45	沥青漆	kg	0.29
031201004006	铸铁管、暖气片刷沥青漆第二遍	㎡	5.27	3.49	0.16		0.87	0.31	0.43	沥青漆	kg	0.27
031201004007	铸铁管、暖气片刷环氧富锌漆第一遍	㎡	6.40	4.38			1.10	0.39	0.53	环氧富锌漆	kg	0.3
031201004008	铸铁管、暖气片刷环氧富锌漆第二遍	㎡	6.13	4.19			1.05	0.38	0.51	环氧富锌漆	kg	0.28

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201004009	铸铁管、暖气片刷热沥青第一遍	㎡	30.82	10.85	13.73		2.71	0.98	2.54			
031201004010	铸铁管、暖气片刷热沥青第二遍	㎡	14.36	5.18	6.22		1.30	0.47	1.19			
031201005001	设备灰面刷厚漆第一遍	㎡	9.48	5.88	0.81		1.47	0.53	0.78	厚漆	kg	0.11
031201005002	设备灰面刷厚漆第二遍	㎡	7.78	4.88	0.60		1.22	0.44	0.64	厚漆	kg	0.08
031201005003	设备灰面刷调和漆第一遍	㎡	8.72	5.88	0.12		1.47	0.53	0.72	酚醛调和漆（各色）	kg	0.14
031201005004	设备灰面刷调和漆第二遍	㎡	7.23	4.88	0.10		1.22	0.44	0.60	酚醛调和漆（各色）	kg	0.1
031201005005	设备灰面刷煤焦油第一遍	㎡	8.77	5.88	0.16		1.47	0.53	0.72	煤焦油	kg	0.33
031201005006	设备灰面刷煤焦油第二遍	㎡	7.25	4.88	0.12		1.22	0.44	0.60	煤焦油	kg	0.26
031201005007	设备灰面刷沥青漆第一遍	㎡	8.31	5.48	0.28		1.37	0.49	0.69	沥青漆	kg	0.37
031201005008	设备灰面刷沥青漆第二遍	㎡	7.32	4.88	0.18		1.22	0.44	0.60	沥青漆	kg	0.26
031201005009	设备灰面刷银粉漆第一遍	㎡	9.62	5.88	0.94		1.47	0.53	0.79	酚醛清漆	kg	0.04
031201005010	设备灰面刷银粉漆第二遍	㎡	8.12	4.88	0.92		1.22	0.44	0.67	酚醛清漆	kg	0.04
031201005011	设备灰面刷冷底子第一遍	㎡	11.12	5.88	2.32		1.47	0.53	0.92			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201005012	设备灰面刷冷底子第二遍	㎡	9.35	4.88	2.04		1.22	0.44	0.77			
031201005013	管道灰面刷厚漆第一遍	㎡	10.41	6.48	0.87		1.62	0.58	0.86	厚漆	kg	0.11
031201005014	管道灰面刷厚漆第二遍	㎡	8.53	5.38	0.62		1.35	0.48	0.70	厚漆	kg	0.08
031201005015	管道灰面刷调和漆第一遍	㎡	9.59	6.48	0.12		1.62	0.58	0.79	酚醛调和漆（各色）	kg	0.14
031201005016	管道灰面刷调和漆第二遍	㎡	7.97	5.38	0.10		1.35	0.48	0.66	酚醛调和漆（各色）	kg	0.1
031201005017	管道灰面刷煤焦油第一遍	㎡	13.57	9.17	0.16		2.29	0.83	1.12	煤焦油	kg	0.33
031201005018	管道灰面刷煤焦油第二遍	㎡	8.00	5.38	0.12		1.35	0.48	0.66	煤焦油	kg	0.26
031201005019	管道灰面刷沥青漆第一遍	㎡	9.30	6.18	0.24		1.55	0.56	0.77	沥青漆	kg	0.4
031201005020	管道灰面刷沥青漆第二遍	㎡	8.06	5.38	0.18		1.35	0.48	0.67	沥青漆	kg	0.27
031201005021	管道灰面刷银粉漆第一遍	㎡	10.59	6.48	1.04		1.62	0.58	0.87	酚醛清漆	kg	0.05
031201005022	管道灰面刷银粉漆第二遍	㎡	8.89	5.38	0.94		1.35	0.48	0.73	酚醛清漆	kg	0.04
031201005023	管道灰面刷冷底子第一遍	㎡	14.86	8.17	2.68		2.04	0.74	1.23			
031201005024	管道灰面刷冷底子第二遍	㎡	13.17	7.28	2.32		1.82	0.66	1.09			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006001	设备玻璃布、白布面刷厚漆第一遍	㎡	13.14	8.17	1.10		2.04	0.74	1.08	厚漆	kg	0.14
031201006002	设备玻璃布、白布面刷厚漆第二遍	㎡	11.43	7.18	0.86		1.80	0.65	0.94	厚漆	kg	0.11
031201006003	设备玻璃布、白布面刷调和漆第一遍	㎡	12.13	8.17	0.18		2.04	0.74	1.00	酚醛调和漆（各色）	kg	0.19
031201006004	设备玻璃布、白布面刷调和漆第二遍	㎡	10.65	7.18	0.14		1.80	0.65	0.88	酚醛调和漆（各色）	kg	0.14
031201006005	设备玻璃布、白布面刷煤焦油第一遍	㎡	12.20	8.17	0.24		2.04	0.74	1.01	煤焦油	kg	0.49
031201006006	设备玻璃布、白布面刷煤焦油第二遍	㎡	10.70	7.18	0.19		1.80	0.65	0.88	煤焦油	kg	0.39
031201006007	设备玻璃面、白布面刷沥青漆第一遍	㎡	12.87	8.56	0.33		2.14	0.77	1.06	沥青漆	kg	0.51
031201006008	设备玻璃面、白布面刷沥青漆第二遍	㎡	10.92	7.28	0.26		1.82	0.66	0.90	沥青漆	kg	0.37
031201006009	设备玻璃面、白布面刷银粉漆第一遍	㎡	13.36	8.17	1.31		2.04	0.74	1.10	酚醛清漆	kg	0.06
031201006010	设备玻璃面、白布面刷银粉漆第二遍	㎡	11.90	7.18	1.29		1.80	0.65	0.98	酚醛清漆	kg	0.05
031201006011	设备玻璃面、白布面刷冷底子第一遍	㎡	16.01	8.56	3.21		2.14	0.77	1.32			
031201006012	设备玻璃面、白布面刷冷底子第二遍	㎡	13.72	7.28	2.83		1.82	0.66	1.13			
031201006013	管道玻璃面、白布面刷厚漆第一遍	㎡	14.53	9.06	1.19		2.27	0.82	1.20	厚漆	kg	0.15

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006014	管道玻璃面、白布面刷厚漆第二遍	㎡	12.45	7.88	0.87		1.97	0.71	1.03	厚漆	kg	0.12
031201006015	管道玻璃面、白布面刷调和漆第一遍	㎡	13.44	9.06	0.19		2.27	0.82	1.11	酚醛调和漆（各色）	kg	0.19
031201006016	管道玻璃面、白布面刷调和漆第二遍	㎡	11.66	7.88	0.14		1.97	0.71	0.96	酚醛调和漆（各色）	kg	0.15
031201006017	管道玻璃面、白布面刷煤焦油第一遍	㎡	13.51	9.06	0.24		2.27	0.82	1.12	煤焦油	kg	0.5
031201006018	管道玻璃面、白布面刷煤焦油第二遍	㎡	11.71	7.88	0.19		1.97	0.71	0.97	煤焦油	kg	0.39
031201006019	管道玻璃面、白布面刷沥青漆第一遍	㎡	12.87	8.56	0.33		2.14	0.77	1.06	沥青漆	kg	0.52
031201006020	管道玻璃面、白布面刷沥青漆第二遍	㎡	10.92	7.28	0.26		1.82	0.66	0.90	沥青漆	kg	0.39
031201006021	管道玻璃面、白布面刷银粉漆第一遍	㎡	14.81	9.06	1.44		2.27	0.82	1.22	酚醛清漆	kg	0.07
031201006022	管道玻璃面、白布面刷银粉漆第二遍	㎡	12.92	7.88	1.30		1.97	0.71	1.07	酚醛清漆	kg	0.06
031201006023	管道玻璃面、白布面刷冷底子第一遍	㎡	17.27	9.06	3.70		2.27	0.82	1.43			
031201006024	管道玻璃面、白布面刷冷底子第二遍	㎡	15.06	7.88	3.26		1.97	0.71	1.24			
031201006025	设备麻布面、石棉布面刷厚漆第一遍	㎡	14.44	9.17	0.96		2.29	0.83	1.19	厚漆	kg	0.14
031201006026	设备麻布面、石棉布面刷厚漆第二遍	㎡	11.98	7.67	0.71		1.92	0.69	0.99	厚漆	kg	0.11

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006027	设备麻布面、石棉布面刷调和漆第一遍	㎡	13.58	9.17	0.17		2.29	0.83	1.12	酚醛调和漆（各色）	kg	0.18
031201006028	设备麻布面、石棉布面刷调和漆第二遍	㎡	11.35	7.67	0.13		1.92	0.69	0.94	酚醛调和漆（各色）	kg	0.13
031201006029	设备麻布面、石棉布面刷煤焦油第一遍	㎡	13.63	9.17	0.22		2.29	0.83	1.13	煤焦油	kg	0.46
031201006030	设备麻布面、石棉布面刷煤焦油第二遍	㎡	11.41	7.67	0.18		1.92	0.69	0.94	煤焦油	kg	0.36
031201006031	设备麻布面、石棉布面刷沥青漆第一遍	㎡	12.41	8.27	0.31		2.07	0.74	1.03	沥青漆	kg	0.47
031201006032	设备麻布面、石棉布面刷沥青漆第二遍	㎡	10.76	7.18	0.24		1.80	0.65	0.89	沥青漆	kg	0.34
031201006033	设备麻布面、石棉布面刷银粉漆第一遍	㎡	14.72	9.17	1.21		2.29	0.83	1.22	酚醛清漆	kg	0.06
031201006034	设备麻布面、石棉布面刷银粉漆第二遍	㎡	12.52	7.67	1.20		1.92	0.69	1.03	酚醛清漆	kg	0.05
031201006035	设备麻布面、石棉布面刷冷底子第一遍	㎡	16.74	9.17	3.07		2.29	0.83	1.38			
031201006036	设备麻布面、石棉布面刷冷底子第二遍	㎡	14.13	7.67	2.68		1.92	0.69	1.17			
031201006037	管道麻布面、石棉布面刷厚漆第一遍	㎡	16.09	10.26	1.01		2.57	0.92	1.33	厚漆	kg	0.14
031201006038	管道麻布面、石棉布面刷厚漆第二遍	㎡	13.40	8.56	0.82		2.14	0.77	1.11	厚漆	kg	0.11
031201006039	管道麻布面、石棉布面刷调和漆第一遍	㎡	15.18	10.26	0.18		2.57	0.92	1.25	酚醛调和漆（各色）	kg	0.18

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006040	管道麻布面、石棉布面刷调和漆第二遍	㎡	12.65	8.56	0.13		2.14	0.77	1.04	酚醛调和漆（各色）	kg	0.14
031201006041	管道麻布面、石棉布面刷煤焦油第一遍	㎡	15.32	10.26	0.31		2.57	0.92	1.27	煤焦油	kg	0.49
031201006042	管道麻布面、石棉布面刷煤焦油第二遍	㎡	12.71	8.56	0.18		2.14	0.77	1.05	煤焦油	kg	0.36
031201006043	管道麻布面、石棉布面刷沥青漆第一遍	㎡	13.73	9.17	0.31		2.29	0.83	1.13	沥青漆	kg	0.49
031201006044	管道麻布面、石棉布面刷沥青漆第二遍	㎡	11.90	7.97	0.24		1.99	0.72	0.98	沥青漆	kg	0.36
031201006045	管道麻布面、石棉布面刷银粉漆第一遍	㎡	16.43	10.26	1.32		2.57	0.92	1.36	酚醛清漆	kg	0.06
031201006046	管道麻布面、石棉布面刷银粉漆第二遍	㎡	13.40	8.27	1.21		2.07	0.74	1.11	酚醛清漆	kg	0.06
031201006047	管道麻布面、石棉布面刷冷底子第一遍	㎡	17.25	9.17	3.54		2.29	0.83	1.42			
031201006048	管道麻布面、石棉布面刷冷底子第二遍	㎡	15.05	7.97	3.13		1.99	0.72	1.24			
031201007001	气柜水槽壁内外板刷红丹防锈漆第一遍	㎡	5.05	3.19	0.36		0.80	0.29	0.42	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007002	气柜水槽壁内外板刷红丹防锈漆第二遍	㎡	3.56	2.29	0.20		0.57	0.21	0.29	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007003	气柜水槽壁内外板刷调和漆第一遍	㎡	3.45	2.29	0.10		0.57	0.21	0.29	酚醛调和漆（各色）	kg	0.1
031201007004	气柜水槽壁内外板刷调和漆第二遍	㎡	3.44	2.29	0.09		0.57	0.21	0.28	酚醛调和漆（各色）	kg	0.09

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201007005	气柜中罩塔内外壁刷红丹防锈漆第一遍	㎡	6.94	4.48	0.36		1.12	0.40	0.57	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007006	气柜中罩塔内外壁刷红丹防锈漆第二遍	㎡	4.98	3.19	0.29		0.80	0.29	0.41	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007007	气柜中罩塔内外壁刷沥青漆第一遍	㎡	6.83	4.38	0.40		1.10	0.39	0.56	沥青漆	kg	0.29
										沥青耐酸漆	kg	0.27
031201007008	气柜中罩塔内外壁刷沥青漆第二遍	㎡	5.22	3.30	0.36		0.83	0.30	0.43	沥青漆	kg	0.24
										沥青耐酸漆	kg	0.23
031201007009	气柜顶盖内刷红丹防锈漆第一遍	㎡	7.51	4.88	0.36		1.22	0.44	0.62	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007010	气柜顶盖内刷红丹防锈漆第二遍	㎡	5.31	3.49	0.20		0.87	0.31	0.44	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007011	气柜顶盖内刷沥青漆第一遍	㎡	7.56	4.88	0.40		1.22	0.44	0.62	沥青漆	kg	0.28
										沥青耐酸漆	kg	0.27
031201007012	气柜顶盖内刷沥青漆第二遍	㎡	5.49	3.49	0.36		0.87	0.31	0.45	沥青漆	kg	0.28
										沥青耐酸漆	kg	0.27
031201007013	气柜顶盖外、罐底刷调和漆第一遍	㎡	3.43	2.29	0.08		0.57	0.21	0.28	酚醛调和漆（各色）	kg	0.1
031201007014	气柜顶盖外、罐底刷调和漆第二遍	㎡	3.42	2.29	0.07		0.57	0.21	0.28	酚醛调和漆（各色）	kg	0.09
031201007015	气柜顶盖外、罐底刷烫沥青 10mm 以内	㎡	91.06	28.20	45.76		7.05	2.54	7.52			
031201007016	气柜顶盖外、罐底刷烫沥青 15mm 以内	㎡	141.39	43.04	72.05		10.76	3.87	11.67			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201007017	气柜顶盖外、罐底刷烫沥青 25mm 以内	㎡	180.71	55.59	91.30		13.90	5.00	14.92			
031201008001	玛蹄酯面刷调和漆第一遍	㎡	15.18	10.26	0.18		2.57	0.92	1.25	酚醛调和漆（各色）	kg	0.18
031201008002	玛蹄酯面刷调和漆第二遍	㎡	12.48	8.47	0.10		2.12	0.76	1.03	酚醛调和漆（各色）	kg	0.14
031201008003	玛蹄酯面刷银粉漆第一遍	㎡	16.43	10.26	1.32		2.57	0.92	1.36	酚醛清漆	kg	0.06
031201008004	玛蹄酯面刷银粉漆第二遍	㎡	13.69	8.47	1.21		2.12	0.76	1.13	酚醛清漆	kg	0.06
031201009001	管道喷防锈漆第一遍	㎡	3.29	1.04	0.29	1.00	0.51	0.18	0.27	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.15
031201009002	管道喷防锈漆第二遍	㎡	2.96	1.04	0.25	0.80	0.46	0.17	0.24	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.13
031201009003	管道喷银粉漆第一遍	㎡	3.47	1.04	0.72	0.80	0.46	0.17	0.29	酚醛清漆	kg	0.04
031201009004	管道喷银粉漆第二遍	㎡	3.41	1.04	0.66	0.80	0.46	0.17	0.28	酚醛清漆	kg	0.04
031201009005	设备喷调和漆第一遍	㎡	2.77	1.04	0.08	0.80	0.46	0.17	0.23	酚醛调和漆（各色）	kg	0.12
031201009006	设备喷调和漆第二遍	㎡	2.77	1.04	0.08	0.80	0.46	0.17	0.23	酚醛调和漆（各色）	kg	0.11
031201009007	一般钢结构喷防锈漆第一遍	kg	0.41	0.06	0.02	0.20	0.07	0.02	0.03	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.01
031201009008	一般钢结构喷防锈漆第二遍	kg	0.37	0.06	0.01	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.01

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201009009	一般钢结构喷银粉漆第一遍	kg	0.40	0.06	0.04	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛清漆	kg	
031201009010	一般钢结构喷银粉漆第二遍	kg	0.40	0.06	0.04	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛清漆	kg	
031201009011	一般钢结构喷调和漆第一遍	kg	0.37	0.06	0.01	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛调和漆（各色）	kg	0.01
031201009012	一般钢结构喷调和漆第二遍	kg	0.36	0.06		0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛调和漆（各色）	kg	0.01
031201009013	H型钢钢结构喷防锈漆第一遍	m^2	5.67	1.00	0.34	2.63	0.91	0.33	0.47	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.18
031201009014	H型钢结构喷防锈漆第二遍	m^2	5.49	1.00	0.31	2.53	0.88	0.32	0.45	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.16
031201009015	H型钢钢结构喷银粉漆第一遍	m^2	6.10	1.00	0.87	2.53	0.88	0.32	0.50	酚醛清漆	kg	0.05
031201009016	H型钢钢结构喷银粉漆第二遍	m^2	6.02	1.00	0.80	2.53	0.88	0.32	0.50	酚醛清漆	kg	0.05
031201009017	H型钢钢结构喷调和漆第一遍	m^2	5.26	1.00	0.10	2.53	0.88	0.32	0.43	酚醛调和漆（各色）	kg	0.15
031201009018	H型钢钢结构喷调和漆第二遍	m^2	5.25	1.00	0.09	2.53	0.88	0.32	0.43	酚醛调和漆（各色）	kg	0.13

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12.2 防腐蚀涂料工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001001	设备涂漆酚树脂底漆两遍	㎡	28.09	13.78	3.97	2.49	4.07	1.46	2.32	漆酚树脂漆	kg	0.22
031202001002	设备涂漆酚树脂底漆每增一遍	㎡	14.17	7.28	1.30	1.45	2.18	0.79	1.17	漆酚树脂漆	kg	0.11
031202001003	设备涂漆酚树脂中间漆两遍	㎡	20.27	10.65	1.51	2.10	3.19	1.15	1.67	漆酚树脂漆	kg	0.2
031202001004	设备涂漆酚树脂中间漆每增一遍	㎡	10.38	5.46	0.77	1.07	1.63	0.59	0.86	漆酚树脂漆	kg	0.09
031202001005	设备涂漆酚树脂面漆两遍	㎡	17.33	9.49	0.68	1.87	2.84	1.02	1.43	漆酚树脂漆	kg	0.18
031202001006	设备涂漆酚树脂面漆每增一遍	㎡	8.76	4.81	0.33	0.94	1.44	0.52	0.72	漆酚树脂漆	kg	0.09
031202001007	设备涂聚氨脂底漆两遍	㎡	18.94	7.97	3.36	2.49	2.62	0.94	1.56	聚氨酯底漆	kg	0.2
031202001008	设备涂聚氨脂底漆每增一遍	㎡	10.55	5.02	1.00	1.45	1.62	0.58	0.87	聚氨酯底漆	kg	0.1
031202001009	设备涂聚氨脂中间漆一遍	㎡	7.69	3.72	0.64	1.07	1.20	0.43	0.64	聚氨酯磁漆	kg	0.09
031202001010	设备涂聚氨脂中间漆每增一遍	㎡	7.69	3.72	0.64	1.07	1.20	0.43	0.64	聚氨酯磁漆	kg	0.08
031202001011	设备涂聚氨脂面漆每一遍	㎡	7.30	3.72	0.28	1.07	1.20	0.43	0.60	聚氨酯磁漆	kg	0.12
031202001012	设备涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	㎡	20.17	7.97	4.48	2.49	2.62	0.94	1.67	环氧树脂	kg	0.17
										酚醛树脂	kg	0.07

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										2130		
031202001013	设备涂环氧、酚醛树脂底漆每增一遍	㎡	9.98	4.25	1.52	1.45	1.43	0.51	0.82	环氧树脂	kg	0.08
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031202001014	设备涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	㎡	12.54	5.63	1.44	1.87	1.88	0.68	1.04	环氧树脂	kg	0.19
										酚醛树脂2130	kg	0.08
031202001015	设备涂环氧、酚醛树脂面漆每增一遍	㎡	6.33	2.86	0.71	0.94	0.95	0.34	0.52	环氧树脂	kg	0.09
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031202001016	设备涂冷固环氧树脂底漆两遍	㎡	20.42	8.06	4.59	2.49	2.64	0.95	1.69	环氧树脂	kg	0.25
031202001017	设备涂冷固环氧树脂底漆每增一遍	㎡	10.04	4.25	1.57	1.45	1.43	0.51	0.83	环氧树脂	kg	0.12
031202001018	设备涂冷固环氧树脂面漆两遍	㎡	12.61	5.63	1.51	1.87	1.88	0.68	1.04	环氧树脂	kg	0.27
031202001019	设备涂冷固环氧树脂面漆每增一遍	㎡	6.35	2.86	0.73	0.94	0.95	0.34	0.52	环氧树脂	kg	0.13
031202001020	设备涂环氧呋喃树脂底漆两遍	㎡	20.32	8.06	4.51	2.49	2.64	0.95	1.68	环氧树脂	kg	0.18
										糠醇树脂	kg	0.08
031202001021	设备涂环氧呋喃树脂底漆每增一遍	㎡	9.99	4.25	1.53	1.45	1.43	0.51	0.83	环氧树脂	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.04
031202001022	设备涂环氧呋喃树脂面漆两遍	㎡	12.84	5.63	1.72	1.87	1.88	0.68	1.06	环氧树脂	kg	0.19
										糠醇树脂	kg	0.08
031202001023	设备涂环氧呋喃树脂面漆每增一遍	㎡	6.46	2.86	0.83	0.94	0.95	0.34	0.53	环氧树脂	kg	0.09
										糠醇树脂	kg	0.04

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001024	设备涂酚醛树脂底漆两遍	㎡	21.34	9.53	3.47	2.49	3.01	1.08	1.76	酚醛树脂2130	kg	0.24
031202001025	设备涂酚醛树脂底漆每增一遍	㎡	10.72	5.11	1.05	1.45	1.64	0.59	0.89	酚醛树脂2130	kg	0.11
031202001026	设备涂酚醛树脂中间漆两遍	㎡	16.80	8.23	1.23	2.36	2.65	0.95	1.39	酚醛树脂2130	kg	0.22
031202001027	设备涂酚醛树脂中间漆每增一遍	㎡	8.47	4.16	0.61	1.19	1.34	0.48	0.70	酚醛树脂2130	kg	0.1
031202001028	设备涂酚醛树脂面漆两遍	㎡	13.26	6.85	0.48	1.87	2.18	0.78	1.09	酚醛树脂2130	kg	0.25
031202001029	设备涂酚醛树脂面漆每增一遍	㎡	6.57	3.38	0.24	0.94	1.08	0.39	0.54	酚醛树脂2130	kg	0.12
031202001030	设备涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	㎡	15.01	5.98	1.86	2.91	2.22	0.80	1.24	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.22
031202001031	设备涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	㎡	11.82	4.89	0.40	2.91	1.95	0.70	0.98	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.2
031202001032	设备涂氯磺化聚乙烯中间漆每增一遍	㎡	11.82	4.89	0.40	2.91	1.95	0.70	0.98	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17
031202001033	设备涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	㎡	11.10	4.37	0.42	2.91	1.82	0.66	0.92	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17
031202001034	设备涂无机富锌漆一遍	㎡	6.11	4.16	0.04		1.04	0.37	0.50	无机富锌漆（双组份）	kg	0.53
										稀释剂	kg	0.11
031202001035	设备涂无机富锌漆每增一遍	㎡	5.76	3.94			0.99	0.35	0.48	无机富锌漆（双组份）	kg	0.5
										稀释剂	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001036	设备涂环氧富锌漆一遍	㎡	5.26	3.57	0.04		0.89	0.32	0.43	环氧富锌漆	kg	0.25
										固化剂	kg	0.05
031202001037	设备涂环氧富锌漆每增一遍	㎡	4.97	3.40			0.85	0.31	0.41	固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.06
031202001038	设备涂过氯乙烯磷化底漆一遍	㎡	13.09	5.81	2.28	1.45	1.82	0.65	1.08	磷化底漆	kg	0.13
031202001039	设备喷过氯乙烯底漆两遍	㎡	7.20	1.74	0.74	2.64	1.10	0.39	0.59	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.15
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.15
031202001040	设备喷过氯乙烯底漆每增一遍	㎡	3.72	0.95	0.37	1.32	0.57	0.20	0.31	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.08
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.08
031202001041	设备喷过氯乙烯中间漆两遍	㎡	9.77	2.60		4.09	1.67	0.60	0.81	磷化底漆	kg	0.2
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.26
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.26
031202001042	设备喷过氯乙烯中间漆每增一遍	㎡	4.99	1.30		2.11	0.85	0.31	0.41	过氯乙烯稀释剂	kg	0.13
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.13
031202001043	设备喷过氯乙烯面漆两遍	㎡	4.80	1.30		1.98	0.82	0.30	0.40	过氯乙烯稀释剂	kg	0.11
										过氯乙烯清	kg	0.11

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										漆 G52-2		
031202001044	设备喷过氯乙烯面漆每增一遍	㎡	2.43	0.60		1.06	0.42	0.15	0.20	过氯乙烯稀释剂	kg	0.06
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.06
031202001045	设备涂环氧银粉面漆两遍	㎡	16.13	5.63	3.92	2.49	2.03	0.73	1.33	环氧树脂	kg	0.27
031202001046	设备涂环氧银粉面漆增一遍	㎡	7.62	2.86	1.21	1.45	1.08	0.39	0.63	环氧树脂	kg	0.13
031202001047	设备涂KJ-130涂料底漆一遍	㎡	11.35	4.59	2.87	1.03	1.41	0.51	0.94	KJ-130 涂料 A,B,C,D	kg	0.12
031202001048	设备涂KJ-130涂料底漆增一遍	㎡	8.43	4.34	0.54	1.03	1.34	0.48	0.70	KJ-130 涂料 A,B,C,D	kg	0.12
031202001049	设备涂KJ-130涂料面漆每一遍	㎡	6.57	3.38	0.24	0.94	1.08	0.39	0.54	KJ-130 涂料 A,B,C,D	kg	0.15
031202001050	设备涂红丹环氧防锈底漆两遍	㎡	19.95	8.14	4.06	2.49	2.66	0.96	1.65	红丹环氧防锈漆	kg	0.35
031202001051	设备涂红丹环氧防锈底漆增一遍	㎡	10.47	4.25	1.97	1.45	1.43	0.51	0.86	红丹环氧防锈漆	kg	0.17
031202001052	设备涂环氧磁面漆两遍	㎡	12.45	5.81	1.13	1.87	1.92	0.69	1.03	环氧磁漆	kg	0.31
031202001053	设备涂环氧磁面漆增一遍	㎡	6.30	2.95	0.53	0.97	0.98	0.35	0.52	环氧磁漆	kg	0.15
031202001054	设备涂弹性聚氨酯底漆两遍	㎡	25.92	13.08	2.92	2.49	3.89	1.40	2.14	弹性聚氨酯底漆	kg	0.27

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001055	设备涂弹性聚氨酯底漆增一遍	㎡	16.09	8.71	1.40	1.26	2.49	0.90	1.33	弹性聚氨酯底漆	kg	0.14
031202001056	设备涂弹性聚氨酯磁中间漆每一遍	㎡	10.33	4.85	1.54	1.07	1.48	0.53	0.85	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.13
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.01
031202001057	设备涂弹性聚氨酯磁中间漆每二遍	㎡	10.06	4.85	1.29	1.07	1.48	0.53	0.83	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.13
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.01
031202001058	设备涂 NSJ 特种防腐涂料底漆两遍	㎡	16.37	8.49	0.53	2.32	2.70	0.97	1.35	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.44
										稀释剂 NSJ	kg	0.05
031202001059	设备涂 NSJ 特种防腐涂料底漆增一遍	㎡	8.96	4.59	0.52	1.16	1.44	0.52	0.74	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.22
										稀释剂 NSJ	kg	0.03
031202001060	设备涂 NSJ 特种防腐涂料面漆两遍	㎡	15.47	8.06	0.28	2.32	2.60	0.93	1.28	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.41
										稀释剂 NSJ	kg	0.05
031202001061	设备涂 NSJ 特种防腐涂料面漆增一遍	㎡	7.93	4.07	0.27	1.16	1.31	0.47	0.66	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.21
										稀释剂 NSJ	kg	0.03
031202001062	设备涂通用型仿瓷涂料底漆一遍	㎡	16.80	8.93		2.58	2.88	1.04	1.39	仿瓷涂料	kg	0.2
										固化剂	kg	0.1
031202001063	设备涂通用型仿瓷涂料中间漆一遍	㎡	15.77	7.89		2.91	2.70	0.97	1.30	仿瓷涂料	kg	0.19
										固化剂	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001064	设备涂通用型仿瓷涂料面漆一遍	㎡	15.02	7.71		2.58	2.57	0.93	1.24	仿瓷涂料	kg	0.18
										固化剂	kg	0.09
031202001065	设备涂T0树脂漆涂料底漆第一遍	㎡	7.10	4.51	0.21	0.19	1.18	0.42	0.59	树脂底漆 T0	kg	0.17
										固化剂T0	kg	0.02
031202001066	设备涂T0树脂漆涂料底漆第二遍	㎡	6.73	4.34	0.19	0.12	1.12	0.40	0.56	树脂底漆 T0	kg	0.15
										固化剂T0	kg	0.02
031202001067	设备涂T0树脂漆涂料面漆第一遍	㎡	6.73	4.34	0.19	0.12	1.12	0.40	0.56	树脂面漆 T0	kg	0.15
										固化剂T0	kg	0.02
031202001068	设备涂T0树脂漆涂料面漆第二遍	㎡	6.73	4.34	0.19	0.12	1.12	0.40	0.56	树脂面漆 T0	kg	0.15
										固化剂T0	kg	0.02
031202001069	设备涂乙烯基酯树脂涂料底涂层两遍	㎡	12.00	7.08	1.52		1.77	0.64	0.99	固化剂	kg	0.01
										乙烯基脂树脂	㎡	0.04
031202001070	设备涂乙烯基酯树脂涂料底涂层增一遍	㎡	6.37	3.79	0.76		0.95	0.34	0.53	固化剂	kg	0.01
										乙烯基脂树脂	㎡	0.02
031202001071	设备涂乙烯基酯树脂涂料面涂层每一遍	㎡	3.68	2.50	0.02		0.63	0.23	0.30	固化剂	kg	0.01
										乙烯基脂树脂	㎡	0.02
031202001072	设备涂凉凉隔热胶底涂层两遍 70um	㎡	8.31	5.69			1.42	0.51	0.69	凉凉隔热胶	kg	0.03
031202001073	设备涂凉凉隔热胶中间涂层一遍 40um	㎡	2.94	2.01			0.50	0.18	0.24	凉凉隔热胶	kg	0.02
031202001074	设备涂凉凉隔热胶面涂层三遍 90um	㎡	9.41	6.44			1.61	0.58	0.78	凉凉隔热胶	kg	0.05
031202001	设备涂环氧玻璃鳞片防	㎡	4.64	2.84	0.45		0.71	0.26	0.38	环氧玻璃鳞	kg	0.05

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
075	锈涂料底涂层每一遍									片防锈涂料		
031202001076	设备涂玻璃鳞片重防腐涂料底涂层两遍	㎡	12.61	6.38	3.02		1.60	0.57	1.04	玻璃鳞片重防腐涂料	kg	0.05
031202001077	设备涂玻璃鳞片重防腐涂料底涂层增一遍	㎡	5.57	3.36	0.61		0.84	0.30	0.46	玻璃鳞片重防腐涂料	kg	0.03
031202001078	设备涂玻璃鳞片重防腐涂料面涂层每一遍	㎡	3.89	2.20	0.61		0.55	0.20	0.32	玻璃鳞片重防腐涂料	kg	0.03
031202001079	设备内壁涂无溶剂环氧涂料 干膜 350um	㎡	17.10	6.76	0.73	4.40	2.79	1.00	1.41	无溶剂环氧涂料	kg	0.08
031202002001	管道涂漆酚树脂底漆两遍	㎡	32.77	20.28	2.89		5.07	1.83	2.71	漆酚树脂漆	kg	0.29
031202002002	管道涂漆酚树脂底漆每增一遍	㎡	15.39	10.01	0.71		2.50	0.90	1.27	漆酚树脂漆	kg	0.14
031202002003	管道涂漆酚树脂中间漆两遍	㎡	24.61	16.11	0.99		4.03	1.45	2.03	漆酚树脂漆	kg	0.27
031202002004	管道涂漆酚树脂中间漆每增一遍	㎡	12.32	8.06	0.49		2.02	0.73	1.02	漆酚树脂漆	kg	0.13
031202002005	管道涂漆酚树脂面漆两遍	㎡	22.16	14.55	0.83		3.64	1.31	1.83	漆酚树脂漆	kg	0.26
031202002006	管道涂漆酚树脂面漆每增一遍	㎡	11.07	7.28	0.40		1.82	0.66	0.91	漆酚树脂漆	kg	0.13
031202002007	管道涂聚氨脂底漆两遍	㎡	18.10	10.74	2.21		2.69	0.97	1.49	聚氨脂底漆	kg	0.26
031202002008	管道涂聚氨脂底漆每增一遍	㎡	11.42	7.54	0.37		1.89	0.68	0.94	聚氨脂底漆	kg	0.13
031202002	管道涂聚氨脂中间漆一	㎡	8.53	5.54	0.40		1.39	0.50	0.70	聚氨脂磁漆	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	遍											
031202002010	管道涂聚氨脂中间漆增一遍	㎡	8.53	5.54	0.40		1.39	0.50	0.70	聚氨脂磁漆	kg	0.08
031202002011	管道涂聚氨脂面漆每一遍	㎡	8.49	5.54	0.36		1.39	0.50	0.70	聚氨脂磁漆	kg	0.15
031202002012	管道涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	㎡	21.55	11.61	4.22		2.90	1.04	1.78	环氧树脂	kg	0.22
										酚醛树脂2130	kg	0.1
031202002013	管道涂固环氧、酚醛树脂底漆增一遍	㎡	9.94	5.81	1.34		1.45	0.52	0.82	环氧树脂	kg	0.11
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031202002014	管道涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	㎡	14.02	8.32	1.71		2.08	0.75	1.16	环氧树脂	kg	0.24
										酚醛树脂2130	kg	0.1
031202002015	管道涂环氧、酚醛树脂面漆增一遍	㎡	6.98	4.16	0.84		1.04	0.37	0.58	环氧树脂	kg	0.12
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031202002016	管道涂冷固环氧树脂底漆两遍	㎡	22.53	11.69	5.00		2.92	1.05	1.86	环氧树脂	kg	0.32
031202002017	管道涂冷固环氧树脂底漆增一遍	㎡	9.57	5.81	1.00		1.45	0.52	0.79	环氧树脂	kg	0.15
031202002018	管道涂冷固环氧树脂面漆两遍	㎡	14.64	8.41	2.17		2.10	0.76	1.21	环氧树脂	kg	0.35
031202002019	管道涂冷固环氧树脂面漆增一遍	㎡	7.34	4.25	1.04		1.06	0.38	0.61	环氧树脂	kg	0.17
031202002	管道涂环氧呋喃树脂底	㎡	20.91	11.69	3.52		2.92	1.05	1.73	环氧树脂	kg	0.22

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
020	漆两遍									糠醇树脂	kg	0.1
031202002021	管道涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	㎡	9.56	5.81	0.99		1.45	0.52	0.79	环氧树脂	kg	0.11
										糠醇树脂	kg	0.05
031202002022	管道涂环氧呋喃树脂面漆两遍	㎡	14.57	8.41	2.10		2.10	0.76	1.20	环氧树脂	kg	0.25
										糠醇树脂	kg	0.11
031202002023	管道涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	㎡	7.31	4.25	1.01		1.06	0.38	0.60	环氧树脂	kg	0.12
										糠醇树脂	kg	0.05
031202002024	管道涂酚醛树脂底漆两遍	㎡	23.01	14.03	2.30		3.51	1.26	1.90	酚醛树脂2130	kg	0.3
031202002025	管道涂酚醛树脂底漆增一遍	㎡	10.67	7.02	0.38		1.76	0.63	0.88	酚醛树脂2130	kg	0.14
031202002026	管道涂酚醛树脂中间漆两遍	㎡	16.90	11.09	0.65		2.77	1.00	1.40	酚醛树脂2130	kg	0.26
031202002027	管道涂酚醛树脂中间漆增一遍	㎡	8.44	5.54	0.31		1.39	0.50	0.70	酚醛树脂2130	kg	0.12
031202002028	管道涂酚醛树脂面漆两遍	㎡	15.42	10.13	0.57		2.53	0.91	1.27	酚醛树脂2130	kg	0.33
031202002029	管道涂酚醛树脂面漆增一遍	㎡	7.77	5.11	0.28		1.28	0.46	0.64	酚醛树脂2130	kg	0.16
031202002030	管道涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	㎡	17.98	8.01	1.86	2.91	2.73	0.98	1.48	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.24
031202002031	管道涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	㎡	14.25	6.55	0.40	2.91	2.37	0.85	1.18	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.2
031202002032	管道涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	㎡	14.18	6.50	0.40	2.91	2.35	0.85	1.17	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17
031202002	管道涂氯磺化聚乙烯面	㎡	13.29	5.87	0.42	2.91	2.20	0.79	1.10	氯磺化聚乙	kg	0.17

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
033	漆一遍									烯底漆		
031202002034	管道涂无机富锌漆一遍	㎡	7.24	4.93	0.04		1.23	0.44	0.60	无机富锌漆	kg	0.59
										稀释剂	kg	0.12
031202002035	管道涂无机富锌漆增一遍	㎡	6.84	4.69			1.17	0.42	0.57	无机富锌漆	kg	0.56
										稀释剂	kg	0.11
031202002036	管道涂环氧富锌漆一遍	㎡	6.70	4.56	0.04		1.14	0.41	0.55	环氧富锌漆	kg	0.28
										固化剂	kg	0.06
031202002037	管道涂环氧富锌漆增一遍	㎡	6.52	4.46			1.12	0.40	0.54	固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.05
031202002038	管道涂过氯乙烯磷化底漆一遍	㎡	11.45	6.50	1.78		1.63	0.59	0.95	磷化底漆	kg	0.17
031202002039	管道喷过氯乙烯底漆两遍	㎡	6.43	1.99	0.03	2.39	1.10	0.39	0.53	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.2
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.2
031202002040	管道喷过氯乙烯底漆增一遍	㎡	3.27	1.04		1.20	0.56	0.20	0.27	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.1
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.1
031202002041	管道喷过氯乙烯中间漆两遍	㎡	9.82	3.03		3.69	1.68	0.60	0.81	过氯乙烯稀释剂	kg	0.36
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.36
031202002042	管道喷过氯乙烯中间漆增一遍	㎡	5.04	1.56		1.89	0.86	0.31	0.42	过氯乙烯稀释剂	kg	0.18

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.18
031202002043	管道喷过氯乙烯面漆两遍	㎡	4.91	1.56		1.80	0.84	0.30	0.41	过氯乙烯稀释剂	kg	0.14
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.14
031202002044	管道喷过氯乙烯面漆增一遍	㎡	2.58	0.87		0.90	0.44	0.16	0.21	过氯乙烯稀释剂	kg	0.07
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.07
031202002045	管道涂环氧银粉面漆两遍	㎡	17.34	8.41	4.64		2.10	0.76	1.43	环氧树脂	kg	0.35
031202002046	管道涂环氧银粉面漆增一遍	㎡	7.91	4.25	1.56		1.06	0.38	0.65	环氧树脂	kg	0.17
031202002047	管道涂KJ-130涂料底漆一遍	㎡	12.96	7.10	2.37		1.78	0.64	1.07	KJ-130 涂料A,B,C,D	kg	0.15
031202002048	管道涂KJ-130涂料底漆增一遍	㎡	10.70	6.85	0.64		1.71	0.62	0.88	KJ-131 涂料A,B,C,D	kg	0.15
031202002049	管道涂KJ-130涂料面漆每一遍	㎡	7.60	5.02	0.24		1.26	0.45	0.63	KJ-132 涂料A,B,C,D	kg	0.19
031202002050	管道涂红丹环氧防锈底漆两遍	㎡	22.02	11.79	4.41		2.95	1.06	1.82	红丹环氧防锈漆	kg	0.4
031202002051	管道涂红丹环氧防锈底漆增一遍	㎡	10.85	5.81	2.17		1.45	0.52	0.90	红丹环氧防锈漆	kg	0.21
031202002052	管道涂环氧磁面漆两遍	㎡	14.19	8.58	1.52		2.15	0.77	1.17	环氧磁漆	kg	0.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002053	管道涂环氧磁面漆增一遍	㎡	6.75	4.07	0.74		1.02	0.37	0.56	环氧磁漆	kg	0.19
031202002054	管道涂弹性聚氨脂底漆两遍	㎡	31.05	16.11	3.56	2.49	4.65	1.67	2.56	弹性聚氨酯底漆	kg	0.35
031202002055	管道涂弹性聚氨脂底漆增一遍	㎡	14.96	7.62	1.82	1.26	2.22	0.80	1.23	弹性聚氨酯底漆	kg	0.18
031202002056	管道涂弹性聚氨脂磁中间漆每一遍	㎡	13.52	6.76	1.91	1.07	1.96	0.70	1.12	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.16
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202002057	管道涂弹性聚氨脂磁面漆每一遍	㎡	13.23	6.76	1.64	1.07	1.96	0.70	1.09	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.16
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202002058	管道涂 H87 防腐涂料底漆一遍	㎡	6.20	2.26	0.55	1.58	0.96	0.35	0.51	H87 涂料	kg	0.12
										涂料稀释剂 H87	kg	0.06
031202002059	管道涂 H87 防腐涂料底漆增一遍	㎡	6.20	2.26	0.55	1.58	0.96	0.35	0.51	H87 涂料	kg	0.12
										涂料稀释剂 H87	kg	0.06
031202002060	管道涂 H87 防腐涂料中间漆一遍	㎡	16.25	6.23	0.02	4.88	2.78	1.00	1.34	H87 涂料	kg	0.41
										涂料稀释剂 H87	kg	0.2
031202002061	管道涂 H87 防腐涂料中间漆增一遍	㎡	7.80	2.95	0.02	2.38	1.33	0.48	0.64	H87 涂料	kg	0.2
										涂料稀释剂 H87	kg	0.1

昌治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002062	管道涂 H87 防腐涂料面漆两遍	㎡	7.80	2.95	0.02	2.38	1.33	0.48	0.64	H87 涂料	kg	0.25
										涂料稀释剂 H87	kg	0.12
031202002063	管道涂 H8701 防腐涂料底漆两遍	㎡	11.64	3.99	1.09	3.17	1.79	0.64	0.96	H8701 涂料	kg	0.24
										涂料稀释剂 H8701	kg	0.12
031202002064	管道涂 H8701 防腐涂料中间漆两遍	㎡	16.26	6.23	0.03	4.88	2.78	1.00	1.34	H8701 涂料	kg	0.4
										涂料稀释剂 H8701	kg	0.2
031202002065	管道涂 H8701 防腐涂料面漆两遍	㎡	6.26	2.95	0.03	1.32	1.07	0.38	0.52	H8701 涂料	kg	0.24
										涂料稀释剂 H8701	kg	0.12
031202002066	管道涂硅酸锌防腐蚀底漆两遍	㎡	34.20	19.84	0.54	3.17	5.75	2.07	2.82	硅酸锌涂料	kg	0.46
031202002067	管道涂硅酸锌防腐蚀中间漆两遍	㎡	31.25	16.63	0.02	4.75	5.35	1.92	2.58	硅酸锌涂料	kg	0.4
031202002068	管道涂硅酸锌防腐蚀中间漆增一遍	㎡	15.58	8.14	0.02	2.51	2.66	0.96	1.29	硅酸锌涂料	kg	0.18
031202002069	管道涂硅酸锌防腐蚀面漆两遍	㎡	30.39	15.77	0.02	5.02	5.20	1.87	2.51	硅酸锌涂料	kg	0.35
031202002070	管道涂硅酸锌防腐蚀面漆增一遍	㎡	14.57	7.45	0.02	2.51	2.49	0.90	1.20	硅酸锌涂料	kg	0.17
031202002071	管道涂 NSJ-Ⅱ 特种涂料底漆一遍	㎡	8.96	4.59	0.52	1.16	1.44	0.52	0.74	特种涂料 NSJ-Ⅱ	kg	0.16
										稀释剂 NSJ-Ⅱ	kg	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002072	管道涂 NSJ-Ⅱ 特种涂料中间漆两遍	㎡	15.86	8.14	0.53	2.32	2.62	0.94	1.31	特种涂料 NSJ-Ⅱ	kg	0.31
										稀释剂 NSJ-Ⅱ	kg	0.03
031202002073	管道涂 NSJ-Ⅱ 特种涂料面漆一遍	㎡	7.42	3.72	0.27	1.16	1.22	0.44	0.61	特种涂料 NSJ-Ⅱ	kg	0.16
										稀释剂 NSJ-Ⅱ	kg	0.02
031202002074	管道涂通用型仿瓷涂料底漆一遍	㎡	19.18	10.22		2.91	3.28	1.18	1.58	仿瓷涂料	kg	0.22
										固化剂	kg	0.11
031202002075	管道涂通用型仿瓷涂料中间漆一遍	㎡	16.78	8.58		2.91	2.87	1.03	1.39	仿瓷涂料	kg	0.19
										固化剂	kg	0.1
031202002076	管道涂通用型仿瓷涂料面漆一遍	㎡	16.14	8.14		2.91	2.76	0.99	1.33	仿瓷涂料	kg	0.19
										固化剂	kg	0.1
031202002077	管道涂TO树脂漆涂料底漆第一遍	㎡	7.86	5.02	0.22	0.19	1.30	0.47	0.65	树脂底漆 TO	kg	0.18
										固化剂TO	kg	0.02
031202002078	管道涂TO树脂漆涂料底漆第二遍	㎡	6.98	4.51	0.19	0.12	1.16	0.42	0.58	树脂底漆 TO	kg	0.15
										固化剂TO	kg	0.02
031202002079	管道涂TO树脂漆涂料面漆第一遍	㎡	6.98	4.51	0.19	0.12	1.16	0.42	0.58	树脂面漆 TO	kg	0.15
										固化剂TO	kg	0.02
031202002080	管道涂TO树脂漆涂料面漆第二遍	㎡	6.98	4.51	0.19	0.12	1.16	0.42	0.58	树脂面漆 TO	kg	0.15
										固化剂TO	kg	0.02
031202002081	管道沥青油毡纸防腐一毡二油	㎡	20.76	11.96	3.02		2.99	1.08	1.71	石油沥青10#	kg	3.4
										石油沥青油毡 350#	㎡	1.25

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002082	管道沥青油毡纸防腐每增一毡一油	㎡	15.61	9.53	1.55		2.38	0.86	1.29	石油沥青10#	kg	1.7
										石油沥青油毡 350#	㎡	1.3
031202002083	管道沥青玻璃布防腐一布二油	㎡	25.16	14.38	3.81		3.60	1.29	2.08	石油沥青10#	kg	4
										玻璃布0.2mm	㎡	1.25
031202002084	管道沥青玻璃布防腐每增一布一油	㎡	20.06	11.96	2.38		2.99	1.08	1.66	石油沥青10#	kg	2.45
										玻璃布0.2mm	㎡	1.3
031202002085	管道环氧煤沥青漆防腐一底两面	㎡	27.25	16.61	0.44	1.72	4.58	1.65	2.25	环氧煤沥青漆	kg	0.67
										固化剂	kg	0.13
031202002086	管道环氧煤沥青漆防腐每增一布一油	㎡	17.84	10.08	0.69	1.62	2.93	1.05	1.47	环氧煤沥青漆	kg	0.21
										固化剂	kg	0.05
031202002087	管道涂乙烯基脂涂料底涂层两遍	㎡	20.76	13.08	1.52		3.27	1.18	1.71	乙烯基脂树脂	kg	0.04
										固化剂	kg	0.01
031202002088	管道涂乙烯基脂涂料底涂层每增一遍	㎡	10.40	6.55	0.76		1.64	0.59	0.86	乙烯基脂树脂	kg	0.02
										固化剂	kg	0.01
031202002089	管道涂乙烯基脂涂料面涂层每一遍	㎡	7.00	4.78	0.02		1.20	0.43	0.58	乙烯基脂树脂	kg	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002090	管道外壁涂凉凉隔热胶底涂层两遍 70um	㎡	13.70	9.38			2.35	0.84	1.13	凉凉隔热胶	kg	0.04
031202002091	管道外壁涂凉凉隔热胶中间涂层一遍 40um	㎡	4.89	3.35			0.84	0.30	0.40	凉凉隔热胶	kg	0.02
031202002092	管道外壁涂凉凉隔热胶面涂层三遍 90um	㎡	15.51	10.62			2.66	0.96	1.28	凉凉隔热胶	kg	0.06
031202002093	管道涂环氧玻璃鳞片防锈涂料 底涂层每一遍	㎡	6.85	4.35	0.46		1.09	0.39	0.57	环氧玻璃鳞片防锈涂料	kg	0.05
031202002094	管道涂无溶剂环氧涂料管道内壁 干膜 350um DN150-350mm	㎡	15.09	5.42	0.68	4.40	2.46	0.88	1.25	无溶剂环氧涂料	kg	0.07
031202002095	管道涂氯化橡胶类厚浆型防锈涂料 铝粉厚浆型 每一遍	㎡	88.57	60.64			15.16	5.46	7.31	氯化橡胶类铝粉厚浆型防锈涂料	kg	0.28
031202002096	管道涂氯化橡胶类厚浆型防锈涂料 铁红厚浆型 每一遍	㎡	9.09	6.22			1.56	0.56	0.75	氯化橡胶类铁红厚浆型防锈涂料	kg	0.03
031202002097	管道涂氯化橡胶类厚浆型防锈涂料 云铁厚浆型 每一遍	㎡	7.88	5.40			1.35	0.49	0.65	氯化橡胶类云铁厚浆型防锈涂料	kg	0.02
031202002098	管道涂氯化橡胶类厚浆型防锈涂料 沥青厚浆型 每一遍	㎡	6.89	4.72			1.18	0.42	0.57	氯化橡胶类沥青厚浆型防锈涂料	kg	0.02
031202002099	管道缠聚氯乙烯缠绕带底涂层一遍（干膜 220um）	㎡	3.41	2.33			0.58	0.21	0.28	氯磺化聚乙烯	kg	0.3

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002100	管道缠聚氯乙烯缠绕带缠绕一层	㎡	11.09	6.99		0.60	1.90	0.68	0.92	聚氯乙烯缠绕带	㎡	1.2
031202003001	一般钢结构涂漆酚树脂底漆两遍	kg	1.54	0.78	0.23	0.10	0.22	0.08	0.13	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003002	一般钢结构涂漆酚树脂底漆每增一遍	kg	0.83	0.41	0.07	0.10	0.13	0.05	0.07	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003003	一般钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍	kg	1.12	0.60	0.08	0.10	0.18	0.06	0.09	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003004	一般钢结构涂漆酚树脂中间漆每增一遍	kg	0.64	0.31	0.04	0.10	0.10	0.04	0.05	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003005	一般钢结构涂漆酚树脂面漆两遍	kg	0.98	0.54	0.04	0.10	0.16	0.06	0.08	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003006	一般钢结构涂漆酚树脂面漆每增一遍	kg	0.58	0.28	0.02	0.10	0.10	0.03	0.05	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003007	一般钢结构涂聚氨脂底漆两遍	kg	1.03	0.46	0.20	0.10	0.14	0.05	0.09	聚氨酯底漆	kg	0.01
031202003008	一般钢结构涂聚氨脂底漆增一遍	kg	0.62	0.29	0.04	0.10	0.10	0.04	0.05	聚氨酯底漆	kg	0.01
031202003009	一般钢结构涂聚氨脂中间漆一遍	kg	0.50	0.21	0.04	0.10	0.08	0.03	0.04	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031202003010	一般钢结构涂聚氨脂中间漆增一遍	kg	0.50	0.21	0.04	0.10	0.08	0.03	0.04	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031202003011	一般钢结构涂聚氨脂面漆每一遍	kg	0.48	0.21	0.02	0.10	0.08	0.03	0.04	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031202003012	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	kg	1.10	0.46	0.26	0.10	0.14	0.05	0.09	环氧树脂	kg	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003013	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆增一遍	kg	0.59	0.24	0.08	0.10	0.09	0.03	0.05	环氧树脂	kg	0.01
031202003014	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	kg	0.72	0.32	0.09	0.10	0.11	0.04	0.06	环氧树脂	kg	0.02
031202003015	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆增一遍	kg	0.43	0.16	0.04	0.10	0.07	0.02	0.04	环氧树脂	kg	0.01
031202003016	一般钢结构涂冷固环氧树脂底漆两遍	kg	1.11	0.46	0.27	0.10	0.14	0.05	0.09	环氧树脂	kg	0.01
031202003017	一般钢结构涂冷固环氧树脂底漆增一遍	kg	0.60	0.24	0.09	0.10	0.09	0.03	0.05	环氧树脂	kg	0.01
031202003018	一般钢结构涂冷固环氧树脂面漆两遍	kg	0.72	0.32	0.09	0.10	0.11	0.04	0.06	环氧树脂	kg	0.02
031202003019	一般钢结构涂冷固环氧树脂面漆增一遍	kg	0.44	0.16	0.05	0.10	0.07	0.02	0.04	环氧树脂	kg	0.01
031202003020	一般钢结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍	kg	1.08	0.46	0.25	0.10	0.14	0.05	0.09	环氧呋喃树脂漆	kg	0.02
031202003021	一般钢结构涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	kg	0.60	0.24	0.09	0.10	0.09	0.03	0.05	环氧呋喃树脂漆	kg	0.01
031202003022	一般钢结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍	kg	0.73	0.32	0.10	0.10	0.11	0.04	0.06	环氧呋喃树脂漆	kg	0.02
031202003023	一般钢结构涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	kg	0.44	0.16	0.05	0.10	0.07	0.02	0.04	环氧呋喃树脂漆	kg	0.01
031202003024	一般钢结构涂酚醛树脂底漆两遍	kg	1.15	0.54	0.20	0.10	0.16	0.06	0.10	酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003025	一般钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍	kg	0.80	0.40	0.06	0.10	0.13	0.05	0.07	酚醛树脂2130	kg	0.01

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003026	一般钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍	kg	0.89	0.46	0.07	0.10	0.14	0.05	0.07	酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003027	一般钢结构涂酚醛树脂中间漆增一遍	kg	0.53	0.23	0.04	0.10	0.08	0.03	0.04	酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003028	一般钢结构涂酚醛树脂面漆两遍	kg	0.75	0.39	0.03	0.10	0.12	0.04	0.06	酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003029	一般钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍	kg	0.44	0.19	0.01	0.10	0.07	0.03	0.04	酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003030	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	kg	0.81	0.37	0.11	0.10	0.12	0.04	0.07	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003031	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	kg	0.73	0.38	0.02	0.10	0.12	0.04	0.06	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003032	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	kg	0.73	0.38	0.02	0.10	0.12	0.04	0.06	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003033	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	kg	0.52	0.24	0.02	0.10	0.09	0.03	0.04	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003034	一般钢结构涂无机富锌漆一遍	kg	0.43	0.29			0.07	0.03	0.04	无机富锌漆（含稀释剂）	kg	0.048
031202003035	一般钢结构涂无机富锌漆增一遍	kg	0.41	0.28			0.07	0.03	0.03	无机富锌漆（含稀释剂）	kg	0.044
031202003036	一般钢结构涂环氧富锌漆一遍	kg	0.43	0.29			0.07	0.03	0.04	环氧富锌漆（含稀释剂）	kg	0.024
031202003037	一般钢结构涂环氧富锌漆增一遍	kg	0.41	0.28			0.07	0.03	0.03	环氧富锌漆（含稀释剂）	kg	0.023
031202003038	一般钢结构喷过氯乙烯磷化底漆两遍	kg	0.78	0.34	0.13	0.10	0.11	0.04	0.06	磷化底漆X06-1	kg	0.01

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003039	一般钢结构喷过氯乙烯底漆两遍	kg	0.55	0.12	0.04	0.23	0.09	0.03	0.05	过氯乙烯底漆 （含稀释剂）	kg	0.018
031202003040	一般钢结构喷过氯乙烯底漆增一遍	kg	0.31	0.05		0.16	0.05	0.02	0.03	过氯乙烯底漆 （含稀释剂）	kg	0.010
031202003041	一般钢结构喷过氯乙烯中间漆两遍	kg	0.64	0.16		0.28	0.11	0.04	0.05	过氯乙烯磁漆 （含稀释剂）	kg	0.030
031202003042	一般钢结构喷过氯乙烯中间漆增一遍	kg	0.39	0.07		0.19	0.07	0.02	0.03	过氯乙烯磁漆 （含稀释剂）	kg	0.015
031202003043	一般钢结构喷过氯乙烯面漆两遍	kg	0.39	0.07		0.19	0.07	0.02	0.03	过氯乙烯清漆 （含稀释剂）	kg	0.012
031202003044	一般钢结构喷过氯乙烯面漆增一遍	kg	0.28	0.04		0.15	0.05	0.02	0.02	过氯乙烯稀释剂	kg	
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	
031202003045	一般钢结构涂环氧银粉面漆两遍	kg	0.89	0.34	0.23	0.10	0.11	0.04	0.07	环氧树脂	kg	0.02
031202003046	一般钢结构涂环氧银粉面漆增一遍	kg	0.48	0.17	0.08	0.10	0.07	0.02	0.04	环氧树脂	kg	0.01
031202003047	一般钢结构涂KJ-130涂料底漆一遍	kg	0.72	0.27	0.17	0.10	0.09	0.03	0.06	KJ-130 涂料 A,B,C,D	kg	0.01
031202003	一般钢结构涂KJ-130涂	kg	0.59	0.24	0.08	0.10	0.09	0.03	0.05	KJ-131 涂料	kg	0.01

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
048	料底漆增一遍									A,B,C,D		
031202003049	一般钢结构涂KJ-130涂料面漆每一遍	kg	0.44	0.19	0.01	0.10	0.07	0.03	0.04	KJ-132 涂料 A,B,C,D	kg	0.01
031202003050	一般钢结构涂红丹环氧防锈底漆两遍	kg	1.11	0.47	0.26	0.10	0.14	0.05	0.09	红丹环氧防锈漆	kg	0.02
031202003051	一般钢结构涂红丹环氧防锈底漆增一遍	kg	0.61	0.24	0.10	0.10	0.09	0.03	0.05	红丹环氧防锈漆	kg	0.01
031202003052	一般钢结构涂环氧磁面漆两遍	kg	0.69	0.33	0.06	0.10	0.11	0.04	0.06	环氧磁漆	kg	0.02
031202003053	一般钢结构涂环氧磁面漆增一遍	kg	0.44	0.17	0.04	0.10	0.07	0.02	0.04	环氧磁漆	kg	0.01
031202003054	一般钢结构涂弹性聚氨脂底漆两遍	kg	1.42	0.74	0.17	0.10	0.21	0.08	0.12	弹性聚氨酯底漆	kg	0.02
031202003055	一般钢结构弹性聚氨脂底漆增一遍	kg	0.71	0.33	0.08	0.10	0.11	0.04	0.06	弹性聚氨酯底漆	kg	0.01
031202003056	一般钢结构涂弹性聚氨脂磁中间漆每一遍	kg	0.65	0.28	0.09	0.10	0.10	0.03	0.05	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.01
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	
031202003057	一般钢结构涂弹性聚氨脂磁面漆每一遍	kg	0.64	0.28	0.08	0.10	0.10	0.03	0.05	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.01
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	
031202003058	一般钢结构涂TO树脂漆涂料底漆第一遍	kg	0.66	0.25	0.01	0.20	0.11	0.04	0.05	树脂底漆 TO	kg	0.01
										固化剂 TO	kg	
031202003	一般钢结构涂TO树脂漆	kg	0.66	0.24	0.01	0.20	0.11	0.04	0.05	树脂底漆 TO	kg	0.01

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
059	涂料底漆第二遍									固化剂 T0	kg	
031202003060	一般钢结构涂 T0 树脂漆涂料面漆第一遍	kg	0.66	0.24	0.01	0.20	0.11	0.04	0.05	树脂面漆 T0	kg	0.01
										固化剂 T0	kg	
031202003061	一般钢结构涂 T0 树脂漆涂料面漆第二遍	kg	0.66	0.24	0.01	0.20	0.11	0.04	0.05	树脂面漆 T0	kg	0.01
										固化剂 T0	kg	
031202003062	一般钢结构涂环氧玻璃鳞片防锈涂料 底涂层每一遍	kg	0.45	0.23	0.02	0.06	0.07	0.03	0.04	环氧玻璃鳞片防锈涂料	kg	0.02
031202006001	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂底漆两遍	m^2	26.49	12.65	4.76	1.93	3.65	1.31	2.19	漆酚树脂漆	kg	0.27
031202006002	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂底漆每增一遍	m^2	12.97	5.78	1.57	1.93	1.93	0.69	1.07	漆酚树脂漆	kg	0.13
031202006003	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍	m^2	19.05	9.76	1.81	1.93	2.92	1.05	1.57	漆酚树脂漆	kg	0.23
031202006004	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂中间漆每增一遍	m^2	11.10	4.98	0.92	1.93	1.73	0.62	0.92	漆酚树脂漆	kg	0.11
031202006005	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂面漆两遍	m^2	16.51	8.77	0.81	1.93	2.68	0.96	1.36	漆酚树脂漆	kg	0.22
031202006006	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂面漆每增一遍	m^2	9.65	4.38	0.40	1.93	1.58	0.57	0.80	漆酚树脂漆	kg	0.11
031202006007	H 型钢制钢结构涂聚氨脂底漆两遍	m^2	23.22	10.96	4.03	1.93	3.22	1.16	1.92	聚氨酯底漆	kg	0.24
031202006008	H 型钢制钢结构涂聚氨脂底漆每增一遍	m^2	14.33	6.97	1.21	1.93	2.23	0.80	1.18	聚氨酯底漆	kg	0.12
031202006009	H 型钢制钢结构涂聚氨脂中间漆一遍	m^2	11.71	5.18	1.21	1.93	1.78	0.64	0.97	聚氨酯磁漆	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202006010	H型钢制钢结构涂聚氨脂中间漆增一遍	㎡	11.71	5.18	1.21	1.93	1.78	0.64	0.97	聚氨酯磁漆	kg	0.07
031202006011	H型钢制钢结构涂聚氨脂面漆每一遍	㎡	10.76	5.18	0.34	1.93	1.78	0.64	0.89	聚氨酯磁漆	kg	0.14
031202006012	H型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	㎡	24.67	10.96	5.36	1.93	3.22	1.16	2.04	环氧树脂	kg	0.21
										酚醛树脂2130	kg	0.09
031202006013	H型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆增一遍	㎡	13.42	5.88	1.84	1.93	1.95	0.70	1.11	环氧树脂	kg	0.1
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031202006014	H型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	㎡	16.06	7.77	1.73	1.93	2.43	0.87	1.33	环氧树脂	kg	0.22
										酚醛树脂2130	kg	0.1
031202006015	H型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆增一遍	㎡	9.58	3.99	0.86	1.93	1.48	0.53	0.79	环氧树脂	kg	0.11
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031202006016	H型钢制钢结构涂冷固环氧树脂底漆两遍	㎡	25.12	11.16	5.50	1.93	3.27	1.18	2.07	环氧树脂	kg	0.3
031202006017	H型钢制钢结构涂冷固环氧树脂底漆增一遍	㎡	13.46	5.88	1.88	1.93	1.95	0.70	1.11	环氧树脂	kg	0.14
031202006018	H型钢制钢结构涂冷固环氧树脂面漆两遍	㎡	16.13	7.77	1.80	1.93	2.43	0.87	1.33	环氧树脂	kg	0.32
031202006019	H型钢制钢结构涂冷固环氧树脂面漆增一遍	㎡	9.61	3.99	0.89	1.93	1.48	0.53	0.79	环氧树脂	kg	0.15
031202006020	H型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍	㎡	25.03	11.16	5.42	1.93	3.27	1.18	2.07	环氧树脂	kg	0.21
										糠醇树脂	kg	0.09

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202006021	H型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	m²	13.42	5.88	1.84	1.93	1.95	0.70	1.11	环氧树脂	kg	0.1
										糠醇树脂	kg	0.04
031202006022	H型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍	m²	16.43	7.77	2.07	1.93	2.43	0.87	1.36	环氧树脂	kg	0.23
										糠醇树脂	kg	0.1
031202006023	H型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	m²	9.74	3.99	1.01	1.93	1.48	0.53	0.80	环氧树脂	kg	0.11
										糠醇树脂	kg	0.05
031202006024	H型钢制钢结构涂酚醛树脂底漆两遍	m²	26.57	13.15	4.16	1.93	3.77	1.36	2.19	酚醛树脂2130	kg	0.28
031202006025	H型钢制钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍	m²	14.53	7.08	1.26	1.93	2.25	0.81	1.20	酚醛树脂2130	kg	0.13
031202006026	H型钢制钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍	m²	21.02	11.36	1.47	1.93	3.32	1.20	1.74	酚醛树脂2130	kg	0.26
031202006027	H型钢制钢结构涂酚醛树脂中间漆增一遍	m²	12.05	5.78	0.73	1.93	1.93	0.69	1.00	酚醛树脂2130	kg	0.12
031202006028	H型钢制钢结构涂酚醛树脂面漆两遍	m²	17.27	9.47	0.57	1.93	2.85	1.03	1.43	酚醛树脂2130	kg	0.31
031202006029	H型钢制钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍	m²	9.96	4.67	0.29	1.93	1.65	0.59	0.82	酚醛树脂2130	kg	0.15
031202006030	H型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	m²	15.73	7.18	2.23	1.93	2.28	0.82	1.30	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.26
031202006031	H型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	m²	11.92	5.87	0.48	1.93	1.95	0.70	0.98	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.24
031202006032	H型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	m²	11.84	5.82	0.48	1.93	1.94	0.70	0.98	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.2
031202006033	H型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	m²	10.66	5.25	0.15	1.93	1.80	0.65	0.88	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.2

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202006034	H型钢制钢结构涂无机富锌漆一遍	㎡	0.21	0.12		0.02	0.04	0.01	0.02	无机富锌漆（双组份）	kg	0.01
										稀释剂	kg	
031202006035	H型钢制钢结构涂无机富锌漆增一遍	㎡	0.18	0.11		0.02	0.03	0.01	0.02	无机富锌漆（双组份）	kg	0.01
										稀释剂	kg	
031202006036	H型钢制钢结构涂环氧富锌漆一遍	㎡	0.21	0.12		0.02	0.04	0.01	0.02	环氧富锌漆	kg	0.01
										固化剂	kg	
031202006037	H型钢制钢结构涂环氧富锌漆增一遍	㎡	0.21	0.12		0.02	0.04	0.01	0.02	固化剂	kg	
										稀释剂	kg	
031202006038	H型钢制钢结构涂过氯乙烯磷化底漆一遍	㎡	17.44	7.97	2.73	1.93	2.48	0.89	1.44	磷化底漆	10㎡	0.16
031202006039	H型钢制钢结构喷过氯乙烯底漆两遍	㎡	10.78	2.39	0.89	4.33	1.68	0.60	0.89	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.19
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.19
031202006040	H型钢制钢结构喷过氯乙烯底漆增一遍	㎡	6.97	1.30	0.45	3.13	1.11	0.40	0.58	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.09
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.09
031202006041	H型钢制钢结构喷过氯乙烯中间漆两遍	㎡	13.31	3.59		5.52	2.28	0.82	1.10	过氯乙烯稀释剂	kg	0.32
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.32
031202006042	H型钢制钢结构喷过氯乙烯中间漆增一遍	㎡	8.21	1.79		3.83	1.41	0.51	0.68	过氯乙烯稀释剂	kg	0.16

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.16
031202006043	H型钢制钢结构喷过氯乙烯面漆两遍	㎡	8.06	1.79		3.73	1.38	0.50	0.67	过氯乙烯稀释剂	kg	0.13
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.13
031202006044	H型钢制钢结构喷过氯乙烯面漆增一遍	㎡	5.44	0.80		2.93	0.93	0.34	0.45	过氯乙烯稀释剂	kg	0.07
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.07
031202006045	H型钢制钢结构涂环氧银粉面漆两遍	㎡	1.92	0.77	0.47	0.19	0.24	0.09	0.16	环氧树脂	kg	0.03
031202006046	H型钢制钢结构涂环氧银粉面漆增一遍	㎡	1.03	0.40	0.15	0.19	0.15	0.05	0.08	环氧树脂	kg	0.02
031202006047	H型钢制钢结构涂红丹环氧防锈底漆两遍	㎡	24.59	11.27	4.87	1.93	3.30	1.19	2.03	红丹环氧防锈漆	kg	0.42
031202006048	H型钢制钢结构涂红丹环氧防锈底漆增一遍	㎡	13.98	5.88	2.36	1.93	1.95	0.70	1.15	红丹环氧防锈漆	kg	0.2
031202006049	H型钢制钢结构涂环氧磁面漆两遍	㎡	15.94	7.97	1.36	1.93	2.48	0.89	1.32	环氧磁漆	kg	0.37
031202006050	H型钢制钢结构涂环氧磁面漆增一遍	㎡	9.47	4.08	0.63	1.93	1.50	0.54	0.78	环氧磁漆	kg	0.18
031202006051	H型钢制钢结构涂弹性聚氨脂底漆两遍	㎡	32.98	18.03	3.51	1.93	4.99	1.80	2.72	弹性聚氨酯底漆	kg	0.33
031202006052	H型钢制钢结构涂弹性聚氨脂底漆增一遍	㎡	16.28	7.97	1.67	1.93	2.48	0.89	1.34	弹性聚氨酯底漆	kg	0.16

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202006053	H型钢制钢结构涂弹性聚氨脂磁中间漆每一遍	㎡	14.57	6.67	1.85	1.93	2.15	0.77	1.20	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.15
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202006054	H型钢制钢结构涂弹性聚氨脂磁面漆每一遍	㎡	14.25	6.67	1.55	1.93	2.15	0.77	1.18	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.15
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202006055	H型钢制钢结构涂TO树脂底漆第一遍	㎡	12.46	6.18	0.25	2.16	2.09	0.75	1.03	树脂底漆 TO	kg	0.2
										固化剂TO	kg	0.02
031202006056	H型钢制钢结构涂TO树脂底漆第二遍	㎡	12.02	5.98	0.22	2.09	2.02	0.73	0.99	树脂底漆 TO	kg	0.17
										固化剂TO	kg	0.02
031202006057	H型钢制钢结构涂TO树脂面漆第一遍	㎡	12.02	5.98	0.22	2.09	2.02	0.73	0.99	树脂面漆 TO	kg	0.17
										固化剂TO	kg	0.02
031202006058	H型钢制钢结构涂TO树脂面漆第二遍	㎡	12.02	5.98	0.22	2.09	2.02	0.73	0.99	树脂面漆 TO	kg	0.17
										固化剂TO	kg	0.02
031202007001	金属油罐内壁防静电涂料 底漆两遍	㎡	19.58	8.76	2.84	2.52	2.82	1.02	1.62	防静电涂料	kg	0.03
031202007002	金属油罐内壁防静电涂料 底漆增一遍	㎡	9.81	4.67	0.74	1.49	1.54	0.55	0.81	防静电涂料	kg	0.02
031202007003	金属油罐内壁防静电涂料 面漆两遍	㎡	12.37	6.15		2.32	2.12	0.76	1.02	防静电涂料	kg	0.04
031202007004	金属油罐内壁防静电涂料 面漆增一遍	㎡	6.26	3.12		1.16	1.07	0.39	0.52	防静电涂料固化剂	kg	0.02
031202009001	管道环氧煤沥青漆一底两面	㎡	27.25	16.61	0.44	1.72	4.58	1.65	2.25	环氧煤沥青底漆	kg	0.25

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										环氧煤沥青面漆	kg	0.42
										固化剂	kg	0.13
031202009002	管道环氧煤沥青漆每增一布一油	㎡	17.84	10.08	0.69	1.62	2.93	1.05	1.47	环氧煤沥青面漆	kg	0.21
										固化剂	kg	0.05
031202010001	设备涂料蒸汽聚合一次	㎡	160.38	56.31	71.69		14.08	5.07	13.24			
031202010002	设备涂料红外线聚合一次	㎡	97.30	34.40	43.17		8.60	3.10	8.03			
031202010003	管道涂料蒸汽聚合一次	㎡	3.85	1.37	1.70		0.34	0.12	0.32			
031202010004	管道涂料红外线聚合一次	㎡	28.51	19.32	0.05	0.17	4.87	1.75	2.35			
031202010005	钢结构涂料蒸汽聚合一次	kg	25.74	17.42	0.05	0.17	4.40	1.58	2.13			
031202010006	钢结构涂料红外线聚合一次	kg	1.52	1.02		0.02	0.26	0.09	0.13			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

B.12.3 手工糊衬玻璃钢工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031203001001	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001002	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02
031203001003	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	85.07	51.60	3.54	4.00	13.90	5.00	7.02	环氧树脂	kg	0.18
031203001004	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.56	3.59	0.86	0.94	1.13	0.41	0.62	环氧树脂	kg	0.12
031203001005	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001006	碳钢设备环氧、酚醛璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02
031203001007	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	85.03	51.60	3.50	4.00	13.90	5.00	7.02	环氧树脂	kg	0.12
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031203001008	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.47	3.59	0.78	0.94	1.13	0.41	0.62	环氧树脂	kg	0.08
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031203001009	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001010	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 刮涂腻	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	子											
031203001011	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	85.03	51.60	3.50	4.00	13.90	5.00	7.02	环氧树脂	kg	0.12
										糠醇树脂	kg	0.05
031203001012	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.47	3.59	0.78	0.94	1.13	0.41	0.62	环氧树脂	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.04
031203001013	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001014	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02
031203001015	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	84.93	51.60	3.41	4.00	13.90	5.00	7.01	酚醛树脂2130	kg	0.18
031203001016	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.43	3.59	0.74	0.94	1.13	0.41	0.61	酚醛树脂2130	kg	0.12
031203001017	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001018	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02
031203001019	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	84.26	51.60	2.80	4.00	13.90	5.00	6.96	环氧树脂	kg	0.09
031203001020	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 面层一	㎡	6.93	3.59	0.28	0.94	1.13	0.41	0.57	环氧树脂	kg	0.06

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	遍											
031203001021	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001022	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02
031203001023	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	84.83	51.60	3.33	4.00	13.90	5.00	7.00	酚醛树脂2130	kg	0.05
										糠醇树脂	kg	0.12
031203001024	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.43	3.59	0.74	0.94	1.13	0.41	0.61	酚醛树脂2130	kg	0.04
										糠醇树脂	kg	0.08
031203001025	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 底漆一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001026	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	呋喃树脂 YJ型	kg	0.02
031203001027	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	83.74	51.60	2.32	4.00	13.90	5.00	6.91	呋喃树脂 YJ型	kg	0.25
										YJ 型呋喃粉	kg	0.13
031203001028	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	6.62	3.59		0.94	1.13	0.41	0.55	呋喃树脂 YJ型	kg	0.15
										YJ 型呋喃粉	kg	0.07

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031203001029	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	10.99	4.98	1.46	1.45	1.61	0.58	0.91	环氧树脂	kg	0.12
031203001030	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	5.10	1.79	1.41	0.65	0.61	0.22	0.42	环氧树脂	kg	0.02
031203001031	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	83.96	51.60	2.52	4.00	13.90	5.00	6.93	双酚A型不饱和聚酯树脂	kg	0.18
031203001032	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	6.75	3.59	0.12	0.94	1.13	0.41	0.56	双酚A型不饱和聚酯树脂	kg	0.12
031203001033	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	14.18	5.68	3.45	1.45	1.78	0.64	1.17	漆酚树脂漆	kg	0.12
031203001034	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	㎡	6.05	1.90	2.14	0.65	0.64	0.23	0.50	漆酚树脂漆	kg	0.02
031203001035	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	㎡	88.46	52.81	5.03	4.00	14.20	5.11	7.30	漆酚树脂漆	kg	0.18
031203001036	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.61	3.99	0.38	0.94	1.23	0.44	0.63	漆酚树脂漆	kg	0.12
031203001037	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 面层增一遍	㎡	7.39	3.89	0.36	0.90	1.20	0.43	0.61	漆酚树脂漆	kg	0.12
031203002001	管道增强环氧树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002002	管道增强环氧树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	75.60	48.82	3.93		12.21	4.39	6.24	环氧树脂	kg	0.18
031203002	管道增强环氧树脂玻璃	㎡	117.39	75.32	6.76		18.83	6.78	9.69	环氧树脂	kg	0.26

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	钢手工糊衬 缠布两层											
031203002004	管道增强环氧树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	8.14	4.98	0.79		1.25	0.45	0.67	环氧树脂	kg	0.12
031203002005	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002006	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	75.55	48.82	3.89		12.21	4.39	6.24	环氧树脂	kg	0.12
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031203002007	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	117.34	75.32	6.72		18.83	6.78	9.69	环氧树脂	kg	0.19
										酚醛树脂2130	kg	0.08
031203002008	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	8.13	4.98	0.78		1.25	0.45	0.67	环氧树脂	kg	0.08
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031203002009	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002010	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	75.55	48.82	3.89		12.21	4.39	6.24	环氧树脂	kg	0.12
										糠醇树脂	kg	0.05
031203002011	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	117.34	75.32	6.72		18.83	6.78	9.69	环氧树脂	kg	0.19
										糠醇树脂	kg	0.08
031203002012	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一	㎡	8.13	4.98	0.78		1.25	0.45	0.67	环氧树脂	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.04

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	遍											
031203002013	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002014	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	75.46	48.82	3.81		12.21	4.39	6.23	酚醛树脂2130	kg	0.18
031203002015	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	117.43	75.32	6.80		18.83	6.78	9.70	酚醛树脂2130	kg	0.26
031203002016	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	8.08	4.98	0.74		1.25	0.45	0.67	酚醛树脂2130	kg	0.12
031203002017	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002018	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	76.55	48.82	4.81		12.21	4.39	6.32	环氧树脂	kg	0.09
031203002019	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	118.85	75.32	8.10		18.83	6.78	9.81	环氧树脂	kg	0.13
031203002020	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	8.77	4.98	1.37		1.25	0.45	0.72	环氧树脂	kg	0.06
031203002021	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002022	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布一	㎡	75.38	48.82	3.73		12.21	4.39	6.22	酚醛树脂2130	kg	0.05

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	层									糠醇树脂	kg	0.12
031203002023	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	118.53	75.32	7.81		18.83	6.78	9.79	酚醛树脂2130	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.19
031203002024	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	8.03	4.98	0.69		1.25	0.45	0.66	酚醛树脂2130	kg	0.04
										糠醇树脂	kg	0.08
031203002025	管道增强YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002026	管道增强YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	74.28	48.82	2.72		12.21	4.39	6.13	呋喃树脂 YJ型	kg	0.25
										YJ 型呋喃粉	kg	0.13
031203002027	管道增强YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	115.41	75.32	4.95		18.83	6.78	9.53	呋喃树脂 YJ型	kg	0.38
										YJ 型呋喃粉	kg	0.2
031203002028	管道增强YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.28	4.98			1.25	0.45	0.60	呋喃树脂 YJ型	kg	0.15
										YJ 型呋喃粉	kg	0.07
031203002029	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	㎡	30.49	19.43	1.94		4.86	1.75	2.52	环氧树脂	kg	0.12
031203002030	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	㎡	74.48	48.82	2.91		12.21	4.39	6.15	双酚 A 型不饱和聚酯树脂	kg	0.18
031203002031	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 缠布两层	㎡	115.73	75.32	5.24		18.83	6.78	9.56	双酚 A 型不饱和聚酯树	kg	0.26

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										脂		
031203002032	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	㎡	7.41	4.98	0.12		1.25	0.45	0.61	双酚A型不饱和聚酯树脂	kg	0.12
031203003001	玻璃钢蒸汽聚合一次	㎡	231.39	87.08	95.59		21.77	7.84	19.11			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12.4 橡胶板及塑料板衬里工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204001001	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤1.5m	㎡	202.20	117.77	15.23	9.29	31.77	11.44	16.70	硬橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.2
031204001002	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤1.5m	㎡	304.74	183.22	18.42	11.67	48.72	17.54	25.16	硬橡胶板	㎡	2.25
										胶料	kg	0.36
031204001003	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ＞1.5m	㎡	187.90	107.99	15.23	9.29	29.32	10.56	15.52	硬橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.2
031204001004	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ＞1.5m	㎡	278.25	165.08	18.42	11.67	44.19	15.91	22.97	硬橡胶板	㎡	2.24
										胶料	kg	0.36
031204001005	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 一层 Φ≤1.5m	㎡	204.93	117.77	17.74	9.29	31.77	11.44	16.92	软橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.13
031204001006	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 两层 Φ≤1.5m	㎡	309.64	183.22	22.92	11.67	48.72	17.54	25.57	软橡胶板	㎡	2.25
										胶料	kg	0.24
031204001007	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 一层 Φ＞1.5m	㎡	190.64	107.99	17.74	9.29	29.32	10.56	15.74	软橡胶板	㎡	1.11
										胶料	kg	0.13
031204001008	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 两层 Φ＞1.5m	㎡	283.15	165.08	22.92	11.67	44.19	15.91	23.38	软橡胶板	㎡	2.22
										胶料	kg	0.24

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204001009	塔、槽类设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 Φ≤1.5m	㎡	306.90	183.22	20.41	11.67	48.72	17.54	25.34	硬橡胶板	㎡	1.12
										软橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.3
031204001010	塔、槽类设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 Φ＞1.5m	㎡	280.41	165.08	20.41	11.67	44.19	15.91	23.15	硬橡胶板	㎡	1.12
										软橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.3
031204001011	塔、槽类设备预硫化橡胶衬里 一层	㎡	271.38	160.71	18.40	11.35	43.02	15.49	22.41	预硫化橡胶板	㎡	1.15
										盖胶板	㎡	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.14
031204001012	塔、槽类设备预硫化橡胶衬里 两层	㎡	403.04	229.34	36.35	19.47	62.20	22.39	33.28	预硫化橡胶板	㎡	2.3
										盖胶板	㎡	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.28
031204001013	塔、槽类设备自然硫化橡胶衬里 一层	㎡	195.54	119.76	3.71	11.35	32.78	11.80	16.15	底涂料	kg	0.32
										自然硫化橡胶板	㎡	1.2
										粘合剂	kg	0.7
031204002001	锥（塔）形设备热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤1.5m	㎡	211.05	123.84	15.23	9.29	33.28	11.98	17.43	硬橡胶板	㎡	1.13
										胶料	kg	0.2
031204002002	锥（塔）形设备热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤1.5m	㎡	328.45	199.46	18.42	11.67	52.78	19.00	27.12	硬橡胶板	㎡	2.25
										胶料	kg	0.36

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204002003	锥（塔）形设备热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ＞1.5m	㎡	194.61	112.58	15.23	9.29	30.47	10.97	16.07	硬橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.2
031204002004	锥（塔）形设备热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ＞1.5m	㎡	296.58	177.63	18.42	11.67	47.33	17.04	24.49	硬橡胶板	㎡	2.24
										胶料	kg	0.36
031204002005	锥（塔）形设备热硫化软橡胶衬里 一层 Φ≤1.5m	㎡	213.79	123.84	17.74	9.29	33.28	11.98	17.65	软橡胶板	㎡	1.13
										胶料	kg	0.13
031204002006	锥（塔）形设备热硫化软橡胶衬里 两层 Φ≤1.5m	㎡	333.35	199.46	22.92	11.67	52.78	19.00	27.52	软橡胶板	㎡	2.24
										胶料	kg	0.24
031204002007	锥（塔）形设备热硫化软橡胶衬里 一层 Φ＞1.5m	㎡	197.34	112.58	17.74	9.29	30.47	10.97	16.29	软橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.13
031204002008	锥（塔）形设备热硫化软橡胶衬里 两层 Φ＞1.5m	㎡	301.48	177.63	22.92	11.67	47.33	17.04	24.89	软橡胶板	㎡	2.25
										胶料	kg	0.24
031204002009	锥（塔）形设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 Φ≤1.5m	㎡	330.62	199.46	20.41	11.67	52.78	19.00	27.30	硬橡胶板	㎡	1.13
										软橡胶板	㎡	1.13
										胶料	kg	0.3
031204002010	锥（塔）形设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 Φ＞1.5m	㎡	298.75	177.63	20.41	11.67	47.33	17.04	24.67	硬橡胶板	㎡	1.12
										软橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.3
031204002011	锥（塔）形设备预硫化橡胶衬里 一层	㎡	271.38	160.71	18.40	11.35	43.02	15.49	22.41	预硫化橡胶板	㎡	1.15

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										盖胶板	㎡	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.14
031204002012	锥（塔）形设备预硫化橡胶衬里 两层	㎡	403.04	229.34	36.35	19.47	62.20	22.39	33.28	预硫化橡胶板	㎡	2.3
										盖胶板	㎡	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.28
031204002013	锥（塔）形设备自然硫化橡胶衬里 一层	㎡	195.54	119.76	3.71	11.35	32.78	11.80	16.15	底涂料	kg	0.32
										自然硫化橡胶板	㎡	1.2
										粘合剂	kg	0.7
031204003001	多孔板热硫化硬橡胶衬里 一层	㎡	856.25	564.99	15.81	9.44	143.61	51.70	70.70	硬橡胶板	㎡	1.18
										胶料	kg	0.2
031204003002	多孔板热硫化硬橡胶衬里 两层	㎡	1419.58	945.57	19.35	11.90	239.37	86.17	117.21	硬橡胶板	㎡	2.36
										胶料	kg	0.36
031204003003	多孔板热硫化软橡胶衬里 一层	㎡	858.35	564.99	17.74	9.44	143.61	51.70	70.87	软橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.13
031204003004	多孔板热硫化软橡胶衬里 两层	㎡	1423.47	945.57	22.92	11.90	239.37	86.17	117.53	软橡胶板	㎡	2.24
										胶料	kg	0.24
031204003005	多孔板热硫化软、硬橡胶复合衬里 两层	㎡	1420.73	945.57	20.41	11.90	239.37	86.17	117.31	硬橡胶板	㎡	1.18
										软橡胶板	㎡	1.18
										胶料	kg	0.3
031204004001	管道热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤108mm	㎡	258.68	159.50	10.81	9.54	42.26	15.21	21.36	硬橡胶板	㎡	1.16
										胶料	kg	0.2

昌吉回族自治州住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204004002	管道热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤108mm	㎡	445.15	281.84	14.78	11.90	73.44	26.44	36.76	硬橡胶板	㎡	2.3
										胶料	kg	0.36
031204004003	管道热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤426mm	㎡	187.24	110.59	10.81	9.54	30.03	10.81	15.46	硬橡胶板	㎡	1.13
										胶料	kg	0.2
031204004004	管道热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤426mm	㎡	290.03	175.64	14.78	11.90	46.89	16.88	23.95	硬橡胶板	㎡	2.26
										胶料	kg	0.36
031204004005	五米长管段热硫化橡胶衬里 一层 Φ≤108mm	㎡	296.76	183.41	16.78	7.24	47.66	17.16	24.50	硬橡胶板	㎡	1.16
										胶料	kg	0.2
031204004006	五米长管段热硫化橡胶衬里 一层 Φ≤426mm	㎡	219.56	127.32	16.78	10.48	34.45	12.40	18.13	硬橡胶板	㎡	1.13
										胶料	kg	0.2
031204005001	阀门热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤76mm	㎡	265.68	164.19	10.81	9.64	43.46	15.64	21.94	硬橡胶板	㎡	1.08
										胶料	kg	0.2
031204005002	阀门热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤76mm	㎡	386.97	241.70	14.78	12.21	63.48	22.85	31.95	硬橡胶板	㎡	2.16
										胶料	kg	0.36
031204005003	阀门热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤133mm	㎡	251.45	155.22	9.77	9.64	41.22	14.84	20.76	硬橡胶板	㎡	1.12
										胶料	kg	0.2
031204005004	阀门热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤133mm	㎡	348.70	216.89	12.91	12.21	57.28	20.62	28.79	硬橡胶板	㎡	2.24
										胶料	kg	0.36
031204006001	弯头热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤133mm	㎡	254.94	157.61	9.77	9.64	41.81	15.05	21.05	硬橡胶板	㎡	1.33
										胶料	kg	0.22
031204006002	弯头热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤133mm	㎡	350.05	217.19	13.75	12.21	57.35	20.65	28.90	硬橡胶板	㎡	2.65
										胶料	kg	0.4
031204006003	弯头热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤426mm	㎡	191.06	113.88	9.77	9.64	30.88	11.12	15.78	硬橡胶板	㎡	1.24
										胶料	kg	0.2
031204006004	弯头热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤426mm	㎡	282.55	170.97	13.75	12.21	45.80	16.49	23.33	硬橡胶板	㎡	2.49
										胶料	kg	0.4

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204006005	其他管件热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤108mm	㎡	220.74	134.20	9.77	9.64	35.96	12.95	18.23	硬橡胶板	㎡	1.21
										胶料	kg	0.2
031204006006	其他管件热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤108mm	㎡	307.70	188.19	13.75	12.21	50.10	18.04	25.41	硬橡胶板	㎡	2.42
										胶料	kg	0.36
031204006007	其他管件热硫化硬橡胶衬里 一层 Φ≤426mm	㎡	182.34	107.90	9.77	9.64	29.39	10.58	15.06	硬橡胶板	㎡	1.13
										胶料	kg	0.2
031204006008	其他管件热硫化硬橡胶衬里 两层 Φ≤426mm	㎡	262.30	157.11	13.75	12.21	42.33	15.24	21.66	硬橡胶板	㎡	2.25
										胶料	kg	0.36
031204007001	金属表面软聚氯乙烯板衬里 一层	㎡	166.85	92.35	27.17	1.61	23.49	8.46	13.78	软聚氯乙烯板 2~8mm	kg	1.11
031204007002	金属表面软聚氯乙烯板衬里 两层	㎡	323.30	176.34	55.99	3.23	44.89	16.16	26.69	软聚氯乙烯板 2~8mm	kg	2.22

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12.5 衬铅及搪铅工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031205001001	设备压板法衬铅 铅板 2.6~3mm	㎡	557.02	215.70	76.48	108.59	81.07	29.19	45.99	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 Φ 3~5	kg	1.6
031205001002	设备螺栓固定法衬铅 铅板 2.6~3mm	㎡	443.19	193.38	6.55	105.16	74.64	26.87	36.59	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 Φ 3~5	kg	1.6
031205001003	设备搪钉法衬铅 铅板 2.6~3mm	㎡	972.09	342.62	297.93	100.58	110.80	39.89	80.26	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 Φ 3~5	kg	10.7
031205002001	型钢及支架包铅 铅板 2.6~3mm	㎡	747.88	456.89	3.89	52.24	127.28	45.82	61.75	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 Φ 3~5	kg	0.55
031205003001	设备封头、底搪铅 搪层 δ=4mm	㎡	1271.16	722.31	132.12	49.39	192.93	69.45	104.96	铅焊条	kg	68.31
031205004001	搅拌叶轮、轴类搪铅 搪层 δ=4mm	㎡	1960.48	1209.18	132.48	34.20	310.85	111.90	161.87	铅焊条	kg	68.31

吉治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.12.6 喷镀（涂）工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031206001001	设备喷铝 喷层厚度δ=0.3mm	㎡	164.61	73.43	6.54	34.39	26.96	9.70	13.59	铝丝 Φ2	kg	0.97
031206001002	设备喷铝 喷层厚度δ=0.15mm	㎡	126.55	59.77	4.37	23.61	20.85	7.50	10.45	铝丝 Φ2	kg	0.5
031206001003	设备喷钢 喷层厚度δ=0.1mm	㎡	242.79	128.32	7.47	32.33	40.16	14.46	20.05	钢丝 Φ2.0	kg	1
031206001004	设备喷钢 喷层厚度δ=0.05mm	㎡	193.25	102.81	4.88	25.86	32.17	11.58	15.96	钢丝 Φ2.0	kg	0.6
031206001005	设备喷锌 喷层厚度δ=0.15mm	㎡	123.47	58.18	3.23	23.94	20.53	7.39	10.19	锌丝 Φ2	kg	1.32
031206001006	设备喷锌 喷层厚度δ=0.2mm	㎡	144.87	67.35	4.14	28.74	24.02	8.65	11.96	锌丝 Φ2	kg	1.71
031206001007	设备喷锌 喷层厚度δ=0.3mm	㎡	159.92	72.03	6.02	32.97	26.25	9.45	13.20	锌丝 Φ2	kg	2.56
031206001008	设备喷铜 喷层厚度δ=0.05mm	㎡	193.03	101.62	2.85	28.41	32.51	11.70	15.94	铜丝 Φ2~3	kg	0.68
031206001009	设备喷铜 喷层厚度δ=0.1mm	㎡	238.22	126.83	5.28	32.33	39.79	14.32	19.67	铜丝 Φ2~3	kg	1.14
031206001010	设备喷铜 喷层厚度δ=0.15mm	㎡	291.23	152.13	7.30	41.81	48.49	17.45	24.05	铜丝 Φ2~3	kg	1.75
031206001011	设备喷铜 喷层厚度δ=0.2mm	㎡	348.24	176.24	9.35	55.21	57.86	20.83	28.75	铜丝 Φ2~3	kg	2.27
031206001012	设备喷塑 粉料100~250目	㎡	33.22	14.95	0.32	7.56	5.63	2.03	2.74	粉料 100-250目	kg	0.25

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031206002001	管道喷铝 喷层厚度δ=0.3mm	㎡	174.70	78.81	6.54	35.92	28.68	10.33	14.43	铝丝 Φ2	kg	0.97
031206002002	管道喷铝 喷层厚度δ=0.15mm	㎡	140.14	65.16	4.37	27.53	23.17	8.34	11.57	铝丝 Φ2	kg	0.5
031206002003	管道喷锌 喷层厚度δ=0.15mm	㎡	131.33	63.56	3.23	23.94	21.88	7.88	10.84	锌丝 Φ2	kg	1.32
031206002004	管道喷锌 喷层厚度δ=0.2mm	㎡	152.76	72.74	4.17	28.74	25.37	9.13	12.61	锌丝 Φ2	kg	1.71
031206002005	管道喷锌 喷层厚度δ=0.3mm	㎡	172.56	77.71	6.05	35.92	28.41	10.23	14.25	锌丝 Φ2	kg	2.56
031206002006	管道喷塑 粉料100~250目	㎡	36.24	16.24	0.35	8.31	6.14	2.21	2.99	粉料 100-250目	kg	0.28
031206002007	管道内喷涂水泥砂浆 管径DN700~800	㎡	47.34	13.18	10.42	11.46	6.16	2.22	3.91			
031206003001	型钢喷铝 喷层厚度δ=0.3mm	kg	9.62	4.59	0.36	1.73	1.58	0.57	0.79	铝丝 Φ2	kg	0.06
031206003002	型钢喷锌 喷层厚度δ=0.15mm	kg	6.35	3.08	0.16	1.15	1.06	0.38	0.52	锌丝 Φ2	kg	0.06
031206003003	型钢喷锌 喷层厚度δ=0.2mm	kg	7.44	3.54	0.21	1.40	1.24	0.44	0.61	锌丝 Φ2	kg	0.08
031206003004	型钢喷锌 喷层厚度δ=0.3mm	kg	8.35	3.76	0.30	1.73	1.37	0.49	0.69	锌丝 Φ2	kg	0.12
031206003005	型钢喷铜 喷层厚度δ=0.05mm	kg	10.85	5.94	0.14	1.38	1.83	0.66	0.90	铜丝 Φ2~3	kg	0.03
031206003006	型钢喷铜 喷层厚度δ=0.1mm	kg	13.47	7.16	0.26	1.87	2.26	0.81	1.11	铜丝 Φ2~3	kg	0.05

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031206003007	型钢喷铜 喷层厚度δ=0.15mm	kg	15.57	8.37	0.36	2.02	2.60	0.94	1.29	铜丝 Φ2~3	kg	0.08
031206003008	型钢喷铜 喷层厚度δ=0.2mm	kg	18.05	9.36	0.45	2.66	3.01	1.08	1.49	铜丝 Φ2~3	kg	0.11
031206004001	一般钢结构喷铝 喷层厚度δ=0.3mm	kg	9.62	4.59	0.36	1.73	1.58	0.57	0.79	铝丝 Φ2	kg	0.06
031206004002	一般钢结构喷锌 喷层厚度δ=0.15mm	kg	6.35	3.08	0.16	1.15	1.06	0.38	0.52	锌丝 Φ2	kg	0.06
031206004003	一般钢结构喷锌 喷层厚度δ=0.2mm	kg	7.44	3.54	0.21	1.40	1.24	0.44	0.61	锌丝 Φ2	kg	0.08
031206004004	一般钢结构喷锌 喷层厚度δ=0.3mm	kg	8.35	3.76	0.30	1.73	1.37	0.49	0.69	锌丝 Φ2	kg	0.12
031206004005	一般钢结构喷铜 喷层厚度δ=0.05mm	kg	10.85	5.94	0.14	1.38	1.83	0.66	0.90	铜丝 Φ2~3	kg	0.03
031206004006	一般钢结构喷铜 喷层厚度δ=0.1mm	kg	13.47	7.16	0.26	1.87	2.26	0.81	1.11	铜丝 Φ2~3	kg	0.05
031206004007	一般钢结构喷铜 喷层厚度δ=0.15mm	kg	15.57	8.37	0.36	2.02	2.60	0.94	1.29	铜丝 Φ2~3	kg	0.08
031206004008	一般钢结构喷铜 喷层厚度δ=0.2mm	kg	18.05	9.36	0.45	2.66	3.01	1.08	1.49	铜丝 Φ2~3	kg	0.11
031206004009	一般钢结构喷塑 100~250目	kg	1.96	0.89	0.02	0.44	0.33	0.12	0.16	粉料 100-250目	kg	0.01
031206005001	零部件喷钢 喷层厚度δ=0.1mm	kg	16.61	7.46	0.43	3.59	2.76	0.99	1.37	钢丝 Φ2.0	kg	0.06

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

B.12.7 耐酸砖、板衬里工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001001	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	567.46	355.27	1.85	31.86	96.78	34.84	46.85	硅质耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207001002	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	525.84	326.78	1.85	31.86	89.66	32.28	43.42	硅质耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207001003	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	604.58	380.68	1.85	31.86	103.14	37.13	49.92	硅质耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207001004	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	579.24	363.34	1.85	31.86	98.80	35.57	47.83	硅质耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001005	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	365.34	217.09	1.58	31.86	62.24	22.41	30.17	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001006	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	339.74	199.56	1.58	31.86	57.86	20.83	28.05	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001007	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	378.73	226.26	1.58	31.86	64.53	23.23	31.27	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001008	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	343.37	202.05	1.58	31.86	58.48	21.05	28.35	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001009	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	249.97	138.18	1.47	31.86	42.51	15.30	20.64	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001010	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	237.89	129.91	1.47	31.86	40.44	14.56	19.64	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001011	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	261.03	145.76	1.47	31.86	44.41	15.99	21.55	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001012	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m^2	241.53	132.40	1.47	31.86	41.07	14.78	19.94	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001013	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m^2	316.66	183.81	1.51	31.86	53.92	19.41	26.15	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001014	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m^2	293.37	167.87	1.51	31.86	49.93	17.98	24.22	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001015	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	354.93	210.02	1.51	31.86	60.47	21.77	29.31	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001016	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	326.85	190.79	1.51	31.86	55.66	20.04	26.99	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001017	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	312.86	181.23	1.49	31.86	53.27	19.18	25.83	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001018	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	290.01	165.58	1.49	31.86	49.36	17.77	23.95	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001019	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	350.39	206.92	1.49	31.86	59.70	21.49	28.93	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001020	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	322.74	187.99	1.49	31.86	54.96	19.79	26.65	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001021	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	310.65	179.72	1.48	31.86	52.90	19.04	25.65	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001022	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	283.57	161.19	1.48	31.86	48.26	17.37	23.41	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001023	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	355.19	210.22	1.48	31.86	60.52	21.79	29.33	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001024	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	307.74	177.73	1.48	31.86	52.40	18.86	25.41	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001025	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	283.19	160.90	1.51	31.86	48.19	17.35	23.38	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001026	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	255.55	141.98	1.51	31.86	43.46	15.65	21.10	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001027	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m^2	319.42	185.70	1.51	31.86	54.39	19.58	26.37	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001028	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m^2	285.39	162.40	1.51	31.86	48.57	17.48	23.56	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001029	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m^2	276.78	156.52	1.50	31.86	47.10	16.95	22.85	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001030	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m^2	249.29	137.69	1.50	31.86	42.39	15.26	20.58	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001031	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m^2	313.32	181.53	1.50	31.86	53.35	19.21	25.87	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001032	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m^2	278.97	158.01	1.50	31.86	47.47	17.09	23.03	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001033	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	277.22	156.82	1.50	31.86	47.17	16.98	22.89	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001034	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	249.56	137.88	1.50	31.86	42.44	15.28	20.61	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001035	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	313.73	181.82	1.50	31.86	53.42	19.23	25.90	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001036	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	279.40	158.31	1.50	31.86	47.54	17.12	23.07	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001037	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	278.22	157.51	1.50	31.86	47.34	17.04	22.97	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001038	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	250.59	138.58	1.50	31.86	42.61	15.34	20.69	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001039	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	314.76	182.52	1.50	31.86	53.60	19.29	25.99	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001040	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	280.42	159.01	1.50	31.86	47.72	17.18	23.15	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001041	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	279.10	158.11	1.50	31.86	47.49	17.10	23.05	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001042	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	251.45	139.18	1.50	31.86	42.76	15.39	20.76	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001043	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	315.49	183.02	1.50	31.86	53.72	19.34	26.05	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001044	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	281.13	159.50	1.50	31.86	47.84	17.22	23.21	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001045	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	248.99	137.48	1.51	31.86	42.34	15.24	20.56	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001046	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	229.21	123.94	1.51	31.86	38.95	14.02	18.93	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001047	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	275.48	155.62	1.51	31.86	46.87	16.87	22.75	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001048	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	257.72	143.46	1.51	31.86	43.83	15.78	21.28	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001049	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	250.87	138.79	1.49	31.86	42.66	15.36	20.71	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001050	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	231.81	125.74	1.49	31.86	39.40	14.18	19.14	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001051	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	278.07	157.41	1.49	31.86	47.32	17.03	22.96	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001052	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	260.03	145.06	1.49	31.86	44.23	15.92	21.47	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001053	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	251.15	138.98	1.49	31.86	42.71	15.38	20.74	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001054	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	232.09	125.93	1.49	31.86	39.45	14.20	19.16	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001055	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	278.51	157.71	1.49	31.86	47.39	17.06	23.00	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001056	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	260.48	145.36	1.49	31.86	44.31	15.95	21.51	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001057	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	251.88	139.47	1.49	31.86	42.83	15.42	20.80	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001058	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	232.68	126.33	1.49	31.86	39.55	14.24	19.21	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001059	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	279.09	158.11	1.49	31.86	47.49	17.10	23.04	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001060	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	261.06	145.76	1.49	31.86	44.41	15.99	21.56	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001061	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	252.76	140.08	1.49	31.86	42.99	15.47	20.87	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001062	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	233.68	127.02	1.49	31.86	39.72	14.30	19.30	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001063	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	280.12	158.81	1.49	31.86	47.67	17.16	23.13	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001064	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	262.08	146.46	1.49	31.86	44.58	16.05	21.64	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001065	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	253.78	140.78	1.49	31.86	43.16	15.54	20.95	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001066	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	234.72	127.73	1.49	31.86	39.90	14.36	19.38	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001067	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	281.12	159.50	1.49	31.86	47.84	17.22	23.21	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001068	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	263.08	147.15	1.49	31.86	44.75	16.11	21.72	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001069	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	254.35	141.17	1.49	31.86	43.26	15.57	21.00	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001070	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	235.29	128.12	1.49	31.86	40.00	14.40	19.43	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001071	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	281.71	159.90	1.49	31.86	47.94	17.26	23.26	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001072	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	263.66	147.54	1.49	31.86	44.85	16.15	21.77	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001073	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	250.56	138.58	1.48	31.86	42.61	15.34	20.69	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001074	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	231.51	125.54	1.48	31.86	39.35	14.17	19.12	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001075	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	277.78	157.21	1.48	31.86	47.27	17.02	22.94	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001076	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	259.73	144.86	1.48	31.86	44.18	15.90	21.45	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001077	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	251.14	138.98	1.48	31.86	42.71	15.38	20.74	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001078	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	232.08	125.93	1.48	31.86	39.45	14.20	19.16	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001079	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	278.36	157.61	1.48	31.86	47.37	17.05	22.98	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001080	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	260.30	145.25	1.48	31.86	44.28	15.94	21.49	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001081	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	252.17	139.68	1.48	31.86	42.89	15.44	20.82	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001082	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	233.10	126.63	1.48	31.86	39.62	14.26	19.25	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001083	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	279.38	158.31	1.48	31.86	47.54	17.12	23.07	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001084	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	261.34	145.96	1.48	31.86	44.46	16.00	21.58	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001085	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	253.19	140.38	1.48	31.86	43.06	15.50	20.91	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001086	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	234.12	127.32	1.48	31.86	39.80	14.33	19.33	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001087	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	280.40	159.01	1.48	31.86	47.72	17.18	23.15	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001088	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	262.35	146.65	1.48	31.86	44.63	16.07	21.66	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001089	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	247.36	136.39	1.48	31.86	42.06	15.14	20.42	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001090	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	227.71	122.94	1.48	31.86	38.70	13.93	18.80	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001091	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	274.87	155.22	1.48	31.86	46.77	16.84	22.70	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001092	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	252.75	140.08	1.48	31.86	42.99	15.47	20.87	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001093	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	248.23	136.98	1.48	31.86	42.21	15.20	20.50	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001094	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	228.75	123.64	1.48	31.86	38.88	14.00	18.89	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001095	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	275.89	155.92	1.48	31.86	46.95	16.90	22.78	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001096	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	253.77	140.78	1.48	31.86	43.16	15.54	20.95	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001097	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	249.11	137.59	1.48	31.86	42.36	15.25	20.57	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001098	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	229.46	124.14	1.48	31.86	39.00	14.04	18.95	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001099	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	276.76	156.52	1.48	31.86	47.10	16.95	22.85	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001100	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	254.63	141.37	1.48	31.86	43.31	15.59	21.02	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001101	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	250.27	138.38	1.48	31.86	42.56	15.32	20.66	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001102	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	230.76	125.03	1.48	31.86	39.22	14.12	19.05	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001103	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	277.92	157.31	1.48	31.86	47.29	17.03	22.95	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001104	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	255.80	142.17	1.48	31.86	43.51	15.66	21.12	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001105	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	251.29	139.08	1.48	31.86	42.74	15.38	20.75	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001106	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	231.80	125.74	1.48	31.86	39.40	14.18	19.14	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001107	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	278.94	158.01	1.48	31.86	47.47	17.09	23.03	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001108	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	256.82	142.87	1.48	31.86	43.68	15.73	21.21	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001109	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	561.42	351.99	0.70	31.86	95.96	34.55	46.36	树脂耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001110	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	519.95	323.60	0.70	31.86	88.87	31.99	42.93	树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207001111	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	598.66	377.49	0.70	31.86	102.34	36.84	49.43	树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207001112	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	573.35	360.16	0.70	31.86	98.01	35.28	47.34	树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207001113	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	359.28	213.80	0.43	31.86	61.42	22.11	29.67	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001114	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	333.67	196.27	0.43	31.86	57.03	20.53	27.55	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001115	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	372.66	222.96	0.43	31.86	63.71	22.93	30.77	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001116	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	337.45	198.86	0.43	31.86	57.68	20.76	27.86	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001117	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	243.91	134.90	0.32	31.86	41.69	15.01	20.14	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001118	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	231.98	126.72	0.32	31.86	39.65	14.27	19.15	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001119	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	254.98	142.47	0.32	31.86	43.58	15.69	21.05	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001120	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	235.61	129.21	0.32	31.86	40.27	14.50	19.45	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001121	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	310.62	180.53	0.36	31.86	53.10	19.12	25.65	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001122	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	287.48	164.69	0.36	31.86	49.14	17.69	23.74	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001123	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	349.02	206.83	0.36	31.86	59.67	21.48	28.82	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001124	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	320.94	187.60	0.36	31.86	54.87	19.75	26.50	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001125	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	306.93	178.03	0.34	31.86	52.47	18.89	25.34	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001126	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	284.11	162.40	0.34	31.86	48.57	17.48	23.46	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001127	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	344.49	203.74	0.34	31.86	58.90	21.20	28.44	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001128	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	316.84	184.81	0.34	31.86	54.17	19.50	26.16	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001129	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	304.75	176.54	0.33	31.86	52.10	18.76	25.16	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001130	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	277.69	158.01	0.33	31.86	47.47	17.09	22.93	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001131	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	349.13	206.92	0.33	31.86	59.70	21.49	28.83	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001132	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	301.70	174.45	0.33	31.86	51.58	18.57	24.91	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001133	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	277.13	157.61	0.36	31.86	47.37	17.05	22.88	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001134	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	249.64	138.79	0.36	31.86	42.66	15.36	20.61	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001135	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	313.38	182.42	0.36	31.86	53.57	19.29	25.88	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001136	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	279.32	159.11	0.36	31.86	47.74	17.19	23.06	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001137	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	270.87	153.33	0.35	31.86	46.30	16.67	22.37	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001138	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	243.22	134.40	0.35	31.86	41.57	14.96	20.08	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001139	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	307.24	178.23	0.35	31.86	52.52	18.91	25.37	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001140	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	273.05	154.82	0.35	31.86	46.67	16.80	22.55	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001141	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	271.30	153.63	0.35	31.86	46.37	16.69	22.40	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001142	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	243.65	134.69	0.35	31.86	41.64	14.99	20.12	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001143	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	307.53	178.43	0.35	31.86	52.57	18.93	25.39	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001144	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	273.49	155.12	0.35	31.86	46.75	16.83	22.58	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001145	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	272.32	154.33	0.35	31.86	46.55	16.76	22.49	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001146	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	244.67	135.39	0.35	31.86	41.81	15.05	20.20	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001147	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	308.55	179.13	0.35	31.86	52.75	18.99	25.48	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001148	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	274.49	155.81	0.35	31.86	46.92	16.89	22.66	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001149	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	273.05	154.82	0.35	31.86	46.67	16.80	22.55	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001150	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	245.57	136.00	0.35	31.86	41.97	15.11	20.28	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001151	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	309.42	179.72	0.35	31.86	52.90	19.04	25.55	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001152	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	275.25	156.32	0.35	31.86	47.05	16.94	22.73	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001153	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	243.09	134.30	0.36	31.86	41.54	14.95	20.07	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001154	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	223.29	120.74	0.36	31.86	38.15	13.73	18.44	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001155	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	269.59	152.44	0.36	31.86	46.08	16.59	22.26	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001156	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	251.53	140.08	0.36	31.86	42.99	15.47	20.77	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001157	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	244.80	135.49	0.34	31.86	41.84	15.06	20.21	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001158	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	225.74	122.44	0.34	31.86	38.58	13.89	18.64	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001159	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	272.17	154.23	0.34	31.86	46.52	16.75	22.47	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001160	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	254.12	141.87	0.34	31.86	43.43	15.64	20.98	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001161	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	245.26	135.80	0.34	31.86	41.92	15.09	20.25	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001162	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	226.18	122.74	0.34	31.86	38.65	13.91	18.68	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001163	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	272.62	154.53	0.34	31.86	46.60	16.78	22.51	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001164	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	254.42	142.07	0.34	31.86	43.48	15.65	21.01	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001165	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	245.82	136.19	0.34	31.86	42.01	15.12	20.30	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001166	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	226.76	123.14	0.34	31.86	38.75	13.95	18.72	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001167	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	273.19	154.92	0.34	31.86	46.70	16.81	22.56	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001168	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	254.99	142.47	0.34	31.86	43.58	15.69	21.05	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001169	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	246.84	136.89	0.34	31.86	42.19	15.19	20.38	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001170	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	227.79	123.84	0.34	31.86	38.93	14.01	18.81	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001171	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	274.20	155.62	0.34	31.86	46.87	16.87	22.64	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001172	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	256.01	143.16	0.34	31.86	43.76	15.75	21.14	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001173	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	247.87	137.59	0.34	31.86	42.36	15.25	20.47	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001174	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	228.81	124.54	0.34	31.86	39.10	14.08	18.89	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001175	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	275.08	156.22	0.34	31.86	47.02	16.93	22.71	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001176	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	257.02	143.86	0.34	31.86	43.93	15.81	21.22	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001177	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	248.45	137.99	0.34	31.86	42.46	15.29	20.51	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001178	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	229.38	124.93	0.34	31.86	39.20	14.11	18.94	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001179	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	275.81	156.72	0.34	31.86	47.15	16.97	22.77	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001180	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	257.62	144.27	0.34	31.86	44.03	15.85	21.27	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001181	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	244.79	135.49	0.33	31.86	41.84	15.06	20.21	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001182	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	225.59	122.35	0.33	31.86	38.55	13.88	18.63	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001183	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	271.87	154.03	0.33	31.86	46.47	16.73	22.45	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001184	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	253.97	141.78	0.33	31.86	43.41	15.63	20.97	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001185	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	245.38	135.89	0.33	31.86	41.94	15.10	20.26	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001186	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	226.16	122.74	0.33	31.86	38.65	13.91	18.67	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001187	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	272.46	154.43	0.33	31.86	46.57	16.77	22.50	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001188	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	254.54	142.17	0.33	31.86	43.51	15.66	21.02	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001189	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	246.26	136.50	0.33	31.86	42.09	15.15	20.33	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001190	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	227.20	123.45	0.33	31.86	38.83	13.98	18.76	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001191	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	273.46	155.12	0.33	31.86	46.75	16.83	22.58	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001192	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	255.57	142.87	0.33	31.86	43.68	15.73	21.10	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001193	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	247.27	137.19	0.33	31.86	42.26	15.21	20.42	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001194	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	228.21	124.14	0.33	31.86	39.00	14.04	18.84	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001195	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	274.47	155.81	0.33	31.86	46.92	16.89	22.66	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001196	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	256.59	143.56	0.33	31.86	43.86	15.79	21.19	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001197	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	241.31	133.10	0.33	31.86	41.24	14.85	19.92	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001198	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	221.83	119.76	0.33	31.86	37.91	13.65	18.32	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001199	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	268.97	152.04	0.33	31.86	45.98	16.55	22.21	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001200	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	246.97	136.98	0.33	31.86	42.21	15.20	20.39	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001201	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	242.33	133.80	0.33	31.86	41.42	14.91	20.01	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001202	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	222.82	120.45	0.33	31.86	38.08	13.71	18.40	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001203	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	270.12	152.83	0.33	31.86	46.17	16.62	22.30	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001204	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	248.01	137.69	0.33	31.86	42.39	15.26	20.48	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001205	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	243.06	134.30	0.33	31.86	41.54	14.95	20.07	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001206	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	223.55	120.95	0.33	31.86	38.20	13.75	18.46	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001207	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	270.85	153.33	0.33	31.86	46.30	16.67	22.36	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001208	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	248.88	138.29	0.33	31.86	42.54	15.31	20.55	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001209	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	244.36	135.19	0.33	31.86	41.76	15.03	20.18	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001210	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	224.71	121.75	0.33	31.86	38.40	13.82	18.55	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001211	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	272.16	154.23	0.33	31.86	46.52	16.75	22.47	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001212	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	250.04	139.08	0.33	31.86	42.74	15.38	20.65	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001213	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	245.38	135.89	0.33	31.86	41.94	15.10	20.26	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001214	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	225.73	122.44	0.33	31.86	38.58	13.89	18.64	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001215	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	273.18	154.92	0.33	31.86	46.70	16.81	22.56	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001216	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	251.06	139.78	0.33	31.86	42.91	15.45	20.73	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001217	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	580.46	365.03	0.70	31.86	99.22	35.72	47.93	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001218	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	536.80	335.14	0.70	31.86	91.75	33.03	44.32	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001219	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	619.19	391.54	0.70	31.86	105.85	38.11	51.13	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001220	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里 厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	591.83	372.81	0.70	31.86	101.17	36.42	48.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001221	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	366.41	218.68	0.43	31.86	62.64	22.55	30.25	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001222	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	339.79	200.45	0.43	31.86	58.08	20.91	28.06	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001223	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	376.17	225.36	0.43	31.86	64.31	23.15	31.06	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001224	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	343.72	203.15	0.43	31.86	58.75	21.15	28.38	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001225	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	248.28	137.88	0.32	31.86	42.44	15.28	20.50	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001226	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	235.92	129.42	0.32	31.86	40.32	14.52	19.48	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001227	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	259.78	145.76	0.32	31.86	44.41	15.99	21.45	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001228	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	239.70	132.01	0.32	31.86	40.97	14.75	19.79	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001229	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m^2	316.73	184.72	0.36	31.86	54.15	19.49	26.15	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001230	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m^2	292.55	168.17	0.36	31.86	50.01	18.00	24.16	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

昌吉州住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001231	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	356.59	212.01	0.36	31.86	60.97	21.95	29.44	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001232	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	327.33	191.98	0.36	31.86	55.96	20.15	27.03	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	39
031207001233	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	313.05	182.21	0.34	31.86	53.52	19.27	25.85	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001234	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	289.32	165.97	0.34	31.86	49.46	17.80	23.89	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001235	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	352.06	208.92	0.34	31.86	60.20	21.67	29.07	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001236	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	323.39	189.29	0.34	31.86	55.29	19.90	26.70	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001237	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	309.55	179.83	0.33	31.86	52.92	19.05	25.56	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001238	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	283.81	162.20	0.33	31.86	48.52	17.47	23.43	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001239	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	358.01	213.00	0.33	31.86	61.22	22.04	29.56	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001240	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	308.70	179.24	0.33	31.86	52.78	19.00	25.49	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001241	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	282.52	161.30	0.36	31.86	48.29	17.38	23.33	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001242	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	252.25	140.58	0.36	31.86	43.11	15.52	20.83	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001243	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	315.11	183.61	0.36	31.86	53.87	19.39	26.02	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001244	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	284.57	162.70	0.36	31.86	48.64	17.51	23.50	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001245	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	276.26	157.02	0.35	31.86	47.22	17.00	22.81	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001246	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	246.28	136.50	0.35	31.86	42.09	15.15	20.34	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001247	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	308.99	179.43	0.35	31.86	52.82	19.02	25.51	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001248	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	278.31	158.42	0.35	31.86	47.57	17.13	22.98	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001249	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	276.69	157.31	0.35	31.86	47.29	17.03	22.85	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001250	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	246.56	136.69	0.35	31.86	42.14	15.17	20.36	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001251	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	309.28	179.63	0.35	31.86	52.87	19.03	25.54	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001252	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	278.87	158.81	0.35	31.86	47.67	17.16	23.03	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001253	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	277.71	158.01	0.35	31.86	47.47	17.09	22.93	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001254	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	247.72	137.48	0.35	31.86	42.34	15.24	20.45	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001255	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	310.30	180.33	0.35	31.86	53.05	19.10	25.62	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001256	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	279.88	159.50	0.35	31.86	47.84	17.22	23.11	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001257	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	278.44	158.51	0.35	31.86	47.59	17.13	22.99	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001258	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	248.47	137.99	0.35	31.86	42.46	15.29	20.52	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001259	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	311.18	180.93	0.35	31.86	53.20	19.15	25.69	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001260	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	280.62	160.00	0.35	31.86	47.97	17.27	23.17	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001261	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	248.18	137.79	0.36	31.86	42.41	15.27	20.49	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001262	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	227.67	123.74	0.36	31.86	38.90	14.00	18.80	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001263	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	282.67	161.40	0.36	31.86	48.32	17.39	23.34	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001264	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	257.21	143.97	0.36	31.86	43.96	15.82	21.24	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001265	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	249.18	138.49	0.34	31.86	42.59	15.33	20.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001266	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	231.72	126.53	0.34	31.86	39.60	14.26	19.13	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001267	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	280.02	159.60	0.34	31.86	47.87	17.23	23.12	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001268	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	257.62	144.27	0.34	31.86	44.03	15.85	21.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001269	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	249.62	138.79	0.34	31.86	42.66	15.36	20.61	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001270	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	232.15	126.83	0.34	31.86	39.67	14.28	19.17	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001271	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	280.46	159.90	0.34	31.86	47.94	17.26	23.16	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001272	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	258.05	144.56	0.34	31.86	44.11	15.88	21.31	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001273	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	250.19	139.18	0.34	31.86	42.76	15.39	20.66	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001274	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	232.72	127.22	0.34	31.86	39.77	14.32	19.22	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001275	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	281.20	160.41	0.34	31.86	48.07	17.30	23.22	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001276	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	258.78	145.06	0.34	31.86	44.23	15.92	21.37	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001277	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	251.22	139.88	0.34	31.86	42.94	15.46	20.74	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001278	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	233.75	127.92	0.34	31.86	39.95	14.38	19.30	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001279	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	282.07	161.00	0.34	31.86	48.22	17.36	23.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001280	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	259.65	145.65	0.34	31.86	44.38	15.98	21.44	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001281	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	252.23	140.58	0.34	31.86	43.11	15.52	20.83	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001282	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	234.77	128.62	0.34	31.86	40.12	14.44	19.38	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001283	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	283.07	161.69	0.34	31.86	48.39	17.42	23.37	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001284	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	260.67	146.35	0.34	31.86	44.55	16.04	21.52	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001285	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	252.81	140.97	0.34	31.86	43.21	15.55	20.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001286	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	235.34	129.01	0.34	31.86	40.22	14.48	19.43	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001287	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	283.66	162.10	0.34	31.86	48.49	17.46	23.42	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001288	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	261.27	146.76	0.34	31.86	44.66	16.08	21.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001289	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	248.44	137.99	0.33	31.86	42.46	15.29	20.51	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001290	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	231.71	126.53	0.33	31.86	39.60	14.26	19.13	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001291	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	279.86	159.50	0.33	31.86	47.84	17.22	23.11	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001292	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	257.61	144.27	0.33	31.86	44.03	15.85	21.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001293	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	249.60	138.79	0.33	31.86	42.66	15.36	20.61	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001294	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	232.28	126.92	0.33	31.86	39.70	14.29	19.18	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001295	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	280.60	160.00	0.33	31.86	47.97	17.27	23.17	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001296	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	258.34	144.76	0.33	31.86	44.16	15.90	21.33	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001297	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	250.61	139.47	0.33	31.86	42.83	15.42	20.69	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001298	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	247.86	137.59	0.33	31.86	42.36	15.25	20.47	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001299	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	281.47	160.60	0.33	31.86	48.12	17.32	23.24	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001300	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	259.34	145.45	0.33	31.86	44.33	15.96	21.41	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001301	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	251.50	140.08	0.33	31.86	42.99	15.47	20.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001302	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	234.32	128.32	0.33	31.86	40.05	14.42	19.35	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001303	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	282.49	161.30	0.33	31.86	48.29	17.38	23.32	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001304	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	260.37	146.15	0.33	31.86	44.50	16.02	21.50	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001305	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	244.79	135.49	0.33	31.86	41.84	15.06	20.21	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001306	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	225.59	122.35	0.33	31.86	38.55	13.88	18.63	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001307	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	274.78	156.02	0.33	31.86	46.97	16.91	22.69	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001308	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	252.22	140.58	0.33	31.86	43.11	15.52	20.83	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001309	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	245.81	136.19	0.33	31.86	42.01	15.12	20.30	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001310	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	226.60	123.03	0.33	31.86	38.72	13.94	18.71	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001311	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	275.80	156.72	0.33	31.86	47.15	16.97	22.77	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001312	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	253.23	141.27	0.33	31.86	43.28	15.58	20.91	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001313	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	246.69	136.79	0.33	31.86	42.16	15.18	20.37	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001314	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	227.49	123.64	0.33	31.86	38.88	14.00	18.78	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001315	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	276.67	157.31	0.33	31.86	47.29	17.03	22.84	聚脂树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001316	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	254.11	141.87	0.33	31.86	43.43	15.64	20.98	聚脂树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001317	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	247.86	137.59	0.33	31.86	42.36	15.25	20.47	聚脂树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001318	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	228.64	124.43	0.33	31.86	39.07	14.07	18.88	聚脂树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001319	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	277.83	158.11	0.33	31.86	47.49	17.10	22.94	聚脂树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001320	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	255.27	142.67	0.33	31.86	43.63	15.71	21.08	聚脂树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001321	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	248.88	138.29	0.33	31.86	42.54	15.31	20.55	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001322	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	229.66	125.13	0.33	31.86	39.25	14.13	18.96	聚脂树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001323	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	278.85	158.81	0.33	31.86	47.67	17.16	23.02	聚脂树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001324	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	256.29	143.37	0.33	31.86	43.81	15.77	21.16	聚脂树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001325	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	379.22	227.45	0.43	31.86	64.83	23.34	31.31	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001326	圆形立式设环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	353.60	209.91	0.43	31.86	60.44	21.76	29.20	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001327	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	392.76	236.72	0.43	31.86	67.15	24.17	32.43	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001328	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	357.39	212.51	0.43	31.86	61.09	21.99	29.51	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207001329	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	258.91	145.16	0.32	31.86	44.26	15.93	21.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001330	圆形立式设环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	246.82	136.89	0.32	31.86	42.19	15.19	20.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001331	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	269.97	152.74	0.32	31.86	46.15	16.61	22.29	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001332	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	250.46	139.38	0.32	31.86	42.81	15.41	20.68	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207001333	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 100×50×10mm	m²	321.80	188.19	0.36	31.86	55.01	19.80	26.57	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001334	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格 100×50×10mm	m²	298.68	172.36	0.36	31.86	51.06	18.38	24.66	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001335	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 100×50×10mm	m²	360.08	214.40	0.36	31.86	61.57	22.16	29.73	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001336	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	332.14	195.27	0.36	31.86	56.78	20.44	27.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001337	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	318.14	185.70	0.34	31.86	54.39	19.58	26.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001338	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	295.29	170.06	0.34	31.86	50.48	18.17	24.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001339	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	355.71	211.42	0.34	31.86	60.82	21.90	29.37	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001340	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	327.89	192.38	0.34	31.86	56.06	20.18	27.07	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001341	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	315.65	184.01	0.33	31.86	53.97	19.43	26.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001342	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	288.60	165.48	0.33	31.86	49.34	17.76	23.83	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001343	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	360.05	214.40	0.33	31.86	61.57	22.16	29.73	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001344	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	312.61	181.92	0.33	31.86	53.45	19.24	25.81	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001345	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	288.05	165.08	0.36	31.86	49.24	17.72	23.78	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001346	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	260.40	146.15	0.36	31.86	44.50	16.02	21.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001347	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	324.42	189.98	0.36	31.86	55.46	19.97	26.79	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001348	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	290.09	166.48	0.36	31.86	49.59	17.85	23.95	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001349	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	281.78	160.80	0.35	31.86	48.17	17.34	23.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001350	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	254.13	141.87	0.35	31.86	43.43	15.64	20.98	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001351	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	318.01	185.61	0.35	31.86	54.37	19.57	26.26	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001352	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	283.97	162.30	0.35	31.86	48.54	17.47	23.45	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001353	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	282.36	161.19	0.35	31.86	48.26	17.37	23.31	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001354	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	254.72	142.27	0.35	31.86	43.53	15.67	21.03	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001355	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	318.74	186.10	0.35	31.86	54.49	19.62	26.32	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001356	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	284.55	162.70	0.35	31.86	48.64	17.51	23.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001357	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	283.67	162.10	0.35	31.86	48.49	17.46	23.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001358	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	256.16	143.26	0.35	31.86	43.78	15.76	21.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001359	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	320.06	187.01	0.35	31.86	54.72	19.70	26.43	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001360	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	285.86	163.59	0.35	31.86	48.86	17.59	23.60	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001361	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	284.83	162.89	0.35	31.86	48.69	17.53	23.52	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001362	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	257.34	144.06	0.35	31.86	43.98	15.83	21.25	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001363	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	321.22	187.80	0.35	31.86	54.92	19.77	26.52	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001364	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	287.04	164.40	0.35	31.86	49.07	17.66	23.70	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001365	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	254.44	142.07	0.36	31.86	43.48	15.65	21.01	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001366	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	234.67	128.53	0.36	31.86	40.10	14.44	19.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001367	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	280.93	160.21	0.36	31.86	48.02	17.29	23.20	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001368	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	263.17	148.05	0.36	31.86	44.98	16.19	21.73	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001369	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	255.58	142.87	0.34	31.86	43.68	15.73	21.10	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.1
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001370	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	236.66	129.91	0.34	31.86	40.44	14.56	19.54	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001371	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	282.94	161.60	0.34	31.86	48.37	17.41	23.36	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001372	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	264.89	149.24	0.34	31.86	45.28	16.30	21.87	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001373	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	256.15	143.26	0.34	31.86	43.78	15.76	21.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001374	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	237.26	130.32	0.34	31.86	40.55	14.60	19.59	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001375	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	283.37	161.89	0.34	31.86	48.44	17.44	23.40	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001376	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	265.47	149.64	0.34	31.86	45.38	16.34	21.92	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001377	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	257.19	143.97	0.34	31.86	43.96	15.82	21.24	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001378	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	238.25	131.01	0.34	31.86	40.72	14.66	19.67	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001379	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	284.25	162.50	0.34	31.86	48.59	17.49	23.47	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001380	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	266.49	150.34	0.34	31.86	45.55	16.40	22.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001381	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	258.35	144.76	0.34	31.86	44.16	15.90	21.33	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001382	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	239.43	131.81	0.34	31.86	40.92	14.73	19.77	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001383	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	285.41	163.29	0.34	31.86	48.79	17.56	23.57	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001384	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	267.65	151.13	0.34	31.86	45.75	16.47	22.10	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001385	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	259.49	145.55	0.34	31.86	44.35	15.97	21.43	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001386	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	240.59	132.61	0.34	31.86	41.12	14.80	19.87	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001387	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	286.57	164.09	0.34	31.86	48.99	17.64	23.66	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001388	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	268.83	151.94	0.34	31.86	45.95	16.54	22.20	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001389	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	260.24	146.06	0.34	31.86	44.48	16.01	21.49	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001390	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	241.32	133.10	0.34	31.86	41.24	14.85	19.93	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001391	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	287.30	164.59	0.34	31.86	49.11	17.68	23.72	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001392	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	269.57	152.44	0.34	31.86	46.08	16.59	22.26	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001393	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	255.27	142.67	0.33	31.86	43.63	15.71	21.08	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001394	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	236.51	129.82	0.33	31.86	40.42	14.55	19.53	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001395	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	283.06	161.69	0.33	31.86	48.39	17.42	23.37	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001396	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	264.73	149.14	0.33	31.86	45.25	16.29	21.86	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001397	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	256.43	143.46	0.33	31.86	43.83	15.78	21.17	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001398	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	237.37	130.41	0.33	31.86	40.57	14.60	19.60	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001399	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	283.95	162.30	0.33	31.86	48.54	17.47	23.45	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001400	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	265.60	149.74	0.33	31.86	45.40	16.34	21.93	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001401	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	257.61	144.27	0.33	31.86	44.03	15.85	21.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001402	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	238.54	131.21	0.33	31.86	40.77	14.68	19.70	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001403	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	284.98	163.00	0.33	31.86	48.72	17.54	23.53	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001404	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	266.77	150.54	0.33	31.86	45.60	16.42	22.03	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001405	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	256.88	143.77	0.33	31.86	43.91	15.81	21.21	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001406	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	239.85	132.11	0.33	31.86	40.99	14.76	19.80	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001407	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	286.27	163.89	0.33	31.86	48.94	17.62	23.64	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001408	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	268.08	151.43	0.33	31.86	45.82	16.50	22.13	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001409	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	252.52	140.78	0.33	31.86	43.16	15.54	20.85	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001410	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	232.72	127.22	0.33	31.86	39.77	14.32	19.22	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001411	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	280.01	159.60	0.33	31.86	47.87	17.23	23.12	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001412	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	257.75	144.36	0.33	31.86	44.06	15.86	21.28	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001413	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	253.66	141.56	0.33	31.86	43.36	15.61	20.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001414	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	233.89	128.03	0.33	31.86	39.97	14.39	19.31	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001415	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	281.03	160.30	0.33	31.86	48.04	17.29	23.20	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001416	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	258.92	145.16	0.33	31.86	44.26	15.93	21.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001417	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	254.84	142.37	0.33	31.86	43.56	15.68	21.04	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001418	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	235.05	128.82	0.33	31.86	40.17	14.46	19.41	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001419	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	282.20	161.10	0.33	31.86	48.24	17.37	23.30	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001420	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	259.93	145.86	0.33	31.86	44.43	15.99	21.46	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001421	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	255.86	143.07	0.33	31.86	43.73	15.74	21.13	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001422	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	236.21	129.62	0.33	31.86	40.37	14.53	19.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001423	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	283.36	161.89	0.33	31.86	48.44	17.44	23.40	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001424	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	261.09	146.65	0.33	31.86	44.63	16.07	21.56	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001425	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	257.18	143.97	0.33	31.86	43.96	15.82	21.23	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001426	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	237.37	130.41	0.33	31.86	40.57	14.60	19.60	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001427	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	284.66	162.79	0.33	31.86	48.66	17.52	23.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001428	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	262.25	147.45	0.33	31.86	44.83	16.14	21.65	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001429	圆形立式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高≤1.5m 浸渍石墨板规格 100×70× 10mm	㎡	284.96	163.00	0.31	31.86	48.72	17.54	23.53	酚醛树脂胶泥	㎥	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207001430	圆形立式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高＞1.5m 浸渍石墨板规格 100×70× 10mm	㎡	262.82	147.85	0.31	31.86	44.93	16.17	21.70	酚醛树脂胶泥	㎥	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207001431	圆形卧式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高≤1.5m 浸渍石墨板规格 100×70× 10mm	㎡	321.45	187.99	0.31	31.86	54.96	19.79	26.54	酚醛树脂胶泥	㎥	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001432	圆形卧式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里 高＞1.5m 浸渍石墨板规格 100×70×10mm	㎡	294.68	169.66	0.31	31.86	50.38	18.14	24.33	酚醛树脂胶泥	㎥	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207002001	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	529.63	329.37	1.85	31.86	90.31	32.51	43.73	硅质耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207002002	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	494.13	305.07	1.85	31.86	84.23	30.32	40.80	硅质耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207002003	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	328.23	191.68	1.58	31.86	55.89	20.12	27.10	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207002004	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	308.01	177.84	1.58	31.86	52.43	18.87	25.43	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67

日治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002005	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	230.16	124.63	1.47	31.86	39.12	14.08	19.00	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207002006	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	219.99	117.66	1.47	31.86	37.38	13.46	18.16	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207002007	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	284.78	161.99	1.51	31.86	48.46	17.45	23.51	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002008	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	266.88	149.74	1.51	31.86	45.40	16.34	22.04	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002009	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	㎡	290.01	165.58	1.49	31.86	49.36	17.77	23.95	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002010	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	㎡	264.11	147.85	1.49	31.86	44.93	16.17	21.81	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002011	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	284.61	161.89	1.48	31.86	48.44	17.44	23.50	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002012	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	261.48	146.06	1.48	31.86	44.48	16.01	21.59	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002013	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	260.34	145.25	1.51	31.86	44.28	15.94	21.50	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002014	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	242.59	133.10	1.51	31.86	41.24	14.85	20.03	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002015	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	254.07	140.97	1.50	31.86	43.21	15.55	20.98	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002016	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	236.33	128.82	1.50	31.86	40.17	14.46	19.51	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002017	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	254.50	141.27	1.50	31.86	43.28	15.58	21.01	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002018	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	236.77	129.12	1.50	31.86	40.25	14.49	19.55	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002019	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	255.54	141.98	1.50	31.86	43.46	15.65	21.10	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002020	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	237.78	129.82	1.50	31.86	40.42	14.55	19.63	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002021	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	256.27	142.47	1.50	31.86	43.58	15.69	21.16	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002022	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	238.52	130.32	1.50	31.86	40.55	14.60	19.69	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002023	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	223.38	119.95	1.51	31.86	37.95	13.66	18.44	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002024	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	208.11	109.50	1.51	31.86	35.34	12.72	17.18	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002025	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	228.76	123.64	1.49	31.86	38.88	14.00	18.89	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002026	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	214.35	113.78	1.49	31.86	36.41	13.11	17.70	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002027	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	229.18	123.94	1.49	31.86	38.95	14.02	18.92	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002028	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	214.78	114.08	1.49	31.86	36.49	13.13	17.73	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002029	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	229.77	124.34	1.49	31.86	39.05	14.06	18.97	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002030	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	215.35	114.47	1.49	31.86	36.58	13.17	17.78	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002031	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	230.34	124.73	1.49	31.86	39.15	14.09	19.02	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002032	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	216.37	115.17	1.49	31.86	36.76	13.23	17.87	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002033	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	231.81	125.74	1.49	31.86	39.40	14.18	19.14	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002034	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	217.40	115.87	1.49	31.86	36.93	13.30	17.95	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002035	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	232.38	126.13	1.49	31.86	39.50	14.22	19.19	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002036	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	217.97	116.26	1.49	31.86	37.03	13.33	18.00	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002037	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	228.46	123.45	1.48	31.86	38.83	13.98	18.86	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002038	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	214.04	113.58	1.48	31.86	36.36	13.09	17.67	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002039	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	229.03	123.84	1.48	31.86	38.93	14.01	18.91	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002040	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	214.61	113.97	1.48	31.86	36.46	13.12	17.72	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002041	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	230.06	124.54	1.48	31.86	39.10	14.08	19.00	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002042	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	215.64	114.67	1.48	31.86	36.63	13.19	17.80	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002043	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	231.06	125.23	1.48	31.86	39.27	14.14	19.08	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002044	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	216.66	115.37	1.48	31.86	36.81	13.25	17.89	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002045	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	224.37	120.65	1.48	31.86	38.13	13.73	18.53	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002046	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	208.95	110.09	1.48	31.86	35.49	12.78	17.25	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002047	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	225.39	121.35	1.48	31.86	38.30	13.79	18.61	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002048	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	209.95	110.78	1.48	31.86	35.66	12.84	17.34	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002049	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	226.12	121.85	1.48	31.86	38.43	13.83	18.67	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002050	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	210.84	111.38	1.48	31.86	35.81	12.89	17.41	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002051	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	227.42	122.74	1.48	31.86	38.65	13.91	18.78	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002052	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	212.00	112.18	1.48	31.86	36.01	12.96	17.50	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002053	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	228.46	123.45	1.48	31.86	38.83	13.98	18.86	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002054	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	213.03	112.88	1.48	31.86	36.19	13.03	17.59	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002055	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	523.72	326.18	0.70	31.86	89.51	32.22	43.24	树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207002056	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	488.23	301.88	0.70	31.86	83.44	30.04	40.31	树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002057	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	322.31	188.49	0.43	31.86	55.09	19.83	26.61	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207002058	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	302.12	174.66	0.43	31.86	51.63	18.59	24.95	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207002059	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	224.28	121.45	0.32	31.86	38.33	13.80	18.52	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207002060	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	214.08	114.47	0.32	31.86	36.58	13.17	17.68	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207002061	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	278.88	158.81	0.36	31.86	47.67	17.16	23.03	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002062	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	261.00	146.56	0.36	31.86	44.61	16.06	21.55	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002063	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	㎡	284.11	162.40	0.34	31.86	48.57	17.48	23.46	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002064	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	㎡	258.05	144.56	0.34	31.86	44.11	15.88	21.31	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002065	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	278.71	158.71	0.33	31.86	47.64	17.15	23.01	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002066	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	256.59	143.56	0.33	31.86	43.86	15.79	21.19	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002067	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	254.44	142.07	0.36	31.86	43.48	15.65	21.01	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002068	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	236.68	129.91	0.36	31.86	40.44	14.56	19.54	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002069	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	248.17	137.79	0.35	31.86	42.41	15.27	20.49	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002070	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	230.41	125.63	0.35	31.86	39.37	14.17	19.02	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002071	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	248.60	138.09	0.35	31.86	42.49	15.30	20.53	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002072	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	230.85	125.93	0.35	31.86	39.45	14.20	19.06	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002073	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	249.48	138.68	0.35	31.86	42.64	15.35	20.60	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002074	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	231.86	126.63	0.35	31.86	39.62	14.26	19.14	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002075	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	250.34	139.27	0.35	31.86	42.78	15.40	20.67	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002076	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	232.60	127.13	0.35	31.86	39.75	14.31	19.21	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002077	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	217.48	116.76	0.36	31.86	37.16	13.38	17.96	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002078	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	202.18	106.30	0.36	31.86	34.54	12.43	16.69	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002079	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	222.83	120.45	0.34	31.86	38.08	13.71	18.40	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002080	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	208.43	110.59	0.34	31.86	35.61	12.82	17.21	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002081	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	223.13	120.65	0.34	31.86	38.13	13.73	18.42	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002082	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	208.87	110.89	0.34	31.86	35.69	12.85	17.25	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002083	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	223.70	121.04	0.34	31.86	38.23	13.76	18.47	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002084	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	209.45	111.29	0.34	31.86	35.79	12.88	17.29	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002085	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	224.73	121.75	0.34	31.86	38.40	13.82	18.56	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002086	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	210.46	111.98	0.34	31.86	35.96	12.95	17.38	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002087	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	225.74	122.44	0.34	31.86	38.58	13.89	18.64	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002088	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	211.49	112.68	0.34	31.86	36.14	13.01	17.46	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002089	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	226.33	122.84	0.34	31.86	38.68	13.92	18.69	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002090	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	212.07	113.08	0.34	31.86	36.24	13.04	17.51	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002091	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	222.53	120.25	0.33	31.86	38.03	13.69	18.37	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002092	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	208.27	110.48	0.33	31.86	35.59	12.81	17.20	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002093	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	223.11	120.65	0.33	31.86	38.13	13.73	18.42	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002094	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	208.87	110.89	0.33	31.86	35.69	12.85	17.25	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002095	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	224.14	121.35	0.33	31.86	38.30	13.79	18.51	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002096	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	209.88	111.59	0.33	31.86	35.86	12.91	17.33	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002097	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	225.30	122.14	0.33	31.86	38.50	13.86	18.60	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002098	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	210.74	112.18	0.33	31.86	36.01	12.96	17.40	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002099	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	218.32	117.36	0.33	31.86	37.31	13.43	18.03	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002100	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	203.03	106.90	0.33	31.86	34.69	12.49	16.76	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002101	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	219.34	118.06	0.33	31.86	37.48	13.49	18.11	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002102	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	204.06	107.60	0.33	31.86	34.87	12.55	16.85	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002103	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	220.20	118.66	0.33	31.86	37.63	13.55	18.18	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002104	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	204.78	108.10	0.33	31.86	34.99	12.60	16.91	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002105	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	221.38	119.46	0.33	31.86	37.83	13.62	18.28	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002106	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	206.08	108.99	0.33	31.86	35.21	12.68	17.02	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002107	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	222.39	120.15	0.33	31.86	38.00	13.68	18.36	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002108	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	206.97	109.59	0.33	31.86	35.36	12.73	17.09	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002109	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	㎡	540.89	337.94	0.70	31.86	92.45	33.28	44.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×	块	135

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										65		
031207002110	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	504.96	313.34	0.70	31.86	86.30	31.07	41.69	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207002111	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	327.99	192.38	0.43	31.86	56.06	20.18	27.08	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207002112	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	306.89	177.93	0.43	31.86	52.45	18.88	25.34	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207002113	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长× 宽）=230×113×65mm	㎡	227.77	123.84	0.32	31.86	38.93	14.01	18.81	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002114	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm高＞1.5m耐酸砖规格（厚×长× 宽）=230×113×65mm	㎡	217.14	116.57	0.32	31.86	37.11	13.36	17.93	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207002115	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	283.68	162.10	0.36	31.86	48.49	17.46	23.42	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002116	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	265.06	149.34	0.36	31.86	45.30	16.31	21.89	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002117	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	289.32	165.97	0.34	31.86	49.46	17.80	23.89	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002118	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	262.40	147.54	0.34	31.86	44.85	16.15	21.67	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002119	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	284.24	162.50	0.33	31.86	48.59	17.49	23.47	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002120	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	㎡	260.97	146.56	0.33	31.86	44.61	16.06	21.55	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002121	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	258.80	145.06	0.36	31.86	44.23	15.92	21.37	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002122	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	240.75	132.70	0.36	31.86	41.14	14.81	19.88	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002123	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	252.68	140.87	0.35	31.86	43.18	15.55	20.86	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002124	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	234.66	128.53	0.35	31.86	40.10	14.44	19.38	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002125	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	253.11	141.17	0.35	31.86	43.26	15.57	20.90	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002126	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	234.93	128.72	0.35	31.86	40.15	14.45	19.40	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002127	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	254.13	141.87	0.35	31.86	43.43	15.64	20.98	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002128	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	236.10	129.52	0.35	31.86	40.35	14.52	19.49	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002129	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	255.01	142.47	0.35	31.86	43.58	15.69	21.06	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002130	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	236.82	130.02	0.35	31.86	40.47	14.57	19.55	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002131	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	221.70	119.65	0.36	31.86	37.88	13.64	18.31	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002132	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	209.03	110.98	0.36	31.86	35.71	12.86	17.26	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002133	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	225.01	121.94	0.34	31.86	38.45	13.84	18.58	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002134	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	210.76	112.18	0.34	31.86	36.01	12.96	17.40	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002135	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	225.31	122.14	0.34	31.86	38.50	13.86	18.60	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002136	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	211.20	112.48	0.34	31.86	36.09	12.99	17.44	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002137	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	225.90	122.55	0.34	31.86	38.60	13.90	18.65	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002138	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	211.79	112.88	0.34	31.86	36.19	13.03	17.49	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002139	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	226.92	123.24	0.34	31.86	38.78	13.96	18.74	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002140	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	212.80	113.58	0.34	31.86	36.36	13.09	17.57	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002141	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	227.93	123.94	0.34	31.86	38.95	14.02	18.82	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002142	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	213.81	114.27	0.34	31.86	36.53	13.15	17.65	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002143	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	228.51	124.34	0.34	31.86	39.05	14.06	18.87	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002144	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	214.39	114.67	0.34	31.86	36.63	13.19	17.70	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002145	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	224.57	121.65	0.33	31.86	38.38	13.82	18.54	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002146	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	210.45	111.98	0.33	31.86	35.96	12.95	17.38	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002147	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	225.30	122.14	0.33	31.86	38.50	13.86	18.60	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002148	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	211.03	112.38	0.33	31.86	36.06	12.98	17.42	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002149	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	226.32	122.84	0.33	31.86	38.68	13.92	18.69	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002150	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	212.06	113.08	0.33	31.86	36.24	13.04	17.51	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002151	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	227.34	123.54	0.33	31.86	38.85	13.99	18.77	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002152	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	213.08	113.78	0.33	31.86	36.41	13.11	17.59	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002153	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	220.93	119.15	0.33	31.86	37.75	13.59	18.24	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002154	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	206.08	108.99	0.33	31.86	35.21	12.68	17.02	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002155	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	221.95	119.85	0.33	31.86	37.93	13.65	18.33	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002156	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	207.11	109.69	0.33	31.86	35.39	12.74	17.10	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002157	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	222.68	120.35	0.33	31.86	38.05	13.70	18.39	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002158	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	207.83	110.19	0.33	31.86	35.51	12.78	17.16	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002159	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	223.84	121.15	0.33	31.86	38.25	13.77	18.48	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002160	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	208.99	110.98	0.33	31.86	35.71	12.86	17.26	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002161	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	224.86	121.85	0.33	31.86	38.43	13.83	18.57	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002162	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	210.02	111.68	0.33	31.86	35.89	12.92	17.34	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002163	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	342.25	202.14	0.43	31.86	58.50	21.06	28.26	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207002164	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长×宽）=230×113×65mm	㎡	322.03	188.30	0.43	31.86	55.04	19.81	26.59	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207002165	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格（厚×长× 宽）=230×113×65mm	㎡	238.97	131.51	0.32	31.86	40.84	14.70	19.73	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207002166	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格（厚×长× 宽）=230×113×65mm	㎡	228.93	124.63	0.32	31.86	39.12	14.08	18.90	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002167	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×50×10mm	㎡	290.09	166.48	0.36	31.86	49.59	17.85	23.95	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002168	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格100×50×10mm	㎡	272.20	154.23	0.36	31.86	46.52	16.75	22.47	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002169	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	299.25	172.76	0.34	31.86	51.16	18.42	24.71	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002170	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	269.27	152.24	0.34	31.86	46.03	16.57	22.23	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002171	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	㎡	289.61	166.18	0.33	31.86	49.51	17.82	23.91	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002172	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格100×100×10mm	㎡	267.51	151.04	0.33	31.86	45.73	16.46	22.09	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002173	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	265.34	149.53	0.36	31.86	45.35	16.33	21.91	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002174	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	247.59	137.39	0.36	31.86	42.31	15.23	20.44	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002175	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	258.94	145.16	0.35	31.86	44.26	15.93	21.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002176	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	241.18	133.00	0.35	31.86	41.22	14.84	19.91	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002177	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	259.66	145.65	0.35	31.86	44.38	15.98	21.44	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002178	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	241.90	133.50	0.35	31.86	41.34	14.88	19.97	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002179	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	260.99	146.56	0.35	31.86	44.61	16.06	21.55	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002180	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	243.22	134.40	0.35	31.86	41.57	14.96	20.08	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002181	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	262.14	147.35	0.35	31.86	44.80	16.13	21.64	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002182	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	244.52	135.29	0.35	31.86	41.79	15.04	20.19	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002183	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	228.67	124.43	0.36	31.86	39.07	14.07	18.88	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002184	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	213.39	113.97	0.36	31.86	36.46	13.12	17.62	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002185	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	233.61	127.83	0.34	31.86	39.92	14.37	19.29	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002186	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	㎡	219.35	118.06	0.34	31.86	37.48	13.49	18.11	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002187	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	234.18	128.22	0.34	31.86	40.02	14.41	19.34	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002188	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	219.79	118.36	0.34	31.86	37.56	13.52	18.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002189	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	235.21	128.92	0.34	31.86	40.20	14.47	19.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002190	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	220.65	118.95	0.34	31.86	37.70	13.57	18.22	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002191	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	236.38	129.72	0.34	31.86	40.40	14.54	19.52	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002192	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	221.84	119.76	0.34	31.86	37.91	13.65	18.32	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002193	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	237.68	130.61	0.34	31.86	40.62	14.62	19.62	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002194	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	222.99	120.55	0.34	31.86	38.10	13.72	18.41	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002195	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	238.25	131.01	0.34	31.86	40.72	14.66	19.67	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002196	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	223.85	121.15	0.34	31.86	38.25	13.77	18.48	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002197	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	233.46	127.73	0.33	31.86	39.90	14.36	19.28	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002198	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	218.92	117.77	0.33	31.86	37.41	13.47	18.08	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002199	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	234.46	128.42	0.33	31.86	40.07	14.43	19.36	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002200	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	219.91	118.46	0.33	31.86	37.58	13.53	18.16	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002201	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	234.91	128.72	0.33	31.86	40.15	14.45	19.40	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002202	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	221.09	119.26	0.33	31.86	37.78	13.60	18.25	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002203	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	236.07	129.52	0.33	31.86	40.35	14.52	19.49	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002204	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	㎡	222.25	120.06	0.33	31.86	37.98	13.67	18.35	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002205	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	229.37	124.93	0.33	31.86	39.20	14.11	18.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002206	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	213.79	114.27	0.33	31.86	36.53	13.15	17.65	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002207	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	230.55	125.74	0.33	31.86	39.40	14.18	19.04	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002208	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	214.96	115.06	0.33	31.86	36.73	13.22	17.75	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002209	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	232.42	127.02	0.33	31.86	39.72	14.30	19.19	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002210	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	216.13	115.87	0.33	31.86	36.93	13.30	17.85	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002211	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	232.87	127.32	0.33	31.86	39.80	14.33	19.23	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002212	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	217.29	116.66	0.33	31.86	37.13	13.37	17.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002213	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	234.03	128.12	0.33	31.86	40.00	14.40	19.32	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002214	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	218.47	117.47	0.33	31.86	37.33	13.44	18.04	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002215	矩形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高≤1.5m 浸渍石墨板规格 150×150×35mm	㎡	254.52	142.17	0.31	31.86	43.51	15.66	21.02	酚醛耐酸胶泥	㎥	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207002216	矩形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高＞1.5m 浸渍石墨板规格 150×150×35mm	㎡	237.35	130.41	0.31	31.86	40.57	14.60	19.60	酚醛耐酸胶泥	㎥	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207003001	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	688.96	438.46	1.85	31.86	117.58	42.33	56.89	硅质耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003002	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	629.03	397.42	1.85	31.86	107.32	38.64	51.94	硅质耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003003	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	398.38	239.71	1.58	31.86	67.89	24.44	32.89	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003004	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	369.42	219.88	1.58	31.86	62.94	22.66	30.50	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003005	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	272.37	153.52	1.47	31.86	46.35	16.68	22.49	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003006	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	252.60	139.98	1.47	31.86	42.96	15.47	20.86	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003007	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m^2	399.75	240.70	1.51	31.86	68.14	24.53	33.01	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003008	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m^2	364.24	216.39	1.51	31.86	62.06	22.34	30.07	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003009	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m^2	394.62	237.21	1.49	31.86	67.27	24.22	32.58	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003010	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m^2	359.57	213.21	1.49	31.86	61.27	22.06	29.69	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003011	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m^2	386.03	231.33	1.48	31.86	65.80	23.69	31.87	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003012	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m^2	338.89	199.06	1.48	31.86	57.73	20.78	27.98	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003013	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m^2	350.86	207.23	1.51	31.86	59.77	21.52	28.97	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003014	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m^2	309.24	178.74	1.51	31.86	52.65	18.95	25.53	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003015	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×75×10mm	m²	344.59	202.95	1.50	31.86	58.70	21.13	28.45	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003016	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×75×10mm	m²	302.98	174.45	1.50	31.86	51.58	18.57	25.02	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003017	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×75×15mm	m²	345.03	203.24	1.50	31.86	58.78	21.16	28.49	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003018	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×75×15mm	m²	303.40	174.75	1.50	31.86	51.65	18.59	25.05	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003019	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×75×20mm	m²	346.03	203.93	1.50	31.86	58.95	21.22	28.57	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003020	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×75×20mm	m²	304.28	175.35	1.50	31.86	51.80	18.65	25.12	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003021	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	346.93	204.54	1.50	31.86	59.10	21.28	28.65	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003022	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	305.15	175.94	1.50	31.86	51.95	18.70	25.20	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003023	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	306.91	177.14	1.51	31.86	52.25	18.81	25.34	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003024	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	280.57	159.11	1.51	31.86	47.74	17.19	23.17	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003025	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	311.85	180.53	1.49	31.86	53.10	19.12	25.75	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003026	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	284.92	162.10	1.49	31.86	48.49	17.46	23.53	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003027	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	312.27	180.83	1.49	31.86	53.17	19.14	25.78	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003028	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	㎡	285.36	162.40	1.49	31.86	48.57	17.48	23.56	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003029	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	312.86	181.23	1.49	31.86	53.27	19.18	25.83	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003030	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	㎡	285.94	162.79	1.49	31.86	48.66	17.52	23.61	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003031	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	313.88	181.92	1.49	31.86	53.45	19.24	25.92	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003032	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	286.94	163.48	1.49	31.86	48.84	17.58	23.69	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003033	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	314.90	182.63	1.49	31.86	53.62	19.30	26.00	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003034	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	287.98	164.19	1.49	31.86	49.01	17.64	23.78	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003035	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	315.48	183.02	1.49	31.86	53.72	19.34	26.05	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003036	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	288.55	164.59	1.49	31.86	49.11	17.68	23.83	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003037	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	311.67	180.42	1.48	31.86	53.07	19.11	25.73	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003038	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	284.61	161.89	1.48	31.86	48.44	17.44	23.50	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003039	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	312.26	180.83	1.48	31.86	53.17	19.14	25.78	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003040	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	285.35	162.40	1.48	31.86	48.57	17.48	23.56	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003041	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	313.30	181.53	1.48	31.86	53.35	19.21	25.87	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003042	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	286.23	163.00	1.48	31.86	48.72	17.54	23.63	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003043	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	314.29	182.21	1.48	31.86	53.52	19.27	25.95	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003044	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	287.23	163.69	1.48	31.86	48.89	17.60	23.72	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003045	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	310.51	179.63	1.48	31.86	52.87	19.03	25.64	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003046	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×15mm	㎡	281.27	159.60	1.48	31.86	47.87	17.23	23.22	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003047	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	311.53	180.33	1.48	31.86	53.05	19.10	25.72	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003048	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×20mm	㎡	282.29	160.30	1.48	31.86	48.04	17.29	23.31	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003049	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	312.42	180.93	1.48	31.86	53.20	19.15	25.80	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003050	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	283.02	160.80	1.48	31.86	48.17	17.34	23.37	硅质耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003051	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m^2	313.57	181.72	1.48	31.86	53.40	19.22	25.89	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003052	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m^2	284.32	161.69	1.48	31.86	48.39	17.42	23.48	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003053	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m^2	314.60	182.42	1.48	31.86	53.57	19.29	25.98	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003054	锥（塔）形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m^2	285.35	162.40	1.48	31.86	48.57	17.48	23.56	硅质耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003055	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m^2	682.91	435.17	0.70	31.86	116.76	42.03	56.39	树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003056	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	623.10	394.22	0.70	31.86	106.52	38.35	51.45	树脂耐酸胶泥	㎥	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207003057	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	392.47	236.52	0.43	31.86	67.10	24.15	32.41	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207003058	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	363.49	216.69	0.43	31.86	62.14	22.37	30.01	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207003059	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	266.47	150.34	0.32	31.86	45.55	16.40	22.00	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207003060	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	㎡	246.68	136.79	0.32	31.86	42.16	15.18	20.37	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003061	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×50×10mm	㎡	383.22	230.24	0.36	31.86	65.53	23.59	31.64	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003062	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格100×50×10mm	㎡	358.34	213.21	0.36	31.86	61.27	22.06	29.59	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003063	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	388.59	233.93	0.34	31.86	66.45	23.92	32.09	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003064	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格75×75×10mm	㎡	353.66	210.02	0.34	31.86	60.47	21.77	29.20	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003065	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	㎡	380.14	228.15	0.33	31.86	65.00	23.40	31.39	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003066	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m耐酸板规格100×100×10mm	㎡	332.84	195.77	0.33	31.86	56.91	20.49	27.48	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003067	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	344.95	204.04	0.36	31.86	58.98	21.23	28.48	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003068	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	303.33	175.55	0.36	31.86	51.85	18.67	25.05	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003069	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	338.70	199.76	0.35	31.86	57.91	20.85	27.97	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003070	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	297.06	171.26	0.35	31.86	50.78	18.28	24.53	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003071	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	339.11	200.05	0.35	31.86	57.98	20.87	28.00	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003072	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	297.34	171.46	0.35	31.86	50.83	18.30	24.55	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003073	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	340.12	200.74	0.35	31.86	58.15	20.93	28.08	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003074	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	298.35	172.15	0.35	31.86	51.00	18.36	24.63	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003075	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	340.86	201.25	0.35	31.86	58.28	20.98	28.14	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003076	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	299.26	172.76	0.35	31.86	51.16	18.42	24.71	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003077	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	300.56	173.65	0.36	31.86	51.38	18.50	24.82	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003078	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	274.50	155.81	0.36	31.86	46.92	16.89	22.67	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003079	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m^2	305.93	177.34	0.34	31.86	52.30	18.83	25.26	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003080	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m^2	279.00	158.90	0.34	31.86	47.69	17.17	23.04	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003081	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m^2	306.34	177.63	0.34	31.86	52.37	18.85	25.29	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003082	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m^2	279.43	159.20	0.34	31.86	47.77	17.20	23.07	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003083	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m^2	306.93	178.03	0.34	31.86	52.47	18.89	25.34	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003084	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m^2	280.02	159.60	0.34	31.86	47.87	17.23	23.12	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003085	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	307.97	178.74	0.34	31.86	52.65	18.95	25.43	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003086	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	㎡	281.03	160.30	0.34	31.86	48.04	17.29	23.20	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003087	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	308.98	179.43	0.34	31.86	52.82	19.02	25.51	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003088	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	㎡	282.07	161.00	0.34	31.86	48.22	17.36	23.29	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003089	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	309.56	179.83	0.34	31.86	52.92	19.05	25.56	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003090	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	㎡	282.65	161.40	0.34	31.86	48.32	17.39	23.34	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003091	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	305.77	177.24	0.33	31.86	52.28	18.82	25.25	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003092	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	㎡	278.85	158.81	0.33	31.86	47.67	17.16	23.02	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003093	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	306.49	177.73	0.33	31.86	52.40	18.86	25.31	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003094	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	㎡	279.42	159.20	0.33	31.86	47.77	17.20	23.07	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003095	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	307.51	178.43	0.33	31.86	52.57	18.93	25.39	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003096	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	㎡	280.30	159.80	0.33	31.86	47.92	17.25	23.14	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003097	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m^2	308.53	179.13	0.33	31.86	52.75	18.99	25.48	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003098	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m^2	281.33	160.51	0.33	31.86	48.09	17.31	23.23	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003099	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m^2	304.46	176.34	0.33	31.86	52.05	18.74	25.14	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003100	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m^2	275.37	156.42	0.33	31.86	47.07	16.95	22.74	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003101	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m^2	305.48	177.04	0.33	31.86	52.23	18.80	25.22	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003102	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m^2	276.37	157.11	0.33	31.86	47.24	17.01	22.82	树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003103	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	306.21	177.54	0.33	31.86	52.35	18.85	25.28	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003104	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	㎡	277.10	157.61	0.33	31.86	47.37	17.05	22.88	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003105	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	307.51	178.43	0.33	31.86	52.57	18.93	25.39	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003106	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	278.29	158.42	0.33	31.86	47.57	17.13	22.98	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003107	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	308.53	179.13	0.33	31.86	52.75	18.99	25.48	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003108	锥（塔）形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	㎡	279.28	159.11	0.33	31.86	47.74	17.19	23.06	树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003109	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	704.90	450.22	0.70	31.86	120.52	43.39	58.20	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207003110	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚230mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	644.34	408.77	0.70	31.86	110.16	39.66	53.20	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.02
										耐酸陶质砖230×113×65	块	135
031207003111	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	402.49	243.39	0.43	31.86	68.81	24.77	33.23	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207003112	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	370.80	221.68	0.43	31.86	63.39	22.82	30.62	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	67
031207003113	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	271.41	153.72	0.32	31.86	46.40	16.70	22.41	聚酯树脂耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003114	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	251.05	139.78	0.32	31.86	42.91	15.45	20.73	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003115	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	403.45	244.10	0.36	31.86	68.99	24.84	33.31	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003116	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	㎡	366.34	218.68	0.36	31.86	62.64	22.55	30.25	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003117	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	㎡	397.89	240.30	0.34	31.86	68.04	24.49	32.85	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003118	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	㎡	361.80	215.59	0.34	31.86	61.86	22.27	29.87	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003119	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×100× 10mm	㎡	389.46	234.53	0.33	31.86	66.60	23.98	32.16	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003120	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×100× 10mm	㎡	335.02	197.27	0.33	31.86	57.28	20.62	27.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003121	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	353.38	209.82	0.36	31.86	60.42	21.75	29.18	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003122	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	㎡	303.04	175.35	0.36	31.86	51.80	18.65	25.02	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003123	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	347.26	205.63	0.35	31.86	59.37	21.37	28.67	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003124	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	㎡	299.68	173.06	0.35	31.86	51.23	18.44	24.74	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003125	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	347.55	205.83	0.35	31.86	59.42	21.39	28.70	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003126	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	㎡	300.11	173.35	0.35	31.86	51.30	18.47	24.78	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003127	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	348.57	206.53	0.35	31.86	59.60	21.46	28.78	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003128	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	㎡	301.12	174.04	0.35	31.86	51.48	18.53	24.86	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003129	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	352.38	209.13	0.35	31.86	60.25	21.69	29.10	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003130	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	㎡	301.86	174.55	0.35	31.86	51.60	18.58	24.92	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003131	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	307.99	178.74	0.36	31.86	52.65	18.95	25.43	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003132	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	㎡	280.63	160.00	0.36	31.86	47.97	17.27	23.17	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003133	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 10mm	㎡	315.23	183.71	0.34	31.86	53.89	19.40	26.03	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003134	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 10mm	㎡	286.42	163.98	0.34	31.86	48.96	17.63	23.65	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003135	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	㎡	315.66	184.01	0.34	31.86	53.97	19.43	26.06	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003136	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	㎡	286.87	164.29	0.34	31.86	49.04	17.65	23.69	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003137	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	㎡	316.25	184.41	0.34	31.86	54.07	19.46	26.11	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003138	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	㎡	287.45	164.69	0.34	31.86	49.14	17.69	23.73	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003139	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	㎡	317.27	185.11	0.34	31.86	54.24	19.53	26.20	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003140	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	㎡	288.46	165.38	0.34	31.86	49.31	17.75	23.82	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003141	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 30mm	㎡	318.30	185.81	0.34	31.86	54.42	19.59	26.28	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003142	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 30mm	㎡	289.47	166.07	0.34	31.86	49.48	17.81	23.90	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003143	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 35mm	㎡	318.88	186.20	0.34	31.86	54.52	19.63	26.33	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003144	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 35mm	㎡	290.07	166.48	0.34	31.86	49.59	17.85	23.95	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003145	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 15mm	㎡	314.94	183.52	0.33	31.86	53.85	19.38	26.00	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003146	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 15mm	㎡	286.41	163.98	0.33	31.86	48.96	17.63	23.65	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003147	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	㎡	315.51	183.91	0.33	31.86	53.94	19.42	26.05	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003148	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	㎡	287.02	164.40	0.33	31.86	49.07	17.66	23.70	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003149	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	㎡	316.54	184.61	0.33	31.86	54.12	19.48	26.14	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003150	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	㎡	287.88	164.99	0.33	31.86	49.21	17.72	23.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003151	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	㎡	317.56	185.31	0.33	31.86	54.29	19.55	26.22	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003152	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	㎡	288.89	165.68	0.33	31.86	49.39	17.78	23.85	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003153	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	㎡	310.28	180.33	0.33	31.86	53.05	19.10	25.62	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003154	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	㎡	281.62	160.71	0.33	31.86	48.14	17.33	23.25	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003155	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	㎡	311.16	180.93	0.33	31.86	53.20	19.15	25.69	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003156	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	㎡	282.64	161.40	0.33	31.86	48.32	17.39	23.34	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003157	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	㎡	311.88	181.42	0.33	31.86	53.32	19.20	25.75	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003158	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	㎡	283.36	161.89	0.33	31.86	48.44	17.44	23.40	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003159	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	㎡	313.19	182.32	0.33	31.86	53.55	19.28	25.86	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003160	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	㎡	284.53	162.70	0.33	31.86	48.64	17.51	23.49	聚酯树脂耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003161	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 35mm	m²	314.21	183.02	0.33	31.86	53.72	19.34	25.94	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003162	锥（塔）形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 35mm	m²	285.54	163.39	0.33	31.86	48.81	17.57	23.58	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003163	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	m²	412.40	250.17	0.43	31.86	70.51	25.38	34.05	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003164	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	383.00	230.04	0.43	31.86	65.48	23.57	31.62	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003165	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	m²	281.32	160.51	0.32	31.86	48.09	17.31	23.23	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003166	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高＞1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	㎡	261.52	146.95	0.32	31.86	44.70	16.09	21.59	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003167	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×50× 10mm	㎡	404.89	245.08	0.36	31.86	69.24	24.92	33.43	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003168	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×50× 10mm	㎡	369.53	220.87	0.36	31.86	63.18	22.75	30.51	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003169	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 75×75× 10mm	㎡	399.79	241.60	0.34	31.86	68.37	24.61	33.01	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003170	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 75×75× 10mm	㎡	364.71	217.59	0.34	31.86	62.36	22.45	30.11	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003171	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×100× 10mm	㎡	390.90	235.52	0.33	31.86	66.85	24.06	32.28	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003172	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 100×100× 10mm	㎡	343.75	203.24	0.33	31.86	58.78	21.16	28.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003173	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×70× 10mm	㎡	355.86	211.51	0.36	31.86	60.84	21.90	29.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003174	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×70× 10mm	㎡	314.25	183.02	0.36	31.86	53.72	19.34	25.95	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003175	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 10mm	㎡	351.34	208.42	0.35	31.86	60.07	21.63	29.01	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003176	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75× 10mm	㎡	307.84	178.64	0.35	31.86	52.63	18.95	25.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003177	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 15mm	㎡	350.32	207.73	0.35	31.86	59.90	21.56	28.93	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003178	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75× 15mm	㎡	308.40	179.03	0.35	31.86	52.72	18.98	25.46	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003179	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 20mm	㎡	351.62	208.62	0.35	31.86	60.12	21.64	29.03	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003180	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75× 20mm	㎡	309.85	180.02	0.35	31.86	52.97	19.07	25.58	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003181	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 25mm	㎡	352.66	209.32	0.35	31.86	60.30	21.71	29.12	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003182	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×75× 25mm	㎡	311.18	180.93	0.35	31.86	53.20	19.15	25.69	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003183	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90× 20mm	m²	312.35	181.72	0.36	31.86	53.40	19.22	25.79	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003184	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×90× 20mm	m²	285.87	163.59	0.36	31.86	48.86	17.59	23.60	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003185	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 10mm	m²	316.71	184.72	0.34	31.86	54.15	19.49	26.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003186	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 10mm	m²	289.93	166.39	0.34	31.86	49.56	17.84	23.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003187	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	m²	317.13	185.01	0.34	31.86	54.22	19.52	26.19	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003188	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	m²	290.37	166.69	0.34	31.86	49.64	17.87	23.98	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003189	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	㎡	318.14	185.70	0.34	31.86	54.39	19.58	26.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003190	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	㎡	291.37	167.37	0.34	31.86	49.81	17.93	24.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003191	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	㎡	319.30	186.50	0.34	31.86	54.59	19.65	26.36	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003192	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	㎡	292.53	168.17	0.34	31.86	50.01	18.00	24.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003193	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 30mm	㎡	320.48	187.30	0.34	31.86	54.79	19.72	26.46	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003194	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 30mm	㎡	293.70	168.97	0.34	31.86	50.21	18.07	24.25	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003195	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 35mm	m^2	321.21	187.80	0.34	31.86	54.92	19.77	26.52	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003196	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 180×110× 35mm	m^2	294.42	169.46	0.34	31.86	50.33	18.12	24.31	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003197	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 15mm	m^2	316.83	184.81	0.33	31.86	54.17	19.50	26.16	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003198	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 15mm	m^2	289.77	166.28	0.33	31.86	49.54	17.83	23.93	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003199	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	m^2	317.70	185.40	0.33	31.86	54.32	19.55	26.23	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003200	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	m^2	290.65	166.88	0.33	31.86	49.69	17.89	24.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003201	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	㎡	318.87	186.20	0.33	31.86	54.52	19.63	26.33	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003202	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	㎡	291.66	167.58	0.33	31.86	49.86	17.95	24.08	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003203	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	㎡	320.05	187.01	0.33	31.86	54.72	19.70	26.43	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003204	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	㎡	292.83	168.38	0.33	31.86	50.06	18.02	24.18	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003205	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	㎡	315.37	183.81	0.33	31.86	53.92	19.41	26.04	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003206	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	㎡	286.41	163.98	0.33	31.86	48.96	17.63	23.65	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003207	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	㎡	316.40	184.51	0.33	31.86	54.09	19.47	26.12	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003208	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	㎡	287.58	164.79	0.33	31.86	49.16	17.70	23.75	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003209	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	㎡	317.56	185.31	0.33	31.86	54.29	19.55	26.22	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003210	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	㎡	288.74	165.58	0.33	31.86	49.36	17.77	23.84	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003211	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	㎡	318.72	186.10	0.33	31.86	54.49	19.62	26.32	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003212	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	㎡	289.92	166.39	0.33	31.86	49.56	17.84	23.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	㎥	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003213	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m^2	319.89	186.91	0.33	31.86	54.69	19.69	26.41	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003214	锥（塔）形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高＞1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m^2	290.93	167.08	0.33	31.86	49.74	17.90	24.02	环氧煤焦油耐酸胶泥	m^3	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003215	锥（塔）形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里 高＞1.5m 浸渍石墨板规格 100×70×10mm	m^2	330.35	194.08	0.31	31.86	56.49	20.33	27.28	酚醛耐酸胶泥	m^3	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207003216	锥（塔）形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里 高≤1.5m 浸渍石墨板规格 110×70×10mm	m^2	364.25	217.29	0.31	31.86	62.29	22.42	30.08	酚醛耐酸胶泥	m^3	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207004001	供水管硅质胶泥抹面 厚 20mm	m^2	398.31	204.63	25.45	49.08	63.43	22.83	32.89	硅质耐酸胶泥	m^3	0.02
031207004002	供水管硅质胶泥抹面 厚 25mm	m^2	446.34	237.51	25.45	49.08	71.65	25.79	36.85	硅质耐酸胶泥	m^3	0.03
031207004003	供水管硅质胶泥抹面 厚 30mm	m^2	478.50	259.53	25.45	49.08	77.15	27.77	39.51	硅质耐酸胶泥	m^3	0.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207004004	供水管涂刮鳞片胶泥金属面	㎡	261.89	116.37	1.01	62.18	44.64	16.07	21.62	磷质胶泥	㎥	
031207004005	供水管涂刮鳞片胶泥布面	㎡	217.66	105.70	1.26	42.38	37.02	13.33	17.97	磷质胶泥	㎥	0.01
031207005001	衬石墨管接 Dg≤150	个	38.12	21.53	1.94	3.12	6.16	2.22	3.15	胶泥	㎥	
										石墨管接	个	1.01
031207005002	衬石墨管接 Dg＞150	个	41.86	23.52	2.70	3.12	6.66	2.40	3.46	胶泥	㎥	
										石墨管接	个	1.01
031207006001	设备铺衬石棉板	㎡	111.63	43.44	33.69	7.85	12.82	4.62	9.22	胶泥	㎥	
031207007001	耐酸砖、板衬砌体热处理	㎡	62.53	32.09	10.79	2.67	8.69	3.13	5.16			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12.8 绝热工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001001	立式设备硬质瓦块绝热厚 30mm	m^3	1314.51	814.51	71.71	31.95	211.62	76.18	108.54	硬质瓦块	m^3	1.06
031208001002	立式设备硬质瓦块绝热厚 40mm	m^3	1150.36	702.13	71.71	31.95	183.52	66.07	94.98	硬质瓦块	m^3	1.06
031208001003	立式设备硬质瓦块绝热厚 50mm	m^3	1008.56	605.04	71.71	31.95	159.25	57.33	83.28	硬质瓦块	m^3	1.06
031208001004	立式设备硬质瓦块绝热厚 60mm	m^3	887.75	522.34	71.71	31.95	138.57	49.89	73.30	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001005	立式设备硬质瓦块绝热厚 70mm	m^3	784.02	451.31	71.71	31.95	120.82	43.49	64.74	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001006	立式设备硬质瓦块绝热厚 80mm	m^3	693.41	389.28	71.71	31.95	105.31	37.91	57.25	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001007	立式设备硬质瓦块绝热厚 90mm	m^3	615.94	336.24	71.71	31.95	92.05	33.14	50.86	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001008	立式设备硬质瓦块绝热厚 100mm	m^3	548.96	290.38	71.71	31.95	80.58	29.01	45.33	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001009	卧式设备硬质瓦块绝热厚 30mm	m^3	1479.25	926.89	72.26	31.95	239.71	86.30	122.14	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001010	卧式设备硬质瓦块绝热厚 40mm	m^3	1291.48	798.33	72.26	31.95	207.57	74.73	106.64	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001011	卧式设备硬质瓦块绝热厚 50mm	m^3	1129.96	687.75	72.26	31.95	179.93	64.77	93.30	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001012	卧式设备硬质瓦块绝热厚 60mm	m^3	992.09	593.35	72.26	31.95	156.33	56.28	81.92	硬质瓦块	m^3	1.05

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001013	卧式设备硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	871.27	510.64	72.26	31.95	135.65	48.83	71.94	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001014	卧式设备硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	768.85	440.52	72.26	31.95	118.12	42.52	63.48	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001015	卧式设备硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	682.19	381.18	72.26	31.95	103.28	37.18	56.33	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001016	卧式设备硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	606.03	329.04	72.26	31.95	90.25	32.49	50.04	硬质瓦块	m^3	1.05
031208001017	球形设备硬质瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1725.28	1094.10	73.93	31.95	281.51	101.34	142.45	硬质瓦块	m^3	1.25
031208001018	球形设备硬质瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1504.70	943.07	73.93	31.95	243.76	87.75	124.24	硬质瓦块	m^3	1.25
031208001019	球形设备硬质瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1312.98	811.81	73.93	31.95	210.94	75.94	108.41	硬质瓦块	m^3	1.25
031208001020	球形设备硬质瓦块绝热 厚 60mm	m^3	1150.16	700.34	73.93	31.95	183.07	65.91	94.97	硬质瓦块	m^3	1.2
031208001021	球形设备硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	1007.02	602.34	73.93	31.95	158.57	57.09	83.15	硬质瓦块	m^3	1.2
031208001022	球形设备硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	887.54	520.53	73.93	31.95	138.12	49.72	73.28	硬质瓦块	m^3	1.2
031208001023	球形设备硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	782.49	448.61	73.93	31.95	120.14	43.25	64.61	硬质瓦块	m^3	1.2
031208001024	球形设备硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	693.20	387.48	73.93	31.95	104.86	37.75	57.24	硬质瓦块	m^3	1.2
031208001025	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1476.76	764.37	330.57		191.09	68.79	121.93	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001026	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚50mm	m^3	1323.13	659.19	330.57		164.80	59.33	109.25	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001027	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚60mm	m^3	1191.68	569.18	330.57		142.30	51.23	98.40	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001028	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚70mm	m^3	1096.09	503.75	330.57		125.94	45.34	90.50	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001029	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚80mm	m^3	1048.80	439.42	330.57	31.95	117.84	42.42	86.60	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001030	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚90mm	m^3	994.24	402.06	330.57	31.95	108.50	39.06	82.09	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001031	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚100mm	m^3	946.38	369.29	330.57	31.95	100.31	36.11	78.14	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001032	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚40mm	m^3	1805.01	957.15	330.57	31.95	247.28	89.02	149.04	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001033	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚50mm	m^3	1612.13	825.10	330.57	31.95	214.26	77.13	133.11	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001034	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚60mm	m^3	1446.53	711.72	330.57	31.95	185.92	66.93	119.44	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001035	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚70mm	m^3	1362.93	654.49	330.57	31.95	171.61	61.78	112.54	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001036	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚80mm	m^3	1207.54	548.10	330.57	31.95	145.01	52.20	99.70	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001037	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚90mm	m^3	1137.66	500.26	330.57	31.95	133.05	47.90	93.94	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08
031208001038	卧式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚100mm	m^3	1079.58	460.49	330.57	31.95	123.11	44.32	89.14	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.08

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001039	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚40mm	m^3	1253.95	539.91	330.57	71.91	152.96	55.06	103.54	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001040	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚50mm	m^3	1161.89	476.88	330.57	71.91	137.20	49.39	95.94	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001041	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚60mm	m^3	1063.20	413.75	330.57	67.47	120.31	43.31	87.79	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001042	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚70mm	m^3	969.22	349.42	330.57	67.47	104.22	37.52	80.03	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001043	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚80mm	m^3	895.85	299.18	330.57	67.47	91.66	33.00	73.97	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001044	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚90mm	m^3	816.36	253.63	330.57	58.59	78.06	28.10	67.41	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001045	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚100mm	m^3	761.77	216.26	330.57	58.59	68.71	24.74	62.90	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001046	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚40mm	m^3	4027.96	2439.14	330.57	71.91	627.76	225.99	332.58	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001047	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚50mm	m^3	3526.06	2095.51	330.57	71.91	541.86	195.07	291.14	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001048	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚60mm	m^3	3094.56	1804.53	330.57	67.47	468.00	168.48	255.51	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001049	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚70mm	m^3	2729.22	1554.40	330.57	67.47	405.47	145.97	225.35	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001050	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚80mm	m^3	2459.48	1369.71	330.57	67.47	359.30	129.35	203.08	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001051	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚90mm	m^3	2267.32	1247.04	330.57	58.59	326.41	117.51	187.21	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001052	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚100mm	m^3	2123.91	1148.85	330.57	58.59	301.86	108.67	175.37	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001053	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚40mm	m^3	4404.83	2630.83	419.45	71.91	675.69	243.25	363.70	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001054	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚50mm	m^3	3872.14	2266.13	419.45	71.91	584.51	210.42	319.72	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001055	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚60mm	m^3	3404.76	1950.58	419.45	67.47	504.51	181.62	281.13	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001056	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚70mm	m^3	3008.78	1679.47	419.45	67.47	436.74	157.22	248.43	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001057	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚80mm	m^3	2872.96	1595.36	419.45	58.59	413.49	148.86	237.22	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001058	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚90mm	m^3	2512.74	1348.73	419.45	58.59	351.83	126.66	207.47	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001059	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚100mm	m^3	2355.59	1241.14	419.45	58.59	324.93	116.98	194.50	泡沫玻璃瓦块	m^3	1.2
031208001060	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚30mm	m^3	1316.30	623.02	329.96	31.95	163.74	58.95	108.69	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001061	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚40mm	m^3	1195.80	540.51	329.96	31.95	143.12	51.52	98.74	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001062	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚50mm	m^3	1087.10	466.09	329.96	31.95	124.51	44.82	89.76	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001063	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚60mm	m^3	997.22	404.56	329.96	31.95	109.13	39.29	82.34	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001064	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚70mm	m^3	930.98	359.21	329.96	31.95	97.79	35.20	76.87	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001065	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚80mm	m^3	879.03	323.64	329.96	31.95	88.90	32.00	72.58	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001066	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚90mm	m^3	831.77	291.28	329.96	31.95	80.81	29.09	68.68	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001067	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚100mm	m^3	796.32	267.01	329.96	31.95	74.74	26.91	65.75	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001068	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚30mm	m^3	1607.77	822.11	330.57	31.95	213.52	76.87	132.75	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001069	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚40mm	m^3	1444.63	710.42	330.57	31.95	185.59	66.81	119.28	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001070	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚50mm	m^3	1302.82	613.33	330.57	31.95	161.32	58.08	107.57	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001071	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚60mm	m^3	1182.30	530.82	330.57	31.95	140.69	50.65	97.62	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001072	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚70mm	m^3	1094.77	470.89	330.57	31.95	125.71	45.26	90.39	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001073	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚80mm	m^3	1007.36	411.05	330.57	31.95	110.75	39.87	83.18	泡沫塑料瓦块	m^3	1.03
031208001074	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚90mm	m^3	957.77	377.09	330.57	31.95	102.26	36.81	79.08	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m^3	1.03
031208001075	卧式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚100mm	m^3	917.49	349.51	330.57	31.95	95.37	34.33	75.76	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m^3	1.03
031208001076	立式设备泡沫塑料板绝热 厚30mm	m^3	3660.87	2187.81	330.57	71.91	564.93	203.37	302.27	泡沫塑料板厚 30mm	m^3	1.2
031208001077	立式设备泡沫塑料板绝热 厚40mm	m^3	3214.27	1882.05	330.57	71.91	488.49	175.86	265.40	泡沫塑料板厚 40mm	m^3	1.2

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001078	立式设备泡沫塑料板绝热 厚50mm	m^3	2827.13	1621.43	330.57	67.47	422.23	152.00	233.43	泡沫塑料板 厚50mm	m^3	1.2
031208001079	立式设备泡沫塑料板绝热 厚60mm	m^3	2498.70	1396.57	330.57	67.47	366.01	131.76	206.31	泡沫塑料板 厚60mm	m^3	1.2
031208001080	立式设备泡沫塑料板绝热 厚70mm	m^3	2259.88	1233.06	330.57	67.47	325.13	117.05	186.60	泡沫塑料板 厚70mm	m^3	1.2
031208001081	立式设备泡沫塑料板绝热 厚80mm	m^3	2067.29	1110.09	330.57	58.59	292.17	105.18	170.69	泡沫塑料板 厚80mm	m^3	1.2
031208001082	立式设备泡沫塑料板绝热 厚90mm	m^3	1904.18	998.42	330.57	58.59	264.25	95.13	157.23	泡沫塑料板 厚90mm	m^3	1.2
031208001083	立式设备泡沫塑料板绝热 厚100mm	m^3	1757.69	898.12	330.57	58.59	239.18	86.10	145.13	泡沫塑料板 厚100mm	m^3	1.2
031208001084	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚30mm	m^3	4736.94	2898.24	365.82	71.91	742.54	267.31	391.12	泡沫塑料板 厚30mm	m^3	1.2
031208001085	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚40mm	m^3	4143.71	2492.08	365.82	71.91	641.00	230.76	342.14	泡沫塑料板 厚40mm	m^3	1.2
031208001086	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚50mm	m^3	3640.20	2147.35	365.82	71.91	554.82	199.73	300.57	泡沫塑料板 厚50mm	m^3	1.2
031208001087	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚60mm	m^3	3198.94	1849.68	365.82	67.47	479.29	172.54	264.13	泡沫塑料板 厚60mm	m^3	1.2
031208001088	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚70mm	m^3	2877.36	1629.52	365.82	67.47	424.25	152.73	237.58	泡沫塑料板 厚70mm	m^3	1.2
031208001089	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚80mm	m^3	2625.71	1466.10	365.82	58.59	381.17	137.22	216.80	泡沫塑料板 80mm	m^3	1.2
031208001090	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚90mm	m^3	2412.99	1320.46	365.82	58.59	344.76	124.11	199.24	泡沫塑料板 厚90mm	m^3	1.2

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001091	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚100mm	m^3	2221.55	1189.40	365.82	58.59	312.00	112.32	183.43	泡沫塑料板 厚100mm	m^3	1.2
031208001092	球形设备泡沫塑料板绝热 厚30mm	m^3	5164.65	3129.69	448.07	71.91	800.40	288.14	426.44	泡沫塑料板 厚30mm	m^3	1.25
031208001093	球形设备泡沫塑料板绝热 厚40mm	m^3	4521.67	2689.47	448.07	71.91	690.35	248.52	373.35	泡沫塑料板 厚40mm	m^3	1.25
031208001094	球形设备泡沫塑料板绝热 厚50mm	m^3	3978.03	2317.27	448.07	71.91	597.30	215.03	328.46	泡沫塑料板 厚50mm	m^3	1.25
031208001095	球形设备泡沫塑料板绝热 厚60mm	m^3	3480.01	1980.74	448.07	67.47	512.05	184.34	287.34	泡沫塑料板 厚60mm	m^3	1.25
031208001096	球形设备泡沫塑料板绝热 厚70mm	m^3	3153.78	1757.38	448.07	67.47	456.21	164.24	260.40	泡沫塑料板 厚70mm	m^3	1.25
031208001097	球形设备泡沫塑料板绝热 厚80mm	m^3	2883.14	1580.98	448.07	58.59	409.89	147.56	238.06	泡沫塑料板 80mm	m^3	1.25
031208001098	球形设备泡沫塑料板绝热 厚90mm	m^3	2651.59	1422.44	448.07	58.59	370.26	133.29	218.94	泡沫塑料板 厚90mm	m^3	1.25
031208001099	球形设备泡沫塑料板绝热 厚100mm	m^3	2443.55	1280.00	448.07	58.59	334.65	120.47	201.76	泡沫塑料板	m^3	1.25
031208001100	立式设备毡类制品绝热 厚30mm	m^3	489.35	257.11	61.60	31.95	72.27	26.02	40.41	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03
031208001101	立式设备毡类制品绝热 厚40mm	m^3	455.23	233.75	61.60	31.95	66.43	23.91	37.59	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208001102	立式设备毡类制品绝热 厚50mm	m^3	405.76	199.88	61.60	31.95	57.96	20.86	33.50	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208001103	立式设备毡类制品绝热 厚60mm	m^3	366.51	173.01	61.60	31.95	51.24	18.45	30.26	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001104	立式设备毡类制品绝热厚 70mm	m^3	333.97	150.73	61.60	31.95	45.67	16.44	27.58	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03
031208001105	立式设备毡类制品绝热厚 80mm	m^3	304.94	130.86	61.60	31.95	40.70	14.65	25.18	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208001106	立式设备毡类制品绝热厚 90mm	m^3	279.41	113.38	61.60	31.95	36.33	13.08	23.07	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208001107	立式设备毡类制品绝热厚 100mm	m^3	258.99	99.40	61.60	31.95	32.84	11.82	21.38	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208001108	卧式设备毡类制品绝热厚 30mm	m^3	515.04	274.70	61.60	31.95	76.66	27.60	42.53	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03
031208001109	卧式设备毡类制品绝热厚 40mm	m^3	479.15	250.13	61.60	31.95	70.52	25.39	39.56	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208001110	卧式设备毡类制品绝热厚 50mm	m^3	426.18	213.86	61.60	31.95	61.45	22.12	35.19	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208001111	卧式设备毡类制品绝热厚 60mm	m^3	383.58	184.70	61.60	31.95	54.16	19.50	31.67	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03
031208001112	卧式设备毡类制品绝热厚 70mm	m^3	349.45	161.33	61.60	31.95	48.32	17.40	28.85	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03
031208001113	卧式设备毡类制品绝热厚 80mm	m^3	318.66	140.25	61.60	31.95	43.05	15.50	26.31	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208001114	卧式设备毡类制品绝热厚 90mm	m^3	291.38	121.57	61.60	31.95	38.38	13.82	24.06	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208001115	卧式设备毡类制品绝热厚 100mm	m^3	269.19	106.38	61.60	31.95	34.58	12.45	22.23	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208001116	球形设备毡类制品绝热厚 30mm	m^3	599.66	300.38	104.83	31.95	83.08	29.91	49.51	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001117	球形设备毡类制品绝热 厚 40mm	m^3	558.67	272.31	104.83	31.95	76.07	27.38	46.13	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208001118	球形设备毡类制品绝热 厚 50mm	m^3	500.59	232.55	104.83	31.95	66.13	23.81	41.33	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208001119	球形设备毡类制品绝热 厚 60mm	m^3	454.48	200.98	104.83	31.95	58.23	20.96	37.53	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03
031208001120	球形设备毡类制品绝热 厚 70mm	m^3	416.99	175.31	104.83	31.95	51.82	18.65	34.43	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03
031208001121	球形设备毡类制品绝热 厚 80mm	m^3	382.84	151.93	104.83	31.95	45.97	16.55	31.61	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208001122	球形设备毡类制品绝热 厚 90mm	m^3	353.81	132.06	104.83	31.95	41.00	14.76	29.21	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208001123	球形设备毡类制品绝热 厚 100mm	m^3	329.89	115.68	104.83	31.95	36.91	13.29	27.24	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208001124	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚 30mm	m^3	1152.36	710.62	62.16	31.95	185.64	66.83	95.15	棉席（被）类制品厚 30mm	m^3	1.02
031208001125	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚 40mm	m^3	1008.96	612.44	62.16	31.95	161.10	58.00	83.31	棉席（被）类制品厚 40mm	m^3	1.02
031208001126	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚 50mm	m^3	887.69	529.42	62.16	31.95	140.34	50.52	73.30	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.02
031208001127	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚 60mm	m^3	713.64	410.26	62.16	31.95	110.55	39.80	58.92	棉席（被）类制品厚 60mm	m^3	1.02
031208001128	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚 70mm	m^3	645.37	363.51	62.16	31.95	98.87	35.59	53.29	棉席（被）类制品厚 70mm	m^3	1.02
031208001129	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚 80mm	m^3	571.97	313.26	62.16	31.95	86.30	31.07	47.23	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.02

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001130	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚90mm	m^3	532.73	286.39	62.16	31.95	79.59	28.65	43.99	棉席（被）类制品厚90mm	m^3	1.02
031208001131	立式设备棉席（被）类制品绝热 厚100mm	m^3	484.88	253.63	62.16	31.95	71.40	25.70	40.04	棉席（被）类制品厚100mm	m^3	1.02
031208001132	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚30mm	m^3	1138.65	701.24	62.16	31.95	183.30	65.99	94.02	棉席（被）类制品厚30mm	m^3	1.02
031208001133	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚40mm	m^3	1106.26	679.06	62.16	31.95	177.75	63.99	91.34	棉席（被）类制品厚40mm	m^3	1.02
031208001134	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚50mm	m^3	1003.84	608.94	62.16	31.95	160.22	57.68	82.89	棉席（被）类制品厚50mm	m^3	1.02
031208001135	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚60mm	m^3	802.35	470.99	62.16	31.95	125.74	45.26	66.25	棉席（被）类制品厚60mm	m^3	1.02
031208001136	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚70mm	m^3	723.84	417.24	62.16	31.95	112.30	40.43	59.77	棉席（被）类制品厚70mm	m^3	1.02
031208001137	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚80mm	m^3	636.75	357.61	62.16	31.95	97.39	35.06	52.58	棉席（被）类制品厚80mm	m^3	1.02
031208001138	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚90mm	m^3	592.39	327.24	62.16	31.95	89.80	32.33	48.91	棉席（被）类制品厚90mm	m^3	1.02
031208001139	卧式设备棉席（被）类制品绝热 厚100mm	m^3	534.32	287.49	62.16	31.95	79.86	28.75	44.12	棉席（被）类制品厚100mm	m^3	1.02
031208001140	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚30mm	m^3	1494.17	912.80	104.83	31.95	236.19	85.03	123.37	棉席（被）类制品厚30mm	m^3	1.02
031208001141	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚40mm	m^3	1265.40	756.17	104.83	31.95	197.03	70.93	104.48	棉席（被）类制品厚40mm	m^3	1.02
031208001142	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚50mm	m^3	1152.77	679.06	104.83	31.95	177.75	63.99	95.18	棉席（被）类制品厚50mm	m^3	1.02

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001143	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚60mm	m^3	949.53	539.91	104.83	31.95	142.97	51.47	78.40	棉席（被）类制品厚60mm	m^3	1.02
031208001144	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚70mm	m^3	855.71	475.68	104.83	31.95	126.91	45.69	70.66	棉席（被）类制品厚70mm	m^3	1.02
031208001145	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚80mm	m^3	767.00	414.94	104.83	31.95	111.72	40.22	63.33	棉席（被）类制品厚80mm	m^3	1.02
031208001146	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚90mm	m^3	714.04	378.69	104.83	31.95	102.66	36.96	58.96	棉席（被）类制品厚90mm	m^3	1.02
031208001147	球形设备棉席（被）类制品绝热 厚100mm	m^3	654.22	337.73	104.83	31.95	92.42	33.27	54.02	棉席（被）类制品厚100mm	m^3	1.02
031208001148	立式设备纤维类散状材料	m^3	434.44	206.88	78.54	31.95	59.71	21.49	35.87	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208001149	卧式设备纤维类散状材料	m^3	550.10	283.99	81.32	31.95	78.99	28.43	45.42	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208001150	球形设备纤维类散状材料	m^3	630.54	309.76	120.59	31.95	85.43	30.75	52.06	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208001151	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚25mm	m^3	2001.46	1324.16	61.83		331.04	119.17	165.26	纤维类制品（板材）厚25mm	m^3	1.03
031208001152	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚30mm	m^3	1590.02	1042.46	61.83		260.62	93.82	131.29	纤维类制品（板材）厚30mm	m^3	1.03
031208001153	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚40mm	m^3	1294.71	840.28	61.83		210.07	75.63	106.90	纤维类制品（板材）厚40mm	m^3	1.03
031208001	立式设备纤维类制品	m^3	1057.48	677.86	61.83		169.47	61.01	87.32	纤维类制品	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
154	（板材）绝热 厚 50mm									（板材）厚 50mm		
031208001155	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 60mm	m^3	895.39	566.89	61.83		141.72	51.02	73.93	纤维类制品（板材）厚 60mm	m^3	1.03
031208001156	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 70mm	m^3	799.68	501.36	61.83		125.34	45.12	66.03	纤维类制品（板材）厚 70mm	m^3	1.03
031208001157	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 80mm	m^3	704.10	435.92	61.83		108.98	39.23	58.14	纤维类制品（板材）厚 80mm	m^3	1.03
031208001158	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 90mm	m^3	646.04	396.17	61.83		99.04	35.66	53.34	纤维类制品（板材）厚 90mm	m^3	1.03
031208001159	立式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 100mm	m^3	586.36	355.31	61.83		88.83	31.98	48.42	纤维类制品（板材）厚 100mm	m^3	1.03
031208001160	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 25mm	m^3	2083.81	1380.29	62.16		345.07	124.23	172.06	纤维类制品（板材）厚 25mm	m^3	1.03
031208001161	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 30mm	m^3	1679.23	1103.30	62.16		275.83	99.30	138.65	纤维类制品（板材）厚 30mm	m^3	1.03
031208001162	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 40mm	m^3	1472.63	961.85	62.16		240.46	86.57	121.59	纤维类制品（板材）厚 40mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001163	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 50mm	m^3	1293.47	839.18	62.16		209.80	75.53	106.80	纤维类制品（板材）厚 50mm	m^3	1.03
031208001164	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 60mm	m^3	1035.65	662.67	62.16		165.67	59.64	85.51	纤维类制品（板材）厚 60mm	m^3	1.03
031208001165	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 70mm	m^3	914.42	579.67	62.16		144.92	52.17	75.50	纤维类制品（板材）厚 70mm	m^3	1.03
031208001166	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 80mm	m^3	793.32	496.76	62.16		124.19	44.71	65.50	纤维类制品（板材）厚 80mm	m^3	1.03
031208001167	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 90mm	m^3	725.04	450.01	62.16		112.50	40.50	59.87	纤维类制品（板材）厚 90mm	m^3	1.03
031208001168	卧式设备纤维类制品（板材）绝热 厚 100mm	m^3	656.76	403.26	62.16		100.82	36.29	54.23	纤维类制品（板材）厚 100mm	m^3	1.03
031208001169	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 30mm	m^3	2707.22	1775.27	104.83		443.82	159.77	223.53	纤维类制品（板材）厚 30mm	m^3	1.05
031208001170	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 40mm	m^3	1852.08	1189.80	104.83		297.45	107.08	152.92	纤维类制品（板材）厚 40mm	m^3	1.05
031208001171	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 50mm	m^3	1592.54	1012.10	104.83		253.03	91.09	131.49	纤维类制品（板材）厚	m^3	1.05

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										50mm		
031208001172	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 60mm	m^3	1406.50	884.73	104.83		221.18	79.63	116.13	纤维类制品（板材）厚60mm	m^3	1.05
031208001173	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 70mm	m^3	1254.62	780.75	104.83		195.19	70.27	103.59	纤维类制品（板材）厚70mm	m^3	1.05
031208001174	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 80mm	m^3	1119.66	688.35	104.83		172.09	61.95	92.45	纤维类制品（板材）厚80mm	m^3	1.05
031208001175	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 90mm	m^3	1032.72	628.82	104.83		157.21	56.59	85.27	纤维类制品（板材）厚90mm	m^3	1.05
031208001176	球形设备纤维类制品（板材）绝热 厚 100mm	m^3	959.32	578.57	104.83		144.64	52.07	79.21	纤维类制品（板材）厚100mm	m^3	1.05
031208001177	立式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度≤50mm	m^3	801.11	447.61	54.68	60.06	126.92	45.69	66.15	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001178	立式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度≤100mm	m^3	775.58	430.13	54.68	60.06	122.55	44.12	64.04	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001179	立式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度＞100mm	m^3	719.26	391.58	54.68	60.06	112.91	40.65	59.39	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001180	卧式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度≤50mm	m^3	891.55	509.54	54.68	60.06	142.40	51.26	73.61	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001181	卧式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度≤100mm	m^3	828.39	466.29	54.68	60.06	131.59	47.37	68.40	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001182	卧式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度＞100mm	m^3	768.73	425.44	54.68	60.06	121.38	43.70	63.47	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001183	球形设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度≤50mm	m^3	891.55	509.54	54.68	60.06	142.40	51.26	73.61	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001184	球形设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度≤100mm	m^3	828.39	466.29	54.68	60.06	131.59	47.37	68.40	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001185	球形设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装厚度＞100mm	m^3	739.24	425.44	54.68	39.88	116.33	41.88	61.04	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208002001	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1325.57	827.10	64.99	31.95	214.76	77.31	109.45	硬质瓦块厚30mm	m^3	1.12
031208002002	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1189.73	734.10	64.99	31.95	191.51	68.94	98.23	硬质瓦块厚40mm	m^3	1.12
031208002003	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1040.19	631.71	64.99	31.95	165.92	59.73	85.89	硬质瓦块厚50mm	m^3	1.12
031208002004	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m^3	895.55	533.52	63.87	31.95	141.37	50.89	73.94	硬质瓦块厚60mm	m^3	1.11

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002005	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	783.79	457.01	63.87	31.95	122.24	44.01	64.72	硬质瓦块 70mm	m^3	1.11
031208002006	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	676.54	383.58	63.87	31.95	103.88	37.40	55.86	硬质瓦块厚 80mm	m^3	1.11
031208002007	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	591.92	325.64	63.87	31.95	89.40	32.18	48.87	硬质瓦块厚 90mm	m^3	1.11
031208002008	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	524.29	279.19	64.07	31.95	77.79	28.00	43.29	硬质瓦块厚 100mm	m^3	1.11
031208002009	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m^3	716.95	416.65	56.63	31.95	112.15	40.37	59.20	硬质瓦块厚 30mm	m^3	1.09
031208002010	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m^3	646.03	368.09	56.63	31.95	100.01	36.00	53.34	硬质瓦块厚 40mm	m^3	1.09
031208002011	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m^3	576.59	320.55	56.63	31.95	88.13	31.73	47.61	硬质瓦块厚 50mm	m^3	1.09
031208002012	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m^3	487.37	259.51	56.57	31.95	72.87	26.23	40.24	硬质瓦块厚 60mm	m^3	1.09
031208002013	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	446.53	231.55	56.57	31.95	65.88	23.72	36.87	硬质瓦块厚 70mm	m^3	1.08
031208002014	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	404.35	202.68	56.57	31.95	58.66	21.12	33.39	硬质瓦块厚 80mm	m^3	1.08
031208002015	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	353.01	167.52	56.57	31.95	49.87	17.95	29.15	硬质瓦块厚 90mm	m^3	1.08
031208002016	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	313.76	140.65	56.57	31.95	43.15	15.53	25.91	硬质瓦块厚 100mm	m^3	1.08
031208002017	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m^3	658.91	376.29	57.47	31.95	102.06	36.74	54.41	硬质瓦块厚 30mm	m^3	1.08

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002018	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m^3	584.94	325.64	57.47	31.95	89.40	32.18	48.30	硬质瓦块厚 40mm	m^3	1.08
031208002019	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m^3	524.55	284.30	57.47	31.95	79.06	28.46	43.31	硬质瓦块厚 50mm	m^3	1.08
031208002020	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m^3	459.61	239.83	57.47	31.95	67.95	24.46	37.95	硬质瓦块厚 60mm	m^3	1.08
031208002021	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	446.06	230.55	57.47	31.95	65.63	23.63	36.83	硬质瓦块厚 70mm	m^3	1.08
031208002022	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	366.10	175.81	57.47	31.95	51.94	18.70	30.23	硬质瓦块厚 80mm	m^3	1.08
031208002023	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	326.71	148.84	57.47	31.95	45.20	16.27	26.98	硬质瓦块厚 90mm	m^3	1.08
031208002024	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	291.97	125.06	57.47	31.95	39.25	14.13	24.11	硬质瓦块厚 100mm	m^3	1.08
031208002025	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m^3	596.81	333.94	57.24	31.95	91.47	32.93	49.28	硬质瓦块厚 30mm	m^3	1.08
031208002026	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m^3	539.47	294.68	57.24	31.95	81.66	29.40	44.54	硬质瓦块厚 40mm	m^3	1.08
031208002027	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m^3	481.98	255.32	57.24	31.95	71.82	25.85	39.80	硬质瓦块厚 50mm	m^3	1.08
031208002028	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m^3	424.64	216.06	57.24	31.95	62.00	22.32	35.06	硬质瓦块厚 60mm	m^3	1.05
031208002029	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	380.87	186.10	57.24	31.95	54.51	19.62	31.45	硬质瓦块厚 70mm	m^3	1.05
031208002030	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	340.16	158.22	57.24	31.95	47.54	17.12	28.09	硬质瓦块厚 80mm	m^3	1.05

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002031	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	306.90	135.45	57.24	31.95	41.85	15.07	25.34	硬质瓦块厚 90mm	m^3	1.05
031208002032	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	278.16	115.78	57.24	31.95	36.93	13.30	22.97	硬质瓦块厚 100mm	m^3	1.05
031208002033	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m^3	551.53	302.97	57.19	31.95	83.73	30.14	45.54	硬质瓦块厚 30mm	m^3	1.05
031208002034	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m^3	500.16	267.81	57.19	31.95	74.94	26.98	41.30	硬质瓦块厚 40mm	m^3	1.05
031208002035	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m^3	447.21	231.55	57.19	31.95	65.88	23.72	36.93	硬质瓦块厚 50mm	m^3	1.05
031208002036	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m^3	397.45	197.48	57.19	31.95	57.36	20.65	32.82	硬质瓦块厚 60mm	m^3	1.05
031208002037	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m^3	356.59	169.51	57.19	31.95	50.37	18.13	29.44	硬质瓦块厚 70mm	m^3	1.05
031208002038	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m^3	321.87	145.74	57.19	31.95	44.42	15.99	26.58	硬质瓦块厚 80mm	m^3	1.05
031208002039	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m^3	290.22	124.07	57.19	31.95	39.01	14.04	23.96	硬质瓦块厚 90mm	m^3	1.05
031208002040	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m^3	263.08	105.49	57.19	31.95	34.36	12.37	21.72	硬质瓦块厚 100mm	m^3	1.05
031208002041	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m^3	2646.60	1498.27	377.57	31.95	382.56	137.72	218.53	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m^3	1.15
031208002042	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m^3	2385.42	1319.46	377.57	31.95	337.85	121.63	196.96	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m^3	1.15
031208002043	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1957.05	1026.18	377.57	31.95	264.53	95.23	161.59	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m^3	1.15

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002044	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m^3	1859.74	959.55	377.57	31.95	247.88	89.24	153.56	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m^3	1.1
031208002045	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m^3	1654.89	819.30	377.57	31.95	212.81	76.61	136.64	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m^3	1.1
031208002046	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m^3	1439.85	672.07	377.57	31.95	176.01	63.36	118.89	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m^3	1.1
031208002047	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m^3	1424.37	661.47	377.57	31.95	173.36	62.41	117.61	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m^3	1.1
031208002048	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m^3	1252.07	543.51	377.57	31.95	143.87	51.79	103.38	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m^3	1.1
031208002049	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1923.69	1044.86	321.93	31.95	269.20	96.91	158.84	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m^3	1.1
031208002050	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1688.06	883.53	321.93	31.95	228.87	82.39	139.38	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m^3	1.1
031208002051	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1508.90	760.87	321.93	31.95	198.21	71.35	124.59	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m^3	1.1
031208002052	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m^3	1334.69	641.60	321.93	31.95	168.39	60.62	110.20	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m^3	1.1
031208002053	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m^3	1198.12	548.10	321.93	31.95	145.01	52.20	98.93	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m^3	1.1
031208002054	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m^3	1075.28	463.99	321.93	31.95	123.99	44.63	88.78	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m^3	1.1
031208002055	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m^3	971.11	392.67	321.93	31.95	106.16	38.22	80.18	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m^3	1.1
031208002056	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m^3	878.89	329.54	321.93	31.95	90.37	32.53	72.57	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m^3	1.1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002057	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1676.22	883.53	311.07	31.95	228.87	82.39	138.40	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m^3	1.1
031208002058	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1522.60	778.35	311.07	31.95	202.58	72.93	125.72	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m^3	1.1
031208002059	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1367.36	672.07	311.07	31.95	176.01	63.36	112.90	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m^3	1.1
031208002060	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m^3	1215.34	567.99	311.07	31.95	149.99	53.99	100.35	泡沫玻璃瓦块 60mm	m^3	1.1
031208002061	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m^3	1094.23	485.07	311.07	31.95	129.26	46.53	90.35	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m^3	1.1
031208002062	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m^3	986.56	411.36	311.07	31.95	110.83	39.90	81.46	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m^3	1.1
031208002063	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m^3	892.73	347.12	311.07	31.95	94.77	34.12	73.71	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m^3	1.1
031208002064	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m^3	810.74	290.98	311.07	31.95	80.73	29.06	66.94	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m^3	1.1
031208002065	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1552.49	798.23	311.85	31.95	207.55	74.72	128.19	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m^3	1.1
031208002066	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1414.15	703.53	311.85	31.95	183.87	66.19	116.77	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m^3	1.1
031208002067	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1274.25	607.74	311.85	31.95	159.92	57.57	105.21	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m^3	1.1
031208002068	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m^3	1135.93	513.04	311.85	31.95	136.25	49.05	93.79	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m^3	1.1
031208002069	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m^3	1025.04	437.12	311.85	31.95	117.27	42.22	84.64	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m^3	1.1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002070	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m^3	965.22	396.17	311.85	31.95	107.03	38.53	79.70	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m^3	1.1
031208002071	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m^3	844.13	313.26	311.85	31.95	86.30	31.07	69.70	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m^3	1.1
031208002072	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m^3	770.74	263.01	311.85	31.95	73.74	26.55	63.64	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m^3	1.1
031208002073	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1191.88	539.91	327.17	31.95	142.97	51.47	98.41	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m^3	1.08
031208002074	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1099.82	476.88	327.17	31.95	127.21	45.79	90.81	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m^3	1.08
031208002075	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1007.61	413.75	327.17	31.95	111.43	40.11	83.20	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m^3	1.08
031208002076	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m^3	913.64	349.42	327.17	31.95	95.34	34.32	75.44	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m^3	1.08
031208002077	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m^3	840.26	299.18	327.17	31.95	82.78	29.80	69.38	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m^3	1.08
031208002078	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m^3	773.74	253.63	327.17	31.95	71.40	25.70	63.89	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m^3	1.08
031208002079	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m^3	719.15	216.26	327.17	31.95	62.05	22.34	59.38	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m^3	1.08
031208002080	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m^3	681.51	190.49	327.17	31.95	55.61	20.02	56.27	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m^3	1.08
031208002081	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1638.51	852.76	317.70	31.95	221.18	79.62	135.29	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m^3	1.03
031208002082	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1489.70	750.88	317.70	31.95	195.71	70.45	123.00	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002083	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1340.73	648.89	317.70	31.95	170.21	61.28	110.70	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m^3	1.03
031208002084	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m^3	1194.25	548.60	317.70	31.95	145.14	52.25	98.61	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m^3	1.03
031208002085	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m^3	1080.74	470.89	317.70	31.95	125.71	45.26	89.24	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m^3	1.03
031208002086	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m^3	974.38	398.07	317.70	31.95	107.51	38.70	80.45	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m^3	1.03
031208002087	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m^3	886.99	338.23	317.70	31.95	92.55	33.32	73.24	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m^3	1.03
031208002088	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m^3	808.92	284.79	317.70	31.95	79.19	28.51	66.79	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m^3	1.03
031208002089	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1252.03	593.86	310.07	31.95	156.45	56.32	103.38	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m^3	1.03
031208002090	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1150.48	524.33	310.07	31.95	139.07	50.07	94.99	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m^3	1.03
031208002091	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m^3	1048.80	454.71	310.07	31.95	121.67	43.80	86.60	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m^3	1.03
031208002092	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m^3	949.58	386.78	310.07	31.95	104.68	37.69	78.41	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m^3	1.03
031208002093	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m^3	869.18	331.74	310.07	31.95	90.92	32.73	71.77	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m^3	1.03
031208002094	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m^3	795.94	281.59	310.07	31.95	78.39	28.22	65.72	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m^3	1.03
031208002095	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m^3	734.51	239.54	310.07	31.95	67.87	24.43	60.65	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002096	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m^3	682.42	203.87	310.07	31.95	58.96	21.22	56.35	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m^3	1.03
031208002097	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1151.57	524.33	311.07	31.95	139.07	50.07	95.08	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m^3	1.03
031208002098	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1038.05	446.61	311.07	31.95	119.64	43.07	85.71	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m^3	1.03
031208002099	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m^3	974.30	402.96	311.07	31.95	108.73	39.14	80.45	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m^3	1.03
031208002100	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m^3	884.43	341.43	311.07	31.95	93.35	33.60	73.03	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m^3	1.03
031208002101	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m^3	818.33	296.18	311.07	31.95	82.03	29.53	67.57	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m^3	1.03
031208002102	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m^3	752.08	250.82	311.07	31.95	70.69	25.45	62.10	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m^3	1.03
031208002103	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m^3	697.67	213.57	311.07	31.95	61.38	22.10	57.61	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m^3	1.03
031208002104	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m^3	650.40	181.20	311.07	31.95	53.29	19.18	53.70	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m^3	1.03
031208002105	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m^3	1081.46	475.78	311.80	31.95	126.93	45.70	89.29	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m^3	1.03
031208002106	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m^3	1001.06	420.74	311.80	31.95	113.17	40.74	82.66	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m^3	1.03
031208002107	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m^3	918.33	364.10	311.80	31.95	99.01	35.64	75.83	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m^3	1.03
031208002108	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m^3	837.96	309.07	311.80	31.95	85.26	30.69	69.19	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002109	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m^3	776.53	267.01	311.80	31.95	74.74	26.91	64.12	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m^3	1.03
031208002110	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m^3	717.44	226.56	311.80	31.95	64.63	23.27	59.24	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m^3	1.03
031208002111	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m^3	670.15	194.18	311.80	31.95	56.53	20.35	55.33	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m^3	1.03
031208002112	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m^3	603.93	148.84	311.80	31.95	45.20	16.27	49.87	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m^3	1.03
031208002113	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m^3	863.77	325.25	313.80	31.95	89.30	32.15	71.32	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m^3	1.03
031208002114	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m^3	811.82	289.69	313.80	31.95	80.41	28.95	67.03	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m^3	1.03
031208002115	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m^3	755.06	250.82	313.80	31.95	70.69	25.45	62.34	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m^3	1.03
031208002116	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m^3	700.64	213.57	313.80	31.95	61.38	22.10	57.85	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m^3	1.03
031208002117	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m^3	658.19	184.50	313.80	31.95	54.11	19.48	54.35	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m^3	1.03
031208002118	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m^3	620.40	158.63	313.80	31.95	47.65	17.15	51.23	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m^3	1.03
031208002119	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m^3	589.64	137.56	313.80	31.95	42.38	15.26	48.69	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m^3	1.03
031208002120	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m^3	558.83	116.47	313.80	31.95	37.11	13.36	46.14	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m^3	1.03
031208002121	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m^3	1123.41	722.32	19.94	31.95	188.57	67.88	92.76	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002122	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m^3	1050.03	672.07	19.94	31.95	176.01	63.36	86.70	毡类制品厚40mm	m^3	1.03
031208002123	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m^3	916.82	580.87	19.94	31.95	153.21	55.15	75.70	毡类制品厚50mm	m^3	1.03
031208002124	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m^3	764.94	476.88	19.94	31.95	127.21	45.79	63.16	毡类制品厚60mm	m^3	1.03
031208002125	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m^3	698.26	431.23	19.94	31.95	115.80	41.69	57.65	毡类制品厚70mm	m^3	1.03
031208002126	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m^3	587.37	355.31	19.94	31.95	96.82	34.85	48.50	毡类制品厚80mm	m^3	1.03
031208002127	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m^3	536.16	320.25	19.94	31.95	88.05	31.70	44.27	毡类制品厚90mm	m^3	1.03
031208002128	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m^3	428.63	246.63	19.94	31.95	69.65	25.07	35.39	毡类制品厚100mm	m^3	1.03
031208002129	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m^3	613.50	375.19	17.27	31.95	101.79	36.64	50.66	毡类制品厚30mm	m^3	1.03
031208002130	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m^3	552.07	333.14	17.27	31.95	91.27	32.86	45.58	毡类制品厚40mm	m^3	1.03
031208002131	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m^3	492.25	292.18	17.27	31.95	81.03	29.17	40.64	毡类制品厚50mm	m^3	1.03
031208002132	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m^3	434.19	252.43	17.27	31.95	71.10	25.59	35.85	毡类制品厚60mm	m^3	1.03
031208002133	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m^3	386.47	219.76	17.27	31.95	62.93	22.65	31.91	毡类制品厚70mm	m^3	1.03
031208002134	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m^3	333.51	183.50	17.27	31.95	53.86	19.39	27.54	毡类制品厚80mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002135	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m^3	299.37	160.13	17.27	31.95	48.02	17.29	24.72	毡类制品厚90mm	m^3	1.03
031208002136	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m^3	266.98	137.95	17.27	31.95	42.48	15.29	22.04	毡类制品厚100mm	m^3	1.03
031208002137	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m^3	553.67	334.24	17.27	31.95	91.55	32.96	45.72	毡类制品厚30mm	m^3	1.03
031208002138	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m^3	492.25	292.18	17.27	31.95	81.03	29.17	40.64	毡类制品厚40mm	m^3	1.03
031208002139	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m^3	434.19	252.43	17.27	31.95	71.10	25.59	35.85	毡类制品厚50mm	m^3	1.03
031208002140	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m^3	386.47	219.76	17.27	31.95	62.93	22.65	31.91	毡类制品厚60mm	m^3	1.03
031208002141	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m^3	343.72	190.49	17.27	31.95	55.61	20.02	28.38	毡类制品厚70mm	m^3	1.03
031208002142	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m^3	304.49	163.63	17.27	31.95	48.90	17.60	25.14	毡类制品厚80mm	m^3	1.03
031208002143	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m^3	273.71	142.55	17.27	31.95	43.63	15.71	22.60	毡类制品厚90mm	m^3	1.03
031208002144	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m^3	244.81	122.77	17.27	31.95	38.68	13.92	20.21	毡类制品厚100mm	m^3	1.03
031208002145	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m^3	509.07	300.38	21.72	31.95	83.08	29.91	42.03	毡类制品厚30mm	m^3	1.03
031208002146	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m^3	459.61	266.51	21.72	31.95	74.62	26.86	37.95	毡类制品厚40mm	m^3	1.03
031208002147	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m^3	410.00	232.55	21.72	31.95	66.13	23.81	33.85	毡类制品厚50mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002148	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m^3	362.29	199.88	21.72	31.95	57.96	20.86	29.91	毡类制品厚60mm	m^3	1.03
031208002149	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m^3	323.04	173.01	21.72	31.95	51.24	18.45	26.67	毡类制品厚70mm	m^3	1.03
031208002150	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m^3	288.89	149.63	21.72	31.95	45.40	16.34	23.85	毡类制品厚80mm	m^3	1.03
031208002151	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m^3	259.86	129.76	21.72	31.95	40.43	14.55	21.46	毡类制品厚90mm	m^3	1.03
031208002152	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m^3	234.19	112.18	21.72	31.95	36.03	12.97	19.34	毡类制品厚100mm	m^3	1.03
031208002153	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m^3	469.82	273.50	21.72	31.95	76.36	27.49	38.79	毡类制品厚30mm	m^3	1.03
031208002154	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m^3	425.46	243.13	21.72	31.95	68.77	24.76	35.13	毡类制品厚40mm	m^3	1.03
031208002155	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m^3	380.94	212.66	21.72	31.95	61.15	22.01	31.45	毡类制品厚50mm	m^3	1.03
031208002156	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m^3	338.36	183.50	21.72	31.95	53.86	19.39	27.94	毡类制品厚60mm	m^3	1.03
031208002157	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m^3	304.22	160.13	21.72	31.95	48.02	17.29	25.12	毡类制品厚70mm	m^3	1.03
031208002158	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m^3	273.44	139.05	21.72	31.95	42.75	15.39	22.58	毡类制品厚80mm	m^3	1.03
031208002159	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m^3	246.16	120.37	21.72	31.95	38.08	13.71	20.32	毡类制品厚90mm	m^3	1.03
031208002160	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m^3	222.22	103.98	21.72	31.95	33.98	12.23	18.35	毡类制品厚100mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002161	Φ≤57mm 管道纤维类散状材料绝热	m^3	652.14	399.66	19.94	31.95	107.90	38.84	53.85	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208002162	Φ≤133mm 管道纤维类散状材料绝热	m^3	433.74	250.13	19.94	31.95	70.52	25.39	35.81	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208002163	Φ≤325mm 管道纤维类散状材料绝热	m^3	418.61	238.44	21.72	31.95	67.60	24.34	34.56	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208002164	Φ≤529mm 管道纤维类散状材料绝热	m^3	403.29	227.95	21.72	31.95	64.98	23.39	33.30	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208002165	Φ≤720mm 管道纤维类散状材料绝热	m^3	401.19	217.36	33.98	31.95	62.33	22.44	33.13	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208002166	Φ≤57mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 30mm	m^3	1981.09	1253.87	137.32		313.47	112.85	163.58	纤维类制品（管壳）厚 30mm	m^3	1.03
031208002167	Φ≤57mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 40mm	m^3	1656.69	1065.05	92.74		266.26	95.85	136.79	纤维类制品（管壳）厚 40mm	m^3	1.03
031208002168	Φ≤57mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 50mm	m^3	1395.54	904.38	68.44		226.10	81.39	115.23	纤维类制品（管壳）厚 50mm	m^3	1.03
031208002169	Φ≤57mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 60mm	m^3	1180.96	768.55	53.59		192.14	69.17	97.51	纤维类制品（管壳）厚 60mm	m^3	1.03
031208002170	Φ≤133mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 30mm	m^3	1153.54	732.12	77.25		183.03	65.89	95.25	纤维类制品（管壳）厚 30mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002171	Φ≤133mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 40mm	m^3	971.31	622.79	56.57		155.70	56.05	80.20	纤维类制品（管壳）厚 40mm	m^3	1.03
031208002172	Φ≤133mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 50mm	m^3	822.51	530.04	44.34		132.51	47.70	67.91	纤维类制品（管壳）厚 50mm	m^3	1.03
031208002173	Φ≤133mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 60mm	m^3	697.68	450.54	36.34		112.64	40.55	57.61	纤维类制品（管壳）厚 60mm	m^3	1.03
031208002174	Φ≤325mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 30mm	m^3	836.34	536.67	48.15		134.17	48.30	69.06	纤维类制品（管壳）厚 30mm	m^3	1.03
031208002175	Φ≤325mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 40mm	m^3	705.08	455.50	36.48		113.88	41.00	58.22	纤维类制品（管壳）厚 40mm	m^3	1.03
031208002176	Φ≤325mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 50mm	m^3	598.27	387.59	29.50		96.90	34.88	49.40	纤维类制品（管壳）厚 50mm	m^3	1.03
031208002177	Φ≤325mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 60mm	m^3	508.53	329.62	24.84		82.41	29.67	41.99	纤维类制品（管壳）厚 60mm	m^3	1.03
031208002178	Φ≤529mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 30mm	m^3	749.27	483.66	39.29		120.92	43.53	61.87	纤维类制品（管壳）厚 30mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002179	Φ≤529mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 40mm	m³	632.06	410.78	29.42		102.70	36.97	52.19	纤维类制品（管壳）厚 40mm	m³	1.03
031208002180	Φ≤529mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 50mm	m³	537.18	349.49	24.51		87.37	31.45	44.35	纤维类制品（管壳）厚 50mm	m³	1.03
031208002181	Φ≤529mm 管道纤维类制品（管壳）粘贴绝热厚 60mm	m³	455.74	296.49	20.81		74.12	26.68	37.63	纤维类制品（管壳）厚 60mm	m³	1.03
031208002182	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 30mm	m³	1324.16	888.93	23.67		222.23	80.00	109.33	毡类制品厚 30mm	m³	1.03
031208002183	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 40mm	m³	1233.86	827.10	23.67		206.78	74.44	101.88	毡类制品厚 40mm	m³	1.03
031208002184	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 50mm	m³	1070.02	714.92	23.67		178.73	64.34	88.35	毡类制品厚 50mm	m³	1.03
031208002185	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 60mm	m³	882.97	586.86	23.67		146.72	52.82	72.91	毡类制品厚 60mm	m³	1.03
031208002186	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 70mm	m³	801.12	530.82	23.67		132.71	47.77	66.15	毡类制品厚 70mm	m³	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002187	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 80mm	m^3	664.56	437.33	23.67		109.33	39.36	54.87	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208002188	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 90mm	m^3	601.53	394.17	23.67		98.54	35.48	49.67	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208002189	Φ≤57mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 100mm	m^3	469.05	303.47	23.67		75.87	27.31	38.73	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208002190	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 30mm	m^3	691.95	461.69	16.15		115.42	41.55	57.13	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03
031208002191	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 40mm	m^3	616.37	409.95	16.15		102.49	36.90	50.89	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208002192	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 50mm	m^3	542.84	359.61	16.15		89.90	32.36	44.82	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208002193	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 60mm	m^3	471.36	310.66	16.15		77.67	27.96	38.92	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03
031208002194	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 70mm	m^3	412.55	270.40	16.15		67.60	24.34	34.06	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002195	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 80mm	m^3	347.48	225.85	16.15		56.46	20.33	28.69	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208002196	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 90mm	m^3	305.47	197.09	16.15		49.27	17.74	25.22	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208002197	Φ≤133mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 100mm	m^3	265.50	169.72	16.15		42.43	15.27	21.92	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208002198	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 30mm	m^3	618.62	411.36	16.32		102.84	37.02	51.08	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03
031208002199	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 40mm	m^3	543.03	359.61	16.32		89.90	32.36	44.84	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208002200	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 50mm	m^3	471.54	310.66	16.32		77.67	27.96	38.93	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208002201	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 60mm	m^3	412.74	270.40	16.32		67.60	24.34	34.08	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03
031208002202	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 70mm	m^3	360.22	234.44	16.32		58.61	21.10	29.74	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002203	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 80mm	m^3	311.93	201.38	16.32		50.35	18.12	25.76	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208002204	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 90mm	m^3	274.15	175.51	16.32		43.88	15.80	22.64	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208002205	Φ≤325mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 100mm	m^3	238.38	151.03	16.32		37.76	13.59	19.68	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208002206	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 30mm	m^3	558.86	369.70	17.32		92.43	33.27	46.14	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03
031208002207	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 40mm	m^3	497.87	327.94	17.32		81.99	29.51	41.11	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208002208	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 50mm	m^3	437.04	286.29	17.32		71.57	25.77	36.09	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208002209	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 60mm	m^3	378.08	245.93	17.32		61.48	22.13	31.22	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03
031208002210	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 70mm	m^3	329.80	212.87	17.32		53.22	19.16	27.23	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002211	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 80mm	m^3	287.78	184.10	17.32		46.03	16.57	23.76	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208002212	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 90mm	m^3	252.02	159.62	17.32		39.91	14.37	20.81	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208002213	Φ≤529mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 100mm	m^3	220.51	138.05	17.32		34.51	12.42	18.21	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208002214	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 30mm	m^3	511.36	336.63	18.05		84.16	30.30	42.22	毡类制品厚 30mm	m^3	1.03
031208002215	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 40mm	m^3	456.67	299.18	18.05		74.80	26.93	37.71	毡类制品厚 40mm	m^3	1.03
031208002216	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 50mm	m^3	402.08	261.81	18.05		65.45	23.56	33.20	毡类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208002217	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 60mm	m^3	349.55	225.85	18.05		56.46	20.33	28.86	毡类制品厚 60mm	m^3	1.03
031208002218	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热厚 70mm	m^3	307.54	197.09	18.05		49.27	17.74	25.39	毡类制品厚 70mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002219	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热 厚 80mm	m^3	269.76	171.22	18.05		42.81	15.41	22.27	毡类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208002220	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热 厚 90mm	m^3	236.05	148.14	18.05		37.04	13.33	19.49	毡类制品厚 90mm	m^3	1.03
031208002221	Φ≤720mm 管道纤维类制品（毡类）捆扎绝热 厚 100mm	m^3	206.72	128.06	18.05		32.02	11.53	17.07	毡类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208002222	Φ≤57mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 15mm	m^3	1972.68	1081.61	360.44		270.40	97.34	162.88	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.03
031208002223	Φ≤57mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 20mm	m^3	1820.27	977.27	360.44		244.32	87.95	150.30	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.03
031208002224	Φ≤57mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 30mm	m^3	1667.85	872.91	360.44		218.23	78.56	137.71	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.03
031208002225	Φ≤57mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 40mm	m^3	1515.43	768.55	360.44		192.14	69.17	125.13	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.03
031208002226	Φ≤57mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 50mm	m^3	1363.02	664.21	360.44		166.05	59.78	112.54	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002227	Φ≤133mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 15mm	m^3	1488.83	750.34	360.44		187.59	67.53	122.93	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.03
031208002228	Φ≤133mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 20mm	m^3	1384.79	679.11	360.44		169.78	61.12	114.34	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.03
031208002229	Φ≤133mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 30mm	m^3	1280.77	607.89	360.44		151.97	54.71	105.75	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.03
031208002230	Φ≤133mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 40mm	m^3	1176.73	536.67	360.44		134.17	48.30	97.16	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.03
031208002231	Φ≤133mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 50mm	m^3	1072.70	465.44	360.44		116.36	41.89	88.57	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.03
031208002232	Φ≤325mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 15mm	m^3	2267.83	1283.69	360.44		320.92	115.53	187.25	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.1
031208002233	Φ≤325mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 20mm	m^3	2059.78	1141.24	360.44		285.31	102.71	170.07	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.1
031208002234	Φ≤325mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 30mm	m^3	1892.85	1026.96	360.44		256.74	92.43	156.29	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002235	Φ≤325mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 40mm	m^3	1723.50	911.01	360.44		227.75	81.99	142.31	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.1
031208002236	Φ≤325mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 50mm	m^3	1554.15	795.06	360.44		198.77	71.56	128.32	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.1
031208002237	Φ≤529mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 15mm	m^3	2178.32	1222.40	360.44		305.60	110.02	179.86	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.1
031208002238	Φ≤529mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 20mm	m^3	1979.94	1086.58	360.44		271.65	97.79	163.48	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.1
031208002239	Φ≤529mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 30mm	m^3	1820.27	977.27	360.44		244.32	87.95	150.30	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.1
031208002240	Φ≤529mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 40mm	m^3	1660.59	867.94	360.44		216.99	78.11	137.11	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.1
031208002241	Φ≤529mm 管道橡塑保温管（板）绝热 厚 50mm	m^3	1500.93	758.62	360.44		189.66	68.28	123.93	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.1
031208002242	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 15mm	m^3	2302.57	1081.61	663.09		270.40	97.34	190.12	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002243	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 20mm	m^3	2046.62	977.27	568.10		244.32	87.95	168.99	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.03
031208002244	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 30mm	m^3	1797.55	872.91	479.43		218.23	78.56	148.42	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.03
031208002245	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 40mm	m^3	1600.18	768.55	438.19		192.14	69.17	132.12	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.03
031208002246	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 50mm	m^3	1424.71	664.21	417.03		166.05	59.78	117.64	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.03
031208002247	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 15mm	m^3	1637.68	750.34	497.00		187.59	67.53	135.22	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.03
031208002248	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 20mm	m^3	1493.05	679.11	459.76		169.78	61.12	123.28	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.03
031208002249	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 30mm	m^3	1348.97	607.89	423.01		151.97	54.71	111.38	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.03
031208002250	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 40mm	m^3	1225.33	536.67	405.02		134.17	48.30	101.17	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002251	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 50mm	m^3	1109.80	465.44	394.48		116.36	41.89	91.64	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.03
031208002252	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 15mm	m^3	2345.25	1283.69	431.47		320.92	115.53	193.64	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.1
031208002253	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 20mm	m^3	2117.36	1141.24	413.27		285.31	102.71	174.83	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.1
031208002254	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 30mm	m^3	1930.63	1026.96	395.10		256.74	92.43	159.41	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.1
031208002255	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 40mm	m^3	1751.40	911.01	386.04		227.75	81.99	144.61	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.1
031208002256	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 50mm	m^3	1576.16	795.06	380.63		198.77	71.56	130.14	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.1
031208002257	Φ≤529mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 15mm	m^3	2235.88	1222.40	413.25		305.60	110.02	184.61	橡塑保温管（板）厚 15mm	m^3	1.1
031208002258	Φ≤529mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 20mm	m^3	2024.41	1086.58	401.24		271.65	97.79	167.15	橡塑保温管（板）厚 20mm	m^3	1.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002259	Φ≤529mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 30mm	m^3	1848.80	977.27	386.61		244.32	87.95	152.65	橡塑保温管（板）厚 30mm	m^3	1.1
031208002260	Φ≤529mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 40mm	m^3	1681.87	867.94	379.96		216.99	78.11	138.87	橡塑保温管（板）厚 40mm	m^3	1.1
031208002261	Φ≤529mm 管道带铝箔橡塑保温管（板）绝热厚 50mm	m^3	1517.85	758.62	375.97		189.66	68.28	125.33	橡塑保温管（板）厚 50mm	m^3	1.1
031208002262	Φ≤57mm 管道复合硅酸铝绳安装	m^3	989.50	635.95	12.81	31.95	166.98	60.11	81.70	复合硅酸铝绳	m^3	1.06
031208003001	通风管道纤维类制品（毡类）保温 δ=30mm	m^3	1014.32	611.20	111.56		152.80	55.01	83.75	纤维类制品（板类）δ=30mm	m^3	1.03
031208003002	通风管道纤维类制品（毡类）保温 δ=40mm	m^3	805.18	488.63	83.94		122.16	43.98	66.48	纤维类制品（板类）δ=40mm	m^3	1.03
031208003003	通风管道纤维类制品（毡类）保温 δ=50mm	m^3	644.59	390.91	67.55		97.73	35.18	53.22	纤维类制品（板类）δ=50mm	m^3	1.03
031208003004	通风管道纤维类制品（板类）保温 δ=30mm	m^3	1237.98	733.77	152.51		183.44	66.04	102.22	纤维类制品（板类）δ=30mm	m^3	1.05

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208003005	通风管道纤维类制品（板类）保温δ=40mm	m^3	981.80	586.36	115.01		146.59	52.77	81.07	纤维类制品（板类）δ=40mm	m^3	1.05
031208003006	通风管道纤维类制品（板类）保温δ=50mm	m^3	785.39	468.76	92.41		117.19	42.19	64.85	纤维类制品（板类）δ=50mm	m^3	1.05
031208003007	通风管道橡塑保温板保温δ=10mm	m^3	3004.26	1222.40	1118.19		305.60	110.02	248.06	橡塑保温板δ=10mm	m^3	1.1
031208003008	通风管道橡塑保温板保温δ=20mm	m^3	2098.48	977.88	614.85		244.47	88.01	173.27	橡塑保温板δ=20mm	m^3	1.1
031208003009	通风管道橡塑保温板保温δ=30mm	m^3	1772.24	879.53	447.33		219.88	79.16	146.33	橡塑保温板δ=30mm	m^3	1.1
031208003010	通风管道带铝箔橡塑保温板保温δ=10mm	m^3	3329.26	1358.23	1234.34		339.56	122.24	274.89	橡塑保温板δ=10mm	m^3	1.1
031208003011	通风管道带铝箔橡塑保温板保温δ=20mm	m^3	2320.56	1086.58	672.93		271.65	97.79	191.61	橡塑保温板δ=20mm	m^3	1.1
031208003012	通风管道带铝箔橡塑保温板保温δ=30mm	m^3	1957.19	977.27	486.05		244.32	87.95	161.60	橡塑保温板δ=30mm	m^3	1.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208004001	Φ≤325mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3514.09	2338.64	47.35	31.95	592.65	213.35	290.15	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.05
031208004002	Φ≤325mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	3109.53	2061.65	47.35	31.95	523.40	188.42	256.75	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.05
031208004003	Φ≤325mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2723.77	1797.54	47.35	31.95	457.37	164.65	224.90	棉席（被）类制品厚 100mm	m^3	1.05
031208004004	Φ≤529mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3538.53	2349.14	55.70	31.95	595.27	214.30	292.17	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.05
031208004005	Φ≤529mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	3130.58	2069.84	55.70	31.95	525.45	189.16	258.49	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.05
031208004006	Φ≤529mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2741.32	1803.33	55.70	31.95	458.82	165.18	226.35	棉席（被）类制品厚 100mm	m^3	1.05
031208004007	Φ≤726mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3141.45	2074.53	59.38	31.95	526.62	189.58	259.39	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.05
031208004008	Φ≤726mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	2781.23	1827.90	59.38	31.95	464.96	167.39	229.64	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.05

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208004009	Φ≤726mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度100mm	m^3	2436.32	1591.77	59.38	31.95	405.93	146.13	201.16	棉席（被）类制品厚100mm	m^3	1.05
031208004010	Φ≤1020mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度50mm	m^3	2839.68	1865.27	62.94	31.95	474.31	170.75	234.47	棉席（被）类制品厚50mm	m^3	1.05
031208004011	Φ≤1020mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度80mm	m^3	2513.74	1642.11	62.94	31.95	418.52	150.67	207.56	棉席（被）类制品厚80mm	m^3	1.05
031208004012	Φ≤1020mm 阀门棉席（被）类制品绝热 厚度100mm	m^3	2204.72	1430.54	62.94	31.95	365.62	131.62	182.04	棉席（被）类制品厚100mm	m^3	1.05
031208004013	Φ≤325mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m^3	3179.16	2106.01	51.80	31.95	534.49	192.42	262.50	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004014	Φ≤325mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2813.97	1855.98	51.80	31.95	471.98	169.91	232.35	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004015	Φ≤325mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2463.95	1616.34	51.80	31.95	412.07	148.35	203.45	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004016	Φ≤529mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m^3	3192.87	2115.39	51.80	31.95	536.84	193.26	263.63	纤维类散状材料	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208004017	Φ≤529mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2825.93	1864.17	51.80	31.95	474.03	170.65	233.33	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004018	Φ≤529mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2474.17	1623.33	51.80	31.95	413.82	148.98	204.29	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004019	Φ≤726mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m^3	2846.97	1868.76	64.95	31.95	475.18	171.06	235.07	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004020	Φ≤726mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2522.63	1646.70	64.95	31.95	419.66	151.08	208.29	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004021	Φ≤726mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2212.02	1434.04	64.95	31.95	366.50	131.94	182.64	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004022	Φ≤1020mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m^3	3111.63	2049.96	64.95	31.95	520.48	187.37	256.92	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004023	Φ≤1020mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2753.16	1804.53	64.95	31.95	459.12	165.28	227.32	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208004024	Φ≤1020mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2413.51	1571.99	64.95	31.95	400.99	144.35	199.28	纤维类散状材料	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208005001	Φ≤325mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	4308.58	2873.86	59.04	31.95	726.45	261.52	355.75	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.05
031208005002	Φ≤325mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	3806.84	2530.34	59.04	31.95	640.57	230.61	314.33	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.05
031208005003	Φ≤325mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 100mm	m^3	3328.85	2203.09	59.04	31.95	558.76	201.15	274.86	棉席（被）类制品厚 100mm	m^3	1.05
031208005004	Φ≤529mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3434.64	2275.52	59.04	31.95	576.87	207.67	283.59	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.05
031208005005	Φ≤529mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	3038.66	2004.41	59.04	31.95	509.09	183.27	250.90	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.05
031208005006	Φ≤529mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2663.12	1747.30	59.04	31.95	444.81	160.13	219.89	棉席（被）类制品厚 100mm	m^3	1.05
031208005007	Φ≤726mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3286.12	2173.83	59.04	31.95	551.45	198.52	271.33	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208005008	Φ≤726mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	2859.36	1881.65	59.04	31.95	478.40	172.22	236.09	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208005009	Φ≤726mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2546.97	1667.78	59.04	31.95	424.93	152.98	210.30	棉席（被）类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208005010	Φ≤1020mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3127.76	2065.15	59.38	31.95	524.28	188.74	258.26	棉席（被）类制品厚 50mm	m^3	1.03
031208005011	Φ≤1020mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 80mm	m^3	2769.27	1819.72	59.38	31.95	462.92	166.65	228.66	棉席（被）类制品厚 80mm	m^3	1.03
031208005012	Φ≤1020mm 法兰棉席（被）类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2426.11	1584.77	59.38	31.95	404.18	145.50	200.32	棉席（被）类制品厚 100mm	m^3	1.03
031208005013	Φ≤325mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 50mm	m^3	4081.56	2718.43	59.04	31.95	687.60	247.53	337.01	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005014	Φ≤325mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 80mm	m^3	3624.16	2405.27	59.04	31.95	609.31	219.35	299.24	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005015	Φ≤325mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 100mm	m^3	3169.97	2094.31	59.04	31.95	531.57	191.36	261.74	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005016	Φ≤529mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 50mm	m^3	3269.04	2162.14	59.04	31.95	548.52	197.47	269.92	纤维类散状材料	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208005017	Φ≤529mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2893.50	1905.02	59.04	31.95	484.24	174.33	238.91	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005018	Φ≤529mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2533.27	1658.39	59.04	31.95	422.59	152.13	209.17	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005019	Φ≤726mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m^3	3131.09	2067.44	59.38	31.95	524.85	188.95	258.53	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005020	Φ≤726mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2771.02	1820.92	59.38	31.95	463.22	166.76	228.80	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005021	Φ≤726mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2427.86	1585.97	59.38	31.95	404.48	145.61	200.47	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005022	Φ≤1020mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m^3	2977.46	1962.26	59.38	31.95	498.55	179.48	245.85	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005023	Φ≤1020mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m^3	2636.06	1728.52	59.38	31.95	440.12	158.44	217.66	纤维类散状材料	m^3	1.03
031208005024	Φ≤1020mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m^3	2311.73	1506.46	59.38	31.95	384.60	138.46	190.88	纤维类散状材料	m^3	1.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208006001	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	㎡	59.93	35.65	0.07	5.33	10.25	3.69	4.95	硅酸盐涂料	㎥	0.02
031208006002	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	㎡	60.48	36.00	0.10	5.33	10.33	3.72	4.99	硅酸盐涂料	㎥	0.03
031208006003	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	㎡	67.34	40.68	0.13	5.33	11.50	4.14	5.56	硅酸盐涂料	㎥	0.04
031208006004	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	㎡	67.72	40.91	0.17	5.33	11.56	4.16	5.59	硅酸盐涂料	㎥	0.05
031208006005	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	㎡	79.03	48.62	0.20	5.33	13.49	4.86	6.53	硅酸盐涂料	㎥	0.06
031208006006	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	㎡	79.40	48.86	0.23	5.33	13.55	4.88	6.56	硅酸盐涂料	㎥	0.07
031208006007	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	㎡	79.77	49.08	0.27	5.33	13.60	4.90	6.59	硅酸盐涂料	㎥	0.08
031208006008	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	㎡	65.57	39.51	0.07	5.33	11.21	4.04	5.41	硅酸盐涂料	㎥	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208006009	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	㎡	65.93	39.73	0.10	5.33	11.27	4.06	5.44	硅酸盐涂料	㎥	0.03
031208006010	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	㎡	73.66	45.00	0.13	5.33	12.58	4.53	6.08	硅酸盐涂料	㎥	0.04
031208006011	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	㎡	74.37	45.46	0.17	5.33	12.70	4.57	6.14	硅酸盐涂料	㎥	0.05
031208006012	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	㎡	86.70	53.88	0.20	5.33	14.80	5.33	7.16	硅酸盐涂料	㎥	0.06
031208006013	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	㎡	87.07	54.11	0.23	5.33	14.86	5.35	7.19	硅酸盐涂料	㎥	0.07
031208006014	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	㎡	87.46	54.35	0.27	5.33	14.92	5.37	7.22	硅酸盐涂料	㎥	0.08
031208006015	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	㎡	137.60	88.83	0.07	5.33	23.54	8.47	11.36	硅酸盐涂料	㎥	0.02
031208006016	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	㎡	138.15	89.18	0.10	5.33	23.63	8.51	11.41	硅酸盐涂料	㎥	0.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208006017	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	㎡	156.77	101.90	0.13	5.33	26.81	9.65	12.94	硅酸盐涂料	㎥	0.04
031208006018	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	㎡	160.24	104.25	0.17	5.33	27.40	9.86	13.23	硅酸盐涂料	㎥	0.05
031208006019	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	㎡	178.89	117.00	0.20	5.33	30.58	11.01	14.77	硅酸盐涂料	㎥	0.06
031208006020	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	㎡	189.15	124.00	0.23	5.33	32.33	11.64	15.62	硅酸盐涂料	㎥	0.07
031208006021	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	㎡	197.22	129.50	0.27	5.33	33.71	12.13	16.28	硅酸盐涂料	㎥	0.08
031208006022	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	㎡	90.67	56.69	0.07	5.33	15.51	5.58	7.49	硅酸盐涂料	㎥	0.02
031208006023	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	㎡	91.20	57.04	0.10	5.33	15.59	5.61	7.53	硅酸盐涂料	㎥	0.03
031208006024	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	㎡	103.86	65.68	0.13	5.33	17.75	6.39	8.58	硅酸盐涂料	㎥	0.04

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208006025	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	㎡	117.40	74.92	0.17	5.33	20.06	7.22	9.69	硅酸盐涂料	㎥	0.05
031208006026	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	㎡	119.30	76.20	0.20	5.33	20.38	7.34	9.85	硅酸盐涂料	㎥	0.06
031208006027	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	㎡	124.81	79.95	0.23	5.33	21.32	7.68	10.31	硅酸盐涂料	㎥	0.07
031208006028	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	㎡	135.09	86.96	0.27	5.33	23.07	8.31	11.15	硅酸盐涂料	㎥	0.08
031208007001	设备包玻璃丝布	㎡	7.03	4.80	0.02		1.20	0.43	0.58	玻璃丝布 0.5mm	㎡	1.4
031208007002	设备包麻袋布	㎡	7.03	4.80	0.02		1.20	0.43	0.58	麻布袋	10㎡	1.4
031208007003	设备包塑料布	㎡	7.03	4.80	0.02		1.20	0.43	0.58	塑料布	㎡	1.4
031208007004	设备包油毡纸	㎡	9.38	5.61	1.09		1.40	0.50	0.77	油毡纸	㎡	1.35
031208007005	设备包铁丝网	㎡	36.17	10.99	18.46		2.75	0.99	2.99			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007006	设备包铝箔-复合玻璃钢	㎡	39.19	24.31	3.38		6.08	2.19	3.24	铝箔-复合玻璃钢	㎡	1.2
031208007007	设备抹面保护层 保护层厚 10mm	㎡	16.20	10.75	0.03	0.31	2.77	1.00	1.34	抹面材料	㎥	0.01
031208007008	设备抹面保护层 保护层厚 15mm	㎡	19.74	12.86	0.05	0.62	3.37	1.21	1.63	抹面材料	㎥	0.02
031208007009	设备抹面保护层 保护层厚 20mm	㎡	23.51	15.42	0.07	0.62	4.01	1.44	1.94	抹面材料	㎥	0.02
031208007010	设备抹面保护层 保护层厚 25mm	㎡	28.26	18.35	0.08	0.94	4.82	1.74	2.33	抹面材料	㎥	0.03
031208007011	设备抹面保护层 保护层厚 30mm	㎡	32.04	20.92	0.10	0.94	5.47	1.97	2.65	抹面材料	㎥	0.03
031208007012	设备抹面保护层 保护层厚 35mm	㎡	36.10	23.38	0.12	1.25	6.16	2.22	2.98	抹面材料	㎥	0.04
031208007013	设备抹面保护层 保护层厚 40mm	㎡	43.80	28.64	0.13	1.25	7.47	2.69	3.62	抹面材料	㎥	0.04
031208007014	设备抹面保护层 保护层厚 50mm	㎡	52.30	34.12	0.17	1.56	8.92	3.21	4.32	抹面材料	㎥	0.05
031208007015	一般设备金属薄板保护钉口安装	㎡	49.64	27.93	1.48	4.95	8.22	2.96	4.10	镀锌钢板 0.5mm	㎡	1.2
031208007016	一般设备金属薄板保护挂口安装	㎡	94.33	59.38	0.45	4.87	16.06	5.78	7.79	镀锌钢板 0.5mm	㎡	1.25
031208007017	球形设备金属薄板保护钉口安装	㎡	105.74	65.22	1.13	6.33	17.89	6.44	8.73	镀锌钢板 0.5mm	㎡	1.35
031208007018	球形设备金属薄板保护挂口安装	㎡	114.52	73.51	0.03	4.87	19.60	7.05	9.46	镀锌钢板 0.5mm	㎡	1.35

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007019	设备防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	㎡	42.44	4.32	23.28	7.37	2.92	1.05	3.50			
031208007020	设备防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	㎡	84.90	8.65	46.56	14.73	5.85	2.10	7.01			
031208007021	设备防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	㎡	127.27	12.98	69.75	22.10	8.77	3.16	10.51			
031208007022	设备防腐防火涂料喷涂 耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	㎡	169.79	17.30	93.11	29.46	11.69	4.21	14.02			
031208007023	设备防腐防火涂料喷涂 耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	㎡	252.93	24.77	139.64	44.19	17.24	6.21	20.88			
031208007024	管道包玻璃丝布	㎡	8.06	5.50	0.02		1.38	0.50	0.67	玻璃丝布 0.5mm	㎡	1.4
031208007025	管道包麻袋布	㎡	8.06	5.50	0.02		1.38	0.50	0.67	麻布袋	10㎡	1.4
031208007026	管道包塑料布	㎡	8.06	5.50	0.02		1.38	0.50	0.67	塑料布	㎡	1.4
031208007027	管道包油毡纸	㎡	9.38	5.61	1.09		1.40	0.50	0.77	油毡纸	㎡	1.4

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007028	管道包铁丝网	㎡	41.99	14.38	19.25		3.60	1.29	3.47			
031208007029	管道包铝箔-复合玻璃钢	㎡	42.84	26.65	3.59		6.66	2.40	3.54	铝箔-复合玻璃钢	㎡	1.2
031208007030	管道包铝箔	㎡	27.50	16.48	3.15		4.12	1.48	2.27	抹面材料	10㎡	0.1
031208007031	管道抹面保护层 保护层厚 10mm	㎡	24.55	16.48	0.03	0.31	4.20	1.51	2.03	抹面材料	㎥	0.01
031208007032	管道抹面保护层 保护层厚 15mm	㎡	34.07	22.67	0.05	0.62	5.82	2.10	2.81	抹面材料	㎥	0.02
031208007033	管道抹面保护层 保护层厚 20mm	㎡	46.91	31.44	0.07	0.62	8.02	2.89	3.87	抹面材料	㎥	0.02
031208007034	管道抹面保护层 保护层厚 25mm	㎡	57.63	38.45	0.08	0.94	9.85	3.55	4.76	抹面材料	㎥	0.03
031208007035	管道抹面保护层 保护层厚 30mm	㎡	60.55	40.44	0.10	0.94	10.35	3.72	5.00	抹面材料	㎥	0.03
031208007036	管道抹面保护层 保护层厚 35mm	㎡	72.46	48.27	0.12	1.25	12.38	4.46	5.98	抹面材料	㎥	0.04
031208007037	管道抹面保护层 保护层厚 40mm	㎡	83.73	55.98	0.13	1.25	14.31	5.15	6.91	抹面材料	㎥	0.04
031208007038	管道抹面保护层 保护层厚 50mm	㎡	93.45	62.29	0.17	1.56	15.96	5.75	7.72	抹面材料	㎥	0.05
031208007039	管道金属薄板保护钉口安装	㎡	50.85	28.75	1.49	4.95	8.43	3.03	4.20	镀锌钢板 0.5mm	㎡	1.2
031208007040	玻璃布面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤5mm	㎡	73.83	45.82	5.51	0.62	11.61	4.18	6.10	沥青玛蹄脂胶液	kg	6.7

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007041	玻璃布面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤10mm	㎡	84.80	49.78	9.42	1.25	12.76	4.59	7.00	沥青玛蹄脂胶液	kg	13.4
031208007042	金属网面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤5mm	㎡	52.97	31.54	5.51	0.62	8.04	2.89	4.37	沥青玛蹄脂胶液	kg	6.7
031208007043	金属网面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤10mm	㎡	64.06	35.58	9.42	1.25	9.21	3.31	5.29	沥青玛蹄脂胶液	kg	13.4
031208007044	保冷层面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤5mm	㎡	65.47	40.09	5.51	0.62	10.18	3.66	5.41	沥青玛蹄脂胶液	kg	6.7
031208007045	保冷层面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤10mm	㎡	82.51	48.21	9.42	1.25	12.37	4.45	6.81	沥青玛蹄脂胶液	kg	13.4
031208007046	T0 树脂玻璃钢管道刷涂一布二油	㎡	142.22	92.35	6.47	0.19	23.14	8.33	11.74	树脂面漆 T0	kg	1.05
										固化剂 T0	kg	0.11
031208007047	T0 树脂玻璃钢管道刷涂两布二油	㎡	160.74	101.58	11.04	0.23	25.45	9.16	13.27	树脂面漆 T0	kg	1.1
										固化剂 T0	kg	0.11
031208007048	T0 树脂玻璃钢管道刷涂两布三油	㎡	171.20	108.12	11.81	0.27	27.10	9.76	14.14	树脂面漆 T0	kg	1.58
										固化剂 T0	kg	0.16
031208007049	T0 树脂玻璃钢管道刷涂三布四油	㎡	188.46	115.78	17.33	0.31	29.02	10.45	15.56	树脂面漆 T0	kg	2.1
										固化剂 T0	kg	0.21
031208007050	T0 树脂玻璃钢管道刷涂四布五油	㎡	226.18	137.40	22.87	0.38	34.45	12.40	18.68	树脂面漆 T0	kg	2.63
										固化剂 T0	kg	0.26
031208007051	防火土涂抹厚度 10mm	㎡	35.00	13.40	13.74	0.31	3.43	1.23	2.89			
031208007052	防火土涂抹厚度 15mm	㎡	48.69	17.34	20.60	0.62	4.49	1.62	4.02			
031208007053	防火土涂抹厚度 20mm	㎡	69.15	26.69	26.84	0.62	6.83	2.46	5.71			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007054	防火土涂抹厚度 30mm	㎡	104.37	39.76	41.21	0.94	10.18	3.66	8.62			
031208007055	防火土涂抹厚度 40mm	㎡	138.60	52.71	54.84	1.25	13.49	4.86	11.44			
031208007056	防火土涂抹厚度 50mm	㎡	159.88	56.65	68.68	1.56	14.55	5.24	13.20			
031208007057	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	㎡	43.88	4.51	23.95	7.66	3.04	1.10	3.62			
031208007058	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	㎡	88.48	9.13	48.42	15.32	6.11	2.20	7.31			
031208007059	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	㎡	132.63	13.63	72.63	22.98	9.15	3.29	10.95			
031208007060	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	㎡	176.67	18.14	96.71	30.64	12.20	4.39	14.59			
031208007061	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	㎡	264.04	26.02	145.78	45.96	18.00	6.48	21.80			
031208007062	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	kg	2.48	0.24	1.36	0.44	0.17	0.06	0.20			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007063	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	kg	4.93	0.50	2.72	0.85	0.34	0.12	0.41			
031208007064	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	kg	7.40	0.75	4.08	1.27	0.51	0.18	0.61			
031208007065	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	kg	9.92	1.02	5.45	1.71	0.68	0.25	0.82			
031208007066	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	kg	14.89	1.46	8.27	2.56	1.01	0.36	1.23			
031208007067	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	m^2	50.60	4.96	27.93	8.84	3.45	1.24	4.18			
031208007068	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	m^2	101.36	10.02	55.87	17.68	6.93	2.49	8.37			
031208007069	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	m^2	151.97	14.98	83.80	26.52	10.38	3.74	12.55			
031208007070	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	m^2	202.72	20.06	111.74	35.35	13.85	4.99	16.74			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007071	H型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限3.0h 涂层厚12.0mm	㎡	301.92	28.61	167.59	53.03	20.41	7.35	24.93			
031208007072	防火涂料喷涂 耐火极限1.5h 涂层厚度7mm	㎡	181.05	38.97	113.89		9.74	3.51	14.95			
031208007073	防水剂喷涂 两遍	㎡	31.76	21.18	0.75		5.30	1.91	2.62			
031208007074	铁皮保护层 涂抹密封胶固定	㎡	11.62	7.43	0.70		1.86	0.67	0.96			
031208007075	铁皮保护层 铆钉固定	㎡	8.32	4.51	1.60		1.13	0.41	0.69			
031208007076	铁皮保护层 钢带固定	㎡	28.29	16.33	4.07		4.08	1.47	2.34			
031208008001	托盘制作、安装材质:()	Kg	9.71	6.15	0.27	0.30	1.61	0.58	0.80	钢板1.0~1.5mm	kg	1.15
031208008002	钩钉制作安装材质:()	Kg	50.41	29.64	0.85	4.24	8.47	3.05	4.16	钢板2.0~2.5mm	kg	1.05
031208009001	阀门普通钢板保温盒制作安装	㎡	253.07	170.17	4.10	0.03	42.55	15.32	20.90	钢板1.0~1.5mm	㎡	9.42
										钢板2.0~2.5mm	㎡	0.25
031208009002	人孔普通钢板保温盒制作安装	㎡	242.49	162.40	4.10	0.56	40.74	14.67	20.02	钢板1.0~1.5mm	㎡	9.01
										钢板2.0~2.5mm	㎡	0.25

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208009003	阀门镀锌铁皮保温盒制作安装	㎡	160.05	109.02		0.56	27.40	9.86	13.22	镀锌铁皮 26#0.5mm	㎡	1.36
031208009004	人孔镀锌铁皮保温盒制作安装	㎡	131.61	88.98		1.13	22.53	8.11	10.87	镀锌铁皮 26#0.5mm	㎡	1.35
031208009005	法兰镀锌铁皮保温盒制作安装	㎡	146.33	99.33		0.85	25.05	9.02	12.08	镀锌铁皮 26#0.5mm	㎡	1.35
031208010001	防、排烟风管防火包裹	㎡	186.46	123.06	2.24	2.92	31.50	11.34	15.40	固定用镀锌龙骨	m	2.1
										防火岩棉	m	0.05
										防火板 12mm	㎡	1.1
031208010002	压制金属瓦楞板	㎡	6.61	2.93		1.59	1.13	0.41	0.55	镀锌铁皮 26#0.5mm	㎡	0.96

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12.9 管道补口补伤工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002001	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 108mm	个	3.98	2.09	0.02	0.62	0.68	0.24	0.33	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.07
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002002	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 133mm	个	5.47	2.49	0.02	1.24	0.93	0.34	0.45	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.09
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002003	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 159mm	个	6.20	2.99	0.02	1.24	1.06	0.38	0.51	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.11
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002004	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 219mm	个	7.96	4.19	0.03	1.24	1.36	0.49	0.66	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.15
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02

昌治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002005	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 273mm	个	10.31	5.18	0.03	1.85	1.76	0.63	0.85	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.18
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
031209002006	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 325mm	个	12.68	6.18	0.04	2.47	2.16	0.78	1.05	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.22
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.03
031209002007	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 377mm	个	14.14	7.18	0.05	2.47	2.41	0.87	1.17	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.25
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03

昌治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002008	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 426mm	个	16.35	8.07	0.05	3.09	2.79	1.00	1.35	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.29
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.04
031209002009	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 529mm	个	26.86	12.75	0.10	5.56	4.58	1.65	2.22	环氧煤沥青底漆	kg	0.08
										环氧煤沥青面漆	kg	0.53
										固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.07
031209002010	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 630mm	个	31.42	15.24	0.12	6.18	5.36	1.93	2.59	环氧煤沥青底漆	kg	0.1
										环氧煤沥青面漆	kg	0.63
										固化剂	kg	0.06
										稀释剂	kg	0.08

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002011	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径720mm	个	36.43	17.44	0.13	7.41	6.21	2.24	3.01	环氧煤沥青底漆	kg	0.11
										环氧煤沥青面漆	kg	0.72
										固化剂	kg	0.07
										稀释剂	kg	0.09
031209002012	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径820mm	个	40.86	19.83	0.15	8.03	6.97	2.51	3.37	环氧煤沥青底漆	kg	0.12
										环氧煤沥青面漆	kg	0.82
										固化剂	kg	0.08
										稀释剂	kg	0.1
031209002013	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径920mm	个	46.32	22.31	0.17	9.27	7.90	2.84	3.82	环氧煤沥青底漆	kg	0.14
										环氧煤沥青面漆	kg	0.93

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										固化剂	kg	0.09
										稀释剂	kg	0.12
031209002014	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 108mm	个	4.64	2.39	0.23	0.62	0.75	0.27	0.38	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.11
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002015	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 133mm	个	6.34	2.88	0.29	1.24	1.03	0.37	0.52	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.13
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01

吕梁市住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002016	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 159mm	个	7.28	3.49	0.34	1.24	1.18	0.43	0.60	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.16
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
031209002017	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 219mm	个	9.31	4.78	0.47	1.24	1.51	0.54	0.77	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.22
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
031209002018	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 273mm	个	11.93	5.88	0.58	1.85	1.93	0.70	0.98	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.27
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002	管道刷环氧煤沥青加强	个	14.72	7.08	0.70	2.47	2.39	0.86	1.22	环氧煤沥青	kg	0.03

白信区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
019	补伤 管道外径 325mm									底漆		
										环氧煤沥青面漆	kg	0.33
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002020	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 377mm	个	16.43	8.17	0.81	2.47	2.66	0.96	1.36	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.38
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.04
031209002021	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 426mm	个	19.05	9.28	0.91	3.09	3.09	1.11	1.57	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.43
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.04

昌吉回族自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002022	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径529mm	个	31.36	14.64	1.70	5.56	5.05	1.82	2.59	环氧煤沥青底漆	kg	0.08
										环氧煤沥青面漆	kg	0.8
										固化剂	kg	0.08
										稀释剂	kg	0.07
031209002023	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径630mm	个	36.71	17.44	2.02	6.18	5.91	2.13	3.03	环氧煤沥青底漆	kg	0.1
										环氧煤沥青面漆	kg	0.95
										固化剂	kg	0.1
										稀释剂	kg	0.09
031209002024	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径720mm	个	42.46	19.93	2.31	7.41	6.84	2.46	3.51	环氧煤沥青底漆	kg	0.11
										环氧煤沥青面漆	kg	1.09
										固化剂	kg	0.11
										稀释剂	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002025	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径820mm	个	47.63	22.61	2.64	8.03	7.66	2.76	3.93	环氧煤沥青底漆	kg	0.12
										环氧煤沥青面漆	kg	1.24
										固化剂	kg	0.12
										稀释剂	kg	0.11
031209002026	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径920mm	个	53.88	25.41	2.96	9.27	8.67	3.12	4.45	环氧煤沥青底漆	kg	0.14
										环氧煤沥青面漆	kg	1.39
										固化剂	kg	0.14
										稀释剂	kg	0.13
031209002027	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径108mm	个	5.17	2.59	0.45	0.62	0.80	0.29	0.43	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.13
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01

昌吉回族自治州住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002028	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 133mm	个	7.25	3.30	0.56	1.24	1.14	0.41	0.60	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.16
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.01
031209002029	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 159mm	个	8.21	3.89	0.66	1.24	1.28	0.46	0.68	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.19
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
031209002030	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 219mm	个	10.67	5.38	0.91	1.24	1.66	0.60	0.88	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.26
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002031	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 273mm	个	13.67	6.67	1.13	1.85	2.13	0.77	1.13	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.32
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002032	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 325mm	个	16.58	7.88	1.35	2.47	2.59	0.93	1.37	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.38
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.03
031209002033	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 377mm	个	18.72	9.17	1.57	2.47	2.91	1.05	1.55	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.44
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.04

昌吉回族自治州住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002034	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 426mm	个	21.57	10.36	1.77	3.09	3.36	1.21	1.78	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.5
										固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.04
031209002035	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 529mm	个	35.73	16.44	3.30	5.56	5.50	1.98	2.95	环氧煤沥青底漆	kg	0.08
										环氧煤沥青面漆	kg	0.93
										固化剂	kg	0.09
										稀释剂	kg	0.08
031209002036	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 630mm	个	41.84	19.54	3.93	6.18	6.43	2.31	3.46	环氧煤沥青底漆	kg	0.1
										环氧煤沥青面漆	kg	1.11
										固化剂	kg	0.11
										稀释剂	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002037	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 720mm	个	48.30	22.31	4.49	7.41	7.43	2.67	3.99	环氧煤沥青底漆	kg	0.11
										环氧煤沥青面漆	kg	1.27
										固化剂	kg	0.13
										稀释剂	kg	0.11
031209002038	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 820mm	个	54.58	25.51	5.12	8.03	8.39	3.02	4.51	环氧煤沥青底漆	kg	0.12
										环氧煤沥青面漆	kg	1.44
										固化剂	kg	0.14
										稀释剂	kg	0.12
031209002039	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 920mm	个	61.56	28.59	5.74	9.27	9.47	3.41	5.08	环氧煤沥青底漆	kg	0.14
										环氧煤沥青面漆	kg	1.62
										固化剂	kg	0.16
										稀释剂	kg	0.14
031209002040	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 108mm	个	2.84	1.90	0.06		0.48	0.17	0.23	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.03

吉治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002041	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 108mm	个	2.39	1.60	0.05		0.40	0.14	0.20	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.03
031209002042	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 108mm	个	2.39	1.60	0.05		0.40	0.14	0.20	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.02
031209002043	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 108mm	个	3.02	1.40	0.06	0.62	0.51	0.18	0.25	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.02
031209002044	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 133mm	个	3.43	2.29	0.08		0.57	0.21	0.28	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.04
031209002045	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 133mm	个	2.86	1.90	0.07		0.48	0.17	0.24	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.04
031209002046	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 133mm	个	2.86	1.90	0.07		0.48	0.17	0.24	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.03
031209002047	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 133mm	个	4.38	1.70	0.08	1.24	0.74	0.26	0.36	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.03

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002048	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径159mm	个	4.16	2.79	0.08		0.70	0.25	0.34	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.05
031209002049	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径159mm	个	3.43	2.29	0.08		0.57	0.21	0.28	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.04
031209002050	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径159mm	个	3.43	2.29	0.08		0.57	0.21	0.28	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.04
031209002051	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径159mm	个	4.81	1.99	0.08	1.24	0.81	0.29	0.40	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.04
031209002052	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径219mm	个	5.66	3.78	0.12		0.95	0.34	0.47	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.07
031209002053	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径219mm	个	4.65	3.10	0.11		0.78	0.28	0.38	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.06
031209002054	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径219mm	个	4.65	3.10	0.11		0.78	0.28	0.38	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.05

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002055	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径219mm	个	6.01	2.79	0.12	1.24	1.01	0.36	0.50	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.05
031209002056	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径273mm	个	7.14	4.78	0.14		1.20	0.43	0.59	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.08
031209002057	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径273mm	个	5.83	3.89	0.14		0.97	0.35	0.48	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.07
031209002058	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径273mm	个	5.83	3.89	0.14		0.97	0.35	0.48	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.06
031209002059	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径273mm	个	7.96	3.49	0.14	1.85	1.34	0.48	0.66	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.06
031209002060	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径325mm	个	8.48	5.68	0.17		1.42	0.51	0.70	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.1
031209002061	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径325mm	个	6.87	4.58	0.16		1.15	0.41	0.57	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.09
031209002062	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径325mm	个	6.87	4.58	0.16		1.15	0.41	0.57	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.07

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002063	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径325mm	个	9.75	4.08	0.17	2.47	1.64	0.59	0.81	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.07
031209002064	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径377mm	个	9.82	6.57	0.20		1.64	0.59	0.81	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.11
031209002065	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径377mm	个	8.07	5.38	0.19		1.35	0.48	0.67	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.1
031209002066	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径377mm	个	8.07	5.38	0.19		1.35	0.48	0.67	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.09
031209002067	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径377mm	个	10.81	4.78	0.20	2.47	1.81	0.65	0.89	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.09
031209002068	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径426mm	个	11.02	7.38	0.22		1.85	0.66	0.91	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.13
031209002069	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径426mm	个	9.11	6.07	0.22		1.52	0.55	0.75	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.11
031209002070	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径426mm	个	9.11	6.07	0.22		1.52	0.55	0.75	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002071	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径426mm	个	12.62	5.38	0.22	3.09	2.12	0.76	1.04	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.1
031209002072	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径529mm	个	20.69	13.85	0.42		3.46	1.25	1.71	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.24
031209002073	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径529mm	个	17.03	11.36	0.40		2.84	1.02	1.41	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.21
031209002074	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径529mm	个	17.03	11.36	0.40		2.84	1.02	1.41	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.18
031209002075	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径529mm	个	23.28	10.06	0.42	5.56	3.91	1.41	1.92	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.18
031209002076	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径630mm	个	24.56	16.44	0.50		4.11	1.48	2.03	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.29
031209002077	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径630mm	个	20.17	13.45	0.48		3.36	1.21	1.67	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.25
031209002078	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径630mm	个	20.17	13.45	0.48		3.36	1.21	1.67	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.21

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002079	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径630mm	个	27.04	11.96	0.50	6.18	4.54	1.63	2.23	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.21
031209002080	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径720mm	个	28.12	18.83	0.57		4.71	1.69	2.32	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.33
031209002081	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径720mm	个	23.16	15.44	0.55		3.86	1.39	1.91	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.29
031209002082	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径720mm	个	23.16	15.44	0.55		3.86	1.39	1.91	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.24
031209002083	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径720mm	个	31.39	13.65	0.57	7.41	5.27	1.90	2.59	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.24
031209002084	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径820mm	个	32.01	21.42	0.66		5.36	1.93	2.64	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.37
031209002085	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径820mm	个	26.31	17.54	0.63		4.39	1.58	2.17	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.33
031209002086	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径820mm	个	26.31	17.54	0.63		4.39	1.58	2.17	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.28

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002087	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径820mm	个	35.16	15.55	0.66	8.03	5.90	2.12	2.90	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.28
031209002088	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径920mm	个	35.86	24.01	0.73		6.00	2.16	2.96	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.42
031209002089	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径920mm	个	29.45	19.63	0.71		4.91	1.77	2.43	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.36
031209002090	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径920mm	个	29.45	19.63	0.71		4.91	1.77	2.43	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.31
031209002091	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径920mm	个	39.96	17.54	0.73	9.27	6.70	2.41	3.30	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.31
031209002092	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径108mm	个	3.70	2.29	0.33		0.57	0.21	0.31	聚氨酯底漆	kg	0.04
031209002093	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径108mm	个	2.10	1.40	0.05		0.35	0.13	0.17	聚氨酯底漆	kg	0.02
031209002094	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径108mm	个	1.68	1.10	0.06		0.28	0.10	0.14	聚氨酯磁漆	kg	0.01

吉治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002095	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径108mm	个	1.68	1.10	0.06		0.28	0.10	0.14	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031209002096	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径108mm	个	2.56	1.10	0.05	0.62	0.43	0.15	0.21	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002097	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径133mm	个	3.34	1.99	0.39		0.50	0.18	0.28	聚氨酯底漆	kg	0.05
031209002098	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径133mm	个	2.69	1.79	0.07		0.45	0.16	0.22	聚氨酯底漆	kg	0.02
031209002099	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径133mm	个	1.98	1.30	0.07		0.33	0.12	0.16	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002100	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径133mm	个	1.98	1.30	0.07		0.33	0.12	0.16	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031209002101	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径133mm	个	3.78	1.30	0.06	1.24	0.64	0.23	0.31	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002102	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径159mm	个	5.48	3.39	0.48		0.85	0.31	0.45	聚氨酯底漆	kg	0.05

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002103	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 159mm	个	3.13	2.09	0.07		0.52	0.19	0.26	聚氨酯底漆	kg	0.03
031209002104	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 159mm	个	2.28	1.49	0.09		0.37	0.13	0.19	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002105	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 159mm	个	2.28	1.49	0.09		0.37	0.13	0.19	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002106	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 159mm	个	4.08	1.49	0.08	1.24	0.68	0.25	0.34	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002107	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 219mm	个	7.54	4.67	0.65		1.17	0.42	0.62	聚氨酯底漆	kg	0.07
031209002108	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 219mm	个	4.33	2.88	0.11		0.72	0.26	0.36	聚氨酯底漆	kg	0.04
031209002109	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 219mm	个	3.17	2.09	0.11		0.52	0.19	0.26	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002110	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 219mm	个	3.17	2.09	0.11		0.52	0.19	0.26	聚氨酯磁漆	kg	0.02

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002111	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 219mm	个	4.98	2.09	0.11	1.24	0.83	0.30	0.41	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002112	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 273mm	个	9.32	5.78	0.80		1.45	0.52	0.77	聚氨酯底漆	kg	0.09
031209002113	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 273mm	个	5.38	3.59	0.13		0.90	0.32	0.44	聚氨酯底漆	kg	0.05
031209002114	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 273mm	个	3.94	2.59	0.15		0.65	0.23	0.33	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002115	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 273mm	个	3.94	2.59	0.15		0.65	0.23	0.33	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002116	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 273mm	个	6.62	2.59	0.13	1.85	1.11	0.40	0.55	聚氨酯磁漆	kg	0.06
031209002117	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 325mm	个	11.09	6.87	0.96		1.72	0.62	0.92	聚氨酯底漆	kg	0.11
031209002118	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 325mm	个	6.43	4.28	0.16		1.07	0.39	0.53	聚氨酯底漆	kg	0.06

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002119	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 325mm	个	4.72	3.10	0.17		0.78	0.28	0.39	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002120	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 325mm	个	4.72	3.10	0.17		0.78	0.28	0.39	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002121	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 325mm	个	8.30	3.10	0.16	2.47	1.39	0.50	0.69	聚氨酯磁漆	kg	0.07
031209002122	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 377mm	个	12.99	8.07	1.11		2.02	0.73	1.07	聚氨酯底漆	kg	0.13
031209002123	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 377mm	个	7.47	4.98	0.18		1.25	0.45	0.62	聚氨酯底漆	kg	0.06
031209002124	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 377mm	个	5.62	3.69	0.21		0.92	0.33	0.46	聚氨酯磁漆	kg	0.05
031209002125	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 377mm	个	5.62	3.69	0.21		0.92	0.33	0.46	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002126	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 377mm	个	9.19	3.69	0.18	2.47	1.54	0.55	0.76	聚氨酯磁漆	kg	0.08

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002127	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 426mm	个	14.48	8.97	1.26		2.24	0.81	1.20	聚氨酯底漆	kg	0.14
031209002128	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 426mm	个	8.23	5.48	0.21		1.37	0.49	0.68	聚氨酯底漆	kg	0.07
031209002129	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 426mm	个	6.21	4.08	0.23		1.02	0.37	0.51	聚氨酯磁漆	kg	0.05
031209002130	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 426mm	个	6.21	4.08	0.23		1.02	0.37	0.51	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002131	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 426mm	个	10.70	4.08	0.21	3.09	1.79	0.65	0.88	聚氨酯磁漆	kg	0.09
031209002132	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 529mm	个	27.29	16.94	2.34		4.24	1.52	2.25	聚氨酯底漆	kg	0.27
031209002133	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 529mm	个	15.55	10.36	0.39		2.59	0.93	1.28	聚氨酯底漆	kg	0.13
031209002134	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 529mm	个	11.68	7.67	0.43		1.92	0.69	0.96	聚氨酯磁漆	kg	0.1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002135	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径529mm	个	11.68	7.67	0.43		1.92	0.69	0.96	聚氨酯磁漆	kg	0.08
031209002136	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径529mm	个	19.74	7.67	0.38	5.56	3.31	1.19	1.63	聚氨酯磁漆	kg	0.16
031209002137	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径630mm	个	32.44	20.13	2.79		5.03	1.81	2.68	聚氨酯底漆	kg	0.32
031209002138	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径630mm	个	18.54	12.35	0.46		3.09	1.11	1.53	聚氨酯底漆	kg	0.16
031209002139	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径630mm	个	13.95	9.17	0.51		2.29	0.83	1.15	聚氨酯磁漆	kg	0.12
031209002140	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径630mm	个	13.95	9.17	0.51		2.29	0.83	1.15	聚氨酯磁漆	kg	0.09
031209002141	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径630mm	个	22.92	9.17	0.46	6.18	3.84	1.38	1.89	聚氨酯磁漆	kg	0.19
031209002142	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径720mm	个	37.09	23.01	3.19		5.75	2.07	3.06	聚氨酯底漆	kg	0.36

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002143	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 720mm	个	21.25	14.15	0.53		3.54	1.27	1.75	聚氨酯底漆	kg	0.18
031209002144	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 720mm	个	15.91	10.46	0.58		2.62	0.94	1.31	聚氨酯磁漆	kg	0.14
031209002145	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 720mm	个	15.91	10.46	0.58		2.62	0.94	1.31	聚氨酯磁漆	kg	0.11
031209002146	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 720mm	个	26.67	10.46	0.52	7.41	4.47	1.61	2.20	聚氨酯磁漆	kg	0.22
031209002147	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 820mm	个	42.23	26.20	3.63		6.55	2.36	3.49	聚氨酯底漆	kg	0.41
031209002148	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 820mm	个	24.23	16.14	0.60		4.04	1.45	2.00	聚氨酯底漆	kg	0.21
031209002149	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 820mm	个	18.04	11.86	0.66		2.97	1.07	1.49	聚氨酯磁漆	kg	0.16
031209002150	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 820mm	个	18.04	11.86	0.66		2.97	1.07	1.49	聚氨酯磁漆	kg	0.12

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002151	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 820mm	个	29.71	11.86	0.60	8.03	4.97	1.79	2.45	聚氨酯磁漆	kg	0.25
031209002152	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 920mm	个	47.35	29.38	4.07		7.35	2.64	3.91	聚氨酯底漆	kg	0.46
031209002153	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 920mm	个	27.08	18.03	0.68		4.51	1.62	2.24	聚氨酯底漆	kg	0.23
031209002154	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 920mm	个	20.33	13.36	0.75		3.34	1.20	1.68	聚氨酯磁漆	kg	0.18
031209002155	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 920mm	个	20.33	13.36	0.75		3.34	1.20	1.68	聚氨酯磁漆	kg	0.14
031209002156	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 920mm	个	33.78	13.36	0.67	9.27	5.66	2.04	2.79	聚氨酯磁漆	kg	0.28
031209002157	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 108mm	个	3.11	1.90	0.30		0.48	0.17	0.26	锌粉	kg	0.09
031209002158	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 108mm	个	1.80	1.10	0.17		0.28	0.10	0.15			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002159	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径108mm	个	1.78	1.10	0.16		0.28	0.10	0.15			
031209002160	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径108mm	个	3.52	1.40	0.52	0.62	0.51	0.18	0.29	环氧树脂	kg	0.04
031209002161	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径133mm	个	3.90	2.39	0.37		0.60	0.22	0.32	锌粉	kg	0.11
031209002162	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径133mm	个	2.26	1.40	0.20		0.35	0.13	0.19			
031209002163	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径133mm	个	2.25	1.40	0.19		0.35	0.13	0.19			
031209002164	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径133mm	个	4.98	1.70	0.63	1.24	0.74	0.26	0.41	环氧树脂	kg	0.04
031209002165	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径159mm	个	4.55	2.79	0.44		0.70	0.25	0.38	锌粉	kg	0.13
031209002166	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径159mm	个	2.61	1.60	0.25		0.40	0.14	0.22			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002167	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径159mm	个	2.59	1.60	0.23		0.40	0.14	0.21			
031209002168	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径159mm	个	5.55	1.99	0.76	1.24	0.81	0.29	0.46	环氧树脂	kg	0.05
031209002169	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径219mm	个	6.35	3.89	0.61		0.97	0.35	0.52	锌粉	kg	0.18
031209002170	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径219mm	个	3.71	2.29	0.34		0.57	0.21	0.31			
031209002171	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径219mm	个	3.70	2.29	0.32		0.57	0.21	0.31			
031209002172	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径219mm	个	7.02	2.79	1.04	1.24	1.01	0.36	0.58	环氧树脂	kg	0.07
031209002173	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径273mm	个	7.95	4.88	0.76		1.22	0.44	0.66	锌粉	kg	0.22
031209002174	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径273mm	个	4.53	2.79	0.42		0.70	0.25	0.37			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002175	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径273mm	个	4.50	2.79	0.39		0.70	0.25	0.37			
031209002176	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径273mm	个	9.21	3.49	1.29	1.85	1.34	0.48	0.76	环氧树脂	kg	0.09
031209002177	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径325mm	个	9.43	5.78	0.90		1.45	0.52	0.78	锌粉	kg	0.27
031209002178	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径325mm	个	5.37	3.30	0.50		0.83	0.30	0.44			
031209002179	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径325mm	个	5.34	3.30	0.47		0.83	0.30	0.44			
031209002180	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径325mm	个	11.24	4.08	1.53	2.47	1.64	0.59	0.93	环氧树脂	kg	0.1
031209002181	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径377mm	个	10.88	6.67	1.05		1.67	0.60	0.90	锌粉	kg	0.31
031209002182	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径377mm	个	6.31	3.89	0.58		0.97	0.35	0.52			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002183	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径377mm	个	6.27	3.89	0.54		0.97	0.35	0.52			
031209002184	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径377mm	个	12.52	4.78	1.77	2.47	1.81	0.65	1.03	环氧树脂	kg	0.12
031209002185	管道刷无机富锌补伤底漆两遍遍 管道外径426mm	个	12.36	7.58	1.18		1.90	0.68	1.02	锌粉	kg	0.35
031209002186	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径426mm	个	7.11	4.38	0.65		1.10	0.39	0.59			
031209002187	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径426mm	个	7.06	4.38	0.61		1.10	0.39	0.58			
031209002188	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径426mm	个	14.56	5.38	2.00	3.09	2.12	0.76	1.20	环氧树脂	kg	0.14
031209002189	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径529mm	个	23.08	14.15	2.21		3.54	1.27	1.91	锌粉	kg	0.65
031209002190	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径529mm	个	13.27	8.17	1.22		2.04	0.74	1.10			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002191	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径529mm	个	13.18	8.17	1.14		2.04	0.74	1.09			
031209002192	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径529mm	个	26.90	10.06	3.74	5.56	3.91	1.41	2.22	环氧树脂	kg	0.25
031209002193	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径630mm	个	27.44	16.83	2.62		4.21	1.51	2.27	锌粉	kg	0.77
031209002194	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径630mm	个	15.70	9.67	1.45		2.42	0.87	1.30			
031209002195	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径630mm	个	15.60	9.67	1.36		2.42	0.87	1.29			
031209002196	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径630mm	个	31.35	11.96	4.45	6.18	4.54	1.63	2.59	环氧树脂	kg	0.3
031209002197	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径720mm	个	31.36	19.23	3.00		4.81	1.73	2.59	锌粉	kg	0.88
031209002198	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径720mm	个	17.97	11.06	1.66		2.77	1.00	1.48			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002199	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径720mm	个	17.85	11.06	1.55		2.77	1.00	1.47			
031209002200	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径720mm	个	37.22	13.65	5.09	8.03	5.42	1.95	3.07	环氧树脂	kg	0.35
031209002201	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径820mm	个	35.60	21.83	3.41		5.46	1.96	2.94	锌粉	kg	1.01
031209002202	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径820mm	个	20.53	12.65	1.89		3.16	1.14	1.70			
031209002203	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径820mm	个	20.40	12.65	1.77		3.16	1.14	1.68			
031209002204	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径820mm	个	40.76	15.55	5.80	8.03	5.90	2.12	3.37	环氧树脂	kg	0.39
031209002205	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径920mm	个	39.97	24.51	3.83		6.13	2.21	3.30	锌粉	kg	1.13
031209002206	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径920mm	个	22.98	14.15	2.12		3.54	1.27	1.90			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002207	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径920mm	个	22.83	14.15	1.98		3.54	1.27	1.88			
031209002208	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径920mm	个	46.10	17.44	6.51	9.27	6.68	2.40	3.81	环氧树脂	kg	0.44

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.12.10 阴极保护及牺牲阳极

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210001001	恒电位仪安装	台	777.14	222.26	117.65	222.01	111.07	39.98	64.17	恒电位仪	台	1
031210001002	整流器安装	台	723.98	205.13	117.65	202.74	101.97	36.71	59.78	整流器	台	1
031210001003	恒电位仪工作台	台	562.19	194.54		190.36	96.23	34.64	46.42	恒电位仪工作台	台	1
031210001004	恒电位仪一体机柜	台	785.82	391.97	8.93	139.38	132.84	47.82	64.88	恒电位仪一体机柜	台	1
031210001005	智能电位采集仪	台	1855.13	371.85	0.89	897.60	317.36	114.25	153.18	智能电位采集仪	台	1
031210001006	普通测试桩	台	148.66	96.45	7.14		24.11	8.68	12.27	普通测试桩	台	1
031210001007	智能测试桩	台	181.14	118.69	7.14		29.67	10.68	14.96	智能测试桩	台	1
031210001008	TEG 阴极保护电源	台	550.18	162.96	4.36	210.46	93.36	33.61	45.43	TEG 阴极保护电源	台	1
031210001009	CCTV 阴极保护电源	台	1516.55	476.48	129.65	465.07	235.39	84.74	125.22	CCTV 阴极保护电源	台	1
031210001010	检查头安装	处	384.78	246.51	16.41	4.68	62.80	22.61	31.77			
031210001011	通电点焊接	处	270.59	48.42	180.86	1.87	12.57	4.53	22.34	铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/	瓶	1

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										瓶		
										电池盒	个	1
031210001012	均压线连接	处	449.01	61.02	180.86	111.42	43.11	15.52	37.07	铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
										电池盒	个	1
031210002001	单接头棒式阳极安装	根	171.94	61.02	7.97	50.75	27.94	10.06	14.20	牺牲阳极棒	根	1
031210002002	双接头棒式阳极安装	根	257.24	113.48	15.93	50.75	41.06	14.78	21.24	牺牲阳极棒	根	1
031210002003	钢铁阳极制作、安装	根	204.97	72.58	18.77	53.75	31.58	11.37	16.92	牺牲阳极棒	根	1
031210002004	柔性阳极制作、安装	m	37.72	6.95	0.27	18.67	6.41	2.31	3.11	带状阳极	m	1
031210002005	长效 CuSO4 参比电极安装	根	106.82	32.83	54.01		8.21	2.95	8.82	硫酸铜参比电极	根	1
031210002006	锌参比电极安装	根	375.78	48.42	279.87		12.11	4.36	31.03	锌参比电极	根	1
031210002007	网状阳极安装	m	375.78	48.42	279.87		12.11	4.36	31.03			
031210002008	深井阳极安装 井深≤20m	套	3623.51	1505.58	1306.84		376.40	135.50	299.19	塑料管 dn25	m	1
										接线箱	个	1
031210002009	深井阳极安装 井深＞20m 每增 10m	套	855.02	441.92	192.24		110.48	39.77	70.60	塑料管 dn25	m	1

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210002010	深井阳极排气管安装	m	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
031210002011	深井阳极钢套管安装	m	204.87	84.06	75.30		21.02	7.57	16.92	碳钢管	m	1
031210002012	深井阳极塑料套管安装	m	121.27	79.87	4.23		19.97	7.19	10.01	塑料管	m	1
031210003001	锌镁牺牲阳极块同测试桩连接	支	473.59	53.81	273.98	65.97	29.95	10.78	39.10	锌镁阳极块	块	1
										聚乙烯管	m	1
031210003002	锌镁牺牲阳极块同保护体连接	支	323.55	67.23	92.72	85.10	38.08	13.71	26.72	锌镁阳极块	块	1
										聚乙烯管	m	1
										铝热焊模具LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
031210003003	接地牺牲阳极电池块同测试桩连接	支	742.03	69.61	456.65	97.64	41.81	15.05	61.27	接地电池	个	1
										聚乙烯管	m	1
031210003004	接地牺牲阳极电池块同保护体连接	支	428.92	87.00	94.30	136.28	55.82	20.10	35.42	接地电池	个	1
										聚乙烯管	m	1
										铝热焊模具LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
031210003	带状牺牲阳极管沟敷设	支	52.15	4.75	22.83	13.92	4.67	1.68	4.31	带状阳极	m	1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	连接测试桩									铝热焊模具LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
031210003006	带状牺牲阳极管沟敷设连接保护体	m	62.04	3.58	39.37	9.51	3.27	1.18	5.12	带状阳极	m	1
031210003007	带状牺牲阳极套管内敷设	m	40.27	5.37	6.88	17.06	5.61	2.02	3.32	带状阳极	m	1
										铝热焊模具LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
031210003008	带状牺牲阳极等电位垫	处	155.97	35.81	76.46	13.92	12.43	4.48	12.88	铝热焊模具LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
031210004001	强制排流器安装	台	1385.14	197.81	78.30	692.10	222.48	80.09	114.37	强制排流器	台	1
031210004003	金属复合、氧化物辅助阳极安装	块	259.05	35.81	118.24	53.31	22.28	8.02	21.39	复合阳极块	块	1
031210004004	高硅铁辅助阳极安装	支	282.00	51.02	118.92	53.31	26.08	9.39	23.28	硅铁阳极	支	1
031210004005	石墨辅助阳极安装	支	218.85	32.63	114.88	31.48	16.03	5.77	18.07	石墨阳极	支	1

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210004006	接地引线敷设	m	58.64	32.63	4.40	4.24	9.22	3.32	4.84	阳极引线	m	1
031210004007	化学降阻处理	支	176.30	118.69	2.70		29.67	10.68	14.56	降阻剂	支	1
031210004008	降阻测试	组	121.89	79.13		4.32	20.86	7.51	10.06			
031210005001	阴极保护测试桩接管线	对	193.43	35.81	52.59	57.38	23.30	8.39	15.97			
031210005002	阴极保护测试桩接金属结构	对	67.57	23.59	9.54	15.55	9.79	3.52	5.58			
031210005003	阴极保护检查片制作安装 接管线	对	178.84	47.46	29.54	52.93	25.10	9.04	14.77			
031210005004	阴极保护检查片制作安装 接测试桩	对	169.83	23.59	124.20		5.90	2.12	14.02			
031210005005	阴极保护测试探头安装	个	175.41	15.88	93.84	34.18	12.52	4.51	14.48			
031210005006	阴极绝缘装置绝缘性能测试	处	352.65	237.28	4.50	0.80	59.52	21.43	29.12			
031210005007	阴极火花间隙保护装置安装	个	307.62	118.69	37.95	63.60	45.57	16.41	25.40			
031210005008	阴极极化电池保护装置安装	个	456.69	237.28	15.80	63.60	75.22	27.08	37.71			
031210005009	阴极浪涌保护装置安装	个	89.02	50.64	3.85	7.44	14.52	5.23	7.35			
031210005010	阴极保护系统被保护管线（路）调试	km	1549.24	316.40		744.29	265.17	95.46	127.92			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210005011	阴极保护系统站内强制电流调试	站	1928.92	949.30		371.33	330.16	118.86	159.27			
031210005012	阴极保护系统站内牺牲阳极调试	组	358.46	237.28		8.14	61.36	22.09	29.60			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.13 其他及附属工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	8.80	4.67	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73			
031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	11.88	6.61	0.95	0.25	2.20	0.89	0.98			
031301001003	管道凿槽及恢复 砖结构 DN32	m	11.88	6.61	0.95	0.25	2.20	0.89	0.98			
031301001004	管道凿槽及恢复 砖结构 DN40	m	14.50	8.26	0.96	0.25	2.72	1.11	1.20			
031301001005	管道凿槽及恢复 砖结构 DN50	m	14.50	8.26	0.96	0.25	2.72	1.11	1.20			
031301001006	管道凿槽及恢复 砖结构 DN65	m	19.89	11.66	0.97	0.25	3.81	1.55	1.64			
031301001007	管道凿槽及恢复 砖结构 DN80	m	23.42	13.90	0.97	0.25	4.53	1.84	1.93			
031301001008	管道凿槽及恢复 砖结构 DN100	m	23.42	13.90	0.97	0.25	4.53	1.84	1.93			
031301001009	管道凿槽及恢复 砖结构 DN125	m	34.03	20.60	0.99	0.25	6.67	2.71	2.81			
031301001010	管道凿槽及恢复 砖结构 DN150	m	34.03	20.60	0.99	0.25	6.67	2.71	2.81			
031301001011	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN20	m	19.69	11.14	1.26	0.45	3.71	1.51	1.63			
031301001012	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN25	m	26.15	15.22	1.28	0.45	5.01	2.04	2.16			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301001013	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN32	m	26.15	15.22	1.28	0.45	5.01	2.04	2.16			
031301001014	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN40	m	38.06	22.74	1.30	0.45	7.42	3.01	3.14			
031301001015	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN50	m	43.26	26.00	1.33	0.45	8.46	3.44	3.57			
031301001016	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN65	m	43.26	26.00	1.33	0.45	8.46	3.44	3.57			
031301001017	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN80	m	53.25	32.30	1.36	0.45	10.48	4.26	4.40			
031301001018	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN100	m	53.25	32.30	1.36	0.45	10.48	4.26	4.40			
031301001019	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN125	m	91.24	56.26	1.48	0.45	18.15	7.37	7.53			
031301001020	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN150	m	91.24	56.26	1.48	0.45	18.15	7.37	7.53			
031301001021	暗埋水管砼槽预压	m	8.52	4.93	0.61	0.04	1.59	0.65	0.70			
031301002001	砌筑结构打洞（孔）DN25	个	8.62	4.67	0.81	0.23	1.57	0.64	0.71			
031301002002	砌筑结构打洞（孔）DN32	个	10.51	5.83	0.81	0.26	1.95	0.79	0.87			
031301002003	砌筑结构打洞（孔）DN40	个	10.51	5.83	0.81	0.26	1.95	0.79	0.87			
031301002004	砌筑结构打洞（孔）DN50	个	10.51	5.83	0.81	0.26	1.95	0.79	0.87			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301002005	砌筑结构打洞(孔)DN65	个	12.78	6.81	1.36	0.34	2.29	0.93	1.05			
031301002006	砌筑结构打洞(孔)DN80	个	12.78	6.81	1.36	0.34	2.29	0.93	1.05			
031301002007	砌筑结构打洞（孔）DN100	个	12.78	6.81	1.36	0.34	2.29	0.93	1.05			
031301002008	砌筑结构打洞（孔）DN125	个	14.68	7.77	1.62	0.40	2.61	1.06	1.21			
031301002009	砌筑结构打洞（孔）DN150	个	14.68	7.77	1.62	0.40	2.61	1.06	1.21			
031301002010	混凝土楼板钻孔机钻孔钻孔直径≤63mm	个	68.03	37.31	3.45	3.35	13.01	5.29	5.62			
031301002011	混凝土楼板钻孔机钻孔63mm<钻孔直径≤83mm	个	92.94	52.47	4.32	3.35	17.86	7.26	7.67			
031301002012	混凝土楼板钻孔机钻孔83mm<钻孔直径≤108mm	个	119.35	69.96	1.98	4.19	23.73	9.64	9.85			
031301002013	混凝土楼板钻孔机钻孔108mm<钻孔直径≤132mm	个	138.27	78.12	6.69	4.75	26.52	10.77	11.42			
031301002014	混凝土楼板钻孔机钻孔132mm<钻孔直径≤200mm	个	159.56	89.78	7.51	5.99	30.65	12.45	13.17			
031301002015	混凝土墙钻孔机钻孔钻孔直径≤63mm	个	189.91	104.93	9.53	8.65	36.35	14.77	15.68			
031301002016	混凝土墙钻孔机钻孔63mm<钻孔直径≤83mm	个	252.52	142.83	12.02	8.65	48.47	19.69	20.85			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301002017	混凝土墙钻孔机钻孔 83mm<钻孔直径≤108mm	个	322.26	189.48	5.32	10.75	64.07	26.03	26.61			
031301002018	混凝土墙钻孔机钻孔 108mm<钻孔直径≤132mm	个	365.77	206.97	17.86	12.14	70.12	28.48	30.20			
031301002019	混凝土墙钻孔机钻孔 132mm<钻孔直径≤200mm	个	422.97	239.03	19.23	15.33	81.39	33.07	34.92			
031301002020	通风管道人工打凿砖墙洞 墙体厚度≤120mm	m^3	2666.45	1435.15	240.00	86.43	486.91	197.81	220.17			
031301002021	通风管道人工打凿砖墙洞 120mm<墙体厚度≤240mm	m^3	2010.47	1104.10	159.97	57.62	371.75	151.02	166.00			
031301002022	穿墙风管洞修补 洞口周长≤800mm	个	52.43	24.88	12.03		7.96	3.23	4.33			
031301002023	穿墙风管洞修补 800mm<洞口周长≤1200mm	个	79.72	37.90	18.18		12.13	4.93	6.58			
031301002024	穿墙风管洞修补 1200mm<洞口周长≤2000mm	个	132.13	62.77	30.21		20.09	8.16	10.91			
031301002025	穿墙风管洞修补 2000mm<洞口周长≤3000mm	个	198.04	94.05	45.31		30.10	12.23	16.35			
031301002026	穿墙风管洞修补 3000mm<洞口周长≤4000mm	个	264.22	125.45	60.51		40.14	16.31	21.82			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301002027	穿墙风管洞修补 4000mm＜洞口周长≤5000mm	个	330.19	156.83	75.52		50.19	20.39	27.26			
031301002028	穿墙风管洞修补 5000mm＜洞口周长≤6000mm	个	396.34	188.21	90.71		60.23	24.47	32.73			
031301002029	穿墙风管洞修补 6000mm＜洞口周长≤8000mm	个	528.32	250.88	120.92		80.28	32.61	43.62			
031301002030	穿墙风管洞修补 8000mm＜洞口周长≤10000mm	个	660.45	313.65	151.13		100.37	40.77	54.53			
031301002031	穿墙风管洞修补 10000mm＜洞口周长≤12000mm	个	792.56	376.33	181.44		120.43	48.92	65.44			
031301002032	管道补孔洞 管直径≤50mm	个	52.69	29.15	6.08		9.33	3.79	4.35			
031301002033	管道补孔洞 50mm＜管直径≤75mm	个	56.20	30.61	7.17		9.80	3.98	4.64			
031301002034	管道补孔洞 75mm＜管直径≤110mm	个	64.80	34.79	9.01		11.13	4.52	5.35			
031301002035	管道补孔洞 110mm＜管直径≤160mm	个	71.90	37.50	11.58		12.00	4.88	5.94			
031301002036	管道补孔洞 160mm＜管直径≤200mm	个	81.06	41.69	13.92		13.34	5.42	6.69			
031301003	穿墙套管 电压≤10kV	个	71.00	24.00	23.75	4.54	9.13	3.71	5.86	穿墙套管	个	1.050

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
031301003002	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN25	个	78.26	32.16	20.55	3.18	11.31	4.59	6.46	焊接钢管 DN25	m	1.030
031301003003	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN32	个	78.26	32.16	20.55	3.18	11.31	4.59	6.46	焊接钢管 DN32	m	1.030
031301003004	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN40	个	111.25	45.57	29.40	4.54	16.04	6.51	9.19	焊接钢管 DN40	m	1.030
031301003005	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN50	个	111.25	45.57	29.40	4.54	16.04	6.51	9.19	焊接钢管 DN50	m	1.030
031301003006	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN65	个	130.37	50.91	37.88	5.45	18.04	7.33	10.76	焊接钢管 DN65	m	1.030
031301003007	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN80	个	165.81	64.33	47.00	8.17	23.20	9.42	13.69	焊接钢管 DN80	m	1.030
031301003008	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN100	个	165.81	64.33	47.00	8.17	23.20	9.42	13.69	焊接钢管 DN100	m	1.030
031301003009	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN125	个	212.62	75.98	71.73	9.08	27.22	11.06	17.56	焊接钢管 DN125	m	1.030
031301003010	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN150	个	212.62	75.98	71.73	9.08	27.22	11.06	17.56	焊接钢管 DN150	m	1.030
031301003011	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN200	个	254.82	97.46	77.33	10.44	34.53	14.03	21.04	焊接钢管 DN200	m	1.030
031301003012	人防穿墙普通套管制作安装 DN25	个	29.27	15.35	3.27	0.91	5.20	2.11	2.42	焊接钢管 DN25	m	1.030
031301003013	人防穿墙普通套管制作安装 DN32	个	40.50	20.89	4.90	1.36	7.12	2.89	3.34	焊接钢管 DN32	m	1.030
031301003	人防穿墙普通套管制作	个	40.50	20.89	4.90	1.36	7.12	2.89	3.34	焊接钢管	m	1.030

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014	安装 DN40									DN40		
031301003015	人防穿墙普通套管制作安装 DN50	个	40.50	20.89	4.90	1.36	7.12	2.89	3.34	焊接钢管 DN50	m	1.030
031301003016	人防穿墙普通套管制作安装 DN65	个	47.08	23.61	6.31	1.82	8.14	3.31	3.89	焊接钢管 DN65	m	1.030
031301003017	人防穿墙普通套管制作安装 DN80	个	62.12	31.97	7.34	2.27	10.96	4.45	5.13	焊接钢管 DN80	m	1.030
031301003018	人防穿墙普通套管制作安装 DN100	个	62.12	31.97	7.34	2.27	10.96	4.45	5.13	焊接钢管 DN100	m	1.030
031301003019	人防穿墙普通套管制作安装 DN125	个	75.15	38.86	8.65	2.72	13.31	5.41	6.21	焊接钢管 DN125	m	1.030
031301003020	人防穿墙普通套管制作安装 DN150	个	75.15	38.86	8.65	2.72	13.31	5.41	6.21	焊接钢管 DN150	m	1.030
031301003021	人防穿墙普通套管制作安装 DN200	个	86.08	43.83	10.81	3.18	15.04	6.11	7.11	焊接钢管 DN200	m	1.030
031301003022	柔性防水套管制作安装 DN50	个	327.32	150.88	44.15	25.77	56.53	22.96	27.03	焊接钢管（综合）	kg	4.400
031301003023	柔性防水套管制作安装 DN65	个	396.93	180.24	56.38	32.02	67.92	27.59	32.77	焊接钢管（综合）	kg	4.400
031301003024	柔性防水套管制作安装 DN80	个	396.93	180.24	56.38	32.02	67.92	27.59	32.77	焊接钢管（综合）	kg	6.540
031301003025	柔性防水套管制作安装 DN100	个	504.52	228.73	61.95	47.76	88.48	35.94	41.66	焊接钢管（综合）	kg	7.520
031301003026	柔性防水套管制作安装 DN125	个	678.68	261.13	170.51	50.68	99.78	40.54	56.04	焊接钢管（综合）	kg	9.720

甘洛县住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003027	柔性防水套管制作安装 DN150	个	645.72	299.61	80.47	53.45	112.98	45.90	53.32	焊接钢管（综合）	kg	11.800
031301003028	柔性防水套管制作安装 DN200	个	933.14	334.04	284.15	60.40	126.22	51.28	77.05	焊接钢管（综合）	kg	18.190
031301003029	柔性防水套管制作安装 DN250	个	856.49	370.50	141.84	73.59	142.11	57.73	70.72	焊接钢管（综合）	kg	24.260
031301003030	柔性防水套管制作安装 DN300	个	951.73	411.00	167.52	75.64	155.72	63.26	78.58	焊接钢管（综合）	kg	31.120
031301003031	柔性防水套管制作安装 DN350	个	1054.40	453.53	178.35	90.60	174.12	70.74	87.06	焊接钢管（综合）	kg	36.540
031301003032	柔性防水套管制作安装 DN400	个	1190.37	507.20	199.32	108.50	197.02	80.04	98.29	焊接钢管（综合）	kg	40.330
031301003033	柔性防水套管制作安装 DN450	个	1392.66	592.26	225.48	133.39	232.21	94.33	114.99	焊接钢管（综合）	kg	44.680
031301003034	柔性防水套管制作安装 DN500	个	1510.79	627.69	246.35	158.30	251.52	102.18	124.74	焊接钢管（综合）	kg	51.130
031301003035	柔性防水套管制作安装 DN600	个	1840.00	708.59	380.60	193.12	288.55	117.22	151.93	焊接钢管（综合）	kg	60.350
031301003036	柔性防水套管制作安装 DN700	个	2385.52	808.83	692.74	222.76	330.11	134.11	196.97	焊接钢管（综合）	kg	69.670
031301003037	柔性防水套管制作安装 DN800	个	3087.75	1004.27	910.97	321.13	424.13	172.30	254.95	焊接钢管（综合）	kg	78.800
031301003038	柔性防水套管制作安装 DN900	个	3375.93	1089.22	1016.00	346.08	459.30	186.59	278.75	焊接钢管（综合）	kg	88.360
031301003039	柔性防水套管制作安装 DN1000	个	3903.33	1257.30	1156.43	414.84	535.09	217.38	322.29	焊接钢管（综合）	kg	97.540

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003040	刚性防水套管制作安装 DN50	个	136.99	63.79	17.05	11.12	23.97	9.74	11.31	焊接钢管（综合）	kg	3.260
031301003041	刚性防水套管制作安装 DN65	个	164.08	75.95	21.11	13.31	28.56	11.60	13.55	焊接钢管（综合）	kg	4.020
031301003042	刚性防水套管制作安装 DN80	个	164.08	75.95	21.11	13.31	28.56	11.60	13.55	焊接钢管（综合）	kg	4.020
031301003043	刚性防水套管制作安装 DN100	个	215.60	100.25	24.15	19.51	38.32	15.57	17.80	焊接钢管（综合）	kg	5.140
031301003044	刚性防水套管制作安装 DN125	个	253.65	120.50	27.02	21.35	45.39	18.44	20.94	焊接钢管（综合）	kg	8.350
031301003045	刚性防水套管制作安装 DN150	个	271.96	128.60	30.49	22.44	48.33	19.64	22.46	焊接钢管（综合）	kg	9.460
031301003046	刚性防水套管制作安装 DN200	个	412.24	158.98	110.26	25.81	59.13	24.02	34.04	焊接钢管（综合）	kg	13.780
031301003047	刚性防水套管制作安装 DN250	个	545.96	199.48	166.26	31.29	73.85	30.00	45.08	焊接钢管（综合）	kg	18.760
031301003048	刚性防水套管制作安装 DN300	个	595.44	235.82	151.56	36.40	87.11	35.39	49.16	焊接钢管（综合）	kg	21.840
031301003049	刚性防水套管制作安装 DN350	个	755.04	293.54	204.49	43.15	107.74	43.77	62.34	焊接钢管（综合）	kg	27.770
031301003050	刚性防水套管制作安装 DN400	个	853.08	337.08	211.37	56.90	126.07	51.22	70.44	焊接钢管（综合）	kg	31.360
031301003051	刚性防水套管制作安装 DN450	个	968.57	380.62	244.88	63.32	142.06	57.71	79.97	焊接钢管（综合）	kg	34.690
031301003052	刚性防水套管制作安装 DN500	个	1024.86	404.92	253.50	68.69	151.56	61.57	84.62	焊接钢管（综合）	kg	37.950

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003053	刚性防水套管制作安装 DN600	个	1222.45	472.77	301.60	92.69	180.95	73.51	100.94	焊接钢管（综合）	kg	44.750
031301003054	刚性防水套管制作安装 DN700	个	1651.80	537.58	586.66	102.94	204.97	83.27	136.39	焊接钢管（综合）	kg	50.670
031301003055	刚性防水套管制作安装 DN800	个	1985.78	657.96	662.48	141.58	255.85	103.94	163.96	焊接钢管（综合）	kg	57.330
031301003056	刚性防水套管制作安装 DN900	个	2298.62	787.57	719.11	170.85	306.70	124.60	189.79	焊接钢管（综合）	kg	63.990
031301003057	刚性防水套管制作安装 DN1000	个	2574.72	857.44	856.20	181.13	332.34	135.01	212.59	焊接钢管（综合）	kg	70.780
031301003058	过楼板钢套管制作安装 DN50	个	80.38	41.69	11.37	1.33	13.77	5.59	6.64	焊接钢管（综合）	kg	1.590
031301003059	过楼板钢套管制作安装 DN65	个	100.61	51.88	15.14	1.33	17.03	6.92	8.31	焊接钢管（综合）	kg	2.510
031301003060	过楼板钢套管制作安装 DN80	个	100.61	51.88	15.14	1.33	17.03	6.92	8.31	焊接钢管（综合）	kg	2.510
031301003061	过楼板钢套管制作安装 DN100	个	122.29	63.84	17.01	1.81	21.01	8.53	10.10	焊接钢管（综合）	kg	3.260
031301003062	过楼板钢套管制作安装 DN125	个	152.39	77.74	26.21	0.61	25.07	10.18	12.58	焊接钢管（综合）	kg	5.450
031301003063	过楼板钢套管制作安装 DN150	个	152.39	77.74	26.21	0.61	25.07	10.18	12.58	焊接钢管（综合）	kg	5.450
031301003064	过楼板钢套管制作安装 DN200	个	176.87	87.55	34.44	0.61	28.21	11.46	14.60	焊接钢管（综合）	kg	9.460
031301003065	过楼板钢套管制作安装 DN250	个	199.78	98.43	39.68	0.61	31.69	12.88	16.50	焊接钢管（综合）	m	11.850

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003066	过楼板钢套管制作安装 DN300	个	221.97	108.34	45.67	0.61	34.86	14.16	18.33	焊接钢管（综合）	m	14.160
031301003067	过楼板钢套管制作安装 DN350	个	245.16	120.29	49.61	0.61	38.69	15.72	20.24	焊接钢管（综合）	kg	16.470
031301003068	过楼板钢套管制作安装 DN400	个	276.12	134.09	58.00	0.61	43.10	17.51	22.80	焊接钢管（综合）	kg	21.740
031301003069	过楼板钢套管制作安装 DN450	个	305.30	149.54	62.37	0.61	48.05	19.52	25.21	焊接钢管（综合）	kg	24.390
031301003070	过楼板塑料套管制作安装 Dn20mm	个	39.66	22.35	3.97		7.15	2.91	3.27	塑料套管 Dn20mm	m	0.300
031301003071	过楼板塑料套管制作安装 Dn25mm	个	42.42	23.32	5.11		7.46	3.03	3.50	塑料套管 Dn25	m	0.300
031301003072	过楼板塑料套管制作安装 Dn32mm	个	42.42	23.32	5.11		7.46	3.03	3.50	塑料套管 Dn32	m	0.300
031301003073	过楼板塑料套管制作安装 Dn40mm	个	46.51	25.26	6.04		8.08	3.28	3.84	塑料套管 Dn40	m	0.300
031301003074	过楼板塑料套管制作安装 Dn50mm	个	52.38	28.17	7.20		9.02	3.66	4.32	塑料套管 Dn50	m	0.300
031301003075	过楼板塑料套管制作安装 Dn75mm	个	62.76	32.07	11.08		10.26	4.17	5.18	塑料套管 Dn75	m	0.300
031301003076	过楼板塑料套管制作安装 Dn90mm	个	72.28	37.90	11.36		12.13	4.93	5.97	塑料套管 Dn90	m	0.300
031301003077	过楼板塑料套管制作安装 Dn110mm	个	91.51	48.59	13.50		15.55	6.32	7.56	塑料套管 Dn110	m	0.300
031301003078	过楼板塑料套管制作安装 Dn125mm	个	105.69	55.38	16.66		17.72	7.20	8.73	塑料套管 Dn125	m	0.300

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003079	过楼板塑料套管制作安装 Dn160mm	个	105.69	55.38	16.66		17.72	7.20	8.73	塑料套管 Dn160	m	0.300
031301003080	过楼板塑料套管制作安装 Dn200mm	个	123.57	64.13	20.39		20.52	8.34	10.20	塑料套管 Dn200	m	0.300
031301003081	过楼板塑料套管制作安装 Dn250mm	个	141.52	72.88	24.16		23.32	9.47	11.68	塑料套管 Dn250	m	0.300
031301003082	过楼板塑料套管制作安装 Dn300mm	个	162.88	83.57	28.26		26.74	10.86	13.45	塑料套管 Dn300	m	0.300
031301003083	过楼板塑料套管制作安装 Dn350mm	个	192.44	96.19	37.07		30.78	12.51	15.89	塑料套管 Dn350	m	0.300
031301003084	过楼板塑料套管制作安装 Dn400mm	个	192.44	96.19	37.07		30.78	12.51	15.89	塑料套管 Dn400	m	0.300
031301003085	防火套管安装 DN80	个	40.54	21.38	4.24	1.35	7.27	2.95	3.35	防火套管 DN80	个	1.000
031301003086	防火套管安装 DN100	个	43.02	21.38	6.12	1.62	7.36	2.99	3.55	防火套管 DN100	个	1.000
031301003087	防火套管安装 DN125	个	46.67	21.38	8.95	1.98	7.47	3.04	3.85	防火套管 DN125	个	1.000
031301003088	防火套管安装 DN150	个	46.67	21.38	8.95	1.98	7.47	3.04	3.85	防火套管 DN150	个	1.000
031301003089	防火套管安装 DN200	个	61.57	29.15	10.83	2.34	10.08	4.09	5.08	防火套管 DN200	个	1.000
031301003090	防火套管安装 DN250	个	68.58	32.07	12.24	2.88	11.18	4.54	5.66	防火套管 DN250	个	1.000
031301004001	抗震支架安装 单吊杆（通丝杆）无横梁抗震	副	81.35	47.71	4.22	0.85	15.54	6.31	6.72	单吊杆（通丝杆）无横梁抗	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	支架 单斜撑									震支架		
031301004002	抗震支架安装 单吊杆（通丝杆）无横梁抗震支架 双斜撑	副	91.65	52.47	6.05	1.34	17.22	7.00	7.57	单吊杆（通丝杆）无横梁抗震支架	副	1.000
031301004003	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架 单斜撑	副	98.55	56.84	6.05	1.34	18.62	7.56	8.14	吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架	副	1.000
031301004004	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架 双斜撑	副	110.46	62.57	8.14	1.70	20.57	8.36	9.12	吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架	副	1.000
031301004005	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架 三斜撑	副	122.24	68.79	9.75	1.83	22.60	9.18	10.09	吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架	副	1.000
031301004006	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架 四斜撑	副	136.34	75.69	11.81	2.43	25.00	10.16	11.26	吊杆（通丝杆）单横梁抗震支架	副	1.000
031301004007	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架 单斜撑	副	113.04	64.81	6.57	2.18	21.44	8.71	9.33	双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架	副	1.000
031301004008	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架 双斜撑	副	125.45	71.32	8.16	2.43	23.60	9.59	10.36	双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架	副	1.000
031301004009	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架 三斜撑	副	134.99	75.69	10.22	2.67	25.08	10.19	11.15	双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架	副	1.000

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301004010	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）双层横梁抗震支架 四斜撑	副	149.25	83.36	11.83	2.91	27.61	11.22	12.32	双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架	副	1.000
031301004011	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）三层横梁抗震支架 单斜撑	副	122.97	70.83	6.58	2.43	23.44	9.52	10.15	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301004012	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）三层横梁抗震支架 双斜撑	副	131.22	74.72	8.17	2.67	24.76	10.06	10.83	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301004013	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）三层横梁抗震支架 三斜撑	副	145.68	82.21	10.23	2.91	27.24	11.07	12.03	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301004014	抗震支架安装 双吊杆（通丝杆）三层横梁抗震支架 四斜撑	副	162.86	91.72	11.84	3.16	30.36	12.33	13.45	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	11.87	6.93	0.56	0.19	2.28	0.93	0.98	型钢（综合）	kg	1.040
031301005002	给排水管道型钢支/吊架制作安装	kg	18.49	8.52	3.50	0.77	2.97	1.21	1.53	型钢（综合）	kg	1.060
031301005003	不锈钢支/吊架制作安装	kg	10.68	5.64	1.23	0.27	1.89	0.77	0.88	不锈钢型钢	kg	1.04
031301005004	设备基础型钢制作安装	kg	36.85	20.12	3.65	0.68	6.65	2.70	3.04	槽钢 匚18#	m	1.050
031301005005	设备型钢支/吊架制作安装 每组重量≤0.05t	t	11118.69	6480.20	503.90	207.20	2139.97	869.36	918.06	型钢（综合）	t	1.04

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301005006	设备支架制作安装 0.05t＜每组重量≤0.1t	t	5596.57	3173.80	361.50	117.90	1053.34	427.92	462.10	型钢（综合）	t	1.04
031301005007	设备支架制作安装 0.1t＜每组重量≤0.2t	t	4798.70	2464.75	248.58	635.18	774.98	278.99	396.22	钢材	t	1.060
031301005008	设备支架制作安装 0.2t＜每组重量≤0.5t	t	4679.20	2200.49	229.76	831.66	758.04	272.89	386.36	钢材	t	1.060
031301005009	设备支架制作安装 0.5t＜每组重量≤1t	t	4345.90	2024.13	218.87	787.95	703.02	253.09	358.84	钢材	t	1.060
031301005010	设备支架制作安装 1t＜每组重量≤3t	t	3991.36	1847.77	208.05	729.65	644.36	231.97	329.56	钢材	t	1.060
031301005011	设备支架制作安装 3t＜每组重量≤5t	t	3669.58	1694.35	188.15	677.62	592.99	213.48	302.99	钢材	t	1.060
031301005012	设备支架制作安装 5t＜每组重量≤10t	t	3294.63	1517.86	169.04	611.66	532.38	191.66	272.03	钢材	t	1.060
031301005013	设备支架制作安装 每组重量＞10t	t	2952.92	1364.45	147.79	546.97	477.86	172.03	243.82	钢材	t	1.060
031301006001	挖沟槽 一、二类土	m^3	30.85	11.36		8.16	6.25	2.54	2.55			
031301006002	挖沟槽 三类土	m^3	49.62	17.96		13.43	10.05	4.08	4.10			
031301006003	挖沟槽 四类土	m^3	52.48	19.01		14.20	10.63	4.32	4.33			
031301006004	挖沟槽 石方	m^3	464.14	283.36	14.94		90.68	36.84	38.32			
031301006	回填沟槽 土方	m^3	9.46	2.62	0.16	3.26	1.88	0.76	0.78			

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005												
031301006006	回填沟槽 杂砂石	m^3	25.77	12.79	0.16	3.40	5.18	2.10	2.13			
031301006007-01	土方外弃 运距≤1km	m^3	25.76	2.18		14.12	5.22	2.12	2.13			
031301006007-02	土方外弃 运距每增加1km	m^3	6.59			4.17	1.33	0.54	0.54			
031301007001	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积≤0.03m^3	m^3	2800.04	1459.04	453.23		466.89	189.68	231.20			
031301007002	地脚螺栓孔灌浆 0.03m^3＜一台设备的灌浆体积≤0.05m^3	m^3	2415.64	1217.25	451.17		389.52	158.24	199.46			
031301007003	地脚螺栓孔灌浆 0.05m^3＜一台设备的灌浆体积≤0.1m^3	m^3	1959.86	931.03	448.05		297.93	121.03	161.82			
031301007004	地脚螺栓孔灌浆 0.1m^3＜一台设备的灌浆体积≤0.3m^3	m^3	1636.65	730.86	441.76		233.88	95.01	135.14			
031301007005	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积＞0.30m^3	m^3	1248.14	486.38	439.83		155.64	63.23	103.06			
031301007006	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积≤0.03m^3	m^3	3723.10	1995.38	522.39		638.52	259.40	307.41			

自治区住房城乡建设厅信息公开浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价（元）	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301007007	设备底座与基础间灌浆 0.03m³＜一台设备的灌浆体积≤0.05m³	m³	3197.48	1670.22	511.65		534.47	217.13	264.01			
031301007008	设备底座与基础间灌浆 0.05m³＜一台设备的灌浆体积≤0.1m³	m³	2661.87	1339.44	499.89		428.62	174.13	219.79			
031301007009	设备底座与基础间灌浆 0.1m³＜一台设备的灌浆体积≤0.3m³	m³	2155.89	1029.59	484.97		329.47	133.85	178.01			
031301007010	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积＞0.30m³	m³	1655.33	714.21	483.04		228.55	92.85	136.68			

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

B.14 措施项目

B.14.1 技术措施项目

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401006001	工业项目吊装加固	项							
031401006001-01	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 油罐容量≤500m³	座	4987.94	1751.79	1661.32	423.41	543.80	195.77	411.85
031401006001-02	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 500m³<油罐容量≤1000m³	座	7135.54	2713.76	2227.74	509.10	805.71	290.06	589.17
031401006001-03	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 1000m³<油罐容量≤3000m³	座	9703.06	2977.03	4069.42	629.29	901.58	324.57	801.17
031401006001-04	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 3000m³<油罐容量≤5000m³	座	11022.27	3270.68	4804.42	690.33	990.25	356.49	910.10
031401006001-05	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	12925.53	3928.87	5576.11	759.32	1172.05	421.94	1067.25
031401006001-06	设备组对加固	t	4689.48	2032.84	279.84	968.98	750.45	270.16	387.21
031401006001-07	设备吊装加固	t	5237.97	2269.57	377.56	1034.85	826.10	297.40	432.49
031401006001-08	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作油罐容量≤500m³	座	16224.67	3573.45	9092.63	749.23	1080.67	389.04	1339.65

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401006001-09	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 500m³＜油罐容量≤700m³	座	21904.46	4842.23	12331.00	952.42	1448.66	521.52	1808.62
031401006001-10	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 500m³＜油罐容量≤1000m³	座	24964.65	5340.42	14247.57	1119.11	1614.88	581.36	2061.30
031401006001-11	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 1000m³＜油罐容量≤3000m³	座	38799.00	7472.94	23159.03	1807.94	2320.22	835.28	3203.59
031401006001-12	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 3000m³＜油罐容量≤5000m³	座	59570.01	10252.52	38063.33	2126.63	3094.79	1114.12	4918.62
031401006001-13	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 5000m³＜油罐容量≤10000m³	座	92598.46	13753.06	62824.57	2760.48	4128.39	1486.22	7645.74
031401006001-14	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作油罐容量≤1000m³	座	14465.10	3240.30	7890.70	774.65	1003.74	361.35	1194.37
031401006001-15	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 1000m³＜油罐容量≤3000m³	座	20425.21	4252.90	11222.78	1356.02	1402.23	504.80	1686.49
031401006001-16	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 3000m³＜油罐容量≤5000m³	座	24922.58	5265.49	13556.67	1680.84	1736.58	625.17	2057.83
031401006001-17	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 5000m³＜油罐容量≤10000m³	座	27635.21	6075.57	14742.39	1843.10	1979.67	712.68	2281.81

昌吉区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001	工业项目胎（模）具	项	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
031401007001-01	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 铸造胎具直径≤500mm	个	471.76	78.76	89.43	177.49	64.06	23.06	38.95
031401007001-02	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 500mm<铸造胎具直径≤1000mm	个	625.78	157.51	110.26	188.64	86.54	31.15	51.67
031401007001-03	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 1000mm<铸造胎具直径≤1200mm	个	1091.58	236.28	161.33	390.68	156.74	56.43	90.13
031401007001-04	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 1200mm<铸造胎具直径≤1600mm	个	1146.17	236.28	211.41	390.68	156.74	56.43	94.64
031401007001-05	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 1600mm<铸造胎具直径≤2000mm	个	1219.75	267.78	236.70	390.68	164.61	59.26	100.71
031401007001-06	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 2000mm<铸造胎具直径≤2600mm	个	1510.29	315.03	349.75	457.98	193.25	69.57	124.70
031401007001-07	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 2600mm<铸造胎具直径≤3000mm	个	1607.57	315.03	439.00	457.98	193.25	69.57	132.73
031401007001-08	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 焊接胎具直径≤2400mm	个	1087.09	256.52	108.59	406.72	165.81	59.69	89.76
031401007001-09	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 2400mm<焊接胎具直径≤2600mm	个	1262.47	324.03	147.11	430.54	188.64	67.91	104.24

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-10	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 2600mm<焊接胎具直径≤3200mm	个	1388.97	365.66	193.17	441.14	201.70	72.61	114.69
031401007001-11	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 3200mm<焊接胎具直径≤3600mm	个	1562.41	430.91	274.10	434.24	216.29	77.86	129.01
031401007001-12	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 3600mm<焊接胎具直径≤4000mm	个	1871.61	479.30	383.70	515.76	248.76	89.56	154.54
031401007001-13	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 4000mm<焊接胎具直径≤4600mm	个	3478.58	936.09	750.15	885.71	455.45	163.96	287.22
031401007001-14	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 焊接胎具直径＞4600mm	个	4325.54	1035.10	1338.04	927.85	490.74	176.67	357.15
031401007001-15	有折边锥形封头压制胎具制作 胎具直径≤600mm	个	330.19	41.63	84.98	121.01	40.66	14.64	27.26
031401007001-16	有折边锥形封头压制胎具制作 600mm<胎具直径≤1000mm	个	547.06	101.26	133.48	173.67	68.73	24.74	45.17
031401007001-17	有折边锥形封头压制胎具制作 1000mm<胎具直径≤1600mm	个	1007.26	162.02	190.09	385.74	136.94	49.30	83.17
031401007001-18	有折边锥形封头压制胎具制作 1600mm<胎具直径≤2000mm	个	1274.23	257.65	252.32	426.46	171.03	61.57	105.21
031401007001-19	筒体卷弧胎具制作 2000mm<筒体直径≤8000mm	t	116.77	20.26	69.29	7.98	7.06	2.54	9.64

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-20	浮头式换热器试压胎具制作 胎具直径≤600mm	台	295.10	75.38	89.20	60.09	33.87	12.19	24.37
031401007001-21	浮头式换热器试压胎具制作 600mm< 胎具直径≤1000mm	台	581.23	166.51	193.88	86.74	63.31	22.79	47.99
031401007001-22	浮头式换热器试压胎具制作 1000mm< 胎具直径≤1600mm	台	1116.79	294.77	412.17	162.25	114.26	41.13	92.21
031401007001-23	浮头式换热器试压胎具制作 1600mm< 胎具直径≤2000mm	台	1590.93	495.05	511.43	212.52	176.89	63.68	131.36
031401007001-24	设备分段组对胎具 设备重量<50t	台	2999.54	1530.14	406.29	220.29	437.61	157.54	247.67
031401007001-25	设备分段组对胎具 50t<设备重量≤100t	台	4683.26	2295.21	713.97	378.37	668.40	240.62	386.69
031401007001-26	设备分段组对胎具 100t<设备重量≤200t	台	8233.50	4016.63	1272.18	671.05	1171.92	421.89	679.83
031401007001-27	设备分段组对胎具 200t<设备重量≤300t	台	13996.83	6828.26	2162.71	1140.71	1992.24	717.21	1155.70
031401007001-28	设备分段组对胎具 300t<设备重量≤400t	台	21367.03	10242.96	3460.31	1803.66	3011.66	1084.20	1764.25
031401007001-29	设备分段组对胎具 400t<设备重量≤500t	台	32055.29	15363.31	5190.47	2709.87	4518.29	1626.59	2646.77
031401007001-30	设备分段组对胎具 500t<设备重量≤600t	台	44857.68	21508.64	7266.71	3780.26	6322.22	2276.00	3703.84
031401007001-31	设备分片组对胎具 设备重量<100t	台	42880.59	18299.84	9302.13	4116.48	5604.08	2017.47	3540.60

昌治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-32	设备分片组对胎具 100t<设备重量≤200t	台	77871.92	34023.18	16189.59	7210.06	10308.31	3710.99	6429.79
031401007001-33	设备分片组对胎具 200t<设备重量≤300t	台	127096.93	54275.07	27223.17	12426.07	16675.28	6003.10	10494.24
031401007001-34	设备分片组对胎具 300t<设备重量≤400t	台	179340.34	74526.96	39747.21	18596.34	23280.82	8381.10	14807.92
031401007001-35	设备分片组对胎具 400t<设备重量≤500t	台	228082.42	94778.85	50591.44	23623.01	29600.46	10656.17	18832.49
031401007001-36	设备分片组对胎具 500t<设备重量≤600t	台	277820.39	115030.74	61947.08	28949.87	35995.15	12958.25	22939.30
031401007001-37	立式油罐壁板卷弧胎具制作油罐容量≤10000m³	套	9255.85	2503.14	4249.52	662.60	791.43	284.92	764.24
031401007001-38	立式油罐壁板卷弧胎具制作10000m³<油罐容量≤30000m³	套	12154.56	2805.90	6335.58	787.67	898.39	323.42	1003.59
031401007001-39	拱顶、内浮顶油罐顶板预制胎具制作油罐容量≤10000m³	套	3060.20	653.13	1545.98	288.32	235.36	84.73	252.68
031401007001-40	拱顶、内浮顶油罐顶板预制胎具制作 10000m³<油罐容量≤30000m³	套	4552.07	1030.82	2351.27	331.08	340.47	122.57	375.86
031401007001-41	立式油罐壁板卷弧胎具制作油罐容量≤5000m³	套	5259.06	1159.42	2754.65	385.49	386.23	139.04	434.23
031401007001-42	立式油罐壁板卷弧胎具制作5000m³< 油罐容量≤10000m³	套	8004.95	1774.07	4249.82	535.01	577.27	207.82	660.96
031401007001-43	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于充气顶升）油	座	14419.42	3533.95	7547.05	706.18	1060.03	381.61	1190.59

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
	罐容量≤1000m³								
031401007001-44	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于充气顶升）1000m³<油罐容量≤3000m³	座	21731.12	4840.20	11989.85	1090.37	1482.64	533.75	1794.31
031401007001-45	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于充气顶升）油罐容量≤5000m³	座	29132.70	5761.66	16929.22	1550.30	1827.99	658.08	2405.45
031401007001-46	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于充气顶升）5000m³<油罐容量≤10000m³	座	45704.51	7614.71	28232.27	2608.03	2555.68	920.05	3773.77
031401007001-47	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）油罐容量≤200m³	座	9077.72	2328.97	4547.44	492.48	705.36	253.93	749.54
031401007001-48	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）200m³<油罐容量≤400m³	座	12511.74	2825.14	6805.22	662.50	871.91	313.89	1033.08
031401007001-49	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）400m³<油罐容量≤700m³	座	15227.47	3240.30	8496.08	844.83	1021.28	367.66	1257.31
031401007001-50	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）700m³<油罐容量≤1000m³	座	15315.51	3695.97	7586.28	1128.39	1206.09	434.19	1264.58

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-51	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）1000m³＜油罐容量≤2000m³	座	21181.21	5032.60	10617.79	1545.40	1644.50	592.02	1748.91
031401007001-52	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）2000m³＜油罐容量≤5000m³	座	27120.87	6176.83	13761.86	2121.43	2074.57	746.84	2239.34
031401007001-53	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作（适用于桅杆倒装）5000m³＜油罐容量≤10000m³	座	41186.72	7898.24	23427.08	2817.36	2678.90	964.40	3400.74
031401007001-54	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 油罐容量≤300m³	座	5548.79	1262.71	3047.06	262.35	381.26	137.26	458.16
031401007001-55	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 300m³＜油罐容量≤700m³	座	9915.43	2177.08	5670.39	379.89	639.24	230.13	818.71
031401007001-56	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 700m³＜油罐容量≤1000m³	座	15352.19	3157.27	9150.11	525.17	920.61	331.42	1267.61
031401007001-57	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 1000m³＜油罐容量≤2000m³	座	21840.98	4124.29	13559.74	709.93	1208.56	435.08	1803.38
031401007001-58	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 2000m³＜油罐容量≤3000m³	座	31418.69	5549.02	20124.91	943.20	1623.06	584.30	2594.20
031401007001-59	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 3000m³＜油罐容量≤5000m³	座	47283.58	7739.26	31204.10	1346.81	2271.52	817.75	3904.15

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-60	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	69799.52	10891.47	46962.20	1850.37	3185.46	1146.77	5763.26
031401007001-61	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 油罐容量≤3000m³	座	262544.43	74816.56	125284.44	11438.67	21563.81	7762.97	21677.98
031401007001-62	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 3000m³<油罐容量≤5000m³	座	354700.55	103284.64	166593.24	15237.83	29630.62	10667.02	29287.20
031401007001-63	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	430270.01	113856.12	215714.37	19747.43	33400.89	12024.32	35526.88
031401007001-64	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 10000m³<油罐容量≤20000m³	座	602595.56	155838.30	306544.25	27964.47	45950.69	16542.25	49755.60
031401007001-65	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 20000m³<油罐容量≤30000m³	座	675866.09	170966.45	348237.33	31886.76	50713.30	18256.79	55805.46
031401007001-66	浮顶罐船舱胎具制作 油罐容量≤3000m³	座	4532.92	1335.62	1694.51	503.29	459.73	165.50	374.28
031401007001-67	浮顶罐船舱胎具制作 3000m³<油罐容量≤5000m³	座	5576.31	1463.20	2248.25	676.82	535.01	192.60	460.43
031401007001-68	浮顶罐船舱胎具制作 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	6860.64	1632.31	2912.26	891.50	630.95	227.14	566.47
031401007001-69	浮顶罐船舱胎具制作 10000m³<油罐容量≤20000m³	座	12706.25	3267.64	5718.27	1164.33	1107.99	398.88	1049.14

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-70	浮顶罐船舱胎具制作 20000m³<油罐容量≤30000m³	座	13027.15	3267.64	5859.00	1279.01	1136.66	409.20	1075.64
031401007001-71	球罐组装胎具制作 油罐容量50m³	台	13601.94	3522.81	6748.72	753.40	1069.05	384.86	1123.10
031401007001-72	球罐组装胎具制作 油罐容量120m³	台	22300.87	5247.27	11899.42	1140.86	1597.03	574.93	1841.36
031401007001-73	球罐组装胎具制作 油罐容量200m³	台	27121.17	6039.11	14962.67	1363.23	1850.59	666.21	2239.36
031401007001-74	球罐组装胎具制作 油罐容量400m³	台	43672.42	7897.22	26584.55	2163.89	2515.28	905.50	3605.98
031401007001-75	球罐组装胎具制作 油罐容量650m³	台	58200.33	10202.90	35520.43	3136.18	3334.77	1200.52	4805.53
031401007001-76	球罐组装胎具制作 油罐容量1000m³	台	72281.98	12260.50	44725.41	3850.20	4027.67	1449.96	5968.24
031401007001-77	球罐组装胎具制作 油罐容量1500m³	台	92133.31	13993.04	57619.41	6086.48	5019.88	1807.16	7607.34
031401007001-78	球罐组装胎具制作 油罐容量2000m³	台	109000.32	16455.67	68443.75	7093.99	5887.41	2119.47	9000.03
031401007001-79	直升式气柜组装胎具制作 气柜容量≤100m³	座	11072.57	2592.25	3544.17	2343.69	1233.98	444.23	914.25
031401007001-80	直升式气柜组装胎具制作 100m³<气柜容量≤200m³	座	15085.44	3437.19	5009.20	3152.85	1647.51	593.10	1245.59
031401007001-81	直升式气柜组装胎具制作 200m³<气柜容量≤400m³	座	22422.69	4925.71	7681.70	4693.37	2404.77	865.72	1851.41
031401007001-82	直升式气柜组装胎具制作 400m³<气柜容量≤600m³	座	30444.55	6598.74	10719.65	6245.38	3211.03	1155.97	2513.77

自治区住房城乡建设行信息公开
浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-83	直升式气柜组装胎具制作 600m³＜气柜容量≤1000m³	座	43857.60	9341.74	15791.06	8901.00	4560.69	1641.85	3621.27
031401007001-84	螺旋式气柜组装胎具制作 气柜容量≤1000m³	座	37204.87	7591.08	14105.75	7354.56	3736.41	1345.11	3071.96
031401007001-85	螺旋式气柜组装胎具制作 1000m³＜气柜容量≤2500m³	座	63270.34	13006.21	23836.47	12523.42	6382.41	2297.67	5224.16
031401007001-86	螺旋式气柜组装胎具制作 2500m³＜气柜容量≤5000m³	座	77198.66	16494.04	27350.16	15949.47	8110.88	2919.92	6374.20
031401007001-87	螺旋式气柜组装胎具制作 5000m³＜气柜容量≤10000m³	座	98032.53	23908.49	32462.65	18983.64	10723.03	3860.29	8094.43
031401007001-88	螺旋式气柜组装胎具制作 10000m³＜ 气柜容量≤20000m³	座	115605.98	29167.23	36592.62	22674.50	12960.43	4665.76	9545.45
031401007001-89	螺旋式气柜组装胎具制作 20000m³＜ 气柜容量≤30000m³	座	147313.02	38738.49	46939.87	27089.63	16457.03	5924.53	12163.46
031401007001-90	螺旋式气柜组装胎具制作 30000m³＜ 气柜容量≤50000m³	座	188064.02	53819.40	59156.53	30792.00	21152.85	7615.03	15528.22
031401007001-91	螺旋式气柜组装胎具制作 50000m³＜ 气柜容量≤100000m³	座	265641.27	82433.07	80091.93	39668.17	30525.31	10989.11	21933.68
031401007001-92	螺旋式气柜组装胎具制作 100000m³＜ 气柜容量≤150000m³	座	306676.19	102185.41	86863.81	42956.75	36285.54	13062.79	25321.89

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-93	螺旋式气柜组装胎具制作 150000m³＜ 气柜容量≤ 200000m³	座	339856.43	110562.94	100466.63	47144.72	39426.91	14193.69	28061.54
031401007001-94	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 气柜容量≤1000m³	座	10968.51	2351.47	4669.36	1673.52	1006.25	362.25	905.66
031401007001-95	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 1000m³＜气柜容量≤2500m³	座	12020.61	2586.62	5014.54	1901.10	1121.93	403.89	992.53
031401007001-96	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 2500m³＜气柜容量≤5000m³	座	13352.60	2821.76	5600.21	2140.84	1240.65	446.63	1102.51
031401007001-97	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 5000m³＜气柜容量≤ 10000m³	座	14430.12	3056.92	5882.96	2432.40	1372.33	494.04	1191.48
031401007001-98	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 10000m³＜气柜容量≤ 20000m³	座	15493.11	3292.06	6272.65	2634.22	1481.57	533.37	1279.25
031401007001-99	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 20000m³＜气柜容量≤ 30000m³	座	16312.29	3410.20	6670.53	2780.01	1547.55	557.12	1346.89
031401007001-100	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 30000m³＜气柜容量≤ 50000m³	座	17297.55	3585.71	6895.99	3110.80	1674.13	602.69	1428.24
031401007001-101	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 50000m³＜气柜容量≤ 100000m³	座	19637.26	3997.50	7956.40	3509.54	1876.76	675.63	1621.42

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-102	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 100000m³＜气柜容量≤150000m³	座	21442.73	4232.64	8907.00	3801.11	2008.44	723.04	1770.50
031401007001-103	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 150000m³＜气柜容量≤200000m³	座	22995.06	4467.80	9607.62	4105.91	2143.43	771.63	1898.67
031401007001-104	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 气柜容量≤2500m³	座	8074.36	2106.20	2065.17	1880.74	996.73	358.82	666.69
031401007001-105	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 2500m³＜气柜容量≤5000m³	座	10077.71	2281.71	2861.71	2482.39	1191.03	428.77	832.10
031401007001-106	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 10000m³＜气柜容量≤20000m³	座	11854.20	2515.73	3841.74	2733.28	1312.25	472.41	978.79
031401007001-107	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 20000m³＜气柜容量≤30000m³	座	12488.87	2632.75	4049.13	2896.02	1382.19	497.59	1031.19
031401007001-108	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 30000m³＜气柜容量≤50000m³	座	13151.03	2749.76	4266.97	3069.79	1454.89	523.76	1085.87
031401007001-109	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 50000m³＜气柜容量≤100000m³	座	14055.18	2808.26	4586.37	3391.96	1550.05	558.02	1160.52
031401007001-110	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 100000m³＜气柜容量≤150000m³	座	15666.79	3042.29	5304.67	3725.27	1691.89	609.08	1293.59

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-111	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 150000m³＜气柜容量≤200000m³	座	17095.56	3217.80	5912.64	4074.26	1823.02	656.29	1411.56
031401007001-112	角钢、扁钢煨制胎具 煨制直径≤1200mm	个	100.50	19.24	66.42		4.81	1.73	8.30
031401007001-113	角钢、扁钢煨制胎具 1200mm＜煨制直径≤1400mm	个	121.88	25.32	77.89		6.33	2.28	10.06
031401007001-114	角钢、扁钢煨制胎具 1400mm＜煨制直径≤1600mm	个	133.28	27.34	85.64		6.83	2.46	11.00
031401007001-115	角钢、扁钢煨制胎具 1600mm＜煨制直径≤1800mm	个	150.53	33.42	93.32		8.35	3.01	12.43
031401007001-116	角钢、扁钢煨制胎具 2000mm＜煨制直径≤2200mm	个	186.68	36.45	122.42		9.11	3.28	15.41
031401007001-117	角钢、扁钢煨制胎具 2200mm＜煨制直径≤2400mm	个	206.67	41.52	133.97		10.38	3.74	17.06
031401007001-118	角钢、扁钢煨制胎具 2400mm＜煨制直径≤2600mm	个	229.20	45.57	149.21		11.39	4.10	18.92
031401007001-119	角钢、扁钢煨制胎具 2600mm＜煨制直径≤3000mm	个	288.18	54.68	191.12		13.67	4.92	23.79
031401007001-120	角钢、扁钢煨制胎具 3000mm＜煨制直径≤3600mm	个	338.56	57.72	233.27		14.43	5.19	27.95
031401007001-121	角钢、扁钢煨制胎具 3600mm＜煨制直径≤4000mm	个	394.87	59.74	282.22		14.93	5.38	32.60
031401007001-122	角钢、扁钢煨制胎具 4000mm＜煨制直径≤4400mm	个	488.91	64.81	361.70		16.20	5.83	40.37
031401007001-123	角钢、扁钢煨制胎具 4400mm＜煨制直径≤4800mm	个	546.41	77.97	396.81		19.49	7.02	45.12

自治区住房城乡建设厅信息公开 浏览专用

项目编码	项目名称及项目特征	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001-124	槽钢、工字钢煨制胎具 煨制直径≤2400mm	个	326.04	37.46	212.15	27.44	16.23	5.84	26.92
031401007001-125	槽钢、工字钢煨制胎具 2400mm<煨制直径≤3000mm	个	494.18	50.63	336.43	36.64	21.82	7.85	40.80
031401007001-126	槽钢、工字钢煨制胎具 3000mm<煨制直径≤4000mm	个	693.49	68.85	480.49	47.37	29.06	10.46	57.26
031401007001-127	槽钢、工字钢煨制胎具 4000mm<煨制直径≤5000mm	个	932.87	93.15	640.98	67.19	40.09	14.43	77.03

自治区住房城乡建设厅信息公开
浏览专用