

广西壮族自治区建设工程 多层次工程量清单计算规范

园林绿化工程

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

2025 年 12 月

前 言

根据住房城乡建设部《工程造价改革工作方案》(建办标函〔2020〕38号)精神,编制组在《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024)基础上,经深入调查研究,结合广西实际,组织编制了《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(园林绿化工程)》(以下简称“本规范”)。

本规范的主要内容包括:总则、术语、工程量清单编制、附录1 园林绿化类型分类表、附录2 园林绿化工程概况表、附录3 估算工程量清单项目、附录4 概算工程量清单项目、附录5 预算工程量清单项目。

本规范由自治区住房城乡建设厅负责管理,由自治区建设工程造价站负责具体解释。在执行过程中,请各单位注意总结经验、积累资料,如有意见和建议,请将意见和有关资料反馈到自治区建设工程造价站,以便及时研究解决。

自治区住房城乡建设厅
浏览专用

主编单位：广西壮族自治区建设工程造价站

编制领导小组

组 长：杨绿峰 自治区住房城乡建设厅厅长
副 组 长：崔 磊 自治区住房城乡建设厅副厅长
莫前锋 自治区发展改革委副主任
肖东海 自治区财政厅副厅长
成 员：陈仕洋 自治区住房城乡建设厅建设综合处处长
谭遂裕 自治区发展改革委固定资产投资处处长
徐 捷 自治区财政厅经济建设处处长
蓝 俊 自治区建设工程造价站站长
李洪源 自治区政府投资项目评审中心主任
杨朝霞 自治区财政厅财政投资评审中心主任

编制工作组

组 长：蓝 俊 自治区建设工程造价站站长
副 组 长：庞宗琨 自治区建设工程造价站副站长
主 编：庞宗琨 朱文华 罗 艳
编制成员：张惠芳 唐艳丽 陈 博 赵 群 尹孜之 胡细珍 卢春玲

目录

1 总则	1
2 术语	2
3 工程量清单编制	4
附录 1 园林绿化类型分类表	6
1.1 园林绿化类型分类表	6
附录 2 园林绿化工程概况表	10
2.1 园林绿化建设项目概况表	10
附录 3 估算工程量清单项目	11
3.1 绿化工程 (DXXX10)	11
3.2 园路、铺装、园桥工程 (DXXX20)	12
3.3 园林景观工程 (DXXX30)	15
3.4 园林绿化其他工程 (DXXX40)	16
附录 4 概算工程量清单项目	18
4.1 绿化工程 (DXXX0101)	18
4.2 园路 (DXXX0102)	20
4.3 铺装 (DXXX0103)	21
4.4 园桥 (DXXX0104)	22
4.5 驳岸、护岸 (坡) (DXXX0105)	23
4.6 景观设施小品 (DXXX0106)	24
4.7 城市家具 (DXXX0107)	25
4.8 园林绿化其他工程 (DXXX0108)	26
4.9 措施项目 (DXXX0109)	27
附录 5 预算工程量清单项目	28
5.1 绿化工程	28
5.1.1 绿地整理	28
5.1.2 移植花木	32
5.1.3 栽植花木	40
5.1.4 绿化喷 (滴) 灌	51
5.1.5 植物成活期养护	52
5.2 园路、铺装、园桥工程	57
5.2.1 园路、铺装、园桥工程	57
5.2.2 驳岸、护岸 (坡)	66
5.3 景观设施小品	67
5.3.1 堆塑假山	67
5.3.2 原木、竹构件	69
5.3.3 亭廊屋面	70
5.3.4 花架	72
5.3.6 喷泉/雾森	74
5.3.5 景墙	75
5.3.7 水池	76
5.3.8 挡墙	77
5.3.9 花池、沙池	78

5.3.10	其他景观设施小品	79
5.3.11	装饰面层	82
5.4	城市家具	84
5.4.1	园林桌椅	84
5.4.2	标志牌	86
5.4.3	垃圾箱	87
5.4.4	体育设施	88
5.5	措施项目	89
5.5.1	技术措施项目	89
5.5.2	综合措施项目	90

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

1 总则

1.0.1 为规范我区园林绿化工程计量行为，统一园林绿化工程工程量计算规则、工程量清单编制方法，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广西壮族自治区行政区域内园林绿化工程计量和工程量清单编制。

1.0.3 本规范包含估算、概算、预算三个层级的工程量清单项目，具体详见附录。

1.0.4 园林绿化工程的工程量清单编制，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

2 术语

2.0.1 工程量计算

按工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算规范等进行工程数量计算的活动。

2.0.2 园林绿化工程

通过地形水系营造、植物栽植养护、园路与场地铺设、建(构)筑物和设施建造安装等,实现城市绿地功能,形成工程实体的建设活动。

2.0.3 园林建筑工程

园林中供人游览、观赏、休憩并构成景观的建筑物或构筑物的统称。

2.0.4 公园绿地

向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、美化、科普宣教及防灾避险等作用,有一定游憩和服务设施的城市绿地。如:综合公园、社区公园、专类公园(包括动物园、植物园、历史名园、遗址公园、游乐公园、其他专类公园)、游园

2.0.5 广场用地

以开敞空间为主体,承担游憩、纪念、集会和避险等功能的城市公共活动场地。

2.0.6 防护绿地

城市中在环境、卫生、安全等方面发挥防护或隔离功能,游人不宜进入的绿地类型。主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公用设施防护绿地等。

2.0.7 附属绿地

除“绿地与广场用地”外,各类城市建设用地中的绿化用地。包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地等用地中的绿地。

2.0.8 立体绿化

在建(构)筑物及其他空间结构设施的顶面或立面进行绿化方式,主要包括地下空间顶面、建筑屋面、构筑物顶面、建(构)筑墙面等绿化,以及立体花坛。

2.0.9 区域绿地

位于城市建设用地之外,具有城乡生态环境及自然资源和文化资源保护、游憩健身、安全防护隔离、物种保护、园林苗木生产等功能的绿地。

2.0.10 绿化工程

树木、花卉、草坪、地被、水生植物等种植工程。

2.0.11 绿道

以自然要素为依托和构成基础，串联城乡绿色开敞空间，已游隙、健身为主，兼具绿色出行、生物迁徙等功能的廊道。

2.0.12 园桥

园林内供游人、车辆通行的桥。

2.0.13 栽植土

理化性状良好，适宜于园林植物生长的土壤。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

3 工程量清单编制

3.0.1 估算清单项目编码由三级编码组合而成，采用字母加五位阿拉伯数字表示：

第一级表示园林绿化专业分类码，由一位英文字母组成，园林绿化工程对应字母D。

第二级表示园林绿化类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 园林绿化类型分类表。

第三级表示扩大分部分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.2 概算清单项目编码由五级编码组合而成，采用字母加九位阿拉伯数字表示：

第一级表示工程分类码，由一位英文字母组成，园林绿化工程对应字母D。

第二级表示园林绿化类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 园林绿化类型分类表。

第三级表示专业工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第五级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.3 预算清单项目编码由五级编码组合而成，采用十二位阿拉伯数字表示：

第一级表示专业工程分类码，由两位阿拉伯数字组成，园林绿化工程对应“05”。

第二级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第三级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分项工程分类码，由三位阿拉伯数字组成。

第五级表示分项工程具体清单项目码，由三位阿拉伯数字组成。

3.0.4 估算、概算、预算工程量清单应根据本规范附录 3~5 项目编码、项目名称及项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。估算、概算清单项目第二级编码“X X X”需根据表 1.1 园林绿化类型分类表确定。同一单位工程内不允许有相同编码的估算清单，同一估算清单内不允许有相同编码的概算清单项目，同一概算清单内允许有相同编码的预算清单项目，但不允许有项目编码、项目名称及项目特征完全一致的预算清单项目。

3.0.5 清单项目中的项目名称及项目特征应按附录中规定的项目名称予以确定，有特征选择项的需结合拟建工程项目的实际选择确定。预算清单项目中的“项目名称及项目特征”未提及，但对造价影响较大的特征可增加描述。

3.0.6 本规范部分预算清单项目明确了施工方法，在编制预算清单时应根据工程实际选用经济可行的施工方法，结算时不因承包人采用的实际施工方法与招标工程量清单描述不同而调整，除非招标工程量清单描述的施工方法无法实施。如招标工程量清单描述的施工方法经发包人、监理及专家论证后确实无法实施，需要调整的，按变更处理。

3.0.7 工程量计算应按附录规定的计算规范计算。

3.0.8 清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

3.0.9 本规范清单项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明者外，应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。

3.0.10 工程量计算时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

- 1 以“t”为单位的，保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入。
- 2 以“m”“m²”“m³”为单位的，保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入。
- 3 以“株”“丛”“个”“块”“根”“座”“组”“套”“台”为单位的，取整数。

3.0.11 编制园林绿化工程清单项目出现附录中未包括的项目，编制人可予以补充，并应符合下列规定：

1 补充项目的编码由本规范的代码 05 与 B 和三位阿拉伯数字组成，并应从 05B001 起顺序编制。

2 补充的工程量清单项目需附有补充项目的项目名称及项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。措施项目应附有补充项目的项目名称、工作内容，以项为计量单位。

3.0.12 涉及公园建筑、公共厕所等建筑物的估算、概算、预算按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》清单项目编码列项；涉及亭、台、楼、阁等仿古建筑估算、概算、预算按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(仿古建筑工程)》清单项目编码列项。

3.0.13 涉及总平土石方工程、大门、围墙工程、给排水工程、消防工程、电气工程、智能化工程、室外停车场、室外运动场估算、概算清单执行本规范的园林绿化其他工程相应清单。涉及电气、智能化工程及建筑物红线内给排水、消防工程的预算清单按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》清单项目编码列项；涉及建筑物红线外给排水、消防工程的预算清单按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》清单项目编码列项，缺项可执行安装工程。

3.0.14 除本规范规定外，估算、概算、预算及招标工程量清单编制还应执行《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》第 4、5、6、8 章相关规定。

附录 1 园林绿化类型分类表

1.1 园林绿化类型分类表

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
D001	公园绿地	综合公园		内容丰富，适合开展各类户外活动，具有完善的游憩和配套管理服务设施的绿地。
D002		社区公园		用地独立，具有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务绿地。
D003		专类公园	动物园	饲养、展示、繁育、迁地保护野生动物，为公众提供科普教育和休闲游览服务的专类公园。
D004			植物园	引种驯化、栽培展示、迁地保护野生植物，为公众提供科普教育和休闲游览服务的专类公园。
D005			历史名园	体现一定历史时期或一定地域范围内代表性的造园艺术，需要特别保护的专类公园。
D006			遗址公园	以重要遗址及其背景环境为主形成的，在遗址保护和展示等方面具有示范意义，并具有文化、游憩等功能的绿地。
D007			游乐公园	单独设置，具有大型游乐设施，生态环境较好的绿地。
D008			儿童公园	单独设置的，为少年儿童提供游戏及展开科普、文化活动，有安全、完善设施的公园。
D009			体育健身公园	是以体育健身为重要元素，与自然生态融为一体，具备改善生态、美化环境、体育健身、运动休闲、娱乐休憩、防灾避险等多种功能的绿色公共空间，是绿地系统的有机组成部分。
D010			滨水公园	滨水公园以其独特的地理位置——紧邻水域——为特色，通过巧妙的景观设计和生态规划，将自然美景与人文活动紧密结合。这类公园往往拥有丰富的植被、广阔的开放空间以及多样化的休闲设施，如健身步道、亲水平台、儿童游乐区等，以满足不同年龄层游客的需求。
D011			纪念性公园	纪念性公园是指为纪念当地的历史人物、革命活动发生地、革命伟人及有重大历史意义的事件而设置的公园。公园不仅具有纪念功能，还往往融合了游览、休息和观赏等多种功能。

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
D012			雕塑公园	雕塑公园是一种以雕塑艺术为主题的公园，它巧妙地将雕塑作品与自然景观相结合，为游客提供了一个欣赏艺术、放松身心的场所
D013			风景名胜公园	经相关主管部门批准设立，具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或进行科学、文化活动的区域。
D014			城市湿地公园	利用城市中的天然湿地，进行合理的保护利用，形成保护、科普、休闲等功能于一体的公园。是指利用纳入城市绿地系统规划的适宜作为公园的天然湿地类型，通过合理的保护利用，形成保护、科普、休闲等功能于一体的公园。
D015			森林公园	具有一定规模，且自然风景优美的森林地域，可供人们进行游憩或科学、文化、教育活动的绿地。
D016			其他专类公园	除以上各种专类公园外，具有特定主体内容的绿地。
D017		游园		规模较小、设施简单，具有一定游憩功能的公园。
D018	防护绿地			城市中在环境、卫生、安全等方面发挥防护或隔离功能，游人不宜进入的绿地类型。主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公用设施防护绿地等。
D019	广场用地			以开敞空间为主体，承担游憩、纪念、集会和避险等功能的城市公共活动场地。
D020	附属绿地	道路与交通设施用地附属绿地	红线宽度大于50米的道路	
D021			红线宽度在40-50米的道路	

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
D022			红线宽度小于40米的道路	
D023			园林景观精品路、城市重点路段	
D024			路侧绿带（单独立项）	
D025			交通岛绿地（单独立项）	
D026			桥梁绿化工程	
执行房屋建筑工程多层清单室外总图类型编码		居住用地附属绿地		
		公共管理与公共服务设施用地附属绿地	文化设施绿地	
			教育科研设计绿地	
			体育绿地	
			医疗卫生绿地	
	其他公共设施用地内绿地			
	商业服务业设施用地附属绿地			
	工业用地附属绿地			
	物流仓储用地附属绿地			

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
D027	区域绿地 (城市建设用地外的绿地)	风景游憩绿地	风景名胜区	经相关主管部门批准设立, 具有观赏、文化或者科学价值, 自然景观、人文景观比较集中, 环境优美, 可供人们游览或进行科学、文化活动的区域。
D028			森林公园	具有一定规模, 且自然风景优美的森林地域, 可供人们进行游憩或科学、文化、教育活动的绿地。
D029			湿地公园	以良好的湿地生态环境和多样化的湿地景观资源为基础, 具有生态保护、科普教育、湿地研究、生态休闲等多种功能, 具备游憩和服务设施的绿地。
D030			郊野公园	位于城区边缘, 有一定规模、以郊野自然景观为主, 具有亲近自然、游憩休闲、科普教育等功能, 具备必要服务设施的绿地。
D031			其他风景游憩绿地	除上述外的风景游憩绿地, 主要包括野生动植物园、遗址公园、地质公园等。
D032		生态保育绿地		为保障城乡生态安全, 改善景观质量而进行保护、恢复和资源培育的绿色空间。主要包括自然保护区、水源保护区、湿地保护区、公益林、水体防护林、生态修复地、生物物种栖息地等各类以生态保育功能为主的绿地。
D033		区域设施防护绿地		区域交通设施、区域公用设施等周边具有安全、防护、卫生、隔离作用的绿地。主要包括各级公路、铁路、输变电设施、环卫设施等周边的防护隔离绿化用地。
D034		生产绿地		为城乡绿化美化生产、培育、引种试验各类苗木、花草、种子的苗圃、花圃、草圃等圃地。
D035	绿道	城镇型绿道	单向通行	城镇型绿道市民日常使用频率较高, 为减少步行和骑行行人间的相互干扰, 要将自行车道与步行道分开设置
D036			双向通行	
D037		郊野型绿道	单向通行	郊野型绿道多远离城市中心区, 多为周末或节假日适用, 因此设置满足宽度要求的步行骑行综合道。
D038			双向通行	
D039	其他绿化			

附录 2 园林绿化工程概况表

2.1 园林绿化建设项目概况表

名称		内容	
工程名称（类型编码）			
项目所在地			
建设性质		☐ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他	
园林绿化类型		☐ 综合公园 ☐ 社区公园 ☐ 专类公园 ☐ 游园 ☐ 防护绿地 ☐ 广场用地 ☐ 道路与交通设施用地附属绿地 ☐ 风景游憩绿地 ☐ 生态保育绿地 ☐ 区域设施防护绿地 ☐ 生产绿地 ☐ 绿道 ☐ 其他	
建设内容		☐ 绿化工程 ☐ 园路园桥工程 ☐ 园林景观工程 ☐ 园林建筑工程 ☐ 园林绿化其他工程 ☐ 其他	
资金来源		☐ 国有资金 ☐ 非国有资金	
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☐ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算	
建设项目总投资(元)			
项目占地面积 (m ²)			
其中	陆地面积 (m ²)	绿化用地面积 (m ²)	
		园路及铺装场地用地面积 (m ²)	
		建筑占地面积 (m ²)	
		其他用地 (m ²)	
	水体面积 (m ²)		
单方投资(元/m ²)			
编制时间			
计价依据			

附录 3 估算工程量清单项目

3.1 绿化工程（DXXX10）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX11	绿化工程 绿地类型：___	m ²	按设计图示尺寸以绿地面积计算	包括土石方、栽植土、绿地整理、栽植、绿化喷（滴）溉、植物成活期养护等绿化全部工程内容
DXXX12	桥梁绿化工程	m	按设计图示尺寸以桥梁长度计算	包括栽植土、栽植、绿化喷（滴）溉、植物成活期养护等桥梁绿化全部工程内容

3.1 相关问题及说明

3.1.1 道路绿化按 DXXX11 绿化工程清单编码列项。

3.2 园路、铺装、园桥工程（DXXX20）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX21	主路 园路材料类型： ☐ 沥青园路 ☐ 混凝土园路 ☐ 块料园路 ☐ 其他	m ²	按设计图示尺寸以路面面积计算	包括土石方、路基处理、道路结构层、路牙等全部工程内容
DXXX22	次路 园路材料类型： ☐ 沥青园路 ☐ 混凝土园路 ☐ 块料园路 ☐ 其他			
DXXX23	支路 园路材料类型： ☐ 沥青园路 ☐ 混凝土园路 ☐ 块料园路 ☐ 其他			
DXXX24	小路 园路材料类型： ☐ 沥青园路 ☐ 混凝土园路 ☐ 块料园路 ☐ 其他			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX25	铺装 铺装材料类型： ☐ 混凝土地面 ☐ 块料地面 ☐ 橡塑地面 ☐ 木(竹、塑木)地面 ☐ 植草砖(格)地面 ☐ 其他	m ²	按设计图示尺寸以铺装面积计算	包括土石方、基层、结构层、路牙、树池围牙、树池盖板/算子、树池覆盖等全部工程内容
DXXX26	园桥 结构类型： ☐ 木结构 ☐ 钢结构 ☐ 混凝土结构 ☐ 混合结构 ☐ 其他		按设计图示尺寸以桥面面积计算	包括土石方、基础工程、主体工程、装饰装修工程等全部工程内容
DXXX27	驳岸、护岸/坡 材料类型： ☐ 石材 ☐ 其他	m	按设计图示尺寸以长度计算	包括土石方、基础、驳岸安装等全部工程内容
DXXX28	栈道 宽度： 材料类型： ☐ 混凝土 ☐ 木材 ☐ 其他	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括土石方、基础、栈道等全部工程内容

3.2 相关问题及说明

3.2.1 园路（步道）分主路、次路、支路、小路可根据园路宽度确定，具体园路级别分类见表 1-2。

表 1-2 园路宽度 (m)

园路级别	公园总面积 A (h m ²)			
	A<2	2≤A<10	10≤A<25	A≥50
主路	2.0≤宽度<4.0	2.5≤宽度<4.5	4.0≤宽度<5.0	4.0≤宽度<7.0
次路	—	—	3.0≤宽度<4.0	3.0≤宽度<4.0
支路	1.2≤宽度<2.0	2.0≤宽度<2.5	2.0≤宽度<3.0	2.0≤宽度<3.0
小路	0.9≤宽度<1.2	0.9≤宽度<2.0	1.2≤宽度<2.0	1.2≤宽度<2.0

3.2.2 踏(蹬)道、汀步按表 1-2 园路宽度划分纳入园路列项。例公园面积<2h m²中踏(蹬)道、汀步宽度为 1.5m 则定义为支路。

3.2.3 园路两旁人行道按铺装清单相应编码列项。

3.3 园林景观工程（DXXX30）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX31	景观设施小品	m ²	按设计图示尺寸以公园陆地面积计算	包括堆砌石假山、塑假山、花架、喷泉/雾森、水池、景墙、挡墙、花池、沙池等全部工程内容
DXXX32	城市家具			包括园林桌椅、标志牌、垃圾桶、体育设施等全部工程内容

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

3.4 园林绿化其他工程（DXXX40）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX41	总平土石方工程	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括总平土石方的全部工程内容
DXXX42	大门	座	按数量计算	包括大门的全部工程内容
DXXX43	围墙工程 □金属栏杆围墙 □金属板围墙 □木质围墙 □石材围墙 □砖砌围墙 □混凝土围墙 □其他 □高度___m	m	按围墙长度计算	包括围墙的全部工程内容
DXXX44	给排水工程	m ²	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括给排水管网、污水管网、雨水管网、中水管网等全部工程内容
DXXX45	消防工程			包括消防水工程、自动报警工程等全部工程内容
DXXX46	总图电气工程			包括路灯工程、景观照明工程、电气设备管线缆等全部工程内容
DXXX47	智能化工程			包括室外专属可独立运行、调试的弱电系统等全部工程内容
DXXX48	室外停车场 □沥青面 □混凝土面 □块料面	m ²	按停车场面积计算	包括停车场的全部工程内容
DXXX49	室外运动场 □足球场 □篮球场 □羽毛球场、排球场 □其他		按运动场面积计算	包括室外运动场的全部工程内容
DXXX50	其他工程	项	按项计算	除上述内容以外的其他工程。

3.4 相关问题说明

3.4.1 园林绿化其他工程中的电气工程：是指工程服务的配电箱（柜）出线端至用电末端，包括路灯工程。

3.4.2 园林绿化其他工程中的给水、消防工程：是指建筑物入口处阀门（水表井）以外部分。

3.4.3 园林绿化其他工程中的排水工程：是指建筑物出口化粪池以外部分。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

附录 4 概算工程量清单项目

4.1 绿化工程 (DXXX0101)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010101	绿地整理	m ²	按设计图示尺寸以绿地面积计算	包括砍伐苗木、植被清理、整理绿化用地、栽植土、堆砌造型、栽植设施顶面基底处理
DXXX010102	移植花木	项	按项计算	包括移植和运输乔木、灌木、片植灌木、绿篱、散生竹、丛生竹、棕榈类、花卉、水生植物
DXXX010103	栽植花木	m ²	按设计图示尺寸以绿地面积计算	包括栽植乔木、单株灌木、片植灌木、绿篱、散生竹、丛生竹、棕榈类、攀爬植物、花卉、水生植物、墙面绿化种植、高架桥花槽栽植、草皮、播植草(灌木)籽、植草砖(格)孔内植草、植生格种植、生态袋种植、植生毯种植、箱/钵栽植、槽栽植
DXXX010104	栽植桥梁花木	m	按设计图示尺寸以桥梁长度计算	
DXXX010105	绿地灌溉系统		按设计图示尺寸以管道中心线长度计算, 不扣除检查(阀门)井、阀门、管件及附件所占的长度	包括土石方、绿地灌溉管线、喷头阀门、支架、水箱、电缆、保护管、电线、调节控制器、雨水回收系统
DXXX010106	植物成活期养护	m ²	按设计图示尺寸以绿地面积计算	包括乔木、棕榈、片植灌木、孤植灌木、球形灌木、绿篱、散生竹、丛生竹、水生植物、攀缘植物、花卉、草坪等的养护

4.1 相关问题及说明

4.1.1 成活期养护时间包括施工期养护（从种植 10 天后至竣工验收期间养护），以及包括从竣工验收到移交一年期间的质保期养护。种植后 10 天内淋定根水养护含于栽植工作内容中。

4.1.2 道路绿化种植按“栽植花木”清单列项。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

4.2 园路 (DXXX0102)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010201	沥青园路	m ²	按设计图示尺寸以面积计算, 不包括路牙, 不扣除单个面积 ≤0.5m ² 的孔洞	包括垫层、找平层、结合层、沥青摊铺
DXXX010202	混凝土园路			包括垫层、找平层、混凝土浇筑养护、铣刨(抛丸)、防滑槽、沉降缝
DXXX010203	块料园路			包括垫层、找平层、块料铺设
DXXX010204	踏(蹬)道		按设计图示尺寸以面层水平投影面积计算, 不包括路牙	包括垫层、找平层、块料铺设
DXXX010205	路牙	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	包括垫层、找平层、路牙铺设
DXXX010206	树池围牙			包括垫层、找平层、围牙铺设
DXXX010207	树池盖板/算子	套	按设计图示数量计算	包括盖板/算子安装、边口固定
DXXX010208	树池覆盖	m ²	按设计图示树池内框面积计算	包括覆盖材料铺设
DXXX010209	汀步		按设计图示尺寸以面积计算	包括垫层铺筑、砌石
DXXX010210	土石方开挖	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括土石方开挖、运输、弃置(消纳)处理、修整底边
DXXX010211	土石方一般回填			包括回填、压实、取土、购土费用
DXXX010212	土石方基础回填		按挖方清单项目工程量减去埋设的基础体积计算	
DXXX010213	地基处理	m ²	按地基处理面积计算	包括地基承载力处理的全部工作内容

4.3 铺装 (DXXX0103)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010301	混凝土地面	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	包括垫层、找平层、面层
DXXX010302	块料地面			
DXXX010303	橡塑地面			包括垫层、涂刷粘接剂、面层铺贴、压缝条装订
DXXX010304	木(竹、塑木)地面			包括垫层、龙骨铺设、面层铺设、刷防护材料
DXXX010305	植草砖(格)地面		按设计图示尺寸以植草砖(格)面积计算，不扣除漏空部分面积，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	包括垫层、铺砖(格)、漏空部分填土

4.4 园桥 (DXXX0104)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010401	桥基础	m ³	按设计图示尺寸以桥基础体积计算	包括垫层铺筑、基础砌筑或浇筑
DXXX010402	桥墩/桥台		按设计图示尺寸以体积计算	包括毛石、混凝土桥墩(台)砌筑或浇筑
DXXX010403	拱券			包括混凝土拱券浇筑、模板制作安装
DXXX010404	券脸	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括挂贴、粘贴券脸
DXXX010405	金刚墙	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括砌石、填土夯实
DXXX010406	桥面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括抹找平层、桥面、桥面踏步铺设、勾缝
DXXX010407	桥面檐板			包括檐板铺设、勾缝
DXXX010408	木制步桥			包括木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装、连接铁件、螺栓安装、刷防护材料
DXXX010409	栈道			包括垫层、铺设面板、刷防护材料
DXXX010410	园桥栏杆	m	按设计图示尺寸以长度计算	包括栏杆砌筑或浇筑

4.4 相关问题及说明

4.4.1 石桥按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(仿古建筑工程)》清单项目编码列项。

4.5 驳岸、护岸（坡）（DXXX0105）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010501	石/卵石砌驳岸	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括土石方、垫层、找平层、砌石/卵石、勾缝
DXXX010502	木桩驳岸			包括土石方、垫层、找平层、打木桩、刷防护材料
DXXX010503	满/散铺砂卵石护岸	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括边坡整理、垫层、找平层、铺砂/卵石
DXXX010504	点/散布大卵石	t	按设计图示尺寸以质量计算	包括边坡整理、垫层、找平层、布石、安砌、成型
DXXX010505	护岸/坡	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括垫层、找平层、砌筑或浇筑

4.6 景观设施小品 (DXXX0106)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010601	堆砌石假山	t	按设计图示以质量计算	包括土石方、垫层、基础、堆砌石假山、点石、修整
DXXX010602	塑假山	m ²	按设计图示尺寸以外表面展开面积计算	包括土石方、垫层、基础、制作骨架、钢网、表面着色处理
DXXX010603	花架	项	按项计算	包括土石方、垫层、基础、现浇混凝土花架、预制混凝土花架、金属花架、木制花架、竹制花架等
DXXX010604	喷泉/雾森			包括管道、电缆、装饰灯具、电气控制柜、设备
DXXX010605	水池	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括砌筑或浇筑水池、防水(潮)材料敷设
DXXX010606	景墙	m	按设计图示尺寸以墙身长度计算	包括垫层、基础、墙体砌筑或浇筑、面层铺贴
DXXX010607	挡墙	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括垫层、基础、砌石挡墙、宾格挡墙
DXXX010608	花池	m	按设计图示尺寸以长度计算	包括垫层、基础、墙体砌筑或浇筑、面层铺贴
DXXX010609	沙池	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	包括垫层、基础、墙体砌筑或浇筑、面层铺贴、铺沙
DXXX010610	其他景观设施小品	项	按项计算	包括石灯、石球、仿石音箱、塑树、塑竹、塑藤条、栏杆、钢网围墙、景窗、花饰、博古架等

4.7 城市家具 (DXXX0107)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010701	园林桌椅	项	按项计算	包括桌椅 (凳) 的土石方、基础、制作、安装等
DXXX010702	标志牌			包括标志杆、标志牌的土石方、基础、制作、安装等
DXXX010703	垃圾箱			包括垃圾箱安装、安置
DXXX010704	体育设施			包括各类体育设施安装调试

4.8 园林绿化其他工程（DXXX0108）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
DXXX010801	总平土石方工程	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	包括总平土石方的全部工程内容
DXXX010802	大门	座	按数量计算	包括土石方、基础、主体、装饰、材料安装、成品保护等全部工程内容
DXXX010803	围墙工程	m	按围墙长度计算	包括土石方、基础、墙身结构、围墙面层、成品保护等全部工程内容
DXXX010804	给排水工程	m ²	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	包括给水管网、污水管网、雨水管网、中水管网等全部工程内容
DXXX010805	消防工程			包括消防水工程、自动报警工程等全部工程内容
DXXX010806	电气工程			包括路灯工程、景观照明工程、电气设备管线缆等全部工程内容
DXXX010807	智能化工程			包括室外专属可独立运行、调试的弱电系统等全部工程内容
DXXX010808	室外停车场 ☐ 沥青面 ☐ 混凝土面 ☐ 块料面		按停车场面积计算	包括土石方、垫层、面层、标线等全部工程内容
DXXX010809	室外运动场 ☐ 足球场 ☐ 篮球场 ☐ 羽毛球场、排球场 ☐ 其他		按运动场面积计算	包括土石方、垫层、面层、标线等全部工程内容
DXXX010810	其他工程	项	按项计算	除上述内容以外的其他工程。

4.9 措施项目 (DXXX0109)

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容
DXXX010901	技术措施项目	项	包括脚手架、栽植技术措施、设施顶面绿化垂直运输、大型机械进出场及安拆、围堰、排水、二次搬运等技术措施项目的全部工作内容。
DXXX010902	综合措施项目		包括安全生产费、文明临设环保费、雨季施工、特殊地区施工、优良工程增加费等综合措施项目的全部工作内容。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

附录5 预算工程量清单项目

5.1 绿化工程

5.1.1 绿地整理

绿地整理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.1.1 的规定执行。

表 5.1.1 绿地整理(编码: 050101)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101001001	砍伐乔木 平均干径 $\leq 10\text{cm}$	株	按设计图示数量计算	1. 锯干、截枝 2. 集中、堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001002	砍伐乔木 $10\text{cm} < \text{平均干径} \leq 20\text{cm}$			
050101001003	砍伐乔木 $20\text{cm} < \text{平均干径} \leq 30\text{cm}$			
050101001004	砍伐乔木 $30\text{cm} < \text{平均干径} \leq 40\text{cm}$			
050101001005	砍伐乔木 $40\text{cm} < \text{平均干径} \leq 50\text{cm}$			
050101001006	砍伐乔木 平均干径 $> 50\text{cm}$			
050101001007	挖乔木树根 平均干径 $\leq 20\text{cm}$			1. 挖树根(兜) 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001008	挖乔木树根 $20\text{cm} < \text{平均干径} \leq 30\text{cm}$			
050101001009	挖乔木树根 $30\text{cm} < \text{平均干径} \leq 40\text{cm}$			
050101001010	挖乔木树根 $40\text{cm} < \text{平均干径} \leq 50\text{cm}$			
050101001011	挖乔木树根 平均干径 $> 50\text{cm}$			
050101001012	砍挖单株灌木 平均冠径 $\leq 60\text{cm}$			1. 砍挖 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001013	砍挖单株灌木 $60\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 80\text{cm}$			
050101001014	砍挖单株灌木 $80\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 100\text{cm}$			
050101001015	砍挖单株灌木 $100\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 150\text{cm}$			
050101001016	砍挖单株灌木 $150\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 200\text{cm}$			
050101001017	砍挖单株灌木 $200\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 250\text{cm}$			
050101001018	砍挖散生竹 平均胸(地)径 $\leq 2\text{cm}$	丛	按设计图示数量计算	1. 截干、挖竹根 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101001019	砍挖散生竹 $2\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 4\text{cm}$			
050101001020	砍挖散生竹 $4\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 6\text{cm}$			
050101001021	砍挖散生竹 $6\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 8\text{cm}$			
050101001022	砍挖散生竹 $8\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 10\text{cm}$			
050101001023	砍挖丛生竹 平均根盘丛径 $\leq 30\text{cm}$			
050101001024	砍挖丛生竹 $30\text{cm} < \text{平均根盘丛径} \leq 40\text{cm}$			
050101001025	砍挖丛生竹 $40\text{cm} < \text{平均根盘丛径} \leq 50\text{cm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101001026	砍挖丛生竹 50cm<平均根盘丛径≤60cm	丛	按设计图示数量计算	1. 截干、挖竹根
050101001027	砍挖丛生竹 60cm<平均根盘丛径≤70cm			2. 集中堆放
050101001028	砍挖丛生竹 70cm<平均根盘丛径≤80cm			3. 装车外运 4. 清理场地
050101002001	植被清理 砍挖片植灌木和绿篱	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 砍挖 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101002002	植被清理 铲挖水生植物			1. 铲挖 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101002003	植被清理 清除草皮、露地花卉			1. 铲除泥土里的根、兜 2. 集中堆放 3. 装车外运 4. 清理场地
050101003001	栽植土回填 回填土质要求：___	m ³	按设计图示回填部分以体积计算	1. 排地表水 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输
050101003002	基肥回填 基肥类型：___			
050101004001	栽植土换填 换填土质要求：___		按设计图示需要换填部分的体积计算	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输
050101005001	整理绿化用地	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 排地表水 2. 原土上人工挖填，厚度≤30cm 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输
050101006001	绿地起坡造型 高差≤50cm 土质要求：___	m ³	按水平投影面积以造型平均高度以体积计算	1. 排地表水 2. 土方挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 修坡、整形 6. 废弃物运输
050101006002	绿地起坡造型 其他高差：___cm 土质要求：___			
050101007001	栽植设施顶面 找平层 找平层平均厚度 20mm 材料品种：___	m ²	按设计图示面积计算	1. 设施顶面清理 2. 抹找平层 3. 废弃物运输
050101007002	栽植设施顶面 找平层每增减 1mm 材料品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101008001	栽植设施顶面 防水阻根层 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示面积以面积计算。屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起计入工程量内	1. 防水阻根层铺设 2. 废弃物运输
050101009001	栽植设施顶面 排水阻隔板 块料式 材料品种、规格：___		按实铺面积以面积计算	1. 基层清理 2. 排水板铺设, 安装
050101009002	栽植设施顶面 排水阻隔板 卷材式 材料品种、规格：___			
050101009003	栽植设施顶面 排水阻隔板 锁扣式 材料品种、规格：___			
050101010001	栽植设施顶面 滤水层 回填砂砾石	m ³	按实铺面积乘以平均厚度以体积计算	1. 物料回填 2. 平整
050101010002	栽植设施顶面 滤水层 回填陶粒			
050101010003	栽植设施顶面 滤水层 回填轻质土壤			
050101010004	栽植设施顶面 土工布过滤层 材料规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 过滤层铺设 2. 接缝压边处理、粘接
050101010005	栽植设施顶面 保湿毯 材料规格：___			
050101010006	栽植设施顶面 软式透水管安装 de50	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 连接 2. 固定
050101010007	栽植设施顶面 软式透水管安装 de80			
050101010008	栽植设施顶面 软式透水管安装 de100			
050101010009	栽植设施顶面 软式透水管安装 de150			
050101010010	栽植设施顶面 软式透水管安装 de200			
050101011001	栽植设施立面龙骨基层 轻钢龙骨 龙骨规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 龙骨制作 2. 龙骨安装 3. 防腐处理
050101011002	栽植设施立面龙骨基层 铝合金龙骨 龙骨规格：___			
050101011003	栽植设施立面龙骨基层 木龙骨 龙骨规格：___			
050101011004	栽植设施立面防水处理 防水层种类：___			
050101012001	立体造型种植（绿雕）骨架 骨架材质、规格：___	t	按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量	1. 骨架制作 2. 骨架安装 3. 防腐处理
050101013001	绿地排水层 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 排水层铺设 2. 废弃物运输
050101014001	边坡绿化挂网 镀锌铁丝网 材料规格：___		按设计图示尺寸外围展开面积以面积计算	1. 挂网铺设 2. 挂网固定
050101014002	边坡绿化挂网 三维网 材料规格：___			
050101015001	钢索 钢索规格：___ 钢索长度：___ 油漆品种：___	根	按设计图示以数量计算	1. 制作 2. 安装、锚固

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050101016001	土壤改良 改良材料品种：___	m ³	按设计图示尺寸以需要改良部分的体积计算	1. 改良材料配制 2. 改良材料拌和

5.1.1 相关问题及说明

5.1.1.1 苗木计算应符合下列规定：

1. 干径为地表面向上 0.3m 高处树干直径。
2. 冠径又称冠幅，为苗木冠从垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值。
3. 胸径为地表面向上 1.3m 高处树干直径。
4. 地径为地表面向上 0.1m 高处树干直径。
5. 米径为地表面向上 1.0m 高处树干直径。
6. 株高为地表面至苗木顶端的高度。
7. 根盘丛径为丛生竹的束状结构根盘的直径。

5.1.1.2 砍伐苗木、栽植土回（换）填、整理绿化用地清单中如发生弃置消纳费用的，包含在相应清单内。

5.1.1.3 当对成片林地（乔木）进行砍伐作业时，若采取成片机械清除的方式，按 050101002001 砍挖片植灌木和绿篱清单编码列项，并在项目特征中对乔木规格、密度等情况进行说明。若采用油锯机进行单株砍伐作业，按砍伐乔木、灌木、竹类等相应清单编码列项。

5.1.1.4 堆置造型是指在园林绿地中模仿自然表面各种起伏形状的平原、丘陵、山峰、盆地等地貌而进行的微地形处理。

5.1.1.5 堆置造型是指绿化种植地坡顶与坡底的高差大于 0.3m，且小于或等于 1.0m 的土坡造型堆置。

5.1.1.6 栽植土回（换）填、堆置造型包含整理绿化用地工作内容，不另列整理绿化用地清单。

5.1.1.7 绿篱是指灌木或小乔木以近距离的株行距密植，栽成单行或双行，按紧密结合的规则作造型修剪而形成的植物墙。

5.1.1.8 地下室顶面及架空层绿化可参照栽植设施顶面相应清单列项。

5.1.2 移植花木

移植花木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表5.1.2的规定执行。

表 5.1.2 移植花木(编码: 050102)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102001001	移植乔木(带土球) 平均胸(地)径 $\leq 4\text{cm}$ 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102001002	移植乔木(带土球) $4\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 6\text{cm}$ 运距 1km			
050102001003	移植乔木(带土球) $6\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 8\text{cm}$ 运距 1km			
050102001004	移植乔木(带土球) $8\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 10\text{cm}$ 运距 1km			
050102001005	移植乔木(带土球) $10\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 12\text{cm}$ 运距 1km			
050102001006	移植乔木(带土球) $12\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 15\text{cm}$ 运距 1km			
050102001007	移植乔木(带土球) $15\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 20\text{cm}$ 运距 1km			
050102001008	移植乔木(带土球) $20\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 25\text{cm}$ 运距 1km			
050102001009	移植乔木(带土球) $25\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 30\text{cm}$ 运距 1km			
050102001010	移植乔木(带土球) $30\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 40\text{cm}$ 运距 1km			
050102001011	移植乔木(带土球) $40\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 50\text{cm}$ 运距 1km			
050102001012	移植乔木(带土球) $50\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 60\text{cm}$ 运距 1km			
050102001013	移植乔木(带土球) $60\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 80\text{cm}$ 运距 1km			
050102001014	移植乔木(带土球) $80\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 100\text{cm}$ 运距 1km			
050102001015	移植乔木(带土球) 其他平均胸(地)径: __ 运距 1km			
050102001016	运输乔木(带土球) 平均胸(地)径 $\leq 4\text{cm}$ 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102001017	运输乔木(带土球) $4\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 6\text{cm}$ 每增 1km			
050102001018	运输乔木(带土球) $6\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 8\text{cm}$ 每增 1km			
050102001019	运输乔木(带土球) $8\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 10\text{cm}$ 每增 1km			
050102001020	运输乔木(带土球) $10\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 12\text{cm}$ 每增 1km			
050102001021	运输乔木(带土球) $12\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 15\text{cm}$ 每增 1km			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102001022	运输乔木(带土球) 15cm<平均胸(地)径≤20cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102001023	运输乔木(带土球) 20cm<平均胸(地)径≤25cm 每增 1km			
050102001024	运输乔木(带土球) 25cm<平均胸(地)径≤30cm 每增 1km			
050102001025	运输乔木(带土球) 30cm<平均胸(地)径≤40cm 每增 1km			
050102001026	运输乔木(带土球) 40cm<平均胸(地)径≤50cm 每增 1km			
050102001027	运输乔木(带土球) 50cm<平均胸(地)径≤60cm 每增 1km			
050102001028	运输乔木(带土球) 60cm<平均胸(地)径≤80cm 每增 1km			
050102001029	运输乔木(带土球) 80cm<平均胸(地)径≤100cm 每增 1km			
050102001030	运输乔木(带土球) 其他平均胸(地)径: __ 每增 1km			
050102001031	移植乔木(裸根) 平均胸(地)径≤2cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102001032	移植乔木(裸根) 2cm<平均胸(地)径≤4cm 运距 1km			
050102001033	移植乔木(裸根) 4cm<平均胸(地)径≤6cm 运距 1km			
050102001034	移植乔木(裸根) 6cm<平均胸(地)径≤8cm 运距 1km			
050102001035	移植乔木(裸根) 8cm<平均胸(地)径≤10cm 运距 1km			
050102001036	移植乔木(裸根) 10cm<平均胸(地)径≤12cm 运距 1km			
050102001037	移植乔木(裸根) 12cm<平均胸(地)径≤14cm 运距 1km			
050102001038	移植乔木(裸根) 14cm<平均胸(地)径≤16cm 运距 1km			
050102001039	移植乔木(裸根) 16cm<平均胸(地)径≤18cm 运距 1km			
050102001040	移植乔木(裸根) 18cm<平均胸(地)径≤20cm 运距 1km			
050102001041	移植乔木(裸根) 20cm<平均胸(地)径≤24cm 运距 1km			
050102001042	移植乔木(裸根) 24cm<平均胸(地)径≤30cm 运距 1km			
050102001043	移植乔木(裸根) 30cm<平均胸(地)径≤35cm 运距 1km			
050102001044	移植乔木(裸根) 35cm<平均胸(地)径≤40cm 运距 1km			
050102001045	移植乔木(裸根) 40cm<平均胸(地)径≤50cm 运距 1km			
050102001046	移植乔木(裸根) 50cm<平均胸(地)径≤60cm 运距 1km			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102001047	移植乔木(裸根) 60cm<平均胸(地)径≤80cm 运距 1km	株	按设计图示数量 计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102001048	移植乔木(裸根) 80cm<平均胸(地)径≤100cm 运距 1km			
050102001049	移植乔木(裸根) 其他平均胸(地)径: __ 运距 1km			
050102001050	运输乔木(裸根) 平均胸(地)径≤2cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量 计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102001051	运输乔木(裸根) 2cm<平均胸(地)径≤4cm 每增 1km			
050102001052	运输乔木(裸根) 4cm<平均胸(地)径≤6cm 每增 1km			
050102001053	运输乔木(裸根) 6cm<平均胸(地)径≤8cm 每增 1km			
050102001054	运输乔木(裸根) 8cm<平均胸(地)径≤10cm 每增 1km			
050102001055	运输乔木(裸根) 10cm<平均胸(地)径≤12cm 每增 1km			
050102001056	运输乔木(裸根) 12cm<平均胸(地)径≤14cm 每增 1km			
050102001057	运输乔木(裸根) 14cm<平均胸(地)径≤16cm 每增 1km			
050102001058	运输乔木(裸根) 16cm<平均胸(地)径≤18cm 每增 1km			
050102001059	运输乔木(裸根) 18cm<平均胸(地)径≤20cm 每增 1km			
050102001060	运输乔木(裸根) 20cm<平均胸(地)径≤24cm 每增 1km			
050102001061	运输乔木(裸根) 24cm<平均胸(地)径≤30cm 每增 1km			
050102001062	运输乔木(裸根) 30cm<平均胸(地)径≤35cm 每增: __km			
050102001063	运输乔木(裸根) 35cm<平均胸(地)径≤40cm 每增 1km			
050102001064	运输乔木(裸根) 40cm<平均胸(地)径≤50cm 每增 1km			
050102001065	运输乔木(裸根) 50cm<平均胸(地)径≤60cm 每增 1km			
050102001066	运输乔木(裸根) 60cm<平均胸(地)径≤80cm 每增 1km			
050102001067	运输乔木(裸根) 80cm<平均胸(地)径≤100cm 每增 1km			
050102001068	运输乔木(裸根) 其他平均胸(地)径: __ 每增 1km			
050102002001	移植单株灌木(带土球) 平均冠径≤40cm 运距 1km	株	按设计图示数量 计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102002002	移植单株灌木(带土球) 40cm<平均冠径≤ 60cm 运距 1km			
050102002003	移植单株灌木(带土球) 60cm<平均冠径≤ 80cm 运距 1km			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102002004	移植单株灌木(带土球) 80cm<平均冠径≤100cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102002005	移植单株灌木(带土球) 100cm<平均冠径≤120cm 运距 1km			
050102002006	移植单株灌木(带土球) 120cm<平均冠径≤150cm 运距 1km			
050102002007	移植单株灌木(带土球) 150cm<平均冠径≤200cm 运距 1km			
050102002008	移植单株灌木(带土球) 200cm<平均冠径≤250cm 运距 1km			
050102002009	移植单株灌木(带土球) 其他平均冠径: __ 运距 1km			
050102002010	运输单株灌木(带土球) 平均冠径≤40cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102002011	运输单株灌木(带土球) 40cm<平均冠径≤60cm 每增 1km			
050102002012	运输单株灌木(带土球) 60cm<平均冠径≤80cm 每增 1km			
050102002013	运输单株灌木(带土球) 80cm<平均冠径≤100cm 每增 1km			
050102002014	运输单株灌木(带土球) 100cm<平均冠径≤120cm 每增 1km			
050102002015	运输单株灌木(带土球) 120cm<平均冠径≤150cm 每增 1km			
050102002016	运输单株灌木(带土球) 150cm<平均冠径≤200cm 每增 1km			
050102002017	运输单株灌木(带土球) 200cm<平均冠径≤250cm 每增 1km			
050102002018	运输单株灌木(带土球) 其他平均冠径: __ 每增 1km			
050102002019	移植单株灌木(裸根) 平均冠径≤40cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102002020	移植单株灌木(裸根) 40cm<平均冠径≤80cm 运距 1km			
050102002021	移植单株灌木(裸根) 80cm<平均冠径≤150cm 运距 1km			
050102002022	移植单株灌木(裸根) 150cm<平均冠径≤200cm 运距 1km			
050102002023	移植单株灌木(裸根) 200cm<平均冠径≤250cm 运距 1km			
050102002024	移植单株灌木(裸根) 其他平均冠径: __ 运距 1km			
050102002025	运输单株灌木(裸根) 平均冠径≤40cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102002026	运输单株灌木(裸根) 40cm<平均冠径≤80cm 每增 1km			
050102002027	运输单株灌木(裸根) 80cm<平均冠径≤150cm 每增 1km			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102002028	运输单株灌木(裸根) 150cm<平均冠径≤200cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102002029	运输单株灌木(裸根) 200cm<平均冠径≤250cm 每增 1km			
050102002030	运输单株灌木(裸根) 其他平均冠径: ____ 每增 1km			
050102003001	移植成片灌木 种植密度≤25 株/m ² 运距 1km	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102003002	移植成片灌木 种植密度>25 株/m ² 运距 1km			
050102003003	运输成片灌木 种植密度≤25 株/m ² 每增 1km	m ² ·km		1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102003004	运输成片灌木 种植密度>25 株/m ² 每增 1km			
050102004001	移植单排绿篱 高度: ____ 运距 1km	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102004002	移植双排绿篱 高度: ____ 运距 1km			
050102004003	运输单排绿篱 高度: ____ 每增 1km	m·km		1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102004004	运输双排绿篱 高度: ____ 每增 1km			
050102005001	移植散生竹 平均胸(地)径≤2cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102005002	移植散生竹 2cm<平均胸(地)径≤4cm 运距 1km			
050102005003	移植散生竹 4cm<平均胸(地)径≤6cm 运距 1km			
050102005004	移植散生竹 6cm<平均胸(地)径≤8cm 运距 1km			
050102005005	移植散生竹 8cm<平均胸(地)径≤10cm 运距 1km			
050102005006	移植散生竹 其他平均胸(地)径: ____ 运距 1km			
050102005007	运输散生竹 平均胸(地)径≤2cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102005008	运输散生竹 2cm<平均胸(地)径≤4cm 每增 1km			
050102005009	运输散生竹 4cm<平均胸(地)径≤6cm 每增 1km			
050102005010	运输散生竹 6cm<平均胸(地)径≤8cm 每增 1km			
050102005011	运输散生竹 8cm<平均胸(地)径≤10cm 每增 1km			
050102005012	运输散生竹 其他平均胸(地)径: ____ 每增 1km			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102006001	移植丛生竹 平均根盘丛径 $\leq 30\text{cm}$ 运距 1km	丛	按设计图示数量 计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102006002	移植丛生竹 30cm<平均根盘丛径 $\leq 40\text{cm}$ 运距 1km			
050102006003	移植丛生竹 40cm<平均根盘丛径 $\leq 50\text{cm}$ 运距 1km			
050102006004	移植丛生竹 50cm<平均根盘丛径 $\leq 60\text{cm}$ 运距 1km			
050102006005	移植丛生竹 60cm<平均根盘丛径 $\leq 70\text{cm}$ 运距 1km			
050102006006	移植丛生竹 70cm<平均根盘丛径 $\leq 80\text{cm}$ 运距 1km			
050102006007	移植丛生竹 80cm<平均根盘丛径 $\leq 100\text{cm}$ 运距 1km			
050102006008	移植丛生竹 100cm<平均根盘丛径 $\leq 120\text{cm}$ 运距 1km			
050102006009	移植丛生竹 120cm<平均根盘丛径 $\leq 140\text{cm}$ 运距 1km			
050102006010	移植丛生竹 其他平均根盘丛径: ____ 运距 1km			
050102006011	运输丛生竹 平均根盘丛径 $\leq 30\text{cm}$ 每增 1km	丛·km	按设计图示数量 计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102006012	运输丛生竹 30cm<平均根盘丛径 $\leq 40\text{cm}$ 每增 1km			
050102006013	运输丛生竹 40cm<平均根盘丛径 $\leq 50\text{cm}$ 每增 1km			
050102006014	运输丛生竹 50cm<平均根盘丛径 $\leq 60\text{cm}$ 每增 1km			
050102006015	运输丛生竹 60cm<平均根盘丛径 $\leq 70\text{cm}$ 每增 1km			
050102006016	运输丛生竹 70cm<平均根盘丛径 $\leq 80\text{cm}$ 每增 1km			
050102006017	运输丛生竹 80cm<平均根盘丛径 $\leq 100\text{cm}$ 每增 1km			
050102006018	运输丛生竹 100cm<平均根盘丛径 $\leq 120\text{cm}$ 每增 1km			
050102006019	运输丛生竹 120cm<平均根盘丛径 $\leq 140\text{cm}$ 每增 1km			
050102006020	运输丛生竹 其他平均根盘丛径: ____ 每增 1km			
050102007001	移植棕榈类 平均地径 $\leq 15\text{cm}$ 运距 1km	株	按设计图示数量 计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102007002	移植棕榈类 15cm<平均地径 $\leq 20\text{cm}$ 运距 1km			
050102007003	移植棕榈类 20cm<平均地径 $\leq 25\text{cm}$ 运距 1km			
050102007004	移植棕榈类 25cm<平均地径 $\leq 30\text{cm}$ 运距 1km			
050102007005	移植棕榈类 30cm<平均地径 $\leq 40\text{cm}$ 运距 1km			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102007006	移植棕榈类 40cm<平均地径≤50cm 运距 1km	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102007007	移植棕榈类 50cm<平均地径≤60cm 运距 1km			
050102007008	移植棕榈类 60cm<平均地径≤70cm 运距 1km			
050102007009	移植棕榈类 70cm<平均地径≤80cm 运距 1km			
050102007010	移植棕榈类 80cm<平均地径≤90cm 运距 1km			
050102007011	移植棕榈类 90cm<平均地径≤100cm 运距 1km			
050102007012	移植棕榈类 其他平均地径：___ 运距 1km			
050102007013	运输棕榈类 平均地径≤15cm 每增 1km	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 绑扎固定 3. 运输 4. 卸车 5. 指定地点堆放
050102007014	运输棕榈类 15cm<平均地径≤20cm 每增 1km			
050102007015	运输棕榈类 20cm<平均地径≤25cm 每增 1km			
050102007016	运输棕榈类 25cm<平均地径≤30cm 每增 1km			
050102007017	运输棕榈类 30cm<平均地径≤40cm 每增 1km			
050102007018	运输棕榈类 40cm<平均地径≤50cm 每增 1km			
050102007019	运输棕榈类 50cm<平均地径≤60cm 每增 1km			
050102007020	运输棕榈类 60cm<平均地径≤70cm 每增 1km			
050102007021	运输棕榈类 70cm<平均地径≤80cm 每增 1km			
050102007022	运输棕榈类 80cm<平均地径≤90cm 每增 1km			
050102007023	运输棕榈类 90cm<平均地径≤100cm 每增 1km			
050102007024	运输棕榈类 其他平均地径：___ 每增 1km			
050102008001	移植花卉 种植密度：___ 运距 1km	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植
050102008002	运输花卉 种植密度：___ 每增 1km	m ² ·km		1. 装车 2. 运输 3. 卸车 4. 指定地点堆放
050102009001	移植单株水生植物 株高：___ 根盘直径：___	株	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050102009002	运输单株水生植物 每增 1km 株高：____ 根盘直径：____	株·km	按设计图示数量计算	1. 装车 2. 运输 3. 卸车 4. 指定地点堆放
050102010001	移植单丛水生植物 株高：____ 根盘直径：____	丛	按设计图示数量计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植
050102010002	运输单丛水生植物 每增 1km 株高：____ 根盘直径：____	丛·km		1. 装车 2. 运输 3. 卸车 4. 指定地点堆放
050102011001	移植片植水生植物 株高：____ 根盘直径：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 修剪 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植
050102011002	运输片植水生植物 每增 1km 株高：____ 根盘直径：____	m ² ·km		1. 装车 2. 运输 3. 卸车 4. 指定地点堆放

5.1.2 相关问题及说明

5.1.2.1 移植花木清单仅适用于项目用地上原有花木迁移、种植到建设方指定地点或建设方在项目外指定地点的花木迁移、种植到项目用地的情况，不适用于生产绿地的花木迁移、种植到项目用地的情况。

5.1.2.2 移植花木清单工作内容中的“栽植”包含苗木场内运输，挖栽植穴、槽，栽植，扶正回土、捣实、筑围浇水、覆土保墒、整形、废弃物清理；且包含栽植后 10 天以内淋定根水的种植养护，10 天之后的养护按 5.1.5 “植物成活期养护”相关清单项目编码列项。

5.1.3 栽植花木

栽植花木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.1.3 的规定执行。

表 5.1.3 栽植花木(编码: 050103)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103001001	栽植乔木 平均胸(地)径 $\leq 4\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)	株	按设计图示数量计算	栽植
050103001002	栽植乔木 $4\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 6\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001003	栽植乔木 $6\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 8\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001004	栽植乔木 $8\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 10\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001005	栽植乔木 $10\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 12\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001006	栽植乔木 $12\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 14\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001007	栽植乔木 $14\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 16\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001008	栽植乔木 $16\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 18\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001009	栽植乔木 $18\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 20\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001010	栽植乔木 $20\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 25\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001011	栽植乔木 $25\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 30\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001012	栽植乔木 $30\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 35\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001013	栽植乔木 $35\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 40\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001014	栽植乔木 $40\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 50\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001015	栽植乔木 $50\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 60\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001016	栽植乔木 $60\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 80\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001017	栽植乔木 $80\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 100\text{cm}$ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001018	栽植乔木 其他平均胸(地)径: ____ 品种、规格: ____ (带土球)			
050103001019	栽植乔木 平均胸(地)径 $\leq 2\text{cm}$ 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001020	栽植乔木 $2\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 4\text{cm}$ 品种、规格: ____ (裸根)			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103001021	栽植乔木 4cm<平均胸(地)径≤6cm 品种、规格: ____ (裸根)	株	按设计图示数量 计算	栽植
050103001022	栽植乔木 6cm<平均胸(地)径≤8cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001023	栽植乔木 8cm<平均胸(地)径≤10cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001024	栽植乔木 10cm<平均胸(地)径≤12cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001025	栽植乔木 12cm<平均胸(地)径≤14cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001026	栽植乔木 14cm<平均胸(地)径≤16cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001027	栽植乔木 16cm<平均胸(地)径≤18cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001028	栽植乔木 18cm<平均胸(地)径≤20cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001029	栽植乔木 20cm<平均胸(地)径≤24cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001030	栽植乔木 24cm<平均胸(地)径≤30cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001031	栽植乔木 30cm<平均胸(地)径≤35cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001032	栽植乔木 35cm<平均胸(地)径≤40cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001033	栽植乔木 40cm<平均胸(地)径≤50cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001034	栽植乔木 50cm<平均胸(地)径≤60cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001035	栽植乔木 60cm<平均胸(地)径≤80cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001036	栽植乔木 80cm<平均胸(地)径≤100cm 品种、规格: ____ (裸根)			
050103001037	栽植乔木 其他平均胸(地)径: ____ 品种、规格: ____ (裸根)			
050103002001	栽植单株灌木 平均冠径≤40cm 品种、规格: ____ (带土球)			
050103002002	栽植单株灌木 40cm<平均冠径≤60cm 品种、规格: ____ (带土球)			
050103002003	栽植单株灌木 60cm<平均冠径≤80cm 品种、规格: ____ (带土球)			
050103002004	栽植单株灌木 80cm<平均冠径≤100cm 品种、规格: ____ (带土球)			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103002005	栽植单株灌木 100cm<平均冠径≤120cm 品种、规格：___（带土球）	株	按设计图示数量计算	栽植
050103002006	栽植单株灌木 120cm<平均冠径≤150cm 品种、规格：___（带土球）			
050103002007	栽植单株灌木 150cm<平均冠径≤180cm 品种、规格：___（带土球）			
050103002008	栽植单株灌木 180cm<平均冠径≤250cm 品种、规格：___（带土球）			
050103002009	栽植单株灌木 250cm<平均冠径≤300cm 品种、规格：___（带土球）			
050103002010	栽植单株灌木 300cm<平均冠径≤350cm 品种、规格：___（带土球）			
050103002011	栽植单株灌木 其他平均冠径：___ 品种、规格：___（带土球）			
050103002012	栽植单株灌木 平均冠径≤20cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002013	栽植单株灌木 20cm<平均冠径≤40cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002014	栽植单株灌木 40cm<平均冠径≤60cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002015	栽植单株灌木 60cm<平均冠径≤80cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002016	栽植单株灌木 80cm<平均冠径≤100cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002017	栽植单株灌木 100cm<平均冠径≤150cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002018	栽植单株灌木 150cm<平均冠径≤200cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002019	栽植单株灌木 200cm<平均冠径≤250cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002020	栽植单株灌木 250cm<平均冠径≤300cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002021	栽植单株灌木 300cm<平均冠径≤350cm 品种、规格：___（裸根）			
050103002022	栽植单株灌木 其他平均冠径：___ 品种、规格：___（裸根）			
050103003001	片植灌木 种植密度≤9 株/m ² 品种：___	m ²	按设计图示尺寸以面积（斜面积）计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	栽植
050103003002	片植灌木 9 株/m ² <种植密度≤16 株/m ² 品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103003003	片植灌木 16 株/m ² <种植密度≤25 株/m ² 品种：___	m ²	按设计图示尺寸以面积（斜面积）计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	栽植
050103003004	片植灌木 25 株/m ² <种植密度≤36 株/m ² 品种：___			
050103003005	片植灌木 36 株/m ² <种植密度≤49 株/m ² 品种：___			
050103003006	片植灌木 49 株/m ² <种植密度≤64 株/m ² 品种：___			
050103003007	片植灌木 64 株/m ² <种植密度≤81 株/m ² 品种：___			
050103003008	片植灌木 其他种植密度：___ 品种：___			
050103004001	栽植单排绿篱 平均高度≤40cm 品种、规格：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	栽植
050103004002	栽植单排绿篱 40cm<平均高度≤60cm 品种、规格：___			
050103004003	栽植单排绿篱 60cm<平均高度≤80cm 品种、规格：___			
050103004004	栽植单排绿篱 80cm<平均高度≤100cm 品种、规格：___			
050103004005	栽植单排绿篱 100cm<平均高度≤120cm 品种、规格：___			
050103004006	栽植单排绿篱 120cm<平均高度≤150cm 品种、规格：___			
050103004007	栽植单排绿篱 150cm<平均高度≤200cm 品种、规格：___			
050103004008	栽植单排绿篱 平均高度>200cm 品种、规格：___			
050103004009	栽植单排绿篱 其他平均高度：___ 品种、规格：___			
050103004010	栽植双排绿篱 平均高度≤40cm 品种、规格：___			
050103004011	栽植双排绿篱 40cm<平均高度≤60cm 品种、规格：___			
050103004012	栽植双排绿篱 60cm<平均高度≤80cm 品种、规格：___			
050103004013	栽植双排绿篱 80cm<平均高度≤100cm 品种、规格：___			
050103004014	栽植双排绿篱 100cm<平均高度≤120cm 品种、规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103004015	栽植双排绿篱 120cm<平均高度≤150cm 品种、规格：___	m	按设计图示尺寸 以长度计算	栽植
050103004016	栽植双排绿篱 150cm<平均高度≤200cm 品种、规格：___			
050103004017	栽植双排绿篱 平均高度>200cm 品种、规格：___			
050103004018	栽植双排绿篱 其他平均高度：___ 品种、规格：___			
050103005001	栽植散生竹 平均胸（地）径≤2cm 品种、规格：___	株	按设计图示数量 计算	栽植
050103005002	栽植散生竹 2cm<平均胸（地）径≤4cm 品种、规格：___			
050103005003	栽植散生竹 4cm<平均胸（地）径≤6cm 品种、规格：___			
050103005004	栽植散生竹 其他平均胸（地）径：___ 品种、规格：___			
050103006001	栽植丛生竹 平均根盘丛径 ≤30cm 品种、规格：___	丛	按设计图示数量 计算	栽植
050103006002	栽植丛生竹 30cm<平均根盘丛径 ≤40cm 品种、规格：___			
050103006003	栽植丛生竹 40cm<平均根盘丛径 ≤50cm 品种、规格：___			
050103006004	栽植丛生竹 50cm<平均根盘丛径 ≤60cm 品种、规格：___			
050103006005	栽植丛生竹 60cm<根盘丛径 ≤70cm 品种、规格：___			
050103006006	栽植丛生竹 70cm<平均根盘丛径≤80cm 品种、规格：___			
050103006007	栽植丛生竹 80cm<平均根盘丛径≤100cm 品种、规格：___			
050103006008	栽植丛生竹 100cm<平均根盘丛径≤120cm 品种、规格：___			
050103006009	栽植丛生竹 120cm<平均根盘丛径≤140cm 品种、规格：___			
050103006010	栽植丛生竹 其他平均根盘丛径：___ 品种、规格：___			
050103007001	栽植单杆棕榈 平均地径≤20cm 品种、规格：___（带土球）	株	按设计图示数量 计算	栽植
050103007002	栽植单杆棕榈 20cm<平均地径≤25cm 品种、规格：___（带土球）			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103007003	栽植单杆棕榈 25cm<平均地径≤30cm 品种、规格：___（带土球）	株	按设计图示数量 计算	栽植
050103007004	栽植单杆棕榈 30cm<平均地径≤35cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007005	栽植单杆棕榈 35cm<平均地径≤40cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007006	栽植单杆棕榈 40cm<平均地径≤45cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007007	栽植单杆棕榈 45cm<平均地径≤50cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007008	栽植单杆棕榈 50cm<平均地径≤60cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007009	栽植单杆棕榈 60cm<平均地径≤70cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007010	栽植单杆棕榈 70cm<平均地径≤80cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007011	栽植单杆棕榈 80cm<平均地径≤100cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007012	栽植单杆棕榈 其他平均地径：___ 品种、规格：___（带土球）			
050103007013	栽植丛生棕榈 平均丛径≤20cm 品种、规格：___（带土球）	丛	按设计图示数量 计算	栽植
050103007014	栽植丛生棕榈 20cm<平均丛径≤25cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007015	栽植丛生棕榈 25cm<平均丛径≤30cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007016	栽植丛生棕榈 30cm<平均丛径≤35cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007017	栽植丛生棕榈 35cm<平均丛径≤40cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007018	栽植丛生棕榈 40cm<平均丛径≤50cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007019	栽植丛生棕榈 50cm<平均丛径≤60cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007020	栽植丛生棕榈 60cm<平均丛径≤70cm 品种、规格：___（带土球）			
050103007021	栽植丛生棕榈 其他平均丛径：___ 品种、规格：___（带土球）			
050103008001	栽植攀缘植物 地径≤2cm 品种、规格：___	株	按设计图示数量 计算	栽植

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103008002	栽植攀缘植物 2cm<地径≤3cm 品种、规格：___	株	按设计图示数量计算	栽植
050103008003	栽植攀缘植物 3cm<地径≤4cm 品种、规格：___			
050103008004	栽植攀缘植物 4cm<地径≤5cm 品种、规格：___			
050103008005	栽植攀缘植物 其他地径：___ 品种、规格：___			
050103009001	栽植花卉/ 球根、块根、宿根 种植密度≤25 株/m ² 品种、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积（斜面积）计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	栽植
050103009002	栽植花卉 球根、块根、宿根 25 株/m ² <种植密度≤49 株/m ² 品种、规格：___			
050103009003	栽植花卉 球根、块根、宿根 49 株/m ² <种植密度≤64 株/m ² 品种、规格：___			
050103009004	栽植花卉 球根、块根、宿根 其他种植密度：___株/m ² 品种、规格：___			
050103009005	栽植草本花卉 种植密度（株/m ² ）≤25 株/m ² 品种、规格：___			
050103009006	栽植草本花卉 25 株/m ² <种植密度≤49 株/m ² 品种、规格：___			
050103009007	栽植草本花卉 49 株/m ² <种植密度≤64 株/m ² 品种、规格：___			
050103009008	栽植草本花卉 其他种植密度：___株/m ² 品种、规格：___			
050103010001	栽植荷花	株	按设计图示数量计算	栽植
050103010002	栽植其他单株水生植物 品种、规格：___			
050103011001	栽植挺水植物 根盘直径≤15cm 芽数≤5 品种、规格：___	丛	按设计图示数量计算	栽植
050103011002	栽植挺水植物 根盘直径≤15cm 5<芽数≤10 品种、规格：___			
050103011003	栽植挺水植物 根盘直径≤15cm 芽数>10 品种、规格：___			
050103011004	栽植挺水植物 根盘直径>15cm 芽数≤5 品种、规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103011005	栽植挺水植物 根盘直径>15cm 5<芽数≤10 品种、规格：___	丛	按设计图示数量 计算	栽植
050103011006	栽植挺水植物 根盘直径>15cm 芽数>10 品种、规格：___			
050103011007	栽植沉水植物 密度≤3 丛/m ² 品种、规格：___			
050103011008	栽植沉水植物 密度>3 丛/m ² 品种、规格：___			
050103011009	栽植浮叶植物 密度≤3 丛/m ² 品种、规格：___			
050103011010	栽植浮叶植物 密度>3 丛/m ² 品种、规格：___			
050103011011	水下花盆栽植 土球直径≤30cm 品种、规格：___	盆	按设计图示数量 计算	1. 摆设盆花 2. 栽植
050103011012	水下花盆栽植 30cm<平均土球直径≤40cm 品种、规格：___			
050103011013	水下花盆栽植 40cm<平均土球直径≤50cm 品种、规格：___			
050103011014	水下花盆栽植 50cm<平均土球直径≤60cm 品种、规格：___			
050103011015	水下花盆栽植 60cm<平均土球直径≤70cm 品种、规格：___			
050103011016	水下花盆栽植 70cm<平均土球直径≤80cm 品种、规格：___			
050103011017	水下花盆栽植 其他平均土球直径：___ 品种、规格：___			
050103012001	栽植漂浮植物 种植覆盖率≤50% 品种、规格：___	m ²	按设计图示尺寸 以面积计算	1. 栽植
050103012002	栽植漂浮植物 50%<种植覆盖率≤70% 品种、规格：___			
050103012003	栽植漂浮植物 种植覆盖率>70% 品种、规格：___			
050103013001	墙面模块式绿化种植 品种、规格：___ 栽植容器材质、规格：___			1. 栽植容器安装/ 种植毯铺设 2. 基质填充 3. 栽植
050103013002	墙面板槽式绿化种植 品种、规格：___ 栽植容器材质、规格：___			
050103013003	墙面水培式绿化种植 品种、规格：___ 栽植容器材质、规格：___			
050103013004	墙面布袋式绿化种植 品种、规格：___ 栽植容器材质、规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103013005	墙面攀爬式绿化种植 品种、规格：____ 栽植容器材质、规格：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 栽植容器安装/种植毯铺设 2. 基质填充 3. 栽植
050103013006	墙面垂吊式绿化种植 品种、规格：____ 栽植容器材质、规格：____			
050103013007	高架桥花槽栽植 品种、规格：____ 苗木盆径 $\leq 20\text{cm}$	m ²	按设计图示花槽平均内净空尺寸以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的孔洞	1. 栽植容器安装/种植毯铺设 2. 基质填充 3. 栽植
050103013008	高架桥花槽栽植 品种、规格：____ $20\text{cm} < \text{苗木盆径} \leq 25\text{cm}$			
050103013009	高架桥花槽栽植 品种、规格：____ $25\text{cm} < \text{苗木盆径} \leq 30\text{cm}$			
050103014001	平面卡盆花卉 品种：____ 高 $\leq 3\text{m}$		按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的孔洞	1. 钢筋网塑形 2. 图案纹样、放样 3. 卡圈、卡盆制作安放 4. 卡盆缀花 5. 修剪、现场清理等
050103014002	平面卡盆花卉 品种：____ $3\text{m} < \text{高} \leq 5\text{m}$			
050103014003	平面卡盆花卉 品种：____ 其他高度：____			
050103014004	曲面卡盆花卉 品种：____ 高 $\leq 3\text{m}$			
050103014005	曲面卡盆花卉 品种：____ $3\text{m} < \text{高} \leq 5\text{m}$			
050103014006	曲面卡盆花卉 品种：____ 其他高度：____			
050103014007	平面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 高 $\leq 3\text{m}$			1. 绷布塑形 2. 图案纹样、放样 3. 基质填充 4. 缀花 5. 修剪、现场清理等
050103014008	平面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ $3\text{m} < \text{高} \leq 5\text{m}$			
050103014009	平面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 其他高度：____			
050103014010	曲面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 高 $\leq 3\text{m}$			
050103014011	曲面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ $3\text{m} < \text{高} \leq 5\text{m}$			
050103014012	曲面穴盘花卉绷布塑形 品种：____ 其他高度：____			
050103015001	铺种草皮 散铺 品种：____			1. 栽植
050103015002	铺种草皮 满铺 品种：____			
050103015003	铺种草皮 散铺 (砂垫层) 品种：____			1. 铺底砂
050103015004	铺种草皮 满铺 (砂垫层) 品种：____			2. 栽植
050103016001	播植草 (灌木) 籽 品种：____		按设计图示尺寸外围展开面积以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的孔洞	1. 边坡修整 2. 喷播或洒播 3. 覆盖
050103016002	播植草 (灌木) 籽 土质边坡喷播 品种：____ $30^\circ \leq \text{坡度} < 45^\circ$			
050103016003	播植草 (灌木) 籽 土质边坡喷播 品种：____ $45^\circ \leq \text{坡度} < 60^\circ$			
050103016004	播植草 (灌木) 籽 土质边坡喷播 品种：____ 坡度 $\geq 60^\circ$			
050103016005	播植草 (灌木) 籽 石质边坡喷播 品种：____ $30^\circ \leq \text{坡度} < 45^\circ$			
050103016006	播植草 (灌木) 籽 石质边坡喷播 品种：____ $45^\circ \leq \text{坡度} < 60^\circ$			
050103016007	播植草 (灌木) 籽 石质边坡喷播 品种：____ 坡度 $\geq 60^\circ$			
050103017001	植草砖孔内植草 草坪/草籽品种：____		按植草砖铺装设计图示尺寸以面积计算, 不扣除单个面积 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的孔洞	1. 覆土 (砂) 2. 铺设或播种
050103017002	植草格孔内植草 草坪/草籽品种：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050103018001	植生格（板）种植 植草格（板）材质、规格：____ 草（灌木）籽种类：____	m ²	按设计图示尺寸外围展开面积以面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 修边坡 2. 固定植生格（板） 3. 种植基质拌合，回填 4. 喷（播）草（灌木籽）
050103019001	柔性生态袋种植 生态袋种类、规格：____ 草（灌木）籽种类：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 修边坡 2. 种植基质拌合，草（灌木）籽拌入基质 3. 拌合料灌入生态袋 4. 生态袋固定
050103020001	植生毯种植 生态袋种类、规格：____ 草（灌木）籽种类：____	m ²	按设计图示以护坡绿地面积计算	1. 修边坡 2. 植生毯铺设、固定 3. 灌注植生材料 4. 表层覆土
050103021001	箱/钵栽植	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 栽植
050103022001	槽栽植 槽材质、规格：____ 植物品种：____	m	按设计图示尺寸以槽长度计算	1. 基础（座基） 2. 安装
050307015001	花坛石 石料种类、规格：____	个	按设计图示尺寸以长度计算	1. 图案纹样、放样 2. 摆设、清理 3. 养护
050307015002	石花盆安装 盆径≤90cm 石料种类：____	个	按设计图示数量计算	
050307015003	石花盆安装 盆径≤120cm 石料种类：____			
050307016001	摆花平面布置 盆径≤15cm 花盆材质：____ 花卉种类、规格：____	盆	按设计图示数量计算	
050307016002	摆花平面布置 15cm<盆径≤30cm 花盆材质：____ 花卉种类、规格：____			
050307016003	摆花平面布置 其他盆径：____cm 花盆材质：____ 花卉种类、规格：____			
050307016004	钢骨架 普通型（含底座） 钢材品种、规格：____	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 底座、骨架制作 2. 安装
050307016005	钢骨架 异型（含底座） 钢材品种、规格：____			
050307016006	清运盆花 盆径≤15cm	盆	按设计图示数量计算	1. 盆花装车、运输 2. 清理现场
050307016007	清运盆花 15cm<盆径≤30cm			
050307016008	清运盆花 其他盆径：____cm			

5.1.3 相关问题及说明

5.1.3.1 在湿地和大于 30° 坡道栽植乔灌木，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.3.2 设计对植物造型有要求的，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.3.3 成活率要求高于《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82)标准时，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.3.4 栽植花木清单中的“栽植”包含苗木场内运输，挖栽植穴、槽，栽植，扶正回土、捣实、筑围浇水、覆土保墒、整形、废弃物清理；且包含栽植后 10 天以内淋定根水的种植养护，10 天之后的养护按“5.1.5 植物成活期养护”相关清单项目编码列项。

5.1.3.5 挺水植物的芽数是指自根颈以下萌生出的芽枝数量。

5.1.3.6 “50103017 植草砖（格）孔内植草”清单不含植草砖（格）费用，植草砖（格）铺设按 5.2.1 “园路、园桥工程”相关清单项目编码列项。

5.1.4 绿化喷（滴）灌

绿化喷（滴）灌的工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.1.4 的规定执行。

表 5.1.4 绿化喷（滴）灌(编码：050104)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050104002001	喷灌喷头安装 品种、规格：___	套	按设计图示数量计算	1. 安装 2. 清理
050104002002	滴箭安装 品种、规格：___			1. 调节控制器安装 2. 水压试验 3. 系统调试
050104003001	绿地灌溉调节控制器安装 型号规格：___			1. 雨水回收系统制安 2. 水压试验 3. 系统调试
050104004001	雨水回收系统 雨水收集器种类、型号：___ 水泵型号、功率：___			1. 设备安装 2. 系统调试
050104004002	喷（滴）灌加压泵 设备品种：___ 设备规格、型号：___ 功率：___			
050104004003	喷（滴）灌水泵 设备品种：___ 设备规格、型号：___ 功率：___			
050104004004	喷（滴）灌过滤器 设备品种：___ 设备规格、型号：___ 功率：___			

5.1.4 相关问题及说明

5.1.4.1 绿化喷（滴）灌管道、阀门、支架、水箱、电缆、保护管、电线按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》给排水、电气工程章节清单项目编码列项。

5.1.4.2 绿化喷（滴）灌阀门井按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》清单项目编码列项。

5.1.4.3 雨水回收系统中如有截污挂篮、弃流过滤装置、蓄水装置、提升泵、深度过滤器、消毒装置等设备，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.1.5 植物成活期养护

植物成活期养护工程量清单项目设置、项目特征描述的内容应按表 5.1.5 的规定执行。

表 5.1.5 植物成活期养护(编码: 050105)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001001	乔木养护 平均胸(地)径 $\leq 5\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	株	按设计图示数量计算	1.淋水、施肥、病虫害防治 2.除萌蘖枝、修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001002	乔木养护 $5\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 10\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001003	乔木养护 $10\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 20\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001004	乔木养护 $20\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 30\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001005	乔木养护 $30\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 40\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001006	乔木养护 $40\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 50\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001007	乔木养护 $50\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 60\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001008	乔木养护 $60\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 70\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001009	乔木养护 $70\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 80\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001010	乔木养护 $80\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 90\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001011	乔木养护 $90\text{cm} < \text{平均胸(地)径} \leq 100\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001012	乔木养护 其他平均胸(地)径:___ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001013	单杆棕榈养护 平均地径 $\leq 25\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001014	单杆棕榈养护 $25\text{cm} < \text{平均地径} \leq 40\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001015	单杆棕榈养护 $40\text{cm} < \text{平均地径} \leq 50\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001016	单杆棕榈养护 $50\text{cm} < \text{平均地径} \leq 60\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001017	单杆棕榈养护 $60\text{cm} < \text{平均地径} \leq 80\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001018	单杆棕榈养护 其他平均地径:___ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001019	丛生棕榈养护 平均丛径 $\leq 25\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	丛	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除萌蘖枝、修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001020	丛生棕榈养护 $25\text{cm} < \text{平均丛径} \leq 40\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001021	丛生棕榈养护 平均丛径 $> 40\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001022	片植灌木养护 平均高度 $\leq 40\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	m^2	按设计图示尺寸以面积计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除杂草、松土、清理过高土
050105001023	片植灌木养护 $40\text{cm} < \text{平均高度} \leq 100\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001024	片植灌木养护 $100\text{cm} < \text{平均高度} \leq 150\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001025	片植灌木养护 $150\text{cm} < \text{平均高度} \leq 200\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001026	片植灌木养护 平均高度 $> 200\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001027	孤植灌木养护 平均冠径 $\leq 60\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001028	孤植灌木养护 $60\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 100\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001029	孤植灌木养护 $100\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 150\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001030	孤植灌木养护 $150\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 250\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001031	孤植灌木养护 $250\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 350\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001032	孤植灌木养护 平均冠径 $> 350\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001033	球型灌木(整形灌木)养护 平均冠径 $\leq 100\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001034	球型灌木(整形灌木)养护 $100\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 150\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001035	球型灌木(整形灌木)养护 $150\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 200\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001036	球型灌木(整形灌木)养护 $200\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 250\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001037	球型灌木(整形灌木)养护 $250\text{cm} < \text{平均冠径} \leq 300\text{cm}$ 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001038	球型灌木（整形灌木）养护 300cm<平均冠径≤350cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除杂草、松土、清理过高土、树盘修整
050105001039	球型灌木（整形灌木）养护 平均冠径>350cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001040	单排绿篱养护 平均高度≤50cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护	m	按设计图示数量以长度计算	1. 中耕施肥、整地除草、病虫害防治 2. 修剪、松土、灌溉排水、环境清理等
050105001041	单排绿篱养护 50cm<平均高度≤100cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001042	单排绿篱养护 100cm<平均高度≤150cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001043	单排绿篱养护 150cm<平均高度≤200cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001044	单排绿篱养护 平均高度>200cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001045	双排绿篱养护 平均高度≤50cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001046	双排绿篱养护 50cm<平均高度≤100cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001047	双排绿篱养护 100cm<平均高度≤150cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001048	双排绿篱养护 150cm<平均高度≤200cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001049	双排绿篱养护 平均高度>200cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001050	散生竹养护 平均胸（地）径≤2cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪歪斜枝、保洁
050105001051	散生竹养护 2cm<平均胸（地）径≤6cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001052	散生竹养护 6cm<平均胸（地）径≤10cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001053	散生竹养护 其他平均胸（地）径：___ 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001054	丛生竹养护 平均根盘丛径≤50cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护	丛	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪歪斜枝、保洁
050105001055	丛生竹养护 50cm<平均根盘丛径≤80cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001056	丛生竹养护 80cm<平均根盘丛径≤120cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001057	丛生竹养护 120cm<平均根盘丛径≤160cm 养护时间：施工期间养护及验收后___个月养护			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001058	丛生竹养护 其他平均根盘丛径: ____ 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护	丛	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪歪斜枝、保洁
050105001059	水生植物养护 浮岛 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 分株移植、施肥、防病除害 2. 修剪枯枝、造型修剪、扶正、清理场地
050105001060	水生植物养护 塘植 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			
050105001061	水生植物养护 盆(缸)植 盆(缸)内径≤40cm 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护	盆	按设计图示数量计算	1. 分株移植、施肥、防病除害 2. 修剪枯枝、造型修剪、扶正、清理场地
050105001062	水生植物养护 盆(缸)植 40cm<盆(缸)内径≤60cm 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			
050105001063	水生植物养护 盆(缸)植 60cm<盆(缸)内径≤80cm 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			
050105001064	水生植物养护 盆(缸)植 其他盆(缸)内径: ____ 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			
050105001065	攀缘植物养护 地径≤3cm 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护	株	按设计图示数量计算	1. 淋水、施肥 2. 除黄叶
050105001066	攀缘植物养护 地径>3cm 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			
050105001067	宿根花卉养护 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 修剪、除黄叶、除杂草、松土、清理过高土
050105001068	木本花卉养护 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 摘心修剪、除杂草、松土、清理过高土
050105001069	草本花卉养护 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 束顶芽、除残花、除杂草、松土、清理过高土
050105001070	墙面绿化养护 模块式、板槽式 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			1. 施肥、整形修剪剥芽、防病除害 2. 灌溉排水、防台风加固、设施巡检、防坠落、维修等
050105001071	墙面绿化养护 水培式、布袋式 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			
050105001072	墙面绿化养护 攀爬式、垂吊式 养护时间: 施工期间养护及验收后 ____ 个月养护			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050105001073	高架桥花槽植物养护 滴灌喷灌 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	m ²	按设计图示外形展开面积以面积计算	1. 淋水、开窝培土、除草、病虫害防治、施肥 2. 修剪、清理场地
050105001074	高架桥花槽植物养护 机械灌溉 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护		按设计图示外形展开面积以面积计算	1. 淋水、开窝培土、除草、病虫害防治、施肥 2. 修剪、清理场地
050105001075	高架桥花槽植物养护 人工灌溉 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			
050105001076	平面布置盆花养护 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	盆/月	按设计图示数量计算	1. 淋水、除草、病虫害防治、施肥 2. 修剪、清理
050105001077	立面布置盆花养护 卡盆缀花 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	m ² /月	按设计图示尺寸以面积计算	
050105001078	立面布置盆花养护 穴盆缀花 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	m ² /月	按设计图示尺寸以面积计算	
050105001079	草坪养护 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除杂草、疏孔打草
050105001080	植草砖(植草格)养护 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			1. 淋水、施肥、病虫害防治 2. 除杂草、打草
050105001081	播种养护 养护时间:施工期间养护及验收后___个月养护			

5.1.5 相关问题及说明

5.1.5.1 植物成活期养护时间包括施工期养护（从种植 10 天后至竣工验收期间养护），以及包括从竣工验收到移交一年期间的质保期养护。种植后 10 天内淋定根水养护含于栽植清单中。

5.2 园路、铺装、园桥工程

5.2.1 园路、铺装、园桥工程

园路、园桥工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.2.1 的规定执行。

表 5.2.1 园路、铺装、园桥工程 (编码: 050201)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201001001	垫层 三合土 配合比: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 路床整理 2. 垫层铺筑 3. 垫层养护
050201001002	垫层(滤水层) 砂			
050201001003	垫层(滤水层) 砂砾石			
050201001004	垫层 石屑			
050201001005	垫层(基层) 级配碎石			
050201001006	垫层(基层) 碎石干铺			
050201001007	垫层(基层) 碎石灌浆			
050201001008	垫层(基层) 毛石干铺			
050201001009	垫层 毛石灌浆			
050201001010	垫层(基层) 混凝土 混凝土强度等级: ____			
050201001011	垫层(基层) 水泥稳定碎石 水泥含量 5%			
050201001012	垫层(基层) 水泥稳定碎石 其他水泥含量: ____%			
050201002001	水泥砂浆找平层 2cm	m ²	按设计图示尺寸以面积计算, 不包括路牙, 不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 基层清理 2. 摊铺 3. 找平 4. 养护
050201002002	水泥砂浆找平层 3cm			
050201002003	水泥砂浆找平层 其他厚度: ____			
050201003001	水泥砂浆地面面层 2cm			1. 基层清理 2. 路面铺设 3. 路面找平养护
050201003002	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm			
050201003003	水泥砂浆地面面层 2cm 加浆抹光随捣随抹			
050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm 加浆抹光随捣随抹			
050201003005	水泥砂浆整体面层 其他厚度: ____			
050201003006	透层 无结合料粒料基层上 材料种类: ____			1. 清理下承面 2. 喷油、布料
050201003007	透层 半刚性基层上 材料种类: ____			
050201003008	黏(粘)层 沥青层上 材料种类: ____			
050201003009	黏(粘)层 混凝土上 材料种类: ____			
050201003010	橡胶沥青同步碎石封层			1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压
050201003011	乳化沥青稀浆封层 材料种类: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201003012	喷洒上封层 材料种类：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压
050201003013	喷洒下封层 材料种类：___			
050201003014	粗粒式沥青混凝土路面 厚 6cm 沥青混合料种类：___			1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压
050201003015	粗粒式沥青混凝土路面 厚 7cm 沥青混合料种类：___			
050201003016	粗粒式沥青混凝土路面 厚 8cm 沥青混合料种类：___			
050201003017	粗粒式沥青混凝土路面 其他厚度：___cm 沥青混合料种类：___			
050201003018	中粒式沥青混凝土路面 厚 4cm 沥青混合料种类：___			
050201003019	中粒式沥青混凝土路面 厚 5cm 沥青混合料种类：___			
050201003020	中粒式沥青混凝土路面 厚 6cm 沥青混合料种类：___			
050201003021	中粒式沥青混凝土路面 厚 8cm 沥青混合料种类：___			
050201003022	中粒式沥青混凝土路面 其他厚度：___cm 沥青混合料种类：___			
050201003023	细粒式沥青混凝土路面 厚 3cm 沥青混合料种类：___			
050201003024	细粒式沥青混凝土路面 厚 4cm 沥青混合料种类：___			
050201003025	细粒式沥青混凝土路面 厚 5cm 沥青混合料种类：___			
050201003026	细粒式沥青混凝土路面 其他厚度：___cm 沥青混合料种类：___			
050201003027	彩色沥青混凝土路面 厚 2cm 沥青混合料种类：___			
050201003028	彩色沥青混凝土路面 其他厚度：___cm 沥青混合料种类：___			
050201003029	混凝土面层 厚 12cm 混凝土强度等级：___			1. 放样、清理基层 2. 模板制作安装拆除 3. 路面铺设养护 4. 压痕或刻防滑槽 5. 胀缝、缩缝、锯缝、嵌缝
050201003030	混凝土面层 厚 15cm 混凝土强度等级：___			
050201003031	混凝土面层 厚 20cm 混凝土强度等级：___			
050201003032	混凝土面层 其他厚度：___ 混凝土强度等级：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201003033	混凝土面层 纹形 厚 12cm 混凝土强度等级：___	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 清理基层 2. 模板制作安装拆除 3. 路面铺设 4. 路面找平养护 5. 清扫
050201003034	混凝土面层 水刷 厚 12cm 混凝土强度等级：___			
050201003035	混凝土面层 水刷、纹形 其他厚度：___ 混凝土强度等级：___			
050201003036	透水混凝土面层 厚度 5cm 混凝土强度等级：___			1. 放样、清理基层 2. 入模摊铺、振捣 3. 养护 4. 切伸缩缝及嵌缝 5. 喷保护剂 6. 清扫
050201003037	透水混凝土面层 其他厚度：___ 混凝土强度等级：___			
050201003038	透水彩色混凝土面层 厚度 3cm 混凝土强度等级：___			
050201003039	透水彩色混凝土面层 其他厚度：___ 混凝土强度等级：___			
050201003040	干粘石面层			1. 放样、清理基层 2. 路面铺设 3. 清理净面
050201003041	彩色压模艺术地坪面层 厚度 4mm（混凝土面层上）			1. 清理基层 2. 调色 3. 路面铺设 4. 路面找平养护 5. 清扫
050201006001	卵石面层 平铺（侧铺）拼花 厚度：___			1. 清理基层 2. 调浆 3. 面层铺设 4. 清扫
050201006002	卵石面层 平铺（侧铺）不拼花 厚度：___			
050201006003	卵石面层 立铺 拼花 厚度：___			
050201006004	卵石面层 立铺 不拼花 厚度：___			
050201006005	卵石 散置 座浆 粒径：___	t	按设计图示尺寸以质量计算	
050201006006	普通预制块料面层 水泥砂浆 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 扫缝、清理净面
050201006007	异形预制块料面层 水泥砂浆 材料种类、规格：___			
050201006008	普通预制块料面层 粗砂 材料种类、规格：___			
050201006009	异形预制块料面层 粗砂 材料种类、规格：___			
050201006010	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201006011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格：___			
050201006012	石质块料面层 水泥砂浆 5cm<厚度≤8cm 材料种类、规格：___			
050201006013	石质块料面层 水泥砂浆 8cm<厚度≤10cm 材料种类、规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201006014	石质块料面层 水泥砂浆 其他厚度: ____ 材料种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算, 不扣除单个面积 ≤0.5m ² 的孔洞	1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201006015	石质块料 厚度≤15cm 粗砂、砂缝 材料种类、规格: ____			
050201006016	石质块料 厚度≤15cm 粗砂、浆缝 材料种类、规格: ____			
050201006017	石质碎拼面层 不锯边 水泥砂浆 材料种类、规格: ____			
050201006018	石质碎拼面层 锯边 水泥砂浆 材料种类、规格: ____			
050201006019	小块石质面层 周长≤60cm 材料种类、规格: ____			
050201006020	洗米石 平面 厚 3cm			1. 放样、清理基层 2. 找平层铺设 3. 铺面层、灌缝、刷石、撒石、抹平、压实 4. 清理净面
050201006021	洗米石 立面 厚 3cm			
050201006022	广场砖面层 拼图案 材料种类、规格: ____			1. 清理基层 2. 面层铺设、磨边 3. 面层嵌缝 4. 清理净面
050201006023	广场砖面层 不拼图案 材料种类、规格: ____			
050201006024	缸砖面层 勾缝			1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 清扫
050201006025	缸砖面层 不勾缝			
050201006026	缸砖面层 台阶			
050201006027	缸砖面层 零星装饰			
050201006028	陶瓷锦砖(马赛克)面层 不拼花 材料种类、规格: ____			
050201006029	陶瓷锦砖(马赛克)面层 拼花 材料种类、规格: ____			
050201006030	陶瓷锦砖(马赛克)面层 台阶 材料种类、规格: ____			1. 清理基层 2. 油灰加工 3. 铺砂 4. 铺砖 6. 清扫
050201006031	京砖面层 桐油、细灰铺贴 40×40cm 材料规格: ____			
050201006032	京砖面层 桐油、细灰铺贴 50×50cm 材料规格: ____			
050201006033	京砖面层 水泥砂浆铺贴 40×40cm 材料规格: ____			
050201006034	京砖面层 水泥砂浆铺贴 50×50cm 材料规格: ____			1. 清理基层 2. 铺砂 3. 面层铺设 4. 面层嵌缝 5. 清扫
050201006035	土青砖面层 席纹侧铺 砂铺 材料规格: ____			
050201006036	土青砖面层 侧铺 砂铺 材料规格: ____			
050201006037	土青砖面层 侧铺 浆铺 材料规格: ____			
050201006038	土青砖面层 平铺 砂铺 材料规格: ____			
050201006039	土青砖面层 平铺 浆铺 材料规格: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201006040	青瓦侧铺 材料种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积≤0.5m ² 的孔洞	1. 放样、清理基层 2. 铺砂 3. 面层铺设 4. 面层嵌缝 5. 清扫
050201006041	石质块料压顶 厚≤5cm 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201006042	石质块料压顶 厚>5cm 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 涂刷粘接剂 3. 面层铺贴 4. 清理净面
050201007001	塑胶面层 不拼花 材料种类、规格：___			1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料
050201007002	塑胶面层 混色、图案地垫 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 铺砖 4. 扫缝、清理净面
050201008001	木(竹、塑木)地面面层 龙骨材料、规格、铺设间隔：___ 面层材料、规格、铺设方式：___			1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 面层找平养护
050201009001	植草砖铺设 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 调制砂浆 3. 砌砖
050201009002	植草格铺设 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 石材养护 5. 扫缝、清理净面
050201010001	水泥砂浆台阶面层 2cm			1. 选石 2. 找平层铺设 2. 堆砌 3. 塞垫嵌缝 4. 清理 5. 石材养护
050201010002	水泥砂浆台阶面层 2cm 加浆抹光随捣随抹			1. 放样、整修路槽 2. 找平层铺设 3. 铺设 4. 养护 5. 清理
050201010003	砖砌台阶 砖品种、规格：___			1. 放样、整修路槽 2. 调制砂浆
050201010004	石质台阶面层 直形 材料种类、规格：___	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 放样、整修路槽 2. 找平层铺设 3. 清理
050201010005	石质台阶面层 弧形 材料种类、规格：___			2. 堆砌
050201010006	山石踏步 材料种类、规格：___			3. 塞垫嵌缝
050201011001	道路侧缘石 混凝土路缘石 材料种类、规格：___			4. 清理
050201011002	道路侧缘石 石质路缘石 材料种类、规格：___			5. 石材养护
050201011003	道路平石 混凝土预制块 材料种类、规格：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 放样、整修路槽 2. 找平层铺设 3. 清理
050201011004	道路平石 石质 材料种类、规格：___			2. 堆砌
050201011005	砖缘石(侧铺) 单砖安砌 材料种类、规格：___			3. 塞垫嵌缝
				4. 清理
				5. 石材养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201011006	砖缘石(侧铺) 双砖安砌 材料种类、规格: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	3. 铺设 4. 清理
050201011007	砖缘石(立铺) 单砖安砌 材料种类、规格: ____			
050201011008	砖缘石(立铺) 双砖安砌 材料种类、规格: ____			
050201012001	砖砌边沟 边沟截面尺寸: ____ 材料种类、规格: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 调制砂浆 2. 砌砖
050201012002	预制混凝土盖板制作安装 材料种类、规格: ____			1. 制作 2. 安装
050201013001	树池石质围牙 材料种类、规格: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 放样、清理基层 2. 调制砂浆 3. 安砌、勾缝 4. 养护(石材) 5. 清理
050201013002	树池混凝土条石围牙 材料种类、规格: ____			
050201013003	砖砌树池围牙(立砖) 单层 材料种类、规格: ____			
050201013004	砖砌树池围牙(立砖) 双层 材料种类、规格: ____			
050201014001	树池铸铁盖板安装 盖板规格: ____	套	按设计图示数量计算	1. 基层清理 2. 盖板安装 3. 边口固定
050201014002	树池复合材料盖板安装 盖板规格: ____			
050201014003	树池混凝土盖板安装 盖板规格: ____			
050201015001	树池卵石覆盖 厚 10cm 材料规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 覆盖材料铺设 3. 边口固定
050201016001	园桥毛石混凝土基础 混凝土强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护
050201016002	园桥混凝土基础 混凝土强度等级: ____			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050201017001	园桥毛石桥墩(台)			
050201017002	园桥混凝土桥墩(台) 混凝土强度等级: ____			
050201018001	园桥混凝土拱券 混凝土强度等级: ____			
050201019001	挂贴券脸石面 石材种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层 2. 钻孔、预埋铁件 3. 制作安装钢筋网、电焊固定、钻板、镶砌、贴、穿丝固定 4. 灌浆、磨光、石材养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201019002	粘贴内券石面 石材种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 切割块料 4. 镶贴块料面层 5. 勾缝、磨光、擦缝、打蜡、石材养护
050201023001	汀步 方整石 厚≤15cm 石材种类、规格：___			1. 垫层铺设 2. 找平层铺设 3. 砌石 4. 石材养护
050201023002	汀步 方整石 厚>15cm 石材种类、规格：___			
050201023003	汀步 自然石 石材种类、规格：___	t	按设计图示尺寸以质量计算	
050201024001	木制步桥梁制安 梁宽≤25cm 木材种类：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 2. 连接铁件、螺栓安装 3. 刷防护材料
050201024002	木制步桥梁制安 25cm<梁宽≤30cm 木材种类：___			
050201024003	木制步桥桥面 圆木搁栅制安 厚≤14cm 木材种类：___			
050201024004	木制步桥桥面 圆木搁栅制安 厚≤16cm 木材种类：___			
050201024005	木制步桥桥面 圆木搁栅制安 厚≤20cm 木材种类：___			
050201024006	木制步桥桥面 方木搁栅制安 厚≤11cm 木材种类：___			
050201024007	木制步桥桥面 方木搁栅制安 厚≤14cm 木材种类：___			
050201024008	木制步桥桥面 方木搁栅制安 厚>14cm 木材种类：___			
050201024009	木制步桥桥面板制安 板厚 4cm 木材种类：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 凿洞 2. 安装支架 3. 铺设面板 4. 刷防护材料
050201024010	木制步桥桥面板制安 其他厚度：___ 木材种类：___			
050201024011	木制步桥桥面板制安 净面磨平 板厚 4cm 木材种类：___			
050201024012	木制步桥桥面板制安 净面磨平 其他厚度：___ 木材种类：___			
050201024013	木制步桥桥面板安装 成品木地板 木材种类、规格：___			
050201024014	木制步桥桥面板安装 塑木地板 木材种类、规格：___			
050201024015	木制步桥木质栏杆 花式栏杆 木材种类、规格：___			
050201024016	木制步桥木质栏杆 直挡栏杆 木材种类、规格：___			
050201025001	栈道 栈道宽度：___ 支架材料种类、规格：___ 面层材料种类、规格：___		按设计图示尺寸以栈道面板面积计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050201026001	平整场地	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. ±30cm 以内的挖填找平
050201026002	原土碾压			2. 碾压 3. 工作面内排水
050201026003	一般回填方 借方回填土	m ³	按设计图示尺寸以碾压后的体积(实方)计算	1. 回填
050201026004	一般回填方 利用方回填土			2. 碾压 3. 工作面内排水
050201026005	挖一、二类土		按设计图示尺寸以天然密实体积(自然方)计算	1. 场内运输
050201026006	挖三、四类土			2. 回填
050201026007	零星挖土方			3. 碾压 4. 工作面内排水
050201026008	土方外弃		按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量(可利用), 以体积计算	1. 挖土 2. 装土 3. 修整边底
050201026009	土石方消纳		按消纳渣土的天然密实体积以体积计算	1. 装、运、卸土 2. 修整边坡 3. 清理机下余土 弃方消纳

5.2.1 相关问题及说明

5.2.1.1 “050201007 植草砖(格)铺设”清单不含植草砖(格)内植草费用,植草砖(格)铺设按 5.1.3 “栽植花木”相关清单项目编码列项。

5.2.1.2 “050201018 挂(粘)贴券脸石面”清单适用于仿石材料粘贴的混凝土桥,石桥按《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(仿古建筑工程)》清单项目编码列项。

5.2.1.3 钢筋混凝土、金属构件按《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》清单项目编码列项。

5.2.1.4 石桥的石质抱鼓、地伏石、石望柱、石栏杆、石栏板、扶手、撑鼓等按《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(仿古建筑工程)》清单项目编码列项。

5.2.1.5 石桥面铺贴执行相应的石质块料面层清单。

5.2.1.6 亲水(小)码头按园桥相应清单编码列项。

5.2.1.7 园路施工坡度大于 30°,应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.2.1.8 卵石面层若无需坐浆,则按“050202004002 水底散铺卵石”清单编码列项。

5.2.1.9 土方运输,若为弃方应按挖掘前的天然密实体积计算,若为借方回填则按回填后的压实体积计算。

5.2.1.10 土方回填分为利用方及借方,借方包含从借土场挖、装、运至现场(含购土)的所有费用。

5.2.1.11 零星挖土方适用于路缘石、花池、树池、矮墙、坐凳等土方开挖。

5.2.1.12 土石方消纳清单项目工作内容均包括根据当地有关规定需完成的消纳和处置等的全部工作。

5.2.1.13 土方外弃清单用于编制概、预算时需描述运距，用于编制招标清单时无需描述运距。

5.2.1.14 广场、运动场、停车场混凝土基础（基层）按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》“040202016003 广场、运动场、停车场等混凝土基础（基层）”清单项目编码列项

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.2.2 驳岸、护岸（坡）

驳岸、护岸/坡工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.2.2 的规定执行。

表 5.2.2 驳岸、护岸（坡）(编码：050202)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050202001001	自然石驳岸 材料种类、规格：___	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 选石 2. 调制砂浆 3. 铺卵石
050202001002	卵石驳岸(干铺) 材料规格：___			
050202001003	卵石驳岸（浆铺） 材料规格：___			
050202002001	原木桩驳岸 木材种类、规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 木桩加工 2. 打木桩 3. 锯桩头 4. 刷防护材料
050202002002	混凝土仿木树桩驳岸 混凝土强度等级：___ 桩规格尺寸：___			1. 木桩加工 2. 打木桩 3. 灌浆 4. 固定
050202003001	满/散铺砂卵石护岸 粗细砂比例、平均厚度 材料规格：___	m ²	按设计图示尺寸以护岸面积计算	1. 修边坡 2. 铺砂/卵石
050202004001	点/散布大卵石 材料规格：___	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 布石 2. 安砌 3. 成型
050202004002	水底散铺卵石 材料规格：___			1. 选石 2. 铺卵石
050202005001	混凝土框格护岸/坡 混凝土强度等级：___ 框格规格尺寸：___	m ²	按设计图示尺寸以护岸/坡面积计算	1. 修边坡 2. 框格模板制安、拆除，混凝土浇筑/框格制安
050202005002	毛石护坡	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 选石、修边 2. 调制砂浆 3. 砌石 4. 清理
050202005003	条石护坡 石材种类、规格：___			

5.2.2 相关问题及说明

5.2.2.1 驳岸（护岸）工程的土石方按 5.2.1 “园路、园桥工程” 相关清单项目编码列项。

5.2.2.2 木桩钎(梅花桩)按原木桩驳岸清单编码列项。

5.2.2.3 钢筋混凝土仿木桩驳岸，其钢筋混凝土及表面装饰按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》清单项目编码列项，若表面“塑松(杉)树皮”按“5.3 景观设施小品”相关清单项目编码列项。

5.2.2.4 混凝土框格护岸的铺草皮、撒草籽等按 5.1 “绿化工程” 相关清单项目编码列项。

5.3 景观设施小品

5.3.1 堆塑假山

堆塑假山工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.1 的规定执行。

表 5.3.1 堆塑假山(编码: 050301)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050301001001	堆筑土山丘	m ³	按设计图示山丘体积计算	1. 取土、运土 2. 堆筑、夯实 3. 修整
050301002001	堆砌石假山 高度≤1m 石材种类、规格: ____	t	按堆砌石料以质量计算	1. 选料 2. 堆砌 3. 修整
050301002002	堆砌石假山 1m<高度≤2m 石材种类、规格: ____			
050301002003	堆砌石假山 2m<高度≤3m 石材种类、规格: ____			
050301002004	堆砌石假山 3m<高度≤4m 石材种类、规格: ____			
050301002005	堆砌石假山 其他高度: ____m 石材种类、规格: ____			
050301002006	堆砌石护角 石材种类、规格: ____			
050301003001	塑假山 砖骨架 高度≤2.5m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____	m ²	按其外围表面积以面积计算	1. 放样、划线 2. 浇捣混凝土座基 3. 砌骨架 4. 挂钢网 5. 砌筑成型
050301003002	塑假山 砖骨架 2.5m<高度≤6m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____			
050301003003	塑假山 砖骨架 6m<高度≤10m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____			
050301003004	塑假山 砖骨架 高度>10m 砖品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____			
050301003005	塑假山 钢骨架 骨架材料种类、规格: ____	t	按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量、焊条、柳钉、螺栓等不另增加质量	1. 骨架制安 2. 刷防锈漆
050301003006	塑假山 钢网 材料种类、规格: ____	m ²	按其外围表面积以面积计算	1. 放样、划线 2. 挂钢网 3. 面层批挡 4. 造型修饰 5. 留植穴

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050301003007	塑假山 表面着色处理	m ²	按其外围表面积以面积计算	1. 清理基层 2. 刷涂料
050301004001	石笋安装 高度≤2m 石材种类、规格：___	支	按石料长度以支计算	1. 选石料 2. 基础（座基） 3. 石笋安装
050301004002	石笋安装 2m<高度≤3m 石材种类、规格：___			
050301004003	石笋安装 3m<高度≤4m 石材种类、规格：___			
050301004004	石笋安装 其他高度：___m 石材种类、规格：___			
050301005001	人造湖石峰 高度≤2m 石材种类、规格：___	t	按堆砌石料以质量计算	1. 选石料 2. 基础（座基） 3. 堆砌 4. 点石 5. 修整
050301005002	人造湖石峰 2m<高度≤3m 石材种类、规格：___			
050301005003	人造湖石峰 3m<高度≤4m 石材种类、规格：___			
050301005004	整块湖石峰 石材种类、规格：___			
050301005005	布置景石 单件质量≤1t 石材种类、规格：___			
050301005006	布置景石 1t<单件质量≤5t 石材种类、规格：___			
050301005007	布置景石 5t<单件质量≤10t 石材种类、规格：___			
050301005008	布置景石 单件质量>10t 石材种类、规格：___			
050301005009	土山点石 高度≤2m 石材种类、规格：___			
050301005010	土山点石 2m<高度≤3m 石材种类、规格：___			
050301005011	土山点石 3m<高度≤4m 石材种类、规格：___			
050301006001	池山、盆景山 石材种类、规格：___			1. 底盘制作、安装 2. 池、盆景石料砌筑
050301007001	山坡石/卵石台阶 石材/卵石种类、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 选石料/卵石 2. 台阶砌筑

5.3.1 相关问题及说明

5.3.1.1 假山（堆筑土山丘除外）工程的土石方按 5.2.1 “园路、园桥工程” 相关清单项目编码列项。

5.3.1.2 堆筑土山丘适用于坡顶与坡底高差大于 1.0m 的土坡堆筑。

5.3.1.3 钢筋混凝土、金属构件按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》清单项目编码列项。

5.3.2 原木、竹构件

原木、竹构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.2 的规定执行。

表 5.3.2 原木、竹构件(编码: 050302)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050302001001	原木柱、梁、檩 梢径≤10cm 原木种类：____ 梢径：____	m ³	按图示梢径（按材积表计算）乘以长度以体积计算，包括榫长	1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料
050302001002	原木柱、梁、檩 10cm<梢径≤20cm 原木种类：____ 梢径：____			
050302001003	原木柱、梁、檩 20cm<梢径≤30cm 原木种类：____ 梢径：____			
050302001004	原木柱、梁、檩 30cm<梢径≤40cm 原木种类：____ 梢径：____			
050302001005	原木椽 梢径≤7cm 原木种类：____ 梢径：____			
050302001006	原木椽 7cm<梢径≤10cm 原木种类：____ 梢径：____			
050302002001	原木墙 梢径≤10cm 原木种类：____ 墙龙骨材料种类、规格：____ 梢径：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算（不包括柱、梁）	
050302002002	原木墙 10cm<梢径≤20cm 原木种类：____ 墙龙骨材料种类、规格：____ 梢径：____			
050302003001	吊挂楣子 3cm≤梢径<6cm 原木种类：____ 梢径：____		按设计图示框外围面积以面积计算	
050302003002	吊挂楣子 6cm≤梢径<8cm 原木种类：____ 梢径：____			
050302004001	竹/复合型竹柱、梁、檩、椽 竹/复合型竹种类：____ 梢径：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
050302005001	竹编墙 竹种类：____ 墙龙骨材料种类、规格：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算（不包括柱、梁）	
050302006001	竹吊挂楣子 竹种类：____ 梢径：____		按设计图示框外围面积以面积计算	

5.3.3 亭廊屋面

亭廊屋面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.3 的规定执行。

表 5.3.3 亭廊屋面(编码: 050303)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050303001001	茅草屋面 铺设厚度 15cm 铺设材料种类: ____	m ²	按设计图示平面面积(或斜面面积)以面积计算, 不包括檩、椽构件	1. 整理、选料 2. 屋面铺设
050303001002	茅草屋面 其他铺设厚度: ____ 铺设材料种类: ____			
050303002001	竹杆屋面 檐口杆径≤8cm 铺设材料种类、规格: ____			
050303002002	竹杆屋面 檐口杆径≤10cm 铺设材料种类、规格: ____			
050303002003	竹片屋面 铺设材料种类、规格: ____			
050303003001	树皮屋面 铺设材料种类、规格: ____			
050303004001	平板瓦 铺设材料种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以斜面面积计算	1. 铺瓦 2. 清理 3. 抹净
050303004002	英红瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303004003	双筒瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303004004	S形板瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303004005	波形瓦 铺设材料种类、规格: ____			
050303005001	预制混凝土穹顶 混凝土强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。混凝土脊和穹顶的肋、基梁并入屋面体积	1. 构件安装 2. 调制砂浆 3. 接头灌缝、养护
050303006001	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 40mm 夹芯板种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以斜面面积计算	1. 压型板(护角、包角、泛水)安装 2. 嵌缝
050303006002	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 50mm 夹芯板种类、规格: ____			
050303006003	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 75mm 夹芯板种类、规格: ____			
050303006004	轻质隔热彩钢夹芯板屋面 板厚 100mm 夹芯板种类、规格: ____			
050303007001	彩色压型钢板/夹芯板穹顶 彩色压型钢板/夹芯板品种、规格: ____		按设计图示尺寸以实铺面积计算	1. 压型板安装 2. 护角、包角、泛水安装 3. 嵌缝 4. 刷防护材料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050303008001	玻璃屋面 龙骨材质、规格： ____ 玻璃材质、规格： ____	m ²	按设计图示尺寸以斜面面积计算	1. 制作 2. 安装
050303009001	原木屋面 檐口直径 ≤8cm 原木种类： ____		按设计图示平面面积（或斜面面积）以面积计算，不包括檩、椽构件	
050303009002	原木屋面 8cm<檐口直径≤10cm 原木种类： ____			
050303009003	原木屋面 10cm<檐口直径≤12cm 原木种类： ____			
050303010001	膜结构屋面 膜布种类、规格： ____ 支柱（网架）钢材品种、规格： ____		按设计图示尺寸以水平投影面积计算	1. 膜布热压胶接 2. 支柱（网架）制安 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料、油漆

5.3.3 相关问题及说明

5.3.3.1 亭廊屋面檩、椽，檩、椽等构件，按 5.3.2 “原木、竹构件” 相关清单项目编码列项。

5.3.4 花架

花架工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.4 的规定执行。

表 5.3.4 花架(编码: 050304)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050304001001	现浇混凝土花架柱、梁 混凝土强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 模板制安、拆除 2. 混凝土制作、浇筑、振捣、养护
050304002001	预制混凝土花架制作 柱 方形 混凝土强度等级: ____			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护
050304002002	预制混凝土花架制作 柱 圆形、多边形 混凝土强度等级: ____			
050304002003	预制混凝土花架制作 梁、檩 直形 混凝土强度等级: ____			
050304002004	预制混凝土花架制作 梁、檩 弧形 混凝土强度等级: ____			1. 构件安装 2. 清理 3. 灌缝
050304002005	花架安装 材料种类、规格: ____	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
050304003001	金属花架制作安装 柱 钢材品种、规格: ____			
050304003002	金属花架制作安装 梁 钢材品种、规格: ____			
050304003003	金属花架制作安装 檩 钢材品种、规格: ____			
050304003004	金属花架制作安装 零星构件 钢材品种、规格: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
050304004001	木制花架制作安装 柱 木材种类、规格: ____			
050304004002	木制花架制作安装 梁 木材种类、规格: ____			
050304004003	木制花架制作安装 檩 木材种类、规格: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料
050304005001	竹制花架 柱 竹种类: ____ 竹胸径: ____			
050304005002	竹制花架 梁 竹种类: ____ 竹胸径: ____			
050304005003	竹制花架 檩 竹种类: ____ 竹胸径: ____			
050304005004	竹制花架 椽 竹种类: ____ 竹胸径: ____			

5.3.4 相关问题及说明

5.3.4.1 玻璃天棚、表面装饰及涂料按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》清单项目编码列项。

自治区住房和城乡建设厅信息公开
浏览专用

5.3.6 喷泉/雾森

喷泉/雾森工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.6 的规定执行。

表 5.3.6 喷泉/雾森(编码: 050306)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050306001001	喷泉喷头 喷头品种、规格: ____	个	按设计图示数量计算	喷头安装
050306001002	雾森喷头 喷头品种、规格: ____	套	按设计图示数量计算	喷头、出水接头、弯头、底座、侧喷安装
050306004001	电气控制柜 规格、型号: ____	台	按设计图示数量计算	1. 电气控制柜(箱)安装 2. 系统调试
050306005001	喷泉设备 设备品种: ____ 设备规格、型号: ____			1. 设备安装 2. 系统调试 3. 防护网安装
050306005002	造雾主机 设备品种: ____ 设备规格、型号: ____ 功率: ____			1. 高压水泵、自动循环、开闭控制器等安装 2. 系统调试 3. 防护网安装
050306005003	喷泉/雾森水泵 设备品种: ____ 设备规格、型号: ____ 功率: ____			1. 设备安装 2. 系统调试 3. 防护网安装
050306005004	喷泉/雾森过滤器 设备品种: ____ 设备规格、型号: ____ 功率: ____			
050306005005	喷泉/雾森加压泵 设备品种: ____ 设备规格、型号: ____ 功率: ____			

5.3.6 相关问题及说明

5.3.6.1 喷泉/雾森工程管道、阀门、支架、水箱、灯具、电缆、保护管、电线按《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(通用安装工程)》给排水、电气工程章节清单项目编码列项。

5.3.5 景墙

景墙工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.5 的规定执行。

表 5.3.5 景墙 (编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307009001	景墙 墙体尺寸: ____ 垫层材料种类: ____ 基础材料种类、规格: ____ 墙体材料种类、规格: ____ 饰面材料种类、规格: ____	m	按设计图示尺寸以墙身长度计算	1. 垫层、基础铺设 2. 墙体砌筑 3. 面层铺贴

5.3.7 水池

水池工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.7 的规定执行。

表 5.3.7 水池(编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307021001	水池底 混凝土强度等级: ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050307021002	水池壁 壁厚≤15cm 混凝土强度等级: ____			
050307021003	水池壁 15cm<壁厚≤20cm 混凝土强度等级: ____			
050307021004	水池壁 曲线 混凝土强度等级: ____			
050307021005	水池柔性防水 做法: ____ 材料品种: ____	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 清理基层 2. 材料裁剪 3. 铺设

5.3.8 挡墙

挡墙工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.8 的规定执行。

表 5.3.8 挡墙(编码：050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307010001	砌石挡墙 石料种类、规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石料加工 2. 砌石
050307011001	宾格挡墙 宾格网材质、规格：___ 填充料材质、规格：___			1. 宾格网固定 2. 宾格网填充

5.3.9 花池、沙池

花池、沙池工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.9 的规定执行。

表 5.3.9 花池、沙池(编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307017001	花池、沙池池底 混凝土强度等级:	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
050307017002	花池、沙池池壁 壁厚≤15cm 混凝土强度等级:			
050307017003	花池、沙池池壁 15cm<壁厚≤20cm 混凝土强度等级:			
050307017004	花池、沙池池壁 曲线 混凝土强度等级:			
050307017005	砖砌花池、沙池			1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝

5.3.10 其他景观设施小品

其他景观设施小品工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.10 的规定执行。

表 5.3.10 其他景观设施小品(编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307001001	石灯笼安装 单个尺寸 $\leq 25 \times 25 \times 45\text{cm}$ 石料种类: ____	个	按设计图示数量计算	1. 基础(座基) 2. 安装
050307001002	石灯笼安装 单个尺寸 $\leq 30 \times 30 \times 55\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307001003	石灯笼安装 单个尺寸 $\leq 40 \times 40 \times 65\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307001004	石灯笼安装 单个尺寸 $> 40 \times 40 \times 65\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002001	石球安装 球径 $\leq 40\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002002	石球安装 $40\text{cm} < \text{球径} \leq 50\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002003	石球安装 $50\text{cm} < \text{球径} \leq 60\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002004	石球安装 $60\text{cm} < \text{球径} \leq 80\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307002005	石球安装 $80\text{cm} < \text{球径} \leq 100\text{cm}$ 石料种类: ____			
050307003001	仿石音箱安装 单个尺寸 $\leq 20 \times 20 \times 30\text{cm}$			1. 基础(座基) 2. 安装仿石音箱
050307003002	仿石音箱安装 单个尺寸 $\leq 25 \times 25 \times 35\text{cm}$			
050307003003	仿石音箱安装 单个尺寸 $\leq 30 \times 30 \times 45\text{cm}$			
050307003004	仿石音箱安装 单个尺寸 $> 30 \times 30 \times 45\text{cm}$			
050307004001	塑松(杉)树皮 树皮种类: ____	m^2	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 调制砂浆 2. 刷涂颜料 3. 养护
050307004002	塑树根 直径 $\leq 15\text{cm}$ 塑树种类: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 钢筋制作、绑扎 2. 调制砂浆 3. 安装 4. 刷涂颜料
050307004003	塑树根 $15\text{cm} < \text{直径} \leq 25\text{cm}$ 塑树种类: ____			
050307004004	塑树干 直径 $\leq 20\text{cm}$ 塑树种类: ____			
050307004005	塑树干 $20\text{cm} < \text{直径} \leq 30\text{cm}$ 塑树种类: ____			
050307005001	塑竹节、竹片 塑竹种类: ____	m^2	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 钢筋制作、绑扎 2. 调制砂浆 3. 安装 4. 刷涂颜料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307005002	塑竹 直径 $\leq 10\text{cm}$ 塑竹种类: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 钢筋制作、绑扎 2. 调制砂浆 3. 安装 4. 刷涂颜料
050307005003	塑竹 直径 $> 10\text{cm}$ 塑竹种类: ____			
050307005004	塑藤条 直径 $\leq 3\text{cm}$ 塑藤种类: ____			
050307005005	塑藤条 $3\text{cm} < \text{直径} \leq 6\text{cm}$ 塑藤种类: ____			
050307005006	塑藤条 $6\text{cm} < \text{直径} \leq 10\text{cm}$ 塑藤种类: ____			
050307005007	塑藤条 其他直径: ____cm 塑藤种类: ____			
050307006001	混凝土栏杆安装 高度 $\leq 50\text{cm}$ 混凝土强度等级: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基础（座基） 2. 栏杆/栏板安装
050307006002	混凝土栏杆安装 $50\text{cm} < \text{高度} \leq 80\text{cm}$ 混凝土强度等级: ____			
050307006003	混凝土栏杆安装 $80\text{cm} < \text{高度} \leq 120\text{cm}$ 混凝土强度等级: ____			
050307006004	金属栏杆安装 材料种类、规格: ____ 栏杆高度: ____			
050307006005	塑料栏杆安装 材料种类、规格: ____			
050307006006	石柱铁链栏杆 石柱安装 材料种类、规格: ____			
050307006007	石柱铁链栏杆 铁链安装 材料种类、规格: ____ 栏杆高度: ____			
050307006008	竹栏杆 $50\text{cm} \leq \text{高度} < 80\text{cm}$ 材料种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基础（座基） 2. 栏杆/栏板安装
050307006009	竹栏杆 高度 $> 80\text{cm}$ 材料种类、规格: ____			
050307007001	钢网围墙安装 材料种类、规格: ____			
050307012001	景窗 景窗材料品种、规格: ____ 混凝土强度等级: ____ 涂刷材料品种: ____			
050307013001	花饰 花饰材料种类、规格: ____ 涂刷材料品种: ____			
050307014001	博古架 博古架材料种类、规格: ____ 混凝土强度等级: ____ 涂刷材料品种: ____			
		个	按设计图示数量计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307019001	砖石砌小摆设 砖、石种类、规格：____ 砂浆强度等级、配合比____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 调制砂浆 2. 砌砖、石 3. 抹面、养护 4. 勾缝 5. 石表面加工
050307020001	其他景观小摆设 名称及材料：____ 规格尺寸：____	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装

5.3.14 相关问题及说明

5.3.14.1 砌筑的果皮箱、须弥座等小构件，按“050307019001 砖石砌小摆设”清单编码列项。

5.3.14.2 混凝土构件中的钢筋项目应按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》清单项目编码列项。

5.3.11 装饰面层

装饰面层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.3.11 的规定执行。

表 5.3.11 装饰面层(编码: 050311)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050311001001	刮腻子 聚乙烯醇 墙面 遍数: ____	m ²	按图示尺寸以面积计算	1. 基层清理、修补 2. 砂纸打平 3. 满刮腻子(涂料)
050311001002	刮腻子 聚乙烯醇 梁、柱、天棚面 遍数: ____			
050311001003	刮腻子 117 胶 墙面 遍数: ____			
050311001004	刮腻子 117 胶 梁、柱、天棚面 遍数: ____			
050311001005	刮钢化涂料 墙面 遍数: ____			
050311001006	刮钢化涂料 梁、柱、天棚面 遍数: ____			
050311001007	喷仿石涂料 墙面 遍数: ____			1. 基层清理、修补 2. 砂纸打平 3. 喷涂料
050311001008	喷仿石涂料 柱面 遍数: ____			
050311001009	喷防水涂料 墙面 遍数: ____			
050311001010	喷防水涂料 柱面 遍数: ____			
050311001011	水磨木纹板 制作安装 材料种类、规格: ____			1. 钢筋制作、绑扎、安装 2. 砂浆抹平 3. 面层磨光、打蜡擦光 4. 现场安装
050311001012	非水磨(原色)木纹板 制作安装 材料种类、规格: ____			
050311001013	石材立面装饰 粘贴石材面 材料种类、规格: ____		以实贴面以面积计算, 附墙柱、垛按展开面积并入相应立面工程量计算	1. 清理基层 2. 粘结层铺贴 3. 镶贴块料面层 4. 勾缝, 磨光、擦缝 5. 打蜡养护
050311001014	石材立面装饰 干挂石材面 材料种类、规格: ____			1. 选料 2. 刷粘接剂 3. 镶贴石材面层 4. 擦缝 5. 清洁表面

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050311001015	石材立面装饰 挂贴石材面 材料种类、规格：___	m ²	以实贴面以面积计算，附墙柱、垛按展开面积并入相应立面工程量计	1. 清理基层 2. 钻孔 3. 制作安装钢筋网 4. 块料电焊安装 5. 磨光、打蜡
050311001016	石材立面装饰 碎拼石材面 材料种类、规格：___			1. 选料 2. 刷粘接剂 3. 镶贴石材面层 4. 擦缝 5. 清洁表面
050311001017	墙面贴卵石 拼花 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 粘结层铺贴 3. 镶贴面层
050311001018	墙面贴卵石 素色 材料种类、规格：___			
050311001019	立面装饰 斩假石 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 嵌条、抹灰（含底层）、找平、罩面、剁斧、粘石 3. 补浆、水磨、打蜡
050311001020	立面装饰 干粘石 材料种类、规格：___			
050311001021	立面装饰 水磨石 材料种类、规格：___			
050311001022	立面装饰 水刷石 材料种类、规格：___			
050311001023	立面装饰 陶瓷面砖 材料种类、规格：___			1. 清理基层 2. 粘结层铺贴 3. 镶贴面层
050311001024	立面装饰 其他 材料种类、规格：___			4. 磨光、修嵌缝隙

5.4 城市家具

5.4.1 园林桌椅

园林桌椅工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.4.1 的规定执行。

表 5.4.1 园林桌椅 (编码: 050305)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050305001001	简式混凝土吴王靠 混凝土强度等级: ____	m	按靠背长度以延长米计算, 伸入墙、柱部分不计算长度	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 构件安装 4. 砂浆抹面 5. 接头灌缝 6. 养护、清理
050305001002	繁式混凝土吴王靠 混凝土强度等级: ____			
050305002001	水磨石飞来椅		按设计图示尺寸以座凳面中心线长度计算	1. 制作 2. 安装
050305003001	竖芯式木(竹)吴王靠 材料种类: ____		按设计图示尺寸靠背以长度计算, 深入墙、柱部分不计算长度	1. 靠背扶手、靠背制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷防护材料
050305003002	宫式木(竹)吴王靠 材料种类: ____			
050305003003	葵式木(竹)吴王靠 材料种类: ____			
050305003004	座凳面 厚 5cm 材料种类、规格: ____	m ²	按设计图示凳下挂落边外围面积以面积计算	1. 座凳面制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷防护材料
050305003005	座凳面 其他厚度: ____ 材料种类、规格: ____			
050305003006	座凳楣子 西洋瓶 材料种类、规格: ____			1. 楣子制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷防护材料
050305003007	座凳楣子 直棍条 材料种类、规格: ____			
050305003008	木条椅(凳)安装 有靠背 材料种类、规格: ____	m	按设计图示尺寸靠背以长度计算, 深入墙、柱部分不计算长度	1. 靠背扶手、靠背制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷防护材料
050305003009	木条椅(凳)安装 无靠背 材料种类、规格: ____			
050305004001	成品石桌安装 材料种类、规格: ____	套	按设计图示数量计算	1. 基础(座基) 2. 安装 3. 调整 4. 固定 5. 石材养护
050305004002	成品石质、混凝土条椅(凳)安装 有靠背 材料种类、规格: ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 基础(座基) 2. 安装 3. 调整 4. 固定 5. (石材) 养护

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050305004003	成品石质、混凝土条椅（凳）安装 无靠背 材料种类、规格： ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 基础（座基） 2. 安装 3. 调整
050305004004	成品整石座凳安装 材料种类、规格： ____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	4. 固定 5. （石材）养护
050305004005	成品铸铁条椅（凳） 有靠背安装 材料种类、规格： ____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 安装 2. 调整 3. 固定
050305004006	成品铸铁条椅（凳） 无靠背安装 材料种类、规格： ____			4. 刷防护材料
050305005001	桌/凳/椅制安 材料种类、规格： ____	个	按设计图示数量计算	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护
050305006001	塑树根桌/凳 材料种类、规格： ____ 砖石种类/混凝土强度等级： ____			1. 调制砂浆 2. 砖石砌筑/模板制安，混凝土浇筑 3. 塑树皮 4. 绘制木纹
050305007001	塑树节椅 材料种类、规格： ____			

5.4.2 标志牌

标志牌工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.4.2 的规定执行。

表 5.4.2 标志牌(编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307008001	木标志牌 制作 带雕花边框 材料种类、规格: ____ 镏字种类、规格: ____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镏字、喷字 5. 安装 6. 刷油漆
050307008002	木标志牌 制作 素边框 材料种类、规格: ____ 镏字种类、规格: ____			
050307008003	木标志牌 刻字 材料种类、规格: ____ 镏字种类、规格: ____			
050307008004	木标志牌 混色油漆(醇酸磁漆)			
050307008005	多向指示牌安装 材料种类、规格: ____	套	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装
050307008006	总平面图导览牌安装 材料种类、规格: ____			

5.4.3 垃圾箱

垃圾箱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.4.3 的规定执行。

表 5.4.3 垃圾箱(编码: 050307)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050307018001	垃圾箱安装 材料种类、规格: ____	个	按设计图示数量 计算	1. 安装 2. 加固 3. 清扫
050307018002	垃圾箱安置 材料种类、规格: ____			安置

5.4.4 体育设施

体育设施工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、工程量计算规则应按表 5.4.4 的规定执行。

表 5.4.4 体育设施(编码：050407)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
050407001001	体育设施 材料种类、规格：____	个	按设计图示数量计算	安装

5.5 措施项目

5.5.1 技术措施项目

技术措施项目工程量清单项目设置、计量单位应按表 5.5.1 的规定执行。

表 5.5.1 技术措施项目(编码：050401)

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容
050401001001	脚手架	项	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等
050401002001	栽植技术措施		包含树木支撑架、树木裹干、搭设遮阴(防寒)棚、树木输液树木涂白、假植等
050401003001	设施顶面垂直运输		1. 垂直运输机械的基础制作、安装 2. 垂直运输机械运行
050401004001	大型机械进退场及安拆		1. 施工机械现场安拆 2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点
050401005001	围堰		1. 取土、装土 2. 堆筑围堰 3. 拆除、清理围堰
050401006001	排水		1. 抽水 2. 清理
050401007001	建筑垃圾外运及处置		运输、消纳, 包括根据当地有关规定需完成的消纳和处置等的全部工作
050401008001	其他技术措施		

5.5.1 相关问题说明

5.5.1.1 本附录“脚手架”包括工程施工过程中, 按相关规范要求及满足施工作业的需求所搭设的全部脚手架。

5.5.1.2 本附录“设施顶面垂直运输”仅包括工程施工过程中的大型垂直运输机械。使用其他吊装机械及人力辅助工器具进行的垂直运输, 包含在相应清单工作内容中。

5.5.1.3 其他技术措施必须根据实际措施项目名称确定项目名称, 明确描述工作内容及包含范围。

5.5.2 综合措施项目

综合措施项目工程量清单项目设置、项目名称、工作内容及包含范围应按表 5.5.2 的规定执行。

表 5.5.2 综合措施项目(编码：050402)

项目编码	项目名称	计量单位	工作内容
050402001001	安全生产费	项	施工现场安全施工所需的各项措施
050402002001	文明临设环保费		文明施工费：施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 临时设施费：为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 环境保护费：施工现场为达到环保要求所需的各项措施
050402003001	雨季施工增加		在雨季施工，排除雨水等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
050402004001	其他综合措施		

5.5.2 相关问题说明

5.5.2.1 其他综合措施必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。