

目 录

建筑工程拆除消耗量定额	1
第一章人工拆除工程	1
第一节 全房、砖烟囱人工拆除工程	9
第二节 分项人工拆除	10
一、基础拆除	10
二、砌体拆除	11
三、混凝土及钢筋混凝土拆除	12
四、木构架及屋面木基层拆除	13
五、屋面拆除	14
六、金属构件拆除	17
七、防水层拆除	17
八、楼地面拆除	18
九、墙柱面拆除	20
十、天棚拆除	22
十一、门窗拆除	24
十二、栏杆扶手、线条拆除	25
十三、其他拆除	26
十四、油漆工程（清除旧漆面）	29
第二章机械拆除工程	34
第一节 房屋整体机械拆除工程	36
一、砖木、砖混结构房屋整体机械拆除	36
二、框架结构房屋整体机械拆除	36
三、大板楼结构房屋整体机械拆除	37
四、一般工业厂房、厂库房屋整体机械拆除	37
第二节 分项机械拆除工程	38
一、履带式液压岩石破碎机分项拆除	38
二、风动凿岩机分项拆除	39
第三章爆破拆除工程	41
第一节 房屋、高耸建筑物整体爆破拆除工程	44
一、砖混结构楼房爆破拆除	44
二、钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除	45
三、钢筋混凝土框架剪力墙、剪力墙结构楼房爆破拆除	46
四、钢结构楼房爆破拆除	47
五、高耸建筑物砖烟囱、水塔爆破拆除	48
六、高耸建筑物钢筋混凝土结构爆破拆除	49
第二节 分项爆破拆除工程	55
一、基础爆破拆除	55
二、路面和地坪爆破拆除	59
三、膨胀剂胀裂拆除	62
第四章渣土场外运输	66
第一节 渣土场外运输	69

总 说 明

一、《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》（以下简称本定额），包括：人工拆除、机械拆除、爆破拆除、渣土运输，共四个章节。

二、本定额适用于广西壮族自治区行政区域内各类建筑物、构筑物的整体拆除及局部拆除工程。

三、本定额是编审建筑拆除工程设计概算、施工图预算、最高投标限价及调解处理拆除工程造价纠纷、鉴定拆除工程造价的依据；是合理确定和有效控制工程造价、衡量投标报价合理性的基础；是编制企业定额、投标报价的参考。

四、本定额编制依据。

1. 国家和有关部门颁发的现行房屋修缮工程及爆破工程的产品标准、设计规范、施工及验收规范、质量评定标准、技术操作规程和安全操作规程。

2. 《建筑工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。

3. 《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2021。

4. 《全国统一建设劳动定额（建筑工程）》（LD/T72.1~11-2008）。

5. 《爆破工程消耗量定额》（GYD—102—2008）。

6. 《〈建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）〉广西壮族自治区实施细则》。

7. 《〈建设工程工程量计算规范（GB 50854~50862-2013）〉广西壮族自治区实施细则（修订本）》。

2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（上、下册）及有关配套定额。

五、本定额是按照正常施工条件、现有的施工机械装备水平、合理的劳动组织及工期编制的，反映了社会平均消耗水平。

六、本定额工程内容定额表中已说明了主要工序，次要工序虽未说明，但均已包含内。

七、本定额包括施工过程中所需的人工、材料和机械台班数量，除定额中有规定允许调整外，不得因具体工程施工组织设计、施工方法及工、料、机等耗用与定额不同进行调整换算。

八、本定额人工、材料、机械

1. 人工消耗量以实物量人工费表现,是完成规定计量单位建筑和装饰装修分部分项工程合格产品所需的人工费用。包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费,以及按规定缴纳的住房公积金与社会保险费(养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费)。

2. 本定额采用的建筑材料应为符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品。

3. 本定额所列参考基价中的人工、材料、机械台班的单价均采用2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(以下简称“24建筑定额”)的人工、材料、机械单价及相关文件规定。

九、执行本定额时,如发生大型机械安装、拆卸和场外运输费用,按“24建筑定额”计算相关子目计算,列入措施费。

十、本定额均不包括水电路、室内设备的拆除及对水电路及设备部位的保护,发生时另行处理。

十一、本定额不包括挖土和排水,发生时按相应专业定额子目套用。

十二、本定额仅考虑拆除工程所发生的费用,若拆除项目材料可回收的,应根据实际情况抵扣或部分抵扣拆除费用,并在合同中约定。

十三、本定额拆除物的特征尺寸(例如墙厚、壁厚、截面),泛指该尺寸以内(包括该尺寸)的被拆除物。

十四、本定额中的基价、材料费、机械费、材料单价、机械单价体现含税价和除税价,其分子表示除税价,分母表示含税价。

十五、本定额中凡注明 $\times\times\times$ 以内或以下者均包括 $\times\times\times$ 本身,注明 $\times\times\times$ 以外或者以上者均不包 $\times\times\times$ 本身。

十六、本定额凡材料单价为()者,可根据工程情况做补充单价,其参考基价为不完全价,应补计未计价材料费用后使用。

十七、本说明未尽事宜,详见各章节说明。

十八、本定额由广西壮族自治区建设工程造价站统一管理,统一解释。

第一章 人工拆除工程

说明

本章包括全房、分项人工拆除。

1. 全房人工拆除工程

(1) 本章定额已综合考虑平房的不同层高或檐高。

(2) 室内地坪(即±0.000)及其以下的基础人工拆除执行本章相应分项拆除定额。

(3) 全房拆除按屋面做法及墙体厚度划分子目者, 执行定额时按外墙的厚度套用相应子目。

(4) 凡符合全房拆除的工程项目, 不得使用分项拆除定额。

(5) 整体拆除无定额子目套用的, 执行分项拆除子目, 定额消耗量乘以系数0.6。

2. 分项人工拆除工程

(1) 基础拆除

① 拆除基础混凝土垫层执行拆除混凝土基础子目。

② 基础与墙身划分界线:

a. 有地下室满堂基础: 以满堂基础上皮为界, 以下为基础工程, 以上为结构工程。

b. 有地下室的带形基础: 以地下室地面标高为界, 以下为基础工程, 以上为结构工程。

c. 无地下室工程: 以首层室内设计地坪±0.000为界, 以下为基础工程, 以上为结构工程。

③ 现浇钢筋混凝土的梁、板、柱和其他构件的拆除, 均执行拆除现浇钢筋混凝土定额。

④ 混凝土小型构件, 系指单个体积在 0.05m^3 以内的本定额未列出定额项目的构件。混凝土漏空花格、栏杆花饰等拆除, 均执行拆除混凝土小型构件定额。

⑤ 屋架的跨度是指屋架两端上下弦中心线交点之间的长度。

⑥铲除屋面防水层不包括找平层的拆除，找平层拆除套用水泥砂浆楼地面面层拆除子目。

⑦各类地面面层的拆除包括面层及结合层、找平层的拆除，不包括垫层的拆除。

⑧楼梯、台阶面层的拆除，套用相应地面面层拆除子目，定额乘以系数 1.5。

⑨砖结构钻孔综合考虑各种材质，轻质砖、空心砖执行砖结构定额。

3. 其他

(1) 本章定额未包括工程水电费，所发生的工程水电费用应由业主承担。

(2) 拆除工程洒水除尘所用人工包含在定额内，水的费用由业主承担。

(3) 分项拆除项目是按檐高 20m 以下为标准编制的。建筑物檐高超过 20m 时，按下表计算超高增加费，列入工程直接费；各种可回收的材料、构配件及渣土的垂直运输增加的费用按实际发生办理签证。

项目	取费基础	取费标准 (%)	
		20~45 米	45 米以上
超高增加费	定额人工费	1.8	2.5

(4) 人工拆除各项目均已包括搭拆 3.6m 以内的简易脚手架，超过上述高度需要支搭脚手架时，执行“2024 定额”装饰装修脚手架相应子目。

(5) 除定额表头注明的工作内容外，本定额各章分项拆除均包括：全房拆除时毗邻房屋的支顶，分项拆除时保护原有建筑物不拆除部位的完好，将拆下的可用材料和渣土废弃材料运至 30m 以内指定地点，清理归堆码放整齐。

工程量计算规则

1. 全房人工拆除工程

平房全房拆除均按其建筑面积以平方米计算。

2. 项人工拆除工程

(1) 基础拆除

基础垫层、砖基础、混凝土及钢筋混凝土基础、毛石(块石)基础的拆除,按实拆体积以立方米计算。

(2) 砌体拆除

各种砌体的拆除按实拆砌体的体积以立方米计算,不扣除 0.3 m^2 以内孔洞和构件所占的体积。附着的砂浆面层或块料面层等与砌体一起拆除时,其体积并入所拆除项目的工程量内计算。

(3) 混凝土及钢筋混凝土构件拆除

①混凝土及钢筋混凝土构件的拆除按实拆体积以立方米计算,不扣除墙、板中单个面积 0.3 m^2 以内的孔洞所占的体积。附着的砂浆面层或块料面层等与构件一起拆除时,其体积并入所拆除项目的工程量内计算。

②池槽拆除不分规格,按其水平投影面积以平方米计算。

(4) 木构架及屋面木基层拆除

①拆除屋架、半屋架按跨度分类以榀计算。马尾屋架(马尾、折角和正交部分的半屋架)的拆除按马尾屋架(半屋架)各上弦杆水平投影的长度之和除以相应整屋架的跨度,折合成工程量,执行整屋架拆除的相应定额子目。

②檩、椽子的拆除按实拆的数量以根计算。

③望板、油毡、瓦条拆除按实拆屋面面积以平方米计算。

④封檐板的拆除按实拆长度以米计算。

(5) 屋面拆除

①屋面的拆除按屋面实拆面积以平方米计算。

②屋面保温层、垫层、架空隔热层按实拆面积以平方米计算。

③各种水落管拆除按实拆长度以米计算。

④铁皮檐沟、斜沟拆除按实拆长度以米计算。拆沟嘴、雨水口、水斗按个计

算。

(6) 金属构件拆除

钢梁、钢柱、钢网架、钢支撑、钢墙架、其他金属构件均按实拆质量以 t 计算。

(7) 防水层拆除

①铲除卷材、涂膜防水层按实际铲除面积以平方米计算。铲除天沟、檐沟卷材、涂膜防水层按实际铲除长度以米计算，但其宽度以 1m 以内为准，若其宽度超过 1m，按展开面积以平方米计算，套用相应定额子目。

(8) 楼地面拆除

①地面垫层拆除按实拆体积以立方米计算，砂浆面层与混凝土垫层一起拆除时，其体积并入地面垫层计算。

②地面面层的拆除按实拆面积以平方米计算，踢脚板的拆除按实拆面积计算，并入地面面层面积。

③楼梯面层的拆除，按实拆水平投影面积(不扣除宽度 500mm 以内的梯井)乘以系数 1.42 以平方米计算。楼梯间踢脚板的拆除按实拆面积计算，并入楼梯面层面积。

④台阶面层的拆除，按实拆水平投影面积乘以系数 1.48 以平方米计算。

(9) 墙柱面拆除

①墙、柱面拆除一般抹灰或装饰抹灰、拆除各种块料面砖按实拆面积以平方米计算。

②墙、柱面拆除石材墙面按实拆石材饰面面积以平方米计算。

③清理涂料层、揭撕墙纸、墙布按实际清理、揭撕面积以平方米计算。

④隔墙拆除按实拆面积以平方米计算。

⑤护墙板拆除按实拆面积以平方米计算。

(10) 天棚拆除

①砂浆天棚的拆除按实拆面积以平方米计算。

②吊顶天棚的拆除按水平投影面积以平方米计算。

③涂料层的清理按实清面积以平方米计算。

(11) 门窗拆除

①拆除整樘木门窗按实拆的数量以樘计算,拆除木门窗框按实拆的数量以个计算,拆除木门窗扇按实拆的数量以扇计算。

②拆钢门、钢窗、铝合金门窗、卷闸门、拉闸门、厂库房木门、特种门按实拆门窗的洞口面积以平方米计算。

③窗栅、防盗网按实拆面积以平方米计算。

④窗帘盒的拆除按实拆长度以延长米计算。

⑤木窗台板的拆除按实拆的数量以块计算。

⑥水磨石窗台板、筒子板的拆除按实拆面积以平方米计算。

(12) 栏杆、扶手、线条拆除

①拆除栏杆按实拆长度以延长米计算。

②拆除扶手按实拆长度以延长米计算。

③木楼梯拆除以住宅楼为准,不分单双跑,包括拆除楼梯的休息平台,每层为一座,以座为单位计算。

④拆除装饰线按实拆长度以米计算。

(13) 其他拆除

①水磨石隔断、博古架的拆除,按实拆面积以平方米计算。

②炉灶拆除不分规格,以一个灶眼为一座,按实拆数量以座计算。

③凿除混凝土保护层和混凝土面凿毛按实凿面积以平方米计算。

④砖结构、混凝土结构钻孔应区别孔径,按其数量以个计算。

(14) 油漆工程(清除旧漆面)

①门窗油漆层清除按门窗单面洞口面积以平方米计算。

②木栅栏、栏杆油漆层清除按木栅栏、栏杆的单面外围面积以平方米计算

③玻璃间壁油漆层清除按间壁单面外围面积以平方米计算。

④天棚油漆层清除按天棚实清面积以平方米计算。

⑤木间壁油漆层清除按间壁的单面外围面积乘以2以平方米计算。

⑥护墙板、窗台、筒子板按其装饰面积以平方米计算。

⑦钢、木人字屋架油漆层清除按跨度乘以1/2中高;其他形状的屋架按外缘折合面积以平方米计算。

⑧望板檐头、板条檐口油漆层清除按其面积以平方米计算。

⑨其他木材面、抹灰面油漆层清除按其展开面积以平方米计算。

⑩扶手油漆层清除按其长度以米计算。

11. 窗帘盒、装饰框、挂镜线、压条油漆层清除按其长度以米计算。

12. 箱柜容器及其它金属面油漆层清除按其展开面积以平方米计算。

第一节 全房、砖烟囱人工拆除工程

工作内容：搭拆临时用脚手架、拆除室内地坪以上的全部建筑物，并将拆下的砖瓦、木材等可用的材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点分类码放整齐，渣土原地清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-1	AC-1-2	AC-1-3
项 目 名 称					预制板顶平房		
					墙体厚度		
					12cm	19cm	24cm
基 价 (元)					4078.14	5235.65	6007.32
其 中	人 工 费 (元)				4078.14	5235.65	6007.32
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	4078.140	5235.648	6007.320

工作内容：搭拆临时用脚手架、拆除室内地坪以上的全部建筑物，并将拆下的砖瓦、木材等可用的材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点分类码放整齐，渣土原地清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-4	AC-1-5	AC-1-6
项 目 名 称					现浇混凝土板顶平房		
					墙体厚度		
					12cm	19cm	24cm
基 价 (元)					4823.44	6192.91	7106.22
其 中	人 工 费 (元)				4823.44	6192.91	7106.22
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	4823.438	6192.912	7106.220

工作内容：搭拆临时用脚手架、拆除室内地坪以上的全部建筑物，并将拆下的砖瓦、木材等可用的材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点分类码放整齐，渣土原地清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-7	AC-1-8	AC-1-9
项 目 名 称					平瓦、小青瓦顶平房		
					墙体厚度		
					12cm	19cm	24cm
基 价 (元)					3282.05	4213.92	4835.16
其 中	人 工 费 (元)				3282.05	4213.92	4835.16
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	3282.048	4213.915	4835.160

工作内容：搭拆临时用脚手架、拆除室内地坪以上的全部建筑物，并将拆下的砖瓦、木材等可用的材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点分类码放整齐，渣土原地清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-10	AC-1-11	AC-1-12	AC-1-13
项 目 名 称					轻型屋面平房			简易棚子
					墙体厚度			
					12cm	19cm	24cm	
基 价 (元)					2421.49	3109.15	3567.27	1802.20
其 中	人 工 费 (元)				2421.49	3109.15	3567.27	1802.20
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	2421.487	3109.154	3567.274	1802.196

工作内容：搭拆临时用脚手架、拆除室内地坪以上的全部建筑物，并将拆下的砖瓦、木材等可用的材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点分类码放整齐，渣土原地清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-14			
项 目 名 称					一般工业厂房、仓库			
					平房			
基 价 (元)					5391.94			
其 中	人 工 费 (元)				5391.94			
	材 料 费 (元)				—			
	机 械 费 (元)				—			
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	5391.936			

第二节 分项人工拆除

一、基础拆除

工作内容：拆除或拆碎垫层，渣土垂直、水平倒运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-1-15	AC-1-16
项 目 名 称					拆除垫层	
					灰土 (包括碎砖三合土)	炉渣
基 价 (元)					1230.77	840.05
其 中	人 工 费 (元)				1230.77	840.05
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1230.768	840.048

工作内容：拆除或拆碎基础、断钢筋、剔凿，渣土垂直、水平倒运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-1-17	AC-1-18	AC-1-19	AC-1-20
项 目 名 称					拆除基础			
					砖基础	混凝土	钢筋混凝土基础	毛石基础
基 价 (元)						967.03		
其 中	人 工 费 (元)				967.03	4043.95	5587.30	1084.25
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	967.032	4043.952	5587.296	1084.248

附注：拆除毛石基础混凝土执行混凝土基础子目。

二、砌体拆除

工作内容：拆墙、柱及附着其上的装饰层，拆除材料全部下地（基础渣土垂直倒运），渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-1-21	AC-1-22	AC-1-23	AC-1-24
项 目 名 称					拆除砌体			
					砖墙	砖柱	砌块墙	砌块柱
基 价 (元)					908.42	1251.28	586.08	808.79
其 中	人 工 费 (元)				908.42	1251.28	586.08	808.79
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	908.424	1251.281	586.080	808.790

工作内容：墙体拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-25	AC-1-26	AC-1-27
项 目					加气混凝土砌块墙	拆除砌体	
						零星砌体	毛石、方整石墙
					10m ³	10m ³	
基 价 (元)					621.25	1160.44	1022.71
其 中	人 工 费 (元)				621.25	1160.44	1022.71
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	621.250	1160.438	1022.710

附注：包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除。

三、混凝土及钢筋混凝土拆除

工作内容：破碎混凝土，断钢筋、剔凿、清理渣土，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-28	AC-1-29	AC-1-30
项 目 名 称					预制钢筋混凝土拆除		
					钢筋混凝土	小型构件	池槽
					10m ³		10m ²
基 价 (元)					3282.05	2383.39	840.05
其 中	人 工 费 (元)				3282.05	2383.39	840.05
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	3282.048	2383.392	840.048

工作内容：破碎混凝土，断钢筋、剔凿、清理渣土，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-31	AC-1-32	AC-1-33	AC-1-34
项 目 名 称					现浇钢筋混凝土拆除			混凝土拆除
					钢筋混凝土	小型构件	池槽	
					10m ³		10m ²	10m ³
基 价 (元)					5372.40	3907.20	1379.24	2930.40
其 中	人 工 费 (元)				5372.40	3907.20	1379.24	2930.40
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	5372.400	3907.200	1379.242	2930.400

四、木构架及屋面木基层拆除

工作内容：切割锚固件、风撑、水平撑，屋架及各种附件的拆除，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：10樑

定 额 编 号					AC-1-35	AC-1-36	AC-1-37	AC-1-38
项 目 名 称					人字屋架拆除			
					跨 度			
					6m以内	8m以内	12m以内	16m以内
基 价 (元)					609.52	1054.94	1758.24	2344.32
其 中	人 工 费 (元)				609.52	1054.94	1758.24	2344.32
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	609.523	1054.944	1758.240	2344.320

工作内容：木构件拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：10樑

定 额 编 号					AC-1-39	AC-1-40
项 目 名 称					半屋架拆除	
					跨 度	
					6m以内	6m以外
基 价 (元)					468.86	703.30
其 中	人 工 费 (元)				468.86	703.30
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	468.864	703.296

工作内容：拆除屋面木基层，拆除木椽包括拆除椽的附件，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-41	AC-1-42	AC-1-43	AC-1-44
项 目 名 称					屋面木基层拆除			
					椽	椽子	拆望板	
							油毡瓦条	单拆望板
					10根	100m ²		
基 价 (元)					58.61	5.86	468.86	410.26
其 中	人 工 费 (元)				58.61	5.86	468.86	410.26
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	58.608	5.861	468.864	410.256

工作内容：拆除屋面木基层、封檐板，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：见表

定额编号		AC-1-45	AC-1-46	AC-1-47	AC-1-48	
项目名称		屋面木基层拆除		封檐板拆除		
		单拆		25cm以内	25cm以外	
		油毡瓦条	挂瓦条			
基价(元)		312.58	117.22	17.58	28.33	
其中	人工费(元)		312.58	117.22	17.58	28.33
	材料费(元)		—	—	—	—
	机械费(元)		—	—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	312.576 117.216 17.582 28.327	

五、屋面拆除

工作内容：各种瓦顶、望板油毡顶的拆除，包括基层及其以上的屋面拆除，但不包括木基层的拆除；拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：100m²

定额编号		AC-1-49	AC-1-50	AC-1-51	AC-1-52	
项目名称		屋面拆除				
		瓦顶、望板油毡顶				
		石棉瓦、望板油毡顶	玻璃钢瓦、塑料波纹瓦顶	平瓦、小青瓦顶	波纹瓦、西班牙瓦、英式瓦(砂浆粘贴)	
基价(元)		468.86	351.65	504.03	3223.44	
其中	人工费(元)		468.86	351.65	504.03	3223.44
	材料费(元)		—	—	—	—
	机械费(元)		—	—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	468.864 351.648 504.029 3223.440	

工作内容：拆除混凝土屋面板、找平层及防水层，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

拆除，废弃材料清理归堆。

拆除，控制扬尘，废弃材料清理归堆。

单位：见表

定额编号					AC-1-53	AC-1-54	AC-1-55
项目名称					金属压型板屋面		
					镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面板	型钢龙骨	其他龙骨
					100m ²	10m ²	
基 价 (元)					390.72	<u>188.30</u> 196.43	<u>84.20</u> 85.28
其中	人 工 费 (元)				390.72	103.57	68.97
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	<u>84.73</u> 92.86	<u>15.23</u> 16.31
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	390.720	103.565	68.969
机械	990903002	汽车式起重机 提升质量 (8t)	台班	<u>761.47</u> 815.48	—	0.040	0.020
	992319001	气割设备	台班	<u>24.67</u> 27.38	—	2.200	—

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

工作内容：拆除，控制扬尘，废弃材料清理归堆。

单位：10m²

定额编号					AC-1-56	AC-1-57	
项目名称					采光屋面		
					型钢龙骨	其他龙骨	
基 价 (元)					<u>162.40</u> 167.95	<u>76.80</u> 77.34	
其中	人 工 费 (元)				103.79	69.19	
	材 料 费 (元)				—	—	
	机 械 费 (元)				<u>58.61</u> 64.16	<u>7.61</u> 8.15	
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	103.789	69.192	
机械	990903002	汽车式起重机 提升质量 (8t)	台班	<u>761.47</u> 815.48	0.030	0.010	
	992319001	气割设备	台班	<u>24.67</u> 27.38	1.450	—	

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

工作内容：拆除屋面保温层、垫层（不含找平层及防水层的拆除），拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-58	AC-1-59	AC-1-60
项 目 名 称					屋面拆除		
					屋面保温层		
					加气混凝土	水泥蛭石	水泥珍珠岩
基 价 (元)					781.44	1074.48	1367.52
其 中	人 工 费 (元)				781.44	1074.48	1367.52
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	781.440	1074.480	1367.520

工作内容：拆除架空阶砖、架空隔热板及卷砖，清理表面，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-61	AC-1-62
项 目 名 称					屋面拆除	
					架空隔热层	
					架空阶砖	架空隔热板
基 价 (元)					1582.42	1408.55
其 中	人 工 费 (元)				1582.42	1408.55
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	1582.416	1408.546

工作内容：水落管及其附件的拆除，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：10m

定 额 编 号					AC-1-63	AC-1-64	AC-1-65
项 目 名 称					屋面拆除		
					水落管		
					铁皮水落管	铸铁水落管	塑料、玻璃钢水落管
基 价 (元)					23.44	58.61	26.37
其 中	人 工 费 (元)				23.44	58.61	26.37
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	23.443	58.608	26.374

工作内容：拆除檐沟、沟嘴、雨水口、水斗，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：见表

定额编号					AC-1-66	AC-1-67	AC-1-68	AC-1-69
项目名称					屋面拆除			
					铁皮檐沟、斜沟 10m	铁皮沟嘴	雨水口	水斗(各种类型)
基价(元)					46.89	58.61	85.96	48.84
其中	人工费(元)				46.89	58.61	85.96	48.84
	材料费(元)				—	—	—	—
	机械费(元)				—	—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	46.886	58.608	85.958	48.840

六、金属构件拆除

工作内容：切割、拆卸金属构件、旧料堆放到指定地点。

单位：t

定额编号					AC-1-70	AC-1-71	AC-1-72	AC-1-73
项目					金属构件拆除			
					钢屋架	钢柱、钢梁、钢檩	楼梯	零星铁件
基价(元)					769.72	358.49	1172.16	1325.52
其中	人工费(元)				769.72	358.49	1172.16	1325.52
	材料费(元)				—	—	—	—
	机械费(元)				—	—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	769.718	358.486	1172.160	1325.518

七、防水层拆除

工作内容：铲除卷材防水层或涂膜防水层(不包括铲除找平层)，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：见表

定额编号					AC-1-74	AC-1-75	AC-1-76
项目名称					铲除卷材、涂膜防水层		
					无砂石保护层 100m ²	带砂石保护层	天沟、檐沟 10m
基价(元)					527.47	820.51	58.61
其中	人工费(元)				527.47	820.51	58.61
	材料费(元)				—	—	—
	机械费(元)				—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	527.472	820.512	58.608

八、楼地面拆除

工作内容：垫层拆除，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：10m³

定额编号		AC-1-77	AC-1-78	AC-1-79			
项 目 名 称		楼地面垫层拆除					
		混凝土	灰土	炉渣			
基 价 (元)		2930.40	1758.24	840.05			
其 中	人 工 费 (元)	2930.40	1758.24	840.05			
	材 料 费 (元)	—	—	—			
	机 械 费 (元)	—	—	—			
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数	量	
人 工	000301000	人工费	元	1.00	2930.400	1758.240	840.048

工作内容：拆除面层(含结合层及找平层)，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。
铲除，控制扬尘，废弃材料清理归堆。
铲除砂浆结合层、块料面层，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：100m²

定额编号		AC-1-80	AC-1-81	AC-1-82	AC-1-83			
项 目 名 称		楼地面面层拆除						
		水泥砂浆	水磨石	面砖	马赛克(陶瓷锦砖)			
基 价 (元)		937.73	4004.88	2442.00	3516.48			
其 中	人 工 费 (元)	937.73	4004.88	2442.00	3516.48			
	材 料 费 (元)	—	—	—	—			
	机 械 费 (元)	—	—	—	—			
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数	量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	937.728	4004.880	2442.000	3516.480

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

工作内容：拆除面层(含结合层及找平层)，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。

单位：100m²

定额编号		AC-1-84	AC-1-85	AC-1-86			
项 目 名 称		楼地面面层拆除					
		预制水磨石、石材 面层	水泥阶砖、红阶砖	标准砖			
基 价 (元)		2953.84	820.51	468.86			
其 中	人 工 费 (元)	2953.84	820.51	468.86			
	材 料 费 (元)	—	—	—			
	机 械 费 (元)	—	—	—			
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数	量	
人 工	000301000	人工费	元	1.00	2953.843	820.512	468.864

- 工作内容：1. 地板拆除包括：龙骨、垫木、毛板、面板（或面层）及踢脚板的全部拆除。
 2. 塑料地板拆除。
 3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30M以内指定地点，清理归堆、码放整齐。附

单位：100m²

定额编号		AC-1-87	AC-1-88	AC-1-89	AC-1-90
项目名称		地板拆除			
基价(元)		带龙骨木地板	不带龙骨木地板	带龙骨玻璃地面	塑料地板
基价(元)		586.08	420.02	840.05	244.20
其中	人工费(元)	586.08	420.02	840.05	244.20
	材料费(元)	—	—	—	—
	机械费(元)	—	—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量
人工	000301000	人工费	元	1.00	586.080 420.024 840.048 244.200

- 附注：1、拆除无毛板层的带龙骨木地板，套用带龙骨木地板子目，人工乘以系数0.85。
 2、拆除无毛板层的不带龙骨木地板，套用不带龙骨木地板子目，人工乘以系数0.8。
 3、拆除复合木地板套用不带龙骨木地板子目，无毛板层者人工乘以系数0.8。

- 工作内容：1. 地毯拆除。
 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定额编号		AC-1-91			
项目名称		地毯拆除			
基价(元)		302.81			
其中	人工费(元)	302.81			
	材料费(元)	—			
	机械费(元)	—			
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量
人工	000301000	人工费	元	1.00	302.808

工作内容：明（暗）沟、散水拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：见表

定额编号		AC-1-92	AC-1-93	AC-1-94	AC-1-95	
项目名称		明（暗）沟、散水拆除				
		砖砌明（暗）沟	混凝土明（暗）沟	砖散水	混凝土散水	
		100m		100m ²		
基价（元）		1280.59	2724.30	801.95	1833.45	
其中	人工费（元）		1280.59	2724.30	801.95	1833.45
	材料费（元）		—	—	—	—
	机械费（元）		—	—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价（元）	数量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	1280.585 2724.295 801.953 1833.454	

九、墙柱面拆除

工作内容：铲除墙、柱面一般抹灰或装饰抹灰，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定额编号		AC-1-96	AC-1-97	AC-1-98	
项目名称		墙柱面铲除			
		砂浆	水刷石干粘石	水磨石、剁斧石	
基价（元）		937.73	2578.75	3750.91	
其中	人工费（元）		937.73	2578.75	3750.91
	材料费（元）		—	—	—
	机械费（元）		—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价（元）	数量
人工	000301000	人工费	元	1.00	937.728 2578.752 3750.912

工作内容：1. 拆除墙、柱面各种块料面砖、石材（包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架）。
2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。
拆除，废弃材料清理归堆。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-99	AC-1-100	AC-1-101	AC-1-102
项 目 名 称					墙柱面拆除			防火隔离带
					各种块料面砖	石材	护墙板	
基 价 (元)					3516.48	4923.07	439.56	139.50
其 中	人 工 费 (元)				3516.48	4923.07	439.56	139.50
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	3516.480	4923.072	439.560	139.501

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

工作内容：1. 拆除柱面各种装饰（包括拆除木骨架、钢骨架、板基层及面层）。
2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。
基层清理，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-103	AC-1-104
项 目 名 称					柱面装饰拆除	
					木骨架	钢骨架
基 价 (元)					830.28	918.19
其 中	人 工 费 (元)				830.28	918.19
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	000301000	人工费	元	1.00	830.280	918.192

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

工作内容：隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定额编号					AC-1-105	AC-1-106	AC-1-107	AC-1-108
项目名称					拆除			
					木龙骨墙	金属骨架隔墙	轻质板式隔墙	隔断
基 价 (元)					2989.01	2305.25	1172.16	586.08
其中	人 工 费 (元)				2989.01	2305.25	1172.16	586.08
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	2989.008	2305.248	1172.160	586.080

工作内容：1. 清理涂料层：涂料铲除、打磨、剔凿。

2. 揭撕墙纸。

3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定额编号					AC-1-109	AC-1-110	AC-1-111
项目名称					清理涂料层		揭撕墙纸、墙布
					内墙	外墙	
基 价 (元)					561.66	1123.32	293.04
其中	人 工 费 (元)				561.66	1123.32	293.04
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	561.660	1123.320	293.040

十、天棚拆除

工作内容：天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定额编号					AC-1-112	AC-1-113	AC-1-114	AC-1-115
项目名称					天棚拆除			
					木龙骨			
基 价 (元)					板条	胶合板、埃特板	钢板网	石膏板
					基 价 (元)			
其中	人 工 费 (元)				468.86	478.63	703.30	586.08
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	468.864	478.632	703.296	586.080

- 工作内容：1.天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除。
2.铲除天棚砂浆。
3.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-116	AC-1-117	AC-1-118
项 目 名 称					天棚拆除		
					金属龙骨		
					金属面层	胶合板、埃特板	石膏板
基 价 (元)					703.30	527.47	644.69
其 中	人 工 费 (元)				703.30	527.47	644.69
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	703.296	527.472	644.688

- 工作内容：1.拆除天棚砂浆。
2.清理涂料层：涂料铲除、打磨、剔凿。
3.揭撕墙纸。
4.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-119	AC-1-120	AC-1-121
项 目 名 称					天棚拆除		
					铲除砂浆	清理涂料层	揭撕墙纸、墙布
基 价 (元)					1106.71	663.25	345.79
其 中	人 工 费 (元)				1106.71	663.25	345.79
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	1106.714	663.247	345.787

十一、门窗拆除

工作内容：1. 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。

2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-122	AC-1-123	AC-1-124	AC-1-125
项 目 名 称					拆除木门窗			
					整樘门	整樘窗	门框	窗框
基 价 (元)					234.43	222.71	210.99	199.27
其 中	人 工 费 (元)				234.43	222.71	210.99	199.27
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	234.432	222.710	210.989	199.267

工作内容：1. 门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。

2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：10扇

定 额 编 号					AC-1-126	AC-1-127
项 目 名 称					拆除木门窗	
					门扇	窗扇
基 价 (元)					35.17	29.30
其 中	人 工 费 (元)				35.17	29.30
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	000301000	人工费	元	1.00	35.165	29.304

工作内容：门窗框扇整体拆除及连接件拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：10m²

定 额 编 号					AC-1-128	AC-1-129	AC-1-130	AC-1-131
项 目 名 称					拆除			
					钢门	钢窗	铝合金 门窗	卷闸门 拉闸门
基 价 (元)					366.30	351.65	293.04	170.94
其 中	人 工 费 (元)				366.30	351.65	293.04	170.94
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	366.300	351.648	293.040	170.940

工作内容：门窗框扇、钢栅整体拆除及连接件拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：10m²

定额编号		AC-1-132	AC-1-133	AC-1-134			
项目名称		拆除					
		厂库房木门	特种门	窗栅、防盗网			
基价(元)		117.22	221.73	246.15			
其中	人工费(元)	117.22	221.73	246.15			
	材料费(元)	—	—	—			
	机械费(元)	—	—	—			
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	117.216	221.734	246.154

工作内容：1. 窗帘盒、窗台板拆除包括主附件拆除。2. 筒子板拆除包括面层及骨架拆除。
3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。
拆除，废弃材料清理归堆。

单位：见表

定额编号		AC-1-135	AC-1-136	AC-1-137	AC-1-138	AC-1-139			
项目名称		拆除	拆除	拆除	拆除	筒子板			
		窗帘盒	窗帘轨拆除	木窗台板	水磨石窗台板				
		10m		10块		10m ²			
基价(元)		62.52	10.71	41.03	175.82	46.89			
其中	人工费(元)	62.52	10.71	41.03	175.82	46.89			
	材料费(元)	—	—	—	—	—			
	机械费(元)	—	—	—	—	—			
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量				
人工	000301000	人工费	元	1.00	62.515	10.714	41.026	175.824	46.886

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

十二、栏杆扶手、线条拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10m

定额编号		AC-1-140	AC-1-141	AC-1-142	AC-1-143			
项目		木栏杆	金属栏杆	玻璃栏杆	靠墙扶手			
基价(元)		43.52	164.39	83.70	95.08			
其中	人工费(元)	43.52	164.39	83.70	95.08			
	材料费(元)	—	—	—	—			
	机械费(元)	—	—	—	—			
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	43.524	164.388	83.701	95.084

- 工作内容：1. 木楼梯拆除包括梁、柱、搁栅、三角木、踏板、踢脚板、栏杆及扶手等项的全部拆除。
 2. 装饰线拆除。
 3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-144	AC-1-145
项 目					拆除	
基 价 (元)					2617.82	48.84
其 中	人 工 费 (元)				2617.82	48.84
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				—	—
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	000301000	人工费	元	1.00	2617.824	48.840

十三、其他拆除

- 工作内容：隔断、池槽、博古架、炉灶及附属铁件的全部拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-146	AC-1-147	AC-1-148
项 目 名 称					拆除		
基 价 (元)					1406.59	507.94	351.65
其 中	人 工 费 (元)				1406.59	507.94	351.65
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1406.592	507.936	351.648

工作内容：定位、打凿、清理表面、渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30M以内指定地点，清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号				AC-1-149	AC-1-150	AC-1-151	
项 目 名 称				凿除混凝土	混凝土面凿毛		
				保护层	梁、柱面	楼、地面	
				柱、梁、板			
基 价 (元)				767.77	252.01	168.01	
其 中	人 工 费 (元)			767.77	252.01	168.01	
	材 料 费 (元)			—	—	—	
	机 械 费 (元)			—	—	—	
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	767.765	252.014	168.010

附注：凿除混凝土保护层以见到钢筋为准

工作内容：定位、划线、钻孔、渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：个

定 额 编 号				AC-1-152	AC-1-153	AC-1-154	
项 目 名 称				砖墙钻孔			
				直径100mm以内	直径150mm以内	直径200mm以内	
基 价 (元)				<u>60.39</u> 64.67	<u>83.45</u> 88.85	<u>122.45</u> 132.02	
其 中	人 工 费 (元)			24.42	39.07	46.89	
	材 料 费 (元)			<u>10.97</u> 12.47	<u>18.72</u> 21.27	<u>46.64</u> 53.00	
	机 械 费 (元)			<u>25.00</u> 27.78	<u>25.66</u> 28.51	<u>28.92</u> 32.13	
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	24.420	39.072	46.886
材 料	341508001	其他材料费	元	<u>0.88</u> 1.00	12.470	21.270	53.000
机 械	994701001	其他机械费	元	<u>0.90</u> 1.00	27.780	28.510	32.130

工作内容：定位、划线、钻孔、渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：个

定 额 编 号					AC-1-155	AC-1-156	AC-1-157
项 目 名 称					混凝土墙钻孔		
					直径100mm以内	直径150mm以内	直径200mm以内
基 价 (元)					<u>100.33</u> 106.99	<u>152.22</u> 162.07	<u>226.23</u> 243.95
其 中	人 工 费 (元)				44.93	71.31	85.96
	材 料 费 (元)				<u>19.96</u> 22.68	<u>34.03</u> 38.67	<u>84.81</u> 96.37
	机 械 费 (元)				<u>35.44</u> 39.38	<u>46.88</u> 52.09	<u>55.46</u> 61.62
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	44.933	71.306	85.958
材料	341508001	其他材料费	元	<u>0.88</u> 1.00	22.680	38.670	96.370
机械	994701001	其他机械费	元	<u>0.90</u> 1.00	39.380	52.090	61.620

工作内容：定位、划线、钻孔、渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。
切割、钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。

单位：见表

定 额 编 号					AC-1-158	AC-1-159	AC-1-160	AC-1-161
项 目 名 称					混凝土板钻孔			无损切割
					直径100mm以内	直径150mm以内	直径200mm以内	
基 价 (元)					<u>53.06</u> 57.39	<u>81.01</u> 87.38	<u>123.77</u> 134.75	<u>381.33</u> 393.46
其 中	人 工 费 (元)				15.63	26.37	32.23	279.00
	材 料 费 (元)				<u>6.90</u> 7.84	<u>11.88</u> 13.50	<u>31.80</u> 36.14	<u>23.47</u> 26.52
	机 械 费 (元)				<u>30.53</u> 33.92	<u>42.76</u> 47.51	<u>59.74</u> 66.38	<u>78.86</u> 87.94
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	15.629	26.374	32.234	279.002
材料	031345010	切割机刀片	片	<u>234.69</u> 265.20	—	—	—	0.100
	341508001	其他材料费	元	<u>0.88</u> 1.00	7.840	13.500	36.140	—
机械	994701001	其他机械费	元	<u>0.90</u> 1.00	33.920	47.510	66.380	—
	992307001	等离子切割机 电流 (400A)	台班	<u>207.53</u> 231.41	—	—	—	0.380

附注：金属压型板及采光屋面包括龙骨(骨架)拆除。

十四、油漆工程（清除旧漆面）

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-162	AC-1-163	AC-1-164	AC-1-165
项 目 名 称					油漆层清除			
					单层	一玻一纱	百页	厂库房门 木门窗
基 价（元）					<u>2119.14</u> 2194.14	<u>2896.73</u> 3000.48	<u>2864.79</u> 2960.56	
其 中	人 工 费（元）				1543.34	2100.12	2129.42	1777.78
	材 料 费（元）				<u>575.80</u> 650.80	<u>796.61</u> 900.36	<u>735.37</u> 831.14	<u>649.46</u> 734.04
	机 械 费（元）				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价（元）	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	1543.344	2100.120	2129.424	1777.776
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	53.840	74.460	68.730	60.480
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	5.600	7.800	7.200	6.500
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	10.600	14.600	13.500	12.200
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	9.900	13.650	12.600	11.340

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-166	AC-1-167	AC-1-168	AC-1-169
项 目 名 称					油漆层清除			
					单层	双层	百页木门窗木 栅栏、栏杆	玻璃间壁
基 价（元）					<u>2221.81</u> 2274.55	<u>2954.67</u> 3026.52		
其 中	人 工 费（元）				1816.85	2402.93	1523.81	1387.06
	材 料 费（元）				<u>404.96</u> 457.70	<u>551.74</u> 623.59	<u>539.42</u> 609.67	<u>490.24</u> 554.10
	机 械 费（元）				—	—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价（元）	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	1816.848	2402.928	1523.808	1387.056
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	37.800	51.550	50.400	45.820
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	4.000	5.400	5.300	4.800
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	7.500	10.200	9.900	9.000
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	6.930	9.450	9.240	8.400

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-170	AC-1-171	AC-1-172	AC-1-173
项 目 名 称					油漆层清除			
					木板面	木方格	木间壁、护墙板	窗台、筒子板
基 价 (元)					$\frac{1312.56}{1351.20}$	$\frac{1576.58}{1622.90}$	$\frac{1187.60}{1222.70}$	$\frac{1085.17}{1117.09}$
其 中	人 工 费 (元)				1015.87	1221.00	918.19	840.05
	材 料 费 (元)				$\frac{296.69}{335.33}$	$\frac{355.58}{401.90}$	$\frac{269.41}{304.51}$	$\frac{245.12}{277.04}$
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1015.872	1221.000	918.192	840.048
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	$\frac{9.20}{10.40}$	27.720	33.220	25.200	22.910
	140301001	汽油 93#	kg	$\frac{8.42}{9.51}$	2.900	3.480	2.600	2.400
	340911002	钢丝棉	卷	$\frac{2.48}{2.80}$	5.500	6.590	5.000	4.500
	143113002	无水碳酸钠	kg	$\frac{0.71}{0.80}$	5.080	6.090	4.620	4.200

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-174	AC-1-175	AC-1-176	AC-1-177
项 目 名 称					油漆层清除			
					木屋架	钢木屋架	无望板	带望板
基 价 (元)					$\frac{2310.90}{2380.33}$	$\frac{2370.30}{2436.03}$	$\frac{1730.12}{1781.16}$	$\frac{2221.48}{2286.91}$
其 中	人 工 费 (元)				1777.78	1865.69	1338.22	1719.17
	材 料 费 (元)				$\frac{533.12}{602.55}$	$\frac{504.61}{570.34}$	$\frac{391.90}{442.94}$	$\frac{502.31}{567.74}$
	机 械 费 (元)				—	—	—	—
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1777.776	1865.688	1338.216	1719.168
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	$\frac{9.20}{10.40}$	49.490	47.190	36.660	46.970
	140301001	汽油 93#	kg	$\frac{8.42}{9.51}$	5.400	4.900	3.800	4.900
	340911002	钢丝棉	卷	$\frac{2.48}{2.80}$	10.300	9.300	7.200	9.200
	143113002	无水碳酸钠	kg	$\frac{0.71}{0.80}$	9.580	8.650	6.720	8.610

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定额编号					AC-1-178	AC-1-179	AC-1-180
项目名称					油漆层清除		
					板条檐口	其他木材面	抹灰面
基价(元)					<u>1725.18</u> 1766.67	<u>1107.01</u> 1140.51	<u>1129.62</u> 1162.25
其中	人工费(元)				1406.59	849.82	879.12
	材料费(元)				<u>318.59</u> 360.08	<u>257.19</u> 290.69	<u>250.50</u> 283.13
	机械费(元)				—	—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	1406.592	849.816	879.120
材料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	29.780	24.060	23.370
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	3.100	2.500	2.500
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	5.900	4.700	4.600
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	5.460	4.410	4.280

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m

定额编号					AC-1-181	AC-1-182
项目名称					油漆层清除	
					带底板扶手	无底板扶手
基价(元)					<u>1367.78</u> 1386.89	<u>569.44</u> 577.44
其中	人工费(元)				1221.00	507.94
	材料费(元)				<u>146.78</u> 165.89	<u>61.50</u> 69.50
	机械费(元)				—	—
分类	编码	名称	单位	单价(元)	数量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	1221.000	507.936
材料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	13.750	5.730
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	1.400	0.600
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	2.700	1.200
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	2.520	1.050

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m

定 额 编 号					AC-1-183	AC-1-184	AC-1-185
项 目 名 称					油漆层清除		
					窗帘盒	装饰框	挂镜线、压条
基 价 (元)					<u>1092.03</u> 1105.77	<u>291.18</u> 296.01	<u>229.42</u> 232.59
其 中	人 工 费 (元)				986.57	253.97	205.13
	材 料 费 (元)				<u>105.46</u> 119.20	<u>37.21</u> 42.04	<u>24.29</u> 27.46
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	986.568	253.968	205.128
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	9.620	3.440	2.290
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	1.200	0.400	0.200
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	2.200	0.700	0.500
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	1.970	0.630	0.420

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-186	AC-1-187	AC-1-188
项 目 名 称					旧漆面清除		
					单层钢门窗	一玻一纱 钢门窗	钢板门
基 价 (元)					<u>1398.44</u> 1443.17	<u>2024.29</u> 2088.21	<u>2191.08</u> 2261.45
其 中	人 工 费 (元)				1054.94	1533.58	1650.79
	材 料 费 (元)				<u>343.50</u> 388.23	<u>490.71</u> 554.63	<u>540.29</u> 610.66
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	1054.944	1533.576	1650.792
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	32.060	45.800	50.400
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	3.220	4.600	5.100
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	7.000	10.000	11.000
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	5.740	8.200	9.000

工作内容：涂刷脱漆剂、刮铲旧油膜、打磨、擦洗，渣土废弃材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-1-189	AC-1-190	AC-1-191
项 目 名 称					旧漆面清除		
基 价 (元)					<u>3094.29</u> 3193.25	<u>1227.25</u> 1264.97	<u>1124.48</u> 1156.43
其 中	人 工 费 (元)				2334.55	937.73	879.12
	材 料 费 (元)				<u>759.74</u> 858.70	<u>289.52</u> 327.24	<u>245.36</u> 277.31
	机 械 费 (元)				—	—	—
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	2334.552	937.728	879.120
材 料	143524005	脱漆剂	m ²	<u>9.20</u> 10.40	70.900	28.170	22.900
	140301001	汽油 93#	kg	<u>8.42</u> 9.51	7.130	2.830	2.300
	340911002	钢丝棉	卷	<u>2.48</u> 2.80	15.500	1.200	5.000
	143113002	无水碳酸钠	kg	<u>0.71</u> 0.80	12.660	5.000	4.100

第二章 机械拆除工程

说明

本章包括房屋整体机械拆除和分项机械拆除。

1. 执行人工拆除或机械拆除，由经审定的施工方案确定。凡使用机械拆除的工程，均执行本章定额项目，不再套用人工拆除项目。

2. 整体拆除无定额子目套用的，执行分项拆除子目，人工费、机械台班消耗量乘以系数 0.7。

3. 采用液压挖掘机拆除执行履带式液压岩石破碎机定额子目。

4. 机械拆除项目已综合考虑了人工配合的内容，实际施工与定额不同时均不得调整。

5. 本章定额的房屋整体拆除，以±0.000 为分界线，以上部分套用整体拆除项目，以下部分套用分项拆除项目。

6. 分项拆除项目是按建筑物檐高 20m 以下为标准编制的。建筑物檐高超过 20m 时，按下表计算超高增加费，列入工程费直接费；各种可回收的材料、构配件及渣土的垂直运输增加的费用按实际发生办理签证。

项目	取费基础	取费标准 (%)	
		20~45 米	45 米以上
超高增加费	定额人工费	1.8	2.5

7. 拆除工程洒水除尘所用人工已含在定额内，水的费用由业主承担。

工程量计算规则

1. 房屋整体拆除按房屋的建筑面积以平方米计算。建筑层数不同时，应分别执行相应子目。
2. 单项拆除均按拆除项目的体积以立方米计算，附着其上的砂浆面层及块料面层等与拆除项目一起拆除时，其体积并入所拆除项目的工程量内计算。

第一节 房屋整体机械拆除工程

一、砖木、砖混结构房屋整体机械拆除

工作内容：拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆。

单位：100m²

定额编号					AC-2-1	AC-2-2	AC-2-3	AC-2-4
项目名称					砖木结构		砖混结构	
					单层	多层	单层	多层
基 价 (元)					<u>2337.92</u> 2423.79	<u>2778.01</u> 2880.68	<u>2243.32</u> 2414.20	<u>3757.72</u> 4053.44
其 中	人 工 费 (元)				1504.27	1777.78	586.08	888.89
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>833.65</u> 919.52	<u>1000.23</u> 1102.90	<u>1657.24</u> 1828.12	<u>2868.83</u> 3164.55
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1504.272	1777.776	586.080	888.888
机 械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.500	0.590	1.000	1.670
	990903005	汽车式起重机 提升质量 (16t)	台班	<u>1007.21</u> 1090.31	0.020	0.040	0.030	0.090
	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ /min)	台班	<u>242.28</u> 271.16	—	—	—	0.230
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> 12.43	—	—	—	0.460

二、框架结构房屋整体机械拆除

工作内容：拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆。

单位：100m²

定额编号					AC-2-5			
项目名称					框架结构房屋整体机械拆除			
					框架结构			
基 价 (元)					<u>4294.64</u> 4645.93			
其 中	人 工 费 (元)				888.89			
	材 料 费 (元)				—			
	机 械 费 (元)				<u>3405.75</u> 3757.04			
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	888.888			
机 械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	2.000			
	990903005	汽车式起重机 提升质量 (16t)	台班	<u>1007.21</u> 1090.31	0.090			
	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ /min)	台班	<u>242.28</u> 271.16	0.230			
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> 12.43	0.460			

三、大板楼结构房屋整体机械拆除

工作内容：拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-2-6	
项 目 名 称					大板楼结构	
					多层	
基 价 (元)					<u>3220.81</u> <u>3460.96</u>	
其 中	人 工 费 (元)				888.89	
	材 料 费 (元)				—	
	机 械 费 (元)				<u>2331.92</u> <u>2572.07</u>	
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	000301000	人工费	元	1.00	888.888	
机 械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> <u>1795.41</u>	1.340	
	990903005	汽车式起重机 提升质量 (16t)	台班	<u>1007.21</u> <u>1090.31</u>	0.090	
	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ /min)	台班	<u>242.28</u> <u>271.16</u>	0.230	
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> <u>12.43</u>	0.460	

四、一般工业厂房、厂库房屋整体机械拆除

工作内容：拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆。

单位：100m²

定 额 编 号					AC-2-7		AC-2-8	
项 目 名 称					一般工业厂房、仓库			
					单层		多层	
基 价 (元)					<u>1679.97</u> <u>1807.93</u>		<u>2628.74</u> <u>2835.64</u>	
其 中	人 工 费 (元)				439.56		622.22	
	材 料 费 (元)				—		—	
	机 械 费 (元)				<u>1240.41</u> <u>1368.37</u>		<u>2006.52</u> <u>2213.42</u>	
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数	量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	439.560	622.222		
机 械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> <u>1795.41</u>	0.750	1.170		
	990903005	汽车式起重机 提升质量 (16t)	台班	<u>1007.21</u> <u>1090.31</u>	0.020	0.060		
	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ /min)	台班	<u>242.28</u> <u>271.16</u>	—	0.160		
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> <u>12.43</u>	—	0.320		

第二节 分项机械拆除工程

一、履带式液压岩石破碎机分项拆除

工作内容：全部拆除，破碎、废渣清理成堆。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-2-9	AC-2-10	AC-2-11
项 目 名 称					履带式液压岩石破碎机拆除		
					混凝土垫层、地坪	混凝土基础	钢筋混凝土基础
基 价 (元)					<u>888.39</u> 974.27	<u>1181.25</u> 1297.44	<u>1734.44</u> 1907.88
其 中	人 工 费 (元)				58.61	58.61	58.61
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>829.78</u> 915.66	<u>1122.64</u> 1238.83	<u>1675.83</u> 1849.27
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	58.608	58.608	58.608
机械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.510	0.690	1.030

附注：拆除毛石混凝土基础套用拆除混凝土基础子目。

工作内容：全部拆除，破碎、废渣清理成堆。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-2-12	AC-2-13	
项 目 名 称					履带式液压岩石破碎机拆除		
					砖基础、灰土垫层、三合土垫层	毛石基础	
基 价 (元)					<u>953.47</u> 1046.09	<u>1132.44</u> 1243.58	
其 中	人 工 费 (元)				58.61	58.61	
	材 料 费 (元)				—	—	
	机 械 费 (元)				<u>894.86</u> 987.48	<u>1073.83</u> 1184.97	
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	58.608	58.608	
机械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.550	0.660	

工作内容：全部拆除，破碎、废渣清理成堆。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-2-14	AC-2-15	AC-2-16	AC-2-17
项 目 名 称					履带式液压岩石破碎机拆除			
					混凝土	钢筋混凝土	砖、砌块砌体	石砌体
基 价 (元)					<u>969.74</u> 1064.04	<u>1409.04</u> 1548.80	<u>611.80</u> 669.05	<u>790.77</u> 866.54
其 中	人 工 费 (元)				58.61	58.61	58.61	58.61
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>911.13</u> 1005.43	<u>1350.43</u> 1490.19	<u>553.19</u> 610.44	<u>732.16</u> 807.93
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	58.608	58.608	58.608	58.608
机 械	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.560	0.830	0.340	0.450

二、风动凿岩机分项拆除

工作内容：全部拆除，破碎、废渣清理成堆。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-2-18	AC-2-19	AC-2-20
项 目 名 称					风动凿岩机拆除		
					混凝土垫层、地坪	混凝土基础	钢筋混凝土基础
基 价 (元)					<u>1194.32</u> 1249.87	<u>1594.61</u> 1668.78	<u>2382.08</u> 2492.86
其 中	人 工 费 (元)				711.11	949.45	1418.31
	材 料 费 (元)				—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>483.21</u> 538.76	<u>645.16</u> 719.33	<u>963.77</u> 1074.55
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	711.110	949.450	1418.314
机 械	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ / min)	台班	<u>242.28</u> 271.16	1.820	2.430	3.630
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> 12.43	3.640	4.860	7.260

附注：拆除毛石混凝土基础套用拆除混凝土基础子目。

工作内容：全部拆除，破碎、废渣清理成堆。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-2-21	AC-2-22
项 目 名 称					风动凿岩机拆除	
基 价 (元)					<u>1286.19</u> <u>1346.01</u>	<u>1544.19</u> <u>1615.93</u>
其中	人 工 费 (元)				765.81	920.15
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				<u>520.38</u> <u>580.20</u>	<u>624.04</u> <u>695.78</u>
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	000301000	人工费	元	1.00	765.811	920.146
机械	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ /min)	台班	<u>242.28</u> <u>271.16</u>	1.960	2.350
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> <u>12.43</u>	3.920	4.710

工作内容：全部拆除，破碎、废渣清理成堆。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-2-23	AC-2-24	AC-2-25	AC-2-26
项 目 名 称					风动凿岩机拆除			
基 价 (元)					<u>1489.62</u> <u>1558.89</u>	<u>2141.34</u> <u>2240.85</u>	<u>925.27</u> <u>968.31</u>	<u>1176.70</u> <u>1231.34</u>
其中	人 工 费 (元)				886.93	1275.70	550.92	701.34
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>602.69</u> <u>671.96</u>	<u>865.64</u> <u>965.15</u>	<u>374.35</u> <u>417.39</u>	<u>475.36</u> <u>530.00</u>
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	886.934	1275.701	550.915	701.342
机械	994301008	内燃空气压缩机 排气量 (3m ³ /min)	台班	<u>242.28</u> <u>271.16</u>	2.270	3.260	1.410	1.790
	993302002	手持式风动凿岩机	台班	<u>11.61</u> <u>12.43</u>	4.540	6.530	2.820	3.590

第三章 爆破拆除工程

说明

本章包括房屋整体爆破拆除和分项爆破拆除。

1. 一般规定

(1) 本章定额未包括爆破拆除前的预拆除工程,发生时执行相应定额子目。

(2) 本章定额的建(构)筑物爆破拆除工程,根据建(构)筑物爆破拆除工程的环境条件和规模大小按《爆破安全规程》实行分级管理。楼房爆破拆除工程分为 A、B、C 三级,定额是按城镇控制爆破 8 级编制的,如工程项目为 A 级定额子目乘以 1.1 系数,如工程项目为 C 级定额子目乘以 0.9 系数。

城镇控制爆破分级表

有下列情况之一者属 A 级	1. 拆除物周边环境十分复杂,爆破可能危及国家一、二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器及重要建(构)筑物等保护对象的安全; 2. 拆除的楼房超过 10 层,厂房高度超过 30m,烟囱高度超过 80m,塔高度超过 50m; 3. 一次爆破的炸药用量 $Q \geq 500\text{kg}$; 4. 地方法规规定的 A 级。
有下列情况之一者属 B 级	1. 拆除物周边环境复杂,爆破可能危及国家三级文物、省级文物、居民楼、办公楼、厂房等保护对象的安全; 2. 拆除的楼房 5 层~10 层,厂房高度 15m~30m,烟囱高度 50m~80m,塔高度 30m~50m; 3. 一次爆破的炸药用量 $200\text{kg} \leq Q < 500\text{kg}$; 4. 地方法规规定的 8 级。
有下列情况之一者属 C 级	1. 拆除物周边环境不复杂,爆破只可能危及个别房屋、设施等保护对象的安全。 2. 拆除的楼房低于 5 层,厂房高度低于 15m,烟囱高度低于 50m,塔的高度低于 30m; 3. 一次爆破的炸药用量 $Q < 200\text{kg}$ 。

(3) 凡建筑物自然地坪以下部分及地下构筑物、机械设备基础、挡土墙、路面、地坪等的拆除爆破,均执行本章定额。

(4) 本章定额综合考虑了覆盖方式或覆盖材料,实际与定额不同时,不得换算。

(5) 材料消耗量的确定:材料消耗包括主要材料、辅助材料、零星材料等。

2. 房屋整体爆破拆除工程

(1) 定向倾倒是指施工条件允许、楼房可以采取向一侧倾倒而不会对周边其他设施造成危害的拆除爆破方式；高层楼房多个缺口的折叠爆破，套用原地坍塌爆破定额。

(2) 高耸建筑物爆破拆除

① 高耸建筑物是指烟囱、水塔、瞭望塔、纪念碑等高度大、截面小的建筑物。

② 需要开多个缺口进行折叠爆破时，计算方法为每增加一个缺口，按相应定额消耗量增加 50%。

3. 分项爆破拆除工程

(1) 基础爆破拆除

① 凡建筑物自然地坪以下部分及地下构筑物、设备基础的拆除爆破，不包括覆盖土的挖运及排水，发生时套用相应定额，列入直接工程费。

② 钢筋混凝土基础只有底部一层钢筋时按混凝土计，其他按钢筋混凝土计算，钢筋含量大于 $250\text{kg} / \text{m}^3$ 时为加密钢筋混凝土。

(2) 路面和地坪爆破拆除

① 钢筋混凝土路面和地坪只有底部一层钢筋时按混凝土计，其他按钢筋混凝土计算，钢筋含量大于 $250\text{kg} / \text{m}^3$ 时为加密钢筋混凝土。

② 路面、地坪爆破拆除时，对于厚度小于 0.4m 的，仅需部分爆破或用底部装药掀起后再破碎、装运，可参照厚度 0.4m 的子目执行。

(3) 膨胀剂胀裂拆除

① 膨胀剂胀裂拆除施工是拆除爆破施工的辅助手段，适用于不允许采用炸药爆破作业的拆除工程。膨胀剂胀裂拆除是采用膨胀剂对被拆除物进行破碎或拆除，施工工艺包括胀裂和风镐剔除。

② 被拆除的混凝土或钢筋混凝土只有一个临空面，需要创造其他临空面时，其费用另行计算。

工程量计算规则

1. 楼房爆破拆除按拆除部分的建筑面积以平方米计算。
2. 单层建筑物层高在 4.5m 以内按一层计算，层高超过 4.5m 时每增加 4.5m 增加一层工程量，不足 4.5m 不增加工程量。
3. 高耸建筑物爆破拆除按其拆除实体以立方米计算。
4. 烟囱内衬材料不得计算爆破工程量。
5. 基础及膨胀剂胀裂拆除均以其拆除实体以立方米计算。
6. 路面、地坪爆破拆除工程按其拆除面积以平方米计算，不扣除伸缩缝所占面积。

第一节 房屋、高耸建筑物整体爆破拆除工程

一、砖混结构楼房爆破拆除

工作内容：搭拆作业平台、布孔，钻孔，验孔，改装药包，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，爆后检查，二次破碎。

单位：10m²

定 额 编 号					AC-3-1	AC-3-2
项 目 名 称					砖混结构楼房爆破拆除	
					倒塌方式	
基 价 (元)					原地坍塌	定向倾倒
					682.58 728.25	563.32 601.72
其 中	人 工 费 (元)				292.06	232.48
	材 料 费 (元)				$\frac{143.69}{161.40}$	$\frac{114.84}{128.98}$
	机 械 费 (元)				$\frac{246.83}{274.79}$	$\frac{216.00}{240.26}$
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数	量
人工	000301000	人工费	元	1.00	292.063	232.478
材	340301005	导爆管雷管	个	$\frac{0.88}{1.00}$	51.280	41.030
	023301002	草袋	条	$\frac{1.06}{1.20}$	24.000	19.200
	340303007	乳化炸药	kg	$\frac{9.56}{10.80}$	2.160	1.730
	350307003	竹笆	m ²	$\frac{3.54}{4.00}$	5.320	4.260
	031338008	合金钢钻头 ϕ 50mm以内	个	$\frac{25.28}{28.57}$	0.490	0.390
	341101001	水	m ³	$\frac{3.34}{3.44}$	1.580	1.260
	340302201	塑料导爆管	m	$\frac{0.44}{0.50}$	10.000	8.000
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	$\frac{4.16}{4.70}$	0.760	0.610
	224505002	高压风管 ϕ 25	m	$\frac{13.82}{15.62}$	0.080	0.060
	173115000	高压水管	m	$\frac{8.41}{9.50}$	0.130	0.100
341508002	其他材料费	元	1.00	6.210	4.960	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	$\frac{483.23}{542.30}$	0.290	0.230
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	$\frac{1627.02}{1795.41}$	0.060	0.060
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	$\frac{11.56}{12.46}$	0.740	0.590
	993306001	风镐	台班	$\frac{2.09}{2.31}$	0.250	0.200

二、钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除

工作内容：搭拆作业平台、布孔，钻孔，验孔，改装药包，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，爆后检查，二次破碎。

单位：10m²

定 额 编 号					AC-3-3	AC-3-4
项 目 名 称					钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除	
					倒塌方式	
					原地坍塌	定向倾倒
基 价 (元)					<u>1303.27</u> 1410.44	<u>1158.50</u> 1256.25
其 中	人 工 费 (元)				380.95	304.76
	材 料 费 (元)				<u>211.38</u> 236.07	<u>169.10</u> 188.84
	机 械 费 (元)				<u>710.94</u> 793.42	<u>684.64</u> 762.65
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数	量
人工	000301000	人工费	元	1.00	380.952	304.762
材	031338008	合金钢钻头 Φ 50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	2.100	1.680
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	39.060	31.250
	023301002	草袋	条	<u>1.06</u> 1.20	24.000	19.200
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	5.710	4.570
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	3.250	2.600
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	10.000	8.000
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	0.480	0.380
	224505002	高压风管 Φ 25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.290	0.230
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	2.670	2.140
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	5.320	4.260
	341508002	其他材料费	元	1.00	9.080	7.260
	机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	1.070
993301001		履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.100	0.150
993302001		气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	2.670	2.140
993306001		风镐	台班	<u>2.09</u> 2.31	0.150	0.130

三、钢筋混凝土框架剪力墙、剪力墙结构楼房爆破拆除

工作内容：搭拆作业平台，布孔，钻孔，验孔，改装药包，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，爆后检查，二次破碎。

单位：10m²

定 额 编 号					AC-3-5	AC-3-6
项 目 名 称					钢筋混凝土框架剪力墙、剪力墙结构楼房爆破拆除	
					倒塌方式	
基 价 (元)					原地坍塌	定向倾倒
					2085.46 2269.60	1694.16 1847.31
其 中					人 工 费 (元)	356.53
					材 料 费 (元)	413.70 462.70
					机 械 费 (元)	1161.87 1297.01
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数	量
人 工	000301000	人工费	元	1.00	509.890	356.532
材	031338008	合金钢钻头 Φ 50mm以内	个	$\frac{25.28}{28.57}$	4.160	2.910
	340301005	导爆管雷管	个	$\frac{0.88}{1.00}$	99.880	69.920
	023301002	草袋	条	$\frac{1.06}{1.20}$	49.000	34.300
	350307003	竹笆	m ²	$\frac{3.54}{4.00}$	10.830	7.580
	340303007	乳化炸药	kg	$\frac{9.56}{10.80}$	3.280	2.300
	341101001	水	m ³	$\frac{3.34}{3.44}$	9.580	6.710
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	$\frac{4.16}{4.70}$	6.450	4.520
	340302201	塑料导爆管	m	$\frac{0.44}{0.50}$	20.000	14.000
	224505002	高压风管 Φ 25	m	$\frac{13.82}{15.62}$	0.490	0.340
	173115000	高压水管	m	$\frac{8.41}{9.50}$	0.810	0.570
341508002	其他材料费	元	1.00	17.800	12.460	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	$\frac{483.23}{542.30}$	1.790	1.250
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	$\frac{1627.02}{1795.41}$	0.150	0.250
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	$\frac{11.56}{12.46}$	4.480	3.140
	993306001	风镐	台班	$\frac{2.09}{2.31}$	0.500	0.450

四、钢结构楼房爆破拆除

工作内容：布孔，钻孔，装药，联网路，防护，警戒，起爆。

单位：10m²

定 额 编 号					AC-3-7	AC-3-8	AC-3-9
项 目 名 称					钢结构楼房爆破拆除		
					主承重构件厚度		
					≤16mm	≤20mm	≤30mm
基 价 (元)					<u>984.42</u> 1026.71	<u>1213.80</u> 1269.63	<u>1486.81</u> 1556.96
其 中	人 工 费 (元)				615.38	717.95	854.70
	材 料 费 (元)				<u>292.89</u> 329.78	<u>374.01</u> 421.20	<u>456.97</u> 514.70
	机 械 费 (元)				<u>76.15</u> 81.55	<u>121.84</u> 130.48	<u>175.14</u> 187.56
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	615.384	717.948	854.700
材 料	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	20.900	20.900	20.900
	143901001	乙炔气	m ³	<u>6.64</u> 7.50	10.200	13.600	17.000
	143906001	氧气	m ³	<u>3.98</u> 4.50	16.800	22.400	28.000
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	150.000	220.000	290.000
	340303008	16mm线形切割装药	kg	—	3.200	4.300	6.400
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	6.400	8.600	12.800
	341508002	其他材料费	元	1.00	12.680	16.200	19.800
机 械	990903002	汽车式起重机 提升质量 (8t)	台班	<u>761.47</u> 815.48	0.100	0.160	0.230

五、高耸建筑物砖烟囱、水塔爆破拆除

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-10	AC-3-11	AC-3-12	AC-3-13
项 目 名 称					砖烟囱、水塔爆破拆除			
					底部壁厚			
					0.37m	0.50m	0.63m	0.75m
基 价 (元)					<u>5650.61</u> 6057.09	<u>3284.83</u> 3512.69	<u>2450.70</u> 2611.42	<u>1675.06</u> 1789.12
其 中	人 工 费 (元)				2407.81	1456.41	1159.46	758.97
	材 料 费 (元)				<u>2495.20</u> 2812.17	<u>1382.92</u> 1557.44	<u>978.90</u> 1102.22	<u>711.36</u> 800.89
	机 械 费 (元)				<u>747.60</u> 837.11	<u>445.50</u> 498.84	<u>312.34</u> 349.74	<u>204.73</u> 229.26
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	000301000	人工费	元	1.00	2407.812	1456.409	1159.462	758.974
材	023301002	草袋	条	<u>1.06</u> 1.20	486.600	360.100	290.300	240.000
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	71.880	53.200	42.940	35.490
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	24.000	18.000	12.000	8.400
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	1450.970	575.370	344.670	197.920
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	1.620	0.960	0.670	0.440
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	7.790	4.640	3.250	2.120
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000	50.000
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	2.510	1.490	1.040	0.680
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	0.660	0.390	0.270	0.180
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.400	0.240	0.170	0.110
	341508002	其他材料费	元	1.00	108.160	59.900	42.390	30.800
	机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	1.460	0.870	0.610
993302001		气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	3.640	2.170	1.520	0.990

六、高耸建筑物钢筋混凝土结构爆破拆除

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-14	AC-3-15	AC-3-16
项 目 名 称					钢筋混凝土烟囱、水塔爆破拆除		
基 价 (元)					27356.26 29277.76	17122.63 18346.20	11965.59 12827.13
其 中					11279.11	6827.83	4689.62
人 工 费 (元)					5174.77 5795.09	2985.64 3338.81	2003.51 2239.03
材 料 费 (元)					10902.38 12203.56	7309.16 8179.56	5272.46 5898.48
机 械 费 (元)							
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	000301000	人工费	元	1.00	11279.110	6827.832	4689.617
材	340301005	导爆管雷管	个	$\frac{0.88}{1.00}$	2191.410	935.000	486.980
	031338008	合金钢钻头 ϕ 50mm以内	个	$\frac{25.28}{28.57}$	34.370	22.670	15.980
	023301002	草袋	条	$\frac{1.06}{1.20}$	600.000	400.000	300.000
	341101001	水	m ³	$\frac{3.34}{3.44}$	111.120	73.280	51.640
	350307003	竹笆	m ²	$\frac{3.54}{4.00}$	133.000	88.670	66.500
	340303007	乳化炸药	kg	$\frac{9.56}{10.80}$	28.800	21.600	16.800
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	$\frac{4.16}{4.70}$	53.270	35.140	24.770
	224505002	高压风管 Φ 25	m	$\frac{13.82}{15.62}$	5.720	3.770	2.660
	173115000	高压水管	m	$\frac{8.41}{9.50}$	9.350	6.170	4.350
	340302201	塑料导爆管	m	$\frac{0.44}{0.50}$	50.000	50.000	50.000
341508002	其他材料费	元	1.00	222.890	128.420	86.120	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	$\frac{483.23}{542.30}$	20.780	13.700	9.660
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	$\frac{11.56}{12.46}$	51.950	34.260	24.140
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	$\frac{1627.02}{1795.41}$	0.160	0.180	0.200

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-17	AC-3-18	AC-3-19
项 目 名 称					钢筋混凝土烟囱、水塔爆破拆除		
					底部壁厚		
					0.50m	0.60m	0.70m
基 价 (元)					<u>9171.75</u> 9834.64	<u>7182.14</u> 7701.25	<u>5693.74</u> 6116.37
其 中	人 工 费 (元)				3552.62	2766.30	2084.49
	材 料 费 (元)				<u>1471.31</u> 1643.38	<u>1121.64</u> 1252.65	<u>891.88</u> 996.02
	机 械 费 (元)				<u>4147.82</u> 4638.64	<u>3294.20</u> 3682.30	<u>2717.37</u> 3035.86
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	3552.622	2766.298	2084.491
材 料	023301002	草袋	条	<u>1.06</u> 1.20	240.000	200.000	171.430
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	286.220	182.620	123.670
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	12.240	9.370	7.410
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	53.200	44.330	38.000
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	39.590	30.310	23.960
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	12.000	8.400	6.000
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	18.970	14.520	11.490
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	2.040	1.560	1.230
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	3.330	2.550	2.020
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000
341508002	其他材料费	元	1.00	63.210	48.180	38.310	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	7.400	5.670	4.480
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.220	0.240	0.260
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	18.510	14.170	11.200

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-20	AC-3-21	AC-3-22
项 目 名 称					钢筋混凝土冷却塔爆破拆除		
					底部壁厚		
					0.20m	0.30m	0.40m
基 价 (元)					31454.59 33663.79	19681.40 21087.62	13739.55 14728.08
其 中	人 工 费 (元)				12970.93	7851.52	5392.91
	材 料 费 (元)				5951.01 6664.36	3433.32 3839.45	2303.94 2574.76
	机 械 费 (元)				12532.65 14028.50	8396.56 9396.65	6042.70 6760.41
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	12970.927	7851.518	5392.913
材 料	340301005	导爆管雷管	个	$\frac{0.88}{1.00}$	2520.100	1075.250	560.010
	031338008	合金钢钻头 ϕ 50mm以内	个	$\frac{25.28}{28.57}$	39.530	26.070	18.380
	023301002	草袋	条	$\frac{1.06}{1.20}$	690.000	460.000	345.000
	350307003	竹笆	m ²	$\frac{3.54}{4.00}$	152.950	101.970	76.480
	341101001	水	m ³	$\frac{3.34}{3.44}$	127.790	84.270	59.380
	340303007	乳化炸药	kg	$\frac{9.56}{10.80}$	33.120	24.840	19.320
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	$\frac{4.16}{4.70}$	61.270	40.410	28.480
	224505002	高压风管 Φ 25	m	$\frac{13.82}{15.62}$	6.570	4.330	3.050
	173115000	高压水管	m	$\frac{8.41}{9.50}$	10.750	7.090	5.000
	340302201	塑料导爆管	m	$\frac{0.44}{0.50}$	57.500	57.500	57.500
341508002	其他材料费	元	1.00	256.320	147.670	99.030	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	$\frac{483.23}{542.30}$	23.900	15.760	11.100
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	$\frac{11.56}{12.46}$	59.740	39.400	27.760
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	$\frac{1627.02}{1795.41}$	0.180	0.200	0.220

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-23	AC-3-24	AC-3-25
项 目 名 称					钢筋混凝土冷却塔爆破拆除		
					底部壁厚		
					0.50m	0.60m	0.70m
基 价 (元)					<u>10530.79</u> <u>11291.55</u>	<u>8241.29</u> <u>8835.55</u>	<u>6515.86</u> <u>6998.61</u>
其 中	人 工 费 (元)				4084.98	3189.25	2397.07
	材 料 费 (元)				<u>1692.10</u> <u>1890.00</u>	<u>1289.92</u> <u>1440.59</u>	<u>1025.70</u> <u>1145.50</u>
	机 械 费 (元)				<u>4753.71</u> <u>5316.57</u>	<u>3762.12</u> <u>4205.71</u>	<u>3093.09</u> <u>3456.04</u>
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	4084.978	3189.252	2397.067
材 料	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> <u>28.57</u>	14.080	10.780	8.520
	023301002	草袋	条	<u>1.06</u> <u>1.20</u>	276.000	230.000	197.200
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> <u>1.00</u>	329.220	209.990	142.230
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> <u>4.00</u>	61.180	50.980	43.700
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> <u>3.44</u>	45.530	34.860	27.550
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> <u>10.80</u>	13.800	9.660	6.900
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> <u>4.70</u>	21.820	16.700	13.210
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> <u>15.62</u>	2.340	1.790	1.420
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> <u>9.50</u>	3.830	2.930	2.320
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> <u>0.50</u>	57.500	57.500	57.500
341508002	其他材料费	元	1.00	72.690	55.410	44.060	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> <u>542.30</u>	8.520	6.520	5.150
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> <u>1795.41</u>	0.240	0.260	0.280
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> <u>12.46</u>	21.290	16.300	12.880

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-26	AC-3-27	AC-3-28
项 目 名 称					钢筋混凝土筒形贮仓爆破拆除		
					底部壁厚		
					0.20m	0.30m	0.40m
基 价 (元)					<u>28743.79</u> 30763.42	<u>17929.49</u> 19211.03	<u>12578.62</u> 13484.72
其 中	人 工 费 (元)				11842.72	7168.74	4924.05
	材 料 费 (元)				<u>5433.53</u> 6084.85	<u>3134.87</u> 3505.71	<u>2103.63</u> 2350.90
	机 械 费 (元)				<u>11467.54</u> 12835.85	<u>7625.88</u> 8536.58	<u>5550.94</u> 6209.77
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	11842.723	7168.735	4924.049
材 料	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	2300.980	981.750	511.330
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	36.090	23.800	16.780
	023301002	草袋	条	<u>1.06</u> 1.20	630.000	420.000	315.000
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	139.650	93.100	69.830
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	116.680	76.950	54.220
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	30.240	22.680	17.640
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	55.940	36.900	26.010
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	9.820	6.480	4.560
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	6.000	3.960	2.790
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	52.500	52.500	52.500
341508002	其他材料费	元	1.00	234.030	134.840	90.420	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	21.820	14.390	10.140
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	54.550	30.000	25.350
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.180	0.200	0.220

工作内容：布孔，钻孔，验孔，装药，填塞，联网路，防护，警戒，起爆，爆后检查，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-29	AC-3-30	AC-3-31
项 目 名 称					钢筋混凝土筒形贮仓爆破拆除		
					底部壁厚		
					0.50m	0.60m	0.70m
基 价 (元)					<u>9649.91</u> <u>10348.05</u>	<u>7553.11</u> <u>8099.34</u>	<u>5987.21</u> <u>6431.91</u>
其 中	人 工 费 (元)				3730.40	2905.00	2188.03
	材 料 费 (元)				<u>1544.77</u> <u>1725.44</u>	<u>1177.85</u> <u>1315.44</u>	<u>936.48</u> <u>1045.83</u>
	机 械 费 (元)				<u>4374.74</u> <u>4892.21</u>	<u>3470.26</u> <u>3878.90</u>	<u>2862.70</u> <u>3198.05</u>
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	3730.399	2905.003	2188.032
材 料	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> <u>28.57</u>	12.850	9.840	7.780
	023301002	草袋	条	<u>1.06</u> <u>1.20</u>	252.000	210.000	180.020
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> <u>1.00</u>	300.630	191.750	129.850
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> <u>4.00</u>	55.860	46.550	39.900
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> <u>3.44</u>	41.530	31.830	25.160
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> <u>10.80</u>	12.600	8.820	6.300
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> <u>4.70</u>	19.920	15.250	12.060
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> <u>9.50</u>	3.500	2.680	2.120
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> <u>15.62</u>	2.140	1.640	1.294
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> <u>0.50</u>	52.500	52.500	52.500
341508002	其他材料费	元	1.00	66.360	50.590	40.220	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> <u>542.30</u>	7.780	5.950	4.700
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> <u>1795.41</u>	0.240	0.260	0.280
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> <u>12.46</u>	19.440	14.880	11.760

第二节 分项爆破拆除工程

一、基础爆破拆除

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-32	AC-3-33	AC-3-34	AC-3-35
项 目 名 称					基础爆破拆除			
					砖基础、灰土垫层、三合土垫层	砌毛石（块石）		
						厚度		厚度>0.80m
					0.40m	0.80m		
基 价（元）					<u>1925.04</u> 2058.13	<u>2196.11</u> 2350.61	<u>1881.32</u> 2013.98	<u>1544.90</u> 1652.88
其 中	人 工 费（元）				843.96	923.08	788.28	645.67
	材 料 费（元）				<u>814.66</u> 915.85	<u>771.14</u> 865.55	<u>672.51</u> 754.84	<u>481.80</u> 540.59
	机 械 费（元）				<u>266.42</u> 298.32	<u>501.89</u> 561.98	<u>420.53</u> 470.86	<u>417.43</u> 466.62
分类	编码	名 称	单位	单价（元）	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	843.955	923.076	788.278	645.665
材 料	023101001	尼龙编织袋	条	<u>3.11</u> 3.51	80.000	93.000	80.000	52.000
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	182.230	88.000	69.030	38.500
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	14.880	7.920	7.920	7.920
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> 5.12	23.000	26.000	23.000	15.000
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	19.000	22.800	19.000	12.350
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000	50.000
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	0.670	1.600	1.370	1.190
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	2.800	5.200	4.470	3.830
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	1.040	2.490	2.120	1.850
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	0.240	0.380	0.380	0.320
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.140	0.260	0.230	0.200
	341508002	其他材料费	元	1.00	35.230	33.290	29.030	20.790
	机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	0.520	0.980	0.820
993301001		履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	—	—	—	0.030
993302001		气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	1.310	2.450	2.100	1.790

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-36	AC-3-37	AC-3-38
项 目 名 称					混凝土基础爆破拆除		
					厚度		
					0.40m	0.80m	>0.80m
基 价 (元)					<u>2454.85</u> <u>2628.30</u>	<u>2093.37</u> <u>2238.83</u>	<u>1549.15</u> <u>1660.28</u>
其 中	人 工 费 (元)				1025.64	894.75	620.27
	材 料 费 (元)				<u>833.98</u> <u>936.21</u>	<u>701.68</u> <u>787.65</u>	<u>464.45</u> <u>521.03</u>
	机 械 费 (元)				<u>595.23</u> <u>666.45</u>	<u>496.94</u> <u>556.43</u>	<u>464.43</u> <u>518.98</u>
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1025.640	894.749	620.268
材 料	023101001	尼龙编织袋	条	<u>3.11</u> <u>3.51</u>	96.000	80.000	52.000
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> <u>1.00</u>	137.500	107.860	44.880
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> <u>5.12</u>	30.000	25.000	15.000
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> <u>4.00</u>	23.750	19.000	12.350
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> <u>10.80</u>	5.150	5.150	5.150
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> <u>28.57</u>	1.850	1.610	1.280
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> <u>0.50</u>	50.000	50.000	50.000
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> <u>3.44</u>	6.000	5.220	4.150
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> <u>4.70</u>	2.860	2.500	1.980
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> <u>15.62</u>	0.310	0.268	0.210
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> <u>9.50</u>	0.500	0.440	0.350
	341508002	其他材料费	元	1.00	36.010	30.290	20.040
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> <u>542.30</u>	1.160	0.970	0.780
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> <u>1795.41</u>	—	—	0.040
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> <u>12.46</u>	3.000	2.440	1.940

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-39	AC-3-40	AC-3-41
项 目 名 称					钢筋混凝土基础爆破拆除		
					厚度		
					0.40m	0.80m	>0.80m
基 价 (元)					<u>4674.65</u> 5024.97	<u>3979.29</u> 4280.17	<u>2985.92</u> 3202.96
其 中	人 工 费 (元)				1726.98	1438.83	1137.97
	材 料 费 (元)				<u>1073.67</u> 1202.06	<u>916.32</u> 1025.90	<u>625.67</u> 700.33
	机 械 费 (元)				<u>1874.00</u> 2095.93	<u>1624.14</u> 1815.44	<u>1222.28</u> 1364.66
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1726.982	1438.826	1137.972
材 料	023101001	尼龙编织袋	条	<u>3.11</u> 3.51	95.000	80.000	52.000
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	168.300	140.870	55.410
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	5.000	4.220	3.160
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> 5.12	27.500	23.000	15.000
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	11.700	11.050	11.050
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	23.750	19.000	12.350
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	17.500	14.930	10.220
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	7.500	6.540	4.900
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.920	0.770	0.530
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	1.500	1.260	0.860
	341508002	其他材料费	元	1.00	46.230	39.460	26.940
	机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	3.350	2.790
993301001		履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.100	0.120	0.150
993302001		气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	8.000	6.980	4.780

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-42	AC-3-43	AC-3-44
项 目 名 称					加密钢筋混凝土基础爆破拆除		
					厚度		
					0.40m	0.80m	>0.80m
基 价 (元)					<u>9775.14</u> 10480.38	<u>8438.16</u> 9058.53	<u>6089.57</u> 6540.11
其 中	人 工 费 (元)				3791.94	3159.95	2226.13
	材 料 费 (元)				<u>1571.00</u> 1753.23	<u>1333.43</u> 1487.81	<u>896.74</u> 999.99
	机 械 费 (元)				<u>4412.20</u> 4935.21	<u>3944.78</u> 4410.77	<u>2966.70</u> 3313.99
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	3791.938	3159.948	2226.127
材 料	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	13.200	11.480	8.000
	023101001	尼龙编织袋	条	<u>3.11</u> 3.51	95.000	80.000	52.000
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	236.500	191.740	70.130
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	15.600	13.000	13.000
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> 5.12	27.500	23.000	15.000
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	42.700	37.130	25.860
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	23.750	19.000	12.350
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	20.000	17.790	12.400
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	2.200	1.910	1.330
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	3.600	3.130	2.180
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000
	341508002	其他材料费	元	1.00	67.430	57.220	38.460
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	7.980	6.940	4.840
	993301001	履带式液压岩石破碎机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1627.02</u> 1795.41	0.200	0.240	0.300
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	19.950	17.360	12.090

二、路面和地坪爆破拆除

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-45	AC-3-46	AC-3-47	AC-3-48
项 目 名 称					混凝土路面、地坪爆破拆除			
					厚度			
					0.40m	0.50m	0.70m	0.80m
基 价 (元)					<u>2216.70</u> 2363.14	<u>1908.08</u> 2034.35	<u>1363.36</u> 1452.78	<u>1272.22</u> 1350.86
其 中	人 工 费 (元)				1004.15	859.58	619.29	615.38
	材 料 费 (元)				<u>536.43</u> 601.91	<u>434.06</u> 486.75	<u>298.46</u> 334.53	<u>231.83</u> 259.58
	机 械 费 (元)				<u>676.12</u> 757.08	<u>614.44</u> 688.02	<u>445.61</u> 498.96	<u>425.01</u> 475.90
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1004.150	859.584	619.291	615.384
材	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	175.320	123.150	64.100	44.880
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	23.750	19.000	13.570	9.500
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	8.400	7.200	5.400	3.600
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> 5.12	15.330	12.270	8.760	6.130
	031338008	合金钢钻头 Φ 50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	2.190	1.980	1.440	1.370
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000	50.000
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	7.080	6.400	4.660	4.430
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	3.400	3.070	2.230	2.120
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	0.600	0.540	0.390	0.370
	224505002	高压风管 Φ 25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.360	0.330	0.240	0.230
341508002	其他材料费	元	1.00	23.150	18.720	12.870	9.980	
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	1.320	1.200	0.870	0.830
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	3.310	2.990	2.180	2.070

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-49	AC-3-50	AC-3-51	AC-3-52
项 目 名 称					钢筋混凝土路面、地坪爆破拆除			
					厚度			
					0.40m	0.50m	0.70m	0.80m
基 价 (元)					<u>3497.17</u> 3738.43	<u>3061.90</u> 3273.38	<u>2212.19</u> 2364.44	<u>2080.86</u> 2219.59
其 中	人 工 费 (元)				1477.90	1288.40	933.82	913.31
	材 料 费 (元)				<u>662.18</u> 740.94	<u>549.45</u> 614.37	<u>387.26</u> 432.82	<u>317.42</u> 354.35
	机 械 费 (元)				<u>1357.09</u> 1519.59	<u>1224.05</u> 1370.61	<u>891.11</u> 997.80	<u>850.13</u> 951.93
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1477.898	1288.399	933.821	913.308
材 料	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> 1.00	175.320	123.150	64.100	44.880
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> 10.80	10.200	9.000	7.200	5.400
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> 4.00	23.750	19.000	13.570	9.500
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> 5.12	15.330	12.270	8.760	6.130
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	4.380	3.960	2.880	2.740
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	14.160	12.790	9.310	8.880
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	6.790	6.140	4.460	4.250
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> 0.50	50.000	50.000	50.000	50.000
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	1.190	1.080	0.780	0.750
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.730	0.660	0.480	0.460
	341508002	其他材料费	元	1.00	28.500	23.630	16.650	13.630
	机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	2.650	2.390	1.740
993302001		气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	6.620	5.980	4.350	4.150

工作内容：布孔，钻孔，装药，填塞，联网路，覆盖，警戒，起爆，处理盲炮，二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-53	AC-3-54	AC-3-55	AC-3-56
项 目 名 称					加密钢筋混凝土路面、地坪爆破拆除			
					厚度			
					0.40m	0.50m	0.70m	0.80m
基 价 (元)					<u>6037.12</u> <u>6465.19</u>	<u>5354.57</u> <u>5734.61</u>	<u>3905.82</u> <u>4183.76</u>	<u>3704.50</u> <u>3964.27</u>
其 中	人 工 费 (元)				2427.35	2146.03	1559.95	1509.16
	材 料 费 (元)				<u>895.48</u> <u>998.55</u>	<u>760.67</u> <u>847.62</u>	<u>563.54</u> <u>628.08</u>	<u>495.19</u> <u>551.38</u>
	机 械 费 (元)				<u>2714.29</u> <u>3039.29</u>	<u>2447.87</u> <u>2740.96</u>	<u>1782.33</u> <u>1995.73</u>	<u>1700.15</u> <u>1903.73</u>
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	2427.348	2146.030	1559.950	1509.156
材 料	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> <u>28.57</u>	8.750	7.900	5.490	5.760
	340301005	导爆管雷管	个	<u>0.88</u> <u>1.00</u>	175.320	123.150	89.760	64.100
	340303007	乳化炸药	kg	<u>9.56</u> <u>10.80</u>	12.000	10.800	9.000	7.200
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> <u>3.44</u>	28.340	25.540	18.630	17.730
	350307003	竹笆	m ²	<u>3.54</u> <u>4.00</u>	23.750	19.000	13.570	9.500
	012915000	热轧薄钢板 综合	kg	<u>4.53</u> <u>5.12</u>	15.330	12.270	8.760	6.130
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> <u>4.70</u>	13.560	12.120	8.930	8.510
	340302201	塑料导爆管	m	<u>0.44</u> <u>0.50</u>	50.000	50.000	50.000	50.000
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> <u>15.62</u>	1.460	1.310	0.960	0.910
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> <u>9.50</u>	2.390	2.150	1.570	1.490
	341508002	其他材料费	元	1.00	38.410	32.600	24.160	21.210
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> <u>542.30</u>	5.300	4.780	3.480	3.320
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> <u>12.46</u>	13.250	11.940	8.710	8.290

三、膨胀剂胀裂拆除

工作内容：布孔，钻孔，验孔，膨胀剂拌合与装填，风镐二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-57	AC-3-58	AC-3-59
项 目 名 称					混凝土膨胀剂胀裂拆除		
					厚度		
					0.20m	0.40m	0.60m
基 价 (元)					<u>7522.29</u> 7884.14	<u>4938.02</u> 5220.40	<u>4481.11</u> 4744.42
其 中	人 工 费 (元)				4463.98	2551.40	2257.39
	材 料 费 (元)				<u>724.10</u> 806.59	<u>569.60</u> 634.55	<u>551.48</u> 614.64
	机 械 费 (元)				<u>2334.21</u> 2613.57	<u>1817.02</u> 2034.45	<u>1672.24</u> 1872.39
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	4463.976	2551.402	2257.385
材 料	143503001	膨胀剂	kg	<u>0.76</u> 0.86	412.000	320.840	322.670
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	7.500	5.830	5.470
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	24.260	18.870	17.550
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	11.620	9.040	8.300
	031349001	风镐凿子	根	<u>53.10</u> 60.00	0.500	0.500	0.500
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	1.250	0.970	0.900
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	2.040	1.590	1.450
	341508002	其他材料费	元	1.00	31.020	24.410	23.640
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	4.540	3.530	3.250
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	11.340	8.820	8.000
	993306001	风镐	台班	<u>2.09</u> 2.31	4.430	4.430	4.430

工作内容：布孔，钻孔，验孔，膨胀剂拌合与装填，风镐二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-60	AC-3-61
项 目 名 称					混凝土膨胀剂胀裂拆除	
					厚度	
					0.80m	1.00m
基 价 (元)					<u>3942.22</u> 4184.57	<u>3321.42</u> 3526.75
其 中	人 工 费 (元)				1894.02	1586.32
	材 料 费 (元)				<u>492.20</u> 548.37	<u>419.85</u> 467.84
	机 械 费 (元)				<u>1556.00</u> 1742.18	<u>1315.25</u> 1472.59
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数	量
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1894.015	1586.323
材 料	143503001	膨胀剂	kg	<u>0.76</u> 0.86	275.000	232.230
	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> 28.57	5.000	4.220
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> 3.44	16.170	13.650
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> 4.70	7.750	6.540
	031349001	风镐凿子	根	<u>53.10</u> 60.00	0.500	0.500
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> 15.62	0.830	0.700
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> 9.50	1.360	1.150
	341508002	其他材料费	元	1.00	21.090	17.990
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> 542.30	3.020	2.550
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> 12.46	7.560	6.380
	993306001	风镐	台班	<u>2.09</u> 2.31	4.430	4.430

工作内容：布孔，钻孔，验孔，膨胀剂拌合与装填，风镐二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-62	AC-3-63	AC-3-64
项 目 名 称					钢筋混凝土膨胀剂胀裂拆除		
					厚度		
					0.20m	0.40m	0.60m
基 价 (元)					<u>12120.90</u> <u>13023.50</u>	<u>9257.42</u> <u>10047.93</u>	<u>7869.09</u> <u>8532.15</u>
其 中					人 工 费 (元)		
					材 料 费 (元)		
					机 械 费 (元)		
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	000301000	人工费	元	1.00	4463.976	2551.402	2257.385
材 料	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	$\frac{25.28}{28.57}$	20.000	17.500	14.670
	143503001	膨胀剂	kg	$\frac{0.76}{0.86}$	550.000	481.250	403.330
	341101001	水	m ³	$\frac{3.34}{3.44}$	64.660	56.580	42.420
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	$\frac{4.16}{4.70}$	31.000	27.120	22.740
	224505002	高压风管 φ25	m	$\frac{13.82}{15.62}$	3.320	2.910	2.440
	173115000	高压水管	m	$\frac{8.41}{9.50}$	5.440	4.760	3.990
	031349001	风镐凿子	根	$\frac{53.10}{60.00}$	0.600	0.600	0.600
	341508002	其他材料费	元	1.00	62.080	54.510	45.230
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	$\frac{483.23}{542.30}$	12.090	10.580	8.870
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	$\frac{11.56}{12.46}$	30.230	26.450	22.170
	993306001	风镐	台班	$\frac{2.09}{2.31}$	5.320	5.320	5.320

工作内容：布孔，钻孔，验孔，膨胀剂拌合与装填，风镐二次破碎。

单位：10m³

定 额 编 号					AC-3-65	AC-3-66
项 目 名 称					钢筋混凝土膨胀剂胀裂拆除	
					厚度	
					0.80m	1.00m
基 价 (元)					<u>6508.97</u> <u>7053.00</u>	<u>5496.46</u> <u>5957.49</u>
其 中	人 工 费 (元)				1894.02	1586.32
	材 料 费 (元)				<u>885.88</u> <u>983.57</u>	<u>764.67</u> <u>849.24</u>
	机 械 费 (元)				<u>3729.07</u> <u>4175.41</u>	<u>3145.47</u> <u>3521.93</u>
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数	量
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1894.015	1586.323
材 料	031338008	合金钢钻头 φ50mm以内	个	<u>25.28</u> <u>28.57</u>	12.000	10.130
	143503001	膨胀剂	kg	<u>0.76</u> <u>0.86</u>	330.000	293.330
	341101001	水	m ³	<u>3.34</u> <u>3.44</u>	38.800	32.750
	011504001	六角空心钢(综合)	kg	<u>4.16</u> <u>4.70</u>	18.600	15.700
	031349001	风镐凿子	根	<u>53.10</u> <u>60.00</u>	0.600	0.600
	224505002	高压风管 Φ25	m	<u>13.82</u> <u>15.62</u>	2.000	1.680
	173115000	高压水管	m	<u>8.41</u> <u>9.50</u>	3.260	2.760
	341508002	其他材料费	元	1.00	37.830	32.660
机 械	994301010	内燃空气压缩机 排气量 (9m ³ /min)	台班	<u>483.23</u> <u>542.30</u>	7.260	6.120
	993302001	气腿式风动凿岩机	台班	<u>11.56</u> <u>12.46</u>	18.140	15.310
	993306001	风镐	台班	<u>2.09</u> <u>2.31</u>	5.320	5.320

第四章 渣土场外运输

说明

1. 本章定额综合考虑了城市的路面状况和城郊的一般行车时速、道路拐弯、穿越铁路及十字路口、装卸车调头等因素。
2. 本章定额按拆除工程的渣土不分种类、车辆装载量不足吨位等综合因素制定的，在实际执行时不予调整。
3. 渣土清运不包括消纳费。

工程量计算规则

清运渣土按自然堆放体积以立方米计算。

渣土发生量参考计算表

序号	拆除项目		单位	渣土量(m ³)	
1	全房 拆除	外墙 12cm 厚	m ²	0.79	
2		现、预制混凝土板顶	外墙 9cm 厚	m ²	0.93
3			外墙 24cm 厚	m ²	1.07
4			外墙 12cm 厚	m ²	0.55
5		平瓦、小青瓦顶	外墙 19cm 厚	m ²	0.64
6			外墙 24cm 厚	m ²	0.74
7			外墙 12cm 厚	m ²	0.46
8		轻型屋面	外墙 19cm 厚	m ²	0.57
9			外墙 24cm 厚	m ²	0.68
10			简易棚子	m ²	0.48
11		一般工业厂房、仓库	平房	m ²	0.81
12			楼房	m ²	0.91
13	垫层 拆除	混凝土	m ³	1.30	
14		灰土、碎砖三合土	m ³	1.40	
15		炉渣	m ³	1.20	
16	砌体 拆除	砖、石砌体	m ³	1.46	
17		空心砌块墙	m ³	1.30	
18		加气混凝土砌块墙	m ³	1.30	
19		板条、石膏板墙	m ²	0.06	
20	钢筋混凝土构件拆除		m ³	1.35	
21	屋面 拆除	石棉瓦屋面	m ²	0.02	
22		玻璃钢屋面、望板油毡顶	m ²	0.01	
23		瓦条挂平瓦、小青瓦顶	m ²	0.04	
24		现、预制混凝土板屋顶	m ²	0.53	
25		屋面保温层	m ³	1.30	
26		架空隔热层	架空阶砖 30×330mm	m ²	0.09
27			架空阶砖 50×250mm	m ²	0.15
28			架空混凝土隔热板	m ²	0.09
29		卷材防水层	无砂石保护层	m ²	0.01
30			有砂石保护层	m ²	0.02
31			天沟、檐沟	m	0.01
32	地面 拆除	水泥砂浆整体面层	m ²	0.03	
33		其他整体面层	m ²	0.04	
34		预制水磨石、石材	m ²	0.10	
35		标准砖、水泥阶砖、红阶砖	m ²	0.10	
36		陶瓷面砖	m ²	0.06	

37		玻璃、陶瓷锦砖(马赛克)	m ²	0.04
38	墙面 拆除	一般抹灰	m ²	0.03
39		装饰抹灰	m ²	0.04
40		陶瓷、玻璃锦砖(马赛克)	m ²	0.04
41		陶瓷面砖	m ²	0.05
42		预制水磨石、石材	m ²	0.10
43	天棚 拆除	一般抹灰	m ²	0.02
44		板条、钢板网	m ²	0.03
45		石膏板	m ²	0.02

附注：1.表中渣土量均为自然堆放体积。

2.渣土运输量可参考表中相应分项拆除的单方工程量乘以渣土量计算渣土运输量。

第一节 渣土场外运输

工作内容：场内渣土运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等内容。

单位：100m³

定 额 编 号					AC-4-1	AC-4-2	AC-4-3	AC-4-4
项 目					自卸汽车运渣土			
					人工装渣土1km以内	装载机装渣土(斗容量2m ³)	液压挖掘机装渣土(斗容量1m ³)	每增加1km
1km以内								
基 价 (元)					<u>3781.10</u> 3946.15	<u>870.14</u> 932.56	<u>1665.22</u> 1794.10	<u>292.04</u> 313.12
其 中	人 工 费 (元)				1494.50	49.82	49.82	—
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>2286.60</u> 2451.65	<u>820.32</u> 882.74	<u>1615.40</u> 1744.28	<u>292.04</u> 313.12
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1494.504	49.817	49.817	—
机 械	990705003	自卸汽车 装载质量 (4.5t)	台班	<u>621.36</u> 666.21	3.680	1.030	1.540	0.470
	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1436.80</u> 1574.03	—	—	0.280	—
	990701004	履带式推土机 功率 (75kW)	台班	<u>915.04</u> 991.38	—	—	0.280	—
	990703004	轮胎式装载机 斗容量 (2m ³)	台班	<u>901.60</u> 982.69	—	0.200	—	—

工作内容：场内渣土运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等内容。

单位：100m³

定 额 编 号					AC-4-5	AC-4-6	AC-4-7	AC-4-8
项 目 名 称					加盖自卸垃圾车运渣土			
					人工装渣土1km以内	装载机装渣土(斗容量2m ³)	液压挖掘机装渣土(斗容量1m ³)	每增加1km
1km以内								
基 价 (元)					<u>3781.10</u> 3946.15	<u>870.14</u> 932.56	<u>1665.22</u> 1794.10	<u>292.04</u> 313.12
其 中	人 工 费 (元)				1494.50	49.82	49.82	—
	材 料 费 (元)				—	—	—	—
	机 械 费 (元)				<u>2286.60</u> 2451.65	<u>820.32</u> 882.74	<u>1615.40</u> 1744.28	<u>292.04</u> 313.12
分类	编 码	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1494.504	49.817	49.817	—
机 械	990705003	自卸汽车 装载质量 (4.5t)	台班	<u>621.36</u> 666.21	3.680	1.030	1.540	0.470
	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m ³)	台班	<u>1436.80</u> 1574.03	—	—	0.280	—
	990701004	履带式推土机 功率 (75kW)	台班	<u>915.04</u> 991.38	—	—	0.280	—
	990703004	轮胎式装载机 斗容量 (2m ³)	台班	<u>901.60</u> 982.69	—	0.200	—	—

工作内容：场内渣土运至装车地点集中、人工装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等内容。

单位：100m³

定 额 编 号					AC-4-9	AC-4-10
项 目 名 称					机动翻斗车运渣土	
					运距0.2km以内	3km以内每增加0.2km
基 价 (元)					<u>4590.50</u> 4667.11	<u>267.68</u> 274.30
其 中	人 工 费 (元)				1494.50	—
	材 料 费 (元)				—	—
	机 械 费 (元)				<u>3096.00</u> 3172.61	<u>267.68</u> 274.30
分类	编码	名 称	单位	单价 (元)	数	量
人 工	000301000	人工费	元	1.00	1494.504	—
机 械	990706001	机动翻斗车 装载质量 (1t)	台班	<u>322.50</u> 330.48	9.600	0.830

附注：如采用手扶拖拉机运渣土套用机动翻斗车子目