

广西壮族自治区建设工程 预算清单综合单价组价表

通用安装工程（中）

（征求意见稿）

2025 年 6 月

总说明	4
使用说明	7
B.4 电气设备安装工程	7
B.5 建筑智能化系统设备安装工程	9
B.6 自动化控制仪表安装工程	9
B.7 通风空调工程	9
综合单价组价表	11
B.4 电气设备安装工程	12
B.4.1 变压器安装	12
B.4.2 配电装置安装	16
B.4.3 母线安装	25
B.4.4 控制、保护、直流装置安装	43
B.4.5 低压电器设备安装	46
B.4.6 光伏组件设备安装	57
B.4.7 电机检查接线	67
B.4.8 滑触线装置安装	73
B.4.9 电缆敷设	77
B.4.10 防雷及接地装置	202
B.4.11 10kV 及以下架空配电线路	210
B.4.12 配管、配线	220
B.4.13 照明器具安装	252
B.4.14 起重运输设备电气装置	287
B.4.15 附属工程	292
B.4.16 电气调整试验	295
B.5 建筑智能化工程	311
B.5.1 计算机应用、网络系统	311
B.5.2 综合布线系统	331
B.5.3 建筑设备自动化系统	346
B.5.4 有线电视、卫星接收系统	359
B.5.5 音频、视频系统	370
B.5.6 安全防范系统	390
B.6 自动化控制仪表安装工程	421
B.6.1 过程检测仪表	421
B.6.2 显示及调节控制仪表	434
B.6.3 执行仪表	440
B.6.4 机械量仪表	444
B.6.5 过程分析和物性检测仪表	447
B.6.6 仪表回路模拟试验	457
B.6.8 工业计算机安装与调试	469
B.6.9 仪表管路敷设	479
B.6.10 仪表盘、箱、柜及附件安装	484
B.6.11 仪表附件安装	487
B.6.12 工厂对讲系统	491
B.7 通风空调工程	492
B.7.1 通风空调设备及部件制作安装	492
B.7.2 通风管道制作安装	508

B. 7. 3	通风管道部件制作安装	530
B. 7. 4	通风工程检测、调试、试验	553

总说明

一、为进一步推进建设工程造价改革，完善我区建设工程造价计价依据体系，制定《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》（以下简称“本综合单价组价表”）。

二、本综合单价组价表适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。

三、本综合单价组价表作为编审财政投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的依据；作为编审国有企业投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的重要参考依据。非国有投资项目计价可参照执行。

四、本综合单价组价表与《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》配套使用。

五、本综合单价组价表中各项费用根据现行消耗量及费用定额计算，综合考虑了正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织编制，反映了社会平均价格水平。

六、本综合单价组价表人工费包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费，工人自备工具、机具的费用以及社会保险费（养老保险费、医疗保险费、工伤保险费）等。

七、本综合单价组价表的材料分为主要材料和辅助材料，表中未列出主要材料费，只显示主要材料名称和消耗量。凡清单项目中未显示有主要材料名称的，均按辅助材料考虑。辅助材料费、主要材料消耗量已综合考虑从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗及施工操作的损耗、施工现场堆放损耗。

八、本综合单价组价表机械费按正常合理的机械配备、机械施工工效确定。

九、本综合单价组价表管理费、利润按照现行费用定额计算，费率按中间值计取。

十、本综合单价组价表各项费用均为除税价，适用于一般计税法。当采用简易计税法时，各项费用按照如下规定调整：人工费乘以 1.03，辅助材料费乘以 1.10，机械费乘以 1.09，管理费乘以 1.04，利润不变，增值税按调整后的（人工费+辅助材料费+机械费+管理费+利润）合计金额乘以 3% 计算，无主材综合单价根据调整后的各项费用重新计算，主要材料费按含税价计算。

十一、本综合单价组价表体现人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、无主材增值税及无主材综合单价；使用本综合单价组价表时，如预算清单含有主要材料的，应根据项目所在地市场价格计算主要材料费，并重新计算增值税和综合单价。具体详见表 1。

表 1 综合单价组成表

序号	组成内容	无主材综合单价	综合单价
1	人工费		
2	主要材料费		
3	辅助材料费		
4	机械费		
5	管理费		
6	利润		
7	增值税	$(1+3+4+5+6) \times \text{税率}$	$(1+2+3+4+5+6) \times \text{税率}$
8	合计	$1+3+4+5+6+7$	$1+2+3+4+5+6+7$

十二、本综合单价组价表中部分清单项目因难以固化其项目特征，故未给出相应清单项目综合单价，而是给出其下一级子目（非工程量清单项目）的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

十三、编制概算时，概算层级清单项目综合单价 = 概算清单项下所有预算清单项目费用合计 / 概算清单工程量，估算层级清单项目综合单价 = 估算清单项下所有概算清单项目费用合计 / 估算清单工程量。

十四、综合措施项目清单费用按以下规定计算。

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)
031402001001	民用建筑安装工程 安全生产费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	4
	工业设备安装工程 安全生产费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	5
031402002001	民用建筑安装工程 文明临设环保费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	4~6
	工业设备安装工程 文明临设环保费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	5~7
031402003001	雨季施工增加费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	3~5
031402004001	暗室施工增加费	暗室施工分部分项及技术措施项目人工费	20~30
031402005001	安装与生产运行同时进行 施工防护费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	8~12
031402006001	有害身体健康环境中施 工防护费	在有害身体健康的环境中施工项目的清单人工费	8~12

十五、其他措施项目清单费用按如下规定计算。

序号	项目名称	计算基础	费率(%)
1	暂列金额	分部分项工程及技术措施项目费+综合措施项目费	5~8
2	总承包服务费		
其中	2.1 专业分包配合管理费	专业分包工程造价	1~3
	2.2 发包人提供材料采购保管费	发包人提供材料金额	1~2

序号	项目名称	计算基础	费率(%)
3	优良工程增加费	分部分项工程及技术措施项目费+综合措施项目费 分部分项及技术措施项目(人工费+机械费)	8~12

十六、增值税税率：一般计税法为 9%，简易计税法为 3%。

十七、综合单价组价表原则上每年更新发布，其价格通过收集招投标市场交易价进行大数据分析，并结合现行定额水平确定。

十八、本综合单价组价表由广西壮族自治区建设工程造价站统一管理，统一解释。

使用说明

一、脚手架搭拆费计算：

电气设备工程按人工费的 3.5% 计算；

建筑智能化系统设备工程按人工费的 3.5% 计算；

自动化控制仪表安装工程按人工费的 3.5% 计算；

通风空调工程按人工费的 2.8% 计算；

二、操作高度增加费：安装高度距离操作基准面超过 6m 时，超过部分工程量按清单人工费乘以下表系数：

序号	操作物高度 (m)	系数
1	≤10	1.1
2	≤30	1.2
3	≤50	1.5

B.4 电气设备安装工程

一、变压器安装

1. 电炉变压器安装执行同容量电力变压器安装清单项目乘以系数 2.0，整流变压器安装执行同容量电力变压器安装清单项目乘以系数 1.6。

2. 变压器的器身检查：4000 kV·A 以下是按吊芯检查考虑 4000 kV·A 以上是按吊钟罩考虑，如果 4000 kV·A 以上的变压器需吊芯检查时，相应清单项目机械费乘以系数 2.0。

3. 干式电力变压器如果带有保护外罩时，相应清单项目人工费和机械费乘以系数 1.2。

二、配电装置安装

配电箱在轻质隔墙上安装的，执行相应配电箱清单项目乘以系数 1.1，用于加固的拉杆及型钢不再计算。

三、母线安装

1. 软母线安装清单项目是接单串绝缘子考虑的，如设计为双串绝缘子，其清单项目人工费乘以系数 1.08。

2. 封闭式插接母线槽在竖井内安装时, 清单项目人工费和机械乘费以系数 2.0。

四、滑触线装置安装

安全节能型滑触线清单项目按单相电流设置清单项目, 若三相组合为一根的滑触线, 按单相滑触线清单项目乘以系数 2.0。

五、电缆敷设

1. 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时, 其清单人工费乘以系数 1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。

2. 六芯电力电缆敷设及电缆头制作安装清单项目按三芯电力电缆敷设及电缆头制作安装清单项目费用乘以系数 1.6, 当超过六芯后每增加一芯清单项目增加 30%, 以此类推。

3. 竖直通道电缆敷设适用于在 20m 以上的建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用, 竖直通道内的所有电缆, 均执行竖直通道清单项目。电缆在 20m 以下的建筑物竖井内敷设, 应执行普通电力电缆敷设清单项目。

七、防雷及接地装置

1. 避雷针的安装已考虑了高空作业的因素, 不能再计算操作高度增加费。

2. 总等电位箱安装清单项目已包含 2m 的接地扁钢, 局部等电位箱安装已包含 0.3m 的接地圆钢, 超过部分执行防雷接地相应清单项目。

八、10kV 及以下架空配电线路

1. 线路一次施工工程量按 5 基以上电杆考虑, 如 5 基以内者, 清单人工费、机械费乘以系数 1.3。

九、配管、配线

1. 装配式建筑的配管, 执行相应配管清单项目, 清单人工费乘以系数 1.2, 清单辅材乘以系数 1.15。

2. 钢制桥架主结构设计厚度大于 3 mm 时, 清单项目人工费、机械费乘以系数 1.2。

十、电气调整试验

1. 电力变压器如有“带负荷调压装置”, 调试清单项目乘以系数 1.12。三线卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试清单基价乘以系数 1.2。

2. 干式变压器执行相应容量变压器调试清单项目, 清单项目费用乘以系数 0.8。

3. 可调式控制的电机调试(带一般调速功能、可逆式控制、带能耗制动功能的电机、多速机、降压起动电机等)按相应低压交流异步电动机调试清单项目费用乘以系数 1.3。

4. 电动机调试清单项目一个控制回路按一台电动机考虑的。一个控制回路的电机数量大于等于两台，每增加一台电机调试清单项目费用乘以系数 1.2。

5. 微机控制的交流变频调速装置调试执行交流变频电动机系统调试清单项目费用乘以系数 1.25。微机本身调试另计。

6. 全数字可逆电机调速系统电机调试，执行全数字式控制可控硅调速电机清单项目费用乘以系数 1.3。

B.5 建筑智能化系统设备安装工程

一、综合布线系统

1. 双绞线敷设及配线架、跳线架等安装高于超五类的执行相应定额人工乘以系数 1.1，屏蔽系统执行相应定额人工乘以系数 1.2、；

2. 在已建天棚内敷设线缆拆装时，执行相应定额人工乘以系数 1.5。

二、扩声系统

有源扬声器执行相应定额人工乘以系数 1.2，有源 DSP 扬声器执行相应定额人工乘以 1.5。

B.6 自动化控制仪表安装工程

双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑，双杆吊架以“对”计算，如单杆安装，清单基价乘以系数 0.5。

B.7 通风空调工程

一、通风空调设备及部件制作安装

1. 25 号通风机安装，执行 20 号通风机清单项目，清单项目乘以系数 1.15；30 号通风机安装，执行 20 号通风机清单项目，清单项目乘以系数 1.3。

2. 分段组合式空调器清单项目，以三段为计算基础，每增加一段乘以系数 1.3。

3. 流式消防高温排烟风机安装执行轴流式通风机清单项目，人工费乘以系数 1.1。

4. 轴流式通风机如果安装在墙体内，执行吊装式轴流通风机清单项目，人工费、材料费乘以系数 0.7。

5. 玻璃挡水板执行钢板挡水板相应清单项目，其材料费、机械费均乘以系数 0.45，人工费不变。

6. 保温钢板密闭门执行钢板密闭门相应清单项目，其材料费乘以系数 0.5，机械费乘以系

数 0.45, 人工费不变。

7. 挡烟垂壁安装按图示尺寸, 以“m”计算, 挡烟垂壁的主材消耗量是按 700mm 高度乘以损耗系数 1.01 考虑的, 如设计高度不同, 可以换算。

二、通风管道制作安装说明

1. 整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者, 圆形风管按平均直径, 矩形风管按平均周长执行相应清单项目, 其人工费乘以系数 2.5。

2. 制作空气幕送风管, 按矩形风管平均周长执行相应风管制作、安装清单项目, 其人工费乘以系数 3.0, 其余不变。

3. 椭圆形风管按长轴规格执行相应圆形风管清单项目, 人工费乘以系数 1.2。

4. 风管轴线呈圆弧形的风管执行相应风管清单项目, 人工费乘以系数 1.4。

5. 薄钢板风管板厚 $\delta=4\text{mm}$ 时, 执行薄钢板风管制作、安装 ($\delta=3\text{mm}$) 相应清单项目乘以系数 1.25; 薄钢板风管板厚 $\delta=5\text{mm}$ 时, 执行薄钢板风管制作、安装 ($\delta=3\text{mm}$) 相应清单项目乘以系数 1.60。

6. 镀锌薄钢板净化风管清单项目按空气洁净度 10 万级编制, 连接方式采用型钢法兰连接。当采用其他连接方式或不同板材制作净化风管时, 执行本章相应清单项目乘以系数 1.3。

三、通风管道部件制作安装

1. 单层百叶风口、双层百叶风口, 格栅百叶风口、可开格栅百叶风口、自垂百叶风口、防雨百叶风口、插板式风口、网式风口安装执行百叶风口安装相应清单项目, 周长 $\geq 7000\text{mm}$ 的, 执行周长 $\leq 7000\text{mm}$ 的清单项目乘以系数 1.2。

2. 防虫网、金属网框安装执行网式风口安装清单项目乘以系数 1.3。

3. 风口安装适用于不同材质的成品风口, 其周长, 直径均以喉部尺寸为准, 碳钢风口安装应执行铝合金风口清单项目, 人工费乘以系数 1.1。

4. 消声器安装清单项目是按长度 1.0m 考虑的, 超过 1.0m 且小于 2.0m 时, 清单项目人工费乘以系数 1.2; 消声器长度超过 2.0m (含 2.0m) 时清单项目人工费乘以系数 1.5。

综合单价组价表

B.4 电气设备安装工程

B.4.1 变压器安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401001001	油浸式电力变压器 容量 (250kV·A)	台	1645.00	670.54	100.98	300.63	310.77	126.25	135.83	油浸式电力变压器 250kV·A	台	1.000
030401001002	油浸式电力变压器 容量 (315kV·A)	台	1794.67	774.14	101.98	291.04	340.86	138.47	148.18	油浸式电力变压器 315kV·A	台	1.000
030401001003	油浸式电力变压器 容量 (400kV·A)	台	1894.37	817.14	107.64	307.21	359.79	146.17	156.42	油浸式电力变压器 400kV·A	台	1.000
030401001004	油浸式电力变压器 容量 (500kV·A)	台	1994.08	860.15	113.31	323.38	378.73	153.86	164.65	油浸式电力变压器 500kV·A	台	1.000
030401001005	油浸式电力变压器 容量 (630kV·A)	台	4635.15	1472.57	141.72	1362.4	907.19	368.55	382.72	油浸式电力变压器 630kV·A	台	1.000
030401001006	油浸式电力变压器 容量 (800kV·A)	台	4978.61	1755.12	160.71	1284.07	972.54	395.09	411.08	油浸式电力变压器 800kV·A	台	1.000
030401001007	油浸式电力变压器 容量 (1000kV·A)	台	5411.53	1907.74	174.68	1395.73	1057.11	429.45	446.82	油浸式电力变压器 1000kV·A	台	1.000
030401001008	油浸式电力变压器 容量 (1250kV·A)	台	6116.48	2405.89	147.36	1362.45	1205.87	489.88	505.03	油浸式电力变压器 1250kV·A	台	1.000
030401001009	油浸式电力变压器 容量 (1600kV·A)	台	6990.27	2749.58	168.42	1557.09	1378.14	559.86	577.18	油浸式电力变压器 1600kV·A	台	1.000
030401001010	油浸式电力变压器 容量 (2000kV·A)	台	7864.05	3093.28	189.47	1751.72	1550.40	629.85	649.33	油浸式电力变压器 2000kV·A	台	1.000
030401001011	油浸式电力变压器 容量 (2500kV·A)	台	8737.83	3436.98	210.52	1946.36	1722.67	699.83	721.47	油浸式电力变压器 2500kV·A	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401002001	干式电力变压器 容量 (100kV·A)	台	1544.88	546.31	92.15	367.6	292.45	118.81	127.56	干式电力变压器 100kV·A	台	1.000
030401002002	干式电力变压器 容量 (150kV·A)	台	1584.55	587.92	89.53	352.90	301.07	122.30	130.83	干式电力变压器 150kV·A	台	1.000
030401002003	干式电力变压器 容量 (200kV·A)	台	1601.06	594.05	90.46	356.57	304.20	123.58	132.20	干式电力变压器 200kV·A	台	1.000
030401002004	干式电力变压器 容量 (250kV·A)	台	1650.58	612.42	93.26	367.6	313.61	127.4	136.29	干式电力变压器 250kV·A	台	1.000
030401002005	干式电力变压器 容量 (315kV·A)	台	1775.27	714.10	89.97	347.08	339.57	137.96	146.58	干式电力变压器 315kV·A	台	1.000
030401002006	干式电力变压器 容量 (400kV·A)	台	1876.14	754.68	95.08	366.80	358.87	145.80	154.91	干式电力变压器 400kV·A	台	1.000
030401002007	干式电力变压器 容量 (500kV·A)	台	2017.35	811.48	102.24	394.41	385.88	156.77	166.57	干式电力变压器 500kV·A	台	1.000
030401002008	干式电力变压器 容量 (630kV·A)	台	2548.80	866.33	105.17	673.79	492.84	200.21	210.45	干式电力变压器 630kV·A	台	1.000
030401002009	干式电力变压器 容量 (800kV·A)	台	2832.01	962.59	116.86	748.66	547.6	222.46	233.84	干式电力变压器 800kV·A	台	1.000
030401002010	干式电力变压器 容量 (1000kV·A)	台	3403.24	1062.84	130.99	1000.09	660.14	268.18	281.00	干式电力变压器 1000kV·A	台	1.000
030401002011	干式电力变压器 容量 (1250kV·A)	台	3527.94	1217.69	135.24	921.21	684.45	278.05	291.30	干式电力变压器 1250kV·A	台	1.000
030401002012	干式电力变压器 容量 (1600kV·A)	台	3601.44	1243.06	138.05	940.40	698.71	283.85	297.37	干式电力变压器 1600kV·A	台	1.000
030401002013	干式电力变压器 容量 (2000kV·A)	台	3674.94	1268.43	140.87	959.59	712.97	289.64	303.44	干式电力变压器 2000kV·A	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401002014	干式电力变压器 容量 (2500kV·A)	台	4606.01	1521.98	144.37	1292.73	900.71	365.91	380.31	干式电力变压器 2500kV·A	台	1.000
030401002015	干式电力变压器 容量 (3150kV·A)	台	5737.84	2174.9	131.25	1364.98	1132.76	460.18	473.77	干式电力变压器 3150kV·A	台	1.000
030401002016	干式电力变压器 容量 (4000kV·A)	台	6885.40	2609.88	157.50	1637.98	1359.31	552.22	568.52	干式电力变压器 4000kV·A	台	1.000
030401003001	消弧线圈成套装置安装 容量 (200kV·A)	台	1777.65	661.1	57.58	423.93	347.21	141.05	146.78	消弧线圈成套装置 200kV·A	台	1.000
030401003002	消弧线圈成套装置安装 容量 (250kV·A)	台	1994.86	791.86	67.26	423.93	389.05	158.05	164.71	消弧线圈成套装置 250kV·A	台	1.000
030401003003	消弧线圈成套装置安装 容量 (315kV·A)	台	2133.95	833.65	77.34	463.19	414.99	168.59	176.20	消弧线圈成套装置 315kV·A	台	1.000
030401003004	消弧线圈成套装置安装 容量 (400kV·A)	台	2199.95	859.43	79.73	477.52	427.82	173.8	181.65	消弧线圈成套装置 400kV·A	台	1.000
030401003005	消弧线圈成套装置安装 容量 (500kV·A)	台	2399.94	981.47	86.24	477.52	466.88	189.67	198.16	消弧线圈成套装置 500kV·A	台	1.000
030401003006	消弧线圈成套装置安装 容量 (630kV·A)	台	2746.95	1083.03	93.39	590.59	535.56	217.57	226.81	消弧线圈成套装置 630kV·A	台	1.000
030401003007	消弧线圈成套装置安装 容量 (800kV·A)	台	2953.71	1164.55	100.42	635.04	575.87	233.95	243.88	消弧线圈成套装置 800kV·A	台	1.000
030401003008	消弧线圈成套装置安装 容量 (1000kV·A)	台	3447.94	1478.21	99.12	634.98	676.22	274.72	284.69	消弧线圈成套装置 1000kV·A	台	1.000
030401003009	消弧线圈成套装置安装 容量 (1200kV·A)	台	3728.59	1598.53	107.19	686.67	731.26	297.08	307.87	消弧线圈成套装置 1200kV·A	台	1.000
030401003010	消弧线圈成套装置安装 容量 (1600kV·A)	台	4009.24	1718.85	115.26	738.35	786.3	319.44	331.04	消弧线圈成套装置 1600kV·A	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030401003011	消弧线圈成套装置安装 容量(2000kV·A)	台	4446.08	1988.38	125.22	738.35	872.55	354.47	367.11	消弧线圈成套装置 2000kV·A	台	1.000
030401004001	干式消弧线圈 容量 (200kV·A)	台	1777.65	661.1	57.58	423.93	347.21	141.05	146.78	干式消弧线圈 200kV·A	台	1.000
030401004002	干式消弧线圈 容量 (400kV·A)	台	2199.95	859.43	79.73	477.52	427.82	173.8	181.65	干式消弧线圈 400kV·A	台	1.000
030401004003	干式消弧线圈 容量 (500kV·A)	台	2399.94	981.47	86.24	477.52	466.88	189.67	198.16	干式消弧线圈 500kV·A	台	1.000
030401004004	干式消弧线圈 容量 (630kV·A)	台	2746.95	1083.03	93.39	590.59	535.56	217.57	226.81	干式消弧线圈 630kV·A	台	1.000
030401004005	干式消弧线圈 容量 (800kV·A)	台	2953.71	1164.55	100.42	635.04	575.87	233.95	243.88	干式消弧线圈 800kV·A	台	1.000
030401004006	干式消弧线圈 容量 (1000kV·A)	台	3447.94	1478.21	99.12	634.98	676.22	274.72	284.69	干式消弧线圈 1000kV·A	台	1.000
030401004007	干式消弧线圈 容量 (1200kV·A)	台	3728.59	1598.53	107.19	686.67	731.26	297.08	307.87	干式消弧线圈 1200kV·A	台	1.000
030401004008	干式消弧线圈 容量 (1600kV·A)	台	4009.24	1718.85	115.26	738.35	786.3	319.44	331.04	干式消弧线圈 1600kV·A	台	1.000
030401004009	干式消弧线圈 容量 (2000kV·A)	台	4446.08	1988.38	125.22	738.35	872.55	354.47	367.11	干式消弧线圈 2000kV·A	台	1.000

B.4.2 配电装置安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402001001	高压油断路器 电流(630A)	台	1004.28	480.2	96.4	88.74	182.06	73.96	82.92	高压油断路器 630A	台	1.000
030402001002	高压油断路器 电流(1000A)	台	1004.28	480.2	96.4	88.74	182.06	73.96	82.92	高压油断路器 1000A	台	1.000
030402001003	高压油断路器 电流(2000A)	台	2019.73	997.46	196.6	144.86	365.54	148.5	166.77	高压油断路器 2000A	台	1.000
030402001004	高压油断路器 电流(3000A)	台	2019.73	997.46	196.6	144.86	365.54	148.5	166.77	高压油断路器 3000A	台	1.000
030402001005	高压真空断路器 电流(1250A)	台	889.54	326.05	48.32	203.46	169.44	68.83	73.45	高压真空断路器 1250A	台	1.000
030402001006	高压真空断路器 电流(2000A)	台	1111.93	407.56	60.4	254.32	211.8	86.04	91.81	高压真空断路器 2000A	台	1.000
030402001007	高压真空断路器 电流(2500A)	台	1536.20	527.42	78.95	390.1	293.61	119.28	126.84	高压真空断路器 2500A	台	1.000
030402001008	高压 SF6 断路器 电流(1250A)	台	1014.63	377.19	88.91	203.46	185.81	75.49	83.78	高压 SF6 断路器 1250A	台	1.000
030402001009	高压 SF6 断路器 电流(2000A)	台	1268.29	471.49	111.14	254.32	232.26	94.36	104.72	高压 SF6 断路器 2000A	台	1.000
030402001010	高压 SF6 断路器 电流(2500A)	台	1486.26	516.24	134.20	331.59	271.30	110.22	122.72	高压 SF6 断路器 2500A	台	1.000
030402001011	高压 SF6 断路器 电流(4000A)	台	1748.55	607.34	157.88	390.1	319.18	129.67	144.38	高压 SF6 断路器 4000A	台	1.000
030402001012	高压空气断路器 电流(1250A)	台	2453.60	793.68	348.94	518.09	419.77	170.53	202.59	高压空气断路器 1250A	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402001013	高压空气断路器 电流(1600A)	台	2453.60	793.68	348.94	518.09	419.77	170.53	202.59	高压空气断路器 1600A	台	1.000
030402001014	高压空气断路器 电流(2000A)	台	2453.60	793.68	348.94	518.09	419.77	170.53	202.59	高压空气断路器 2000A	台	1.000
030402001015	高压空气断路器 电流(2500A)	台	2453.60	793.68	348.94	518.09	419.77	170.53	202.59	高压空气断路器 2500A	台	1.000
030402001016	高压隔离开关/负荷开关 电流(630A)	组	422.63	144.48	36.35	97.85	77.55	31.5	34.90	高压隔离开关/负荷开关 电流(630A)	组	1.000
030402001017	高压隔离开关/负荷开关 电流(800A)	组	422.63	144.48	36.35	97.85	77.55	31.5	34.90	高压隔离开关/负荷开关 电流(800A)	组	1.000
030402001018	高压隔离开关/负荷开关 电流(1000A)	组	422.63	144.48	36.35	97.85	77.55	31.5	34.90	高压隔离开关/负荷开关 电流(1000A)	组	1.000
030402001019	高压隔离开关/负荷开关 电流(1250A)	组	492.16	181.17	46.94	97.85	89.29	36.27	40.64	高压隔离开关/负荷开关 电流(1250A)	组	1.000
030402001020	高压隔离开关/负荷开关 电流(1600A)	组	492.16	181.17	46.94	97.85	89.29	36.27	40.64	高压隔离开关/负荷开关 电流(1600A)	组	1.000
030402001021	高压隔离开关/负荷开关 电流(2000A)	组	492.16	181.17	46.94	97.85	89.29	36.27	40.64	高压隔离开关/负荷开关 电流(2000A)	组	1.000
030402001022	高压隔离开关/负荷开关 电流(2500A)	组	650.28	254.81	82.13	99.99	113.54	46.12	53.69	高压隔离开关/负荷开关	组	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电流(2500A)		
030402001023	高压隔离开关/负荷开关 电流(4000A)	组	650.28	254.81	82.13	99.99	113.54	46.12	53.69	高压隔离开关/负荷开关 电流(4000A)	组	1.000
030402001024	二段转动装置	组	370.70	109.24	154.71	18.61	40.91	16.62	30.61	二段转动装置	组	1.000
030402001025	接地开关	组	311.79	137.76	67.34	13.07	48.27	19.61	25.74	接地开关	组	1.000
030402002001	熔断器 电压(10kV)	组	287.47	94.44	35.12	63.22	50.45	20.5	23.74	熔断器	个	1.000
030402003001	三相电压互感器 电压(kV)	台	606.84	136.67	101.25	177.45	100.52	40.84	50.11	三相电压互感器	台	1.000
030402003002	单相电压互感器 电压(kV)	台	350.57	78.19	57.72	103.81	58.24	23.66	28.95	单相电压互感器	台	1.000
030402003003	电流互感器 电流(1000A)	台	238.56	78.55	54.16	35.03	36.35	14.77	19.70	电流互感器 1000A	台	1.000
030402003004	电流互感器 电流(1250A)	台	242.62	76.74	64.31	32.42	34.93	14.19	20.03	电流互感器 1250A	台	1.000
030402003005	电流互感器 电流(1600A)	台	256.10	81.01	67.88	34.22	36.87	14.98	21.15	电流互感器 1600A	台	1.000
030402003006	电流互感器 电流(2000A)	台	269.58	85.27	71.45	36.02	38.81	15.77	22.26	电流互感器 2000A	台	1.000
030402003007	电流互感器 电流(2500A)	台	361.13	108.06	118.43	38.75	46.98	19.09	29.82	电流互感器 2500A	台	1.000
030402003	电流互感器 电流	台	433.35	129.67	142.12	46.50	56.38	22.91	35.78	电流互感器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	(4000A)									4000A		
030402003009	零序/中性点电流互感器	台	163.27	38.05	43.82	35.03	23.39	9.5	13.48	零序/中性点电流互感器	台	1.000
030402004001	避雷器 电压 1kV	组	158.57	39.96	44.57	29.63	22.27	9.05	13.09	避雷器 电压 1kV	组	1.000
030402004002	避雷器 电压 10kV	组	338.87	106.79	47.22	75.05	58.19	23.64	27.98	避雷器 电压 10kV	组	1.000
030402005001	干式电抗器 (t/组) ≤ 1.5	组	1966.72	844.9	102.21	328.98	375.64	152.6	162.39	干式电抗器	组	1.000
030402005002	干式电抗器 (t/组) ≤ 4.5	组	2525.67	1099.16	110.32	422.78	487.02	197.85	208.54	干式电抗器	组	1.000
030402005003	干式电抗器 (t/组) ≤ 7.5	组	3036.35	1313.48	128.78	518.84	586.34	238.2	250.71	干式电抗器	组	1.000
030402005004	干式电抗器 (t/组) ≤ 10	组	3627.20	1670.18	153.63	518.84	700.49	284.57	299.49	干式电抗器	组	1.000
030402005005	油浸电抗器 (250kVA/台)	台	1456.65	536.14	100.18	316.41	272.82	110.83	120.27	油浸电抗器 (250kVA/台)	台	1.000
030402005006	油浸电抗器 (500kVA/台)	台	2172.83	949.51	157.84	316.41	405.09	164.57	179.41	油浸电抗器 (500kVA/台)	台	1.000
030402005007	油浸电抗器 (1000kVA/台)	台	3126.62	1204.5	183.15	647.44	592.62	240.75	258.16	油浸电抗器 (1000kVA/台)	台	1.000
030402005008	油浸电抗器 (1200kVA/台)	台	4718.54	1731.93	224.84	1098.49	905.73	367.95	389.60	油浸电抗器 (1200kVA/台)	台	1.000
030402006	移相及串联电容器 重	个	64.54	25.43	12.18	7	10.38	4.22	5.33	移相及串联	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	量≤30kg									电容器		
030402006 002	移相及串联电容器 重量≤60kg	个	93.49	36.32	12.85	13.97	16.09	6.54	7.72	移相及串联电容器	个	1.000
030402006 003	移相及串联电容器 重量≤120kg	个	136.40	49.4	13	27.94	24.75	10.05	11.26	移相及串联电容器	个	1.000
030402006 004	移相及串联电容器 重量≤200kg	个	170.37	58.12	13.66	40.25	31.48	12.79	14.07	移相及串联电容器	个	1.000
030402006 005	集合式并联电容器 重量≤2t	个	827.72	232.47	27.1	272.55	161.61	65.65	68.34	集合式并联电容器	个	1.000
030402006 006	集合式并联电容器 重量≤5t	个	1053.99	303.67	31.02	341.81	206.55	83.91	87.03	集合式并联电容器	个	1.000
030402006 007	集合式并联电容器 重量≤10t	个	1404.93	367.6	38.35	494.87	275.99	112.12	116.00	集合式并联电容器	个	1.000
030402006 009	并联补偿电容器组架（T B B 系列）单列两层	台	805.40	415.55	57.4	54.45	150.4	61.1	66.50	电容器组架	台	1.000
030402006 010	并联补偿电容器组架（T B B 系列）单列三层	台	832.61	431.53	59.19	54.45	155.51	63.18	68.75	电容器组架	台	1.000
030402006 011	并联补偿电容器组架（T B B 系列）双列两层	台	1034.17	551.4	67	56.72	194.6	79.06	85.39	电容器组架	台	1.000
030402006 012	并联补偿电容器组架（T B B 系列）双列三层	台	1092.84	583.36	71.2	58.99	205.55	83.51	90.23	电容器组架	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402006013	并联补偿电容器组架（T B B 系列）小型组合	台	842.98	447.51	55.41	47.64	158.45	64.37	69.60	电容器组架	台	1.000
030402007001	交流滤波装置组架（T J L 系列）电抗组架	台	558.51	239.74	43.08	83.92	103.57	42.08	46.12	滤波装置组架	台	1.000
030402007002	交流滤波装置组架（T J L 系列）放电组架	台	392.29	175.81	42.48	43.1	70.05	28.46	32.39	滤波装置组架	台	1.000
030402007003	交流滤波装置组架（T J L 系列）连线组架	台	232.67	72.65	45.62	43.1	37.04	15.05	19.21	滤波装置组架	台	1.000
030402008001	成套箱式开闭所 回路≤6 电压（kV）：	座	2198.01	269.07	161.74	1010.09	409.33	166.29	181.49	成套箱式开闭所	座	1.000
030402008002	成套箱式开闭所 回路≤8 电压（kV）：	座	2372.74	312.2	161.74	1077.52	444.71	180.66	195.91	成套箱式开闭所	座	1.000
030402008003	成套箱式开闭所 回路≤10 电压（kV）：	座	2445.03	355.34	163.54	1078.87	458.95	186.45	201.88	成套箱式开闭所	座	1.000
030402009001	单母线 高压断路器柜	台	1670.80	617.51	52.4	403.48	326.72	132.73	137.96	成套高压断路器柜	台	1.000
030402009002	单母线 高压互感器柜	台	1247.70	492.55	43.93	266.59	242.92	98.69	103.02	成套高压互感器柜	台	1.000
030402009003	单母线 高压电容器柜	台	930.26	295.68	42.48	263.61	178.97	72.71	76.81	成套高压电容器柜	台	1.000
030402009004	单母线 高压母线桥	组	649.43	225.21	51.6	150.11	120.1	48.79	53.62	成套高压母线桥	组	1.000
030402009005	双母线 高压断路器柜	台	1875.53	749	57.32	398.14	367.08	149.13	154.86	成套高压断路器柜	台	1.000
030402009	双母线 高压互感器柜	台	1592.06	606.61	49.11	366.84	311.5	126.55	131.45	成套高压互	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006										感器柜		
030402009007	双母线 高压电容器柜	台	1167.05	342.9	46.66	363.33	225.99	91.81	96.36	成套高压电容器柜	台	1.000
030402010001	低压配电柜	台	941.59	425.26	65.03	125.64	176.29	71.62	77.75	成套低压配电柜	台	1.000
030402010002	低压电容器柜	台	686.98	258.26	36.77	151.04	130.98	53.21	56.72	成套低压电容器柜	台	1.000
030402011001	落地式配电箱安装	台	722.33	296.68	39.01	133.44	137.64	55.92	59.64	成套配电箱	台	1.000
030402011002	悬挂嵌入式配电箱安装 半周长 $\leq 0.5\text{m}$	台	244.36	122.59	28.11	12.63	43.27	17.58	20.18	成套配电箱	台	1.000
030402011003	悬挂嵌入式配电箱安装 $0.5\text{m} < \text{半周长} \leq 1.0\text{m}$	台	295.38	147.11	30.43	18.79	53.09	21.57	24.39	成套配电箱	台	1.000
030402011004	悬挂嵌入式配电箱安装 $1.0\text{m} < \text{半周长} \leq 1.5\text{m}$	台	372.63	187.98	33.11	24.95	68.14	27.68	30.77	成套配电箱	台	1.000
030402011005	悬挂嵌入式配电箱安装 $1.5\text{m} < \text{半周长} \leq 2.5\text{m}$	台	470.85	228.84	44	38.73	85.62	34.78	38.88	成套配电箱	台	1.000
030402011006	电表箱安装 电表 ≤ 4 个	台	277.19	147.11	12.31	19.78	53.4	21.7	22.89	成套电表箱	台	1.000
030402011007	电表箱安装 电表 ≤ 8 个	台	371.00	187.98	13.89	37.18	72.05	29.27	30.63	成套电表箱	台	1.000
030402011008	电表箱安装 电表 > 8 个	台	462.81	244.37	15.43	37.82	90.3	36.68	38.21	成套电表箱	台	1.000
030402011009	插座箱	台	96.73	47.4	5.68	9.88	18.33	7.45	7.99	成套插座箱	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030402012001	组合型成套箱式变电站 变压器容量(100kVA)	座	2837.43	703.23	133.07	1000.27	545.12	221.46	234.28	组合型成套箱式变电站 变压器容量 (100kVA)	座	1.000
030402012002	组合型成套箱式变电站 变压器容量(315kVA)	座	3066.62	835.45	147.4	1003.18	588.36	239.02	253.21	组合型成套箱式变电站 变压器容量 (315kVA)	座	1.000
030402012003	组合型成套箱式变电站 变压器容量(630kVA)	座	3493.04	1006.9	165.1	1089.32	670.79	272.51	288.42	组合型成套箱式变电站 变压器容量 (630kVA)	座	1.000
030402012004	组合型成套箱式变电站 变压器容量(1000kVA)	座	4791.75	1734.11	224.68	1142.73	920.59	373.99	395.65	组合型成套箱式变电站 变压器容量 (1000kVA)	台	1.000
030402012005	组合型成套箱式变电站 变压器容量(1250kVA)	座	5800.39	2349.44	252.22	1146.59	1118.73	454.48	478.93	组合型成套箱式变电站 变压器容量 (1250kVA)	台	1.000
030402012006	组合型成套箱式变电站 变压器容量(1600kVA)	座	5800.39	2349.44	252.22	1146.59	1118.73	454.48	478.93	组合型成套箱式变电站 变压器容量 (1600kVA)	台	1.000
030402012007	组合型成套箱式变电站 变压器容量(2000kVA)	座	6670.45	2701.86	290.05	1318.58	1286.54	522.65	550.77	组合型成套箱式变电站	座	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										变压器容量 (2000kVA)		
030402012 008	组合型成套箱式变电站 变压器容量(2500kVA)	座	7540.51	3054.27	327.89	1490.57	1454.35	590.82	622.61	组合型成套 箱式变电站 变压器容量 (2500kVA)	座	1.000
030402014 001	集装箱式配电室	t	993.02	537.78	30.43	69.53	194.34	78.95	81.99	集装箱式配 电室	t	1.000

B. 4. 3 母线安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403001001	单导软母线 导线截面 $\leq 150\text{mm}^2$	跨/三相	665.87	339.63	11.14	73.99	132.36	53.77	54.98	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001002	单导软母线 导线截面 $\leq 240\text{mm}^2$	跨/三相	780.89	355.07	13.43	129.74	155.14	63.03	64.48	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001003	单导软母线 导线截面 $\leq 400\text{mm}^2$	跨/三相	945.80	401.38	16.75	185.49	187.8	76.29	78.09	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001004	组合软母线 母线根数(2)	跨/三相	2014.08	902.38	37.6	346.02	399.49	162.29	166.30	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001005	组合软母线 母线根数(3)	跨/三相	2720.06	1167.91	50.19	518.49	539.65	219.23	224.59	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403001 006	组合软母线 母线根数(10)	跨/三相	6072.47	2888.39	136.15	859.83	1199.43	487.27	501.40	软导线	m	按图计
										金具	套	按图计
										绝缘子	个	按图计
030403001 007	悬式绝缘子串(≤10KV)	串	18.69	11.35	0.53	0.11	3.67	1.49	1.54	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001 008	户内式支持绝缘子(≤10KV)1孔	个	18.84	6.57	7.21	0.38	2.22	0.9	1.56	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001 009	户内式支持绝缘子(≤10KV)2孔	个	36.86	15.98	9.99	0.45	5.26	2.14	3.04	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001 010	户内式支持绝缘子(≤10KV)4孔	个	48.74	20.53	14.11	0.58	6.76	2.74	4.02	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001 011	户外式支持绝缘子(≤10KV)1孔	个	18.66	5.18	9.07	0.37	1.78	0.72	1.54	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001 012	户外式支持绝缘子(≤10KV)2孔	个	33.07	12.81	11.23	0.37	4.22	1.71	2.73	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000
030403001 013	户外式支持绝缘子(≤10KV)4孔	个	42.86	16.29	15.16	0.37	5.33	2.17	3.54	绝缘子	个	1.000
										金具	套	1.000
										线夹	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403001014	软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面 (m m²) ≤150	组/三相	329.09	169.81	53.05	1.83	54.92	22.31	27.17	母线	m	按图计
030403001015	软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面 (m m²) ≤240	组/三相	406.66	177.53	81.6	23.49	64.33	26.13	33.58	母线	m	按图计
030403001016	软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面 (m m²) ≤400	组/三相	456.22	197.6	87.75	30.54	73	29.66	37.67	母线	m	按图计
030403002001	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤360	m	38.03	14.13	9.89	3.11	5.52	2.24	3.14	铜母线	m	1.023
030403002002	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤800	m	49.56	19.76	10.84	4.12	7.64	3.11	4.09	铜母线	m	1.023
030403002003	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤1000	m	59.02	22.69	14.71	4.51	8.7	3.54	4.87	铜母线	m	1.023
030403002004	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤1250	m	66.03	25.32	16.63	4.99	9.7	3.94	5.45	铜母线	m	1.023
030403002005	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤2500	m	113.73	46.68	19.38	11.91	18.75	7.62	9.39	铜母线	m	1.023
030403002006	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤3500	m	139.37	49.34	23.67	22.52	22.99	9.34	11.51	铜母线	m	1.023
030403002007	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤5000	m	168.42	54.68	28.14	32.47	27.89	11.33	13.91	铜母线	m	1.023
030403002008	矩形铜母线 每相一片 截面 (m m²) ≤7500	m	197.50	61.34	33.66	40.4	32.56	13.23	16.31	铜母线	m	1.023
030403002	矩形铜母线 每相二片	m	109.52	40.84	28.75	8.63	15.83	6.43	9.04	铜母线	m	2.046

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	截面 (m m ²) ≤1000											
030403002 010	矩形铜母线 每相二片 截面 (m m ²) ≤1250	m	123.40	45.62	33.14	9.6	17.67	7.18	10.19	铜母线	m	2.046
030403002 011	矩形铜母线 每相三片 截面 (m m ²) ≤1000	m	160.02	58.9	42.91	12.75	22.93	9.32	13.21	铜母线	m	3.069
030403002 012	矩形铜母线 每相三片 截面 (m m ²) ≤1250	m	191.01	73.26	48.41	14.21	27.99	11.37	15.77	铜母线	m	3.069
030403002 013	矩形铜母线 每相四片 截面 (m m ²) ≤1000	m	208.60	76.11	56.54	16.88	29.76	12.09	17.22	铜母线	m	4.092
030403002 014	矩形铜母线 每相四片 截面 (m m ²) ≤1250	m	235.07	85.83	63.91	18.82	33.49	13.61	19.41	铜母线	m	4.092
030403002 015	矩形铝母线 每相一片 截面 (m m ²) ≤360	m	26.72	9.96	6.4	2.53	4	1.62	2.21	铝母线	m	1.023
030403002 016	矩形铝母线 每相一片 截面 (m m ²) ≤800	m	34.42	13.89	6.62	3.32	5.51	2.24	2.84	铝母线	m	1.023
030403002 017	矩形铝母线 每相一片 截面 (m m ²) ≤1000	m	38.86	15.9	7.32	3.64	6.25	2.54	3.21	铝母线	m	1.023
030403002 018	矩形铝母线 每相一片 截面 (m m ²) ≤1250	m	42.73	17.75	7.69	3.98	6.95	2.83	3.53	铝母线	m	1.023
030403002 019	矩形铝母线 每相二片 截面 (m m ²) ≤1000	m	72.82	29.18	14.12	7.16	11.63	4.72	6.01	铝母线	m	2.046
030403002 020	矩形铝母线 每相二片 截面 (m m ²) ≤1250	m	79.96	32.57	14.77	7.84	12.93	5.25	6.60	铝母线	m	2.046
030403002 021	矩形铝母线 每相三片 截面 (m m ²) ≤1000	m	104.11	42.07	19.01	10.69	16.88	6.86	8.60	铝母线	m	3.069

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403002022	矩形铝母线 每相三片 截面 (m m ²) ≤1250	m	125.36	52.33	22.15	11.71	20.49	8.33	10.35	铝母线	m	3.069
030403002023	矩形铝母线 每相四片 截面 (m m ²) ≤1000	m	138.75	54.34	27.89	14.21	21.94	8.91	11.46	铝母线	m	4.092
030403002024	矩形铝母线 每相四片 截面 (m m ²) ≤1250	m	153.21	61.29	29.12	15.57	24.59	9.99	12.65	铝母线	m	4.092
030403002025	矩形铜母线引下线 每 相一片截面 (m m ²) ≤360	m	59.29	27.25	11.67	2.21	9.43	3.83	4.90	铜母线	m	1.023
030403002026	矩形铜母线引下线 每 相一片截面 (m m ²) ≤800	m	82.01	38.68	14.78	3.02	13.34	5.42	6.77	铜母线	m	1.023
030403002027	矩形铜母线引下线 每 相一片截面 (m m ²) ≤1000	m	96.98	46.47	16.98	3.18	15.89	6.45	8.01	铜母线	m	1.023
030403002028	矩形铜母线引下线 每 相一片截面 (m m ²) ≤1250	m	103.36	49.64	17.97	3.37	16.96	6.89	8.53	铜母线	m	1.023
030403002029	矩形铜母线引下线 每 相二片截面 (m m ²) ≤1000	m	179.88	88.3	28.32	5.98	30.17	12.26	14.85	铜母线	m	2.046
030403002030	矩形铜母线引下线 每 相二片截面 (m m ²) ≤1250	m	203.33	101.58	30.03	6.36	34.54	14.03	16.79	铜母线	m	2.046
030403002031	矩形铜母线引下线 每 相三片截面 (m m ²) ≤1000	m	269.87	133.93	40.68	8.77	45.66	18.55	22.28	铜母线	m	3.069
030403002	矩形铜母线引下线 每	m	281.12	138.79	43.11	9.35	47.4	19.26	23.21	铜母线	m	3.069

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
032	相三片截面 (m m ²) ≤ 1250											
030403002 033	矩形铜母线引下线 每相四片截面 (m m ²) ≤ 1000	m	359.07	179.93	51.74	11.57	61.28	24.9	29.65	铜母线	m	4.092
030403002 034	矩形铜母线引下线 每相四片截面 (m m ²) ≤ 1250	m	378.92	189.58	54.85	12.34	64.61	26.25	31.29	铜母线	m	4.092
030403002 035	矩形铝母线引下线 每相一片 截面 (m m ²) ≤ 360	m	39.04	19.45	4.91	1.87	6.82	2.77	3.22	铝母线	m	1.023
030403002 036	矩形铝母线引下线 每相一片 截面 (m m ²) ≤ 800	m	54.82	27.63	6.34	2.68	9.7	3.94	4.53	铝母线	m	1.023
030403002 037	矩形铝母线引下线 每相一片 截面 (m m ²) ≤ 1000	m	67.85	33.19	9.96	2.87	11.54	4.69	5.60	铝母线	m	1.023
030403002 038	矩形铝母线引下线 每相一片 截面 (m m ²) ≤ 1250	m	71.89	35.43	10.14	3.06	12.32	5	5.94	铝母线	m	1.023
030403002 039	矩形铝母线引下线 每相二片 截面 (m m ²) ≤ 1000	m	124.51	63.07	14.63	5.62	21.98	8.93	10.28	铝母线	m	2.046
030403002 040	矩形铝母线引下线 每相二片 截面 (m m ²) ≤ 1250	m	140.41	72.56	14.9	6.01	25.14	10.21	11.59	铝母线	m	2.046

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403002041	矩形铝母线引下线 每相三片 截面(m m²) ≤ 1000	m	186.50	95.64	20.27	8.38	33.29	13.52	15.40	铝母线	m	3.069
030403002042	矩形铝母线引下线 每相三片 截面(m m²) ≤ 1250	m	193.19	99.11	20.54	8.96	34.58	14.05	15.95	铝母线	m	3.069
030403002043	矩形铝母线引下线 每相四片 截面(m m²) ≤ 1000	m	247.79	128.52	24.82	11.14	44.69	18.16	20.46	铝母线	m	4.092
030403002044	矩形铝母线引下线 每相四片 截面(m m²) ≤ 1250	m	260.64	135.63	25.19	11.91	47.21	19.18	21.52	铝母线	m	4.092
030403002045	矩形铜母线伸缩节头 每相一片	个	142.42	61.02	41.97	0.15	19.57	7.95	11.76	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002046	矩形铜母线伸缩节头 每相二片	个	166.92	73.37	46.48	0.19	23.54	9.56	13.78	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002047	矩形铜母线伸缩节头 每相三片	个	195.35	85.72	54.58	0.24	27.51	11.17	16.13	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002048	矩形铜母线伸缩节头 每相四片	个	223.88	100.35	59.53	0.24	32.19	13.08	18.49	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002049	矩形铜母线伸缩节头 每相五片	个	367.36	158.28	106.96	0.39	50.77	20.63	30.33	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002050	铜过渡板	块	134.96	59.48	37.23	0.24	19.11	7.76	11.14	母线金具	套	1.010
										铜过渡板	块	1.020
030403002051	矩形铝母线伸缩节头 每相一片	个	101.86	48.67	22.66	0.15	15.62	6.35	8.41	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403002 052	矩形铝母线伸缩节头 每相二片	个	120.80	58.66	25.5	0.19	18.83	7.65	9.97	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002 053	矩形铝母线伸缩节头 每相三片	个	139.74	68.74	28.18	0.24	22.07	8.97	11.54	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002 054	矩形铝母线伸缩节头 每相四片	个	162.94	80.28	32.73	0.24	25.77	10.47	13.45	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403002 055	矩形铝母线伸缩节头 每相八片	个	268.38	126.59	61.95	0.49	40.67	16.52	22.16	母线伸缩节	个	1.010
										母线金具	套	1.010
030403003 001	槽形母线安装 2 根 规格(mm) $\leq 100 \times 45 \times 5$	m	76.89	38.29	10.94	2.82	13.15	5.34	6.35	母线	m	1.023
030403003 002	槽形母线安装 2 根 规格(mm) $\leq 150 \times 65 \times 7$	m	90.03	45.23	12.19	3.33	15.54	6.31	7.43	母线	m	1.023
030403003 003	槽形母线安装 2 根 规格(mm) $\leq 200 \times 90 \times 12$	m	109.70	55.66	13.96	4.12	19.13	7.77	9.06	母线	m	1.023
030403003 004	槽形母线安装 2 根 规格(mm) $\leq 250 \times 115 \times 12.5$	m	134.50	69.55	15.5	4.86	23.81	9.67	11.11	母线	m	1.023
030403003 005	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格 $\leq 100 \times 45 \times 5$	台	1974.60	1182.53	90.57	4.36	379.8	154.3	163.04			
030403003 006	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格 $\leq 150 \times 65 \times 7$	台	2599.15	1564.66	106.82	6.18	502.67	204.21	214.61			
030403003 007	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格 $\leq$	台	3273.05	1982.2	117.03	7.99	636.86	258.72	270.25			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	200 ×90 ×12											
030403003008	槽形母线与发电机连接 2 根 6 个接头 规格≤ 250 ×115 × 12.5	台	3536.04	2122.68	151.98	9.8	682.39	277.22	291.97			
030403003009	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 100 ×45 ×5	台	1542.00	940.16	47.65	2.62	301.69	122.56	127.32			
030403003010	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 150 ×65 ×7	台	2046.25	1252	55.91	4.12	401.96	163.3	168.96			
030403003011	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 200 ×90 ×12	台	2827.59	1739.1	64.74	5.3	558.21	226.77	233.47			
030403003012	槽形母线与变压器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 250 ×115 × 12.5	台	3068.66	1878.04	80.89	7.75	603.45	245.15	253.38			
030403003013	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 100 ×45 ×5	组	1891.71	1113.06	114.89	4.61	357.65	145.3	156.20			
030403003014	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 150 ×65 ×7	组	2414.83	1426.44	137.79	6.42	458.52	186.27	199.39			
030403003015	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格≤ 200 ×90 × 12	组	3164.27	1878.04	167.9	8.23	603.61	245.22	261.27			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403003016	槽形母线与断路器连接 2 根 3 个接头 规格 $\leq$ 250 $\times$ 115 $\times$ 12.5	组	3466.20	2051.67	190.52	10.04	659.75	268.02	286.20			
030403003017	槽形母线与隔离开关连接(3 个头) 规格 $\leq$ 2(100 $\times$ 45 $\times$ 5)	组	1780.75	1042.86	114.89	4.61	335.19	136.17	147.03			
030403003018	槽形母线与隔离开关连接(3 个头) 规格 $\leq$ 2(150 $\times$ 65 $\times$ 7)	组	2303.89	1356.25	137.79	6.42	436.05	177.15	190.23			
030403003019	槽形母线与隔离开关连接(3 个头) 规格 $\leq$ 2(200 $\times$ 90 $\times$ 12)	组	3055.62	1809.3	167.9	8.23	581.61	236.28	252.30			
030403003020	槽形母线与隔离开关连接(3 个头) 规格 $\leq$ 2(250 $\times$ 115 $\times$ 12.5)	组	3356.40	1982.2	190.52	10.04	637.52	258.99	277.13			
030403004001	管形母线安装 铝管 直径(mm) $\leq$ 80	m	42.32	6.81	6.45	15.52	7.15	2.9	3.49	管形母线	m	1.020
030403004002	管形母线安装 铝管 直径(mm) $\leq$ 120	m	49.83	7.99	10.47	16.32	7.78	3.16	4.11	管形母线	m	1.020
030403004003	管形母线安装 铝管 直径(mm) $\leq$ 168	m	76.45	13.62	17.31	22.81	11.66	4.74	6.31	管形母线	m	1.020
030403004004	管形母线安装 铝管 直径(mm) $\leq$ 200	m	101.62	19.62	23.99	28.13	15.28	6.21	8.39	管形母线	m	1.020
030403004005	管形母线引下线安装 铝管 直径(mm) $\leq$ 80	m	397.66	60.84	5.78	186.78	79.24	32.19	32.83	管形母线	m	1.020
030403004	管形母线引下线安装	m	529.40	90.08	9.56	238.28	105.08	42.69	43.71	管形母线	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	铝管 直径(mm)≤120											
030403004 007	管形母线引下线安装 铝管 直径(mm)≤168	m	668.54	121.78	15.9	290.25	131.85	53.56	55.20	管形母线	m	1.020
030403004 008	管形母线引下线安装 铝管 直径(mm)≤200	m	801.95	158.37	11.41	341.16	159.85	64.94	66.22	管形母线	m	1.020
030403004 009	管形母线引下线安装 与隔离开关连接(3个 头) ≤2(100×45×5)	组	1781.29	1042.86	115.38	4.61	335.19	136.17	147.08			
030403004 010	管形母线引下线安装 与隔离开关连接(3个 头) ≤2(150×65×7)	组	2304.48	1356.25	138.33	6.42	436.05	177.15	190.28			
030403004 011	管形母线引下线安装 与隔离开关连接(3个 头) ≤2(200×90×12)	组	3056.33	1809.3	168.55	8.23	581.61	236.28	252.36			
030403004 012	管形母线引下线安装 与隔离开关连接(3个 头) ≤2(200×115× 12.5)	组	3357.21	1982.2	191.26	10.04	637.52	258.99	277.20			
030403005 001	共箱母线安装 6~10 kV 铜母线(箱体/导 体) 900×500 / 3× (100×8)	m	892.91	252.8	68.06	265.22	165.76	67.34	73.73	母线	m	1.023
030403005 002	共箱母线安装 6~10 kV 铜母线(箱体/导 体) 1000×550 / 3× (100×10)	m	958.27	262.83	69.86	295.3	178.6	72.56	79.12	母线	m	1.023

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403005003	共箱母线安装 6~10 kV 铜母线(箱体/导体) 1100×600 / 3×2(100×10)	m	1021.91	300.65	73.41	295.3	190.7	77.47	84.38	母线	m	1.023
030403005004	共箱母线安装 6~10 kV 铜母线(箱体/导体) 1200×650 / 3×3(100×10)	m	1081.72	335.77	77.35	295.3	201.94	82.04	89.32	母线	m	1.023
030403005005	共箱母线安装 6~0 kV 铝母线(箱体/导体) 900×500 / 3×(120×10)	m	858.81	241.45	60.54	260.18	160.52	65.21	70.91	母线	m	1.023
030403005006	共箱母线安装 6~10 kV 铝母线(箱体/导体) 1000×550 / 3×2(120×10)	m	918.99	257.43	63.05	280.54	172.15	69.94	75.88	母线	m	1.023
030403005007	共箱母线安装 6~10 kV 铝母线(箱体/导体) 1100×600 / 3×3(120×10)	m	974.21	277.11	66.82	293.2	182.5	74.14	80.44	母线	m	1.023
030403005008	共箱母线安装 6~10 kV 铝母线(箱体/导体) 1200×650 / 3×4(120×10)	m	1018.40	300.26	70.75	295.3	190.58	77.42	84.09	母线	m	1.023
030403006001	低压封闭式插接母线槽电流(400A)	m	66.97	23.16	14.06	9.51	10.46	4.25	5.53	低压封闭式插接母线槽电流	m	1.023

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										(400 A)		
030403006002	低压封闭式插接母线槽电流(500 A)	m	74.15	26.56	12.47	11.76	12.26	4.98	6.12	低压封闭式插接母线槽电流(500 A)	m	1.023
030403006003	低压封闭式插接母线槽电流(600 A)	m	80.18	28.72	13.49	12.71	13.26	5.38	6.62	低压封闭式插接母线槽电流(600 A)	m	1.023
030403006004	低压封闭式插接母线槽电流(800 A)	m	86.22	30.88	14.5	13.67	14.26	5.79	7.12	低压封闭式插接母线槽电流(800 A)	m	1.023
030403006005	低压封闭式插接母线槽电流(1000 A)	m	92.96	34.73	13.46	14.81	15.85	6.44	7.68	低压封闭式插接母线槽电流(1000 A)	m	1.023
030403006006	低压封闭式插接母线槽电流(1250 A)	m	103.29	38.59	14.95	16.45	17.61	7.16	8.53	低压封闭式插接母线槽电流(1250 A)	m	1.023
030403006007	低压封闭式插接母线槽电流(1600 A)	m	122.91	52.10	13.95	16.05	21.81	8.86	10.15	低压封闭式插接母线槽电流(1600 A)	m	1.023
030403006008	低压封闭式插接母线槽电流(2000 A)	m	136.57	57.89	15.5	17.83	24.23	9.84	11.28	低压封闭式插接母线槽电流(A) ≤2000	m	1.023
030403006009	低压封闭式插接母线槽电流(2500 A)	m	152.51	68.11	13.74	18.91	27.85	11.31	12.59	低压封闭式插接母线槽电流(2500 A)	m	1.023

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403006010	低压封闭式插接母线槽 电流(3150 A)	m	164.93	73.66	14.86	20.45	30.11	12.23	13.62	低压封闭式插接母线槽 电流(3150 A)	m	1.023
030403006011	低压封闭式插接母线槽 电流(4000 A)	m	177.34	79.2	15.98	21.99	32.38	13.15	14.64	低压封闭式插接母线槽 电流(4000 A)	m	1.023
030403007001	封闭母线槽分线箱 电流(100 A)	台	133.85	64.84	27.19	1.1	21.1	8.57	11.05	封闭母线槽分线箱 电流(100 A)	台	1.010
030403007002	封闭母线槽分线箱 电流(250 A)	台	187.53	98.8	27.19	1.1	31.97	12.99	15.48	封闭母线槽分线箱电流(250 A)	台	1.010
030403007003	封闭母线槽分线箱 电流(315 A)	台	194.04	103.37	26.65	1.02	33.41	13.57	16.02	封闭母线槽分线箱电流(315 A)	台	1.010
030403007004	封闭母线槽分线箱 电流(500 A)	台	202.39	107.82	27.80	1.07	34.84	14.15	16.71	封闭母线槽分线箱电流(500 A)	台	1.010
030403007005	封闭母线槽分线箱 电流(600 A)	台	208.65	111.15	28.66	1.1	35.92	14.59	17.23	封闭母线槽分线箱 电流(600 A)	台	1.010
030403007006	封闭母线槽分线箱 电流(800 A)	台	252.78	138.94	28.85	1.1	44.81	18.21	20.87	封闭母线槽分线箱电流电流(800 A)	台	1.010
030403007007	封闭母线槽始端箱(电流 1000 A)	台	394.45	212.4	49.35	3.14	68.97	28.02	32.57	封闭母线槽始端箱电流	台	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										1000 A		
030403007 008	封闭母线槽始端箱(电流 400 A)	台	428.48	233.93	49.35	3.14	75.86	30.82	35.38	封闭母线槽始端箱电流 400 A	台	1.010
030403007 009	封闭母线槽始端箱(电流 800 A)	台	411.60	221.24	52.72	2.83	71.70	29.12	33.99	封闭母线槽始端箱电流 800 A	台	1.010
030403007 010	封闭母线槽始端箱(电流 1000 A)	台	457.33	245.82	58.58	3.14	79.67	32.36	37.76	封闭母线槽始端箱电流 1000 A	台	1.010
030403007 011	封闭母线槽始端箱(电流 1250 A)	台	519.74	284.69	59.47	3.14	92.11	37.42	42.91	封闭母线槽始端箱电流 1250 A	台	1.010
030403007 012	封闭母线槽始端箱(电流 1600 A)	台	690.02	382.4	72.93	3.89	123.61	50.22	56.97	封闭母线槽始端箱电流 1600 A	台	1.010
030403007 013	封闭母线槽始端箱(电流 2000 A)	台	520.17	284.69	59.86	3.14	92.11	37.42	42.95	封闭母线槽始端箱电流 2000 A	台	1.010
030403008 001	重型铜母线 截面(m m²) ≤2500	t	9054.64	3550.67	1882.48	880.04	1417.83	575.99	747.63	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403008 002	重型铜母线 截面(m m ²) ≤3500	t	9747.99	3164.73	1994.3	1627.55	1533.53	623	804.88	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008 003	重型铜母线 截面(m m ²) ≤5000	t	10135.39	2855.97	1740.53	2356.44	1667.97	677.61	836.87	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008 004	重型铜母线 截面(m m ²) ≤7500	t	11527.70	2701.6	1732.91	3396.99	1951.55	792.82	951.83	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008 005	重型铝母线 铝电解	t	4528.38	2238.47	218	476.34	868.74	352.93	373.90	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008 006	重型铝母线 镁电解	t	7548.78	3164.73	795.4	1062.92	1352.85	549.59	623.29	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403008007	重型铝母线 石墨化电解	t	12384.15	5326.01	1026.56	1801.61	2280.84	926.59	1022.54	包括母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘导管等		按图计
030403008008	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 截面(m m²) ≤ 3000	个	544.37	205.32	126.09	52.15	82.39	33.47	44.95	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008009	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 截面(m m²) ≤ 5000	个	705.46	249.36	190.7	65.47	100.75	40.93	58.25	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008010	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 截面(m m²) ≤ 7500	个	829.62	284.05	231.39	81.28	116.91	47.49	68.50	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008011	重型母线伸缩器 铜母线伸缩器 截面(m m²) ≤ 10000	个	1035.76	324.19	347.53	91.47	133.01	54.04	85.52	铜母线伸缩器	个	1.000
030403008012	重型母线 铜导板 阳极	束	525.45	79.55	308.02	40.48	38.41	15.6	43.39	包括铜、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008013	重型母线 铜导板 阴极	束	497.96	96.53	254.92	42.73	44.56	18.1	41.12	包括铜带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030403008014	重型母线 铝导板 阳极	束	454.12	130.49	154.98	49.95	57.74	23.46	37.50	包括铝带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008015	重型母线 铝导板 阴极	束	424.21	143.57	118.83	42.88	59.66	24.24	35.03	包括铝带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等		按图计
030403008016	重型铝母线接触面加工 ≤170×160	片	180.77	95.71	1.63	17.54	36.24	14.72	14.93			
030403008017	重型铝母线接触面加工 ≤350×35	片	106.12	55.58	3.08	9.44	20.81	8.45	8.76			
030403008018	重型铝母线接触面加工 ≤350×40	片	147.59	81.82	3.08	9.44	29.2	11.86	12.19			
030403008019	重型铝母线接触面加工 ≤400×40	片	156.21	87.27	3.08	9.44	30.95	12.57	12.90			
030403008020	重型铝母线接触面加工 ≤350×140	片	235.00	117.33	3.08	29.24	46.9	19.05	19.40			
030403008021	重型铝母线接触面加工 ≤550×180	片	406.46	212.31	4	42.11	81.41	33.07	33.56			
030403009001	母线绝缘热缩管 直径 (mm)≤80	m	19.35	9.08	4.17	0.28	3	1.22	1.60	热缩套管	m	1.050
030403009002	母线绝缘热缩管 直径 (mm)≤140	m	25.47	11.81	5.71	0.37	3.9	1.58	2.10	热缩套管	m	1.050

B. 4. 4 控制、保护、直流装置安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030404001001	控制屏	台	872.29	387.4	64.77	119.84	162.32	65.94	72.02	控制屏	台	1.000
030404002001	继电/信号屏	台	1016.74	475.66	69.31	119.84	190.56	77.42	83.95	继电屏/信号屏	台	1.000
030404003001	模拟屏 (宽)≤1m	台	2009.93	939.88	84.57	273.5	388.28	157.74	165.96	模拟屏	台	1.000
030404003002	模拟屏 (宽) ≤2m	台	3164.90	1503.81	136.95	404.21	610.57	248.04	261.32	模拟屏	台	1.000
030404004001	蓄电池屏(柜)	台	1148.81	611.33	47.1	83.05	222.2	90.27	94.86	蓄电池屏(柜)	台	1.000
030404004002	不间断电源柜	台	1293.74	626.86	46.46	159.66	251.69	102.25	106.82	不间断电源柜	台	1.000
030404005001	弱电控制返回屏	台	953.23	449.51	48.96	119.84	182.19	74.02	78.71	弱电控制返回屏	台	1.000
030404007001	硅整流柜 电流(100A),	台	570.21	233.74	23.11	111.1	110.35	44.83	47.08	硅整流柜 电流(100A)	台	1.000
030404007002	硅整流柜 电流(500A),	台	804.25	380.86	23.34	111.9	157.68	64.06	66.41	硅整流柜 电流(500A)	台	1.000
030404007003	硅整流柜 电流(1000A),	台	849.93	408.65	24.06	112.52	166.77	67.75	70.18	硅整流柜 电流(1000A)	台	1.000
030404007004	硅整流柜 电流(2000A),	台	961.43	491.36	22.18	101.66	189.77	77.09	79.38	硅整流柜电流(2000A)	台	1.000
030404007005	硅整流柜 电流(3000A),	台	1068.25	545.95	24.64	112.95	210.85	85.66	88.20	硅整流柜 电流(3000A)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030404007006	硅整流柜 电流(4000 A),	台	1211.07	648.77	22.18	102.20	240.31	97.62	100.00	硅整流柜电流(4000 A)	台	1.000
030404007007	硅整流柜 电流(5000 A),	台	1278.36	684.81	23.41	107.88	253.66	103.05	105.55	硅整流柜电流(5000 A)	台	1.000
030404007008	硅整流柜 电流(6000 A),	台	1345.64	720.85	24.64	113.56	267.01	108.47	111.11	硅整流柜电流(6000 A)	台	1.000
030404008001	可控硅柜 电流(100 A)	台	1441.31	686.52	58.13	185.32	278.99	113.34	119.01	可控硅柜(100 A)	台	1.000
030404008002	可控硅柜 电流(800 A)	台	2117.83	1087	96.93	186.12	407.4	165.51	174.87	可控硅柜(800 A)	台	1.000
030404008003	可控硅柜 电流(1000 A)	台	2710.50	1430.26	135.74	191.09	518.83	210.78	223.80	可控硅柜(1000 A)	台	1.000
030404008004	可控硅柜 电流(2000 A)	台	3252.60	1716.31	162.89	229.31	622.60	252.94	268.56	可控硅柜(2000 A)	台	1.000
030404009001	自动调节励磁屏	台	819.97	429.89	17.06	77.15	162.25	65.92	67.70	自动调节励磁屏	台	1.000
030404010001	励磁灭磁屏	台	1026.41	535.32	45.02	83.05	197.88	80.39	84.75	励磁灭磁屏	台	1.000
030404011001	直流馈电屏	台	667.96	331	20.99	77.15	130.61	53.06	55.15	直流馈电屏	台	1.000
030404012001	事故照明切换屏	台	656.03	294.22	25.25	103.44	127.25	51.7	54.17	事故照明切换屏	台	1.000
030404013001	控制台≤1 m	台	964.00	468.31	54	104.38	183.26	74.45	79.60	成套控制台	台	1.000
030404013002	控制台≤2 m	台	1611.52	784.6	94.76	169.67	305.37	124.06	133.06	成套控制台	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030404013 003	集中控制台 2 — 4 m	台	2981.55	1471.12	164.42	301.95	567.38	230.5	246.18	成套控制台	台	1.000
030404014 001	同期小屏控制箱	台	413.22	163.46	40.62	69.97	74.7	30.35	34.12	成套控制箱	台	1.000
030404014 002	卷帘门控制箱	台	191.44	88.27	44.95	1.85	28.84	11.72	15.81	成套控制箱	台	1.000
030404014 003	落地式路灯控制箱 半 周长≤1m	台	478.25	208.86	51.88	57.95	85.38	34.69	39.49	路灯控制箱	台	1.000
030404014 004	落地式路灯控制箱 半 周长≤2m	台	712.57	299.67	69.75	103.07	128.88	52.36	58.84	路灯控制箱	台	1.000
030404014 005	杆上控制箱安装(距地 ≤10m)	台	1040.87	272.43	361.7	136.69	130.92	53.19	85.94	路灯控制箱	台	1.000
030404014 006	悬挂式信号灯控制箱安 装	台	210.38	130.77	1.8	1.1	42.2	17.14	17.37	信号机箱	台	1.000
030404014 007	落地式信号灯控制箱安 装	台	623.44	254.27	1.8	138.94	125.83	51.12	51.48	信号机箱	台	1.000

B.4.5 低压电器设备安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405001001	卡插式微型自动空气开关	个	16.33	9.08	1.81		2.91	1.18	1.35	自动空气开关	个	1.010
030405001002	装置式单极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	29.70	17.25	2.24		5.52	2.24	2.45	装置式单极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	1.010
030405001003	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	38.41	21.79	3.65		6.97	2.83	3.17	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 32A	个	1.010
030405001004	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 50A	个	53.74	31.49	3.63		10.08	4.10	4.44	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 50A	个	1.010
030405001005	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 63A	个	63.22	37.05	4.27		11.86	4.82	5.22	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 63A	个	1.010
030405001006	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 80A	个	69.17	40.91	4.14	0.00	13.09	5.32	5.71	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 80A	个	1.010
030405001007	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 100A	个	71.53	42.31	4.28	0.00	13.54	5.50	5.91	装置式三极小型自动空气开关 额定	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电流 100 A		
030405001008	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 125 A	个	73.88	43.70	4.42	0.00	13.99	5.68	6.10	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 125 A	个	1.010
030405001009	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 160 A	个	76.24	45.10	4.56	0.00	14.43	5.86	6.30	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 160 A	个	1.010
030405001010	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 180 A	个	78.60	46.49	4.7		14.88	6.04	6.49	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 180 A	个	1.010
030405001011	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 200 A	个	94.69	56.67	4.7		18.13	7.37	7.82	装置式三极小型自动空气开关 额定电流 200 A	个	1.010
030405001012	D Z 装置式自动空气开关	个	109.52	63.57	8.31		20.34	8.26	9.04	D Z 装置式自动空气开关	个	1.010
030405001013	D W 万能式自动空气开关	个	239.21	133.94	18.67	4.54	44.31	18	19.75	D W 万能式自动空气开关	个	1.010
030405001014	铁壳开关	个	83.58	38.14	18.09	2.27	12.93	5.25	6.90	铁壳开关	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405001015	手柄式刀型开关	个	160.85	95.35	9.31		30.51	12.4	13.28	手柄式刀型开关	个	1.010
030405001016	操作机构式刀型开关	个	209.98	127.13	8.3		40.68	16.53	17.34	操作机构式刀型开关	个	1.010
030405001017	带熔断器式刀型开关	个	153.41	90.9	8.93		29.09	11.82	12.67	带熔断器式刀型开关	个	1.010
030405001018	普通型组合控制开关	个	34.03	19.07	3.57		6.1	2.48	2.81	普通型组合控制开关	个	1.010
030405001019	防爆型组合控制开关	个	55.72	28.61	8.31	0.91	9.45	3.84	4.60	防爆型组合控制开关	个	1.010
030405001020	万能转换开关	个	86.82	50.85	5.92		16.27	6.61	7.17	万能转换开关	个	1.010
030405001021	单式单极小型空气漏电保护开关	个	52.96	29.42	5.94		9.41	3.82	4.37	单式单极小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001022	单式三极小型空气漏电保护开关	个	72.26	41.59	5.98		13.31	5.41	5.97	单式三极小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001023	单式四极小型空气漏电保护开关	个	99.67	58.21	7.03		18.63	7.57	8.23	单式四极小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001024	组合式小型空气漏电保护开关 回路数≤10	个	205.15	124.59	7.55		39.87	16.2	16.94	组合式小型空气漏电保护开关 回路数≤10	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405001025	组合式小型空气漏电保护开关 回路≤20	个	270.85	166.09	7.66		53.15	21.59	22.36	组合式小型空气漏电保护开关 回路≤20	个	1.010
030405001026	单相小型空气漏电保护开关	个	24.41	14.35	1.58		4.59	1.87	2.02	单相小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405001027	三相小型空气漏电保护开关	个	50.40	30.24	2.39		9.68	3.93	4.16	三相小型空气漏电保护开关	个	1.010
030405002001	瓷插螺旋式熔断器	个	21.88	9.54	6.24		3.05	1.24	1.81	瓷插螺旋式熔断器	个	1.010
030405002002	管式熔断器	个	77.70	44.5	6.75		14.24	5.79	6.42	管式熔断器	个	1.010
030405002003	防爆式熔断器	个	41.59	19.07	9.85	0.45	6.25	2.54	3.43	防爆式熔断器	个	1.010
030405003001	普通限位开关	个	78.33	38.14	13.27	2.27	12.93	5.25	6.47	普通限位开关	个	1.010
030405003002	防爆限位开关	个	105.99	50.85	20.21	2.27	17	6.91	8.75	防爆限位开关	个	1.010
030405004001	主令控制器	台	217.15	127.13	12.25	1.82	41.26	16.76	17.93	主令控制器	台	1.000
030405004002	鼓型、凸轮控制器	台	215.06	127.13	11.64	0.91	40.97	16.65	17.76	鼓型/凸轮控制器	台	1.000
030405004003	光电控制器安装	个	50.17	29.06	3.89		9.3	3.78	4.14	光电控制器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405004004	时间控制器安装	个	44.00	25.43	3.49		8.14	3.31	3.63	时间控制器	个	1.000
030405005001	接触器/磁力起动器	台	219.69	127.13	17.21		40.68	16.53	18.14	接触器/磁力起动器	台	1.000
030405006001	Y — △自耦减压起动器	台	260.00	152.56	14.68	1.82	49.4	20.07	21.47	起动器	台	1.000
030405007001	电磁铁/电磁制动器	台	78.24	38.14	13.19	2.27	12.93	5.25	6.46	电磁铁/电磁制动器	台	1.000
030405008001	快速自动开关 电流(630A)	台	537.89	317.84	29.32	2.27	102.44	41.61	44.41	快速自动开关 电流(630A)	台	1.000
030405008002	快速自动开关 电流(1000A)	台	601.70	359.54	28.06	1.82	115.63	46.98	49.68	快速自动开关 电流(1000A)	台	1.000
030405008003	快速自动开关 电流(1250A)	台	639.30	382.01	29.81	1.93	122.86	49.91	52.79	快速自动开关 电流(1250A)	台	1.000
030405008004	快速自动开关 电流(1600A)	台	714.52	426.95	33.32	2.16	137.31	55.78	59.00	快速自动开关 电流(1600A)	台	1.000
030405008005	快速自动开关 电流(2000A)	台	752.12	449.42	35.07	2.27	144.54	58.72	62.10	快速自动开关 电流(2000A)	台	1.000
030405008006	快速自动开关 电流(4000A)	台	976.16	584.82	44.28	2.27	187.87	76.32	80.60	快速自动开关 电流(4000A)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405009001	电阻器 一箱	箱	156.74	88.99	11.48	2.27	29.2	11.86	12.94	电阻器	箱	1.000
030405009002	电阻器 每加一箱	箱	77.86	47.68	8.72		15.26	6.20	77.86	电阻器	箱	1.000
030405009003	其他电阻器	箱	84.87	47.68	8.72		15.26	6.2	7.01	电阻器	箱	1.000
030405010001	油浸频敏变阻器	台	297.38	177.99	12.1	1.82	57.54	23.38	24.55	油浸频敏变阻器	台	1.000
030405011001	分流器 电流(150 A)	个	109.46	64.66	6.3	0.25	20.77	8.44	9.04	分流器 电流(150 A)	个	1.000
030405011002	分流器 电流(500 A)	个	148.29	89.58	5.83	0.23	28.74	11.67	12.24	分流器电流(500 A)	个	1.000
030405011003	分流器 电流(630 A)	个	164.76	99.53	6.48	0.25	31.93	12.97	13.60	分流器电流(630 A)	个	1.000
030405011004	分流器 电流(1000 A)	个	188.20	114.06	6.56	0.49	36.66	14.89	15.54	分流器电流(1000 A)	个	1.000
030405011005	分流器 电流(1600 A)	个	218.14	128.15	13.68	0.44	41.15	16.71	18.01	分流器电流(1600 A)	个	1.000
030405011006	分流器 电流(2000 A)	个	242.38	142.39	15.2	0.49	45.72	18.57	20.01	分流器电流(2000 A)	个	1.000
030405013001	普通型按钮	个	42.30	21.79	6.56	0.45	7.12	2.89	3.49	普通型按钮	个	1.010
030405013002	防爆型按钮	个	64.93	36.32	6.25	0.45	11.77	4.78	5.36	防爆型按钮	个	1.010
030405013003	普通型电笛	个	33.83	18.16	4.71		5.81	2.36	2.79	普通型电笛	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030405013004	防爆型电笛	个	54.76	29.06	6.78	0.91	9.59	3.9	4.52	防爆型电笛	个	1.010
030405013005	机械式水位电气信号装置	套	573.21	300.04	78.48	8.51	98.74	40.11	47.33	浮球	个	1.000
030405013006	电子式水位电气信号装置	套	507.81	228.11	133.46	1.15	73.36	29.8	41.93	硬塑料管	套	3.000
030405013007	液位式水位电气信号装置	套	634.94	279.69	175.29	1.15	89.87	36.51	52.43	硬塑料管	套	3.000
030405013008	单相电度表	个	27.45	15.26	2.69	0.25	4.96	2.02	2.27	单相电度表	个	1.010
030405013009	三相电度表	个	37.52	21.07	3.51	0.25	6.82	2.77	3.10	三相电度表	个	1.010
030405013010	测量表计	个	60.97	33.42	7.12	0.25	10.77	4.38	5.03	测量表计	个	1.010
030405013011	继电器	个	78.12	44.32	7.05	0.25	14.26	5.79	6.45	继电器	个	1.010
030405013012	电磁锁	个	76.31	45.77	3.28	0.25	14.73	5.98	6.30	电磁锁	个	1.010
030405013013	屏上辅助设备	个	53.72	30.51	4.68	0.25	9.84	4	4.44	屏上辅助元件	个	1.010
030405013014	辅助电压互感器	组	100.97	61.02	3.78	0.25	19.61	7.97	8.34	电压互感器	个	1.010
030405013015	安全变压器 变压器容量(500V A)	台	49.62	29.42	2.87		9.41	3.82	4.10	干式安全变压器 容量(500V A)	台	1.000
030405013	安全变压器 变压器容	台	52.22	31.06	2.87		9.94	4.04	4.31	干式安全变	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016	量(1000 V A)									压器 容量(1000 V A)		
030405013 017	安全变压器 变压器容量(3000 V A)	台	66.44	40.05	2.87		12.82	5.21	5.49	干式安全变压器 容量(3000 V A)	台	1.000
030405013 018	电铃直径(100mm)	套	40.69	22.88	4.16		7.32	2.97	3.36	电铃直径(100mm)	个	1.000
030405013 019	电铃直径(200mm)	套	45.05	22.88	8.16		7.32	2.97	3.72	电铃直径(200mm)	个	1.000
030405013 020	电铃直径(300mm)	套	49.09	22.88	11.87		7.32	2.97	4.05	电铃直径(300mm)	个	1.000
030405013 021	门铃 明装	个	28.73	17	1.4	0.21	5.51	2.24	2.37	门铃	套	1.000
030405013 022	门铃 暗装	个	20.86	11.69	2.19		3.74	1.52	1.72	门铃	套	1.000
030405013 023	风机盘管温控器(三速开关)	套	47.44	28.2	2.45	0.13	9.06	3.68	3.92	风机盘管三速开关	个	1.020
030405013 024	请勿打扰灯	套	20.60	11.44	2.22	0.06	3.68	1.5	1.70	请勿打扰灯	个	1.020
030405013 025	须刨插座(≤ 15 A)	套	24.37	13.73	2.37	0.06	4.41	1.79	2.01	须刨插座	个	1.020
030405013 026	钥匙取电器	套	20.58	11.44	2.2	0.06	3.68	1.5	1.70	钥匙取电器	套	1.020
030405013 027	浴霸(2个光源)	套	124.77	77.64	0.68	0.84	25.11	10.2	10.30	红外线浴霸	套	1.010
030405013	浴霸(4个光源)	套	137.71	85.82	0.68	0.84	27.73	11.27	11.37	红外线浴霸	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
028												
030405013029	自动干手器	套	49.19	18.16	0.94	12.32	9.75	3.96	4.06	自动干手器	个	1.000
030405014001	户外端子箱	台	405.56	214.95	56.45	2.72	69.65	28.3	33.49	端子箱	台	1.000
030405014002	户内端子箱	台	329.01	180.62	31.38	5.9	59.69	24.25	27.17	端子箱	台	1.000
030405014003	端子板	组	14.48	6.54	3.8		2.09	0.85	1.20	端子板	个	1.020
030405014004	高压电缆分支箱(回路)6	台	444.85	185.52	88.99	34.57	70.43	28.61	36.73	高压电缆分支箱	台	1.000
030405014005	高压电缆分支箱(回路)8	台	507.58	225.21	88.99	34.57	83.13	33.77	41.91	高压电缆分支箱	台	1.000
030405014006	高压电缆分支箱(回路)10	台	570.55	265.07	88.97	34.57	95.88	38.95	47.11	高压电缆分支箱	台	1.000
030405014007	低压电缆分支箱	台	139.95	83.73	5.38	1.1	27.15	11.03	11.56	低压电缆分支箱	台	1.000
030405015001	吊风扇	台	59.12	35.14	3.29		11.24	4.57	4.88	风扇	台	1.000
030405015002	壁扇	台	72.87	41.68	3.37	2.1	14.01	5.69	6.02	风扇	台	1.000
030405015003	壁式排气扇	台	80.63	49.85	1.07	0.42	16.09	6.54	6.66	轴流排气扇	台	1.000
030405015004	吸顶式排气扇	台	72.88	38.14	10.95	0.42	12.34	5.01	6.02	轴流排气扇	台	1.000
030405016	一体式直流整车充电机	台	772.04	340.45	31.73	126.14	149.31	60.66	63.75	充电机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	1 机 1 充 功率(60kW)											
030405016 002	一体式直流整车充电机 1 机 1 充 功率(120kW)	台	1233.54	618.51	36.34	136.91	241.73	98.2	101.85	充电机	台	1.000
030405016 003	一体式直流整车充电机 1 机 1 充 功率(180kW)	台	1642.00	843.72	41.24	166.75	323.35	131.36	135.58	充电机	台	1.000
030405016 004	一体式直流整车充电机 1 机 2 充 功率(60kW)	台	1213.93	561.93	48.87	172.43	235	95.47	100.23	充电机	台	1.000
030405016 005	一体式直流整车充电机 1 机 2 充 功率(120kW)	台	1675.06	837.72	53.2	185.42	327.4	133.01	138.31	充电机	台	1.000
030405016 006	一体式直流整车充电机 1 机 2 充 功率(180kW)	台	2089.39	1057.75	60.45	222.54	409.69	166.44	172.52	充电机	台	1.000
030405016 007	一体式直流整车充电机 1 机 4 充 功率 (120kW)	台	2153.21	1084.63	65.53	232.54	421.49	171.23	177.79	充电机	台	1.000
030405016 008	一体式直流整车充电机 1 机 4 充 功率 (240kW)	台	5612.81	1341.17	76.83	2157.13	1119.46	454.78	463.44	充电机	台	1.000
030405016 009	分体式直流整车充电机 功率(60kW)	台	789.73	362.79	30.89	115.57	153.08	62.19	65.21	充电机柜	台	1.000
030405016 010	分体式直流整车充电机 功率(120kW)	台	1270.18	637.76	38.36	139.44	248.7	101.04	104.88	充电机柜	台	1.000
030405016 011	分体式直流整车充电机 功率(240kW)	台	1723.92	817.93	50.87	237.73	337.81	137.24	142.34	充电机柜	台	1.000
030405016 012	分体式直流整车充电机 功率(300kW)	台	2257.70	1142.12	60.31	244.76	443.8	180.29	186.42	充电机柜	台	1.000
030405016	分体式 充电桩	台	594.36	236.02	22.14	124.77	115.45	46.9	49.08	充电桩	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
013												
030405016014	壁挂式交流充电桩 功率(7kW)	台	371.56	182.62	33.62	29.28	67.81	27.55	30.68	充电桩	台	1.000
030405016015	壁挂式交流充电桩 功率(14kW)	台	531.79	270.98	44.42	34.85	97.87	39.76	43.91	充电桩	台	1.000
030405016016	壁挂式交流充电桩 功率(42kW)	台	692.07	363.24	50.81	39.6	128.91	52.37	57.14	充电桩	台	1.000
030405016017	立式交流充电桩 功率(7kW)	台	518.04	266.8	33.6	37.8	97.47	39.6	42.77	充电桩	台	1.000
030405016018	立式交流充电桩 功率(14kW)	台	654.64	328.37	45.06	54.75	122.6	49.81	54.05	充电桩	台	1.000
030405016019	立式交流充电桩 功率(21kW)	台	654.64	328.37	45.06	54.75	122.6	49.81	54.05	充电桩	台	1.000
030405016020	立式交流充电桩 功率(42kW)	台	799.53	387.85	56.46	79.08	149.42	60.7	66.02	充电桩	台	1.000

B.4.6 光伏组件设备安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001 001	碱性蓄电池 容量 (40A·h)	个	6.50	3.63	0.7		1.16	0.47	0.54	碱性蓄电池 容量(40A·h)	个	1.000
030406001 002	碱性蓄电池 容量 (80A·h)	个	8.81	5.09	0.7		1.63	0.66	0.73	碱性蓄电池 容量(80A·h)	个	1.000
030406001 003	碱性蓄电池 容量 (100A·h)	个	12.48	7.26	0.93		2.32	0.94	1.03	碱性蓄电池 容量 (100A·h)	个	1.000
030406001 004	碱性蓄电池 容量 (150A·h)	个	18.25	10.9	0.93		3.49	1.42	1.51	碱性蓄电池 容量 (150A·h)	个	1.000
030406001 005	碱性蓄电池 容量 (250A·h)	个	27.62	16.71	1.11		5.35	2.17	2.28	碱性蓄电池 容量 (250A·h)	个	1.000
030406001 006	碱性蓄电池 容量 (300A·h)	个	32.21	19.61	1.11		6.28	2.55	2.66	碱性蓄电池 容量 (300A·h)	个	1.000
030406001 007	碱性蓄电池 容量 (500A·h)	个	45.99	28.33	1.11		9.07	3.68	3.80	碱性蓄电池 容量 (500A·h)	个	1.000
030406001 008	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(100A·h)	个	37.11	7.99	5.73	11.54	6.25	2.54	3.06	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (100A·h)	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001009	固定密闭式铅酸蓄电池容量(200A·h)	个	48.60	13.08	8.89	11.54	7.88	3.2	4.01	固定密闭式铅酸蓄电池容量(200A·h)	个	1.000
030406001010	固定密闭式铅酸蓄电池容量(300A·h)	个	59.25	15.98	14.45	11.54	8.81	3.58	4.89	固定密闭式铅酸蓄电池容量(300A·h)	个	1.000
030406001011	固定密闭式铅酸蓄电池容量(400A·h)	个	65.39	18.16	16.93	11.54	9.5	3.86	5.40	固定密闭式铅酸蓄电池容量(400A·h)	个	1.000
030406001012	固定密闭式铅酸蓄电池容量(600A·h)	个	83.91	23.97	25.49	11.54	11.36	4.62	6.93	固定密闭式铅酸蓄电池容量(600A·h)	个	1.000
030406001013	固定密闭式铅酸蓄电池容量(800A·h)	个	101.72	29.79	33.39	11.54	13.23	5.37	8.40	固定密闭式铅酸蓄电池容量(800A·h)	个	1.000
030406001014	固定密闭式铅酸蓄电池容量(1000A·h)	个	139.71	39.96	36.74	23.09	20.18	8.2	11.54	固定密闭式铅酸蓄电池容量(1000A·h)	个	1.000
030406001015	固定密闭式铅酸蓄电池容量(1200A·h)	个	153.04	45.04	41.61	23.09	21.8	8.86	12.64	固定密闭式铅酸蓄电池	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										容量 (1200A·h)		
030406001 016	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(1400A ·h)	个	166.01	49.4	47.19	23.09	23.2	9.42	13.71	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (1400A ·h)	个	1.000
030406001 017	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(1600A·h)	个	180.67	55.21	52.21	23.09	25.06	10.18	14.92	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (1600A·h)	个	1.000
030406001 018	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(1800A·h)	个	218.59	63.93	57.63	34.63	31.54	12.81	18.05	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (1800A·h)	个	1.000
030406001 019	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(2000A·h)	个	232.60	69.02	63.1	34.63	33.17	13.47	19.21	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (2000A·h)	个	1.000
030406001 020	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(2500A·h)	个	266.49	78.46	80.51	34.63	36.19	14.7	22.00	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (2500A·h)	个	1.000
030406001 021	固定密闭式铅酸蓄电池 容量(3000A·h)	个	299.21	87.18	97.87	34.63	38.98	15.84	24.71	固定密闭式 铅酸蓄电池 容量 (3000A·h)	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001 022	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(12V/100A·h)	组	146.30	47.95	6.29	40.28	28.23	11.47	12.08	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 023	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(12V/200A·h)	组	149.74	50.13	6.29	40.28	28.93	11.75	12.36	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 024	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(12V/290A·h)	组	153.34	52.4	6.29	40.28	29.66	12.05	12.66	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 025	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(6V/390A·h)	组	125.54	36.41	4.03	40.24	24.53	9.96	10.37	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 026	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(12V/500A·h)	组	165.96	60.39	6.29	40.28	32.21	13.09	13.70	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 027	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(12V/570A·h)	组	179.61	69.02	6.29	40.28	34.98	14.21	14.83	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 028	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(6V/820A·h)	组	156.40	55.94	4.03	40.24	30.78	12.5	12.91	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 029	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(6V/980A·h)	组	159.82	58.12	3.99	40.24	31.48	12.79	13.20	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 030	免维护铅酸蓄电池 电压 / 容量(6V/1070A·h)	组	166.74	62.48	4.03	40.24	32.87	13.35	13.77	免维护铅酸蓄电池	组	1.000
030406001 031	太阳能电池组件安装 单个组串容量≤2000wp	组串	1313.57	726.48	50.06	70.1	254.91	103.56	108.46	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001 032	太阳能电池组件安装 单个组串容量≤3000wp	组串	2002.40	1126.04	81.91	84.41	387.34	157.36	165.34	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001 033	太阳能电池组件安装 单个组串容量≤5000wp	组串	2648.18	1498.37	113.74	98.72	511.07	207.62	218.66	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001 034	太阳能电池组件安装 单个组串容量≤7000wp	组串	3348.91	1888.85	161.08	118.95	642.5	261.01	276.52	太阳能光伏组件	组串	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406001035	太阳能电池组件安装 单个组串容量≤10000wp	组串	5519.80	2361.06	208.41	987.65	1071.59	435.33	455.76	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001036	太阳能电池组件安装 单个组串容量≤15000wp	组串	6438.35	2905.92	240.33	1001.95	1250.52	508.02	531.61	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001037	太阳能电池组件 容量: ()Wp,	组串	651.89	372.32	11.93	31.91	129.35	52.55	53.83	太阳能光伏组件	组串	1.000
030406001038	蓄电池防震支架安装 单层支架 单排	m	86.20	42.14	8.19	6.75	15.64	6.36	7.12	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406001039	蓄电池防震支架安装 单层支架 双排	m	175.16	85.73	16.73	13.56	31.77	12.91	14.46	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406001040	蓄电池防震支架安装 双层支架 单排 材质	m	212.07	103.16	21	16.54	38.3	15.56	17.51	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406001041	蓄电池防震支架安装 双层支架 双排 材质	m	418.51	209.23	45.73	24.03	74.64	30.32	34.56	成套蓄电池防震支架	m	1.000
030406003001	杆柱上安装太阳能电池板 杆高(m)≤5,	块	98.63	32.69	5.03	26.25	18.86	7.66	8.14	太阳能电池板	块	1.000
030406003002	杆柱上安装太阳能电池板 杆高(m)≤12,	块	165.81	49.22	5.03	52.22	32.46	13.19	13.69	太阳能电池板	块	1.000
030406003003	杆柱上安装太阳能电池板 杆高(m)≤20,	块	219.48	65.56	5.03	69.84	43.33	17.6	18.12	太阳能电池板	块	1.000
030406003005	太阳能电池钢架安装 在地面上	m²	139.64	24.61	46.66	31.56	17.98	7.3	11.53			
030406003006	太阳能电池钢架安装 在墙面、屋面上	m²	191.22	49.13	16.87	60.22	34.99	14.22	15.79			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406003007	太阳能电池钢架安装在支架、支柱上	m²	273.88	39.41	44.19	103.4	45.7	18.57	22.61			
030406003008	安装开关电源（40A）	台	306.72	181.62	5.9	8.37	60.8	24.7	25.33	开关电源（40A）	台	1.000
030406003009	安装开关电源（50A）	台	306.72	181.62	5.9	8.37	60.8	24.7	25.33	开关电源（50A）	台	1.000
030406003010	安装开关电源（63A）	台	306.72	181.62	5.9	8.37	60.8	24.7	25.33	开关电源（63A）	台	1.000
030406003011	安装开关电源（100A）	台	381.50	227.03	5.9	10.28	75.94	30.85	31.50	开关电源（100A）	台	1.000
030406003012	安装开关电源（200A）	台	456.26	272.43	5.9	12.18	91.08	37	37.67	开关电源（200A）	台	1.000
030406003013	安装开关电源（500A）	台	528.03	317.84	5.9	12.18	105.61	42.9	43.60	开关电源（500A）	台	1.000
030406003014	安装开关电源（600A）	台	599.77	363.24	5.9	12.18	120.13	48.8	49.52	开关电源（600A）	台	1.000
030406003015	充放电设备	台	451.74	272.43	19.41		87.18	35.42	37.30	充放电设备	台	1.000
030406003016	安装整流模块	块	143.91	90.81	0.35		29.06	11.81	11.88	整流模块	块	1.000
030406003017	系统调测	台	443.01	272.43	0.35	7.62	89.62	36.41	36.58			
030406003018	可控硅整流器 48V/30A	台	221.31	136.22		3.81	44.81	18.2	18.27	可控硅整流器 48V/30A	台	1.000
030406003019	可控硅整流器 48V/60A	台	293.08	181.62		3.81	59.34	24.11	24.20	可控硅整流器 48V/60A	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406003 020	可控硅整流器 48V/200A	台	514.39	317.84		7.62	104.15	42.31	42.47	可控硅整流器 48V/200A	台	1.000
030406003 021	可控硅整流器 48V/400A	台	1280.36	363.24	636.89	7.62	118.68	48.21	105.72	可控硅整流器 48V/400A	台	1.000
030406003 022	硅整流器 电流(100A)	台	177.05	108.97		3.05	35.85	14.56	14.62	硅整流器 电流(100A)	台	1.000
030406003 023	硅整流器 电流(125A)	台	206.95	127.13		3.81	41.9	17.02	17.09	硅整流器 电流(125A)	台	1.000
030406003 024	硅整流器 电流(200A)	台	235.67	145.3		3.81	47.72	19.38	19.46	硅整流器 电流(200A)	台	1.000
030406003 025	硅整流器 电流(250A)	台	264.38	163.46		3.81	53.53	21.75	21.83	硅整流器 电流(250A)	台	1.000
030406003 026	调压器安装(100kV. A)	台	580.13	363.24		3.81	117.46	47.72	47.90	调压器 (100kV. A)	台	1.000
030406003 027	调压器安装(500kV. A)	台	867.17	544.86		3.81	175.57	71.33	71.60	调压器 (500kV. A)	台	1.000
030406003 028	组合变换器安装(400W)	台	218.32	136.22		1.91	44.2	17.96	18.03	组合变换器 (400W)	台	1.000
030406003 029	变换器安装(400W)	台	580.13	363.24		3.81	117.46	47.72	47.90	变换器 (400W)	台	1.000
030406003 030	电子交流稳压器	台	293.08	181.62		3.81	59.34	24.11	24.20	电子交流稳压器	台	1.000
030406004 001	太阳能控制器安装 电压 96V 型号:()	台	575.35	312.2	20.94	37.38	111.87	45.45	47.51	太阳能控制器电压 96V	台	1.000
030406004 002	太阳能控制器安装 电压 110V 型号:()	台	598.09	312.2	30.39	45.26	114.39	46.47	49.38	太阳能控制器电压 110V	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406006 001	光伏逆变器 额定交流输出功率≤10kW	台	773.78	312.2	142.43	79.15	125.23	50.88	63.89	光伏逆变器	台	1.000
030406006 002	光伏逆变器 额定交流输出功率≤100kW	台	1054.15	453.51	176.57	91.69	174.46	70.88	87.04	光伏逆变器	台	1.000
030406006 003	光伏逆变器 额定交流输出功率≤250kW	台	1839.04	799.22	260.43	184.75	314.87	127.92	151.85	光伏逆变器	台	1.000
030406006 004	光伏逆变器 额定交流输出功率≤500kW	台	2338.74	998.55	340.02	246.7	398.48	161.88	193.11	光伏逆变器	台	1.000
030406006 005	光伏逆变器 额定交流输出功率≤1000kW	台	4039.45	1724.85	587.32	425.91	688.24	279.6	333.53	光伏逆变器	台	1.000
030406007 001	太阳光导入照明系统 墩座式混凝土 井口接口防水帽 方形 600mm×600mm(内圆 直径 570mm)	个	38.28	19.98	6.15		6.39	2.6	3.16	防水帽	个	1.000
030406007 002	太阳光导入照明系统 金属屋面防水帽 圆形 (直径 600mm)	个	33.99	18.16	4.85		5.81	2.36	2.81	防水帽	个	1.000
030406007 003	太阳光导入照明系统 自安型防水帽 外圆(直径 910mm)	个	43.98	22.7	7.44		7.26	2.95	3.63	防水帽	个	1.000
030406007 004	太阳光导入照明系统 采光罩(外径 MM)≤350	个	1015.84	642.03	1.02		205.45	83.46	83.88	采光罩	个	1.000
030406007 005	太阳光导入照明系统 采光罩(外径 MM)≤600	个	1125.32	711.04	1.39		227.53	92.44	92.92	采光罩	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406007006	太阳光导入照明系统 导光管(长度 600mm, 外径 mm) ≤350	节	36.80	19.25	5.85		6.16	2.5	3.04	导光管	节	1.000
030406007007	太阳光导入照明系统 导光管(长度 600mm, 外径 mm) ≤600	节	42.94	22.61	6.6		7.24	2.94	3.55	导光管	节	1.000
030406007008	太阳光导入照明系统 光线调节器(外径 mm) ≤350	个	15.73	8.72	1.19	0.41	2.92	1.19	1.30	光线调节器	个	1.000
030406007009	太阳光导入照明系统 光线调节器(外径 mm) ≤600	个	17.43	9.54	1.57	0.41	3.18	1.29	1.44	光线调节器	个	1.000
030406007010	太阳光导入照明系统 光线调节器控制开关	个	753.20	475.84	0.55	0.34	152.38	61.9	62.19	光线调节器 控制开关	个	1.000
030406007011	太阳光导入照明系统 导光管接口转换器	个	874.15	552.12	1.39		176.68	71.78	72.18	导光管接口 转换器	个	1.000
030406007012	太阳光导入照明系统 漫射器	套	908.01	573.01	2.18		183.36	74.49	74.97	漫射器	套	1.000
030406007013	太阳光导入照明系统 环境测量装置	台	1263.39	755.54	10.25	36.75	253.53	103	104.32	环境测量装 置	台	1.000
030406007014	太阳光导入照明系统 数据采集仪	台	286.48	122.05	2.54	57.46	57.44	23.34	23.65	数据采集仪	台	
030406008001	太阳能电池与控制屏联 测(单方阵系统)	组	718.59	363.24	1.44	90.43	145.17	58.98	59.33			
030406009001	太阳能光伏电站调试 (kW) ≤1000	系统	1575.46	960.13	31.51	14.95	312.03	126.76	130.08			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030406009 002	太阳能光伏电站调试 (kW) ≤10000	系统	2949.58	1805.03	47.97	28.12	586.61	238.31	243.54			
030406009 003	太阳能光伏电站调试 (kW) >10000	系统	4126.29	2527.06	64.25	39.38	821.26	333.64	340.70			

B. 4. 7 电机检查接线

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030407001001	柴油发电机检查接线 容量 (k W) ≤500	台	2009. 96	1193. 24	88. 95	17. 14	387. 32	157. 35	165. 96			
030407001002	柴油发电机检查接线 容量 (k W) ≤800	台	2392. 10	1420. 27	107. 3	19. 24	460. 64	187. 14	197. 51			
030407001003	柴油发电机检查接线 容量 (k W) ≤1250	台	2863. 86	1704. 5	124. 92	21. 34	552. 27	224. 36	236. 47			
030407001004	空冷式发电机、调相机 检查接线 容量 (kW) ≤1500	台	8175. 03	4349. 62	367. 24	569. 55	1574. 13	639. 49	675. 00			
030407001005	空冷式发电机、调相机 检查接线 容量 (kW) ≤3000	台	9594. 82	4844. 08	561. 01	839. 77	1818. 83	738. 9	792. 23			
030407001006	空冷式发电机、调相机 检查接线 容量 (kW) ≤6000	台	10966. 89	5148. 93	985. 95	1109. 98	2002. 85	813. 66	905. 52			
030407001007	空冷式发电机、调相机 检查接线 容量 (kW) ≤12000	台	13975. 04	5773. 34	2056. 69	1650. 42	2375. 6	965. 09	1153. 90			
030407001008	空冷式发电机、调相机 检查接线 容量 (kW) ≤25000	台	16446. 11	6241. 64	3252. 87	1920. 63	2611. 93	1061. 1	1357. 94			
030407001009	励磁电阻器 (综合) 检查 接线	台	628. 66	348. 17	60. 06	8. 17	114. 03	46. 32	51. 91			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030407002 001	小型直流电机检查接线 (功率 kW) ≤3	台	226.67	115.24	29.44	7.87	39.4	16	18.72	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 002	小型直流电机检查接线 (功率 kW) ≤13	台	400.98	219.85	37.68	7.87	72.87	29.6	33.11	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 003	小型直流电机检查接线 (功率 kW) ≤30	台	605.03	344.08	43.1	9	112.99	45.9	49.96	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 004	小型直流电机检查接线 (功率 kW) ≤100	台	956.80	549.22	68.38	9	178.63	72.57	79.00	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 005	小型直流电机检查接线 (功率 kW) ≤200	台	1263.80	723.3	97.61	9	234.34	95.2	104.35	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 006	小型交流异步电机检查 接线(功率 kW)≤3	台	201.52	109.52	18.23	5.41	36.78	14.94	16.64	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 007	小型交流异步电机检查 接线(功率 kW)≤13	台	375.07	209.23	31.09	6.64	69.08	28.06	30.97	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 008	小型交流异步电机检查 接线(功率 kW)≤30	台	577.34	327.73	41.42	9	107.75	43.77	47.67	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 009	小型交流异步电机检查 接线(功率 kW)≤100	台	903.23	523.07	57.15	9	170.26	69.17	74.58	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										接头		
030407002 010	小型交流异步电机检查接线(功率 kW) ≤220	台	1200.54	688.98	89.34	9	223.35	90.74	99.13	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 011	小型交流同步电机检查接线(功率 kW) ≤3	台	275.21	153.65	21.26	5.82	51.03	20.73	22.72	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 012	小型交流同步电机检查接线(功率 kW) ≤13	台	514.92	292.59	36.73	7.87	96.15	39.06	42.52	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 013	小型交流同步电机检查接线(功率 kW) ≤30	台	792.42	458.5	49.11	9	149.6	60.78	65.43	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 014	小型交流同步电机检查接线(功率 kW) ≤100	台	1161.58	679.99	66.63	9	220.48	89.57	95.91	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 015	小型交流同步电机检查接线(功率 kW) ≤200	台	1536.24	895.75	97.5	9	289.52	117.62	126.85	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 016	小型防爆式电机检查接线(功率 kW) ≤3	台	500.30	287.69	30.43	7.87	94.58	38.42	41.31	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002 017	小型防爆式电机检查接线(功率 kW) ≤13	台	658.00	381.67	38.84	7.87	124.65	50.64	54.33	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030407002018	小型防爆式电机检查接线(功率 kW)≤30	台	882.52	518.16	45.27	9	168.69	68.53	72.87	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002019	小型防爆式电机检查接线(功率 kW)≤100	台	1190.09	694.7	71.47	9	225.18	91.48	98.26	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407002020	小型防爆式电机检查接线(功率 kW)≤200	台	1573.52	915.36	103.27	9	295.8	120.17	129.92	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407003001	微型电机检查接线 功率:()	台	112.97	61.3	14.75		19.62	7.97	9.33	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004001	小型立式电机检查接线(功率 kW)≤30	台	731.37	425.81	42.14	7.87	138.78	56.38	60.39	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004002	小型立式电机检查接线(功率 kW)≤60	台	996.58	585.18	52.73	9	190.14	77.24	82.29	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004003	小型立式电机检查接线(功率 kW)≤100	台	1151.35	670.18	71.47	9	217.34	88.29	95.07	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407004004	小型立式电机检查接线(功率 kW)≤200	台	1483.10	858.15	103.27	9	277.49	112.73	122.46	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407005001	大中型电动机检查接线重量(t/台)≤5	台	2424.44	1022.43	119.77	428.94	464.44	188.68	200.18	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										接头		
030407005 002	大中型电动机检查接线 重量(t/台)≤10	台	3874.31	1444.97	221.22	853.78	735.6	298.84	319.90	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407005 003	大中型电动机检查接线 重量(t/台)≤20	台	5806.02	2096.35	432.9	1278.63	1079.99	438.75	479.40	金属软管	m	2.500
										金属软管活接头	套	4.080
030407005 004	大中型电动机检查接线 重量(t/台)≤30	台	7712.86	2737.92	636.01	1703.47	1421.24	577.38	636.84	金属软管	m	3.750
										金属软管活接头	套	6.120
030407005 005	大中型电动机检查接线 重量(t/台)>30t 每增加1t	台	229.30	78.46	22.09	51.39	41.55	16.88	18.93	金属软管	m	0.130
										金属软管活接头	套	0.200
030407006 001	变频机组检查接线 (kW)≤4	台	599.36	353.07	26.51	7.87	115.5	46.92	49.49	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006 002	变频机组检查接线 (kW)≤8	台	636.07	366.96	40.04	7.87	119.95	48.73	52.52	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006 003	变频机组检查接线 (kW)≤15	台	744.60	428.26	50.73	7.87	139.56	56.7	61.48	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407006 004	变频机组检查接线 (kW)≤20	台	939.30	549.22	53.96	7.87	178.27	72.42	77.56	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030407007 001	电磁调速电动机检查接线（功率 kW）≤2.2	台	453.93	261.53	25.82	7.87	86.21	35.02	37.48	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407007 002	电磁调速电动机检查接线（功率 kW）≤10	台	640.58	374.32	33.52	7.87	122.3	49.68	52.89	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407007 003	电磁调速电动机检查接线（功率 kW）≤15	台	864.28	514.89	34.92	7.87	167.28	67.96	71.36	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407007 004	电磁调速电动机检查接线（功率 kW）≤30	台	1000.25	594.99	43.51	7.87	192.92	78.37	82.59	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040
030407007 005	电磁调速电动机检查接线（功率 kW）≤45	台	1184.39	706.96	50.09	7.87	228.75	92.93	97.79	金属软管	m	1.250
										金属软管活接头	套	2.040

B.4.8 滑触线装置安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001001	轻型滑触线 铜质工型	m	156.33	76.28	7.94	17.15	29.9	12.15	12.91	滑触线	m	1.050
030408001002	轻型滑触线 铜钢组合	m	140.07	75.01	5.99	9.48	27.04	10.98	11.57	滑触线	m	1.050
030408001003	轻型滑触线 沟型	m	26.11	15.89	0.9		5.09	2.07	2.16	滑触线	m	1.050
030408001004	安全节能型滑触线安装 电流(100A)	m	47.33	20.82	2.96	7.08	8.93	3.63	3.91	安全节能型滑触线安装 电流(100A)	m	1.050
030408001005	安全节能型滑触线安装 电流(200A)	m	55.13	24.71	3.21	7.96	10.45	4.25	4.55	安全节能型滑触线安装 电流(200A)	m	1.050
030408001006	安全节能型滑触线安装 电流(320A)	m	59.03	26.09	3.5	8.85	11.18	4.54	4.87	安全节能型滑触线安装 电流(320A)	m	1.050
030408001007	安全节能型滑触线安装 电流(500A)	m	66.21	29.27	3.82	9.99	12.56	5.1	5.47	安全节能型滑触线安装 电流(500A)	m	1.050
030408001008	安全节能型滑触线安装 电流(800A)	m	76.33	33.83	4.3	11.5	14.51	5.89	6.30	安全节能型滑触线安装 电流(800A)	m	1.050
030408001009	安全节能型滑触线安装 电流(1250A)	m	82.10	36.42	4.55	12.38	15.62	6.35	6.78	安全节能型滑触线安装 电流(1250A)	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001010	角钢滑触线 40×4	m	20.09	11.44	1.12	0.5	3.82	1.55	1.66	角钢滑触线 40×4	m	1.050
030408001011	角钢滑触线 50×5	m	25.46	14.62	1.43	0.5	4.84	1.97	2.10	角钢滑触线 50×5	m	1.050
030408001012	角钢滑触线 63×6	m	29.21	16.53	1.91	0.64	5.49	2.23	2.41	角钢滑触线 63×6	m	1.050
030408001013	角钢滑触线 75×8	m	34.84	19.07	2.65	1.14	6.47	2.63	2.88	角钢滑触线 75×8	m	1.050
030408001014	扁钢滑触线 40×4	m	10.22	5.09	1.54	0.32	1.73	0.7	0.84	扁钢滑触线 40×4	m	1.050
030408001015	扁钢滑触线 50×5	m	12.46	6.36	1.74	0.32	2.14	0.87	1.03	扁钢滑触线 50×5	m	1.050
030408001016	扁钢滑触线 60×6	m	14.73	7.63	1.99	0.32	2.54	1.03	1.22	扁钢滑触线 60×6	m	1.050
030408001017	槽钢滑触线 规格 65×40	m	21.05	11.8	1.69	0.35	3.89	1.58	1.74	槽钢滑触线 规格 65×40	m	1.030
030408001018	槽钢滑触线 规格 80×43	m	23.29	12.91	2.04	0.42	4.27	1.73	1.92	槽钢滑触线 规格 80×43	m	1.030
030408001019	槽钢滑触线 规格 100×48	m	25.63	14.06	2.4	0.5	4.66	1.89	2.12	槽钢滑触线 规格 100×48	m	1.030
030408001020	槽钢滑触线 规格 120×53	m	27.38	14.76	2.84	0.6	4.92	2	2.26	槽钢滑触线 规格 120×53	m	1.030
030408001021	圆钢滑触线 Φ 8	m	6.52	3.18	0.98	0.27	1.1	0.45	0.54	圆钢滑触线 Φ 8	m	1.050
030408001022	圆钢滑触线 Φ 12	m	7.66	3.81	1.11	0.27	1.31	0.53	0.63	圆钢滑触线 Φ 12	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001 023	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 (kg / m) ≤10	m	64.68	29.24	6.38	7.28	11.69	4.75	5.34	滑触线	m	1.050
030408001 024	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 (kg / m) ≤12	m	82.02	39.58	7.31	7.28	14.99	6.09	6.77	滑触线	m	1.050
030408001 025	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 (kg / m) ≤14	m	91.08	43.54	8.08	8.51	16.66	6.77	7.52	滑触线	m	1.050
030408001 026	工字钢滑触线 工字钢、轻轨 (kg / m) ≤16	m	104.85	50.08	8.9	10.12	19.26	7.83	8.66	滑触线	m	1.050
030408001 027	滑触线支架安装 3 横架式 螺栓固定	副	146.37	22.25	102.02		7.12	2.89	12.09	滑触线支架	副	1.005
030408001 028	滑触线支架安装 3 横架式 焊接固定	副	145.07	22.25	94.25	4.54	8.57	3.48	11.98	滑触线支架	副	1.005
030408001 029	滑触线支架安装 6 横架式 螺栓固定	副	264.82	33.06	195.01		10.58	4.3	21.87	滑触线支架	副	1.005
030408001 030	滑触线支架安装 6 横架式 焊接固定	副	267.71	33.06	187.8	6.81	12.76	5.18	22.10	滑触线支架	副	1.005
030408001 031	滑触线指示灯	套	121.15	15.89	86.79	0.91	5.38	2.18	10.00	滑触线指示灯	套	1.010
030408001 032	滑触线工字钢轻轨支架	副	394.30	59.44	192	57.62	37.46	15.22	32.56	轻轨支架	副	1.005
030408001 033	滑触线拉紧装置 扁钢	套	107.04	40.68	39.21		13.02	5.29	8.84	滑触线拉紧装置	套	1.000
030408001 034	滑触线拉紧装置 圆钢	套	108.97	43.23	37.29		13.83	5.62	9.00	滑触线拉紧装置	套	1.000
030408001 035	滑触线拉紧装置 软滑线	套	114.58	57.85	21.24		18.51	7.52	9.46	滑触线拉紧装置	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030408001036	挂式滑触线支持器	套	18.20	4.2	10.58	0.02	1.35	0.55	1.50	滑触线支持器	套	1.000
030408002001	移动软电缆沿钢索安装 (每根长度 m) ≤10	套	224.62	76.28	95.46		24.41	9.92	18.55	软电缆	m	1.010
030408002002	移动软电缆沿钢索安装 (每根长度 m) ≤20	套	335.41	114.42	141.82		36.61	14.87	27.69	软电缆	m	1.010
030408002003	移动软电缆沿钢索安装 (每根长度 m) ≤30	套	446.31	152.56	188.25		48.82	19.83	36.85	软电缆	m	1.010
030408002004	移动软电缆沿轨道安装 (截面 m m²) ≤16	m	5.05	2.1	1.59		0.67	0.27	0.42	软电缆	m	1.010
030408002005	移动软电缆沿轨道安装 (截面 m m²) ≤35	m	5.55	2.42	1.59		0.77	0.31	0.46	软电缆	m	1.010
030408002006	移动软电缆沿轨道安装 (截面 m m²) ≤70	m	6.17	2.8	1.6		0.9	0.36	0.51	软电缆	m	1.010
030408002007	移动软电缆沿轨道安装 (截面 m m²) ≤120	m	6.98	3.31	1.6		1.06	0.43	0.58	软电缆	m	1.010

B. 4. 9 电缆敷设

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001001	单芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 35	m	4.96	2.75	0.29	0.19	0.94	0.38	0.41	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001002	单芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 120	m	9.09	4.96	0.35	0.55	1.76	0.72	0.75	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001003	单芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 240	m	14.80	6.99	0.44	2.07	2.9	1.18	1.22	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001004	单芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 400	m	25.83	10.76	0.81	5.03	5.05	2.05	2.13	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001005	三芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 35	m	7.42	4.1	0.44	0.29	1.41	0.57	0.61	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001006	三芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 120	m	13.56	7.4	0.52	0.82	2.63	1.07	1.12	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001007	三芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 240	m	22.11	10.43	0.66	3.1	4.33	1.76	1.83	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001008	三芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 400	m	38.56	16.06	1.21	7.51	7.54	3.06	3.18	铝芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001009	四芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 35	m	7.42	4.1	0.44	0.29	1.41	0.57	0.61	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001010	四芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 120	m	13.56	7.4	0.52	0.82	2.63	1.07	1.12	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001011	四芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 240	m	22.11	10.43	0.66	3.1	4.33	1.76	1.83	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001012	四芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 400	m	38.56	16.06	1.21	7.51	7.54	3.06	3.18	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001013	五芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 35	m	6.75	3.73	0.4	0.26	1.28	0.52	0.56	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001014	五芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 120	m	12.33	6.73	0.47	0.75	2.39	0.97	1.02	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001015	五芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 240	m	20.11	9.49	0.6	2.82	3.94	1.6	1.66	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001016	五芯铝芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 400	m	35.09	14.61	1.1	6.83	6.86	2.79	2.90	铝芯电力电缆	m	1.010
030409001017	单芯铝芯电力电缆竖直通敷 电缆截面 (m	m	20.82	9.87	3.83	0.66	3.37	1.37	1.72	铝芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤35											
030409001018	单芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤120	m	31.51	15.38	3.94	1.84	5.51	2.24	2.60	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001019	单芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤240	m	56.31	28.79	4.27	3.89	10.46	4.25	4.65	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001020	单芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤400	m	81.24	40.31	4.4	8.05	15.48	6.29	6.71	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001021	三芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤35	m	31.05	14.73	5.71	0.98	5.03	2.04	2.56	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001022	三芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤120	m	47.02	22.95	5.88	2.75	8.22	3.34	3.88	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001023	三芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤240	m	84.03	42.97	6.37	5.8	15.61	6.34	6.94	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001024	三芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤400	m	121.24	60.16	6.57	12.02	23.1	9.38	10.01	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001025	四芯铝芯电力电缆竖直通 道敷设 电缆截面(m ²) ≤35	m	31.05	14.73	5.71	0.98	5.03	2.04	2.56	铝芯电力电 缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 026	四芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤120	m	47.02	22.95	5.88	2.75	8.22	3.34	3.88	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 027	四芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤240	m	84.03	42.97	6.37	5.8	15.61	6.34	6.94	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 028	四芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤400	m	121.24	60.16	6.57	12.02	23.1	9.38	10.01	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 029	五芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤35	m	28.25	13.4	5.2	0.89	4.57	1.86	2.33	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 030	五芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤120	m	42.78	20.88	5.35	2.5	7.48	3.04	3.53	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 031	五芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤240	m	76.47	39.11	5.8	5.28	14.2	5.77	6.31	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 032	五芯铝芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤400	m	110.33	54.74	5.98	10.94	21.02	8.54	9.11	铝芯电力电 缆	m	1.010
030409001 033	单芯铜芯电力电缆普 通敷设 电缆截面(m m²)≤ 10	m	4.25	2.44	0.22	0.1	0.81	0.33	0.35	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 034	单芯铜芯电力电缆普 通敷设 电缆截面(m m²)≤	m	4.65	2.68	0.24	0.1	0.89	0.36	0.38	铜芯电力电 缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	16											
030409001 035	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 35	m	6.05	3.44	0.29	0.19	1.16	0.47	0.50	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 036	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 70	m	9.85	5.53	0.33	0.48	1.92	0.78	0.81	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 037	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 120	m	16.15	9.25	0.35	0.73	3.19	1.3	1.33	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 038	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 150	m	20.57	11.1	0.41	1.63	4.07	1.66	1.70	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 039	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 185	m	24.76	13.31	0.42	2.07	4.92	2	2.04	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 040	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 240	m	28.15	14.64	0.45	2.86	5.6	2.28	2.32	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 041	单芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 400	m	43.40	20.08	0.55	7	8.67	3.52	3.58	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 042	三芯铜芯电力电缆普通敷 设 电缆截面 (m m²) ≤ 10	m	6.35	3.64	0.34	0.15	1.21	0.49	0.52	铜芯电力电 缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 043	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 16	m	6.95	4	0.36	0.15	1.33	0.54	0.57	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 044	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 35	m	9.04	5.13	0.44	0.29	1.73	0.7	0.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 045	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 70	m	14.69	8.25	0.49	0.71	2.87	1.16	1.21	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 046	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 120	m	24.12	13.81	0.52	1.09	4.77	1.94	1.99	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 047	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 150	m	30.69	16.56	0.61	2.44	6.08	2.47	2.53	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 048	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 185	m	36.94	19.87	0.62	3.08	7.34	2.98	3.05	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 049	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 240	m	42.01	21.85	0.66	4.27	8.36	3.4	3.47	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 050	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 400	m	64.79	29.98	0.81	10.45	12.94	5.26	5.35	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 051	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤	m	6.35	3.64	0.34	0.15	1.21	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	10											
030409001052	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 16	m	6.95	4	0.36	0.15	1.33	0.54	0.57	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001053	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 35	m	9.04	5.13	0.44	0.29	1.73	0.7	0.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001054	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 70	m	14.69	8.25	0.49	0.71	2.87	1.16	1.21	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001055	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 120	m	24.12	13.81	0.52	1.09	4.77	1.94	1.99	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001056	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 150	m	30.69	16.56	0.61	2.44	6.08	2.47	2.53	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001057	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 185	m	36.94	19.87	0.62	3.08	7.34	2.98	3.05	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001058	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 240	m	42.01	21.85	0.66	4.27	8.36	3.4	3.47	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001059	四芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 400	m	64.79	29.98	0.81	10.45	12.94	5.26	5.35	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 060	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 10	m	8.27	4.73	0.44	0.2	1.58	0.64	0.68	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 061	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 16	m	9.05	5.2	0.47	0.2	1.73	0.7	0.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 062	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 35	m	11.75	6.67	0.57	0.37	2.25	0.92	0.97	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 063	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 70	m	19.09	10.72	0.63	0.92	3.73	1.51	1.58	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 064	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 120	m	31.36	17.95	0.68	1.42	6.2	2.52	2.59	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 065	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 150	m	39.89	21.53	0.79	3.17	7.9	3.21	3.29	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 066	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 185	m	48.05	25.83	0.81	4.01	9.55	3.88	3.97	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 067	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤ 240	m	54.60	28.4	0.86	5.55	10.87	4.41	4.51	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 068	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤	m	84.22	38.97	1.06	13.59	16.82	6.83	6.95	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400											
030409001 069	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤10	m	10.25	5.63	1.09	0.1	1.83	0.75	0.85	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 070	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤16	m	11.99	6.75	1.07	0.1	2.19	0.89	0.99	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 071	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤35	m	24.12	13.81	1.15	0.66	4.63	1.88	1.99	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 072	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤70	m	33.95	19.34	1.29	1.25	6.59	2.68	2.80	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 073	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤120	m	52.16	29.53	1.35	2.54	10.26	4.17	4.31	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 074	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤150	m	63.31	35.43	1.62	3.51	12.46	5.06	5.23	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 075	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤185	m	67.39	37.21	1.64	4.3	13.28	5.4	5.56	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 076	单芯铜芯电力电缆垂直通道敷设 电缆截面(m ²)≤240	m	75.04	40.31	1.68	6.01	14.82	6.02	6.20	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001077	单芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤400	m	108.91	56.43	1.81	11.23	21.65	8.8	8.99	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001078	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤10	m	15.29	8.4	1.63	0.15	2.74	1.11	1.26	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001079	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤16	m	17.90	10.07	1.6	0.15	3.27	1.33	1.48	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001080	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤35	m	35.99	20.61	1.71	0.98	6.91	2.81	2.97	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001081	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤70	m	50.66	28.86	1.93	1.87	9.83	3.99	4.18	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001082	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤120	m	77.86	44.08	2.02	3.79	15.32	6.22	6.43	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001083	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤150	m	94.50	52.89	2.42	5.23	18.6	7.56	7.80	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001084	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤185	m	100.57	55.53	2.45	6.42	19.82	8.05	8.30	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001085	三芯铜芯电力电缆竖直接头敷设 电缆截面(m ²)≤240	m	111.99	60.16	2.51	8.96	22.12	8.99	9.25	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤240											
030409001 086	三芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤400	m	162.58	84.23	2.71	16.77	32.32	13.13	13.42	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 087	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤10	m	15.29	8.4	1.63	0.15	2.74	1.11	1.26	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 088	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤16	m	17.90	10.07	1.6	0.15	3.27	1.33	1.48	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 089	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤35	m	35.99	20.61	1.71	0.98	6.91	2.81	2.97	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 090	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤70	m	50.66	28.86	1.93	1.87	9.83	3.99	4.18	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 091	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤120	m	77.86	44.08	2.02	3.79	15.32	6.22	6.43	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 092	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤150	m	94.50	52.89	2.42	5.23	18.6	7.56	7.80	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 093	四芯铜芯电力电缆竖直通道敷设 电缆截面(m ²) ≤185	m	100.57	55.53	2.45	6.42	19.82	8.05	8.30	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 094	四芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤240	m	111.99	60.16	2.51	8.96	22.12	8.99	9.25	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 095	四芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤400	m	162.58	84.23	2.71	16.77	32.32	13.13	13.42	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 096	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤10	m	19.88	10.92	2.11	0.2	3.56	1.45	1.64	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 097	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤16	m	23.26	13.09	2.07	0.2	4.25	1.73	1.92	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 098	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤35	m	35.99	20.61	1.71	0.98	6.91	2.81	2.97	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 099	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤70	m	65.87	37.52	2.51	2.43	12.78	5.19	5.44	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 100	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤120	m	101.21	57.3	2.62	4.93	19.91	8.09	8.36	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 101	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤150	m	122.83	68.75	3.14	6.8	24.18	9.82	10.14	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 102	五芯铜芯电力电缆竖 通道敷设 电缆截面(m m²)≤185	m	130.77	72.19	3.19	8.35	25.77	10.47	10.80	铜芯电力电 缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤185											
030409001 103	五芯铜芯电力电缆竖直通敷设 电缆截面(m ²) ≤240	m	145.58	78.21	3.26	11.65	28.76	11.68	12.02	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 104	五芯铜芯电力电缆竖直通敷设 电缆截面(m ²) ≤400	m	211.34	109.49	3.52	21.8	42.01	17.07	17.45	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 105	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m ²) ≤10	m	7.17	4.26	0.22	0.13	1.4	0.57	0.59	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 106	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m ²) ≤16	m	7.87	4.68	0.24	0.13	1.54	0.63	0.65	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 107	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m ²) ≤35	m	10.19	6	0.29	0.25	2	0.81	0.84	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 108	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m ²) ≤70	m	16.59	9.65	0.33	0.62	3.29	1.33	1.37	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 109	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m ²) ≤120	m	27.40	16.15	0.35	0.95	5.47	2.22	2.26	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 110	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m ²) ≤150	m	34.42	19.38	0.41	2.12	6.88	2.79	2.84	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 111	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤185	m	41.44	23.25	0.42	2.68	8.3	3.37	3.42	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 112	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤240	m	46.77	25.56	0.45	3.72	9.37	3.81	3.86	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 113	单芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤400	m	70.39	35.07	0.55	9.09	14.13	5.74	5.81	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 114	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤10	m	9.28	5.46	0.34	0.18	1.8	0.73	0.77	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 115	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤16	m	10.16	6	0.36	0.18	1.98	0.8	0.84	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 116	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤35	m	13.20	7.7	0.44	0.35	2.57	1.05	1.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 117	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤70	m	21.43	12.37	0.49	0.85	4.23	1.72	1.77	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 118	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤120	m	35.37	20.71	0.52	1.31	7.05	2.86	2.92	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 119	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤150	m	44.56	24.85	0.61	2.92	8.89	3.61	3.68	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤150											
030409001 120	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤185	m	53.63	29.8	0.62	3.7	10.72	4.36	4.43	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 121	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤240	m	60.63	32.77	0.66	5.13	12.13	4.93	5.01	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 122	三芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤400	m	91.77	44.96	0.81	12.54	18.4	7.48	7.58	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 123	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤10	m	9.28	5.46	0.34	0.18	1.8	0.73	0.77	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 124	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤16	m	10.16	6	0.36	0.18	1.98	0.8	0.84	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 125	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤35	m	13.20	7.7	0.44	0.35	2.57	1.05	1.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 126	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤70	m	21.43	12.37	0.49	0.85	4.23	1.72	1.77	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 127	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm ²) ≤120	m	35.37	20.71	0.52	1.31	7.05	2.86	2.92	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 128	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤150	m	44.56	24.85	0.61	2.92	8.89	3.61	3.68	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 129	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤185	m	53.63	29.8	0.62	3.7	10.72	4.36	4.43	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 130	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤240	m	60.63	32.77	0.66	5.13	12.13	4.93	5.01	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 131	四芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤400	m	9177.61	4496.46	81.48	1254.12	1840.19	747.58	757.78	矿物质电力电缆	m	101.000
030409001 132	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤10	m	12.07	7.09	0.44	0.24	2.35	0.95	1.00	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 133	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤16	m	13.22	7.8	0.47	0.24	2.57	1.05	1.09	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 134	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤35	m	17.16	10.01	0.57	0.45	3.35	1.36	1.42	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 135	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤70	m	27.85	16.08	0.63	1.11	5.5	2.23	2.30	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 136	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (mm²) ≤120	m	45.98	26.92	0.68	1.7	9.16	3.72	3.80	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤120											
030409001 137	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m ²) ≤150	m	57.91	32.3	0.79	3.8	11.55	4.69	4.78	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 138	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m ²) ≤185	m	69.72	38.74	0.81	4.81	13.94	5.66	5.76	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 139	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m ²) ≤240	m	78.83	42.61	0.86	6.67	15.77	6.41	6.51	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 140	五芯矿物质电力电缆普通敷设 电缆截面 (m m ²) ≤400	m	119.30	58.45	1.06	16.3	23.92	9.72	9.85	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 141	单芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面 (m m ²) ≤10	m	16.94	9.83	1.09	0.13	3.19	1.3	1.40	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 142	单芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面 (m m ²) ≤16	m	19.99	11.78	1.07	0.13	3.81	1.55	1.65	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 143	单芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面 (m m ²) ≤35	m	40.72	24.12	1.15	0.85	7.99	3.25	3.36	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 144	单芯矿物质电力电缆竖直通道敷设 电缆截面 (m m ²) ≤70	m	57.33	33.77	1.29	1.62	11.32	4.6	4.73	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 145	单芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 120	m	88.19	51.57	1.35	3.3	17.56	7.13	7.28	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 146	单芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 150	m	106.77	61.88	1.62	4.55	21.26	8.64	8.82	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 147	单芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 185	m	113.31	64.97	1.64	5.59	22.58	9.17	9.36	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 148	单芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 240	m	125.40	70.39	1.68	7.8	25.02	10.16	10.35	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 149	单芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 400	m	180.78	98.54	1.81	14.59	36.2	14.71	14.93	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 150	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 10	m	21.97	12.6	1.63	0.18	4.09	1.66	1.81	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 151	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 16	m	25.91	15.11	1.6	0.18	4.89	1.99	2.14	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 152	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 35	m	52.59	30.92	1.71	1.18	10.27	4.17	4.34	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 153	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面	m	74.07	43.29	1.93	2.24	14.57	5.92	6.12	矿物质电力 电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(m m²) ≤ 70											
030409001 154	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 120	m	113.89	66.12	2.02	4.55	22.61	9.19	9.40	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 155	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 150	m	137.95	79.33	2.42	6.28	27.4	11.13	11.39	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 156	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 185	m	146.50	83.3	2.45	7.7	29.12	11.83	12.10	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 157	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 240	m	162.37	90.24	2.51	10.76	32.32	13.13	13.41	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 158	三芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 400	m	234.44	126.34	2.71	20.12	46.87	19.04	19.36	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 159	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 10	m	21.97	12.6	1.63	0.18	4.09	1.66	1.81	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 160	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 16	m	25.91	15.11	1.6	0.18	4.89	1.99	2.14	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 161	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 35	m	52.59	30.92	1.71	1.18	10.27	4.17	4.34	矿物质电力 电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 162	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 70	m	74.07	43.29	1.93	2.24	14.57	5.92	6.12	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 163	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 120	m	113.89	66.12	2.02	4.55	22.61	9.19	9.40	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 164	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 150	m	137.95	79.33	2.42	6.28	27.4	11.13	11.39	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 165	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 185	m	146.50	83.3	2.45	7.7	29.12	11.83	12.10	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 166	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 240	m	162.37	90.24	2.51	10.76	32.32	13.13	13.41	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 167	四芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 400	m	234.44	126.34	2.71	20.12	46.87	19.04	19.36	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 168	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 10	m	28.57	16.38	2.11	0.24	5.32	2.16	2.36	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 169	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (mm^2) ≤ 16	m	33.67	19.64	2.07	0.24	6.36	2.58	2.78	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 170	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面	m	68.38	40.2	2.23	1.53	13.35	5.42	5.65	矿物质电力 电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(m m²) ≤ 35											
030409001 171	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 70	m	96.28	56.28	2.51	2.91	18.94	7.69	7.95	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 172	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 120	m	148.04	85.95	2.62	5.91	29.4	11.94	12.22	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 173	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 150	m	179.32	103.13	3.14	8.16	35.61	14.47	14.81	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 174	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 185	m	190.46	108.28	3.19	10.02	37.86	15.38	15.73	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 175	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 240	m	211.08	117.32	3.26	13.98	42.02	17.07	17.43	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 176	五芯矿物质电力电缆竖 直通道敷设 电缆截面 (m m²) ≤ 400	m	304.75	164.24	3.52	26.15	60.93	24.75	25.16	矿物质电力 电缆	m	1.010
030409001 177	单芯铜芯电力电缆室外 埋地敷设 电缆截面(m m²) ≤ 10	m	3.62	2.07	0.19	0.09	0.69	0.28	0.30	铜芯电力电 缆	m	1.010
030409001 178	单芯铜芯电力电缆室外 埋地敷设 电缆截面(m m²) ≤ 16	m	3.97	2.28	0.2	0.09	0.76	0.31	0.33	铜芯电力电 缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 179	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤35	m	5.14	2.92	0.25	0.16	0.99	0.4	0.42	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 180	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤70	m	8.36	4.7	0.28	0.4	1.63	0.66	0.69	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 181	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤120	m	13.74	7.87	0.3	0.62	2.72	1.1	1.13	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 182	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤150	m	17.51	9.44	0.35	1.39	3.47	1.41	1.45	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 183	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤185	m	21.08	11.33	0.36	1.76	4.19	1.7	1.74	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 184	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤240	m	23.95	12.45	0.38	2.44	4.76	1.94	1.98	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 185	单芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤400	m	36.93	17.09	0.46	5.96	7.37	3	3.05	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 186	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤10	m	5.71	3.27	0.3	0.14	1.09	0.44	0.47	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 187	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤10	m	6.27	3.6	0.32	0.14	1.2	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤16											
030409001 188	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤35	m	9.04	5.13	0.44	0.29	1.73	0.7	0.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 189	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤70	m	13.22	7.42	0.44	0.64	2.58	1.05	1.09	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 190	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤120	m	21.70	12.43	0.47	0.98	4.29	1.74	1.79	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 191	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤150	m	27.62	14.91	0.55	2.19	5.47	2.22	2.28	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 192	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤185	m	33.26	17.88	0.56	2.77	6.61	2.69	2.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 193	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤240	m	37.81	19.66	0.6	3.85	7.52	3.06	3.12	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 194	三芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤400	m	58.30	26.98	0.73	9.41	11.64	4.73	4.81	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 195	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤10	m	5.71	3.27	0.3	0.14	1.09	0.44	0.47	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 196	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤16	m	6.27	3.6	0.32	0.14	1.2	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 197	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤35	m	8.14	4.62	0.4	0.26	1.56	0.63	0.67	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 198	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤70	m	13.22	7.42	0.44	0.64	2.58	1.05	1.09	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 199	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤120	m	21.70	12.43	0.47	0.98	4.29	1.74	1.79	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 200	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤150	m	27.62	14.91	0.55	2.19	5.47	2.22	2.28	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 201	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤185	m	33.26	17.88	0.56	2.77	6.61	2.69	2.75	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 202	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤240	m	37.81	19.66	0.6	3.85	7.52	3.06	3.12	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 203	四芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤400	m	58.30	26.98	0.73	9.41	11.64	4.73	4.81	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 204	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²)≤16	m	12.07	7.09	0.44	0.24	2.35	0.95	1.00	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤10											
030409001 205	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤16	m	13.22	7.8	0.47	0.24	2.57	1.05	1.09	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 206	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤35	m	10.57	6	0.51	0.34	2.03	0.82	0.87	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 207	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤70	m	17.18	9.65	0.57	0.83	3.35	1.36	1.42	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 208	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤120	m	28.22	16.15	0.61	1.28	5.58	2.27	2.33	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 209	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤150	m	35.90	19.38	0.71	2.85	7.11	2.89	2.96	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 210	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤185	m	43.24	23.25	0.73	3.61	8.59	3.49	3.57	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 211	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤240	m	49.15	25.56	0.78	5	9.78	3.97	4.06	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 212	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 电缆截面(m ²) ≤400	m	75.80	35.07	0.95	12.23	15.14	6.15	6.26	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 213	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤10	m	6.54	3.89	0.19	0.12	1.28	0.52	0.54	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 214	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤16	m	7.17	4.28	0.2	0.12	1.41	0.57	0.59	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 215	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤35	m	9.30	5.49	0.25	0.22	1.83	0.74	0.77	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 216	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤70	m	15.12	8.82	0.28	0.55	3	1.22	1.25	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 217	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤120	m	25.00	14.77	0.3	0.84	5	2.03	2.06	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 218	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤150	m	31.36	17.72	0.35	1.88	6.27	2.55	2.59	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 219	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤185	m	37.74	21.26	0.36	2.37	7.56	3.07	3.12	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 220	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤240	m	42.56	23.38	0.38	3.29	8.53	3.47	3.51	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 221	单芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面	m	63.92	32.07	0.46	8.05	12.84	5.22	5.28	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(m m²) ≤400											
030409001 222	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤10	m	8.63	5.09	0.3	0.17	1.68	0.68	0.71	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 223	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤16	m	9.47	5.6	0.32	0.17	1.85	0.75	0.78	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 224	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤35	m	12.30	7.18	0.4	0.32	2.4	0.98	1.02	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 225	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤70	m	19.96	11.55	0.44	0.78	3.94	1.6	1.65	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 226	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤120	m	32.96	19.33	0.47	1.2	6.57	2.67	2.72	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 227	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤150	m	41.49	23.19	0.55	2.68	8.28	3.36	3.43	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 228	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤185	m	49.94	27.82	0.56	3.39	9.99	4.06	4.12	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 229	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤240	m	56.43	30.59	0.6	4.7	11.29	4.59	4.66	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 230	三芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤400	m	85.30	41.97	0.73	11.5	17.11	6.95	7.04	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 231	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤10	m	8.63	5.09	0.3	0.17	1.68	0.68	0.71	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 232	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤16	m	9.47	5.6	0.32	0.17	1.85	0.75	0.78	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 233	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤35	m	12.30	7.18	0.4	0.32	2.4	0.98	1.02	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 234	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤70	m	19.96	11.55	0.44	0.78	3.94	1.6	1.65	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 235	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤120	m	32.96	19.33	0.47	1.2	6.57	2.67	2.72	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 236	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤150	m	41.49	23.19	0.55	2.68	8.28	3.36	3.43	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 237	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (mm ²)≤185	m	49.94	27.82	0.56	3.39	9.99	4.06	4.12	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 238	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面	m	56.43	30.59	0.6	4.7	11.29	4.59	4.66	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(m m²) ≤240											
030409001 239	四芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤400	m	85.30	41.97	0.73	11.5	17.11	6.95	7.04	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 240	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤10	m	11.24	6.62	0.39	0.22	2.19	0.89	0.93	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 241	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤16	m	12.32	7.28	0.42	0.22	2.4	0.98	1.02	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 242	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤35	m	15.97	9.34	0.51	0.41	3.12	1.27	1.32	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 243	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤70	m	25.95	15.01	0.57	1.02	5.13	2.08	2.14	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 244	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤120	m	42.85	25.13	0.61	1.56	8.54	3.47	3.54	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 245	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤150	m	53.92	30.15	0.71	3.48	10.76	4.37	4.45	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 246	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 (m m²) ≤185	m	64.91	36.16	0.73	4.41	12.98	5.27	5.36	矿物质电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 247	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 240$	m	73.36	39.77	0.78	6.11	14.68	5.96	6.06	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 248	五芯矿物质电力电缆室外埋地敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 400$	m	110.89	54.56	0.95	14.94	22.24	9.04	9.16	矿物质电力电缆	m	1.010
030409001 249	单芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 2.5$	m	2.75	1.52	0.17	0.1	0.52	0.21	0.23	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 250	单芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 6$	m	4.20	2.43	0.18	0.1	0.81	0.33	0.35	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 251	单芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 10$	m	5.19	3.04	0.2	0.1	1.01	0.41	0.43	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 252	单芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 25$	m	7.79	4.56	0.26	0.19	1.52	0.62	0.64	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 253	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 2.5$	m	4.11	2.27	0.25	0.15	0.78	0.32	0.34	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 254	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 6$	m	6.28	3.63	0.28	0.15	1.21	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 255	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面 $(\text{mm}^2) \leq 10$	m	7.74	4.54	0.3	0.15	1.5	0.61	0.64	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m ²) ≤10											
030409001 256	三芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤25	m	11.64	6.81	0.39	0.29	2.27	0.92	0.96	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 257	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤2.5	m	4.11	2.27	0.25	0.15	0.78	0.32	0.34	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 258	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤6	m	6.28	3.63	0.28	0.15	1.21	0.49	0.52	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 259	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤10	m	7.74	4.54	0.3	0.15	1.5	0.61	0.64	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 260	四芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤25	m	11.64	6.81	0.39	0.29	2.27	0.92	0.96	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 261	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤2.5	m	5.33	2.95	0.32	0.2	1.01	0.41	0.44	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 262	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤6	m	8.18	4.72	0.36	0.2	1.58	0.64	0.68	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 263	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m ²) ≤10	m	10.06	5.9	0.39	0.2	1.95	0.79	0.83	铜芯电力电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409001 264	五芯铜芯电力电缆室外水下敷设 电缆截面(m^2) ≤ 25	m	15.12	8.85	0.5	0.37	2.95	1.2	1.25	铜芯电力电缆	m	1.010
030409001 265	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 10	m	16.02	8.5	2.16	0.15	2.77	1.12	1.32	预分支电缆	m	1.010
030409001 266	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 16	m	19.49	10.45	2.51	0.15	3.39	1.38	1.61	预分支电缆	m	1.010
030409001 267	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 35	m	37.38	20.85	2.63	0.98	6.99	2.84	3.09	预分支电缆	m	1.010
030409001 268	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 70	m	52.24	29.2	2.88	1.87	9.94	4.04	4.31	预分支电缆	m	1.010
030409001 269	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 120	m	77.64	44.6	2.97	2.48	15.06	6.12	6.41	预分支电缆	m	1.010
030409001 270	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 150	m	99.99	53.51	6.55	5.23	18.8	7.64	8.26	预分支电缆	m	1.010
030409001 271	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 185	m	106.11	56.18	6.58	6.42	20.03	8.14	8.76	预分支电缆	m	1.010
030409001 272	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 240	m	116.20	60.43	6.65	8.51	22.06	8.96	9.59	预分支电缆	m	1.010
030409001 273	预分支电缆竖井内敷设 电缆截面(m^2) ≤ 400	m	160.67	85.22	5.3	12.78	31.36	12.74	13.27	预分支电缆	m	1.010
030409002 001	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯) ≤ 6	m	5.61	3.4	0.22		1.09	0.44	0.46	控制电缆	m	1.015
030409002 002	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯) ≤ 14	m	6.47	3.78	0.27	0.13	1.25	0.51	0.53	控制电缆	m	1.015
030409002	控制电缆普通敷设 电	m	6.77	3.96	0.28	0.13	1.31	0.53	0.56	控制电缆	m	1.015

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	缆芯数(芯)≤24											
030409002 004	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯)≤37	m	8.67	5.14	0.3	0.13	1.69	0.69	0.72	控制电缆	m	1.015
030409002 005	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯)≤48	m	12.94	7.3	0.31	0.67	2.55	1.04	1.07	控制电缆	m	1.015
030409002 006	控制电缆普通敷设 电缆芯数(芯)≤64	m	17.43	9.73	0.33	1.07	3.46	1.4	1.44	控制电缆	m	1.015
030409002 007	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数(芯)≤14	m	18.32	9.93	2.22	0.13	3.22	1.31	1.51	控制电缆	m	1.015
030409002 008	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数(芯)≤37	m	26.43	15.06	2.22	0.13	4.86	1.98	2.18	控制电缆	m	1.015
030409002 009	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数(芯)≤48	m	36.83	21.09	2.24	0.67	6.96	2.83	3.04	控制电缆	m	1.015
030409002 010	控制电缆竖直通道敷设 电缆芯数(芯)≤64	m	48.57	28.11	2.25	1.07	9.34	3.79	4.01	控制电缆	m	1.015
030409003 001	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	31.74	9.78	14.94		3.13	1.27	2.62			
030409003 002	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	47.43	16.63	18.55	0.58	5.51	2.24	3.92			
030409003 003	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	59.60	19.82	24.9	0.72	6.57	2.67	4.92			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003004	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤120	个	87.11	27.22	39.41	0.72	8.94	3.63	7.19			
030409003005	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤150	个	104.14	29.9	51.14	0.72	9.8	3.98	8.60			
030409003006	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤185	个	116.56	32.26	59.12	0.72	10.55	4.29	9.62			
030409003007	1kV 以下干包式 单芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤240	个	149.72	39.31	77.68	1.85	13.17	5.35	12.36			
030409003008	1kV 以下干包式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤16	个	85.76	26.43	40.35		8.46	3.44	7.08			
030409003009	1kV 以下干包式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤35	个	128.09	44.95	50.07	1.56	14.88	6.05	10.58			
030409003010	1kV 以下干包式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤70	个	161.05	53.58	67.23	1.95	17.77	7.22	13.30			
030409003011	1kV 以下干包式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm²) ≤120	个	235.40	73.56	106.47	1.95	24.16	9.82	19.44			
030409003012	1kV 以下干包式 三芯铝芯电力电缆头制作、安	个	281.47	80.82	138.21	1.95	26.49	10.76	23.24			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤150											
030409003 013	1kV 以下干包式 三芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤185	个	315.04	87.18	159.79	1.95	28.52	11.59	26.01			
030409003 014	1kV 以下干包式 三芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤240	个	404.64	106.25	209.93	4.99	35.6	14.46	33.41			
030409003 015	1kV 以下干包式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤16	个	60.05	18.5	28.26		5.92	2.41	4.96			
030409003 016	1kV 以下干包式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤35	个	89.66	31.47	35.05	1.09	10.42	4.23	7.40			
030409003 017	1kV 以下干包式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤70	个	112.74	37.51	47.06	1.37	12.44	5.05	9.31			
030409003 018	1kV 以下干包式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤120	个	164.78	51.49	74.52	1.37	16.92	6.87	13.61			
030409003 019	1kV 以下干包式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤150	个	197.02	56.57	96.74	1.37	18.54	7.53	16.27			
030409003 020	1kV 以下干包式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤185	个	220.54	61.03	111.85	1.37	19.97	8.11	18.21			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003021	1kV 以下干包式 四芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	283.25	74.38	146.95	3.49	24.92	10.12	23.39			
030409003022	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	78.07	24.05	36.74		7.7	3.13	6.45			
030409003023	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	116.56	40.91	45.56	1.42	13.55	5.5	9.62			
030409003024	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	146.55	48.76	61.17	1.78	16.17	6.57	12.10			
030409003025	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	214.21	66.94	96.88	1.78	21.99	8.93	17.69			
030409003026	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	256.13	73.54	125.77	1.78	24.1	9.79	21.15			
030409003027	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	286.71	79.34	145.41	1.78	25.96	10.55	23.67			
030409003028	1kV 以下干包式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	368.23	96.69	191.05	4.54	32.39	13.16	30.40			
030409003029	1kV 以下热缩式 单芯铝芯电力电缆头制作、安	个	42.44	12.63	19.58	0.72	4.27	1.74	3.50	热缩式铝芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤16									端头		
030409003 030	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤35	个	68.57	24.19	26.79	0.72	7.97	3.24	5.66	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 031	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤70	个	85.59	29.53	34.44	0.87	9.73	3.95	7.07	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 032	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤120	个	116.78	39.78	48.2	0.87	13.01	5.28	9.64	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 033	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤150	个	139.63	45.73	60.53	0.87	14.91	6.06	11.53	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 034	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤185	个	155.63	50.3	68.59	0.87	16.37	6.65	12.85	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 035	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤240	个	203.73	67.2	86.53	2.03	22.15	9	16.82	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 036	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤400	个	285.20	74.26	148.63	3.69	24.94	10.13	23.55	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 037	1kV 以下热缩式 三芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤16	个	80.33	23.9	37.05	1.37	8.09	3.29	6.63	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003038	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	129.75	45.77	50.69	1.37	15.08	6.13	10.71	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003039	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	161.90	55.87	65.14	1.64	18.4	7.48	13.37	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003040	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	220.95	75.26	91.2	1.64	24.61	10	18.24	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003041	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	264.17	86.51	114.54	1.64	28.21	11.46	21.81	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003042	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	294.46	95.16	129.79	1.64	30.98	12.58	24.31	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003043	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	385.45	127.13	163.71	3.84	41.91	17.03	31.83	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003044	1kV 以下热缩式 三芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	539.59	140.48	281.21	6.99	47.19	19.17	44.55	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003045	1kV 以下热缩式 四芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	80.33	23.9	37.05	1.37	8.09	3.29	6.63	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003046	1kV 以下热缩式 四芯铝芯电力电缆头制作、安	个	129.75	45.77	50.69	1.37	15.08	6.13	10.71	热缩式铝芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤35									端头		
030409003 047	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤70	个	161.90	55.87	65.14	1.64	18.4	7.48	13.37	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 048	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤120	个	220.95	75.26	91.2	1.64	24.61	10	18.24	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 049	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤150	个	264.17	86.51	114.54	1.64	28.21	11.46	21.81	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 050	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤185	个	294.46	95.16	129.79	1.64	30.98	12.58	24.31	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 051	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤240	个	385.45	127.13	163.71	3.84	41.91	17.03	31.83	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 052	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤400	个	539.59	140.48	281.21	6.99	47.19	19.17	44.55	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 053	1kV 以下热缩式 五芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤16	个	104.43	31.07	48.18	1.78	10.51	4.27	8.62	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020
030409003 054	1kV 以下热缩式 五芯铝 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤35	个	168.69	59.5	65.9	1.78	19.61	7.97	13.93	热缩式铝芯 电力电缆终 端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003055	1kV 以下热缩式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	210.47	72.63	84.69	2.13	23.92	9.72	17.38	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003056	1kV 以下热缩式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	287.25	97.84	118.57	2.13	31.99	13	23.72	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003057	1kV 以下热缩式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	343.40	112.46	148.89	2.13	36.67	14.9	28.35	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003058	1kV 以下热缩式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	382.80	123.71	168.72	2.13	40.27	16.36	31.61	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003059	1kV 以下热缩式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	501.07	165.27	212.83	4.99	54.48	22.13	41.37	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003060	1kV 以下热缩式 五芯铝芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	701.47	182.62	365.57	9.09	61.35	24.92	57.92	热缩式铝芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003061	1kV 以下干包式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	57.48	17.71	27.05		5.67	2.3	4.75			
030409003062	1kV 以下干包式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	85.84	30.12	33.56	1.05	9.97	4.05	7.09			
030409003063	1kV 以下干包式 单芯铜芯电力电缆头制作、安	个	107.90	35.9	45.03	1.31	11.91	4.84	8.91			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤70											
030409003 064	1kV 以下干包式 单芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤120	个	157.70	49.29	71.31	1.31	16.19	6.58	13.02			
030409003 065	1kV 以下干包式 单芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤150	个	188.59	54.15	92.6	1.31	17.75	7.21	15.57			
030409003 066	1kV 以下干包式 单芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤185	个	211.08	58.41	107.06	1.31	19.11	7.76	17.43			
030409003 067	1kV 以下干包式 单芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤240	个	271.12	71.19	140.66	3.34	23.85	9.69	22.39			
030409003 068	1kV 以下干包式 三芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤16	个	85.76	26.43	40.35		8.46	3.44	7.08			
030409003 069	1kV 以下干包式 三芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤35	个	128.09	44.95	50.07	1.56	14.88	6.05	10.58			
030409003 070	1kV 以下干包式 三芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤70	个	161.05	53.58	67.23	1.95	17.77	7.22	13.30			
030409003 071	1kV 以下干包式 三芯铜 芯电力电缆头制作、安 装 截面 (m m²) ≤120	个	235.40	73.56	106.47	1.95	24.16	9.82	19.44			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 072	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	281.47	80.82	138.21	1.95	26.49	10.76	23.24			
030409003 073	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	315.04	87.18	159.79	1.95	28.52	11.59	26.01			
030409003 074	1kV 以下干包式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	404.64	106.25	209.93	4.99	35.6	14.46	33.41			
030409003 075	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	85.76	26.43	40.35		8.46	3.44	7.08			
030409003 076	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	128.09	44.95	50.07	1.56	14.88	6.05	10.58			
030409003 077	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	161.05	53.58	67.23	1.95	17.77	7.22	13.30			
030409003 078	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	235.40	73.56	106.47	1.95	24.16	9.82	19.44			
030409003 079	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	281.47	80.82	138.21	1.95	26.49	10.76	23.24			
030409003 080	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安	个	315.04	87.18	159.79	1.95	28.52	11.59	26.01			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤185											
030409003 081	1kV 以下干包式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	404.64	106.25	209.93	4.99	35.6	14.46	33.41			
030409003 082	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	111.49	34.36	52.45		11	4.47	9.21			
030409003 083	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	166.53	58.44	65.1	2.03	19.35	7.86	13.75			
030409003 084	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	209.37	69.65	87.41	2.54	23.1	9.38	17.29			
030409003 085	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	306.02	95.63	138.41	2.54	31.41	12.76	25.27			
030409003 086	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	365.92	105.07	179.67	2.54	34.44	13.99	30.21			
030409003 087	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	409.56	113.33	207.73	2.54	37.08	15.06	33.82			
030409003 088	1kV 以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	526.03	138.13	272.9	6.49	46.28	18.8	43.43			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003089	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	76.87	22.87	35.46	1.31	7.74	3.14	6.35	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003090	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	124.18	43.8	48.52	1.31	14.44	5.86	10.25	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003091	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	154.98	53.48	62.35	1.57	17.62	7.16	12.80	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003092	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	211.48	72.04	87.28	1.57	23.56	9.57	17.46	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003093	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	252.87	82.81	109.64	1.57	27	10.97	20.88	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003094	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	281.85	91.08	124.24	1.57	29.65	12.04	23.27	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003095	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	368.98	121.69	156.72	3.68	40.12	16.3	30.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003096	1kV 以下热缩式 单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	516.50	134.46	269.18	6.69	45.17	18.35	42.65	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003097	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安	个	114.70	34.14	52.9	1.95	11.55	4.69	9.47	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤16									端头		
030409003 098	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	185.33	65.38	72.4	1.95	21.55	8.75	15.30	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 099	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	231.28	79.82	93.05	2.34	26.29	10.68	19.10	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 100	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	315.64	107.52	130.28	2.34	35.16	14.28	26.06	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 101	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	377.39	123.59	163.63	2.34	40.3	16.37	31.16	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 102	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	420.66	135.94	185.42	2.34	44.25	17.98	34.73	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 103	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	550.67	181.62	233.89	5.49	59.88	24.32	45.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 104	1kV 以下热缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	770.86	200.69	401.74	9.98	67.41	27.39	63.65	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 105	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	114.70	34.14	52.9	1.95	11.55	4.69	9.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 106	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	185.33	65.38	72.4	1.95	21.55	8.75	15.30	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 107	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	231.28	79.82	93.05	2.34	26.29	10.68	19.10	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 108	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	315.64	107.52	130.28	2.34	35.16	14.28	26.06	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 109	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	377.39	123.59	163.63	2.34	40.3	16.37	31.16	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 110	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	420.66	135.94	185.42	2.34	44.25	17.98	34.73	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 111	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	550.67	181.62	233.89	5.49	59.88	24.32	45.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 112	1kV 以下热缩式 四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	770.86	200.69	401.74	9.98	67.41	27.39	63.65	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 113	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	149.11	44.38	68.77	2.54	15.01	6.1	12.31	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 114	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安	个	240.93	84.99	94.12	2.54	28.01	11.38	19.89	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装 截面 (m m²) ≤35									端头		
030409003 115	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	300.68	103.77	120.97	3.04	34.18	13.89	24.83	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 116	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	410.34	139.78	169.37	3.04	45.7	18.57	33.88	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 117	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	490.61	160.67	212.72	3.04	52.39	21.28	40.51	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 118	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	546.85	176.72	241.05	3.04	57.52	23.37	45.15	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 119	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	715.88	236.11	304.06	7.14	77.84	31.62	59.11	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 120	1kV 以下热缩式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1002.12	260.9	522.27	12.97	87.64	35.6	82.74	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 121	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	93.00	31.7	37.46	1.31	10.56	4.29	7.68	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 122	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制	个	141.37	52.81	51.22	1.31	17.32	7.04	11.67	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 35									端头		
030409003 123	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	177.40	65.35	65.72	1.57	21.41	8.7	14.65	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 124	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	231.83	81.65	92.02	1.57	26.63	10.82	19.14	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 125	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	301.80	93.88	138.48	1.57	30.54	12.41	24.92	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 126	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	332.61	103.25	153.16	1.57	33.54	13.63	27.46	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 127	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	396.08	133.85	163.96	3.68	44.01	17.88	32.70	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 128	10kV 以下户内热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	552.99	150.89	278.83	6.69	50.43	20.49	45.66	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 129	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 16	个	138.76	47.31	55.88	1.95	15.76	6.4	11.46	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 130	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 35	个	210.97	78.82	76.43	1.95	25.85	10.5	17.42	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 131	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 70	个	264.74	97.53	98.07	2.34	31.96	12.98	21.86	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 132	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 120	个	346.03	121.87	137.35	2.34	39.75	16.15	28.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 133	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 150	个	450.41	140.12	206.65	2.34	45.59	18.52	37.19	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 134	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 185	个	496.39	154.1	228.56	2.34	50.06	20.34	40.99	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 135	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制	个	591.15	199.78	244.69	5.49	65.69	26.69	48.81	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 240									端头		
030409003 136	10kV 以下户内热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	825.34	225.21	416.17	9.98	75.26	30.57	68.15	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 137	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	138.76	47.31	55.88	1.95	15.76	6.4	11.46	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 138	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	210.97	78.82	76.43	1.95	25.85	10.5	17.42	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 139	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	264.74	97.53	98.07	2.34	31.96	12.98	21.86	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 140	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	346.03	121.87	137.35	2.34	39.75	16.15	28.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 141	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	450.41	140.12	206.65	2.34	45.59	18.52	37.19	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 142	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 185	个	496.39	154.1	228.56	2.34	50.06	20.34	40.99	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 143	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 240	个	591.15	199.78	244.69	5.49	65.69	26.69	48.81	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 144	10kV 以下户内热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 400	个	825.34	225.21	416.17	9.98	75.26	30.57	68.15	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 145	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 16	个	180.40	61.5	72.64	2.54	20.49	8.33	14.90	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 146	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 35	个	274.27	102.47	99.36	2.54	33.6	13.65	22.65	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 147	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 70	个	344.18	126.79	127.5	3.04	41.55	16.88	28.42	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 148	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制	个	449.83	158.43	178.56	3.04	51.67	20.99	37.14	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 120									端头		
030409003 149	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	585.54	182.16	268.65	3.04	59.26	24.08	48.35	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 150	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	645.30	200.33	297.13	3.04	65.08	26.44	53.28	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 151	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	768.48	259.71	318.1	7.14	85.39	34.69	63.45	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 152	10kV 以下户内热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	1072.95	292.77	541.03	12.97	97.84	39.75	88.59	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 153	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	76.67	28.11	27.69	1.31	9.41	3.82	6.33	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 154	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	116.13	46.85	36.71	1.31	15.41	6.26	9.59	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 155	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 70	个	152.62	57.92	53.76	1.57	19.04	7.73	12.60	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 156	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 120	个	198.74	72.4	75.07	1.57	23.67	9.62	16.41	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 157	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 150	个	228.76	78.36	93.97	1.57	25.58	10.39	18.89	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 158	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 185	个	255.53	84.33	109.87	1.57	27.49	11.17	21.10	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 159	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 240	个	304.55	93.7	140.62	2.01	30.63	12.44	25.15	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 160	10kV 以下户内冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 400	个	497.90	134.16	256.92	3.68	44.11	17.92	41.11	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 161	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制	个	114.43	41.95	41.32	1.95	14.05	5.71	9.45	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 16									端头		
030409003 162	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	173.32	69.92	54.8	1.95	23	9.34	14.31	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 163	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	227.82	86.45	80.27	2.34	28.41	11.54	18.81	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 164	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	296.63	108.06	112.06	2.34	35.33	14.35	24.49	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 165	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	341.43	116.96	140.25	2.34	38.18	15.51	28.19	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 166	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	381.37	125.86	163.99	2.34	41.02	16.67	31.49	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 167	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	454.53	139.85	209.88	2.99	45.71	18.57	37.53	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 168	10kV 以下户内冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 400	个	743.12	200.24	383.46	5.49	65.83	26.74	61.36	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 169	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 16	个	114.43	41.95	41.32	1.95	14.05	5.71	9.45	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 170	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 35	个	173.32	69.92	54.8	1.95	23	9.34	14.31	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 171	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 70	个	227.82	86.45	80.27	2.34	28.41	11.54	18.81	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 172	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 120	个	296.63	108.06	112.06	2.34	35.33	14.35	24.49	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 173	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 150	个	341.43	116.96	140.25	2.34	38.18	15.51	28.19	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 174	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制	个	381.37	125.86	163.99	2.34	41.02	16.67	31.49	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (mm ²) ≤ 185									端头		
030409003 175	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 240	个	454.53	139.85	209.88	2.99	45.71	18.57	37.53	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 176	10kV 以下户内冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 400	个	743.12	200.24	383.46	5.49	65.83	26.74	61.36	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 177	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 16	个	148.76	54.54	53.71	2.54	18.27	7.42	12.28	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 178	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 35	个	225.34	90.9	71.24	2.54	29.9	12.15	18.61	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 179	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 70	个	296.19	112.39	104.35	3.04	36.94	15.01	24.46	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 180	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 120	个	385.63	140.48	145.68	3.04	45.93	18.66	31.84	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 181	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 150	个	443.86	152.05	182.33	3.04	49.63	20.16	36.65	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 182	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 185	个	495.79	163.62	213.19	3.04	53.33	21.67	40.94	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 183	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 240	个	590.89	181.81	272.84	3.89	59.42	24.14	48.79	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 184	10kV 以下户内冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 400	个	966.07	260.31	498.5	7.14	85.58	34.77	79.77	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 185	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 16	个	121.67	66.44	13.38	1.31	21.68	8.81	10.05	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 186	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 35	个	205.62	110.73	26.18	1.31	35.85	14.57	16.98	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 187	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制	个	251.35	129.84	40.06	1.57	42.05	17.08	20.75	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 70									端头		
030409003 188	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	322.24	162.27	58.06	1.57	52.43	21.3	26.61	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 189	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	337.06	159.41	75.81	1.57	51.51	20.93	27.83	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 190	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	382.88	177.11	92.18	1.57	57.18	23.23	31.61	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 191	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	446.98	196.77	121.84	2.01	63.61	25.84	36.91	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 192	10kV 以下户外冷缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	663.85	255.54	233.17	3.68	82.95	33.7	54.81	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 193	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	181.55	99.16	19.95	1.95	32.36	13.14	14.99	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 194	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 35	个	306.89	165.27	39.08	1.95	53.51	21.74	25.34	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 195	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 70	个	375.18	193.79	59.81	2.34	62.76	25.5	30.98	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 196	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 120	个	480.97	242.19	86.69	2.34	78.25	31.79	39.71	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 197	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 150	个	503.06	237.92	113.15	2.34	76.88	31.23	41.54	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 198	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 185	个	571.48	264.35	137.59	2.34	85.34	34.67	47.19	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 199	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 240	个	667.09	293.68	181.84	2.99	94.93	38.57	55.08	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 200	10kV 以下户外冷缩式三芯铜芯电力电缆头制	个	990.82	381.4	348.02	5.49	123.8	50.3	81.81	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 400									端头		
030409003 201	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	181.55	99.16	19.95	1.95	32.36	13.14	14.99	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 202	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	306.89	165.27	39.08	1.95	53.51	21.74	25.34	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 203	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	375.18	193.79	59.81	2.34	62.76	25.5	30.98	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 204	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	480.97	242.19	86.69	2.34	78.25	31.79	39.71	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 205	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	503.06	237.92	113.15	2.34	76.88	31.23	41.54	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 206	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	571.48	264.35	137.59	2.34	85.34	34.67	47.19	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 207	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 240	个	667.09	293.68	181.84	2.99	94.93	38.57	55.08	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 208	10kV 以下户外冷缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 400	个	990.82	381.4	348.02	5.49	123.8	50.3	81.81	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 209	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 16	个	236.03	128.91	25.94	2.54	42.06	17.09	19.49	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 210	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 35	个	398.96	214.85	50.81	2.54	69.56	28.26	32.94	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 211	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 70	个	487.73	251.93	77.75	3.04	81.59	33.15	40.27	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 212	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 120	个	625.27	314.85	112.7	3.04	101.72	41.33	51.63	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 213	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制	个	653.98	309.3	147.09	3.04	99.95	40.6	54.00	冷缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 150									端头		
030409003 214	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	742.91	343.66	178.86	3.04	110.94	45.07	61.34	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 215	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	867.20	381.78	236.38	3.89	123.41	50.14	71.60	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 216	10kV 以下户外冷缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	1288.06	495.82	452.42	7.14	160.95	65.38	106.35	冷缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 217	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	150.98	74.9	28	1.31	24.39	9.91	12.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 218	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	243.45	124.91	36.34	4.06	41.27	16.77	20.10	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 219	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	308.68	154.48	52.6	4.55	50.89	20.67	25.49	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 220	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 120	个	381.70	183.02	74.56	7.06	60.83	24.71	31.52	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 221	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 150	个	449.60	210.45	97.09	7.06	69.6	28.28	37.12	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 222	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 185	个	498.83	231.51	111.72	7.06	76.34	31.01	41.19	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 223	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 240	个	618.36	281.09	145.45	9.84	93.1	37.82	51.06	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 224	10kV 以下户外热缩式单芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 400	个	816.05	329.16	257.12	9.84	108.48	44.07	67.38	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 225	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤ 16	个	225.31	111.79	41.78	1.95	36.4	14.79	18.60	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 226	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制	个	363.32	186.43	54.23	6.05	61.59	25.02	30.00	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 35									端头		
030409003 227	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	460.69	230.57	78.49	6.78	75.95	30.86	38.04	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 228	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	569.69	273.16	111.29	10.54	90.78	36.88	47.04	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 229	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	671.01	314.11	144.87	10.54	103.89	42.2	55.40	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 230	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	744.49	345.53	166.72	10.54	113.94	46.29	61.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 231	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	922.89	419.54	217.06	14.69	138.95	56.45	76.20	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 232	10kV 以下户外热缩式三芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	1217.98	491.28	383.75	14.69	161.91	65.78	100.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 233	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 16	个	225.31	111.79	41.78	1.95	36.4	14.79	18.60	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 234	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 35	个	363.32	186.43	54.23	6.05	61.59	25.02	30.00	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 235	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 70	个	460.69	230.57	78.49	6.78	75.95	30.86	38.04	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 236	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 120	个	569.69	273.16	111.29	10.54	90.78	36.88	47.04	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 237	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 150	个	671.01	314.11	144.87	10.54	103.89	42.2	55.40	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 238	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤ 185	个	744.49	345.53	166.72	10.54	113.94	46.29	61.47	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 239	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制	个	922.89	419.54	217.06	14.69	138.95	56.45	76.20	热缩式铜芯电力电缆终	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	作、安装 截面 (m m²) ≤ 240									端头		
030409003 240	10kV 以下户外热缩式四芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	1217.98	491.28	383.75	14.69	161.91	65.78	100.57	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 241	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	292.92	145.33	54.32	2.54	47.32	19.22	24.19	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 242	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	472.33	242.36	70.5	7.87	80.07	32.53	39.00	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 243	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	598.90	299.74	102.04	8.82	98.74	40.11	49.45	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 244	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	740.61	355.11	144.68	13.7	118.02	47.95	61.15	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 245	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 150	个	872.32	408.34	188.33	13.7	135.05	54.87	72.03	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 246	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 185	个	967.83	449.19	216.73	13.7	148.12	60.18	79.91	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 247	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 240	个	1199.73	545.4	282.16	19.09	180.64	73.38	99.06	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 248	10kV 以下户外热缩式五芯铜芯电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 400	个	1583.34	638.66	498.87	19.09	210.48	85.51	130.73	热缩式铜芯电力电缆终端头	个	1.020
030409003 249	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 16	个	80.93	31.72	28.26		10.15	4.12	6.68			
030409003 250	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 35	个	125.67	53.94	35.05	1.4	17.71	7.19	10.38			
030409003 251	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 70	个	155.71	64.3	47.06	1.76	21.14	8.59	12.86			
030409003 252	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (m m²) ≤ 120	个	223.52	88.27	74.52	1.76	28.81	11.7	18.46			
030409003 253	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、	个	261.51	96.98	96.74	1.76	31.6	12.84	21.59			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	安装 截面(m m²)≤150											
030409003 254	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	290.05	104.62	111.85	1.76	34.04	13.83	23.95			
030409003 255	1kV 以下干包式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	368.79	127.5	146.95	4.49	42.24	17.16	30.45			
030409003 256	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	106.65	39.65	40.35		12.69	5.15	8.81			
030409003 257	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	164.11	67.43	50.07	1.87	22.18	9.01	13.55			
030409003 258	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	204.00	80.37	67.23	2.34	26.47	10.75	16.84			
030409003 259	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	294.15	110.34	106.47	2.34	36.06	14.65	24.29			
030409003 260	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	345.94	121.23	138.21	2.34	39.54	16.06	28.56			
030409003 261	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	384.55	130.77	159.79	2.34	42.6	17.3	31.75			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 262	1kV 以下干包式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	490.19	159.38	209.93	5.99	52.92	21.5	40.47			
030409003 263	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	106.65	39.65	40.35		12.69	5.15	8.81			
030409003 264	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	164.11	67.43	50.07	1.87	22.18	9.01	13.55			
030409003 265	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	204.00	80.37	67.23	2.34	26.47	10.75	16.84			
030409003 266	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	294.15	110.34	106.47	2.34	36.06	14.65	24.29			
030409003 267	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	345.94	121.23	138.21	2.34	39.54	16.06	28.56			
030409003 268	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	384.55	130.77	159.79	2.34	42.6	17.3	31.75			
030409003 269	1kV 以下干包式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	490.19	159.38	209.93	5.99	52.92	21.5	40.47			
030409003 270	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、	个	138.65	51.55	52.45		16.5	6.7	11.45			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	安装 截面 (mm ²) ≤16											
030409003 271	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤35	个	213.35	87.66	65.1	2.43	28.83	11.71	17.62			
030409003 272	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤70	个	265.22	104.48	87.41	3.04	34.41	13.98	21.90			
030409003 273	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤120	个	382.37	143.44	138.41	3.04	46.87	19.04	31.57			
030409003 274	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤150	个	449.72	157.6	179.67	3.04	51.4	20.88	37.13			
030409003 275	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤185	个	499.92	170	207.73	3.04	55.37	22.5	41.28			
030409003 276	1kV 以下干包式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤240	个	637.24	207.19	272.9	7.79	68.79	27.95	52.62			
030409003 277	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤16	个	104.45	39.94	35.46	1.7	13.32	5.41	8.62	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 278	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面 (mm ²) ≤35	个	176.46	76.49	48.52	1.7	25.02	10.16	14.57	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 279	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	218.80	93.39	62.35	2.04	30.54	12.41	18.07	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 280	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	297.19	125.8	87.28	2.04	40.91	16.62	24.54	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 281	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	351.26	144.6	109.64	2.04	46.92	19.06	29.00	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 282	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	390.02	159.05	124.24	2.04	51.55	20.94	32.20	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 283	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	514.24	212.5	156.72	4.78	69.53	28.25	42.46	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 284	1kV 以下热缩式 单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤400	个	678.24	234.81	269.18	8.68	77.92	31.65	56.00	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 285	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	142.30	51.21	52.9	2.34	17.14	6.96	11.75	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 286	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	237.61	98.07	72.4	2.34	32.13	13.05	19.62	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 287	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、	个	295.10	119.73	93.05	2.81	39.21	15.93	24.37	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	安装 截面(m m²)≤70									终端头		
030409003 288	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	401.35	161.28	130.28	2.81	52.51	21.33	33.14	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 289	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	475.81	185.39	163.63	2.81	60.22	24.47	39.29	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 290	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	528.82	203.91	185.42	2.81	66.15	26.87	43.66	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 291	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	695.93	272.43	233.89	6.59	89.29	36.27	57.46	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 292	1kV 以下热缩式 三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤400	个	932.63	301.04	401.74	11.98	100.17	40.69	77.01	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 293	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	142.30	51.21	52.9	2.34	17.14	6.96	11.75	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 294	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	237.61	98.07	72.4	2.34	32.13	13.05	19.62	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 295	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	295.10	119.73	93.05	2.81	39.21	15.93	24.37	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 296	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	401.35	161.28	130.28	2.81	52.51	21.33	33.14	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 297	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	475.81	185.39	163.63	2.81	60.22	24.47	39.29	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 298	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	528.82	203.91	185.42	2.81	66.15	26.87	43.66	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 299	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	695.93	272.43	233.89	6.59	89.29	36.27	57.46	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 300	1kV 以下热缩式 四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤400	个	932.63	301.04	401.74	11.98	100.17	40.69	77.01	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 301	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	184.98	66.57	68.77	3.04	22.28	9.05	15.27	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 302	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	308.90	127.49	94.12	3.04	41.77	16.97	25.51	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 303	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	383.64	155.65	120.97	3.65	50.98	20.71	31.68	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 304	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、	个	521.75	209.66	169.37	3.65	68.26	27.73	43.08	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	安装 截面(m m²) ≤120									终端头		
030409003 305	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	618.55	241.01	212.72	3.65	78.29	31.81	51.07	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 306	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	687.46	265.08	241.05	3.65	85.99	34.93	56.76	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 307	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	904.71	354.16	304.06	8.57	116.07	47.15	74.70	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 308	1kV 以下热缩式 五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	1212.41	391.35	522.27	15.57	130.21	52.9	100.11	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 309	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	229.80	92.26	72.64	3.04	30.5	12.39	18.97	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 310	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	204.27	92.22	51.22	1.7	30.05	12.21	16.87	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 311	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	255.21	114.11	65.72	2.04	37.17	15.1	21.07	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 312	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	328.89	142.59	92.02	2.04	46.28	18.8	27.16	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 313	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	413.27	163.94	138.48	2.04	53.11	21.58	34.12	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 314	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	455.13	180.3	153.16	2.04	58.35	23.7	37.58	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 315	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	555.70	233.74	163.96	4.78	76.33	31.01	45.88	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 316	10kV 以下户内热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	734.10	263.5	278.83	8.68	87.1	35.38	60.61	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 317	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	176.78	70.97	55.88	2.34	23.46	9.53	14.60	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 318	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头	个	273.86	118.23	76.43	2.34	38.58	15.67	22.61	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m ²) ≤35									终端头		
030409003 319	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤70	个	342.57	146.3	98.07	2.81	47.72	19.38	28.29	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 320	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤120	个	443.09	182.81	137.35	2.81	59.4	24.13	36.59	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 321	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤150	个	561.88	210.18	206.65	2.81	68.16	27.69	46.39	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 322	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤185	个	618.90	231.15	228.56	2.81	74.87	30.41	51.10	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 323	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	750.75	299.67	244.69	6.59	98	39.81	61.99	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 324	10kV 以下户内热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤400	个	1006.48	337.82	416.17	11.98	111.94	45.47	83.10	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 325	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	176.78	70.97	55.88	2.34	23.46	9.53	14.60	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 326	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	273.86	118.23	76.43	2.34	38.58	15.67	22.61	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 327	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	342.57	146.3	98.07	2.81	47.72	19.38	28.29	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 328	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	443.09	182.81	137.35	2.81	59.4	24.13	36.59	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 329	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	561.88	210.18	206.65	2.81	68.16	27.69	46.39	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 330	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	618.90	231.15	228.56	2.81	74.87	30.41	51.10	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 331	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头	个	750.75	299.67	244.69	6.59	98	39.81	61.99	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m²) ≤240									终端头		
030409003 332	10kV 以下户内热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	1006.48	337.82	416.17	11.98	111.94	45.47	83.10	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 333	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	229.80	92.26	72.64	3.04	30.5	12.39	18.97	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 334	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	356.04	153.7	99.36	3.04	50.16	20.38	29.40	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 335	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	445.34	190.19	127.5	3.65	62.03	25.2	36.77	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 336	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	576.01	237.65	178.56	3.65	77.22	31.37	47.56	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 337	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	730.43	273.23	268.65	3.65	88.6	35.99	60.31	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 338	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	804.58	300.5	297.13	3.65	97.33	39.54	66.43	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 339	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	975.99	389.57	318.1	8.57	127.4	51.76	80.59	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 340	10kV 以下户内热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	1308.45	439.17	541.03	15.57	145.52	59.12	108.04	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 341	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	110.44	49.08	27.69	1.7	16.25	6.6	9.12	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 342	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	172.00	81.81	36.71	1.7	26.72	10.86	14.20	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 343	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	221.68	101.15	53.76	2.04	33.02	13.41	18.30	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 344	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头	个	284.87	126.43	75.07	2.04	41.11	16.7	23.52	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m ²) ≤120									终端头		
030409003 345	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤150	个	321.92	136.84	93.97	2.04	44.44	18.05	26.58	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 346	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤185	个	355.73	147.26	109.87	2.04	47.78	19.41	29.37	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 347	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	415.99	163.62	140.62	2.6	53.19	21.61	34.35	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 348	10kV 以下户内冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤400	个	657.88	234.28	256.92	4.78	76.5	31.08	54.32	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 349	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤16	个	148.21	62.93	41.32	2.34	20.89	8.49	12.24	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 350	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤35	个	229.19	104.88	54.8	2.34	34.31	13.94	18.92	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 351	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤70	个	296.89	129.68	80.27	2.81	42.4	17.22	24.51	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 352	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤120	个	382.78	162.09	112.06	2.81	52.77	21.44	31.61	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 353	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤150	个	434.59	175.44	140.25	2.81	57.04	23.17	35.88	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 354	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤185	个	481.57	188.79	163.99	2.81	61.31	24.91	39.76	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 355	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	566.00	209.78	209.88	3.59	68.28	27.74	46.73	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 356	10kV 以下户内冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤400	个	903.10	300.36	383.46	6.59	98.22	39.9	74.57	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 357	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头	个	148.21	62.93	41.32	2.34	20.89	8.49	12.24	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m ²) ≤16									终端头		
030409003 358	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤35	个	229.19	104.88	54.8	2.34	34.31	13.94	18.92	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 359	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤70	个	296.89	129.68	80.27	2.81	42.4	17.22	24.51	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 360	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤120	个	382.78	162.09	112.06	2.81	52.77	21.44	31.61	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 361	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤150	个	434.59	175.44	140.25	2.81	57.04	23.17	35.88	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 362	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤185	个	481.57	188.79	163.99	2.81	61.31	24.91	39.76	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 363	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	566.00	209.78	209.88	3.59	68.28	27.74	46.73	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 364	10kV 以下户内冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	903.10	300.36	383.46	6.59	98.22	39.9	74.57	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 365	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	192.65	81.81	53.71	3.04	27.15	11.03	15.91	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 366	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	297.94	136.34	71.24	3.04	44.6	18.12	24.60	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 367	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	385.95	168.58	104.35	3.65	55.11	22.39	31.87	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 368	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	497.61	210.72	145.68	3.65	68.6	27.87	41.09	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 369	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	564.97	228.07	182.33	3.65	74.15	30.12	46.65	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 370	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头	个	626.05	245.43	213.19	3.65	79.71	32.38	51.69	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m²) ≤185									终端头		
030409003 371	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	735.79	272.71	272.84	4.67	88.76	36.06	60.75	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 372	10kV 以下户内冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	1174.05	390.47	498.5	8.57	127.69	51.88	96.94	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 373	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	200.64	116.02	13.38	1.7	37.67	15.3	16.57	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 374	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	336.84	193.37	26.18	1.7	62.42	25.36	27.81	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 375	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	405.24	226.73	40.06	2.04	73.21	29.74	33.46	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 376	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	514.36	283.36	58.06	2.04	91.33	37.1	42.47	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 377	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	525.82	278.37	75.81	2.04	89.73	36.45	43.42	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 378	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	592.53	309.29	92.18	2.04	99.63	40.47	48.92	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 379	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	680.00	343.61	121.84	2.6	110.79	45.01	56.15	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 380	10kV 以下户外冷缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	966.99	446.24	233.17	4.78	144.33	58.63	79.84	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 381	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	260.53	148.74	19.95	2.34	48.35	19.64	21.51	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 382	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	438.11	247.91	39.08	2.34	80.08	32.53	36.17	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 383	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头	个	529.08	290.69	59.81	2.81	93.92	38.16	43.69	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m ²) ≤70									终端头		
030409003 384	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤120	个	673.11	363.29	86.69	2.81	117.15	47.59	55.58	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 385	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤150	个	691.82	356.88	113.15	2.81	115.1	46.76	57.12	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 386	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤185	个	781.13	396.53	137.59	2.81	127.79	51.91	64.50	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 387	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	900.12	440.52	181.84	3.59	142.12	57.73	74.32	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 388	10kV 以下户外冷缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤400	个	1293.96	572.1	348.02	6.59	185.18	75.23	106.84	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 389	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤16	个	260.53	148.74	19.95	2.34	48.35	19.64	21.51	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 390	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	438.11	247.91	39.08	2.34	80.08	32.53	36.17	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 391	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	529.08	290.69	59.81	2.81	93.92	38.16	43.69	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 392	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	673.11	363.29	86.69	2.81	117.15	47.59	55.58	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 393	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	691.82	356.88	113.15	2.81	115.1	46.76	57.12	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 394	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	781.13	396.53	137.59	2.81	127.79	51.91	64.50	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 395	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	900.12	440.52	181.84	3.59	142.12	57.73	74.32	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 396	10kV 以下户外冷缩式四芯矿物质电力电缆头	个	1293.96	572.1	348.02	6.59	185.18	75.23	106.84	冷缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m²) ≤400									终端头		
030409003 397	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	338.68	193.36	25.94	3.04	62.85	25.53	27.96	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 398	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	569.55	322.28	50.81	3.04	104.1	42.29	47.03	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 399	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	687.79	377.9	77.75	3.65	122.1	49.6	56.79	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 400	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	875.05	472.28	112.7	3.65	152.3	61.87	72.25	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 401	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	899.36	463.94	147.09	3.65	149.63	60.79	74.26	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 402	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	1015.45	515.49	178.86	3.65	166.12	67.49	83.84	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 403	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	1170.16	572.68	236.38	4.67	184.75	75.06	96.62	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 404	10kV 以下户外冷缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤400	个	1682.15	743.73	452.42	8.57	240.74	97.8	138.89	冷缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 405	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤16	个	239.92	130.79	28	1.7	42.4	17.22	19.81	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 406	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤35	个	392.67	218.12	36.34	5.27	71.48	29.04	32.42	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 407	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤70	个	493.03	269.77	52.6	5.9	88.21	35.84	40.71	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 408	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤120	个	600.90	319.6	74.56	9.17	105.21	42.74	49.62	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 409	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头	个	701.18	367.51	97.09	9.17	120.54	48.97	57.90	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m²) ≤150									终端头		
030409003 410	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	775.22	404.27	111.72	9.17	132.3	53.75	64.01	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 411	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	954.52	490.86	145.45	12.77	161.16	65.47	78.81	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 412	10kV 以下户外热缩式单芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	1208.91	574.8	257.12	12.77	188.02	76.38	99.82	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 413	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	314.27	167.69	41.78	2.34	54.41	22.1	25.95	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 414	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	512.57	279.65	54.23	7.26	91.81	37.3	42.32	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 415	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	645.05	345.86	78.49	8.14	113.28	46.02	53.26	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 416	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	788.89	409.74	111.29	12.65	135.16	54.91	65.14	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 417	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	922.59	471.17	144.87	12.65	154.82	62.9	76.18	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 418	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	1020.88	518.3	166.72	12.65	169.9	69.02	84.29	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 419	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤240	个	1259.07	629.31	217.06	17.62	207.02	84.1	103.96	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 420	10kV 以下户外热缩式三芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	1610.83	736.92	383.75	17.62	241.45	98.09	133.00	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 421	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	314.27	167.69	41.78	2.34	54.41	22.1	25.95	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 422	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头	个	512.57	279.65	54.23	7.26	91.81	37.3	42.32	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m ²) ≤35									终端头		
030409003 423	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤70	个	645.05	345.86	78.49	8.14	113.28	46.02	53.26	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 424	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤120	个	788.89	409.74	111.29	12.65	135.16	54.91	65.14	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 425	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤150	个	922.59	471.17	144.87	12.65	154.82	62.9	76.18	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 426	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤185	个	1020.88	518.3	166.72	12.65	169.9	69.02	84.29	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 427	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤240	个	1259.07	629.31	217.06	17.62	207.02	84.1	103.96	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 428	10kV 以下户外热缩式四芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m ²) ≤400	个	1610.83	736.92	383.75	17.62	241.45	98.09	133.00	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 429	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤16	个	408.56	218	54.32	3.04	70.73	28.74	33.73	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 430	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤35	个	666.36	363.55	70.5	9.44	119.36	48.49	55.02	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 431	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤70	个	838.57	449.62	102.04	10.58	147.26	59.83	69.24	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 432	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤120	个	1025.55	532.66	144.68	16.44	175.71	71.38	84.68	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 433	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤150	个	1199.35	612.52	188.33	16.44	201.27	81.76	99.03	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 434	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤185	个	1327.14	673.79	216.73	16.44	220.87	89.73	109.58	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 435	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头	个	1636.75	818.1	282.16	22.9	269.12	109.33	135.14	热缩式矿物质电力电缆	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制作、安装 截面(m m²) ≤240									终端头		
030409003 436	10kV 以下户外热缩式五芯矿物质电力电缆头制作、安装 截面(m m²) ≤400	个	2094.09	958	498.87	22.9	313.89	127.52	172.91	热缩式矿物质电力电缆终端头	个	1.020
030409003 437	电力电缆头制作、安装	个	0.00							电力电缆头	个	1.020
030409003 438	T 型电缆头 截面(m m²) ≤16	个	17.11	7.26	4.45	0.5	2.48	1.01	1.41	T 接线端子	套	1.015
030409003 439	T 型电缆头 截面(m m²) ≤35	个	22.14	10.35	4.45	0.59	3.5	1.42	1.83	T 接线端子	套	1.015
030409003 440	T 型电缆头 截面(m m²) ≤70	个	27.27	12.99	5.2	0.68	4.37	1.78	2.25	T 接线端子	套	1.015
030409003 441	T 型电缆头 截面(m m²) ≤120	个	32.06	15.53	5.79	0.76	5.21	2.12	2.65	T 接线端子	套	1.015
030409003 442	T 型电缆头 截面(m m²) ≤150	个	35.04	17.07	6.23	0.81	5.72	2.32	2.89	T 接线端子	套	1.015
030409003 443	T 型电缆头 截面(m m²) ≤185	个	38.72	19.34	6.23	0.86	6.46	2.63	3.20	T 接线端子	套	1.015
030409003 444	T 型电缆头 截面(m m²) ≤240	个	42.38	21.43	6.44	0.94	7.16	2.91	3.50	T 接线端子	套	1.015
030409003 445	T 型电缆头 截面(m m²) ≤400	个	57.73	29.6	8.3	1.2	9.86	4	4.77	T 接线端子	套	1.015
030409003 446	电缆穿刺线夹 截面(m m²) ≤16	个	21.22	10.9	3.66		3.49	1.42	1.75	穿刺线夹	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409003 447	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤35	个	37.50	20.89	4.11		6.68	2.72	3.10	穿刺线夹	个	1.010
030409003 448	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤70	个	50.43	28.15	5.45		9.01	3.66	4.16	穿刺线夹	个	1.010
030409003 449	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤120	个	60.69	33.6	6.96		10.75	4.37	5.01	穿刺线夹	个	1.010
030409003 450	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤150	个	69.53	38.14	8.49		12.2	4.96	5.74	穿刺线夹	个	1.010
030409003 451	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤185	个	78.96	43.59	9.23		13.95	5.67	6.52	穿刺线夹	个	1.010
030409003 452	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤240	个	91.54	50.85	10.25		16.27	6.61	7.56	穿刺线夹	个	1.010
030409003 453	电缆穿刺线夹 截面(m ²)≤400	个	173.42	99.89	14.26		31.96	12.99	14.32	穿刺线夹	个	1.010
030409004 001	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤16	个	53.25	22.68	15.96		7.26	2.95	4.40	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004 002	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤35	个	70.72	28.39	21.11	1.8	9.66	3.92	5.84	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004 003	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤70	个	87.82	35.11	25.89	2.6	12.07	4.9	7.25	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004 004	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤120	个	142.39	57.52	43.45	2.6	19.24	7.82	11.76	干包式铝芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004005	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	168.93	66.12	55.34	2.6	21.99	8.93	13.95	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004006	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	189.16	72.74	64.3	2.6	24.11	9.79	15.62	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004007	1kV 以下干包式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	220.16	76.61	84.88	4.15	25.84	10.5	18.18	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004008	1kV 以下干包式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	100.75	42.91	30.21		13.73	5.58	8.32	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004009	1kV 以下干包式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	133.78	53.71	39.9	3.41	18.28	7.43	11.05	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004010	1kV 以下干包式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	166.12	66.43	48.96	4.91	22.83	9.27	13.72	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004011	1kV 以下干包式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	269.39	108.83	82.22	4.91	36.4	14.79	22.24	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004012	1kV 以下干包式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	319.61	125.1	104.71	4.91	41.6	16.9	26.39	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004013	1kV 以下干包式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	357.86	137.62	121.64	4.91	45.61	18.53	29.55	干包式铝芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面(m ²)≤185											
030409004 014	1kV 以下干包式 三芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤240	个	416.57	144.94	160.61	7.86	48.9	19.86	34.40	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 015	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤16	个	100.75	42.91	30.21		13.73	5.58	8.32	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 016	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤35	个	133.78	53.71	39.9	3.41	18.28	7.43	11.05	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 017	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤70	个	166.12	66.43	48.96	4.91	22.83	9.27	13.72	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 018	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤120	个	269.39	108.83	82.22	4.91	36.4	14.79	22.24	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 019	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤150	个	319.61	125.1	104.71	4.91	41.6	16.9	26.39	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 020	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤185	个	357.86	137.62	121.64	4.91	45.61	18.53	29.55	干包式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 021	1kV 以下干包式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤240	个	416.57	144.94	160.61	7.86	48.9	19.86	34.40	干包式铝芯 中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004022	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	130.95	55.78	39.26		17.85	7.25	10.81	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004023	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	133.78	53.71	39.9	3.41	18.28	7.43	11.05	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004024	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	166.12	66.43	48.96	4.91	22.83	9.27	13.72	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004025	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	350.21	141.48	106.89	6.38	47.32	19.22	28.92	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004026	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	415.49	162.63	136.12	6.38	54.08	21.97	34.31	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004027	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	465.21	178.91	158.13	6.38	59.29	24.09	38.41	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004028	1kV 以下干包式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	541.53	188.42	208.8	10.22	63.56	25.82	44.71	干包式铝芯中间头	个	1.020
030409004029	1kV 以下热缩式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	69.02	28.39	20.06	1.44	9.55	3.88	5.70	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004030	1kV 以下热缩式 单芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	92.20	35.82	29.82	1.95	12.09	4.91	7.61	热缩式铝芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面(m ²)≤35											
030409004 031	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤70	个	122.32	47.98	38.68	2.74	16.23	6.59	10.10	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 032	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤120	个	154.20	57.52	54.1	2.74	19.28	7.83	12.73	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 033	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤150	个	180.34	66.12	65.6	2.74	22.04	8.95	14.89	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 034	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤185	个	206.17	76.07	74.87	2.74	25.22	10.25	17.02	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 035	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤240	个	252.91	92.74	92.47	3.51	30.8	12.51	20.88	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 036	1kV 以下热缩式 单芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤400	个	364.80	129.7	140.32	4.34	42.89	17.43	30.12	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 037	1kV 以下热缩式 三芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤16	个	130.59	53.71	37.97	2.73	18.06	7.34	10.78	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 038	1kV 以下热缩式 三芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤35	个	174.39	67.76	56.39	3.69	22.86	9.29	14.40	热缩式铝芯 中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004039	1kV 以下热缩式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	231.45	90.78	73.18	5.19	30.71	12.48	19.11	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004040	1kV 以下热缩式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	291.78	108.83	102.36	5.19	36.49	14.82	24.09	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004041	1kV 以下热缩式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	341.19	125.1	124.1	5.19	41.69	16.94	28.17	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004042	1kV 以下热缩式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	390.06	143.91	141.66	5.19	47.71	19.38	32.21	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004043	1kV 以下热缩式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	478.47	175.45	174.93	6.64	58.27	23.67	39.51	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004044	1kV 以下热缩式 三芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤400	个	690.17	245.37	265.48	8.21	81.15	32.97	56.99	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004045	1kV 以下热缩式 四芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	130.59	53.71	37.97	2.73	18.06	7.34	10.78	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004046	1kV 以下热缩式 四芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	174.39	67.76	56.39	3.69	22.86	9.29	14.40	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004047	1kV 以下热缩式 四芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	231.45	90.78	73.18	5.19	30.71	12.48	19.11	热缩式铝芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面(m ²)≤70											
030409004 048	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤120	个	291.78	108.83	102.36	5.19	36.49	14.82	24.09	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 049	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤150	个	341.19	125.1	124.1	5.19	41.69	16.94	28.17	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 050	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤185	个	390.06	143.91	141.66	5.19	47.71	19.38	32.21	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 051	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤240	个	478.47	175.45	174.93	6.64	58.27	23.67	39.51	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 052	1kV 以下热缩式 四芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤400	个	690.17	245.37	265.48	8.21	81.15	32.97	56.99	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 053	1kV 以下热缩式 五芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤16	个	169.78	69.82	49.37	3.55	23.48	9.54	14.02	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 054	1kV 以下热缩式 五芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤35	个	226.72	88.09	73.31	4.8	29.72	12.08	18.72	热缩式铝芯 中间头	个	1.020
030409004 055	1kV 以下热缩式 五芯铝 芯中间头制作、安装 截 面(m ²)≤70	个	300.88	118.01	95.14	6.75	39.92	16.22	24.84	热缩式铝芯 中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004056	1kV 以下热缩式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	379.32	141.48	133.07	6.75	47.43	19.27	31.32	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004057	1kV 以下热缩式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	443.56	162.63	161.34	6.75	54.2	22.02	36.62	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004058	1kV 以下热缩式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	507.10	187.08	184.17	6.75	62.03	25.2	41.87	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004059	1kV 以下热缩式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	622.00	228.09	227.4	8.63	75.75	30.77	51.36	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004060	1kV 以下热缩式 五芯铝芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤400	个	897.20	318.98	345.13	10.67	105.49	42.85	74.08	热缩式铝芯中间头	个	1.020
030409004061	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	96.41	41.07	28.9		13.14	5.34	7.96	干包式电力电缆中间头	套	1.020
030409004062	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	128.09	51.41	38.22	3.27	17.5	7.11	10.58	干包式电力电缆中间头	套	1.020
030409004063	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	159.00	63.58	46.86	4.7	21.85	8.88	13.13	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004064	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	257.83	104.16	78.69	4.7	34.84	14.15	21.29	干包式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面 (m m²) ≤120											
030409004 065	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	305.95	119.74	100.25	4.7	39.82	16.18	25.26	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 066	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	342.53	131.72	116.45	4.7	43.65	17.73	28.28	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 067	1kV 以下干包式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	398.70	138.72	153.73	7.52	46.8	19.01	32.92	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 068	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	143.90	61.3	43.13		19.62	7.97	11.88	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 069	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	191.14	76.73	57.02	4.88	26.12	10.61	15.78	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 070	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	237.34	94.9	69.96	7.02	32.61	13.25	19.60	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 071	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	384.87	155.47	117.48	7.02	52	21.12	31.78	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 072	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	456.61	178.71	149.61	7.02	59.43	24.14	37.70	干包式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004073	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	511.25	196.6	173.79	7.02	65.16	26.47	42.21	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004074	1kV 以下干包式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	595.09	207.05	229.44	11.23	69.85	28.38	49.14	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004075	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	143.90	61.3	43.13		19.62	7.97	11.88	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004076	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	191.14	76.73	57.02	4.88	26.12	10.61	15.78	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004077	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	237.34	94.9	69.96	7.02	32.61	13.25	19.60	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004078	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	384.87	155.47	117.48	7.02	52	21.12	31.78	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004079	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	456.61	178.71	149.61	7.02	59.43	24.14	37.70	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004080	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	511.25	196.6	173.79	7.02	65.16	26.47	42.21	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004081	1kV 以下干包式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	595.09	207.05	229.44	11.23	69.85	28.38	49.14	干包式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面 (m m²) ≤240											
030409004 082	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	187.07	79.69	56.07		25.5	10.36	15.45	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 083	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	248.47	99.75	74.12	6.34	33.95	13.79	20.52	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 084	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	308.55	123.37	90.94	9.13	42.4	17.23	25.48	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 085	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	500.34	202.11	152.73	9.13	67.6	27.46	41.31	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 086	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	593.60	232.32	194.49	9.13	77.26	31.39	49.01	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 087	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	664.64	255.58	225.93	9.13	84.71	34.41	54.88	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 088	1kV 以下干包式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	773.63	269.17	298.28	14.6	90.81	36.89	63.88	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004 089	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	124.98	51.41	36.33	2.61	17.29	7.02	10.32	热缩式电缆中间接头	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004090	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤35	个	166.91	64.86	53.97	3.53	21.88	8.89	13.78	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004091	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤70	个	221.53	86.89	70.06	4.96	29.39	11.94	18.29	干包式铜芯中间头	个	1.020
030409004092	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤120	个	279.25	104.16	97.96	4.96	34.92	14.19	23.06	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004093	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤150	个	326.60	119.74	118.82	4.96	39.9	16.21	26.97	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004094	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤185	个	373.36	137.75	135.6	4.96	45.67	18.55	30.83	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004095	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤240	个	457.94	167.93	167.42	6.35	55.77	22.66	37.81	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004096	1kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤400	个	660.59	234.86	254.11	7.86	77.67	31.55	54.54	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004097	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	186.55	76.73	54.24	3.9	25.8	10.48	15.40	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004098	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m m²)≤16	个	249.12	96.8	80.55	5.27	32.66	13.27	20.57	热缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面(m ²)≤35											
030409004 099	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤70	个	330.61	129.68	104.53	7.41	43.87	17.82	27.30	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 100	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤120	个	416.81	155.47	146.22	7.41	52.12	21.17	34.42	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 101	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤150	个	487.43	178.71	177.3	7.41	59.56	24.2	40.25	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 102	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤185	个	557.24	205.59	202.38	7.41	68.16	27.69	46.01	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 103	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤240	个	683.52	250.64	249.9	9.48	83.24	33.82	56.44	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 104	1kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤400	个	985.95	350.53	379.27	11.73	115.92	47.09	81.41	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 105	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤16	个	186.55	76.73	54.24	3.9	25.8	10.48	15.40	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 106	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤35	个	249.12	96.8	80.55	5.27	32.66	13.27	20.57	热缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004 107	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	330.61	129.68	104.53	7.41	43.87	17.82	27.30	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 108	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	416.81	155.47	146.22	7.41	52.12	21.17	34.42	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 109	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	487.43	178.71	177.3	7.41	59.56	24.2	40.25	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 110	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	557.24	205.59	202.38	7.41	68.16	27.69	46.01	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 111	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	683.52	250.64	249.9	9.48	83.24	33.82	56.44	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 112	1kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	985.95	350.53	379.27	11.73	115.92	47.09	81.41	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 113	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	242.53	99.75	70.51	5.07	33.54	13.63	20.03	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 114	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	323.85	125.84	104.71	6.85	42.46	17.25	26.74	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 115	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	429.79	168.58	135.89	9.63	57.03	23.17	35.49	热缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面(m ²)≤70											
030409004 116	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤120	个	541.86	202.11	190.09	9.63	67.76	27.53	44.74	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 117	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤150	个	633.63	232.32	230.49	9.63	77.42	31.45	52.32	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 118	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤185	个	724.42	267.27	263.1	9.63	88.61	36	59.81	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 119	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤240	个	888.56	325.83	324.87	12.32	108.21	43.96	73.37	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 120	1kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤400	个	1281.74	455.69	493.05	15.25	150.7	61.22	105.83	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 121	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤16	个	131.07	48.68	45.88	2.61	16.41	6.67	10.82	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 122	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤35	个	199.97	80.19	61.5	3.92	26.92	10.93	16.51	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 123	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面(m ²)≤70	个	250.25	99.17	79.16	4.57	33.2	13.49	20.66	热缩式电缆中间接头	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004 124	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	323.78	126.13	106.57	5.23	42.04	17.08	26.73	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 125	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	373.98	142.5	128.9	5.23	47.27	19.2	30.88	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 126	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	427.02	163.85	146.59	5.23	54.11	21.98	35.26	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 127	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	521.51	200.17	177.3	7.52	66.46	27	43.06	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 128	10kV 以下热缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	736.59	280.48	256.48	8.69	92.53	37.59	60.82	热缩式电缆中间接头	套	1.020
030409004 129	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	195.66	72.65	68.5	3.9	24.5	9.95	16.16	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 130	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	298.44	119.69	91.77	5.85	40.17	16.32	24.64	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 131	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	373.51	148.02	118.14	6.83	49.55	20.13	30.84	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 132	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装	个	483.25	188.25	159.07	7.8	62.74	25.49	39.90	热缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面 (m m²) ≤120											
030409004 133	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	558.13	212.68	192.36	7.8	70.55	28.66	46.08	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 134	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	637.33	244.55	218.8	7.8	80.75	32.81	52.62	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 135	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	778.40	298.76	264.64	11.23	99.2	40.3	64.27	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 136	10kV 以下热缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1099.38	418.63	382.79	12.97	138.11	56.11	90.77	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 137	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	195.66	72.65	68.5	3.9	24.5	9.95	16.16	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 138	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	298.44	119.69	91.77	5.85	40.17	16.32	24.64	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 139	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	373.51	148.02	118.14	6.83	49.55	20.13	30.84	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 140	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	483.25	188.25	159.07	7.8	62.74	25.49	39.90	热缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004 141	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	558.13	212.68	192.36	7.8	70.55	28.66	46.08	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 142	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	637.33	244.55	218.8	7.8	80.75	32.81	52.62	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 143	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	778.40	298.76	264.64	11.23	99.2	40.3	64.27	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 144	10kV 以下热缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1099.38	418.63	382.79	12.97	138.11	56.11	90.77	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 145	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	254.35	94.45	89.04	5.07	31.85	12.94	21.00	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 146	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	388.01	155.6	119.31	7.61	52.23	21.22	32.04	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 147	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	485.57	192.43	153.58	8.88	64.42	26.17	40.09	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 148	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	628.22	244.73	206.79	10.14	81.56	33.13	51.87	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 149	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装	个	725.58	276.48	250.07	10.14	91.72	37.26	59.91	热缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面 (m m²) ≤150											
030409004 150	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	828.54	317.92	284.44	10.14	104.98	42.65	68.41	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 151	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	1011.92	388.39	344.03	14.6	128.96	52.39	83.55	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 152	10kV 以下热缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1429.19	544.22	497.61	16.86	179.55	72.94	118.01	热缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 153	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	117.84	48.19	34.45	2.61	16.26	6.6	9.73	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 154	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	186.08	79.4	49.91	3.92	26.66	10.83	15.36	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 155	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	231.68	98.2	63.53	4.57	32.89	13.36	19.13	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 156	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	300.76	124.91	87.23	5.23	41.64	16.92	24.83	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 157	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	345.16	141.1	104.48	5.23	46.83	19.02	28.50	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004 158	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	400.20	162.21	124.37	5.23	53.58	21.77	33.04	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 159	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	489.79	198.17	151.1	7.52	65.82	26.74	40.44	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 160	10kV 以下冷缩式 单芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	693.19	277.69	222.39	7.52	91.27	37.08	57.24	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 161	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	175.90	71.92	51.44	3.9	24.26	9.86	14.52	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 162	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	277.78	118.51	74.51	5.85	39.8	16.17	22.94	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 163	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	345.87	146.57	94.88	6.83	49.09	19.94	28.56	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 164	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	448.88	186.43	130.19	7.8	62.15	25.25	37.06	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 165	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	515.17	210.59	155.97	7.8	69.88	28.39	42.54	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 166	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装	个	597.31	242.1	185.63	7.8	79.97	32.49	49.32	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面 (m m²) ≤185											
030409004 167	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	731.07	295.77	225.56	11.23	98.24	39.91	60.36	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 168	10kV 以下冷缩式 三芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1034.61	414.46	331.93	11.23	136.22	55.34	85.43	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 169	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	175.90	71.92	51.44	3.9	24.26	9.86	14.52	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 170	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	277.78	118.51	74.51	5.85	39.8	16.17	22.94	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 171	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	345.87	146.57	94.88	6.83	49.09	19.94	28.56	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 172	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	448.88	186.43	130.19	7.8	62.15	25.25	37.06	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 173	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	515.17	210.59	155.97	7.8	69.88	28.39	42.54	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 174	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	597.31	242.1	185.63	7.8	79.97	32.49	49.32	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409004 175	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤240	个	731.07	295.77	225.56	11.23	98.24	39.91	60.36	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 176	10kV 以下冷缩式 四芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1034.61	414.46	331.93	11.23	136.22	55.34	85.43	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 177	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤16	个	228.67	93.5	66.87	5.07	31.54	12.81	18.88	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 178	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤35	个	361.10	154.06	96.86	7.61	51.73	21.02	29.82	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 179	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤70	个	449.61	190.54	123.34	8.88	63.81	25.92	37.12	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 180	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤120	个	583.56	242.36	169.25	10.14	80.8	32.83	48.18	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 181	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤150	个	669.73	273.77	202.76	10.14	90.85	36.91	55.30	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 182	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤185	个	776.49	314.73	241.32	10.14	103.96	42.23	64.11	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409004 183	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装	个	950.39	384.5	293.23	14.6	127.71	51.88	78.47	冷缩式铜芯中间头	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	截面 (m m²) ≤240											
030409004 184	10kV 以下冷缩式 五芯铜芯中间头制作、安装 截面 (m m²) ≤400	个	1344.99	538.8	431.51	14.6	177.09	71.94	111.05	冷缩式铜芯中间头	个	1.020
030409005 001	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤14	个	176.39	62.93	70.58		20.14	8.18	14.56			
030409005 002	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤37	个	336.83	115.24	141.92		36.88	14.98	27.81			
030409005 003	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤48	个	443.53	150.38	188.86		48.12	19.55	36.62			
030409005 004	控制电缆中间头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤64	个	625.71	200.51	283.31		64.16	26.07	51.66			
030409005 005	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤6	个	97.73	42.5	28.03		13.6	5.53	8.07			
030409005 006	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤14	个	150.57	67.84	39.77		21.71	8.82	12.43			
030409005 007	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 (芯) ≤24	个	201.68	93.17	49.94		29.81	12.11	16.65			
030409005	控制电缆终端头制作、	个	257.16	120.14	61.73		38.44	15.62	21.23			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	安装 电缆芯数(芯)≤37											
030409005009	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数(芯)≤48	个	326.55	155.29	74.42		49.69	20.19	26.96			
030409005010	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数(芯)≤64	个	426.40	207.05	90.96		66.26	26.92	35.21			
030409006001	钢管埋地敷设 SC20	m	9.23	5.17	0.51	0.32	1.76	0.71	0.76	钢管 SC20	m	1.030
030409006002	钢管埋地敷设 SC32	m	11.43	6.47	0.61	0.34	2.18	0.89	0.94	钢管 SC32	m	1.030
030409006003	钢管埋地敷设 SC40	m	13.45	7.79	0.60	0.31	2.59	1.05	1.11	钢管 SC40	m	1.000
030409006004	钢管埋地敷设 SC50	m	15.83	9.17	0.7	0.36	3.05	1.24	1.31	钢管 SC50	m	1.030
030409006005	钢管埋地敷设 SC65	m	21.41	12.84	0.46	0.39	4.23	1.72	1.77	钢管 SC65	m	1.030
030409006006	钢管埋地敷设 SC80	m	22.58	13.35	0.82	0.38	4.39	1.78	1.86	钢管 SC80	m	1.000
030409006007	钢管埋地敷设 SC100	m	25.09	14.83	0.91	0.42	4.88	1.98	2.07	钢管 SC100	m	1.030
030409006008	钢管埋地敷设 SC125	m	27.62	16.34	1.03	0.43	5.36	2.18	2.28	钢管 SC125	m	1.000
030409006009	钢管埋地敷设 SC150	m	30.69	18.16	1.14	0.48	5.96	2.42	2.53	钢管 SC150	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409006010	钢管埋地敷设 SC200	m	35.81	21.49	0.91	0.54	7.05	2.86	2.96	钢管 SC200	m	1.030
030409006011	钢管埋地敷设 SC300	m	41.43	24.81	1.14	0.61	8.14	3.31	3.42	钢管 SC300	m	1.030
030409006012	塑料管埋地敷设 Φ20mm	m	7.98	4.44	0.06	0.57	1.6	0.65	0.66	塑料管 Φ20mm	m	1.060
030409006013	塑料管埋地敷设 Φ25mm	m	8.79	4.91	0.11	0.57	1.76	0.71	0.73	塑料管 Φ25mm	m	1.060
030409006014	塑料管埋地敷设 Φ32mm	m	9.99	5.07	0.29	1.05	1.96	0.79	0.82	塑料管 Φ32mm	m	1.060
030409006015	塑料管埋地敷设 Φ40mm	m	10.42	5.29	0.31	1.09	2.04	0.83	0.86	塑料管 Φ40mm	m	1.060
030409006016	塑料管埋地敷设 Φ50mm	m	10.86	5.51	0.32	1.14	2.13	0.86	0.90	塑料管 Φ50mm	m	1.060
030409006017	塑料管埋地敷设 Φ65mm	m	11.87	6.14	0.33	1.14	2.33	0.95	0.98	塑料管 Φ65mm	m	1.060
030409006018	塑料管埋地敷设 Φ80mm	m	13.63	6.61	0.56	1.62	2.63	1.07	1.13	塑料管 Φ80mm	m	1.060
030409006019	塑料管埋地敷设 Φ100mm	m	14.34	6.96	0.59	1.71	2.77	1.13	1.18	塑料管 Φ100mm	m	1.060
030409006020	塑料管埋地敷设 Φ125mm	m	16.40	7.51	1.21	2.04	3.05	1.24	1.35	塑料管 Φ125mm	m	1.060
030409006021	塑料管埋地敷设 Φ150mm	m	18.22	8.34	1.34	2.27	3.39	1.38	1.50	塑料管 Φ150mm	m	1.060
030409006022	塑料管埋地敷设 Φ200mm	m	22.44	9.71	2.41	2.83	4.01	1.63	1.85	塑料管 Φ200mm	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409006 023	塑料管埋地敷设 Φ 250mm	m	27.29	11.08	4.05	3.4	4.63	1.88	2.25	塑料管 Φ 250mm	m	1.060
030409006 024	波纹管敷设 Φ 50mm	m	3.29	1.8	0.38	0.02	0.58	0.24	0.27	塑料波纹管 Φ 50mm	m	1.030
030409006 025	波纹管敷设 Φ 100mm	m	3.93	2.21	0.38	0.02	0.71	0.29	0.32	塑料波纹管 Φ 100mm	m	1.030
030409006 026	波纹管敷设 Φ 150mm	m	5.80	3.27	0.55	0.02	1.05	0.43	0.48	塑料波纹管 Φ 150mm	m	1.030
030409006 027	波纹管敷设 Φ 200mm	m	6.61	3.68	0.7	0.02	1.18	0.48	0.55	塑料波纹管 Φ 200mm	m	1.030
030409006 028	波纹管敷设 Φ 250mm	m	8.63	4.74	1.02	0.02	1.52	0.62	0.71	塑料波纹管 Φ 250mm	m	1.030
030409006 029	塑料矩形套管敷设 外轮廓截面积(m^2) $\leq$ 0.05	m	6.32	3.51	0.68	0.02	1.13	0.46	0.52	塑料管	m	1.030
030409006 030	塑料矩形套管敷设 外轮廓截面积(m^2) $\leq$ 0.10	m	8.38	4.58	1.01	0.03	1.47	0.6	0.69	塑料管	m	1.030
030409006 031	塑料矩形套管敷设 外轮廓截面积(m^2) $>$ 0.10	m	9.35	5.07	1.18	0.04	1.63	0.66	0.77	塑料管	m	1.030
030409006 032	混凝土管/石棉水泥管敷设 管径(100mm)	m	14.38	7.63	2.13		2.44	0.99	1.19	石棉水泥管/混凝土管 管径(100mm)	m	1.050
030409006 033	混凝土管/石棉水泥管敷设 管径(200mm)	m	27.40	14.89	3.54		4.77	1.94	2.26	石棉水泥管/混凝土管 管径(200mm)	m	1.050
030409006 034	铸铁管敷设 管径(150mm)	m	19.82	9.74	4.05		3.12	1.27	1.64	铸铁管 管径(150mm)	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409006 035	钢管敷设 管径(150mm)	m	72.89	40.83	5.69	1.36	13.5	5.49	6.02	钢管 管径(150mm)	m	1.030
030409006 036	玻璃钢管敷设 管径(100mm)	m	9.19	5.78	0.05		1.85	0.75	0.76	玻璃钢管 管径(100mm)	m	1.030
030409006 037	玻璃钢管敷设 管径(150mm)	m	10.71	6.74	0.05		2.16	0.88	0.88	玻璃钢管 管径(150mm)	m	1.030
030409006 038	玻璃钢管敷设 管径(200mm)	m	11.83	7.45	0.05		2.38	0.97	0.98	玻璃钢管 管径(200mm)	m	1.030
030409007 001	阻燃槽盒	m	74.83	46.83	0.74		14.99	6.09	6.18	阻燃槽盒	m	1.005
030408008 001	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 1~2根	m	8.84	4.82	1.12		1.54	0.63	0.73	砂(综合)	m³	0.097
										页岩标准砖	块	8.300
030408008 002	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖砖 每增加1根	m	2.04	1.29			0.41	0.17	0.17	砂(综合)	m³	0.036
										页岩标准砖	块	4.200
030408008 003	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板 1~2根	m	21.47	4.82	12.71		1.54	0.63	1.77	砂(综合)	m³	0.097
030408008 004	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板 每增加1根	m	8.60	1.29	6.02		0.41	0.17	0.71	砂(综合)	m³	0.036
030409010 001	防火封堵 防火隔板	m²	185.37	114.42	4.16		36.61	14.87	15.31	防火隔板	m²	1.080
030409011 001	防火堵洞 盘柜箱	根	35.88	21.61	1.58		6.92	2.81	2.96	防火隔板	m²	
										防火堵洞材	m²	

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										料		
030409011 002	防火堵洞 电缆隧道	处	315.63	196.15	5.15		62.77	25.5	26.06	防火隔板	m ²	
										防火堵洞材料	m ²	
030409011 003	防火堵洞 保护管	处	15.77	8.99	1.43		2.88	1.17	1.30	防火隔板	m ²	
										防火堵洞材料	m ²	
030409011 004	防火胶泥	m ³	9736.54	6044.31	168.36		1934.18	785.76	803.93	防火胶泥	m ³	1.080
030409011 005	防火枕	m ³	685.17	433.35	0.24		138.67	56.34	56.57	防火枕	m ³	1.005
030409013 001	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平长度≤60m	m	269.70	72.37	49.6	64.06	43.66	17.74	22.27	管道(单管)	m	1.06
030409013 002	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平长度≤120m	m	219.48	58.9	44.05	49.59	34.72	14.1	18.12	管道(单管)	m	1.06
030409013 003	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平长度≤250m	m	192.80	51.9	41.07	41.76	29.97	12.18	15.92	管道(单管)	m	1.06
030409013 004	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤200mm 孔水平长度>250m	m	168.26	44.12	39.8	34.9	25.28	10.27	13.89	管道(单管)	m	1.06
030409013 005	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤400mm 孔水平长度≤60m	m	455.14	117.65	63.63	126.44	78.11	31.73	37.58	管道(单管)	m	1.06

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409013006	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤400mm 孔水平长度≤120m	m	403.76	106.28	57.86	109.28	68.98	28.02	33.34	管道(单管)	m	1.06
030409013007	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤400mm 孔水平长度≤250m	m	376.76	100.36	54.89	100.16	64.17	26.07	31.11	管道(单管)	m	1.06
030409013008	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤400mm 孔水平长度>250m	m	345.05	90.33	53.48	91.1	58.06	23.59	28.49	管道(单管)	m	1.06
030409013009	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤600mm 孔水平长度≤60m	m	557.00	144.39	75.91	155.68	96.02	39.01	45.99	管道(单管)	m	1.06
030409013010	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤600mm 孔水平长度≤120m	m	513.30	131.17	70.03	145.31	88.47	35.94	42.38	管道(单管)	m	1.06
030409013011	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤600mm 孔水平长度≤250m	m	474.54	124.29	66.96	129.78	81.3	33.03	39.18	管道(单管)	m	1.06
030409013012	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤600mm 孔水平长度>250m	m	442.25	111.86	65.52	122.77	75.08	30.5	36.52	管道(单管)	m	1.06
030409013013	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤800mm 孔水平长度≤60m	m	783.96	196.78	106.69	225.66	135.18	54.92	64.73	管道(单管)	m	1.06
030409013014	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤800mm 孔水平	m	731.40	184.45	100.81	208.79	125.84	51.12	60.39	管道(单管)	m	1.06

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	长度≤120m											
030409013 015	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤800mm 孔水平长度≤250m	m	703.49	178.04	97.77	199.63	120.86	49.1	58.09	管道(单管)	m	1.06
030409013 016	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤800mm 孔水平长度>250m	m	661.55	160.23	96.32	191.91	112.69	45.78	54.62	管道(单管)	m	1.06
030409013 017	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤1000mm 孔水平长度≤60m	m	1260.04	346.33	143.76	351.77	223.39	90.75	104.04	管道(单管)	m	1.06
030409013 018	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤1000mm 孔水平长度≤120m	m	1179.98	317.82	137.75	333.76	208.51	84.71	97.43	管道(单管)	m	1.06
030409013 019	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤1000mm 孔水平长度≤250m	m	1137.64	302.99	134.59	323.99	200.63	81.51	93.93	管道(单管)	m	1.06
030409013 020	地下定向钻孔敷管 钻孔直径≤1000mm 孔水平长度>250m	m	1029.92	272.68	133.12	287.15	179.15	72.78	85.04	管道(单管)	m	1.06
030409013 021	地下定向钻孔敷管 钻孔直径>1000mm 孔水平长度≤60m	m	1600.50	536.81	165.19	361.92	287.59	116.84	132.15	管道(单管)	m	1.06
030409013 022	地下定向钻孔敷管 钻孔直径>1000mm 孔水平长度≤120m	m	1495.80	492.61	159.16	344.03	267.73	108.76	123.51	管道(单管)	m	1.06

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030409013 023	地下定向钻孔敷管 钻孔直径>1000mm 孔水平长度≤250m	m	1440.57	469.63	155.97	334.26	257.25	104.51	118.95	管道(单管)	m	1.06
030409013 024	地下定向钻孔敷管 钻孔直径>1000mm 孔水平长度>250m	m	1339.13	422.67	154.48	318.07	237.04	96.3	110.57	管道(单管)	m	1.06
030409013 025	地下定向钻孔泥浆清运 泥浆运输 运距≤1km	m³	159.70	38.24		62.8	32.33	13.14	13.19			
030409013 026	地下定向钻孔泥浆清运 泥浆运输 每增运 1km	m³	20.18			13.92	4.45	1.81				

B. 4. 10 防雷及接地装置

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410001001	钢管接地极制作安装普通土	根	101.51	50.67	1.88	12.26	20.14	8.18	8.38	钢管接地极	根	1.000
030410001002	钢管接地极制作安装坚土	根	107.98	54.76	1.88	12.26	21.45	8.71	8.92	钢管接地极	根	1.000
030410001003	角钢接地极制作安装普通土	根	76.45	39.23	1.41	8.17	15.17	6.16	6.31	角钢接地极	根	1.000
030410001004	角钢接地极制作安装坚土	根	82.92	43.32	1.41	8.17	16.48	6.69	6.85	角钢接地极	根	1.000
030410001005	铜棒接地极 普通土	根	444.55	222.58	85.09		71.23	28.94	36.71	铜棒接地极	根	1.000
030410001006	圆钢接地极 普通土	根	63.45	31.87	2.12	6.81	12.38	5.03	5.24	圆钢接地极	根	1.000
030410001007	圆钢接地极 坚土	根	89.28	48.22	2.12	6.81	17.61	7.15	7.37	圆钢接地极	根	1.000
030410001008	铜接地板	块	534.84	277.88	87.76		88.92	36.12	44.16	铜接地板	块	1.000
030410001009	钢接地板	块	486.88	294.22	10.19	6.81	96.33	39.13	40.20	钢接地板	块	1.000
030410001010	接地模块安装	块	286.13	163.46	25.48		52.31	21.25	23.63	接地模块	块	1.000
030410001011	利用护坡桩作接地极	根	132.04	77.64	4.54	2.78	25.73	10.45	10.90			
030410001012	阴极保护井	口	6801.69	3171.9	1568.15	50.12	1031.05	418.86	561.61			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410001013	阴极保护镁合金阳极安装	套	283.32	136.67	19.23	29.33	53.12	21.58	23.39			
030410001014	阴极保护测试及参比电极安装	处	392.36	204.96	20.24	29.33	74.97	30.46	32.40			
030410001015	阴极保护井电极安装	根	528.64	253.45	114.25	2.23	81.82	33.24	43.65			
030410001016	电解质离子接地极安装	套	652.90	338.45	86.34	15.1	113.14	45.96	53.91	接地极	根	1.000
030410001017	利用桩承台接地 连接桩数(根)1	基	368.57	181.17	49.77	17.71	63.64	25.85	30.43			
030410001018	利用桩承台接地 连接桩数(根)≤3	基	460.26	226.48	61.8	22.11	79.55	32.32	38.00			
030410001019	利用桩承台接地 连接桩数(根)≤7	基	648.68	319.47	86.59	31.24	112.23	45.59	53.56			
030410001020	利用桩承台接地 连接桩数(根)≤10	基	954.41	470.49	126.72	45.99	165.27	67.14	78.80			
030410002001	户内钢接地母线敷设	m	19.28	11.2	0.73	0.5	3.74	1.52	1.59	钢接地母线	m	1.050
030410002002	户外钢接地母线敷设	m	15.23	8.96	0.38	0.41	3	1.22	1.26	钢接地母线	m	1.050
030410002003	利用基础钢筋做接地母线	m	19.23	9.44	1.32	1.82	3.6	1.46	1.59			
030410002004	铜接地绞线敷设 截面(m m²)≤150	m	51.22	31.06	1.95		9.94	4.04	4.23	铜接地母线	m	1.050
030410002005	铜接地绞线敷设 截面(m m²)≤250	m	54.64	33.1	2.14		10.59	4.3	4.51	铜接地母线	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410002006	铜接地母线暗敷设 截面 (m m²) ≤100	m	31.48	17.8	2.26	0.56	5.87	2.39	2.60	铜接地母线	m	1.040
030410002007	铜接地母线暗敷设 截面 (m m²) ≤250	m	47.47	26.7	3.62	0.84	8.81	3.58	3.92	铜接地母线	m	1.040
030410002008	铜接地母线暗敷设 截面 (m m²) ≤650	m	59.92	33.78	4.46	1.05	11.15	4.53	4.95	铜接地母线	m	1.040
030410002009	铜接地母线暗敷设 截面 (m m²) ≤1000	m	69.23	39.14	4.98	1.22	12.92	5.25	5.72	铜接地母线	m	1.040
030410002010	铜接地母线明敷设 截面 (m m²) ≤100	m	37.10	18.34	6.41	0.71	6.1	2.48	3.06	铜接地母线	m	1.040
030410002011	铜接地母线明敷设 截面 (m m²) ≤250	m	61.90	33.06	7.16	1.17	10.95	4.45	5.11	铜接地母线	m	1.040
030410002012	铜接地母线明敷设 截面 (m m²) ≤650	m	69.01	33.06	13.68	1.17	10.95	4.45	5.70	铜接地母线	m	1.040
030410002013	铜接地母线明敷设 截面 (m m²) ≤1000	m	82.13	40.41	14.72	1.4	13.38	5.44	6.78	铜接地母线	m	1.040
030410002014	无焊接铜接地母线敷设 截面 (m m²) ≤100	m	22.63	14.26	0.02	0.04	4.58	1.86	1.87	铜接地母线	m	1.040
030410002015	无焊接铜接地母线敷设 截面 (m m²) ≤250	m	33.86	21.34	0.02	0.07	6.85	2.78	2.80	铜接地母线	m	1.040
030410002016	无焊接铜接地母线敷设 截面 (m m²) ≤650	m	42.94	27.06	0.02	0.09	8.69	3.53	3.55	铜接地母线	m	1.040
030410002017	无焊接铜接地母线敷设 截面 (m m²) ≤1000	m	49.70	31.33	0.02	0.1	10.06	4.09	4.10	铜接地母线	m	1.040
030410002018	铜接地母线 放热焊	处	87.95	22.7	46.75	0.71	7.49	3.04	7.26	焊接模具	套	0.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410003 001	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	3.43	1.47	0.49	0.36	0.59	0.24	0.28	引下线	m	1.050
030410003 002	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	m	17.80	9.24	1.28	1.14	3.32	1.35	1.47	引下线	m	1.050
030410003 003	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物暗敷引下	m	12.52	6.36	0.62	1.14	2.4	0.97	1.03	引下线	m	1.050
030410003 004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	16.97	7.45	0.62	2.86	3.3	1.34	1.40			
030410004 001	利用梁主筋做均压环	m	8.49	3.6	0.76	1.25	1.55	0.63	0.70			
030410004 002	均压环圆钢、扁钢沿梁敷设	m	8.63	4.54	0.18	0.8	1.71	0.69	0.71	避雷网	m	1.050
030410005 001	避雷网 沿女儿墙敷设 材质	m	29.00	12.62	6.48	1.26	4.44	1.81	2.39	避雷网	m	1.050
030410005 002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 材质	m	34.34	13.89	8.8	1.76	5.01	2.04	2.84	避雷网	m	1.050
030410005 003	避雷网 沿隔热板敷设 材质	m	13.58	7.54	0.67	0.59	2.6	1.06	1.12	避雷网	m	1.050
030410006 001	圆钢避雷针制作 针长 (m) ≤ 2	根	111.32	49.85	26.29	2.45	16.74	6.8	9.19			
030410006 002	钢管避雷针制作 针长 (m) ≤ 2	根	126.23	57.21	26.92	4.09	19.62	7.97	10.42			
030410006 003	钢管避雷针制作 针长 (m) ≤ 5	根	286.11	143.84	27.59	18.16	51.84	21.06	23.62			
030410006 004	钢管避雷针制作 针长 (m) ≤ 7	根	318.60	159.37	28.29	22.7	58.26	23.67	26.31			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410006005	钢管避雷针制作 针长 (m) ≤10	根	362.35	182.26	28.65	27.24	67.04	27.24	29.92			
030410006006	钢管避雷针制作 针长 (m) ≤12	根	408.98	206.77	29.31	31.78	76.34	31.01	33.77			
030410006007	钢管避雷针制作 针长 (m) ≤14	根	471.56	233.74	29.84	44.04	88.89	36.11	38.94			
030410006008	避雷针在烟囱上安装 安装高度 (m) ≤25	根	146.58	87.45	1.75	4.09	29.29	11.9	12.10	避雷针	根	1.000
030410006009	避雷针在烟囱上安装 安装高度 (m) ≤50	根	370.85	227.21	2.22	5.9	74.6	30.3	30.62	避雷针	根	1.000
030410006010	避雷针在烟囱上安装 安装高度 (m) ≤75	根	497.33	305.67	2.52	7.26	100.14	40.68	41.06	避雷针	根	1.000
030410006011	避雷针在烟囱上安装 安装高度 (m) ≤100	根	610.18	375.95	2.82	8.17	122.92	49.94	50.38	避雷针	根	1.000
030410006012	避雷针在烟囱上安装 安装高度 (m) ≤150	根	852.43	525.52	3.59	11.35	171.8	69.79	70.38	避雷针	根	1.000
030410006013	避雷针在烟囱上安装 安装高度 (m) ≤250	根	1591.31	982.38	5.84	20.43	320.9	130.37	131.39	避雷针	根	1.000
030410006014	避雷针在平屋面上安装 针长 (m) ≤2	根	173.91	60.48	53.43	12.71	23.42	9.51	14.36	避雷针	根	1.000
030410006015	避雷针在平屋面上安装 针长 (m) ≤5	根	188.12	69.47	53.43	12.71	26.3	10.68	15.53	避雷针	根	1.000
030410006016	避雷针在平屋面上安装 针长 (m) ≤7	根	224.29	92.35	53.43	12.71	33.62	13.66	18.52	避雷针	根	1.000
030410006017	避雷针在平屋面上安装 针长 (m) ≤10	根	248.84	107.88	53.43	12.71	38.59	15.68	20.55	避雷针	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410006018	避雷针在平屋面上安装 针长(m)≤12	根	288.88	133.22	53.43	12.71	46.7	18.97	23.85	避雷针	根	1.000
030410006019	避雷针在平屋面上安装 针长(m)≤14	根	319.87	152.83	53.43	12.71	52.97	21.52	26.41	避雷针	根	1.000
030410006020	避雷针在墙上安装 针 长(m)≤2	根	217.61	59.66	109.19	2.72	19.96	8.11	17.97	避雷针	根	1.000
030410006021	避雷针在墙上安装 针 长(m)≤5	根	240.86	74.37	109.19	2.72	24.67	10.02	19.89	避雷针	根	1.000
030410006022	避雷针在墙上安装 针 长(m)≤7	根	275.74	96.44	109.19	2.72	31.73	12.89	22.77	避雷针	根	1.000
030410006023	避雷针在墙上安装 针 长(m)≤10	根	306.75	116.06	109.19	2.72	38.01	15.44	25.33	避雷针	根	1.000
030410006024	避雷针在墙上安装 针 长(m)≤12	根	341.62	138.12	109.19	2.72	45.07	18.31	28.21	避雷针	根	1.000
030410006025	避雷针在墙上安装 针 长(m)≤14	根	384.25	165.09	109.19	2.72	53.7	21.82	31.73	避雷针	根	1.000
030410006026	避雷针在金属容器顶上 安装 针长(m)≤3	根	188.19	99.71	22.14	4.09	33.22	13.49	15.54	避雷针	根	1.000
030410006027	避雷针在金属容器顶上 安装 针长(m)≤7	根	241.15	133.22	22.14	4.09	43.94	17.85	19.91	避雷针	根	1.000
030410006028	避雷针在金属容器顶上 安装 针长(m)≤3	根	103.38	59.66	2.4	4.09	20.4	8.29	8.54	避雷针	根	1.000
030410006029	避雷针在金属容器顶上 安装 针长(m)≤7	根	155.04	92.35	2.4	4.09	30.86	12.54	12.80	避雷针	根	1.000
030410006030	避雷针在木杆上安装	根	172.44	62.93	62.34	3.18	21.16	8.59	14.24	避雷针	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410006031	避雷针在水泥杆上安装	根	365.59	128.31	128.95	14.07	45.56	18.51	30.19	避雷针	根	1.000
030410006032	避雷针在金属构架上安装	根	78.83	44.13	2.4	4.09	15.43	6.27	6.51	避雷针	根	1.000
030410006033	避雷针在避雷网上针长(m)≤1	根	21.65	9.17	3.27	2.27	3.66	1.49	1.79	避雷针	根	1.000
030410006034	避雷针拉线安装 3 根拉线	根	289.08	134.85	69.68		43.15	17.53	23.87			
030410006035	独立避雷针安装 针高(m)≤18	根	1807.62	629.31	206.69	371.85	320.37	130.15	149.25	避雷针	根	1.000
030410006036	独立避雷针安装 针高(m)≤24	根	1979.33	710.23	240.3	376.39	347.72	141.26	163.43	避雷针	根	1.000
030410006037	独立避雷针安装 针高(m)≤30	根	2196.04	782.15	271.28	420.22	384.76	156.31	181.32	避雷针	根	1.000
030410006038	独立避雷针安装 针高(m)≤40	根	2546.39	888.39	285.39	525.92	452.58	183.86	210.25	避雷针	根	1.000
030410007001	总等电位端子联结箱	台	190.89	108.97	14.49	1.82	35.45	14.4	15.76	等电位箱	个	1.010
030410007002	局部等电位端子联结箱	台	80.10	45.41	4.66	2.06	15.19	6.17	6.61	等电位箱	个	1.010
030410007003	接地测试板	块	49.53	25.43	3.95	3.18	9.16	3.72	4.09	接地测试板	块	1.010
030410007004	卫生间等电位均压网安装	m²	21.36	9.08	3.14	2.27	3.63	1.48	1.76			
030410008001	绝缘垫制作安装	m²	14.45	8.63	0.35	0.27	2.85	1.16	1.19	绝缘垫	m²	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030410009001	智能防雷装置	套	0.00									
030410010001	埋设降阻剂	kg	3.58	1.95	0.03	0.29	0.72	0.29	0.30	降阻剂	kg	1.050
030410011001	扁钢接地跨接线	处	25.87	9.07	7.09	2.41	3.67	1.49	2.14			
030410011002	圆钢接地跨接线	处	17.35	8.49	1.53	1.43	3.18	1.29	1.43			
030410011003	构架接地	处	343.52	188.79	36.8	3.18	61.43	24.96	28.36			
030410011004	钢铝窗接地	处	42.51	20.95	5.13	2.41	7.47	3.04	3.51			
030410012001	钢断接卡子制作、安装	个	52.43	29.42	1.94	2.41	10.19	4.14	4.33	钢接地母线	m	0.470
030410012002	铜断接卡子制作、安装	个	142.02	79.44	10.88	2.91	26.35	10.71	11.73	铜接地母线	m	0.470
030410012003	断接卡空箱	个	28.27	16.35	0.92	0.91	5.52	2.24	2.33	断接卡箱	个	1.000

B. 4. 11 10kV 及以下架空配电线路

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001001	混凝土杆组立 杆高(m) ≤10	根	195.32	86.27	9.36	30.85	37.48	15.23	16.13	混凝土杆	根	1.000
030411001002	混凝土杆组立 杆高(m) ≤12	根	458.87	172.54	66.15	72.17	78.31	31.81	37.89	混凝土杆	根	1.000
030411001003	混凝土杆组立 杆高(m) ≤15	根	622.11	239.74	66.15	108.25	111.36	45.24	51.37	混凝土杆	根	1.000
030411001004	混凝土杆组立 杆高(m) ≤18	根	788.21	308.75	66.15	144.34	144.99	58.9	65.08	混凝土杆	根	1.000
030411001005	单腿接杆 杆高(m) ≤9	根	225.18	123.5	27.51		39.52	16.06	18.59	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001006	单腿接杆 杆高(m) ≤11	根	253.88	141.66	27.51		45.33	18.42	20.96	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001007	单腿接杆 杆高(m) ≤13	根	288.34	163.46	27.51		52.31	21.25	23.81	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001008	单腿接杆 杆高(m)≤15	根	537.10	305.12	50.32		97.64	39.67	44.35	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001009	混合接腿杆 杆高(m)≤9	根	174.27	108.97	1.87		34.87	14.17	14.39	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001010	混合接腿杆 杆高(m)≤11	根	202.97	127.13	1.87		40.68	16.53	16.76	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001011	混合接腿杆 杆高(m)≤13	根	238.86	149.84	1.87		47.95	19.48	19.72	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001012	混凝土撑杆 杆高(m)≤9	根	242.85	121.69	1.62	30.85	48.81	19.83	20.05	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001013	混凝土撑杆 杆高(m) ≤ 11	根	298.81	157.1	1.62	30.85	60.14	24.43	24.67	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001014	混凝土撑杆 杆高(m) ≤ 13	根	435.14	227.93	1.62	46.27	87.74	35.65	35.93	木电杆、水泥接腿杆、地横木、园木、连接铁件及螺栓		按图计
030411001015	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 5	根	65.59	27.24	4.31	11.28	12.33	5.01	5.42	金属杆	根	1.000
030411001016	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 12	根	183.64	45.41	4.31	67.81	36.23	14.72	15.16	金属杆	根	1.000
030411001017	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 15	根	570.40	227.03	5.28	130.23	114.32	46.44	47.10	金属杆	根	1.000
030411001018	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 20	根	874.28	272.43	45.75	249.18	166.92	67.81	72.19	金属杆	根	1.000
030411001019	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 25	根	2634.33	908.1	49.64	724.44	522.41	212.23	217.51	金属杆	根	1.000
030411001020	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 30	根	3569.06	1271.34	84.86	928.32	703.89	285.96	294.69	金属杆	根	1.000
030411001021	金属柱式杆组立 杆高(m) ≤ 40	根	4583.58	1634.58	84.86	1206.98	909.3	369.4	378.46	金属杆	根	1.000
030411001022	金属单悬臂式杆组立 臂长(m) ≤ 3	根	359.20	90.81	25.52	118.86	67.09	27.26	29.66	金属杆	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411001023	金属单悬臂式杆组立 臂长(m)≤6	根	914.05	272.43	66.15	260.28	170.47	69.25	75.47	金属杆	根	1.000
030411001024	金属单悬臂式杆组立 臂长(m)≤9	根	1574.04	544.86	47.03	418.62	308.31	125.25	129.97	金属杆	根	1.000
030411001025	金属单悬臂式杆组立 臂长(m)≤12	根	2954.79	1089.72	80.29	724.44	580.53	235.84	243.97	金属杆	根	1.000
030411001026	杆坑土石方工程 普通土	m³	103.43	64.12	1.91		20.52	8.34	8.54			
030411001027	杆坑土石方工程 坚土	m³	120.77	75.1	1.91		24.03	9.76	9.97			
030411001028	杆坑土石方工程 松砂石	m³	158.40	98.9	1.91		31.65	12.86	13.08			
030411001029	杆坑土石方工程 泥水坑	m³	301.78	164.58	30.11	5.59	54.46	22.12	24.92			
030411001030	杆坑土石方工程 流沙坑	m³	364.77	198.84	30.11	11.19	67.21	27.3	30.12			
030411001031	杆坑土石方工程 岩石	m³	527.91	318.93	21.87		102.06	41.46	43.59			
030411002001	铁塔组立 重量(t)≤3	基	3672.67	2171.45	34.93	128.2	735.89	298.95	303.25	型钢(综合)	t	1.000
030411002002	铁塔组立 重量(t)≤5	基	5141.62	3058.3	34.93	170.77	1033.3	419.78	424.54	型钢(综合)	t	1.000
030411003001	10kV 以下横担安装 铁横担 单根	组	52.79	29.97	4.97		9.59	3.9	4.36	铁横担	组	1.000
030411003002	10kV 以下横担安装 铁横担 双根	组	81.38	47.22	6.19		15.11	6.14	6.72	铁横担	组	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411003003	1kV 以下横担安装 二线	组	32.07	17.25	4.41		5.52	2.24	2.65	横担	组	1.000
030411003004	1kV 以下横担安装 四线单根	组	44.18	24.52	4.97		7.85	3.19	3.65	横担	组	1.000
030411003005	1kV 以下横担安装 四线双根	组	71.60	39.05	9.06		12.5	5.08	5.91	横担	组	1.000
030411003006	1kV 以下横担安装 六线单根	组	54.22	30.88	4.97		9.88	4.01	4.48	横担	组	1.000
030411003007	1kV 以下横担安装 六线双根	组	84.26	49.04	6.19		15.69	6.38	6.96	横担	组	1.000
030411003008	进户线横担 一端埋设式 二线	组	35.23	21.79	0.66	0.04	6.99	2.84	2.91	横担	根	1.000
030411003009	进户线横担 一端埋设式 四线	组	62.18	33.6	8.28	0.04	10.76	4.37	5.13	横担	根	1.000
030411003010	进户线横担 一端埋设式 六线	组	80.86	45.41	8.28	0.04	14.54	5.91	6.68	横担	根	1.000
030411003011	进户线横担 两端埋设式 二线	组	48.45	29.97	0.87	0.08	9.62	3.91	4.00	横担	根	1.000
030411003012	进户线横担 两端埋设式 四线	组	92.86	33.6	36.35	0.08	10.78	4.38	7.67	横担	根	1.000
030411003013	进户线横担 两端埋设式 六线	组	117.87	37.23	54.01	0.1	11.95	4.85	9.73	横担	根	1.000
030411004001	裸铝绞线 截面 (mm ²) ≤ 35	km	745.58	396.84	33.94	51.49	143.47	58.28	61.56	裸铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	1.010
										并沟线夹	只	5.050
030411004	裸铝绞线 截面 (mm ²) ≤	km	1418.58	773.7	68.24	76.79	272.16	110.56	117.13	裸铝绞线	km	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	95									钳接管	只	2.020
										并沟线夹	只	5.050
030411004 003	裸铝绞线 截面 (m m²) ≤ 150	km	2154.59	1220.49	73.28	92.21	420.06	170.65	177.90	裸铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	2.020
										并沟线夹	只	5.050
030411004 004	裸铝绞线 截面 (m m²) ≤ 240	km	2990.52	1729.02	86.78	103.27	586.33	238.2	246.92	裸铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	2.020
										并沟线夹	只	5.050
030411004 005	钢芯铝绞线 截面 (m m²) ≤ 35	km	810.23	437.7	34.01	51.49	156.54	63.59	66.90	钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	5.050
										钳接管	只	1.010
030411004 006	钢芯铝绞线 截面 (m m²) ≤ 95	km	1580.85	876.32	68.31	76.79	305	123.9	130.53	钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	5.050
										钳接管	只	2.020
030411004 007	钢芯铝绞线 截面 (m m²) ≤ 150	km	2315.40	1322.19	73.34	92.21	452.61	183.87	191.18	钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	5.050
										钳接管	只	2.020
030411004 008	钢芯铝绞线 截面 (m m²) ≤ 240	km	3284.70	1932.44	61.71	103.27	651.43	264.64	271.21	钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	5.050
										钳接管	只	2.020
030411004 009	绝缘钢芯铝绞线 截面 (m m²) ≤ 35	km	1022.04	524.88	101.91	51.49	184.44	74.93	84.39	绝缘钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	6.060
										钳接管	只	4.040
030411004 010	绝缘钢芯铝绞线 截面 (m m²) ≤ 95	km	1973.46	1051.58	174.37	76.79	361.08	146.69	162.95	绝缘钢芯铝绞线	km	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										并沟线夹	只	6.060
										钳接管	只	6.060
030411004 011	绝缘钢芯铝绞线 截面 (m m^2) ≤ 150	km	2884.48	1588.27	209.62	92.21	537.75	218.46	238.17	绝缘钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	6.060
										钳接管	只	6.060
030411004 012	绝缘钢芯铝绞线 截面 (m m^2) ≤ 240	km	4061.43	2295.68	247.61	103.27	767.66	311.86	335.35	绝缘钢芯铝绞线	km	1.000
										并沟线夹	只	6.060
										钳接管	只	6.060
030411004 013	绝缘铝绞线 截面(m m^2) ≤ 35	km	884.24	437.7	101.91	51.49	156.54	63.59	73.01	绝缘铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	4.040
										并沟线夹	只	5.050
030411004 014	绝缘铝绞线 截面(m m^2) ≤ 95	km	1695.02	875.41	174.37	76.79	304.7	123.79	139.96	绝缘铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	6.060
										并沟线夹	只	5.050
030411004 015	绝缘铝绞线 截面(m m^2) ≤ 150	km	2463.95	1322.19	209.62	92.21	452.61	183.87	203.45	绝缘铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	8.080
										并沟线夹	只	5.050
030411004 016	绝缘铝绞线 截面(m m^2) ≤ 240	km	3487.34	1932.44	247.61	103.27	651.43	264.64	287.95	绝缘铝绞线	km	1.000
										钳接管	只	8.080
										并沟线夹	只	5.050
030411004 017	绝缘铜芯线 截面(m m^2) ≤ 35	km	1395.32	800.94	44.08	51.49	272.78	110.82	115.21	绝缘铜芯线	km	1.000
										铜压接管	只	4.040
										并沟线夹	只	5.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030411004 018	绝缘铜芯线 截面(m m²) ≤95	km	2144.00	1238.65	59.58	76.79	420.94	171.01	177.03	绝缘铜芯线	km	1.000
										铜压接管	只	6.060
										并沟线夹	只	5.050
030411004 019	绝缘铜芯线 截面(m m²) ≤150	台	2881.77	1685.43	66.26	92.21	568.84	231.09	237.94	绝缘铜芯线	km	1.000
										铜压接管	只	8.080
										并沟线夹	只	5.050
030411004 020	绝缘铜芯线 截面(m m²) ≤240	台	4304.70	2568.11	75.77	103.27	854.84	347.28	355.43	绝缘铜芯线	km	1.000
										铜压接管	只	8.080
										并沟线夹	只	5.050
030411005 001	杆上安装变压器 容量(50kV·A)	台	1860.89	569.38	62.59	564.86	362.96	147.45	153.65	变压器 容量(50kV·A)	台	1.000
030411005 002	杆上安装变压器 容量(100kV·A)	台	2028.33	673.81	64.78	564.86	396.37	161.03	167.48	变压器 容量(100kV·A)	台	1.000
030411005 003	杆上安装变压器 容量(180kV·A)	台	2354.63	877.22	69.19	564.86	461.47	187.47	194.42	变压器 容量(180kV·A)	台	1.000
030411005 004	杆上安装变压器 容量(320kV·A)	台	2702.67	1095.17	72.47	564.86	531.21	215.8	223.16	变压器 容量(320kV·A)	台	1.000
030411005 005	杆上安装变压器 容量(400kV·A)	台	3056.29	1369.41	111.02	487.78	594.3	241.43	252.35	变压器 容量(400kV·A)	台	1.000
030411005 006	杆上安装变压器 容量(500kV·A)	台	3808.15	1711.77	129.95	608.07	742.35	301.58	314.43	变压器 容量(500kV·A)	台	1.000
030411005 007	杆上安装变压器 容量(630kV·A)	台	4785.79	2156.83	154.54	764.61	934.86	379.79	395.16	变压器 容量(630kV·A)	台	1.000
030411005 008	杆上安装 跌落式熔断器	组	229.76	111.7	40.38	5.82	37.61	15.28	18.97	跌落式熔断器	组	1.000
030411005	杆上安装 低压综合检	台	464.00	272.43	28.7	1.36	87.61	35.59	38.31	低压综合检	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	测仪									测仪		
030411005010	杆上安装 避雷器	组	258.56	121.69	52.32	5.82	40.8	16.58	21.35	避雷器	台	1.000
030411005011	杆上安装 隔离开关	组	1040.73	234.29	47.56	391.39	200.22	81.34	85.93	隔离开关	组	1.000
030411005012	杆上安装 油开关	台	1048.53	244.28	40.23	391.39	203.41	82.64	86.58	油开关	台	1.000
030411005013	杆上安装 SF6 开关	台	1800.00	317.84	177.63	698.54	325.24	132.13	148.62	SF6 开关	台	1.000
030411005014	杆上安装 杆上电容箱	台	480.70	272.43	39.8	4.27	88.54	35.97	39.69	杆上电容箱	台	1.000
030411005015	杆上安装 配电箱	台	505.71	286.05	42.99	4.27	92.9	37.74	41.76	成套配电箱	台	1.000
030411005016	杆上安装 接地挂环	套	54.21	27.24	1.79	5.82	10.58	4.3	4.48	接地挂环	套	1.000
030411005017	杆上安装 防雷金具	组	348.63	181.62	48.05	5.82	59.98	24.37	28.79	防雷金具	组	1.000
030411005018	杆上安装 电杆反光膜	套	6.59	1.45	1.7	1.55	0.96	0.39	0.54	电杆反光膜	套	1.000
030411005019	杆上安装 驱鸟器	个	9.50	3.09	2	1.55	1.48	0.6	0.78	驱鸟器	个	1.000
030411005020	杆上安装 设备绝缘护套	个	7.60	2.09	1.7	1.55	1.16	0.47	0.63	设备绝缘护套	个	1.000
030411005021	杆上安装 防震锤	个	17.05	7.9	1.94	1.55	3.02	1.23	1.41	防震锤	个	1.000
030411005	杆上安装 标牌安装	块	23.75	12.3	1.71	1.55	4.43	1.8	1.96	标牌	块	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
022												
030411005023	杆上安装 喷涂杆号	根	22.08	11.25	1.7	1.55	4.1	1.66	1.82			
030411005024	杆上安装 跳线的制作安装	单相	115.10	55.52	2.55	15.55	22.74	9.24	9.50	跳线	条	1.000

B.4.12 配管、配线

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001001	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG16	m	17.44	8.79	3.14	0.08	2.84	1.15	1.44	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001002	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG20	m	18.32	9.24	3.30	0.08	2.98	1.21	1.51	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001003	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG25	m	18.72	9.99	2.55	0.09	3.23	1.31	1.55	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001004	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG32	m	20.11	10.79	2.68	0.09	3.48	1.41	1.66	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001005	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG40	m	21.54	11.87	2.36	0.13	3.84	1.56	1.78	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001006	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 KBG50	m	22.72	12.47	2.51	0.17	4.05	1.64	1.88	薄壁钢管 KBG50	m	1.030
030412001007	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG16	m	17.44	8.79	3.14	0.08	2.84	1.15	1.44	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001008	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG20	m	18.32	9.24	3.30	0.08	2.98	1.21	1.51	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001009	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG25	m	18.72	9.99	2.55	0.09	3.23	1.31	1.55	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001010	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG32	m	20.11	10.79	2.68	0.09	3.48	1.41	1.66	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001011	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG40	m	21.54	11.87	2.36	0.13	3.84	1.56	1.78	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001012	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管 JDG50	m	22.72	12.47	2.51	0.17	4.05	1.64	1.88	薄壁钢管 JDG50	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001013	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG16	m	12.75	6.83	1.79		2.19	0.89	1.05	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001014	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG20	m	13.89	7.52	1.84		2.40	0.98	1.15	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001015	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG25	m	14.90	8.27	1.62	0.04	2.66	1.08	1.23	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001016	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG32	m	16.28	9.10	1.68	0.04	2.93	1.19	1.34	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001017	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG40	m	18.41	10.42	1.64	0.10	3.36	1.37	1.52	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001018	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 KBG50	m	20.90	11.99	1.57	0.15	3.88	1.58	1.73	薄壁钢管 KBG50	m	1.030
030412001019	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG16	m	12.75	6.83	1.79		2.19	0.89	1.05	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20	m	13.89	7.52	1.84		2.40	0.98	1.15	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25	m	14.90	8.27	1.62	0.04	2.66	1.08	1.23	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001022	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG32	m	16.28	9.10	1.68	0.04	2.93	1.19	1.34	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001023	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG40	m	18.41	10.42	1.64	0.10	3.36	1.37	1.52	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001024	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG50	m	20.90	11.99	1.57	0.15	3.88	1.58	1.73	薄壁钢管 JDG50	m	1.030
030412001025	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG16	m	20.93	7.86	7.72	0.06	2.53	1.03	1.73	薄壁钢管 KBG16	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001026	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG20	m	22.33	8.64	7.87	0.06	2.79	1.13	1.84	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001027	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG25	m	21.36	9.52	5.67	0.09	3.07	1.25	1.76	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001028	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG32	m	22.99	10.46	5.80	0.09	3.37	1.37	1.90	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001029	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG40	m	23.71	11.54	4.81	0.14	3.74	1.52	1.96	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001030	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG50	m	22.56	13.27	1.18	0.19	4.31	1.75	1.86	薄壁钢管 KBG50	m	1.000
030412001031	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG16	m	20.93	7.86	7.72	0.06	2.53	1.03	1.73	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001032	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG20	m	22.33	8.64	7.87	0.06	2.79	1.13	1.84	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001033	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG25	m	21.36	9.52	5.67	0.09	3.07	1.25	1.76	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001034	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG32	m	22.99	10.46	5.80	0.09	3.37	1.37	1.90	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001035	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG40	m	23.71	11.54	4.81	0.14	3.74	1.52	1.96	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001036	吊顶内敷设 薄壁钢管 JDG50	m	26.18	13.27	4.50	0.19	4.31	1.75	2.16	薄壁钢管 JDG50	m	1.030
030412001037	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG16	m	16.79	7.37	4.62	0.06	2.38	0.97	1.39	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001038	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG20	m	17.64	7.76	4.84	0.06	2.50	1.02	1.46	薄壁钢管 KBG20	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001039	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG25	m	21.92	11.49	3.34	0.08	3.70	1.50	1.81	薄壁钢管 KBG25	m	1.030
030412001040	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG32	m	23.55	12.41	3.50	0.08	4.00	1.62	1.94	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001041	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG40	m	27.26	15.43	2.48	0.11	4.97	2.02	2.25	薄壁钢管 KBG40	m	1.030
030412001042	钢结构支架配管 薄壁钢管 KBG50	m	28.71	16.20	2.63	0.15	5.23	2.13	2.37	薄壁钢管 KBG50	m	1.030
030412001043	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG16	m	16.79	7.37	4.62	0.06	2.38	0.97	1.39	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001044	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG20	m	17.64	7.76	4.84	0.06	2.50	1.02	1.46	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001045	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG25	m	21.92	11.49	3.34	0.08	3.70	1.50	1.81	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001046	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG32	m	23.55	12.41	3.50	0.08	4.00	1.62	1.94	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001047	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG40	m	27.26	15.43	2.48	0.11	4.97	2.02	2.25	薄壁钢管 JDG40	m	1.030
030412001048	钢结构支架配管 薄壁钢管 JDG50	m	28.71	16.20	2.63	0.15	5.23	2.13	2.37	薄壁钢管 JDG50	m	1.030
030412001049	钢索配管 薄壁钢管 KBG16	m	23.54	13.14	2.43	0.08	4.23	1.72	1.94	薄壁钢管 KBG16	m	1.030
030412001050	钢索配管 薄壁钢管 KBG20	m	24.76	13.82	2.56	0.08	4.45	1.81	2.04	薄壁钢管 KBG20	m	1.030
030412001051	钢索配管 薄壁钢管 KBG25	m	22.63	12.64	2.30	0.09	4.07	1.66	1.87	薄壁钢管 KBG25	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001052	钢索配管 薄壁钢管 KBG32	m	24.36	13.65	2.42	0.09	4.40	1.79	2.01	薄壁钢管 KBG32	m	1.030
030412001053	钢索配管 薄壁钢管 JDG16	m	23.54	13.14	2.43	0.08	4.23	1.72	1.94	薄壁钢管 JDG16	m	1.030
030412001054	钢索配管 薄壁钢管 JDG20	m	24.76	13.82	2.56	0.08	4.45	1.81	2.04	薄壁钢管 JDG20	m	1.030
030412001055	钢索配管 薄壁钢管 JDG25	m	22.63	12.64	2.30	0.09	4.07	1.66	1.87	薄壁钢管 JDG25	m	1.030
030412001056	钢索配管 薄壁钢管 JDG32	m	24.36	13.65	2.42	0.09	4.40	1.79	2.01	薄壁钢管 JDG32	m	1.030
030412001057	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC15	m	19.67	10.64	2.45	0.12	3.44	1.40	1.62	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001058	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC20	m	20.93	11.31	2.62	0.12	3.66	1.49	1.73	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001059	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC25	m	23.10	13.02	2.10	0.15	4.21	1.71	1.91	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001060	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC32	m	24.60	13.83	2.30	0.15	4.47	1.82	2.03	镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001061	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC40	m	29.86	16.96	2.50	0.21	5.49	2.23	2.47	焊接钢管 SC40	m	1.030
030412001062	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC50	m	31.89	18.00	2.85	0.21	5.83	2.37	2.63	焊接钢管 SC50	m	1.030
030412001063	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC65	m	46.88	26.81	3.73	0.28	8.67	3.52	3.87	焊接钢管 SC65	m	1.030
030412001064	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC80	m	64.68	37.55	4.42	0.33	12.12	4.92	5.34	焊接钢管 SC80	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001065	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC100	m	70.90	39.87	6.72	0.36	12.87	5.23	5.85	焊接钢管 SC100	m	1.030
030412001066	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC125	m	75.10	43.86	3.65	1.14	14.40	5.85	6.20	焊接钢管 SC125	m	1.030
030412001067	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC150	m	80.06	46.49	4.29	1.21	15.26	6.20	6.61	焊接钢管 SC150	m	1.030
030412001068	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC15	m	13.05	7.15	1.51	0.06	2.31	0.94	1.08	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001069	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	13.84	7.62	1.56	0.06	2.46	1.00	1.14	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001070	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC25	m	15.29	8.72	1.23	0.11	2.82	1.15	1.26	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001071	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC32	m	16.30	9.28	1.34	0.11	3.00	1.22	1.35	镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001072	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC40	m	23.13	13.40	1.56	0.16	4.34	1.76	1.91	焊接钢管 SC40	m	1.030
030412001073	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC50	m	24.84	14.29	1.84	0.16	4.62	1.88	2.05	焊接钢管 SC50	m	1.030
030412001074	钢结构支架配 焊接钢管 SC15	m	15.69	7.75	3.06	0.06	2.50	1.02	1.30	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001075	钢结构支架配 焊接钢管 SC20	m	16.64	8.23	3.24	0.06	2.66	1.08	1.37	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001076	钢结构支架配 焊接钢管 SC25	m	18.05	9.57	2.52	0.11	3.10	1.26	1.49	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001077	钢结构支架配 焊接钢管 SC32	m	20.62	11.06	2.73	0.11	3.57	1.45	1.70	镀锌钢管 SC32	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001078	钢结构支架配 焊接钢管 SC40	m	27.89	15.53	2.83	0.17	5.02	2.04	2.30	焊接钢管 SC40	m	1.030
030412001079	钢结构支架配 焊接钢管 SC50	m	29.81	16.49	3.19	0.17	5.33	2.17	2.46	焊接钢管 SC50	m	1.030
030412001080	钢结构支架配 焊接钢管 SC65	m	43.75	24.83	3.73	0.28	8.04	3.26	3.61	焊接钢管 SC65	m	1.030
030412001081	钢结构支架配 焊接钢管 SC80	m	61.25	35.38	4.42	0.33	11.42	4.64	5.06	焊接钢管 SC80	m	1.030
030412001082	钢结构支架配 焊接钢管 SC100	m	67.10	37.46	6.72	0.36	12.10	4.92	5.54	焊接钢管 SC100	m	1.030
030412001083	钢结构支架配 焊接钢管 SC125	m	70.92	41.21	3.65	1.14	13.55	5.51	5.86	焊接钢管 SC125	m	1.030
030412001084	钢结构支架配 焊接钢管 SC150	m	75.62	43.68	4.29	1.21	14.36	5.84	6.24	焊接钢管 SC150	m	1.030
030412001085	钢索配 焊接钢管 SC15	m	18.65	10.33	2.08	0.03	3.32	1.35	1.54	焊接钢管 SC15	m	1.030
030412001086	钢索配 焊接钢管 SC20	m	19.85	10.98	2.25	0.03	3.52	1.43	1.64	焊接钢管 SC20	m	1.030
030412001087	钢索配 焊接钢管 SC25	m	23.73	13.32	2.33	0.09	4.29	1.74	1.96	焊接钢管 SC25	m	1.030
030412001088	钢索配 焊接钢管 SC32	m	25.28	14.15	2.54	0.09	4.56	1.85	2.09	镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001089	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC15	m	28.49	14.56	3.29	1.20	5.04	2.05	2.35	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001090	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC20	m	30.19	15.45	3.55	1.20	5.33	2.17	2.49	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001091	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC25	m	32.01	16.93	3.08	1.20	5.80	2.36	2.64	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001092	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC32	m	34.17	17.97	3.55	1.20	6.14	2.49	2.82	防爆镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001093	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC40	m	38.28	20.84	2.51	1.65	7.20	2.92	3.16	防爆镀锌钢管 SC40	m	1.030
030412001094	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC50	m	40.70	22.13	2.86	1.65	7.61	3.09	3.36	防爆镀锌钢管 SC50	m	1.030
030412001095	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC65	m	56.68	30.84	3.37	2.70	10.73	4.36	4.68	防爆镀锌钢管 SC65	m	1.030
030412001096	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC80	m	69.18	38.23	4.06	2.74	13.11	5.33	5.71	防爆镀锌钢管 SC80	m	1.030
030412001097	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC100	m	75.74	40.58	6.63	2.77	13.87	5.64	6.25	防爆镀锌钢管 SC100	m	1.030
030412001098	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC15	m	17.52	8.23	2.48	1.14	3.00	1.22	1.45	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001099	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC20	m	18.45	8.73	2.62	1.14	3.16	1.28	1.52	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030
030412001100	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC25	m	21.22	10.68	2.31	1.15	3.79	1.54	1.75	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001101	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC32	m	22.67	11.35	2.67	1.15	4.00	1.63	1.87	防爆镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001102	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC40	m	29.63	15.99	1.68	1.59	5.63	2.29	2.45	防爆镀锌钢管 SC40	m	1.030
030412001103	砖、混凝土结构暗配 防爆镀锌钢管 SC50	m	31.39	16.98	1.88	1.59	5.94	2.41	2.59	防爆镀锌钢管 SC50	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001 104	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC15	m	24.80	11.67	3.90	1.33	4.16	1.69	2.05	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001 105	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC20	m	26.20	12.38	4.16	1.33	4.39	1.78	2.16	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030
030412001 106	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC25	m	27.14	13.49	3.51	1.26	4.72	1.92	2.24	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001 107	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC32	m	28.91	14.30	3.96	1.26	4.98	2.02	2.39	防爆镀锌钢管 SC32	m	1.030
030412001 108	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC40	m	35.71	18.96	2.84	1.68	6.60	2.68	2.95	防爆镀锌钢管 SC40	m	1.030
030412001 109	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC50	m	39.34	21.01	3.19	1.68	7.26	2.95	3.25	防爆镀锌钢管 SC50	m	1.030
030412001 110	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC65	m	54.37	28.86	3.62	3.04	10.21	4.15	4.49	防爆镀锌钢管 SC65	m	1.030
030412001 111	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC80	m	71.55	39.22	4.30	3.08	13.54	5.50	5.91	防爆镀锌钢管 SC80	m	1.030
030412001 112	钢结构支架配 防爆镀锌钢管 SC100	m	78.19	41.62	6.87	3.11	14.31	5.82	6.46	防爆镀锌钢管 SC100	m	1.030
030412001 113	塔器照明配 防爆镀锌钢管 SC15	m	31.63	16.33	4.70	0.44	5.37	2.18	2.61	防爆镀锌钢管 SC15	m	1.030
030412001 114	塔器照明配 防爆镀锌钢管 SC20	m	33.91	17.33	5.30	0.47	5.70	2.31	2.80	防爆镀锌钢管 SC20	m	1.030
030412001 115	塔器照明配 防爆镀锌钢管 SC25	m	36.57	18.88	5.40	0.54	6.21	2.52	3.02	防爆镀锌钢管 SC25	m	1.030
030412001 116	砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管规格 10#	m	8.72	4.90	0.89		1.57	0.64	0.72	可挠金属套管 10#	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001 117	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 12#	m	9.12	5.14	0.91		1.65	0.67	0.75	可挠金属套 管 12#	m	1.060
030412001 118	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 15#	m	9.44	5.32	0.95		1.70	0.69	0.78	可挠金属套 管 15#	m	1.060
030412001 119	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 17#	m	9.93	5.59	1.00		1.79	0.73	0.82	可挠金属套 管 17#	m	1.060
030412001 120	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 24#	m	10.54	5.87	1.16		1.88	0.76	0.87	可挠金属套 管 24#	m	1.060
030412001 121	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 30#	m	11.09	6.16	1.24		1.97	0.80	0.92	可挠金属套 管 30#	m	1.060
030412001 122	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 38#	m	11.72	6.46	1.38		2.07	0.84	0.97	可挠金属套 管 38#	m	1.060
030412001 123	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 50#	m	12.48	6.79	1.61		2.17	0.88	1.03	可挠金属套 管 50#	m	1.060
030412001 124	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 63#	m	13.27	7.13	1.83		2.28	0.93	1.10	可挠金属套 管 63#	m	1.060
030412001 125	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 76#	m	14.29	7.48	2.27		2.39	0.97	1.18	可挠金属套 管 76#	m	1.060
030412001 126	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 83#	m	14.16	7.85	1.61		2.51	1.02	1.17	可挠金属套 管 83#	m	1.060
030412001 127	砖、混凝土结构暗配 可 挠金属套管规格 101#	m	14.37	8.33	1.10		2.67	1.08	1.19	可挠金属套 管 101#	m	1.060
030412001 128	吊棚内暗敷设 可挠金 属套管规格 10#	m	20.72	5.63	10.80	0.03	1.81	0.74	1.71	可挠金属套 管 10#	m	1.080
030412001 129	吊棚内暗敷设 可挠金 属套管规格 12#	m	21.27	5.91	10.90	0.03	1.90	0.77	1.76	可挠金属套 管 12#	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001130	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 15#	m	22.13	6.12	11.38	0.03	1.97	0.80	1.83	可挠金属套管 15#	m	1.080
030412001131	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 17#	m	17.85	6.43	7.01	0.03	2.07	0.84	1.47	可挠金属套管 17#	m	1.080
030412001132	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 24#	m	17.84	6.75	6.56	0.02	2.16	0.88	1.47	可挠金属套管 24#	m	1.080
030412001133	吊棚内暗敷设 可挠金属套管规格 30#	m	18.14	7.09	6.34	0.02	2.27	0.92	1.50	可挠金属套管 30#	m	1.080
030412001134	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ16	m	13.23	7.07	1.73	0.11	2.30	0.93	1.09	塑料管 Φ16	m	1.060
030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ20	m	14.14	7.49	1.95	0.11	2.43	0.99	1.17	塑料管 Φ20	m	1.060
030412001136	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ25	m	14.49	7.70	2.01	0.08	2.49	1.01	1.20	塑料管 Φ25	m	1.060
030412001137	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ32	m	16.10	8.18	2.80	0.08	2.64	1.07	1.33	塑料管 Φ32	m	1.060
030412001138	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ40	m	15.74	8.18	2.50	0.05	2.64	1.07	1.30	塑料管 Φ40	m	1.060
030412001139	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ50	m	17.60	8.69	3.47	0.05	2.80	1.14	1.45	塑料管 Φ50	m	1.060
030412001140	砖、混凝土结构明配 塑料管 Φ65	m	18.24	9.22	3.28	0.05	2.97	1.21	1.51	塑料管 Φ65	m	1.060
030412001141	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ16	m	9.53	5.89	0.20		1.88	0.77	0.79	塑料管 Φ16	m	1.060
030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20	m	10.33	6.40	0.20		2.05	0.83	0.85	塑料管 Φ20	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001 143	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ25	m	11.05	6.83	0.24		2.18	0.89	0.91	塑料管 Φ25	m	1.060
030412001 144	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ32	m	11.72	7.22	0.28		2.31	0.94	0.97	塑料管 Φ32	m	1.060
030412001 145	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ40	m	12.37	7.60	0.33		2.43	0.99	1.02	塑料管 Φ40	m	1.060
030412001 146	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ50	m	12.92	7.92	0.37		2.53	1.03	1.07	塑料管 Φ50	m	1.060
030412001 147	吊棚内敷设 塑料管 Φ16	m	17.96	6.75	6.56	0.09	2.19	0.89	1.48	塑料管 Φ16	m	1.060
030412001 148	吊棚内敷设 塑料管 Φ20	m	19.21	7.37	6.80	0.09	2.39	0.97	1.59	塑料管 Φ20	m	1.060
030412001 149	吊棚内敷设 塑料管 Φ25	m	17.40	7.44	5.07	0.07	2.40	0.98	1.44	塑料管 Φ25	m	1.060
030412001 150	吊棚内敷设 塑料管 Φ32	m	19.00	8.05	5.66	0.07	2.60	1.05	1.57	塑料管 Φ32	m	1.060
030412001 151	吊棚内敷设 塑料管 Φ40	m	18.26	8.24	4.73	0.05	2.65	1.08	1.51	塑料管 Φ40	m	1.060
030412001 152	吊棚内敷设 塑料管 Φ50	m	19.75	8.54	5.66	0.05	2.75	1.12	1.63	塑料管 Φ50	m	1.060
030412001 153	吊棚内敷设 塑料管 Φ65	m	20.07	8.96	5.35	0.05	2.88	1.17	1.66	塑料管 Φ65	m	1.060
030412001 154	金属软管敷设 每根管长≤500mm	根	13.66	8.36	0.41		2.67	1.09	1.13	包塑金属软管	根	1.000
030412001 155	金属软管敷设 每根管长≤1000mm	根	17.78	10.90	0.50		3.49	1.42	1.47	包塑金属软管	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412001 156	防爆金属软管敷设 每根管长≤500mm	根	26.44	16.71	0.03		5.35	2.17	2.18	防爆包塑金属软管	根	1.000
030412001 157	防爆金属软管敷设 每根管长≤1000mm	根	31.77	20.07	0.05		6.42	2.61	2.62	防爆包塑金属软管	根	1.000
030412002 001	塑料线槽 20×10	m	10.42	6.18	0.49	0.08	2.00	0.81	0.86	塑料线槽 20×10	m	1.050
030412002 002	塑料线槽 24×14	m	11.14	6.63	0.49	0.08	2.15	0.87	0.92	塑料线槽 24×14	m	1.050
030412002 003	塑料线槽 39×19	m	11.14	6.63	0.49	0.08	2.15	0.87	0.92	塑料线槽 39×19	m	1.050
030412002 004	塑料线槽 50×25	m	12.65	7.54	0.56	0.08	2.44	0.99	1.04	塑料线槽 50×25	m	1.050
030412002 005	塑料线槽 59×22	m	12.65	7.54	0.56	0.08	2.44	0.99	1.04	塑料线槽 59×22	m	1.050
030412002 006	金属线槽敷设 宽度(mm)≤50	m	24.72	13.10	3.43	0.17	4.25	1.73	2.04	金属线槽	m	1.050
030412002 007	金属线槽敷设 宽度(mm)≤100	m	33.68	17.48	5.30	0.17	5.65	2.30	2.78	金属线槽	m	1.050
030412002 008	金属线槽敷设 宽度(mm)≤150	m	59.13	30.70	9.29	0.31	9.92	4.03	4.88	金属线槽	m	1.050
030412003 001	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤200	m	28.08	15.61	2.16	0.66	5.21	2.12	2.32	桥架	m	1.010
030412003 002	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤400	m	45.61	25.99	2.24	1.32	8.74	3.55	3.77	桥架	m	1.010
030412003 003	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤600	m	71.65	41.68	2.42	1.98	13.97	5.68	5.92	桥架	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003004	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤800	m	99.38	56.48	2.50	4.67	19.57	7.95	8.21	桥架	m	1.010
030412003005	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	127.28	71.84	2.44	7.01	25.23	10.25	10.51	桥架	m	1.010
030412003006	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤1200	m	153.28	85.57	2.47	9.70	30.49	12.39	12.66	桥架	m	1.010
030412003007	钢制槽式桥架 宽+高(mm)≤1500	m	176.68	98.48	2.79	11.38	35.16	14.28	14.59	桥架	m	1.010
030412003008	钢制梯式桥架 宽+高(mm)≤200	m	24.32	13.24	2.15	0.66	4.45	1.81	2.01	桥架	m	1.010
030412003009	钢制梯式桥架 宽+高(mm)≤500	m	51.69	29.83	2.26	1.31	9.97	4.05	4.27	桥架	m	1.010
030412003010	钢制梯式桥架 宽+高(mm)≤800	m	76.54	43.73	2.48	2.99	14.95	6.07	6.32	桥架	m	1.010
030412003011	钢制梯式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	109.68	62.03	2.43	5.69	21.67	8.80	9.06	桥架	m	1.010
030412003012	钢制梯式桥架 宽+高(mm)≤1200	m	127.70	70.12	2.38	9.04	25.33	10.29	10.54	桥架	m	1.010
030412003013	钢制梯式桥架 宽+高(mm)≤1500	m	156.09	86.06	2.87	10.72	30.97	12.58	12.89	桥架	m	1.010
030412003014	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤100	m	12.95	7.52	0.97		2.41	0.98	1.07	桥架	m	1.010
030412003015	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤150	m	26.61	14.71	2.12	0.66	4.92	2.00	2.20	桥架	m	1.010
030412003016	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤400	m	42.91	24.27	2.26	1.32	8.19	3.33	3.54	桥架	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003017	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤600	m	67.24	38.66	2.24	2.34	13.12	5.33	5.55	桥架	m	1.010
030412003018	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤800	m	90.66	51.73	2.33	4.02	17.84	7.25	7.49	桥架	m	1.010
030412003019	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	111.62	63.83	2.34	5.18	22.08	8.97	9.22	桥架	m	1.010
030412003020	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤1200	m	124.67	70.37	2.36	6.89	24.72	10.04	10.29	桥架	m	1.010
030412003021	钢制托盘式桥架 宽+高(mm)≤1500	m	165.68	93.50	3.00	9.26	32.88	13.36	13.68	桥架	m	1.010
030412003022	玻璃钢槽式桥架 宽+高(mm)≤200	m	25.60	15.45	0.13	0.66	5.16	2.09	2.11	桥架	m	1.010
030412003023	玻璃钢槽式桥架 宽+高(mm)≤400	m	39.31	24.11	0.14	0.66	7.93	3.22	3.25	桥架	m	1.010
030412003024	玻璃钢槽式桥架 宽+高(mm)≤600	m	62.14	37.11	0.17	2.09	12.54	5.10	5.13	桥架	m	1.010
030412003025	玻璃钢槽式桥架 宽+高(mm)≤800	m	105.34	62.28	0.27	4.18	21.27	8.64	8.70	桥架	m	1.010
030412003026	玻璃钢槽式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	119.90	69.31	0.43	6.26	24.18	9.82	9.90	桥架	m	1.010
030412003027	玻璃梯式桥架 宽+高(mm)≤200	m	21.31	12.75	0.11	0.66	4.29	1.74	1.76	桥架	m	1.010
030412003028	玻璃梯式桥架 宽+高(mm)≤400	m	35.40	21.66	0.12	0.66	7.14	2.90	2.92	桥架	m	1.010
030412003029	玻璃梯式桥架 宽+高(mm)≤600	m	54.11	31.79	0.15	2.34	10.92	4.44	4.47	桥架	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003030	玻璃梯式桥架 宽+高(mm)≤800	m	84.25	48.47	0.24	4.67	17.00	6.91	6.96	桥架	m	1.010
030412003031	玻璃梯式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	103.33	58.76	0.38	6.35	20.84	8.47	8.53	桥架	m	1.010
030412003032	玻璃托盘式桥架 宽+高(mm)≤300	m	24.95	15.04	0.13	0.66	5.02	2.04	2.06	桥架	m	1.010
030412003033	玻璃托盘式桥架 宽+高(mm)≤500	m	56.58	33.35	0.16	2.34	11.42	4.64	4.67	桥架	m	1.010
030412003034	玻璃托盘式桥架 宽+高(mm)≤800	m	93.43	54.27	0.26	4.67	18.86	7.66	7.71	桥架	m	1.010
030412003035	玻璃托盘式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	116.92	66.69	0.41	7.01	23.58	9.58	9.65	桥架	m	1.010
030412003036	铝合金槽式桥架 宽+高(mm)≤100	m	10.25	6.38	0.14	0.01	2.04	0.83	0.85	桥架	m	1.010
030412003037	铝合金槽式桥架 宽+高(mm)≤200	m	17.32	10.87	0.12	0.01	3.48	1.41	1.43	桥架	m	1.010
030412003038	铝合金槽式桥架 宽+高(mm)≤350	m	27.52	16.75	0.13	0.57	5.55	2.25	2.27	桥架	m	1.010
030412003039	铝合金槽式桥架 宽+高(mm)≤550	m	55.20	34.24	0.15	0.58	11.14	4.53	4.56	桥架	m	1.010
030412003040	铝合金槽式桥架 宽+高(mm)≤800	m	86.22	52.47	0.24	1.92	17.40	7.07	7.12	桥架	m	1.010
030412003041	铝合金槽式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	104.76	62.77	0.38	3.25	21.13	8.58	8.65	桥架	m	1.010
030412003042	铝合金梯式桥架 宽+高(mm)≤320	m	20.05	12.01	0.14	0.57	4.03	1.64	1.66	桥架	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412003043	铝合金梯式桥架 宽+高(mm)≤500	m	42.03	25.91	0.17	0.57	8.47	3.44	3.47	桥架	m	1.010
030412003044	铝合金梯式桥架 宽+高(mm)≤800	m	64.76	38.90	0.22	1.92	13.06	5.31	5.35	桥架	m	1.010
030412003045	铝合金梯式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	88.04	52.23	0.33	3.25	17.75	7.21	7.27	桥架	m	1.010
030412003046	铝合金托盘式桥架 宽+高(mm)≤320	m	23.93	14.47	0.14	0.57	4.81	1.96	1.98	桥架	m	1.010
030412003047	铝合金托盘式桥架 宽+高(mm)≤500	m	45.67	28.20	0.18	0.57	9.21	3.74	3.77	桥架	m	1.010
030412003048	铝合金托盘式桥架 宽+高(mm)≤800	m	80.02	48.55	0.24	1.91	16.15	6.56	6.61	桥架	m	1.010
030412003049	铝合金托盘式桥架 宽+高(mm)≤1000	m	96.75	57.70	0.38	3.25	19.51	7.92	7.99	桥架	m	1.010
030412003050	组合式桥架安装	片	71.84	45.22	0.06	0.20	14.53	5.90	5.93	组合式桥架	片	1.000
030412003051	桥架支撑架	kg	10.45	4.81	2.26	0.24	1.62	0.66	0.86	支撑架	kg	1.005
030412003052	复合电缆支架	套	8.47	3.79	2.21	0.04	1.23	0.50	0.70	复合电缆支架	套	1.000
030412004001	管内穿铝芯线 BLV-2.5m ²	m	1.16	0.71	0.03		0.23	0.09	0.10	铝芯线 2.5m ²	m	1.080
030412004002	管内穿铝芯线 BLV-4m ²	m	0.82	0.50	0.03		0.16	0.06	0.07	铝芯线 4m ²	m	1.080
030412004003	管内穿铝芯线 BLV-6m ²	m	0.89	0.54	0.04		0.17	0.07	0.07	铝芯线 6m ²	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004004	管内穿铝芯线 BLV-10m m²	m	1.11	0.67	0.05		0.21	0.09	0.09	铝芯线 10m m²	m	1.050
030412004005	管内穿铝芯线 BLV-16m m²	m	1.23	0.74	0.05		0.24	0.10	0.10	铝芯线 16m m²	m	1.050
030412004006	管内穿铝芯线 BLV-25m m²	m	1.42	0.86	0.06		0.27	0.11	0.12	铝芯线 25m m²	m	1.050
030412004007	管内穿铝芯线 BLV-35m m²	m	1.61	0.98	0.06		0.31	0.13	0.13	铝芯线 35m m²	m	1.050
030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5m m²	m	1.35	0.71	0.21		0.23	0.09	0.11	铜芯线 2.5m m²	m	1.080
030412004009	管内穿铜芯线 BV-4m m²	m	1.30	0.67	0.21		0.22	0.09	0.11	铜芯线 4m m²	m	1.080
030412004010	管内穿铜芯线 BV-6m m²	m	1.50	0.80	0.22		0.26	0.10	0.12	铜芯线 6m m²	m	1.050
030412004011	管内穿铜芯线 BV-10m m²	m	1.79	0.96	0.25		0.31	0.12	0.15	铜芯线 10m m²	m	1.050
030412004012	管内穿铜芯线 BV-16m m²	m	2.03	1.11	0.26		0.35	0.14	0.17	铜芯线 16m m²	m	1.050
030412004013	管内穿铜芯线 BV-25m m²	m	2.50	1.38	0.29		0.44	0.18	0.21	铜芯线 25m m²	m	1.050
030412004014	管内穿铜芯线 BV-35m m²	m	2.64	1.46	0.30		0.47	0.19	0.22	铜芯线 35m m²	m	1.050
030412004015	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5m m²	m	1.35	0.71	0.21		0.23	0.09	0.11	阻燃铜芯线 2.5m m²	m	1.080
030412004016	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-4m m²	m	1.30	0.67	0.21		0.22	0.09	0.11	阻燃铜芯线 4m m²	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004 017	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-6m m²	m	1.50	0.80	0.22		0.26	0.10	0.12	阻燃铜芯线 6m m²	m	1.050
030412004 018	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-10m m²	m	1.79	0.96	0.25		0.31	0.12	0.15	阻燃铜芯线 10m m²	m	1.050
030412004 019	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-16m m²	m	2.03	1.11	0.26		0.35	0.14	0.17	阻燃铜芯线 16m m²	m	1.050
030412004 020	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-25m m²	m	2.50	1.38	0.29		0.44	0.18	0.21	阻燃铜芯线 25m m²	m	1.050
030412004 021	管内穿阻燃铜芯线 ZR-BV-35m m²	m	2.64	1.46	0.30		0.47	0.19	0.22	阻燃铜芯线 35m m²	m	1.050
030412004 022	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-2.5m m²	m	1.35	0.71	0.21		0.23	0.09	0.11	耐火铜芯线 2.5m m²	m	1.080
030412004 023	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-4m m²	m	1.30	0.67	0.21		0.22	0.09	0.11	耐火铜芯线 4m m²	m	1.080
030412004 024	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-6m m²	m	1.50	0.80	0.22		0.26	0.10	0.12	耐火铜芯线 6m m²	m	1.050
030412004 025	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-10m m²	m	1.79	0.96	0.25		0.31	0.12	0.15	耐火铜芯线 10m m²	m	1.050
030412004 026	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-16m m²	m	2.03	1.11	0.26		0.35	0.14	0.17	耐火铜芯线 16m m²	m	1.050
030412004 027	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-25m m²	m	2.50	1.38	0.29		0.44	0.18	0.21	耐火铜芯线 25m m²	m	1.050
030412004 028	管内穿耐火铜芯线 NH-BV-35m m²	m	2.64	1.46	0.30		0.47	0.19	0.22	耐火铜芯线 35m m²	m	1.050
030412004 029	管内穿低烟无卤阻燃铜 芯线 WDZ-BYJ-2.5m m²	m	1.35	0.71	0.21		0.23	0.09	0.11	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										m m ²		
030412004 030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4m m ²	m	1.30	0.67	0.21		0.22	0.09	0.11	铜芯线 WDZ-BYJ-4m m ²	m	1.080
030412004 031	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6m m ²	m	1.50	0.80	0.22		0.26	0.10	0.12	铜芯线 WDZ-BYJ-6m m ²	m	1.050
030412004 032	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-10m m ²	m	1.79	0.96	0.25		0.31	0.12	0.15	铜芯线 WDZ-BYJ-10m m ²	m	1.050
030412004 033	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-16m m ²	m	2.03	1.11	0.26		0.35	0.14	0.17	铜芯线 WDZ-BYJ-16m m ²	m	1.050
030412004 034	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-25m m ²	m	2.50	1.38	0.29		0.44	0.18	0.21	铜芯线 WDZ-BYJ-25m m ²	m	1.050
030412004 035	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-35m m ²	m	2.64	1.46	0.30		0.47	0.19	0.22	铜芯线 WDZ-BYJ-35m m ²	m	1.050
030412004 036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m m ²	m	1.35	0.71	0.21		0.23	0.09	0.11	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m m ²	m	1.080
030412004 037	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-4m m ²	m	1.30	0.67	0.21		0.22	0.09	0.11	铜芯线 WDZN-BYJ-4m m ²	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004 038	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-6m m²	m	1.50	0.80	0.22		0.26	0.10	0.12	铜芯线 WDZN-BYJ-6m m²	m	1.050
030412004 039	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-10m m²	m	1.79	0.96	0.25		0.31	0.12	0.15	铜芯线 WDZN-BYJ-10m m²	m	1.050
030412004 040	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-16m m²	m	2.03	1.11	0.26		0.35	0.14	0.17	铜芯线 WDZN-BYJ-16m m²	m	1.050
030412004 041	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-25m m²	m	2.50	1.38	0.29		0.44	0.18	0.21	铜芯线 WDZN-BYJ-25m m²	m	1.050
030412004 042	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-35m m²	m	2.64	1.46	0.30		0.47	0.19	0.22	铜芯线 WDZN-BYJ-35m m²	m	1.050
030412004 043	管内穿塑料护套线 RVV-2×0.5m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVV-2×0.5m m²	m	1.080
030412004 044	管内穿塑料护套线 RVV-2×0.75m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVV-2×0.75m m²	m	1.080
030412004 045	管内穿塑料护套线 RVV-2×1.0m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVV-2×1.0m m²	m	1.080
030412004 046	管内穿塑料护套线 RVV-2×1.5m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVV-2×1.5m m²	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										m ²		
030412004 047	管内穿塑料护套线 RVV-2×2.5m m ²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVV-2×2.5m m ²	m	1.080
030412004 048	管内穿塑料护套线 RVV-2×4m m ²	m	2.07	1.12	0.23	0.03	0.37	0.15	0.17	塑料护套线 RVV-2×4m m ²	m	1.080
030412004 049	管内穿塑料护套线 RVV-2×10m m ²	m	2.79	1.45	0.41	0.03	0.47	0.19	0.23	塑料护套线 RVV-2×10m m ²	m	1.040
030412004 050	管内穿塑料护套线 RVV-3×0.5m m ²	m	1.95	1.01	0.28	0.03	0.33	0.14	0.16	塑料护套线 RVV-3×0.5m m ²	m	1.080
030412004 051	管内穿塑料护套线 RVV-3×0.75m m ²	m	1.95	1.01	0.28	0.03	0.33	0.14	0.16	塑料护套线 RVV-3×0.75m m ²	m	1.080
030412004 052	管内穿塑料护套线 RVV-3×1.0m m ²	m	1.95	1.01	0.28	0.03	0.33	0.14	0.16	塑料护套线 RVV-3×1.0m m ²	m	1.080
030412004 053	管内穿塑料护套线 RVV-3×1.5m m ²	m	1.95	1.01	0.28	0.03	0.33	0.14	0.16	塑料护套线 RVV-3×1.5m m ²	m	1.080
030412004 054	管内穿塑料护套线 RVV-3×2.5m m ²	m	1.95	1.01	0.28	0.03	0.33	0.14	0.16	塑料护套线 RVV-3×2.5m m ²	m	1.080
030412004 055	管内穿塑料护套线 RVV-3×4m m ²	m	2.32	1.23	0.30	0.03	0.40	0.16	0.19	塑料护套线 RVV-3×4m m ²	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004 056	管内穿塑料护套线 RVV-3×10m m²	m	3.11	1.60	0.49	0.03	0.52	0.21	0.26	塑料护套线 RVV-3×10m m²	m	1.040
030412004 057	管内穿塑料护套线 RVVP-2×0.5m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-2× 0.5m m²	m	1.080
030412004 058	管内穿塑料护套线 RVVP-2×0.75m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-2× 0.75m m²	m	1.080
030412004 059	管内穿塑料护套线 RVVP-2×1.0m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-2× 1.0m m²	m	1.080
030412004 060	管内穿塑料护套线 RVVP-2×1.5m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-2× 1.5m m²	m	1.080
030412004 061	管内穿塑料护套线 RVVP-2×2.5m m²	m	1.70	0.89	0.23	0.03	0.29	0.12	0.14	塑料护套线 RVVP-2× 2.5m m²	m	1.080
030412004 062	管内穿塑料护套线 RVVP-2×4m m²	m	1.89	1.01	0.23	0.03	0.33	0.14	0.16	塑料护套线 RVVP-2×4m m²	m	1.080
030412004 063	管内穿塑料护套线 RVVP-2×10m m²	m	1.74	0.79	0.41	0.03	0.26	0.11	0.14	塑料护套线 RVVP-2×10m m²	m	1.080
030412004 064	管内穿塑料护套线 RVVP-3×0.5m m²	m	1.59	0.82	0.23	0.03	0.27	0.11	0.13	塑料护套线 RVVP-3×	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										0.5m m²		
030412004 065	管内穿塑料护套线 RVVP-3×0.75m m²	m	1.63	0.83	0.25	0.03	0.28	0.11	0.13	塑料护套线 RVVP-3× 0.75m m²	m	1.080
030412004 066	管内穿塑料护套线 RVVP-3×1.0m m²	m	1.66	0.84	0.26	0.03	0.28	0.11	0.14	塑料护套线 RVVP-3× 1.0m m²	m	1.080
030412004 067	管内穿塑料护套线 RVVP-3×1.5m m²	m	1.66	0.84	0.26	0.03	0.28	0.11	0.14	塑料护套线 RVVP-3× 1.5m m²	m	1.080
030412004 068	管内穿塑料护套线 RVVP-3×2.5m m²	m	1.66	0.84	0.26	0.03	0.28	0.11	0.14	塑料护套线 RVVP-3× 2.5m m²	m	1.080
030412004 069	管内穿塑料护套线 RVVP-3×4m m²	m	1.86	0.96	0.27	0.03	0.32	0.13	0.15	塑料护套线 RVVP-3×4m m²	m	1.080
030412004 070	管内穿多芯软导线 RVS-2×0.5m m²	m	1.91	0.99	0.31		0.32	0.13	0.16	多芯软导线 RVS-2×0.5m m²	m	1.080
030412004 071	管内穿多芯软导线 RVS-2×0.75m m²	m	1.94	1.00	0.33		0.32	0.13	0.16	多芯软导线 RVS-2× 0.75m m²	m	1.080
030412004 072	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.0m m²	m	1.98	1.02	0.35		0.32	0.13	0.16	多芯软导线 -2×1.0m m²	m	1.080
030412004 073	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.5m m²	m	1.64	1.02	0.03		0.32	0.13	0.14	多芯软导线 RVS-2×1.5m	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										m ²		
030412004 074	管内穿多芯软导线 RVS-2×2.5m m ²	m	1.81	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	多芯软导线 RVS-2×2.5m m ²	m	1.080
030412004 075	管内穿多芯软导线 RVS-2×4m m ²	m	1.99	1.24	0.03		0.40	0.16	0.16	多芯软导线 RVS-2×4m m ²	m	1.080
030412004 076	管内穿多芯软导线 RVS-4×0.5m m ²	m	2.18	1.36	0.03		0.43	0.18	0.18	多芯软导线 RVS-4×0.5m m ²	m	1.080
030412004 077	管内穿多芯软导线 RVS-4×0.75m m ²	m	2.44	1.52	0.03		0.49	0.20	0.20	多芯软导线 RVS-4× 0.75m m ²	m	1.080
030412004 078	管内穿多芯软导线 RVS-4×1.0m m ²	m	2.80	1.75	0.03		0.56	0.23	0.23	多芯软导线 RVS-4×1.0m m ²	m	1.080
030412004 079	管内穿多芯软导线 RVS-4×1.5m m ²	m	3.02	1.89	0.03		0.60	0.25	0.25	多芯软导线 RVS-4×1.5m m ²	m	1.080
030412004 080	管内穿多芯软导线 RVS-4×2.5m m ²	m	1.64	1.02	0.03		0.32	0.13	0.14	多芯软导线 RVS-4×2.5m m ²	m	1.000
030412004 081	管内穿多芯软导线 RVS-4×4m m ²	m	1.81	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	多芯软导线 RVS-4×4m m ²	m	1.080
030412004 082	线槽配铜芯线 BV-2.5m m ²	m	1.64	1.02	0.03		0.33	0.13	0.14	铜芯线 2.5m m ²	m	1.020
030412004	线槽配铜芯线 BV-4m m ²	m	1.80	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	铜芯线 4m m ²	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
083												
030412004 084	线槽配铜芯线 BV-6m m²	m	1.99	1.24	0.03		0.40	0.16	0.16	铜芯线 6m m²	m	1.020
030412004 085	线槽配铜芯线 BV-10m m²	m	2.17	1.35	0.03		0.43	0.18	0.18	铜芯线 10m m²	m	1.020
030412004 086	线槽配铜芯线 BV-16m m²	m	2.44	1.52	0.03		0.49	0.20	0.20	铜芯线 16m m²	m	1.020
030412004 087	线槽配铜芯线 BV-25m m²	m	2.80	1.75	0.03		0.56	0.23	0.23	铜芯线 25m m²	m	1.020
030412004 088	线槽配铜芯线 BV-35m m²	m	3.02	1.89	0.03		0.60	0.25	0.25	铜芯线 35m m²	m	1.020
030412004 089	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-2.5m m²	m	1.64	1.02	0.03		0.33	0.13	0.14	阻燃铜芯线 2.5m m²	m	1.020
030412004 090	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-4m m²	m	1.80	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	阻燃铜芯线 4m m²	m	1.020
030412004 091	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-6m m²	m	1.99	1.24	0.03		0.40	0.16	0.16	阻燃铜芯线 6m m²	m	1.020
030412004 092	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-10m m²	m	2.17	1.35	0.03		0.43	0.18	0.18	阻燃铜芯线 10m m²	m	1.020
030412004 093	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-16m m²	m	2.44	1.52	0.03		0.49	0.20	0.20	阻燃铜芯线 16m m²	m	1.020
030412004 094	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-25m m²	m	2.80	1.75	0.03		0.56	0.23	0.23	阻燃铜芯线 25m m²	m	1.020
030412004 095	线槽配阻燃铜芯线 ZR-BV-35m m²	m	3.02	1.89	0.03		0.60	0.25	0.25	阻燃铜芯线 35m m²	m	1.020
030412004	线槽配耐火铜芯线	m	1.64	1.02	0.03		0.33	0.13	0.14	耐火铜芯线	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
096	NH-BV-2.5m m²									2.5m m²		
030412004 097	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-4m m²	m	1.80	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	耐火铜芯线 4m m²	m	1.020
030412004 098	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-6m m²	m	1.99	1.24	0.03		0.40	0.16	0.16	耐火铜芯线 6m m²	m	1.020
030412004 099	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-10m m²	m	2.17	1.35	0.03		0.43	0.18	0.18	耐火铜芯线 10m m²	m	1.020
030412004 100	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-16m m²	m	2.44	1.52	0.03		0.49	0.20	0.20	耐火铜芯线 16m m²	m	1.020
030412004 101	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-25m m²	m	2.80	1.75	0.03		0.56	0.23	0.23	耐火铜芯线 25m m²	m	1.020
030412004 102	线槽配耐火铜芯线 NH-BV-35m m²	m	3.02	1.89	0.03		0.60	0.25	0.25	耐火铜芯线 35m m²	m	1.020
030412004 103	线槽配低烟无卤阻燃铜 芯线 WDZ-BYJ-2.5m m²	m	1.64	1.02	0.03		0.33	0.13	0.14	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5 m m²	m	1.020
030412004 104	线槽配低烟无卤阻燃铜 芯线 WDZ-BYJ-4m m²	m	1.80	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	铜芯线 WDZ-BYJ-4m m²	m	1.020
030412004 105	线槽配低烟无卤阻燃铜 芯线 WDZ-BYJ-6m m²	m	1.99	1.24	0.03		0.40	0.16	0.16	铜芯线 WDZ-BYJ-6m m²	m	1.020
030412004 106	线槽配低烟无卤阻燃铜 芯线 WDZ-BYJ-10m m²	m	2.17	1.35	0.03		0.43	0.18	0.18	铜芯线 WDZ-BYJ-10m m²	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004 107	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-16m m²	m	2.44	1.52	0.03		0.49	0.20	0.20	铜芯线 WDZ-BYJ-16m m²	m	1.020
030412004 108	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-25m m²	m	2.80	1.75	0.03		0.56	0.23	0.23	铜芯线 WDZ-BYJ-25m m²	m	1.020
030412004 109	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-35m m²	m	3.02	1.89	0.03		0.60	0.25	0.25	铜芯线 WDZ-BYJ-35m m²	m	1.020
030412004 110	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m m²	m	1.64	1.02	0.03		0.33	0.13	0.14	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5m m²	m	1.020
030412004 111	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-4m m²	m	1.80	1.12	0.03		0.36	0.15	0.15	铜芯线 WDZN-BYJ-4m m²	m	1.020
030412004 112	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-6m m²	m	1.99	1.24	0.03		0.40	0.16	0.16	铜芯线 WDZN-BYJ-6m m²	m	1.020
030412004 113	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-10m m²	m	2.17	1.35	0.03		0.43	0.18	0.18	铜芯线 WDZN-BYJ-10m m²	m	1.020
030412004 114	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-16m m²	m	2.44	1.52	0.03		0.49	0.20	0.20	铜芯线 WDZN-BYJ-16m m²	m	1.020
030412004 115	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线	m	2.80	1.75	0.03		0.56	0.23	0.23	铜芯线 WDZN-BYJ-25	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	WDZN-BYJ-25m m²									m m²		
030412004 116	线槽配低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-35m m²	m	3.02	1.89	0.03		0.60	0.25	0.25	铜芯 WDZN-BYJ-35 m m²	m	1.020
030412004 117	线槽配塑料护套线 RVV-2×0.5m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVV-2×0.5m m²	m	1.080
030412004 118	线槽配塑料护套线 RVV-2×0.75m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVV-2× 0.75m m²	m	1.080
030412004 119	线槽配塑料护套线 RVV-2×1.0m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVV-2×1.0m m²	m	1.080
030412004 120	线槽配塑料护套线 RVV-2×1.5m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVV-2×1.5m m²	m	1.080
030412004 121	线槽配塑料护套线 RVV-2×2.5m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	护套线 RVV-2×2.5m m²	m	1.080
030412004 122	线槽配塑料护套线 RVV-2×4m m²	m	2.65	1.64	0.05		0.52	0.21	0.22	塑料护套线 RVV-2×4m m²	m	1.050
030412004 123	线槽配塑料护套线 RVV-2×6m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-2×4m m²	m	1.050
030412004 124	线槽配塑料护套线 RVV-3×0.5m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-3×0.5m m²	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004 125	线槽配塑料护套线 RVV-3×0.75m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-3× 0.75m m²	m	1.080
030412004 126	线槽配塑料护套线 RVV-3×1.0m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-3×1.0m m²	m	1.080
030412004 127	线槽配塑料护套线 RVV-3×1.5m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVV-3×1.5m m²	m	1.080
030412004 128	线槽配塑料护套线 RVV-3×2.5m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	护套线 RVV-3×2.5m m²	m	1.080
030412004 129	线槽配塑料护套线 RVV-3×4m m²	m	2.90	1.80	0.05		0.58	0.23	0.24	塑料护套线 RVV-3×4m m²	m	1.050
030412004 130	线槽配塑料护套线 RVV-3×6m m²	m	2.90	1.80	0.05		0.58	0.23	0.24	塑料护套线 RVV-3×6m m²	m	1.050
030412004 131	线槽配塑料护套线 RVVP-2×0.5m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVVP-2× 0.5m m²	m	1.080
030412004 132	线槽配塑料护套线 RVVP-2×0.75m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVVP-2× 0.75m m²	m	1.080
030412004 133	线槽配塑料护套线 RVVP-2×1.0m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVVP-2× 1.0m m²	m	1.080
030412004	线槽配塑料护套线	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
134	RVVP-2×1.5m m²									RVVP-2×1.5m m²		
030412004 135	线槽配塑料护套线 RVVP-2×2.5m m²	m	2.19	1.35	0.05		0.43	0.18	0.18	塑料护套线 RVVP-2×2.5m m²	m	1.080
030412004 136	线槽配塑料护套线 RVVP-2×4m m²	m	2.65	1.64	0.05		0.52	0.21	0.22	塑料护套线 RVVP-2×4m m²	m	1.050
030412004 137	线槽配塑料护套线 RVVP-2×6m m²	m	2.65	1.64	0.05		0.52	0.21	0.22	塑料护套线 RVVP-2×6m m²	m	1.050
030412004 138	线槽配塑料护套线 RVVP-3×0.5m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-3×0.5m m²	m	1.080
030412004 139	线槽配塑料护套线 RVVP-3×0.75m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-3×0.75m m²	m	1.080
030412004 140	线槽配塑料护套线 RVVP-3×1.0m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-3×1.0m m²	m	1.080
030412004 141	线槽配塑料护套线 RVVP-3×1.5m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-3×1.5m m²	m	1.080
030412004 142	线槽配塑料护套线 RVVP-3×2.5m m²	m	2.33	1.44	0.05		0.46	0.19	0.19	塑料护套线 RVVP-3×2.5m m²	m	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030412004 143	线槽配塑料护套线 RVVP-3×4m m²	m	2.90	1.80	0.05		0.58	0.23	0.24	塑料护套线 RVVP-3×4m m²	m	1.050
030412004 144	线槽配塑料护套线 RVVP-3×6m m²	m	2.90	1.80	0.05		0.58	0.23	0.24	塑料护套线 RVVP-3×6m m²	m	1.050
030412005 001	明装接线箱 半周长 (mm)≤700	个	119.53	66.47	12.97	0.21	21.34	8.67	9.87	接线箱	个	1.000
030412005 002	明装接线箱 半周长 (mm)≤1500	个	157.57	93.72	8.36	0.21	30.06	12.21	13.01	接线箱	个	1.000
030412005 003	暗装接线箱 半周长 (mm)≤700	个	126.07	77.01	4.00		24.64	10.01	10.41	接线箱	个	1.000
030412005 004	暗装接线箱 半周长 (mm)≤1500	个	191.02	117.69	4.60		37.66	15.30	15.77	接线箱	个	1.000
030412006 001	暗装 接线盒	个	7.90	3.81	1.72		1.22	0.50	0.65	接线盒	个	1.020
030412006 002	暗装 开关(插座)盒	个	10.75	5.63	1.70		1.80	0.73	0.89	接线盒	个	1.020
030412006 003	明装 普通接线盒	个	13.27	6.90	1.85	0.21	2.28	0.93	1.10	接线盒	个	1.020
030412006 004	明装 防爆接线盒	个	17.76	10.05	1.53	0.13	3.26	1.32	1.47	接线盒	个	1.020
030412006 005	钢索上接线盒	个	4.51	2.04	1.18		0.65	0.27	0.37	接线盒	个	1.020

B. 4. 13 照明器具安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413001001	吸顶灯具 灯罩周长 (mm) ≤ 2000mm	套	41.27	23.7	3.19	0.21	7.65	3.11	3.41	成套灯具	套	1.010
030413001002	吸顶灯具 灯罩周长 (mm) > 2000mm	套	45.87	26.88	2.8	0.21	8.67	3.52	3.79	成套灯具	套	1.010
030413001003	软线吊灯	套	23.48	11.36	4.88	0.13	3.68	1.49	1.94	成套灯具	套	1.010
030413001004	软线吊灯 (带自在器)	套	25.52	11.93	5.92	0.13	3.86	1.57	2.11	成套灯具	套	1.010
030413001005	吊链灯	套	37.03	20.19	4.51	0.13	6.5	2.64	3.06	成套灯具	套	1.010
030413001006	防水吊灯	套	23.55	11.36	4.95	0.13	3.68	1.49	1.94	成套灯具	套	1.010
030413001007	座灯头	套	21.02	11.36	2.62	0.13	3.68	1.49	1.74	成套灯具	套	1.010
030413001008	一般弯脖灯	套	36.01	20.35	3.23	0.21	6.58	2.67	2.97	成套灯具	套	1.010
030413001009	一般单罩壁灯	套	35.13	20.19	2.77	0.13	6.5	2.64	2.90	成套灯具	套	1.010
030413001010	一般双罩壁灯	套	58.38	34.9	2.77	0.13	11.21	4.55	4.82	成套灯具	套	1.010
030413001011	一般三罩壁灯	套	71.31	43.07	2.78	0.13	13.82	5.62	5.89	成套灯具	套	1.010
030413001012	大型单罩壁灯 (> 7 k g)	套	210.77	127.17	8.78	0.13	40.74	16.55	17.40	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413001013	大型双罩壁灯 (> 7 k g)	套	217.11	131.18	8.78	0.13	42.02	17.07	17.93	成套灯具	套	1.010
030413002001	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 灯体直径 (mm) ≤ 300 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 500	套	541.95	336.08	9.58	0.21	107.61	43.72	44.75	成套灯具	套	1.010
030413002002	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 灯体直径 (mm) ≤ 600 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 600	套	773.61	482.05	10.46	0.21	154.32	62.69	63.88	成套灯具	套	1.010
030413002003	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 灯体直径 (mm) ≤ 900 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 700	套	1158.76	724.03	12.87	0.25	231.77	94.16	95.68	成套灯具	套	1.010
030413002004	吊式艺术装饰灯具 蜡烛灯 灯体直径 (mm) ≤ 1400 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 1400	套	1435.61	893.69	20.78	0.3	286.08	116.22	118.54	成套灯具	套	1.010
030413002005	吊式艺术装饰灯具 挂片灯 灯体直径 (mm) ≤ 550 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 550	套	230.87	139.71	8.92	0.21	44.78	18.19	19.06	成套灯具	套	1.010
030413002006	吊式艺术装饰灯具 挂片灯 灯体直径 (mm) ≤ 900 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 1100	套	314.54	192.59	8.95	0.25	61.71	25.07	25.97	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002007	吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 灯体直径(mm)≤600 灯体垂吊长度(mm)≤1200	套	594.86	368.58	11	0.21	118.01	47.94	49.12	成套灯具	套	1.010
030413002008	吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 灯体直径(mm)≤1000 灯体垂吊长度(mm)≤1200	套	1052.42	643.75	28.04	2.79	206.89	84.05	86.90	成套灯具	套	1.010
030413002009	吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 灯体直径(mm)≤1200 灯体垂吊长度(mm)≤2000	套	1049.91	640.75	30.09	2.79	205.93	83.66	86.69	成套灯具	套	1.010
030413002010	吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 灯体直径(mm)≤1500 灯体垂吊长度(mm)≤3500	套	1698.90	1049.3	32.63	3.11	336.77	136.81	140.28	成套灯具	套	1.010
030413002011	吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 灯体直径(mm)≤1800 灯体垂吊长度(mm)≤2500	套	1436.23	886.74	28.34	2.43	284.54	115.59	118.59	成套灯具	套	1.010
030413002012	吊式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯 灯体直径(mm)≤2000 灯体垂吊长度(mm)≤3500	套	2533.49	1525.64	98.37	9.48	491.24	199.57	209.19	成套灯具	套	1.010
030413002013	吊式艺术装饰灯具 吊式 普通艺术花灯安装	套	124.62	73.02	8.15	0.21	23.43	9.52	10.29	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	花灯头数(头)≤5											
030413002014	吊式艺术装饰灯具 吊式 普通艺术花灯安装 花灯头数(头)≤9	套	153.44	91.08	8.4	0.21	29.21	11.87	12.67	成套灯具	套	1.010
030413002015	吊式艺术装饰灯具 吸顶式 普通艺术花灯安装 花灯头数(头)≤3	套	130.12	76.5	8.15	0.21	24.55	9.97	10.74	成套灯具	套	1.010
030413002016	吊式艺术装饰灯具 吸顶式 普通艺术花灯安装 花灯头数(头)≤9	套	161.63	96.26	8.4	0.21	30.87	12.54	13.35	成套灯具	套	1.010
030413002017	吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 灯体直径(mm)≤900 灯体垂吊长度(mm)≤1750	套	655.78	390.42	30.28	3.62	126.09	51.22	54.15	成套灯具	套	1.010
030413002018	吊式艺术装饰灯具 吊杆式组合灯 灯体直径(mm)≤3000 灯体垂吊长度(mm)≤4200	套	1461.22	890.68	42.85	4.3	286.39	116.35	120.65	成套灯具	套	1.010
030413002019	吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯体直径(mm)≤1100 灯体垂吊长度(mm)≤700	套	158.42	92.25	11.27	0.21	29.59	12.02	13.08	成套灯具	套	1.010
030413002020	吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯体直径(mm)≤2000 灯体	套	240.82	142.49	14.03	0.21	45.66	18.55	19.88	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	垂吊长度(mm)≤1100											
030413002 021	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm)≤ 600 灯体垂吊长度(mm) ≤800	套	261.67	150.05	21.09	0.96	48.33	19.63	21.61	成套灯具	套	1.010
030413002 022	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm)≤ 1000 灯体垂吊长度 (mm)≤800	套	484.08	290.77	21.09	0.96	93.36	37.93	39.97	成套灯具	套	1.010
030413002 023	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm)≤ 2000 灯体垂吊长度 (mm)≤800	套	920.89	548.58	45.19	2.91	176.48	71.69	76.04	成套灯具	套	1.010
030413002 024	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm)≤ 3000 灯体垂吊长度 (mm)≤800	套	1200.58	710.44	66.19	3.53	228.47	92.82	99.13	成套灯具	套	1.010
030413002 025	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm)≤	套	2305.68	1392.56	88.08	5.52	447.39	181.75	190.38	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	5000 灯体垂吊长度 (mm) ≤800											
030413002 026	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm) ≤400 灯体垂吊长度(mm) ≤2500	套	738.77	440.28	33.29	4.19	142.23	57.78	61.00	成套灯具	套	1.010
030413002 027	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm) ≤600 灯体垂吊长度(mm) ≤3000	套	1010.26	606.24	40.01	5.37	195.71	79.51	83.42	成套灯具	套	1.010
030413002 028	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm) ≤800 灯体垂吊长度(mm) ≤3000	套	1551.48	911.6	84.74	11.6	295.42	120.02	128.10	成套灯具	套	1.010
030413002 029	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm) ≤1000 灯体垂吊长度 (mm) ≤3000	套	2334.90	1381.98	119.68	12.8	446.33	181.32	192.79	成套灯具	套	1.010
030413002 030	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm) ≤	套	2877.03	1739.83	96.28	14.1	561.26	228.01	237.55	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1200 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 3000											
030413002 031	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(mm) ≤ 1500 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 7500	套	3771.86	2225.74	209.1	16.55	717.53	291.5	311.44	成套灯具	套	1.010
030413002 032	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯 (圆形) 挂片灯 灯体直径(mm) ≤ 800 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 500	套	408.86	230.72	35.72	3.33	74.9	30.43	33.76	成套灯具	套	1.010
030413002 033	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯 (圆形) 挂碗、挂吊碟灯 灯体直径(mm) ≤ 800 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 500	套	427.88	242.76	35.72	3.33	78.75	31.99	35.33	成套灯具	套	1.010
030413002 034	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯 体 半 周 长 (mm) ≤ 1600 灯体垂吊长度 (mm) ≤ 2500	套	1667.49	1041.27	18.75	0.84	333.48	135.47	137.68	成套灯具	套	1.010
030413002 035	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯 体 半 周 长 (m	套	2755.84	1722.08	29.88	0.96	551.37	224	227.55	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	m) ≤3000 灯体垂吊长度(mm) ≤3000											
030413002 036	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯 体 半 周 长(m m) ≤4000 灯体垂吊长度(mm) ≤3000	套	4568.11	2849.49	56.12	2.1	912.51	370.71	377.18	成套灯具	套	1.010
030413002 037	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯 体 半 周 长(m m) ≤2000 灯体垂吊长度(mm) ≤800	套	325.80	196.99	12.66	0.42	63.17	25.66	26.90	成套灯具	套	1.010
030413002 038	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯 体 半 周 长(m m) ≤3000 灯体垂吊长度(mm) ≤800	套	454.87	278.65	12.66	0.42	89.3	36.28	37.56	成套灯具	套	1.010
030413002 039	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯 体 半 周 长(m m) ≤4000 灯体垂吊长度(mm) ≤800	套	672.38	404.7	28.83	0.84	129.77	52.72	55.52	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002040	吸顶式艺术装饰灯具 串珠(穗)、串棒灯(矩形)灯体半周长(m) ≤5500 灯体垂吊长度(mm)≤800	套	1125.31	681.57	42.23	1.3	218.52	88.77	92.92	成套灯具	套	1.010
030413002041	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯 (矩形)挂片式灯体半周长(mm)≤800 灯体垂吊长度(mm)≤500	套	373.84	211.5	32.34	2.73	68.55	27.85	30.87	成套灯具	套	1.010
030413002042	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯 (矩形)挂片式灯体半周长(mm)≤1600 灯体垂吊长度(mm)≤500	套	492.87	275.1	45.95	5.05	89.65	36.42	40.70	成套灯具	套	1.010
030413002043	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯 (矩形)挂碗、挂吊碟灯体半周长(mm)≤1200 灯体垂吊长度(mm)≤500	套	375.97	212.89	32.34	2.69	68.98	28.03	31.04	成套灯具	套	1.010
030413002044	吸顶式艺术装饰灯具 挂片、挂碗、挂吊碟灯 (矩形)挂碗、挂吊碟灯体半周长(mm)≤	套	540.08	304.98	45.95	5.05	99.21	40.3	44.59	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2000 灯体垂吊长度 (mm) ≤500											
030413002 045	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯 体 半 周 长(mm) ≤ 2000 灯体垂吊长度 (mm) ≤400	套	244.32	118.49	45.4	4.78	39.45	16.03	20.17	成套灯具	套	1.010
030413002 046	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯 体 半 周 长(mm) ≤ 3000 灯体垂吊长度 (mm) ≤400	套	371.25	184.17	62.42	7.68	61.39	24.94	30.65	成套灯具	套	1.010
030413002 047	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯 体 半 周 长(mm) ≤ 3000 灯体垂吊长度 (mm) ≤700	套	602.52	263.68	152.23	12.56	88.39	35.91	49.75	成套灯具	套	1.010
030413002 048	吸顶式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯 体 半 周 长(mm) ≤ 3000 灯体垂吊长度 (mm) ≤1600	套	1322.78	719.02	152.78	12.56	234.1	95.1	109.22	成套灯具	套	1.010
030413002 049	荧光艺术装饰灯具 吊 杆式 组合荧光灯光带 单管	m	58.24	34.97	2.23	0.34	11.3	4.59	4.81	成套灯具	m	0.808

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002050	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带双管	m	68.23	41.3	2.23	0.34	13.32	5.41	5.63	成套灯具	m	0.808
030413002051	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带三管	m	80.20	48.87	2.23	0.34	15.74	6.4	6.62	成套灯具	m	0.808
030413002052	荧光艺术装饰灯具 吊杆式 组合荧光灯光带四管	m	94.46	57.89	2.23	0.34	18.63	7.57	7.80	成套灯具	m	0.808
030413002053	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带单管	m	45.90	26.48	3.47	0.17	8.53	3.46	3.79	成套灯具	m	0.808
030413002054	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带双管	m	53.22	31.11	3.47	0.17	10.01	4.07	4.39	成套灯具	m	0.808
030413002055	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带三管	m	64.50	36.59	5.62	0.34	11.82	4.8	5.33	成套灯具	m	0.808
030413002056	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 组合荧光灯光带四管	m	74.98	43.23	5.62	0.34	13.94	5.66	6.19	成套灯具	m	0.808
030413002057	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带单管	m	66.05	29.02	17.04	1.02	9.61	3.91	5.45	成套灯具	m	0.808
030413002058	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带	m	74.21	34.12	17.13	1.02	11.24	4.57	6.13	成套灯具	m	0.808

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	双管											
030413002059	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带三管	m	85.42	40.29	18.21	1.2	13.28	5.39	7.05	成套灯具	m	0.808
030413002060	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 组合荧光灯光带四管	m	97.13	47.63	18.3	1.2	15.63	6.35	8.02	成套灯具	m	0.808
030413002061	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 方形组合	m	42.27	25.47	1.6	0.17	8.21	3.33	3.49	成套灯具	m	0.808
030413002062	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 日形组合	m	43.75	26.48	1.5	0.17	8.53	3.46	3.61	成套灯具	m	0.808
030413002063	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 田字组合	m	48.03	29.11	1.6	0.17	9.37	3.81	3.97	成套灯具	m	0.808
030413002064	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 六边组合	m	61.67	37.75	1.6	0.17	12.13	4.93	5.09	成套灯具	m	0.808
030413002065	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 锥形组合	m	56.31	34.35	1.6	0.17	11.05	4.49	4.65	成套灯具	m	0.808
030413002066	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 双管组合	m	52.41	31.88	1.6	0.17	10.26	4.17	4.33	成套灯具	m	0.808
030413002067	荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 圆管光带	m	50.34	30.57	1.6	0.17	9.84	4	4.16	成套灯具	m	0.808
030413002068	荧光艺术装饰灯具 发光棚灯	m²	105.81	60.05	9.08	0.63	19.42	7.89	8.74	成套灯具	m²	1.000
030413002069	荧光艺术装饰灯具 立体广告灯箱	m	63.91	35.59	6.53	0.34	11.5	4.67	5.28	成套灯具	m	0.808

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002070	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿	m	30.95	19.07	0.74		6.1	2.48	2.56	成套灯具	m	0.808
030413002071	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 双点固定灯具(繁星六火)	套	44.28	25.09	4	0.17	8.08	3.28	3.66	成套灯具	套	1.010
030413002072	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 四点固定灯具(繁星十六火)	套	79.42	44.31	8.01	0.42	14.31	5.81	6.56	成套灯具	套	1.010
030413002073	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 单点固定灯具(繁星四十火)	套	51.61	29.72	4	0.17	9.57	3.89	4.26	成套灯具	套	1.010
030413002074	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 四点固定灯具(繁星一百火)	套	66.50	38.83	4.46	0.17	12.48	5.07	5.49	成套灯具	套	1.010
030413002075	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 单点固定灯(钻石星五火)	套	40.62	22.78	4	0.17	7.34	2.98	3.35	成套灯具	套	1.010
030413002076	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 星形双 火灯	套	65.48	37.51	5.38	0.21	12.07	4.9	5.41	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002077	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 礼花灯(组)	套	58.81	34.66	3.44	0.17	11.15	4.53	4.86	成套灯具	套	1.010
030413002078	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 玻璃罩钢架组合灯	套	47.19	25.94	5.37	0.21	8.37	3.4	3.90	成套灯具	套	1.010
030413002079	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片单火灯	套	26.78	14.13	3.83	0.17	4.58	1.86	2.21	成套灯具	套	1.010
030413002080	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片灯 光源个数(火) ≤ 4	套	57.34	33.43	3.89	0.17	10.75	4.37	4.73	成套灯具	套	1.010
030413002081	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片灯 光源个数(火) ≤ 18	套	255.83	149.52	17.3	0.42	47.98	19.49	21.12	成套灯具	套	1.010
030413002082	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 凸片灯 光源个数(火) ≤ 28	套	314.57	181.94	24.06	0.5	58.38	23.72	25.97	成套灯具	套	1.010
030413002083	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 反射柱灯	套	31.66	17.22	3.84	0.17	5.56	2.26	2.61	成套灯具	套	1.010
030413002084	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具	套	122.29	65.07	15.23	1.8	21.4	8.69	10.10	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	筒形钢架灯											
030413002085	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 U 形组合灯	套	141.18	85.37	4.6	0.78	27.57	11.2	11.66	成套灯具	套	1.010
030413002086	荧光艺术装饰灯具 几何形状组合艺术灯具 弧形管组合灯	套	53.37	31.58	2.92	0.17	10.16	4.13	4.41	成套灯具	套	1.010
030413002087	荧光艺术装饰灯具 吸顶式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	38.71	22.23	3.09	0.13	7.15	2.91	3.20	成套灯具	套	1.010
030413002088	荧光艺术装饰灯具 吊管式、吊链式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	49.26	25.47	7.95	0.21	8.22	3.34	4.07	成套灯具	套	1.010
030413002089	荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	38.86	22.39	3	0.13	7.2	2.93	3.21	成套灯具	套	1.010
030413002090	荧光艺术装饰灯具 嵌入式 标志、诱导装饰灯、应急灯	套	43.02	25.4	2.64		8.13	3.3	3.55	成套灯具	套	1.010
030413002091	水下艺术装饰灯具 彩灯(简易形)	套	41.32	21.15	6.91	0.23	6.84	2.78	3.41	成套灯具	套	1.010
030413002092	水下艺术装饰灯具 彩灯(密封形)	套	43.32	21.15	8.74	0.23	6.84	2.78	3.58	成套灯具	套	1.010
030413002093	水下艺术装饰灯具 喷水池灯	套	48.36	23.08	10.57	0.23	7.46	3.03	3.99	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413002094	水下艺术装饰灯具 幻光型灯	套	48.44	24.39	8.74	0.23	7.88	3.2	4.00	成套灯具	套	1.010
030413002095	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 筒灯	套	25.78	13.89	3.21	0.21	4.51	1.83	2.13	成套灯具	套	1.010
030413002096	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 灯具直径 (mm) ≤150	套	38.64	22.62	2.65		7.24	2.94	3.19	成套灯具	套	1.010
030413002097	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 灯具直径 (mm) ≤250	套	42.54	25.09	2.65		8.03	3.26	3.51	成套灯具	套	1.010
030413002098	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 筒灯 灯具直径 (mm) ≤350	套	43.88	25.94	2.65		8.3	3.37	3.62	成套灯具	套	1.010
030413002099	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 射灯	套	22.74	11.97	3.2	0.21	3.9	1.58	1.88	成套灯具	套	1.010
030413002100	点光源艺术装饰灯具 滑轨式 射灯	套	17.72	9.81	2.03		3.14	1.28	1.46	成套灯具	套	1.010
030413002101	点光源艺术装饰灯具 滑轨	m	25.70	13.98	3.01	0.21	4.54	1.84	2.12	滑轨	m	1.010
030413002102	立柱式 草坪灯具	套	125.87	73.79	8.49		23.61	9.59	10.39	成套灯具	套	1.010
030413002103	墙壁式 草坪灯具	套	58.49	33.12	5.33	0.21	10.67	4.33	4.83	成套灯具	套	1.010
030413002104	歌舞厅灯具 变色转盘灯	套	96.40	59.13	2.7		18.92	7.69	7.96	成套灯具	套	1.010
030413002	歌舞厅灯具 雷达射灯	套	127.63	78.89	2.7		25.24	10.26	10.54	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
105												
030413002 106	歌舞厅灯具 十二头幻影转彩灯	套	138.81	80.59	9.89	0.42	25.92	10.53	11.46	成套灯具	套	1.010
030413002 107	歌舞厅灯具 维纳斯旋转彩灯	套	112.83	64.15	9.89	0.42	20.66	8.39	9.32	成套灯具	套	1.010
030413002 108	歌舞厅灯具 卫星旋转效果灯	套	169.07	105.13	2.67		33.64	13.67	13.96	成套灯具	套	1.010
030413002 109	歌舞厅灯具 飞碟旋转效果灯	套	241.75	148.44	6.25	0.21	47.57	19.32	19.96	成套灯具	套	1.010
030413002 110	歌舞厅灯具 八头转灯	套	115.00	68.24	6.25	0.21	21.9	8.9	9.50	成套灯具	套	1.010
030413002 111	歌舞厅灯具 十八头转灯	套	174.52	97.96	16.86	0.84	31.61	12.84	14.41	成套灯具	套	1.010
030413002 112	歌舞厅灯具 滚筒灯	套	147.81	89	6.25	0.21	28.55	11.6	12.20	成套灯具	套	1.010
030413002 113	歌舞厅灯具 频闪灯	套	179.17	108.84	6.25	0.21	34.9	14.18	14.79	成套灯具	套	1.010
030413002 114	歌舞厅灯具 太阳灯	套	119.03	70.79	6.25	0.21	22.72	9.23	9.83	成套灯具	套	1.010
030413002 115	歌舞厅灯具 雨灯	套	105.24	62.06	6.25	0.21	19.93	8.1	8.69	成套灯具	套	1.010
030413002 116	歌舞厅灯具 歌星灯	套	112.06	66.38	6.25	0.21	21.31	8.66	9.25	成套灯具	套	1.010
030413002 117	歌舞厅灯具 边界灯	套	167.20	101.27	6.25	0.21	32.47	13.19	13.81	成套灯具	套	1.010
030413002	歌舞厅灯具 射灯	套	62.11	36.12	4.46	0.1	11.59	4.71	5.13	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
118												
030413002119	歌舞厅灯具 泡泡发生灯	套	98.60	60.52	2.7		19.37	7.87	8.14	泡泡发生器	套	1.010
030413002120	歌舞厅灯具 迷你满天星彩灯	套	111.33	65.92	6.25	0.21	21.16	8.6	9.19	成套灯具	套	1.010
030413002121	歌舞厅灯具 迷你单立(盘彩灯)	套	116.35	69.09	6.25	0.21	22.18	9.01	9.61	成套灯具	套	1.010
030413002122	歌舞厅灯具 宇宙灯(单排 20 头)	套	121.34	72.25	6.25	0.21	23.19	9.42	10.02	成套灯具	套	1.010
030413002123	歌舞厅灯具 宇宙灯(双排 20 头)	套	152.08	91.7	6.25	0.21	29.41	11.95	12.56	成套灯具	套	1.010
030413002124	歌舞厅灯具 镜面球灯	套	153.79	92.78	6.25	0.21	29.76	12.09	12.70	成套灯具	套	1.010
030413002125	歌舞厅灯具 蛇光管	套	14.52	7.03	3.13		2.25	0.91	1.20	成套灯具	套	1.010
030413002126	歌舞厅灯具 满天星彩灯	套	13.66	6.1	3.69		1.95	0.79	1.13	成套灯具	套	1.010
030413002127	歌舞厅灯具 彩控器	台	101.38	49.4	21.38		15.81	6.42	8.37	彩控器	台	1.010
030413002128	立柱式 盆景花木装饰灯具安装	套	116.07	53.4	29.06		17.09	6.94	9.58	成套灯具	套	1.010
030413002129	墙壁式 盆景花木装饰灯具安装	套	49.18	22.43	12.59		7.18	2.92	4.06	成套灯具	套	1.010
030413002130	冷阴极灯	套	25.76	5.72	14.72	0.42	1.97	0.8	2.13	成套灯具	套	1.010
030413002	LED 光灯带	m	17.28	2.82	11.15	0.42	1.04	0.42	1.43	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
131												
030413003001	壁装式、吸顶式 单管荧光灯	套	36.67	21.41	2.41	0.13	6.89	2.8	3.03	成套灯具	套	1.010
030413003002	壁装式、吸顶式 双管荧光灯	套	43.92	25.99	2.41	0.13	8.36	3.4	3.63	成套灯具	套	1.010
030413003003	壁装式、吸顶式 三管荧光灯	套	48.54	28.61	2.74	0.21	9.22	3.75	4.01	成套灯具	套	1.010
030413003004	吊链式、吊管式 单管荧光灯	套	41.64	21.41	6.85	0.21	6.92	2.81	3.44	成套灯具	套	1.010
030413003005	吊链式、吊管式 双管荧光灯	套	48.88	25.99	6.85	0.21	8.38	3.41	4.04	成套灯具	套	1.010
030413003006	吊链式、吊管式 三管荧光灯	套	53.02	28.61	6.85	0.21	9.22	3.75	4.38	成套灯具	套	1.010
030413003007	嵌入式 单管荧光灯	套	54.30	25.42	12.47	0.34	8.24	3.35	4.48	成套灯具	套	1.010
030413003008	嵌入式 双管荧光灯	套	61.15	29.75	12.47	0.34	9.63	3.91	5.05	成套灯具	套	1.010
030413003009	嵌入式 三管荧光灯	套	69.03	34.74	12.47	0.34	11.22	4.56	5.70	成套灯具	套	1.010
030413004001	地埋灯	套	48.01	30.19	0.27		9.66	3.93	3.96	地埋灯	套	1.010
030413005001	工厂罩灯	套	35.94	20.51	2.93	0.21	6.63	2.69	2.97	成套灯具	套	1.010
030413005002	工厂防水防尘灯	套	47.58	27.87	2.93	0.21	8.99	3.65	3.93	成套灯具	套	1.010
030413005	工厂防潮灯	套	34.92	20.19	2.58	0.13	6.5	2.64	2.88	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003												
030413005004	工厂腰形船顶灯	套	35.48	20.19	2.97	0.21	6.53	2.65	2.93	成套灯具	套	1.010
030413005005	工厂碘钨灯	套	49.17	29.01	2.74	0.21	9.35	3.8	4.06	成套灯具	套	1.010
030413005006	工厂管形氙气灯	套	69.56	31.14	14.72	2.72	10.84	4.4	5.74	成套灯具	套	1.010
030413005007	工厂投光灯	套	56.90	29.01	6.18	2.72	10.16	4.13	4.70	成套灯具	套	1.010
030413005008	工厂高压水银灯镇流器安装	套	25.90	14.63	2.36	0.13	4.72	1.92	2.14	成套灯具	套	1.010
030413005009	吊杆式混光灯	套	181.47	100.77	15.01	3.7	33.43	13.58	14.98	成套灯具	套	1.010
030413005010	吊链式混光灯	套	173.19	96.69	14.16	3.12	31.94	12.98	14.30	成套灯具	套	1.010
030413005011	嵌入式混光灯	套	153.52	88.27	9.47	2.33	28.99	11.78	12.68	成套灯具	套	1.010
030413005012	直杆式安全灯、防爆灯	套	64.76	37.92	4.12	0.21	12.2	4.96	5.35	成套灯具	套	1.010
				37.92						接线盒	个	1.010
030413005013	弯杆式安全灯、防爆灯	套	68.29	37.92	7.36	0.21	12.2	4.96	5.64	成套灯具	套	1.010
				37.92						接线盒	个	1.010
030413005014	直杆式高压水银防爆灯	套	84.33	49.28	5.61	0.21	15.84	6.43	6.96	成套灯具	套	1.010
				49.28						接线盒	个	1.010
030413005015	弯杆式高压水银防爆灯	套	87.82	49.28	8.81	0.21	15.84	6.43	7.25	成套灯具	套	1.010
				49.28						接线盒	个	1.010
030413005	防爆荧光灯	套	64.60	37.92	3.98	0.21	12.2	4.96	5.33	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016				37.92						接线盒	个	1.010
030413006001	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度(m)≤30	套	120.56	60.48	22.3	0.42	19.49	7.92	9.95	成套灯具	套	1.010
030413006002	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度(m)≤50	套	176.87	96.11	22.3	0.42	30.89	12.55	14.60	成套灯具	套	1.010
030413006003	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度(m)≤100	套	395.32	234.32	22.3	0.42	75.12	30.52	32.64	成套灯具	套	1.010
030413006004	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度(m)≤120	套	482.36	289.4	22.29	0.42	92.74	37.68	39.83	成套灯具	套	1.010
030413006005	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度(m)≤150	套	641.51	390.09	22.3	0.42	124.96	50.77	52.97	成套灯具	套	1.010
030413006006	烟囱、水塔、独立式塔架标志灯 安装高度(m)≤200	套	852.19	523.39	22.3	0.42	167.62	68.1	70.36	成套灯具	套	1.010
030413006007	航空障碍灯	套	80.90	40.05	15.85	0.21	12.88	5.23	6.68	成套灯具	套	1.010
030413007001	医院专用 病房指示灯、病房暗脚灯	套	53.14	31.55	2.7	0.21	10.16	4.13	4.39	成套灯具	套	1.010
030413007002	医院专用 紫外线杀菌灯	套	38.17	22.39	2.36	0.13	7.21	2.93	3.15	成套灯具	套	1.010
030413007	医院专用 无影灯(吊管	套	598.87	355.52	30.87	2.1	114.44	46.49	49.45	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	灯)											
030413008001	霓虹灯	m	29.78	17.25	1.69	0.42	5.66	2.3	2.46	霓虹灯管(成品)	m	1.200
030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	台	0.00							霓虹灯控制器	台	
030413010001	单抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤(1.2m)	套	82.35	22.71	26.26	11.28	10.88	4.42	6.80	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010002	单抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤(3m)	套	216.84	74.67	26.26	44.42	38.11	15.48	17.90	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010003	双抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤(3m)	套	269.30	90.66	49.21	45.79	43.66	17.74	22.24	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010004	双抱箍式单臂悬挑灯 臂长≤(5m)	套	287.25	102.02	49.21	45.79	47.3	19.21	23.72	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010005	双抱箍式单臂悬挑灯 臂长>(5m)	套	308.61	115.91	48.67	45.79	51.74	21.02	25.48	抱箍式悬挑灯	套	1.010
030413010006	单臂悬挑灯 臂长≤(1.5m)	套	280.93	93.35	1.88	83.1	56.46	22.94	23.20	单臂悬挑灯	套	1.010
030413010007	单臂悬挑灯 臂长≤(3m)	套	306.98	109.83	1.88	83.1	61.74	25.08	25.35	单臂悬挑灯	套	1.010
030413010008	单臂悬挑灯 臂长>(3m)	套	345.73	134.35	1.88	83.1	69.58	28.27	28.55	单臂悬挑灯	套	1.010
030413010009	双臂悬挑灯 臂长≤(2.5m)	套	404.24	159.7	1.88	94.77	81.43	33.08	33.38	双臂悬挑灯	套	1.010
030413010010	双臂悬挑灯 臂长≤(5m)	套	423.78	172.06	1.88	94.77	85.39	34.69	34.99	双臂悬挑灯	套	1.010
030413010	双臂悬挑灯 臂长>	套	449.74	188.49	1.88	94.77	90.65	36.82	37.13	双臂悬挑灯	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011	(5m)											
030413010012	中杆投光灯 光源个数≤(3 火)	套	862.92	386.08	1.88	158.6	174.3	70.81	71.25	中杆投光灯	套	1.010
030413010013	中杆投光灯 光源个数≤(5 火)	套	1058.46	486.01	1.88	182.39	213.89	86.89	87.40	中杆投光灯	套	1.010
030413010014	中杆投光灯 光源个数≤(7 火)	套	1268.33	595.01	1.88	206.18	256.38	104.16	104.72	中杆投光灯	套	1.010
030413010015	中杆投光灯 光源个数≤(9 火)	套	1482.66	694.94	1.88	241.86	299.78	121.78	122.42	中杆投光灯	套	1.010
030413010016	中杆投光灯 光源个数≤(12 火)	套	1758.07	849.37	1.88	261.68	355.54	144.44	145.16	中杆投光灯	套	1.010
030413010017	庭院灯 灯杆高度(m)≤4.5 光源个数(1 火)	套	171.61	97.11	0.27	11.28	34.69	14.09	14.17	庭院灯	套	1.010
030413010018	庭院灯 灯杆高度(m)≤4.5 光源个数≤(3 火)	套	183.52	104.65	0.27	11.28	37.1	15.07	15.15	庭院灯	套	1.010
030413010019	庭院灯 灯杆高度(m)≤4.5 光源个数≤(5 火)	套	217.29	125.95	0.36	11.28	43.92	17.84	17.94	庭院灯	套	1.010
030413010020	庭院灯 灯杆高度(m)≤4.5 光源个数≤(7 火)	套	268.34	158.25	0.36	11.28	54.25	22.04	22.16	庭院灯	套	1.010
030413010021	庭院灯 灯杆高度(m)≤4.5 光源个数≤(10 火)	套	340.79	204.03	0.45	11.28	68.9	27.99	28.14	庭院灯	套	1.010
030413010022	庭院灯 灯杆高度(m)≤4.5 光源个数≤(15 火)	套	396.35	239.18	0.45	11.28	80.15	32.56	32.73	庭院灯	套	1.010
030413010023	庭院灯 灯杆高度(m)>4.5 光源个数(1 火)	套	314.31	115.58	0.27	83.1	63.58	25.83	25.95	庭院灯	套	1.010
030413010	庭院灯 灯杆高度(m)>	套	328.60	124.63	0.27	83.1	66.47	27	27.13	庭院灯	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
024	4.5 光源个数≤(3 火)											
030413010 025	庭院灯 灯杆高度(m) > 4.5 光源个数≤(5 火)	套	433.04	166.42	0.27	107.38	87.62	35.59	35.76	庭院灯	套	1.010
030413010 026	庭院灯 灯杆高度(m) > 4.5 光源个数≤(7 火)	套	520.12	204.94	0.27	123.95	105.25	42.76	42.95	庭院灯	套	1.010
030413010 027	庭院灯 灯杆高度(m) > 4.5 光源个数≤(10 火)	套	696.85	270.96	0.27	169.76	141.03	57.29	57.54	庭院灯	套	1.010
030413010 028	庭院灯 灯杆高度(m) > 4.5 光源个数≤(15 火)	套	818.26	317.4	0.27	200.14	165.61	67.28	67.56	庭院灯	套	1.010
030413010 029	灯盘固定式高杆灯盘安装 光源个数≤(12 火)	套	5365.82	2271.16	3.89	1121.17	1085.55	441	443.05	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 030	灯盘固定式高杆灯盘安装 光源个数≤(18 火)	套	5697.35	2480.93	3.89	1121.17	1152.67	468.27	470.42	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 031	灯盘固定式高杆灯盘安装 光源个数≤(24 火)	套	6061.92	2711.59	3.89	1121.17	1226.48	498.26	500.53	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 032	灯盘固定式高杆灯盘安装 光源个数≤(36 火)	套	7966.30	2912.28	4.48	2124.99	1611.93	654.85	657.77	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 033	灯盘固定式高杆灯盘安装 光源个数≤(48 火)	套	8319.36	3135.67	4.48	2124.99	1683.41	683.89	686.92	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 034	灯盘固定式高杆灯盘安装 光源个数≤(60 火)	套	8731.27	3396.29	4.48	2124.99	1766.81	717.77	720.93	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 035	灯盘升降式高杆灯盘安装 光源个数(12 火)	套	5956.32	2634.4	18.94	1121.17	1201.78	488.22	491.81	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010 036	灯盘升降式高杆灯盘安装 光源个数(18 火)	套	6343.84	2879.59	18.94	1121.17	1280.24	520.1	523.80	高杆灯灯盘	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413010037	灯盘升降式高杆灯盘安装 光源个数(24 火)	套	6816.11	3150.2	18.94	1149.37	1375.86	558.94	562.80	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010038	灯盘升降式高杆灯盘安装 光源个数(36 火)	套	8838.18	3395.39	22.09	2181.39	1784.57	724.98	729.76	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010039	灯盘升降式高杆灯盘安装 光源个数(48 火)	套	9356.45	3666.91	22.09	2237.79	1889.5	767.61	772.55	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010040	灯盘升降式高杆灯盘安装 光源个数(60 火)	套	9853.06	3981.11	22.09	2237.79	1990.05	808.46	813.56	高杆灯灯盘	套	1.010
030413010041	嵌入式桥栏杆灯安装	套	89.86	55.09	2.26	0.21	17.69	7.19	7.42	成套灯具	套	1.010
030413010042	明装式桥栏杆灯安装	套	85.76	51.3	3.99	0.21	16.48	6.7	7.08	成套灯具	套	1.010
030413010043	桥栏杆光带灯安装	m	30.45	17.25	2.31	0.42	5.66	2.3	2.51	光带	m	1.010
030413010044	桥栏杆 LED 点光灯	m	39.36	24.16	0.77	0.21	7.8	3.17	3.25	光带	m	1.010
030413010045	吸顶式地道涵洞灯	套	98.87	37.5	3.99	22.31	19.14	7.77	8.16	成套灯具	套	1.010
030413010046	嵌入式地道涵洞灯	套	102.29	40.08	3.68	22.1	19.9	8.08	8.45	成套灯具	套	1.010
030413012001	景观柱灯 灯杆高度≤3.5m	套	233.48	136.26	0.27	11.28	47.21	19.18	19.28	景观柱灯	套	1.010
030413012002	景观柱灯 灯杆高度≤4.5m	套	245.41	143.81	0.27	11.28	49.63	20.16	20.26	景观柱灯	套	1.010
030413012003	景观柱灯 灯杆高度≤5.5m	套	349.91	151.34	0.27	69.86	70.79	28.76	28.89	景观柱灯	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413012004	景观柱灯 灯杆高度≤6.5m	套	382.88	158.97	0.27	83.1	77.46	31.47	31.61	景观柱灯	套	1.010
030413012005	多火景观组合灯 光源个数≤20 火	套	693.25	189.68	0.36	248.7	140.28	56.99	57.24	多火景观柱灯	套	1.010
030413012006	多火景观组合灯 光源个数≤30 火	套	807.19	213.2	0.36	297.27	163.35	66.36	66.65	多火景观柱灯	套	1.010
030413012007	多火景观组合灯 光源个数≤40 火	套	938.56	236.64	0.45	356.88	189.93	77.16	77.50	多火景观柱灯	套	1.010
030413012008	多火景观组合灯 光源个数≤60 火	套	1036.23	260.81	0.45	394.52	209.7	85.19	85.56	多火景观柱灯	套	1.010
030413012009	多火景观组合灯 光源个数≤80 火	套	1149.86	289.6	0.54	437.56	232.69	94.53	94.94	多火景观柱灯	套	1.010
030413012010	多火景观组合灯 光源个数≤100 火	套	1219.75	318.4	0.54	452.98	246.84	100.28	100.71	多火景观柱灯	套	1.010
030413012011	多火景观组合灯 树挂彩灯 网灯型	套	90.39	6.27	1.08	50.18	18.06	7.34	7.46	多火景观柱灯	套	1.010
030413012012	多火景观组合灯 树挂彩灯 流星线型	套	87.37	4.36	1.08	50.18	17.45	7.09	7.21	多火景观柱灯	套	1.010
030413012013	多火景观组合灯 树挂彩灯 串灯型	套	87.81	4.63	1.08	50.18	17.54	7.13	7.25	多火景观柱灯	套	1.010
030413012014	固定式楼宇亮化地面射灯	套	50.72	25.79	8.52	0.42	8.39	3.41	4.19	成套灯具	套	1.010
030413012015	嵌入式楼宇亮化地面射灯	套	59.02	30.97	8.64	0.42	10.04	4.08	4.87	成套灯具	套	1.010
030413012016	楼宇亮化立面轮廓灯 灯泡型	套	49.88	25.61	8.32	0.21	8.26	3.36	4.12	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413012017	楼宇亮化立面轮廓灯 灯管型	套	36.96	17.98	7.84		5.75	2.34	3.05	成套灯具	套	1.010
030413012018	楼宇亮化立面点光源灯 灯具直径≤150mm	套	27.77	12.17	7.84		3.89	1.58	2.29	成套灯具	套	1.010
030413012019	楼宇亮化立面点光源灯 灯具直径≤250mm	套	30.13	13.62	7.89		4.36	1.77	2.49	成套灯具	套	1.010
030413012020	楼宇亮化立面点光源灯 灯具直径≤350mm	套	31.16	14.26	7.92		4.56	1.85	2.57	成套灯具	套	1.010
030413013001	拉线开关	套	17.85	10.71	0.66	0.13	3.47	1.41	1.47	照明开关	套	1.020
030413013002	明装 单联跷板开关	套	18.30	10.71	1.07	0.13	3.47	1.41	1.51	照明开关	套	1.020
030413013003	明装 双联跷板开关	套	19.30	11.34	1.08	0.13	3.67	1.49	1.59	照明开关	套	1.020
030413013004	明装 三联跷板开关	套	20.38	12.01	1.09	0.13	3.89	1.58	1.68	照明开关	套	1.020
030413013005	明装 四联跷板开关	套	21.12	12.48	1.1	0.13	4.03	1.64	1.74	照明开关	套	1.020
030413013006	单控单联跷板暗开关	套	21.37	12.22	1.89		3.91	1.59	1.76	照明开关	套	1.020
030413013007	单控双联跷板暗开关	套	21.99	12.6	1.9		4.03	1.64	1.82	照明开关	套	1.020
030413013008	单控三联跷板暗开关	套	22.58	12.97	1.91		4.15	1.69	1.86	照明开关	套	1.020
030413013009	单控四联跷板暗开关	套	23.33	13.44	1.91		4.3	1.75	1.93	照明开关	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413013010	单相五联跷板暗开关	套	24.53	14.19	1.92		4.54	1.85	2.03	照明开关	套	1.020
030413013011	单相六联跷板暗开关	套	25.29	14.67	1.93		4.69	1.91	2.09	照明开关	套	1.020
030413013012	双控单联跷板暗开关	套	21.84	12.51	1.9		4	1.63	1.80	照明开关	套	1.020
030413013013	双控双联跷板暗开关	套	22.43	12.88	1.91		4.12	1.67	1.85	照明开关	套	1.020
030413013014	双控三联跷板暗开关	套	23.02	13.25	1.91		4.24	1.72	1.90	照明开关	套	1.020
030413013015	双控四联跷板暗开关	套	23.77	13.72	1.92		4.39	1.78	1.96	照明开关	套	1.020
030413013016	双控五联跷板暗开关	套	24.53	14.19	1.92		4.54	1.85	2.03	照明开关	套	1.020
030413013017	双控六联跷板暗开关	套	25.28	14.67	1.92		4.69	1.91	2.09	照明开关	套	1.020
030413013018	明装按钮	套	19.27	11.51	0.81	0.13	3.72	1.51	1.59	成套按钮	套	1.020
030413013019	暗装按钮	套	21.35	12.31	1.74		3.94	1.6	1.76	成套按钮	套	1.020
030413013020	密闭开关 ≤5A	套	39.72	24.16	1.41		7.73	3.14	3.28	密闭开关	套	1.020
				24.16						接线盒	套	1.020
030413013021	各类延时开关	套	23.32	13.44	1.9		4.3	1.75	1.93	延时开关	套	1.020
030413013022	柜门触动开关	套	13.60	8.06	0.79		2.58	1.05	1.12	柜门触动开关	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413014001	单相明插座 10A 3 孔	套	24.87	13.98	2.25	0.21	4.54	1.84	2.05	成套插座	套	1.020
030413014002	单相明插座 10A 5 孔	套	27.36	15.53	2.27	0.21	5.04	2.05	2.26	成套插座	套	1.020
030413014003	单相明插座 10A ≥ 7 孔	套	30.33	17.41	2.28	0.21	5.64	2.29	2.50	成套插座	套	1.020
030413014004	单相明插座 10A 3 孔、5 孔带开关	套	27.34	15.53	2.25	0.21	5.04	2.05	2.26	成套插座	套	1.020
030413014005	单相明插座 $\leq 16A \leq 3$ 孔	套	27.08	15.37	2.25	0.21	4.98	2.03	2.24	成套插座	套	1.020
030413014006	三相明插座 $\leq 25A \leq 4$ 孔	套	27.08	15.37	2.25	0.21	4.98	2.03	2.24	成套插座	套	1.020
030413014007	三相明插座 $\leq 40A \leq 4$ 孔	套	28.37	16.18	2.26	0.21	5.25	2.13	2.34	成套插座	套	1.020
030413014008	单相暗插座 10A 3 孔	套	22.97	12.79	2.53		4.09	1.66	1.90	成套插座	套	1.020
030413014009	单相暗插座 10A 5 孔	套	25.80	14.57	2.55		4.66	1.89	2.13	成套插座	套	1.020
030413014010	单相暗插座 10A ≥ 7 孔	套	30.60	17.59	2.56		5.63	2.29	2.53	成套插座	套	1.020
030413014011	单相暗插座 10A 3 孔带开关	套	25.78	14.57	2.53		4.66	1.89	2.13	成套插座	套	1.020
030413014012	单相暗插座 10A 5 孔带开关	套	28.89	16.53	2.53		5.29	2.15	2.39	成套插座	套	1.020
030413014013	单相暗插座 $\leq 16A$ 3 孔	套	31.89	18.33	2.69		5.86	2.38	2.63	成套插座	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413014014	单相暗插座 ≤16A 3孔带开关	套	35.80	20.8	2.69		6.65	2.7	2.96	成套插座	套	1.020
030413014015	三相暗插座 ≤25A 4孔	套	31.90	18.33	2.7		5.86	2.38	2.63	成套插座	套	1.020
030413014016	三相暗插座 ≤40A 4孔	套	33.41	19.27	2.7		6.17	2.51	2.76	成套插座	套	1.020
030413014017	埋地单相安全插座 ≤10A	套	32.43	18.33	3.18		5.86	2.38	2.68	成套插座	套	1.020
030413014018	埋地单相安全插座 ≤16A	套	39.88	23.03	3.2		7.37	2.99	3.29	成套插座	套	1.020
030413014019	埋地三相安全插座 ≤25A	套	36.77	21.05	3.2		6.74	2.74	3.04	成套插座	套	1.020
030413014020	埋地三相安全插座 ≤40A	套	45.25	26.41	3.22		8.45	3.43	3.74	成套插座	套	1.020
030413014021	单相防爆插座(A) ≤15	套	43.03	25.75	3.64		8.24	3.35	3.55	防爆插座	套	1.020
030413014022	单相防爆插座(A) ≤30	套	50.37	30.36	3.68		9.72	3.95	4.16	防爆插座	套	1.020
030413014023	单相防爆插座(A) ≤60	套	50.75	30.36	4.03		9.72	3.95	4.19	防爆插座	套	1.020
030413014024	防爆插座(A)单相三孔 ≤15	套	43.04	25.75	3.65		8.24	3.35	3.55	防爆插座	套	1.020
030413014025	防爆插座(A)单相三孔 ≤30	套	50.38	30.36	3.69		9.72	3.95	4.16	防爆插座	套	1.020
030413014026	防爆插座(A)单相三孔 ≤60	套	50.77	30.36	4.05		9.72	3.95	4.19	防爆插座	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413014027	防爆插座(A)三相四孔≤15	套	47.26	28.39	3.80		9.08	3.69	3.90	防爆插座	套	1.020
030413014028	防爆插座(A)三相四孔≤30	套	55.75	33.75	3.81		10.8	4.39	4.60	防爆插座	套	1.020
030413014029	防爆插座(A)三相四孔≤60	套	56.14	33.75	4.06		10.8	4.39	4.64	防爆插座	套	1.020
030413014030	单相工业连接器	个	27.90	15.26	1.18	1.58	5.39	2.19	2.30	工业连接器	个	1.020
030413014031	三相工业连接器	个	32.32	17.98	1.18	1.66	6.28	2.55	2.67	工业连接器	个	1.020
030413019001	机动车信号灯 三灯	套	167.22	51.76	2.26	52.48	33.36	13.55	13.81	成套灯具	套	1.010
030413019002	机动车信号灯 四灯	套	185.21	60.39	2.26	55.24	37	15.03	15.29	成套灯具	套	1.010
030413019003	机动车信号灯 五灯	套	220.68	69.02	2.26	69.05	44.18	17.95	18.22	成套灯具	套	1.010
030413019004	人行道信号灯安装 二灯	套	57.01	34.51	2.26		11.04	4.49	4.71	成套灯具	套	1.010
030413019005	人行道信号灯安装 三灯	套	70.64	43.14	2.26		13.8	5.61	5.83	成套灯具	套	1.010
030413019006	人行道信号灯安装 四灯	套	84.27	51.76	2.26		16.56	6.73	6.96	成套灯具	套	1.010
030413020001	太阳能路灯 灯柱高度≤8m	套	1361.79	421	21.62	425.71	270.95	110.07	112.44	成套灯具	套	1.010
030413020002	太阳能路灯 灯柱高度≤10m	套	1386.07	436.25	21.78	425.71	275.83	112.05	114.45	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413020003	风光互补太阳能路灯 灯柱高度≤8m	套	1532.86	527.42	22.41	426.98	305.41	124.07	126.57	成套灯具	套	1.010
030413020004	风光互补太阳能路灯 灯柱高度≤10m	套	1493.42	502.36	22.57	426.98	297.39	120.81	123.31	成套灯具	套	1.010
030413020005	太阳能庭院路灯 灯柱高度≤3m	套	431.96	183.71	21.45	74.8	82.72	33.61	35.67	成套灯具	套	1.010
030413020006	太阳能庭院路灯 灯柱高度≤5m	套	469.32	192.7	21.45	89.45	90.29	36.68	38.75	成套灯具	套	1.010
030413020007	立柱式太阳能草坪灯	套	48.13	26.97	5.05		8.63	3.51	3.97	成套灯具	套	1.010
030413020008	嵌入式太阳能草坪灯	套	44.12	24.43	5.05		7.82	3.18	3.64	成套灯具	套	1.010
030413020009	太阳能信号灯 灯柱高度≤3m	套	634.65	308.94	25.82	74.8	122.8	49.89	52.40	成套灯具	套	1.010
030413020010	太阳能信号灯 灯柱高度≤5m	套	648.84	317.93	25.82	74.8	125.67	51.05	53.57	成套灯具	套	1.010
030413021001	艺术喷泉照明系统 程序控制柜安装	台	765.27	377.59	4.99	103.16	153.84	62.5	63.19	程序控制柜	台	1.000
030413021002	艺术喷泉照明系统 落地式程序控制箱安装	台	643.37	289.14	14.83	107.7	126.99	51.59	53.12	程序控制箱	台	1.000
030413021003	艺术喷泉照明系统 悬挂嵌入式程序控制箱安装半周长(m)≤1	台	244.99	143.39	16.85		45.88	18.64	20.23	程序控制箱	台	1.000
030413021004	艺术喷泉照明系统 悬挂嵌入式程序控制箱安装半周长(m)≤1.5	台	308.86	183.35	17.5		58.67	23.84	25.50	程序控制箱	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413021005	艺术喷泉照明系统 悬挂嵌入式程序控制箱安装半周长(m)≤2.5	台	380.39	223.03	19.47	4.22	72.72	29.54	31.41	程序控制箱	台	1.000
030413021006	音乐喷泉控制设备 声画同步器安装	台	752.05	390.12	20.28	71.72	147.79	60.04	62.10	声画同步器	台	1.000
030413021007	音乐喷泉控制设备 编程音乐控制器安装	台	1212.73	607.52	22.61	144.2	240.55	97.72	100.13	编程音乐控制器	台	1.000
030413021008	音乐喷泉控制设备 电脑音乐控制器安装	台	1670.50	824.65	23.75	215.92	332.98	135.27	137.93	电脑音乐控制器	台	1.000
030413021009	音乐喷泉控制设备 音乐控制器安装	台	636.94	281.6	19.49	107.96	124.66	50.64	52.59	音乐控制器	台	1.000
030413021010	音乐喷泉控制设备 变频控制器安装	台	539.02	257.72	16.82	71.72	105.42	42.83	44.51	变频控制器	台	1.000
030413021011	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 单摇 2.2KW	台	537.77	305.58	17.96	22.29	104.92	42.62	44.40	摇摆传动器	台	1.000
030413021012	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 双摇 2.2KW	台	851.16	477.3	23.27	45.19	167.2	67.92	70.28	摇摆传动器	台	1.000
030413021013	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 扇面摇 1.0KW	台	270.87	142.12	17.96	16.87	50.88	20.67	22.37	摇摆传动器	台	1.000
030413021014	喷泉特技效果控制设备 摇摆传动器安装 纵向摇 2.2KW	台	1280.24	752.45	17.96	45.19	255.24	103.69	105.71	摇摆传动器	台	1.000
030413021	喷泉防水配件 玻璃钢	m	10.18	5.18	1.83		1.66	0.67	0.84	玻璃钢电缆	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
015	电缆槽安装 宽+高(mm) ≤50									槽(含盖板)		
030413021 016	喷泉防水配件 玻璃钢 电缆槽安装 宽+高(mm) ≤80	m	12.19	6.45	1.83		2.06	0.84	1.01	玻璃钢电缆 槽(含盖板)	m	1.010
030413021 017	喷泉防水配件 玻璃钢 电缆槽安装 宽+高(mm) ≤120	m	15.41	8.45	1.89		2.7	1.1	1.27	玻璃钢电缆 槽(含盖板)	m	1.010
030413021 018	喷泉防水配件 玻璃钢 电缆槽安装 宽+高(mm) ≤300	m	26.66	15.53	1.94		4.97	2.02	2.20	玻璃钢电缆 槽(含盖板)	m	1.010
030413021 019	喷泉防水配件 玻璃钢 电缆槽安装 宽+高(mm) ≤600	m	32.59	19.25	1.99		6.16	2.5	2.69	玻璃钢电缆 槽(含盖板)	m	1.010
030413021 020	喷泉水下彩色照明 水 下链灯管式 直径 50~60mm	m	127.21	76.73	5.46		24.55	9.97	10.50	成套灯具	套	0.824
030413021 021	喷泉水下彩色照明 水 下链灯可塑 直径 12~30mm	m	85.61	51.13	4.4		16.36	6.65	7.07	成套灯具	套	0.824
030413021 022	喷泉水下彩色照明 水 下灯柱穿管 日光彩灯	m	111.66	64.2	9.35		20.54	8.35	9.22	成套灯具	套	0.824
030413021 023	喷泉水上辅助照明 聚 光灯	套	41.87	15.35	16.15		4.91	2	3.46	成套灯具	套	1.010
030413021 024	喷泉水上辅助照明 散 光灯	套	37.84	12.8	16.15		4.1	1.67	3.12	成套灯具	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030413021025	喷泉水上辅助照明 追光灯	套	49.90	20.43	16.15		6.54	2.66	4.12	成套灯具	套	1.010
030413021026	喷泉水上辅助照明 投光灯	套	57.94	25.52	16.15		8.17	3.32	4.78	成套灯具	套	1.010
030413021027	喷泉水上辅助照明 雷达灯 摇摆旋转式	套	666.18	383.4	18.34	25.45	130.83	53.15	55.01	成套灯具	套	1.010
030413022001	床头柜集控板 10 位	套	246.39	91.21	93.79		29.19	11.86	20.34	床头柜集控板	套	1.000
030413022002	床头柜集控板 15 位	套	405.24	164.77	132.86		52.73	21.42	33.46	床头柜集控板	套	1.000
030413022003	床头柜集控板 20 位	套	507.86	202.28	172.62		64.73	26.3	41.93	床头柜集控板	套	1.000
030413022004	床头柜集控板 25 位	套	626.00	252.79	207.77		80.89	32.86	51.69	床头柜集控板	套	1.000

B. 4. 14 起重运输设备电气装置

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030414001 001	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 5	台	4919.74	2687.07	531.53	59.13	878.78	357.01	406.22	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 002	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 15	台	7817.75	4230.66	894.91	98.54	1385.34	562.8	645.50	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 003	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 30	台	9348.69	5145.39	958.79	108.4	1681.21	682.99	771.91	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 004	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 50	台	10757.60	6003	986.4	123.18	1960.38	796.4	888.24	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 005	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 75	台	12677.35	7146.38	1054.01	147.82	2334.14	948.25	1046.75	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 006	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 100	台	14556.31	8289.77	1091.32	167.53	2706.34	1099.45	1201.90	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 007	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 150	台	16972.87	9719.03	1193.06	197.09	3173.16	1289.1	1401.43	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 008	吊钩式普通桥式起重机 电气安装(起重量 t) ≤ 250	台	19902.33	11434.16	1322.26	246.36	3737.77	1518.47	1643.31	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030414001009	吊钩式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 350	台	23748.02	13721.03	1463.01	295.63	4485.33	1822.17	1960.85	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001010	电磁式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 5	台	7304.74	4002	705.79	133.04	1323.21	537.56	603.14	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001011	电磁式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 10	台	9362.70	5145.39	914.47	147.82	1693.83	688.12	773.07	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001012	电磁式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 15	台	11340.37	6288.77	1070.95	147.82	2059.71	836.76	936.36	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001013	抓斗式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 5	台	9077.57	5145.39	674.32	133.04	1689.1	686.2	749.52	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001014	抓斗式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 10	台	11194.26	6288.77	958.33	133.04	2054.98	834.84	924.30	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001015	抓斗式普通桥式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 15	台	13082.70	7432.25	1032.81	133.04	2420.89	983.49	1080.22	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001016	双小车式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 5+5	台	10107.40	5488.37	1028.92	197.09	1819.35	739.11	834.56	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001017	双小车式起重机电气安装(起重量 t) ≤ 10+10	台	11070.01	6003	1080.1	256.22	2002.95	813.7	914.04	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										托架	kg	按图计
030414001 018	双小车式起重机电气安装(起重量 t)≤30+30	台	13427.01	7317.92	1221.55	335.05	2448.95	994.89	1108.65	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 019	双小车式起重机电气安装(起重量 t)≤200+200	台	23848.68	13721.03	1433.89	379.4	4512.14	1833.06	1969.16	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 020	双小车式起重机电气安装(起重量 t)≤300+300	台	35090.24	20581.54	1742.37	418.81	6720.11	2730.05	2897.36	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 021	双钩梁式起重机电气安装(起重量 t)≤5+5	台	8413.85	4573.65	844.42	167.53	1517.18	616.35	694.72	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 022	双钩梁式起重机电气安装(起重量 t)≤10+10	台	10943.37	6003	992.5	236.51	1996.64	811.14	903.58	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 023	双钩梁式起重机电气安装(起重量 t)≤15+15	台	13371.95	7432.25	1098.13	271	2465.04	1001.42	1104.11	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 024	门型起重机电气安装 起重量(t)≤5	台	8314.18	4859.52	438.5	98.54	1586.58	644.55	686.49	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001 025	地面控制单梁起重机电气安装 起重量(t)≤5	台	2040.58	1029.06	335.85	30.42	339.03	137.73	168.49	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001	操纵室控制单梁起重机	台	2945.54	1600.8	337.06	30.42	521.99	212.06	243.21	软电缆	m	按图计

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
026	电气安装 起重量(t)≤5									滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001027	电动葫芦电气安装 起重量(t)≤5	台	1121.54	514.53	238.77	30.42	174.38	70.84	92.60	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001028	电动葫芦电气安装 起重量(t)≤10	台	1765.71	914.73	249.45	30.42	302.45	122.87	145.79	软电缆	m	按图计
										滑轮	个	按图计
										托架	kg	按图计
030414001029	交流桥式起重机电气系统调试 起重量(t)≤10	台	2386.70	1222.47	8.09	282.04	481.44	195.59	197.07			
030414001030	交流桥式起重机电气系统调试 起重量(t)≤30	台	3507.96	1833.82	12.13	377.34	707.57	287.45	289.65			
030414001031	交流桥式起重机电气系统调试 起重量(t)≤75	台	4328.42	2200.47	14.56	528.13	873.15	354.72	357.39			
030414001032	交流桥式起重机电气系统调试 起重量(t)≤200	台	5253.96	2567.24	16.98	745.29	1060.01	430.63	433.81			
030414001033	交流桥式起重机电气系统调试 起重量(t)≤300	台	6640.04	3178.58	21.03	1008.15	1339.75	544.27	548.26			
030414001034	抓斗式起重机电气系统调试 起重量(≤15t)	台	4516.77	2200.47	14.56	647.3	911.29	370.21	372.94			
030414001035	电磁式起重机电气系统调试 起重量(≤15t)	台	4099.29	1956	12.94	628.74	827.12	336.02	338.47			
030414001036	交流门式起重机电气系统调试 起重量(≤15t)	台	11441.75	6234.76	41.26	976.11	2307.48	937.41	944.73			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030414001 037	单轨式起重机电气系统 调试 起重量(≤15t)	台	1296.33	611.24	4.04	206.18	261.57	106.26	107.04			

B. 4. 15 附属工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030415001001	塑料板 穿通板制作、安装	块	328.11	134.85	95.39	6.96	45.38	18.44	27.09	塑料板	块	1.000
030415001002	电木板或环氧树脂板 穿通板制作、安装	块	360.50	157.1	88.45	9.99	53.47	21.72	29.77	电木板或环氧树脂板	块	1.000
030415001003	钢板 穿通板制作、安装	套	347.72	144.66	97.34	8.22	48.92	19.87	28.71	钢板	块	1.000
030415002001	金属网门/金属保护网制作、安装	m ²	338.17	177.35	33.7	13.38	61.03	24.79	27.92	金属网门/金属保护网框架 (含门锁、把手)	个	1.000
										角钢 (综合)	kg	31.000
030415003001	砌筑式路灯基础、接线手井 垫层	m ³	283.60	153.47		25.96	57.42	23.33	23.42	预拌普通混凝土 C15	m ³	1.020
030415003002	砌筑式路灯基础、接线手井 圆形砖砌	m ³	358.27	209.68	0.18	16.88	72.5	29.45	29.58	页岩标准砖 240×115×53	块	518.10
										水泥砂浆	m ³	0.324
030415003003	砌筑式路灯基础、接线手井 矩形砖砌	m ³	296.48	175.45	0.18	12.01	59.99	24.37	24.48	页岩标准砖 240×115×53	块	544.90
										水泥砂浆	m ³	0.229
030415003004	砌筑式路灯基础、接线手井 井墙 1: 2 水泥防水砂浆厚 20mm	m ²	33.82	21.4			6.85	2.78	2.79	水泥砂浆	m ³	0.022

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030415003005	砌筑式路灯基础、接线手井 预制砼电缆井安装	座	243.21	105.34	34.6	24.68	41.61	16.9	20.08	预制砼电缆井	座	1.010
030415003006	砌筑式路灯基础、接线手井 铸铁井盖、座安装	套	96.68	59.93	1.8		19.18	7.79	7.98	井盖井座	套	1.000
										水泥砂浆	m³	0.028
030415003007	砌筑式路灯基础、接线手井 混凝土井盖、座安装	套	89.50	55.39	1.8		17.72	7.2	7.39	井盖井座	套	1.000
										水泥砂浆	m³	0.028
030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 C20 混凝土基础	m³	674.90	126.23	345.66	62.4	60.36	24.52	55.73	C20 混凝土基础	m³	1.000
030415003009	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 ≤ φ10	t	2119.79	1274.06	50.07	32.62	418.14	169.87	175.03	圆钢	t	1.020
030415003010	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 > φ10	t	1500.91	887.21	16.7	50.91	300.2	121.96	123.93	圆钢	t	1.020
030415003011	装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重（t）≤4	基	1108.19	661.1	25.67	22.36	218.71	88.85	91.50	预制混凝土基础	基	1.000
030415003012	装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重（t）≤8	基	1375.58	838.18	8.62	26.22	276.61	112.37	113.58	预制混凝土基础	基	1.000
030415003013	装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重（t）≤12	基	1947.82	1190.52	9.73	35.18	392.22	159.34	160.83	预制混凝土基础	基	1.000
030415003	装配式路灯基础、接线	m²	114.94	64.47	11.38	0.41	20.76	8.43	9.49	釉面砖	m²	1.025

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014	手井 基础贴釉面砖											

B.4.16 电气调整试验

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416001001	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤3	台	15145.02	4708.51	21	4859.43	3061.74	1243.83	1250.51			
030416001002	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤6	台	17026.39	5664.33	29.24	5088.29	3440.84	1397.84	1405.85			
030416001003	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤15	台	21103.01	7589.52	56.67	5723.51	4260.17	1730.69	1742.45			
030416001004	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤25	台	24327.71	8656.58	80.19	6680.53	4907.88	1993.82	2008.71			
030416001005	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤35	台	27912.86	9800.82	99.79	7791.14	5629.43	2286.95	2304.73			
030416001006	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤500	台	13340.24	6876.81	45.56	1532.29	2690.91	1093.18	1101.49			
030416001007	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤1500	台	18539.16	9274.23	61.44	2413.33	3740.02	1519.38	1530.76			
030416001008	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量 (MW) ≤3000	台	26546.31	13059.63	86.52	3676.85	5355.67	2175.74	2191.90			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416001009	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量(MW)≤12000	台	37599.47	19242.45	127.48	4459.24	7584.54	3081.22	3104.54			
030416001010	发电机、调相机系统调试 发电机单机容量(MW)≤25000	台	43140.54	21892.23	145.04	5303.25	8702.55	3535.41	3562.06			
030416002001	励磁系统调试 单机容量(MW)≤6	台	1544.67	693.25	10.59	276.78	310.41	126.1	127.54			
030416002002	励磁系统调试 单机容量(MW)≤15	台	2320.58	1039.72	19.4	415.16	465.56	189.13	191.61			
030416002003	励磁系统调试 单机容量(MW)≤25	台	3095.01	1386.3	26.95	553.36	620.69	252.16	255.55			
030416002004	励磁系统调试 单机容量(MW)≤35	台	3868.48	1732.77	33.22	691.95	775.91	315.21	319.42			
030416004001	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤6 两台机组	组	1645.63	577.59	9.04	457.38	331.19	134.55	135.88			
030416004002	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤15 两台机组	组	2307.73	808.71	16.29	640.18	463.64	188.36	190.55			
030416004003	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤25 两台机组	组	2968.65	1039.72	22.49	823.07	596.09	242.16	245.12			
030416004004	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤35 两台机组	组	3628.81	1270.84	27.67	1006.06	728.61	296	299.63			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416004005	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤6 增加一个同期点	组	332.82	115.45	3.25	92.89	66.67	27.08	27.48			
030416004006	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤15 增加一个同期点	组	499.41	173.29	4.91	139.3	100.03	40.64	41.24			
030416004007	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤25 增加一个同期点	组	666.10	231.01	6.39	186.03	133.45	54.22	55.00			
030416004008	发电机同期系统调试 单机容量(MW)≤35 增加一个同期点	组	993.37	346.47	4.52	278.93	200.13	81.3	82.02			
030416005001	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 (kV·A)≤800	系统	1548.66	582.53	12.55	388.67	310.78	126.26	127.87			
030416005002	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 (kV·A)≤2000	系统	3960.28	1473.47	15.86	1021.3	798.33	324.32	327.00			
030416005003	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 (kV·A)≤4000	系统	4245.50	1576.3	20.91	1095.45	854.96	347.33	350.55			
030416005004	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 (kV·A)≤8000	系统	4910.66	1799.22	30.01	1287.11	987.63	401.22	405.47			
030416005005	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量	系统	6058.21	2158.83	34.04	1650.79	1219.08	495.25	500.22			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(kV·A) ≤20000											
030416005006	10KV 以下电力变压器系统调试 变压器容量 (kV·A) ≤40000	系统	7727.01	2947.14	44.78	1910.94	1554.59	631.55	638.01			
030416006001	送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电 (综合)	系统	1805.23	1051.5	4.18	87.8	364.58	148.11	149.06			
030416006002	送配电装置系统调试 10KV 以下交流供电 负荷隔离开关	系统	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77			
030416006003	送配电装置系统调试 10KV 以下交流供电 断路器	系统	5096.44	2523.6	16.72	689.44	1028.17	417.7	420.81			
030416006004	送配电装置系统调试 10KV 以下交流供电 带电抗器	系统	5852.35	2902.14	19.22	787.45	1180.67	479.65	483.22			
030416006005	送配电装置系统调试 直流供电 (V) ≤500	系统	998.37	504.72	3.35	124.65	201.4	81.82	82.43			
030416006006	送配电装置系统调试 直流供电 (V) ≤1650	系统	2290.35	1135.62	7.52	308.33	462.06	187.71	189.11			
030416007001	母线系统调试 母线系统 (KV) ≤1	段	355.78	119.35	3.04	103.66	71.36	28.99	29.38			
030416007002	母线系统调试 母线系统 (KV) ≤10	段	1229.16	348.89	3.02	426.73	248.2	100.83	101.49			
030416009	自动投入装置调试 备	系	831.01	284.75	14.23	231.22	165.11	67.08	68.62			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	用电源自投装置	统										
030416009 002	自动投入装置调试 备用电机自投装置	系统	360.90	119.35	14.23	99.18	69.93	28.41	29.80			
030416009 003	自动投入装置调试 用电切换系统 电压≤400V	系统	394.27	190.95	14.23	48.7	76.69	31.15	32.55			
030416009 004	自动投入装置调试 用电切换系统 电压≤10KV	系统	1042.06	462.03	14.23	187.48	207.84	84.44	86.04			
030416009 005	自动投入装置调试 同期装置 自动	系统	8030.39	3848.49	25.5	1214.84	1620.27	658.23	663.06			
030416009 006	自动投入装置调试 同期装置 手动	系统	3211.84	1514.16	10.04	511.08	648.08	263.28	265.20			
030416012 001	直流盘监视系统调试	系统	3290.68	1640.34	10.86	434.22	663.86	269.69	271.71			
030416012 002	变送器屏调试	台	12635.19	6182.82	40.96	1783.36	2549.18	1035.6	1043.27			
030416012 003	事故照明切换调试	台	925.22	378.54	2.51	205.13	186.77	75.88	76.39			
030416012 004	不间断电源调试 (KV·A) ≤10	套	830.08	245.95	7.98	273.75	166.3	67.56	68.54			
030416012 005	不间断电源调试 (KV·A) ≤30	套	1184.00	413.24	9.22	329.53	237.69	96.56	97.76			
030416012 006	不间断电源调试 (KV·A) ≤100	套	1557.02	624.17	11.07	353.34	312.8	127.08	128.56			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416012007	不间断电源调试(KV·A) >100	套	1803.33	761.81	13.39	369.94	362.16	147.13	148.90			
030416012008	低周波减负荷装置调试	套	6628.45	2145.06	14.21	2039.04	1338.91	543.93	547.30			
030416016001	一般硅整流负载调试(A)≤36	系统	1191.51	491.05	14.77	252.65	237.98	96.68	98.38			
030416016002	一般硅整流负载调试(A)≤220	系统	1727.18	759.71	19.7	319.51	345.35	140.3	142.61			
030416016003	电解硅整流负载调试(A)≤1000	系统	1400.39	581.06	17.22	293.11	279.73	113.64	115.63			
030416016004	电解硅整流负载调试(A)≤6000	系统	3000.88	1340.66	38.15	531.72	599.16	243.41	247.78			
030416016005	可控硅整流装置负载调试(A)≤100	系统	2100.50	870.22	25.85	440.96	419.58	170.45	173.44			
030416016006	可控硅整流装置负载调试(A)≤500	系统	2551.53	1034.78	28.3	560.08	510.36	207.33	210.68			
030416016007	可控硅整流装置负载调试(A)≤1000	系统	3484.20	1411.22	38.15	766.96	697.02	283.16	287.69			
030416016008	可控硅整流装置负载调试(A)≤2000	系统	4255.35	1764	44.31	897.85	851.79	346.04	351.36			
030416017001	普通小型直流电动机负载调试(功率kW)≤13	台	1162.66	359.72	8.22	370.24	233.59	94.89	96.00			
030416017002	普通小型直流电动机负载调试(功率kW)≤30	台	1524.23	514.08	12.92	441.41	305.76	124.21	125.85			
030416017003	普通小型直流电动机负载调试(功率kW)≤100	台	2185.31	771.06	17.61	599.46	438.57	178.17	180.44			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017 004	普通小型直流电动机负载调试（功率 kW）≤200	台	2705.23	976.74	22.3	719.51	542.8	220.51	223.37			
030416017 005	普通小型直流电动机负载调试（功率 kW）≤300	台	3207.52	1156.65	30.53	851.73	642.68	261.09	264.84			
030416017 006	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤50	台	4589.00	1850.53	44.61	1022.21	919.28	373.46	378.91			
030416017 007	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤100	台	6313.97	2724.54	56.35	1231.51	1265.94	514.29	521.34			
030416017 008	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤250	台	7385.69	3110.02	61.77	1520.39	1481.73	601.95	609.83			
030416017 009	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤500	台	9051.47	3906.74	91.57	1757.07	1812.42	736.3	747.37			
030416017 010	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤1000	台	10847.64	4754.99	122.09	2024.23	2169.35	881.3	895.68			
030416017 011	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤2000	台	13739.24	6168.52	144.4	2424.87	2749.88	1117.14	1134.43			
030416017 012	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤3500	台	18550.86	8738.7	164.22	2885.38	3719.71	1511.13	1531.72			
030416017 013	一般可控硅调速电机负载调试（功率 kW）≤5000	台	22136.97	10486.4	244.19	3351.5	4428.13	1798.93	1827.82			
030416017 014	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率	台	5259.78	2133.28	48.14	1161.45	1054.31	428.31	434.29			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	kW) ≤50											
030416017 015	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤100	台	7356.49	3135.57	72.79	1468.76	1473.39	598.56	607.42			
030416017 016	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤250	台	8576.13	3598.23	83.36	1770.5	1717.99	697.93	708.12			
030416017 017	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤500	台	10499.39	4497.9	104.48	2073.13	2102.73	854.23	866.92			
030416017 018	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤1000	台	13129.22	5474.53	127.96	2744.23	2630	1068.44	1084.06			
030416017 019	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤2000	台	16411.29	7093.94	166.71	3174.7	3285.96	1334.92	1355.06			
030416017 020	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤3500	台	20721.99	9355.41	220.71	3603.41	4146.82	1684.65	1710.99			
030416017 021	全数字式控制可控硅调速电机负载调试（功率kW）≤5000	台	23864.07	10897.64	255.93	4024.92	4775.22	1939.93	1970.43			
030416017 022	交流同步机负载 10kV 以下电机直接起动(kW) ≤500	台	3617.98	1336.67	3.54	950.03	731.74	297.27	298.73			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017 023	交流同步机负载 10kV 以下电机直接起动 (kW) ≤1000	台	5129.28	1850.53	4.44	1391.76	1037.53	421.5	423.52			
030416017 024	交流同步机负载 10kV 以下电机直接起动 (kW) ≤4000	台	7748.42	2878.59	7.39	2018.83	1567.17	636.66	639.78			
030416017 025	交流同步机负载 10kV 以下电机降压起动 (kW) ≤1000	台	6587.92	2441.79	2.67	1724.62	1333.25	541.63	543.96			
030416017 026	交流同步机负载 10kV 以下电机降压起动 (kW) ≤2000	台	8841.57	3341.35	4.44	2249.75	1789.15	726.84	730.04			
030416017 027	交流同步机负载 10kV 以下电机降压起动 (kW) ≤4000	台	10193.90	3752.49	7.39	2692.21	2062.3	837.81	841.70			
030416017 028	380V 同步电动机 直接 起动	台	1617.34	642.68	2.13	379.16	326.99	132.84	133.54			
030416017 029	380V 同步电动机 降压 起动	台	2330.18	976.74	2.13	496.12	471.32	191.47	192.40			
030416017 030	低压笼型电动机（控制 保护类型）刀开关控制	台	217.93	97.68	0.76	39.68	43.96	17.86	17.99			
030416017 031	低压笼型电动机（控制 保护类型）电磁控制	台	435.15	195.26	1.51	79.02	87.77	35.66	35.93			
030416017 032	低压笼型电动机（控制 保护类型）非电量联锁	台	533.12	256.99	1.89	79.02	107.52	43.68	44.02			
030416017	低压笼型电动机（控制	台	1106.19	390.63	3.4	306.92	223.22	90.68	91.34			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
033	保护类型) 带过流保护											
030416017 034	低压绕线电动机（控制保护类型）电磁控制	台	1568.29	539.95	11.74	444.23	314.94	127.94	129.49			
030416017 035	低压绕线电动机（控制保护类型）速断、过流保护	台	2807.06	822.59	15.26	942.94	564.97	229.52	231.78			
030416017 036	低压绕线电动机（控制保护类型）反时限过流保护	台	3161.98	976.74	18.79	1010.92	636.05	258.4	261.08			
030416017 037	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 (kW)≤350	台	1015.67	451.72	9.98	184.02	203.44	82.65	83.86			
030416017 038	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 (kW)≤780	台	1133.00	507.98	19.32	195.56	225.13	91.46	93.55			
030416017 039	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 (kW)≤1600	台	1473.71	620.91	19.7	297.94	294.03	119.45	121.68			
030416017 040	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 (kW)≤4000	台	1765.26	733.95	14.09	373.23	354.3	143.93	145.76			
030416017 041	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设备调试 (kW)≤6300	台	2089.21	903.24	18.79	405.67	418.85	170.16	172.50			
030416017 042	高压交流异步电动机 10kV 以下电动机一次设	台	2510.08	1072.53	22.89	499.84	503.16	204.41	207.25			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	备调试 (kW)≤8000											
030416017 043	高压交流异步电动机 电机二次设备及回路调 试 差动过流保护	台	5251.23	1721.62	36.98	1575.39	1055.04	428.61	433.59			
030416017 044	高压交流异步电动机 电机二次设备及回路调 试 反时限过流保护	台	4242.33	1382.93	29.94	1280.59	852.33	346.26	350.28			
030416017 045	高压交流异步电动机 电机二次设备及回路调 试 速断过流常规保护	台	3480.28	1100.61	23.48	1085.21	699.46	284.16	287.36			
030416017 046	交流同步电动机变频调 速 交流同步电动机 (kW)≤200	台	5856.21	2647.26	62.22	1015.12	1171.96	476.11	483.54			
030416017 047	交流同步电动机变频调 速 交流同步电动机 (kW)≤500	台	8485.18	3675.41	85.7	1634.16	1699.06	690.24	700.61			
030416017 048	交流同步电动机变频调 速 交流同步电动机 (kW)≤1000	台	11487.61	4934.79	117.4	2252.58	2299.96	934.36	948.52			
030416017 049	交流同步电动机变频调 速 交流同步电动机 (kW)≤3000	台	16169.06	7222.23	164.36	2894.76	3237.44	1315.21	1335.06			
030416017 050	交流同步电动机变频调 速 交流同步电动机 (kW)≤5000	台	20619.68	9175.7	217.65	3720.5	4126.78	1676.51	1702.54			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416017 056	交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 (kW)≤10000	台	24731.40	10923.3	261.8	4543.98	4949.53	2010.75	2042.04			
030416017 057	交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 (kW)≤30000	台	30735.94	13647.73	320.5	5578.21	6152.3	2499.37	2537.83			
030416017 058	交流同步电动机变频调速 交流同步电动机 (kW)≤50000	台	34033.27	14855.59	359.25	6429.88	6811.35	2767.11	2810.09			
030416017 059	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW)≤3	台	1945.97	843.09	49.31	354.14	383.11	155.64	160.68			
030416017 060	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW)≤13	台	2897.27	1264.53	49.31	534.6	575.72	233.89	239.22			
030416017 061	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW)≤30	台	3526.12	1686.08	49.31	510.93	703.04	285.61	291.15			
030416017 062	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW)≤50	台	4880.36	2107.63	49.31	946.22	977.23	397	402.97			
030416017 063	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW)≤150	台	6352.37	2724.54	64.57	1250.14	1271.9	516.71	524.51			
030416017 064	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机	台	7878.36	3315.48	77.49	1615.8	1578.01	641.07	650.51			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(kW) ≤500											
030416017 065	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW) ≤1000	台	10477.10	4446.48	97.57	2115.21	2099.74	853.02	865.08			
030416017 066	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW) ≤2000	台	12799.77	5320.27	167.76	2662.59	2554.52	1037.77	1056.86			
030416017 067	交流异步电动机变频调速 交流异步电动机 (kW) ≤5000	台	15706.07	6502.48	152.03	3330.08	3146.42	1278.23	1296.83			
030416018 001	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元 (个) ≤3	座	3223.95	1039.72	7	995.28	651.2	264.55	266.20			
030416018 002	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元 (个) ≤5	座	4437.17	1444.13	8.04	1357.77	896.61	364.25	366.37			
030416018 003	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元 (个) ≤7	座	5088.45	1617.42	9.29	1595.69	1028.2	417.7	420.15			
030416018 004	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元	座	6544.02	2021.82	10.78	2111.22	1322.57	537.3	540.33			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(个) > 7											
030416018 005	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元 (个) ≤ 3	座	2433.56	924.27	7	610.64	491.17	199.54	200.94			
030416018 006	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元 (个) ≤ 5	座	3386.34	1299.65	8.04	837.38	683.85	277.81	279.61			
030416018 007	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元 (个) ≤ 7	座	4230.64	1530.67	9.29	1139.69	854.52	347.15	349.32			
030416018 008	10KV 及以下开闭所成套装置系统调试 负荷开关操作 开关间隔单元 (个) > 7	座	5029.06	1732.77	10.78	1441.74	1015.84	412.69	415.24			
030416019 001	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量 (KV · A) ≤ 315	座	3029.68	854.97	7	1057.11	611.87	248.57	250.16			
030416019 002	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量 (KV · A) ≤ 1000	座	3920.17	1024.06	12.19	1447.87	791.02	321.35	323.68			
030416019 003	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量	座	5213.63	1270.84	14.79	2017.68	1052.33	427.51	430.48			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(KV·A) ≤2000											
030416019004	组合型成套箱式变电站系统调试 2×400 单台容量≤400	座	5346.91	1386.3	11.8	1988.61	1079.97	438.74	441.49			
030416019005	组合型成套箱式变电站系统调试 2×630 单台容量≤630	座	6506.90	1617.42	13.8	2490.05	1314.39	533.97	537.27			
030416027001	一柱一接地极调试	根	113.44	63.09	1.34	7.76	22.67	9.21	9.37			
030416027002	独立接地装置调试	组	482.44	252.36	1.67	51.74	97.31	39.53	39.83			
030416027003	接地网调试	系统	1206.13	630.9	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59			
030416028001	电缆试验 故障点测试	点	5235.74	2891.63	11.49	413.16	1057.53	429.62	432.31			
030416028002	电缆试验 泄漏试验	根次	269.20	138.8	0.55	31.15	54.38	22.09	22.23			
030416028003	电缆试验 交流耐压试验 10KV	组	854.40	449.52	1.61	89.96	172.63	70.13	70.55			
030416028004	电缆故障寻址仪安装调试	个	16.26	9.57	0.66	0.26	3.15	1.28	1.34			
030416029001	微型电机调试	台	108.91	40.27	0.63	28.21	21.91	8.9	8.99			
030416029002	电加热器调试	台	124.05	40.27	1.04	37.5	24.89	10.11	10.24			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030416029003	电动机联锁装置调试 (联锁台数)≤3	系统	575.56	162.88	2.94	199.26	115.88	47.08	47.52			
030416029004	电动机联锁装置调试 (联锁台数)4~8	系统	1279.52	406.83	6.11	398.52	257.71	104.7	105.65			
030416029005	电动机联锁装置调试 (联锁台数)9~12	系统	1727.80	569.7	8.22	517.83	348.01	141.38	142.66			
030416029006	绝缘套管试验	只	14.40	8.41	0.04	0.67	2.91	1.18	1.19			
030416029007	绝缘油试验	每一试样	85.74	42.06	0.17	12.07	17.32	7.04	7.08			
030416029008	照明通电试运行 民用照明通电试运行	m²	0.48	0.08	0.04	0.19	0.09	0.04	0.04			
030416029009	城市道路信号灯系统 (互联)调试 一个交叉路口	系统	1098.22	414.09	2.7	278.9	221.76	90.09	90.68			
030416029010	城市道路信号灯系统 (互联)调试 每增加一个路口	系统	427.26	155.29	2.7	113.18	85.91	34.9	35.28			

B.5 建筑智能化工程

B.5.1 计算机应用、网络系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501001001	输入设备 数字化仪安装、调试 (A0、A1)	台	190.05	105.15		15.1	38.48	15.63	15.69	数字化仪	台	1.000
030501001002	输入设备 数字化仪安装、调试 (A3、A4)	台	83.88	52.58		0.49	16.98	6.9	6.93	数字化仪	台	1.000
030501001003	输入设备 扫描仪安装、调试 (B0、B1)	台	270.82	157.73		13.62	54.83	22.28	22.36	扫描仪	台	1.000
030501001004	输入设备 扫描仪安装、调试 (A3、A4)	台	34.02	21.03		0.49	6.89	2.8	2.81	扫描仪	台	1.000
030501002001	输出设备 打印机安装、调试 (A0、A1)	台	94.74	52.58	0.45	7.06	19.08	7.75	7.82	打印机	台	1.000
030501002002	输出设备 打印机安装、调试 (A3、A4)	台	42.82	26.29	0.45	0.49	8.57	3.48	3.54	打印机	台	1.000
030501002003	输出设备 绘图仪安装、调试 (B0、B1)	台	277.87	157.73	4.32	15.1	55.31	22.47	22.94	绘图仪	台	1.000
030501002004	输出设备 绘图仪安装、调试 (A3、A4)	台	38.73	21.03	4.32	0.49	6.89	2.8	3.20	绘图仪	台	1.000
030501002005	其他输入输出设备 X-Y记录仪安装、调试	台	96.31	52.58	0.45	8.05	19.4	7.88	7.95	X-Y记录仪	台	1.000
030501002006	其他输入输出设备 多功能一体机安装、调试	台	85.15	52.58	0.45	0.99	17.14	6.96	7.03	多功能一体机	台	1.000
030501002007	输出设备 摆放式液晶监视器安装、调试	台	63.74	26.29	6.42	9.61	11.49	4.67	5.26	液晶监视器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501002008	输出设备 壁挂式液晶监视器安装、调试	台	146.82	78.86	6.42	9.61	28.31	11.5	12.12	液晶监视器	台	1.000
030501002009	输出设备 吊装式液晶监视器 安装、调试	台	188.14	78.86	6.42	35.75	36.68	14.9	15.53	液晶监视器	台	1.000
030501003001	计算机通信控制器安装、调试	台	565.63	315.45	1.69	41.27	114.15	46.37	46.70	计算机通信控制器	台	1.000
030501003002	A/D、D/A 转换设备安装、调试 (8 路、8 位)	台	396.33	105.15	15.39	135	76.85	31.22	32.72	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003003	A/D、D/A 转换设备安装、调试 (8/16 路、12 位)	台	496.55	126.18	15.39	177.38	97.14	39.46	41.00	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003004	A/D、D/A 转换设备安装、调试 (48/64 路、32 位)	台	1385.14	420.6	15.39	445.18	277.05	112.55	114.37	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003005	A/D、D/A 转换设备安装、调试 (96/128 路、32/64 位)	台	1600.28	473.18	15.39	528.72	320.61	130.25	132.13	A/D、D/A 转换设备	台	1.000
030501003006	KVM 切换器设备安装调试 ≤8 端口	台	289.32	168.24	19.8	1.16	54.21	22.02	23.89	KVM 切换器	台	1.000
030501003007	KVM 切换器设备安装调试 ≤32 端口	台	357.63	210.3	19.8	2.32	68.04	27.64	29.53	KVM 切换器	台	1.000
030501003008	KVM 切换器设备安装调试 >32 端口	台	527.48	315.45	19.8	4.64	102.43	41.61	43.55	KVM 切换器	台	1.000
030501004001	数字硬盘录像机安装、调试 带环路 ≤16	台	539.88	315.45	16.04	15.07	105.77	42.97	44.58	数字硬盘录像机	台	1.000
030501004002	数字硬盘录像机安装、调试 带环路 >16	台	1069.57	630.9	16.04	34.77	213.01	86.54	88.31	数字硬盘录像机	台	1.000
030501004	数字硬盘录像机安装、	台	373.68	210.3	16.04	15.07	72.12	29.3	30.85	数字硬盘录	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	调试 不带环路 ≤16									像机		
030501004 004	数字硬盘录像机安装、 调试 不带环路 >16	台	903.39	525.75	16.04	34.77	179.37	72.87	74.59	数字硬盘录像机	台	1.000
030501004 005	磁盘阵列机安装、调试 2 通道	台	414.24	210.3	25.6	34.14	78.22	31.78	34.20	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 006	磁盘阵列机安装、调试 4 通道	台	764.19	420.6	26.48	44.65	148.88	60.48	63.10	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 007	磁盘阵列机安装、调试 8 通道	台	1454.26	841.2	45.4	47.61	284.42	115.55	120.08	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 008	磁盘阵列机安装、调试 16 通道	台	2180.12	1261.8	87.19	57.46	422.16	171.5	180.01	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 009	磁盘阵列机安装、调试 32 通道	台	3279.55	1892.7	166.75	67.31	627.2	254.8	270.79	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 010	磁盘阵列机安装、调试 128 通道	台	5652.05	3154.5	506.62	72.23	1032.55	419.47	466.68	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 011	磁盘阵列机安装、调试 每增加 1 个标准硬盘	台	38.01	21.03	3.23	0.79	6.98	2.84	3.14	磁盘阵列机	台 (套)	1.000
030501004 012	备份一体机 虚拟磁带 库安装、调试 备份容量	台	3790.58	2229.18	16.78	157.59	763.77	310.28	312.98	备份一体机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤10TB											
030501004 013	备份一体机 虚拟磁带库安装、调试 备份容量 ≤20TB	台	5585.42	3364.8	16.78	157.59	1127.16	457.91	461.18	备份一体机	台	1.000
030501004 014	备份一体机 虚拟磁带库安装、调试 备份容量每增加 1TB	台	361.73	210.3	4.07	15.76	72.34	29.39	29.87	备份一体机	台	1.000
030501004 015	光盘库 光盘匣安装、调试 ≤4 个	台	485.20	262.88	27.78	24.95	92.11	37.42	40.06	光盘库	台	1.000
030501004 016	光盘库 光盘匣安装、调试 ≤16 个	台	1139.63	630.9	40.27	62.38	221.85	90.13	94.10	光盘库	台	1.000
030501004 017	光盘库 光盘匣安装、调试 ≤32 个	台	2406.43	1366.95	59.03	114.91	474.2	192.64	198.70	光盘库	台	1.000
030501004 018	光盘库安装、调试 每增加 1 个光盘匣	台	114.76	68.35	1.88	2.96	22.82	9.27	9.48	光盘库	台	1.000
030501004 019	光盘机安装、调试 CD—ROW	台	77.10	36.8	14.51	1.97	12.41	5.04	6.37	光盘机 CD—ROW	台	1.000
030501004 020	光盘机安装、调试 DVD—R / RW	台	103.59	52.58	14.51	2.96	17.77	7.22	8.55	光盘机 DVD—R/RW	台	1.000
030501004 021	硬盘驱动器安装、调试	台	172.83	105.15	1.8	2.96	34.6	14.05	14.27	硬盘驱动器	台	1.000
030501004 022	台式磁带机安装、调试	台	68.09	31.55	13.86	1.97	10.73	4.36	5.62	台式磁带机	台	0.500
										磁带(清洁带)	盒	0.500
030501004	盒式磁带机安装、调试	台	482.89	262.88	14.24	32.83	94.63	38.44	39.87	盒式磁带机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
023	≤16 盒									磁带(清洁带)	盒	1.000
030501004 024	盒式磁带机安装、调试 ≤32 盒	台	788.47	420.6	34.94	54.18	151.93	61.72	65.10	盒式磁带机	台	2.000
										磁带(清洁带)	盒	1.000
030501004 025	盒式磁带机安装、调试 ≤64 盒	台	1300.89	683.48	69.14	91.93	248.13	100.8	107.41	盒式磁带机	台	4.000
										磁带(清洁带)	盒	2.000
030501004 026	盒式磁带机安装、调试 ≤128 盒	台	2534.78	1366.95	133.95	144.46	483.65	196.48	209.29	盒式磁带机	台	6.000
										磁带(清洁带)	盒	3.000
030501004 027	小型磁带库安装、调试 ≤200 盒	台	702.47	368.03	20.38	62.38	137.73	55.95	58.00	小型磁带库	台	200.00 0
										磁带(清洁带)	盒	1.000
030501004 028	中型磁带库安装、调试 ≤500 盒	台	1307.19	683.48	27.31	124.76	258.64	105.07	107.93	中型磁带库	台	500.00 0
										磁带(清洁带)	盒	2.000
030501004 029	大型磁带库安装、调试 ≤1000 盒	台	2121.97	1104.08	41.17	210.12	420.54	170.85	175.21	大型磁带库	台	1000.0 00
										磁带(清洁带)	盒	4.000
030501004 030	磁带库安装、调试 1000 盒以上 每增 50 盒	台	219.52	84.12	5.63	50.89	43.2	17.55	18.13	磁带库	台	50.000
										磁带(清洁带)	盒	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501005001	台架安装 650×700	台	224.31	105.15	32.93	14.06	38.15	15.5	18.52	台架	台	1.000
030501005002	台架安装 650×1200	台	318.00	157.73	33.11	20.63	57.08	23.19	26.26	台架	台	1.000
030501005003	固定式标准插箱安装	台	203.25	105.15	13.61	14.06	38.15	15.5	16.78	固定式标准插箱	台	1.000
030501005004	翻转式标准插箱安装	台	296.94	157.73	13.79	20.63	57.08	23.19	24.52	翻转式标准插箱	台	1.000
030501006001	操作台(单工位)安装	套	269.75	126.18	35.96	19.7	46.68	18.96	22.27	操作台	套	1.000
030501007001	带连接器的圆导体带状电缆制作、安装 ≤10线	条	50.82	31.55	0.45	0.29	10.19	4.14	4.20	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007002	带连接器的圆导体带状电缆制作、安装 ≤20线	条	59.31	36.8	0.45	0.41	11.91	4.84	4.90	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007003	带连接器的圆导体带状电缆制作、安装 ≤30线	条	76.20	47.32	0.45	0.58	15.33	6.23	6.29	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007004	带连接器的圆导体带状电缆制作、安装 ≤50线	条	84.97	52.58	0.45	0.87	17.1	6.95	7.02	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007005	带连接器的圆导体带状电缆制作、安装 ≤60线	条	101.85	63.09	0.45	1.04	20.52	8.34	8.41	电力电缆	m	1.020
										插头	个	2.020
030501007	带连接器的外设接口电	条	57.70	31.55	0.45	4.65	11.58	4.71	4.76	电力电缆	m	1.500

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	缆制作、安装 ≤7 芯									插头	个	2.020
030501007007	带连接器的外设接口电缆制作、安装 ≤17 芯	条	57.70	31.55	0.45	4.65	11.58	4.71	4.76	电力电缆	m	1.500
										插头	个	2.020
030501007008	带连接器的外设接口电缆制作、安装 ≤19 芯	条	82.63	47.32	0.45	4.65	16.63	6.76	6.82	电力电缆	m	5.000
										插头	个	2.020
030501007009	带连接器的外设接口电缆制作、安装 ≤32 芯	条	90.94	52.58	0.45	4.65	18.31	7.44	7.51	电力电缆	m	5.000
										插头	个	2.020
030501007010	中继连接电缆(带连接器)制作、安装 ≤3 芯	条	49.39	26.29	0.45	4.65	9.9	4.02	4.08	中继(矩形连接接口)	对	1.010
										连接插孔和插针(压接)	个	6.060
										中继连接电缆	m	5.100
030501007011	中继连接电缆(带连接器)制作、安装 ≤6 芯	条	66.00	36.8	0.45	4.65	13.26	5.39	5.45	中继(矩形连接接口)	对	1.010
										连接插孔和插针(压接)	个	12.120
										中继连接电缆	m	5.100
030501007012	中继连接电缆(带连接器)制作、安装 ≤9 芯	条	82.63	47.32	0.45	4.65	16.63	6.76	6.82	中继(矩形连接接口)	对	1.010
										连接插孔和插针(压接)	个	18.180
										中继连接电缆	m	5.100
030501007	中继连接电缆(带连接	条	93.98	52.58	0.45	6.57	18.93	7.69	7.76	中继(矩形连	对	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
013	器)制作、安装 ≤15 芯									接口)		
										连接插孔和插针(压接)	个	30.300
										中继连接电缆	m	5.100
030501008001	车辆外部接口安装 调试	台	34.47	21.03	0.32	0.55	6.91	2.81	2.85			
030501008002	列车自动运行系统(ATS)外部接口安装 调试	台	108.55	68.35	0.32	0.11	21.91	8.9	8.96			
030501008003	综合信息管理系统(I MS)外部接口安装 调试	台	109.25	68.35	0.32	0.55	22.05	8.96	9.02			
030501008004	网络外部接口安装 调试	台	109.25	68.35	0.32	0.55	22.05	8.96	9.02			
030501009001	安装调试集线器 ≤16 口	个	233.22	144.27		3.29	47.22	19.18	19.26	集线器	个	1.000
030501010001	固定配置路由器安装、调试 ≤4 口	台	194.00	105.15	19.8	3.94	34.91	14.18	16.02	固定配置路由器	台	1.000
030501010002	固定配置路由器安装、调试 ≤8 口	台	283.33	157.73	19.8	7.88	53	21.53	23.39	固定配置路由器	台	1.000
030501010003	插槽式路由器安装、调试 ≤4 槽	台	538.84	315.45	19.8	11.82	104.73	42.55	44.49	插槽式路由器	台	1.000
030501010004	插槽式路由器安装、调试 >4 槽	台	1057.65	630.9	19.8	24.63	209.77	85.22	87.33	插槽式路由器	台	1.000
030501011001	适配器安装、调试	台	444.86	262.88	19.8	4.93	85.7	34.82	36.73	适配器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501012001	中继器安装、调试	台	361.75	210.3	19.8	4.93	68.87	27.98	29.87	中继器	台	1.000
030501014001	包过滤防火墙	台	369.53	210.3	19.8	9.85	70.45	28.62	30.51	包过滤防火墙	台(套)	1.000
030501014002	状态/动态防火墙	台	899.28	525.75	19.84	29.55	177.7	72.19	74.25	状态/动态防火墙	台(套)	1.000
030501014003	应用程序防火墙	台	634.38	368.03	19.8	19.7	124.07	50.4	52.38	应用程序防火墙	台(套)	1.000
030501014004	NAT 防火墙	台	725.26	420.6	19.8	24.63	142.47	57.88	59.88	NAT 防火墙	台	1.000
030501014005	个人防火墙	台	279.73	157.73	13.63	9.85	53.63	21.79	23.10	个人防火墙	台	1.000
030501014006	网闸	台	551.29	315.45	19.8	19.7	107.25	43.57	45.52	网闸	台	1.000
030501015001	固定配置交换机安装、调试 ≤24 口	台	535.72	315.45	19.8	9.85	104.1	42.29	44.23	固定配置交换机	台(套)	1.000
030501015002	固定配置交换机安装、调试 >24 口	台	875.89	525.75	19.8	14.78	172.97	70.27	72.32	固定配置交换机	台(套)	1.000
030501015003	插槽式交换机安装、调试 ≤4 槽	台	1007.80	599.36	19.8	24.63	199.68	81.12	83.21	插槽式交换机	台(套)	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501015004	插槽式交换机安装、调试 >4 槽	台	1579.56	946.35	19.8	39.4	315.44	128.15	130.42	插槽式交换机	台(套)	1.000
030501016001	VOIP 网关设备	台	3052.10	1892.7	19.96	24.63	613.55	249.25	252.01	VOIP 网关设备	台	1.000
030501017001	转换器	个	60.64	26.29	16.67	0.58	8.6	3.49	5.01	转换器	个	1.000
030501018001	网桥安装、调试	台	604.39	368.03	13.7	4.93	119.35	48.48	49.90	网桥	台	1.000
030501019001	服务器、桌面终端 桌面计算机终端安装、调试	台	101.40	52.58	15.86	0.64	17.03	6.92	8.37	计算机	台	1.000
030501019002	服务器、桌面终端工作站 / 工作台安装、调试	台	318.63	189.27	16.76	0.77	60.81	24.71	26.31	工作站/工作台	台	1.000
030501019003	服务器、桌面终端台式服务器安装、调试	台	269.07	157.73	17.21	0.64	50.68	20.59	22.22	台式服务器	台	1.000
030501019004	服务器、桌面终端插箱式服务器安装、调试 ≤ 1U	台	118.00	63.09	15.86	0.64	20.39	8.28	9.74	插箱式服务器	台	1.000
030501019005	服务器、桌面终端插箱式服务器安装、调试 ≤ 2U	台	152.23	84.12	16.76	0.64	27.12	11.02	12.57	插箱式服务器	台	1.000
030501019006	服务器、桌面终端 插箱式服务器安装、调试 ≤ 4U	台	219.20	126.18	17.21	0.64	40.58	16.49	18.10	插箱式服务器	台	1.000
030501019007	服务器、桌面终端 刀片式服务器安装、调试 ≤	台	601.44	368.03	17.21	0.64	117.97	47.93	49.66	刀片式服务器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	7 片											
030501019 008	服务器、桌面终端 刀片式服务器安装、调试 > 7 片, 每增加 1 片	台	84.29	52.58	0.9	0.13	16.87	6.85	6.96	刀片式服务器	台	1.000
030501020 001	有线调制调解器安装、调试	台	188.92	105.15	13.7	4.93	35.23	14.31	15.60	有线调制调解器	台	1.000
030501020 002	无线调制调解器安装、调试	台	321.87	189.27	13.7	4.93	62.14	25.25	26.58	无线调制调解器	台	1.000
030501021 001	室内定向无线设备安装、调试	套	33.23	21.03			6.73	2.73	2.74	室内定向无线设备	套	1.000
030501021 002	室外定向无线设备安装、调试	套	66.48	42.06			13.46	5.47	5.49	室外定向无线设备	套	1.000
030501021 003	室内全向无线设备安装、调试	套	49.87	31.55			10.1	4.1	4.12	室内全向无线设备	套	1.000
030501021 004	室外全向无线设备安装、调试	套	99.71	63.09			20.19	8.2	8.23	室外全向无线设备	套	1.000
030501021 005	无线控制器安装、调试 ≤100 用户	套	361.80	210.3	12.71	9.85	70.45	28.62	29.87	无线控制器	套	1.000
030501021 006	无线控制器安装、调试 ≤250 用户	套	891.51	525.75	12.71	29.55	177.7	72.19	73.61	无线控制器	套	1.000
030501021 007	无线控制器安装、调试 ≤500 用户	套	1421.21	841.2	12.71	49.25	284.94	115.76	117.35	无线控制器	套	1.000
030501022 001	计算机网络系统联调 ≤100 个信息点	系统	11519.09	4206	4.05	3079.46	2331.35	947.11	951.12			
030501022 002	计算机网络系统联调 ≤300 个信息点	系统	28461.43	10620.15	4.5	7384.61	5761.52	2340.62	2350.03			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501022003	计算机网络系统联调 >300 信息点每增加 30 信息点	系统	1806.61	525.75		617.31	365.78	148.6	149.17			
030501022004	计算机及网络系统试运行 ≤100 信息点	系统	6059.44	3154.5	4.05	676.58	1225.95	498.04	500.32			
030501022005	计算机及网络系统试运行 >100 信息点	系统	14395.42	7570.8	4.5	1534.24	2913.61	1183.66	1188.61			
030501023001	服务器系统软件安装、调试 ≤100 用户	套	368.81	210.3	4.05	20.26	73.78	29.97	30.45			
030501023002	服务器系统软件安装、调试 ≤300 用户	套	732.77	420.6	4.05	40.24	147.47	59.91	60.50			
030501023003	服务器系统软件安装、调试 >300 用户	套	1459.80	841.2	4.05	79.64	294.67	119.71	120.53			
030501023004	服务器操作系统软件安装、调试 单核	套	93.25	52.58	1.35	5.49	18.58	7.55	7.70	服务器操作系统软件	套	1.000
030501023005	服务器操作系统软件安装、调试 双核	套	129.60	73.61	1.35	7.46	25.94	10.54	10.70	服务器操作系统软件	套	1.000
030501023006	服务器操作系统软件安装、调试 四核	套	202.30	115.67	1.35	11.4	40.66	16.52	16.70	服务器操作系统软件	套	1.000
030501023007	网络及网络管理软件安装、调试 ≤100 设备	套	2515.08	1051.5	4.5	536.71	508.23	206.47	207.67	网络及网络管理软件	套	1.000
030501023008	网络及网络管理软件安装、调试 ≤300 设备	套	3514.27	1366.95	4.5	853.47	710.53	288.65	290.17	网络及网络管理软件	套	1.000
030501023009	网络及网络管理软件安装、调试 >300 设备	套	4564.90	1577.25	4.5	1307.91	923.25	375.07	376.92	网络及网络管理软件	套	1.000
030501023	数据库软件安装、调试	套	550.57	315.45	4.05	30.11	110.58	44.92	45.46	视窗系统数	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010	视窗系统数据库									据库		
030501023 011	数据库软件安装、调试 多用户系统数据库	套	915.02	525.75	4.5	50.09	184.27	74.86	75.55	多用户系统 数据库	套	1.000
030501023 012	办公软件	套	181.76	105.15		9.85	36.8	14.95	15.01			
030501023 013	工具软件	套	545.27	315.45		29.55	110.4	44.85	45.02			
030501023 014	工作站软件	套	636.17	368.03		34.48	128.8	52.33	52.53			
030501024 001	计算机网络系统联调 ≤100 个信息点	系统	11519.09	4206	4.05	3079.46	2331.35	947.11	951.12			
030501024 002	计算机网络系统联调 ≤300 个信息点	系统	28461.43	10620.15	4.5	7384.61	5761.52	2340.62	2350.03			
030501024 003	计算机网络系统联调 >300 个信息点每增加 30 个信息点	系统	1806.61	525.75		617.31	365.78	148.6	149.17			
030501024 004	计算机及网络系统试运行 ≤100 信息点	系统	6059.44	3154.5	4.05	676.58	1225.95	498.04	500.32			
030501024 005	计算机及网络系统试运行 >100 信息点	系统	14395.42	7570.8	4.5	1534.24	2913.61	1183.66	1188.61			
030501025 001	程控交换机安装、调试 ≤300 用户线	部	18120.45	7360.5	5.01	4101.06	3667.7	1490	1496.18	程控交换机	部	1.000
030501025 002	程控交换机安装、调试 ≤500 用户线	部	24103.39	9778.95	5.01	5468.08	4879.05	1982.11	1990.19	程控交换机	部	1.000
030501025 003	程控交换机安装、调试 ≤1000 用户线	部	37564.96	15562.2	5.01	8202.12	7604.58	3089.36	3101.69	程控交换机	部	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501025 004	程控交换机安装、调试 ≤2000 用户线	部	46872.38	18716.7	5.53	10936.16	9488.92	3854.87	3870.20	程控交换机	部	1.000
030501025 005	程控交换机安装、调试 >2000 用户线, 每增加 1000 线	部	26261.14	8412	2.31	8202.12	5316.52	2159.84	2168.35	程控交换机	部	1.000
030501026 001	中继线调试 模拟中继	路	57.48	34.7	0.02	1.65	11.63	4.73	4.75			
030501026 002	中继线调试 数字中继 1 信令	路	95.64	55.52	0.02	4.98	19.36	7.86	7.90			
030501026 003	中继线调试 数字中继 7 信令	路	121.50	69.4	0.02	7.46	24.6	9.99	10.03			
030501026 004	中继线调试 数字中继 Q 信令	路	103.50	55.52	0.02	9.95	20.95	8.51	8.55			
030501026 005	中继线调试 数字中继 ETS I	路	114.46	62.46	0.02	9.95	23.17	9.41	9.45			
030501026 006	中继线调试 数字中继 仿其它	路	73.71	41.64	0.02	4.98	14.92	6.06	6.09			
030501027 001	外围设备 终端安装、调 试	台	504.58	315.45		3.81	102.16	41.5	41.66			
030501027 002	外围设备 数字话机或 其他接口安装、调试	台	424.71	262.88	2.94	3.81	85.34	34.67	35.07	数字话机或 其他接口	台	1.000
030501027 003	外围设备 电脑话务员 安装、调试	台	504.58	315.45		3.81	102.16	41.5	41.66	电脑话务员	台	1.000
030501027 004	外围设备 话务台安装、 调试	台	512.14	315.45	6.93	3.81	102.16	41.5	42.29	话务台	台	1.000
030501027	外围设备 远程维护安	台	504.58	315.45		3.81	102.16	41.5	41.66	远程维护	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	装、调试											
030501027 006	外围设备 计费系统(含微机及打印机)安装、调试	台	2034.45	1261.8	9.24	19.05	409.87	166.51	167.98	计费系统(含微机及打印机)	台	1.000
030501027 007	外围设备 语音信箱设备安装、调试	台	2681.15	1682.4	9.24	7.62	540.81	219.7	221.38	语音信箱设备	台	1.000
030501027 008	外围设备 酒店管理系统安装、调试	台	2682.01	1682.4	4.5	11.43	542.03	220.2	221.45	酒店管理系统	台	1.000
030501028 001	车站设备 车站液晶电视播出控制器安装、调试	套	332.97	210.3	0.54		67.3	27.34	27.49	车站液晶电视播出控制器	套	1.000
030501028 002	车站设备 屏幕墙播出控制器安装 调试	套	332.97	210.3	0.54		67.3	27.34	27.49	屏幕墙播出控制器	套	1.000
030501028 003	车站设备 LED屏播出控制器安装 调试	套	332.97	210.3	0.54		67.3	27.34	27.49	LED屏播出控制器	套	1.000
030501028 004	车站设备 全彩色LED屏控制机安装 调试	套	332.97	210.3	0.54		67.3	27.34	27.49	全彩色LED屏控制机	套	1.000
030501028 005	车站设备 网络管理控制器安装 调试	套	484.90	210.3	0.27	96.31	98.12	39.86	40.04	网络管理控制器	套	1.000
030501029 001	车站设备 车站电视分配转换器安装、调试	台	160.38	84.12	25.16		26.92	10.94	13.24	车站电视分配转换器	台	1.000
030501029 002	车站设备 车站LED分配转换器安装、调试	台	160.38	84.12	25.16		26.92	10.94	13.24	车站LED分配转换器	台	1.000
030501029 003	车站设备 车站电源控制盒安装、调试	台	133.87	84.12	0.84		26.92	10.94	11.05	车站电源控制盒	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030501030001	车站设备 车站多电脑主机切换器安装、调试	台	109.49	52.58	0.34	16.46	22.09	8.98	9.04	车站多电脑主机切换器	台	1.000
030501030002	车站设备 车站管理软件包安装调试	套	1938.34	1156.65	6.52	65.26	391.01	158.85	160.05	车站管理软件包	套	1.000
030501030003	车站设备 通讯协议转换接口安装、调试	个	50.71	31.55	0.77		10.1	4.1	4.19			
030501030004	车站设备 显示屏接口网络连接器安装、调试	台	35.89	21.03	0.34	1.45	7.19	2.92	2.96	显示屏接口网络连接器	台	1.000
030501030005	车站设备 显示屏通信软件安装、调试	套	334.67	210.3		1.45	67.76	27.53	27.63	显示屏通信软件	套	1.000
030501030006	车站设备 列车发车显示屏控制软件安装、调试	套	143.98	84.12	10.11		26.92	10.94	11.89	列车发车显示屏控制软件	套	1.000
030501030007	车站设备 上下行控制计算机安装、调试	台	359.91	210.3	21.28	2.74	68.17	27.7	29.72	上下行控制计算机	台	1.000
030501030008	车站设备 视音频数模转换器安装、调试	台	88.02	52.58	4.5		16.83	6.84	7.27	视音频数模转换	台	1.000
030501030009	车站设备 全自动多电脑切换器安装、调试	台	133.22	84.12	0.24		26.92	10.94	11.00	全自动多电脑切换器	台	1.000
030501030010	车站设备 异步屏通讯控制器安装、调试	台	219.02	126.18	2.17	10.9	43.87	17.82	18.08	异步屏通讯控制器	台	1.000
030501030011	车站设备 全彩色智能电源控制器安装、调试	台	134.03	84.12	0.98		26.92	10.94	11.07	全彩色智能电源控制器	台	1.000
030501030012	车站设备 LED屏智能电源控制器安装、调试	台	133.82	84.12	0.79		26.92	10.94	11.05	LED屏智能电源控制器	台	1.000
030501030	车站设备 全彩色LED屏	套	143.44	84.12	9.62		26.92	10.94	11.84	全彩色LED	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
013	控制器安装、调试									屏控制器		
030501030014	车站设备 播放软件安装、调试	套	143.44	84.12	9.62		26.92	10.94	11.84	播放软件	套	1.000
030501031001	车载设备 车载服务器安装、调试	台	435.15	262.88	14.07	2.74	85	34.53	35.93	车载服务器	台	1.000
030501031002	车载设备 车载电视分配转换器安装、调试	台	137.25	84.12	3.94		26.92	10.94	11.33	车载电视分配转换器	台	1.000
030501031003	车载设备 便捷式工作站安装、调试	台	356.19	210.3	20.27	1.09	67.64	27.48	29.41	便捷式工作站	台	1.000
030501031004	车载设备 落地式车站机柜(司机室车载机柜)安装、调试	套	439.99	273.39	7.25		87.48	35.54	36.33	落地式车站机柜(司机室车载机柜)	套	1.000
030501031005	车载设备 墙挂式车站机柜(司机室车载机柜)安装、调试	套	689.29	431.12	7.25		137.96	56.05	56.91	墙挂式车站机柜(司机室车载机柜)	套	1.000
030501031006	车载设备 车载机箱 固定式标准机箱安装、调试	套	169.65	105.15		2.19	34.35	13.95	14.01	车载机箱 固定式标准机箱	套	1.000
030501031007	车载设备 车载机箱 翻转式标准机箱安装、调试	套	252.75	157.73		2.19	51.17	20.79	20.87	车载机箱 翻转式标准机箱	套	1.000
030501031008	车载设备 车载液晶电视安装、调试	台	128.27	78.86	1.54	1.24	25.63	10.41	10.59	车载液晶电视	台	1.000
030501031009	车载设备 司机室监控屏安装、调试	台	856.01	525.75	0.34	15.62	173.24	70.38	70.68	司机室监控屏	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030501031 010	车载设备 车厢显示屏 安装、调试	台	128.27	78.86	1.54	1.24	25.63	10.41	10.59	车厢显示屏	台	1.000
030501031 011	车载设备 车载接收器 安装、调试	台	87.11	52.58	1.88	1.24	17.22	7	7.19	车载接收器	台	1.000
030501031 012	车载设备 车载管理软件 件包安装、调试	台	1936.91	1156.65	6.52	64.36	390.72	158.73	159.93	车载管理软件 件包	台	1.000
030501032 001	触摸屏系统 桌面摆放 式 >5.7"真彩触摸屏安 装、调试	台	216.86	126.18	0.9	10.4	43.71	17.76	17.91	真彩触摸屏	台	1.000
030501032 002	触摸屏系统 嵌入 式>5.7"真彩触摸屏安 装、调试	台	266.71	157.73	0.9	10.4	53.8	21.86	22.02	真彩触摸屏	台	1.000
030501032 003	触摸屏系统 5.7"真彩 触摸屏 无线单向安 装、调试	台	134.28	78.86	0.9	5.48	26.99	10.96	11.09	真彩触摸屏	台	1.000
030501032 004	触摸屏系统 5.7"真彩 触摸屏 无线双向安 装、调试	台	175.83	105.15	0.9	5.48	35.4	14.38	14.52	真彩触摸屏	台	1.000
030501032 005	触摸屏系统 嵌入式 3.8"彩色触摸屏安装、 调试	台	92.75	52.58	0.9	5.48	18.58	7.55	7.66	彩色触摸屏	台	1.000
030501032 006	触摸屏系统 无线手持 PDA 触摸屏安装、调试	台	176.41	105.15		6.46	35.72	14.51	14.57	无线手持PDA 触摸屏	台	1.000
030501032 007	触摸屏系统 智能型触 摸屏安装、调试	台	265.73	157.73		10.4	53.8	21.86	21.94	智能型触摸 屏	台	1.000
030501032	触摸屏系统 无线接收	台	87.86	52.58		3.01	17.79	7.23	7.25	无线接收器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	器安装、调试											
030501032009	触摸屏系统 按键面板 2~6 键安装、调试	台	120.33	73.61		2.52	24.36	9.9	9.94	按键面板	台	1.000
030501032010	触摸屏系统 按键面板 8~12 键安装、调试	台	136.93	84.12		2.52	27.72	11.26	11.31	按键面板	台	1.000
030501032011	触摸屏系统 按键面板 >12 键安装、调试	台	170.94	105.15		3.01	34.61	14.06	14.11	按键面板	台	1.000
030501032012	触摸屏系统 标准型主控机 8 串口, 1 网络口, 机架安装, 1U	台	222.99	105.15	34.25	12.32	37.59	15.27	18.41	标准型主控机	台	1.000
030501032013	触摸屏系统 标准型主控机 8 串口, 8 红外, 8 I/O, 8 继电器, 1 网络口, 机架安装, 1U	台	422.52	210.3	64.83	12.32	71.24	28.94	34.89	标准型主控机	台	1.000
030501032014	触摸屏系统 小型主控机 1 网络口安装、调试	台	253.57	136.7	20.12	9.86	46.9	19.05	20.94	小型主控机	台	1.000
030501032015	触摸屏系统 小型主控机 2 网络口 安装、调试	台	293.33	168.24	20.15	3.46	54.94	22.32	24.22	小型主控机	台	1.000
030501032016	触摸屏系统 小型主控机 无线网卡型安装、调试	台	256.11	136.7	20.09	11.49	47.42	19.26	21.15	小型主控机	台	1.000
030501032017	触摸屏系统 接口机 4 红外, 4 I/O, 4 继电器, 机架安装, 1U	台	284.36	157.73	24.22	5.48	52.23	21.22	23.48	接口机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030501032 018	触摸屏系统 接口机 8 红外 , 8 I / O , 8 继电器 , 机架安装 1u	台	383.70	210.3	39.14	5.48	69.05	28.05	31.68	接口机	台	1.000

B.5.2 综合布线系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502001001	电话中途箱	台	992.80	599.36	41.75		191.8	77.92	81.97	电话中途箱	台	1.000
030502001002	电话电缆架空引入装置	套	443.52	199.79	117.21		63.93	25.97	36.62			
030502001003	安装接线箱(半周长) ≤700	个	143.44	66.24	35.25	0.21	21.26	8.64	11.84	接线箱	个	1.000
030502001004	安装接线箱(半周长) >700	个	160.31	76.76	35.46	0.21	24.63	10.01	13.24	接线箱	个	1.000
030502001005	安装过线(路)盒(半周长)暗装	个	8.06	3.79	1.9		1.21	0.49	0.67	接线盒	个	1.020
030502001006	安装过线(路)盒(半周长)明装	个	13.15	6.83	1.85	0.21	2.25	0.92	1.09	接线盒	个	1.020
030502001007	接线排	列	295.10	47.32	202.12		15.14	6.15	24.37			
030502001008	接线模块	块	72.25	37.85	11.4		12.11	4.92	5.97			
030502001009	电缆交接箱(接线排) 大对数电缆≤300对	个	595.92	340.69	52.72		109.02	44.29	49.20	电缆交接箱	个	1.000
030502001010	电缆交接箱(接线排) 300<大对数电缆≤600对	个	745.48	435.32	52.72		139.3	56.59	61.55	电缆交接箱	个	1.000
030502001011	电缆交接箱(接线排) 600<大对数电缆≤1200对	个	865.74	511.03	53.27		163.53	66.43	71.48	电缆交接箱	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502001012	电缆交接箱(接线模块) 大对数电缆≤300 对	个	502.01	283.91	48.89		90.85	36.91	41.45	电缆交接箱	个	1.000
030502001013	电缆交接箱(接线模块) 300<大对数电缆≤600 对	个	576.78	331.22	48.89		105.99	43.06	47.62	电缆交接箱	个	1.000
030502001014	电缆交接箱(接线模块) 600<大对数电缆≤1200 对	个	652.17	378.54	49.44		121.13	49.21	53.85	电缆交接箱	个	1.000
030502001015	室外电缆分线盒, 外墙上 大对数电缆≤30 对	个	257.33	141.01	31.62		45.12	18.33	21.25	室外分线盒	个	1.000
030502001016	室内电缆分线盒, 内墙上 大对数电缆≤30 对	个	258.12	141.01	32.35		45.12	18.33	21.31	室内分线盒	个	1.000
030502001017	室内电缆分线盒, 内墙上 30<大对数电缆≤50 对	个	318.69	178.86	33.03		57.24	23.25	26.31	室内分线盒	个	1.000
030502001018	室内电缆分线盒, 内墙上 50<大对数电缆≤100 对	个	409.15	234.69	35.07		75.1	30.51	33.78	室内分线盒	个	1.000
030502001019	室内电缆分线盒, 内墙 嵌入式 大对数电缆≤10 对	个	122.22	66.24	16.08		21.2	8.61	10.09	室内分线盒	个	1.000
030502001020	室内电缆分线盒, 内墙 嵌入式 10<大对数电缆≤20 对	个	167.10	94.64	16.08		30.28	12.3	13.80	室内分线盒	个	1.000
030502001021	室内电缆分线盒, 内墙 嵌入式 20<大对数电	个	197.75	113.56	16.76		36.34	14.76	16.33	室内分线盒	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	缆≤30 对											
030502001 022	室内电缆分线盒, 内墙嵌入式 30<大对数电缆≤50 对	个	243.35	141.95	17.44		45.42	18.45	20.09	室内分线盒	个	1.000
030502001 023	室内电缆分线盒, 内墙嵌入式 50<大对数电缆≤100 对	个	320.39	189.27	19.49		60.57	24.61	26.45	室内分线盒	个	1.000
030502001 024	室内电缆分线盒, 内墙嵌入式 100<大对数电缆≤200 对	个	469.96	283.91	19.49		90.85	36.91	38.80	室内分线盒	个	1.000
030502001 025	轨旁电话插销盒	个	157.62	94.64	7.39		30.28	12.3	13.01	电话插销盒	个	1.000
030502002 005	电话插座	个	16.80	8.94	2.45		2.86	1.16	1.39	电话插座	个	1.020
030502003 001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4 对	m	1.92	1.16	0.04	0.03	0.38	0.15	0.16	双绞线缆	m	1.050
030502003 002	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4 对	m	2.08	1.26	0.04	0.03	0.41	0.17	0.17	双绞线缆	m	1.050
030502003 003	双绞线缆 桥架内布放 线缆≤4 对	m	2.26	1.37	0.04	0.03	0.45	0.18	0.19	双绞线缆	m	1.050
030502004 001	管内穿放电话线 大对数电缆≤4 对	m	1.57	0.95	0.02	0.03	0.31	0.13	0.13	大对数电缆	m	1.050
030502004 002	管内穿放电话线 ≤10 对	m	2.16	1.32	0.02	0.03	0.43	0.18	0.18	大对数电缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502004003	管内穿放电话线 10< 大对数电缆≤20 对	m	2.33	1.42	0.02	0.04	0.47	0.19	0.19	大对数电缆	m	1.050
030502004004	管内穿放电话线 20< 大对数电缆≤25 对	m	2.46	1.47	0.05	0.05	0.49	0.2	0.20	大对数电缆	m	1.050
030502004005	管内穿放电话线 25< 大对数电缆≤50 对	m	3.36	2	0.08	0.07	0.66	0.27	0.28	大对数电缆	m	1.050
030502004006	管内穿放电话线 50< 大对数电缆≤100 对	m	4.79	2.84	0.1	0.12	0.95	0.38	0.40	大对数电缆	m	1.050
030502004007	管内穿放电话线 100< 大对数电缆≤200 对	m	6.76	4	0.13	0.19	1.34	0.54	0.56	大对数电缆	m	1.050
030502004008	管内穿放电话线 200< 大对数电缆≤300 对	m	10.59	6.31	0.15	0.29	2.11	0.86	0.87	大对数电缆	m	1.050
030502004009	管内穿放电话线 300< 大对数电缆≤400 对	m	15.72	9.46	0.18	0.36	3.14	1.28	1.30	大对数电缆	m	1.050
030502004010	线槽内布放电话线 大对数电缆≤25 对	m	2.63	1.58	0.05	0.05	0.52	0.21	0.22	大对数电缆	m	1.050
030502004011	线槽内布放电话线 25< 大对数电缆≤50 对	m	3.70	2.21	0.08	0.07	0.73	0.3	0.31	大对数电缆	m	1.050
030502004012	线槽内布放电话线 50< 大对数电缆≤100 对	m	5.11	3.05	0.1	0.12	1.01	0.41	0.42	大对数电缆	m	1.050
030502004013	线槽内布放电话线 100< 大对数电缆≤200 对	m	7.10	4.21	0.13	0.19	1.41	0.57	0.59	大对数电缆	m	1.050
030502004014	线槽内布放电话线 200< 大对数电缆≤300 对	m	10.59	6.31	0.15	0.29	2.11	0.86	0.87	大对数电缆	m	1.050
030502004015	线槽内布放电话线 300< 大对数电缆≤400 对	m	15.72	9.46	0.18	0.36	3.14	1.28	1.30	大对数电缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502004 016	桥架内布放电话线 大对数电缆≤25 对	m	2.77	1.68	0.05	0.04	0.55	0.22	0.23	大对数电缆	m	1.050
030502004 017	桥架内布放电话线 25<大对数电缆≤50 对	m	3.84	2.31	0.08	0.06	0.76	0.31	0.32	大对数电缆	m	1.050
030502004 018	桥架内布放电话线 50<大对数电缆≤100 对	m	5.24	3.15	0.1	0.1	1.04	0.42	0.43	大对数电缆	m	1.050
030502004 019	桥架内布放电话线 100<大对数电缆≤200 对	m	8.70	5.26	0.13	0.16	1.73	0.7	0.72	大对数电缆	m	1.050
030502004 020	桥架内布放电话线 200<大对数电缆≤300 对	m	13.01	7.89	0.15	0.24	2.6	1.06	1.07	大对数电缆	m	1.050
030502004 021	桥架内布放电话线 300<大对数电缆≤400 对	m	19.36	11.83	0.18	0.29	3.88	1.58	1.60	大对数电缆	m	1.050
030502004 022	敷设埋式电话电缆 大对数电缆≤50 对	m	15.98	2.62	0.03	7.47	3.23	1.31	1.32	大对数电缆	m	1.050
030502004 023	敷设埋式电话电缆 50<大对数电缆≤100 对	m	25.02	3.19	0.03	12.62	5.06	2.05	2.07	大对数电缆	m	1.050
030502004 024	敷设埋式电话电缆 100<大对数电缆≤200 对	m	29.93	2.92	0.03	16	6.05	2.46	2.47	大对数电缆	m	1.050
030502004 025	敷设埋式电话电缆 200<大对数电缆≤300 对	m	31.73	2.92	0.03	17.13	6.42	2.61	2.62	大对数电缆	m	1.050
030502004 026	敷设埋式电话电缆 300<大对数电缆≤400 对	m	31.73	2.92	0.03	17.13	6.42	2.61	2.62	大对数电缆	m	1.050
030502004 027	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线 (RVP) 导线截面 (m m²) 0.5	m	1.35	0.78	0.08	0.02	0.26	0.1	0.11	屏蔽软线 RVP	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502004 028	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线(RVP)导线截面(m m²)1.5	m	1.38	0.79	0.09	0.02	0.26	0.11	0.11	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004 029	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m m²)2×1.0	m	1.43	0.82	0.09	0.02	0.27	0.11	0.12	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004 030	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m m²)2×1.5	m	1.45	0.83	0.1	0.02	0.27	0.11	0.12	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004 031	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m m²)4×1.0	m	1.72	0.98	0.13	0.02	0.32	0.13	0.14	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004 032	管/暗槽内穿放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m m²)4×1.5	m	1.74	0.99	0.14	0.02	0.32	0.13	0.14	屏蔽软线 RVVP	m	1.050
030502004 033	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线(RVP)导线截面(m m²)0.5	m	1.78	1.05	0.06	0.03	0.35	0.14	0.15	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004 034	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线(RVP)导线截面(m m²)1.5	m	1.81	1.07	0.07	0.03	0.35	0.14	0.15	屏蔽软线 RVP	m	1.050
030502004 035	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截	m	1.96	1.16	0.08	0.03	0.38	0.15	0.16	屏蔽软线 RVVP	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	面(m ²)2×1.0											
030502004 036	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m ²)2×1.5	m	2.01	1.18	0.08	0.03	0.39	0.16	0.17	屏蔽软线RVVP	m	1.050
030502004 037	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m ²)4×1.0	m	2.08	1.21	0.11	0.03	0.4	0.16	0.17	屏蔽软线RVVP	m	1.050
030502004 038	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放广播线屏蔽软线(RVVP)导线截面(m ²)4×1.5	m	2.10	1.22	0.12	0.03	0.4	0.16	0.17	屏蔽软线RVVP	m	1.050
030502004 039	布放设备电缆 25 对音频电缆	m	13.17	8.23	0.07	0.05	2.65	1.08	1.09	局用电缆HJVV42×0.5	m	1.050
030502004 040	布放设备电缆 金属(音频)隔离线 SBHP 型 2×1.5	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050
030502004 041	布放设备电缆 金属(音频)隔离线 SBHP 型 2×2.5	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050
030502004 042	布放设备电缆 金属(音频)隔离线 SBVVP 型 2×1.5	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502005001	管内穿放光缆 光缆≤12 芯	m	2.89	1.79	0.02	0.02	0.58	0.24	0.24	光缆	m	1.050
030502005002	管内穿放光缆 12<光缆≤36 芯	m	4.24	2.63	0.02	0.04	0.85	0.35	0.35	光缆	m	1.050
030502005003	管内穿放光缆 36<光缆≤72 芯	m	5.59	3.47	0.02	0.05	1.13	0.46	0.46	光缆	m	1.050
030502005004	管内穿放光缆 72<光缆≤144 芯	m	5.91	3.68	0.02	0.05	1.19	0.48	0.49	光缆	m	1.050
030502005005	线槽内布放光缆 光缆≤12 芯	m	3.20	1.89	0.18	0.01	0.61	0.25	0.26	光缆	m	1.050
030502005006	线槽内布放光缆 12<光缆≤36 芯	m	4.55	2.73	0.18	0.02	0.88	0.36	0.38	光缆	m	1.050
030502005007	线槽内布放光缆 36<光缆≤72 芯	m	5.89	3.58	0.18	0.02	1.15	0.47	0.49	光缆	m	1.050
030502005008	线槽内布放光缆 72<光缆≤144 芯	m	6.88	4.21	0.18	0.02	1.35	0.55	0.57	光缆	m	1.050
030502005009	桥架内布放光缆 光缆≤12 芯	m	3.37	2	0.18	0.01	0.64	0.26	0.28	光缆	m	1.050
030502005010	桥架内布放光缆 12<光缆≤36 芯	m	4.72	2.84	0.18	0.02	0.92	0.37	0.39	光缆	m	1.050
030502005011	桥架内布放光缆 36<光缆≤72 芯	m	6.05	3.68	0.18	0.02	1.19	0.48	0.50	光缆	m	1.050
030502005012	桥架内布放光缆 72<光缆≤144 芯	m	7.04	4.31	0.18	0.02	1.39	0.56	0.58	光缆	m	1.050
030502005013	室外敷设管道光缆 光缆≤12 芯	m	7.13	4.21	0.43		1.35	0.55	0.59	单模光缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502005014	室外敷设管道光缆 12 ＜光缆≤36 芯	m	7.96	4.73	0.43		1.52	0.62	0.66	单模光缆	m	1.050
030502005015	室外敷设管道光缆 36 ＜光缆≤72 芯	m	8.79	5.26	0.43	0.01	1.68	0.68	0.73	单模光缆	m	1.050
030502005016	室外敷设管道光缆 72 ＜光缆≤96 芯	m	9.61	5.78	0.43	0.01	1.85	0.75	0.79	单模光缆	m	1.050
030502005017	气流穿放管道光缆 光 缆≤12 芯	m	2.65	1.2	0.31	0.26	0.47	0.19	0.22	单模光缆	m	1.050
030502005018	气流穿放管道光缆 12 ＜光缆≤36 芯	m	2.67	1.22	0.31	0.26	0.47	0.19	0.22	单模光缆	m	1.050
030502005019	气流穿放管道光缆 36 ＜光缆≤72 芯	m	3.12	1.24	0.31	0.52	0.56	0.23	0.26	单模光缆	m	1.050
030502005020	气流穿放管道光缆 72 ＜光缆≤96 芯	m	3.15	1.26	0.31	0.52	0.57	0.23	0.26	单模光缆	m	1.050
030502005021	气流穿放管道光缆 96 ＜光缆≤120 芯	m	3.54	1.51	0.31	0.52	0.65	0.26	0.29	单模光缆	m	1.050
030502007001	制作卡接跳线	条	16.73	8.41		2.17	3.39	1.38	1.38	双绞线缆	条	1.000
										跳线连接器	个	2.020
030502007002	安装双绞线跳线	条	8.70	5.26	0.36		1.68	0.68	0.72	跳线	条	1.000
030502007003	跳线卡接	对	3.31	2.1			0.67	0.27	0.27			
030502007004	安装光纤跳线	条	33.63	21.03	0.36		6.73	2.73	2.78	跳线	条	1.000
030502007005	跳线 BNC 插头	个	20.49	12.62	0.41	0.06	4.06	1.65	1.69	BNC 插头	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502007 006	跳线 RJ45、RJ11 接头	个	10.97	6.31	0.13	0.54	2.19	0.89	0.91	RJ45/RJ11 插头	个	1.010
030502007 007	跳线 F 型插头	个	12.16	7.36	0.41	0.06	2.37	0.96	1.00	F 型插头	个	1.010
030502007 008	跳线 VGA 插头	个	33.78	21.03	0.41	0.06	6.75	2.74	2.79	VGA 插头	个	1.010
030502007 009	跳线 有线电视接头	个	16.87	10.52	0.13	0.06	3.39	1.38	1.39	有线电视插头	个	1.010
030502007 010	跳线 端子头	个	3.17	1.05	1.3	0.06	0.36	0.14	0.26			
030502007 011	跳线 压接针 ≤100	个	95.70	52.58	11.55		16.83	6.84	7.90			
030502007 012	跳线 压接针 >100, 每增加 20 个	个	19.15	10.52	2.31		3.37	1.37	1.58			
030502007 013	跳线 跳块打接	个	2.20	1.05		0.34	0.45	0.18	0.18	跳块	个	1.000
030502008 001	配线架 12 口	架	146.03	84.12	11.99		26.92	10.94	12.06	配线架	架	1.000
030502008 002	配线架 24 口	架	318.77	189.27	18		60.57	24.61	26.32	配线架	架	1.000
030502008 003	配线架 48 口	架	624.43	378.54	23.99		121.13	49.21	51.56	配线架	架	1.000
030502008 004	配线架 96 口	架	1335.51	820.17	36		262.45	106.62	110.27	配线架	架	1.000
030502008 005	电子配线架 ≤24 口	架	352.00	210.3	18		67.3	27.34	29.06	电子配线架	架	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502008006	电子配线架 >24 口	架	690.91	420.6	23.99		134.59	54.68	57.05	电子配线架	架	1.000
030502008007	端机机架安装 宽架≤120mm	架	299.15	189.27			60.57	24.61	24.70	端机机架	架	1.000
030502008008	端机机架安装 窄架>120mm	架	448.72	283.91			90.85	36.91	37.05	端机机架	架	1.000
030502008009	光纤配线架安装	架	449.96	283.91	1.14		90.85	36.91	37.15	光纤配线架	架	1.000
030502008010	光纤配线子架安装	个	75.95	47.32	1.07		15.14	6.15	6.27	光纤配线子架	个	1.000
030502008011	数字配线架安装	架	448.72	283.91			90.85	36.91	37.05	数字配线架	架	1.000
030502008012	数字配线子架安装	个	149.57	94.64			30.28	12.3	12.35	数字配线子架	个	1.000
030502008013	光纤与数字配线架安装	架	449.89	283.91	1.07		90.85	36.91	37.15	光纤与数字配线架	架	1.000
030502008014	总配线架安装 配线≤500 回路	架	1806.17	1135.62	10.39		363.4	147.63	149.13	总配线架	架	1.000
030502008015	总配线架安装 500<配线≤1000 回路	架	2165.14	1362.74	10.39		436.08	177.16	178.77	总配线架	架	1.000
030502008016	总配线架安装 1000<配线≤2000 回路	架	2865.13	1805.64	10.39		577.8	234.73	236.57	总配线架	架	1.000
030502008017	总配线架安装 2000<配线≤4000 回路	架	3571.10	2252.31	10.39		720.74	292.8	294.86	总配线架	架	1.000
030502009001	跳线架打接安装 跳线≤50 对	架	141.70	84.12	8.02		26.92	10.94	11.70	跳线架	架	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502009002	跳线架打接安装 50<跳线≤100 对	架	262.36	157.73	12		50.47	20.5	21.66	跳线架	架	1.000
030502009003	跳线架打接安装 100<跳线≤200 对	架	518.19	315.45	18		100.94	41.01	42.79	跳线架	架	1.000
030502009004	跳线架打接安装 200<跳线≤400 对	架	1023.29	630.9	23.99		201.89	82.02	84.49	跳线架	架	1.000
030502010001	8 位模块信息插座安装 单口	个	29.63	17.24	2.18		5.52	2.24	2.45	8 位模式信息插座	个	1.020
030502010002	8 位模块信息插座安装 双口	个	34.62	20.4	2.18		6.53	2.65	2.86	8 位模式信息插座	个	1.020
030502010003	8 位模块信息插座安装 四口	个	44.59	26.71	2.18		8.55	3.47	3.68	8 位模式信息插座	个	1.020
030502011001	安装光纤连接盘安装	个	109.31	68.35	1.17		21.87	8.89	9.03	光纤连接盘	个	1.010
030502012001	光纤连接 冷接法 单模	芯	43.97	10.52	1.15	16.51	8.65	3.51	3.63	光纤连接器材	套	1.010
030502012002	光纤连接 冷接法 多模	芯	47.30	12.62	1.15	16.51	9.32	3.79	3.91	光纤连接器材	套	1.010
030502012003	光纤连接 熔接法 单模	芯	47.30	12.62	1.15	16.51	9.32	3.79	3.91	光纤连接器材	套	1.010
030502012004	光纤连接 熔接法 多模	芯	50.61	14.72	1.15	16.51	9.99	4.06	4.18	光纤连接器材	套	1.010
030502012005	光纤连接 磨制法(端口) 单模	芯	88.67	52.58	1.15	2.73	17.7	7.19	7.32	磨制光纤连接器材	套	1.050
030502012006	光纤连接 磨制法(端口) 多模	芯	80.37	47.32	1.15	2.73	16.02	6.51	6.64	磨制光纤连接器材	套	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502013001	光缆终端盒安装 光缆≤12 芯	套	92.56	52.58	2	4.61	18.3	7.43	7.64	光缆终端盒	套	1.000
030502013002	光缆终端盒安装 12< 光缆≤24 芯	套	103.40	58.88	2	5.16	20.49	8.33	8.54	光缆终端盒	套	1.000
030502013003	光缆终端盒安装 24< 光缆≤48 芯	套	175.70	100.94	2	8.85	35.13	14.27	14.51	光缆终端盒	套	1.000
030502013004	光缆终端盒安装 48< 光缆≤72 芯	套	262.50	151.42	2.02	13.28	52.7	21.41	21.67	光缆终端盒	套	1.000
030502013005	光缆终端盒安装 72< 光缆≤96 芯	套	349.27	201.89	2.02	17.7	70.27	28.55	28.84	光缆终端盒	套	1.000
030502013006	光缆终端盒安装 96< 光缆≤144 芯 ≤144 芯	套	452.66	262.88	2.02	22.13	91.2	37.05	37.38	光缆终端盒	套	1.000
030502014001	布放终端盒至光纤配线架尾纤	条	37.76	21.03	0.08	2.8	7.63	3.1	3.12	尾纤	m	1.000
030502014002	布放光纤配线架至设备尾纤	条	22.97	10.52	0.08	3.96	4.63	1.88	1.90	尾纤	m	1.000
030502014003	布放光纤配线架架内跳线尾纤	条	26.82	15.77	0.08	1.15	5.41	2.2	2.21	尾纤	m	1.000
030502015001	线管理器安装 1U	个	20.03	10.52	3.12		3.37	1.37	1.65	线管理器	个	1.010
030502015002	线管理器安装 2U	个	60.08	31.55	9.37		10.1	4.1	4.96	线管理器	个	1.010
030502016001	光纤信息插座安装 单口	个	23.94	13.67	2.14		4.37	1.78	1.98	光纤信息插座(单口)	个	1.010
030502016002	光纤信息插座安装 双口	个	26.20	14.72	2.7		4.71	1.91	2.16	光纤信息插座(双口)	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502016003	光纤连接盘安装	块	109.31	68.35	1.17		21.87	8.89	9.03	光纤连接盘	块	1.010
030502017001	双绞线缆测试	链路	12.62	5.99	0.08	1.94	2.54	1.03	1.04			
030502018001	大对数线缆测试	对	4.50	2		0.85	0.91	0.37	0.37			
030502018002	电缆全程测试	条	228.75	141.95	1.8	1.54	45.92	18.65	18.89			
030502019001	光纤测试	链路	29.46	10.09	0.08	8.49	5.95	2.42	2.43			
030502020001	系统调试 ≤1000 点	系统	8430.53	5016.18		317.91	1706.91	693.43	696.10			
030502020002	系统调试 >1000 点, 每增加 200	系统	968.20	601.98		10.61	196.03	79.64	79.94			
030502020003	系统调试 试运行	系统	14854.64	9029.02		369.68	3007.58	1221.83	1226.53			
030502021001	扩音对讲终端	套	664.91	378.54	61.13		121.13	49.21	54.90	对讲终端	套	1.000
030502022001	落地式机柜、机架安装	台	400.75	210.3	62.53	0.13	67.34	27.36	33.09	机柜(机架)	个	1.000
030502022002	墙挂式机柜、机架安装	台	172.62	68.35	59.08	0.13	21.91	8.9	14.25	机柜(机架)	个	1.000
030502022003	机柜通风散热装置安装	台	55.86	26.29	12.95	0.13	8.45	3.43	4.61	机柜通风散热装置	个	1.000
030502022004	抗震底座安装	台	195.68	105.15	27.05		33.65	13.67	16.16	抗震底座	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030502023 001	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤12 芯	段	3686.86	1977.87	1.8	353.61	746.07	303.09	304.42			
030502023 002	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤24 芯	段	5796.21	2966.81	1.8	699.27	1173.15	476.59	478.59			
030502023 003	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤36 芯	段	7905.51	3955.74	1.8	1044.92	1600.21	650.09	652.75			
030502023 004	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤48 芯	段	10031.61	4944.68	1.8	1401.19	2030.68	824.96	828.30			
030502023 005	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤60 芯	段	12145.10	5933.61	1.8	1749.49	2458.59	998.8	1002.81			
030502023 006	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤72 芯	段	14264.93	6922.55	1.8	2101.79	2887.79	1173.16	1177.84			
030502023 007	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤84 芯	段	16463.85	7963.54	1.8	2452.08	3333	1354.03	1359.40			
030502023 008	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤96 芯	段	17922.40	8536.08	1.8	2802.38	3628.31	1474	1479.83			
030502023 009	光(电)缆测试 光中继段测试 ≤120 芯	段	20588.08	9662.23	1.8	3362.84	4168.02	1693.26	1699.93			

B.5.3 建筑设备自动化系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503001001	通信网络控制设备 终端电阻安装	个	17.89	10.52	0.82	0.23	3.44	1.4	1.48	终端电阻	个	1.000
030503001002	通信网络控制设备 干线连接器安装	个	91.18	52.58	6.99	0.29	16.92	6.87	7.53	干线连接器	个	1.000
030503001003	通信网络控制设备 干线隔离/扩充器安装	个	101.96	63.09	1.64	0.29	20.28	8.24	8.42	干线隔离/扩充器	个	1.000
030503001004	通信网络控制设备 通信接口卡安装	个	105.29	63.09	0.82	2.96	21.14	8.59	8.69	通信接口卡	个	1.000
030503002001	控制器(DDC)安装及接线 ≤24点	台	251.35	126.18	23.09	16.93	45.8	18.6	20.75	控制器(DDC)	台	1.000
030503002002	控制器(DDC)安装及接线 ≤40点	台	317.77	157.73	31.09	21.88	57.48	23.35	26.24	控制器(DDC)	台	1.000
030503002003	控制器(DDC)安装及接线 ≤60点	台	415.40	210.3	40.36	24.69	75.2	30.55	34.30	控制器(DDC)	台	1.000
030503002004	控制器(DDC)安装及接线 >60点 每增加20点	台	182.08	105.15	10.26	2.98	34.6	14.06	15.03	控制器(DDC)	台	1.000
030503002005	控制器(DDC)编程、调试 ≤24点	台	2000.50	1203.86	2.7	60.02	404.44	164.3	165.18	控制器(DDC)	台	1.000
030503002006	控制器(DDC)编程、调试 ≤40点	台	2678.21	1605.11	2.7	87.56	541.65	220.05	221.14	控制器(DDC)	台	1.000
030503002007	控制器(DDC)编程、调试 ≤60点	台	3356.08	2006.47	2.7	115.1	678.9	275.8	277.11	控制器(DDC)	台	1.000
030503002	控制器(DDC)编程、调试	台	1666.08	1003.24	1.08	50.16	337.09	136.94	137.57	控制器(DDC)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	>60 点 每增加 20 点											
030503002 009	控制器 远端模块 ≤12 点	台	1333.59	802.61	8.39	35.38	268.16	108.94	110.11	远端模块	台	1.000
030503002 010	控制器 远端模块 ≤24 点	台	2001.34	1203.86	13.54	53.07	402.22	163.4	165.25	远端模块	台	1.000
030503002 011	定风量控制器	台	213.51	105.15	22.78	14.23	38.2	15.52	17.63	定风量控制器	台	1.000
030503002 012	压差控制器	台	177.40	84.12	20.85	13.74	31.32	12.72	14.65	压差控制器	台	1.000
030503002 013	温度 / 湿度控制器	台	83.50	36.8	12.48	7.43	14.15	5.75	6.89	温度/湿度控制器	台	1.000
030503002 014	变风量控制器	台	89.75	36.8	14.42	10.04	14.99	6.09	7.41	变风量控制器	台	1.000
030503002 015	气动输出模块	台	37.43	21.03	3.43	0.29	6.82	2.77	3.09	气动输出模块	台	1.000
030503002 016	风机盘管温控器	台	73.07	36.8	3.43	7.07	14.04	5.7	6.03	风机盘管温控器	台	1.000
030503002 017	联网型风机盘管温控器	台	100.00	52.58	4.73	7.43	19.2	7.8	8.26	联网型风机盘管温控器	台	1.000
030503002 018	房间空气压力控制器 电子输出	台	235.30	136.7	4.72	8.92	46.6	18.93	19.43	房间空气压力控制器	台	1.000
030503002 019	房间空气压力控制器 气动输出	台	238.72	147.21	4.72	0.58	47.29	19.21	19.71	房间空气压力控制器	台	1.000
030503002 020	控制器 手操器	台	22.92	12.62	2.73		4.04	1.64	1.89	手操器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503003 008	分线接线箱(盒)、安装 接线箱(半周长) ≤700	个	143.44	66.24	35.25	0.21	21.26	8.64	11.84	接线箱	个	1.000
030503003 009	分线接线箱(盒)、安装 接线箱(半周长) >700	个	160.31	76.76	35.46	0.21	24.63	10.01	13.24	接线箱	个	1.000
030503004 001	第三方通信设备接口 电梯 冷水机组接口 ≤ 20 点	个	1345.78	802.61	4.35	45.88	271.52	110.3	111.12	冷水机组接 口	个	1.000
030503004 002	第三方通信设备接口 电梯 冷水机组接口 ≤ 50 点	个	2021.70	1203.86	5.99	71.16	408.01	165.75	166.93	冷水机组接 口	个	1.000
030503004 003	第三方通信设备接口 电梯 冷水机组接口 > 50 点 每增加 30 点	个	675.92	401.25	4.57	23.26	135.84	55.19	55.81	冷水机组接 口	个	1.000
030503004 004	第三方通信设备接口 智能配电设备 柴油发 电机组接口 ≤20 点	个	1338.44	802.61	4.35	41.24	270.03	109.7	110.51	柴油发电机 组接口	个	1.000
030503004 005	第三方通信设备接口 智能配电设备 柴油发 电机组接口 ≤50 点	个	2010.79	1203.76	5.6	64.63	405.88	164.89	166.03	柴油发电机 组接口	个	1.000
030503004 006	第三方通信设备接口 智能配电设备 柴油发 电机组接口 >50 点 每 增加 30 点	个	1326.99	802.61	4.57	33.84	267.66	108.74	109.57	柴油发电机 组接口	个	1.000
030503004 007	第三方通信设备接口 VRV 接口	个	1987.12	1203.86	3.79	50.8	401.49	163.11	164.07	VRV 接口	个	1.000
030503004	第三方通信设备接口	个	1987.50	1203.86	4.13	50.8	401.49	163.11	164.11	变频器接口	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	变频器接口											
030503004 009	第三方通信设备接口 集成系统接口	个	9986.73	6019.31	0.88	298.8	2021.8	821.35	824.59	集成系统接口	个	1.000
030503005 001	风管式温度传感器	支	83.74	47.32	7.17	0.72	15.37	6.25	6.91	风管式温度传感器	支	1.000
										风管式温度传感器	支	1.000
030503005 002	风管式湿度传感器	支	83.74	47.32	7.17	0.72	15.37	6.25	6.91	风管式湿度传感器	支	1.000
030503005 003	风管式温度湿度传感器	支	100.48	57.83	7.28	0.72	18.74	7.61	8.30	风管式温度湿度传感器	支	1.000
030503005 004	室内壁挂式温度传感器	支	67.61	42.06		0.72	13.69	5.56	5.58	室内壁挂式温度传感器	支	1.000
030503005 005	室内壁挂式湿度传感器	支	67.61	42.06		0.72	13.69	5.56	5.58	室内壁挂式湿度传感器	支	1.000
030503005 006	室内壁挂式温度湿度传感器	支	73.11	42.06	5.04	0.72	13.69	5.56	6.04	室内壁挂式温度湿度传感器	支	1.000
030503005 007	室外壁挂式温度传感器	支	123.45	73.61	5.69	0.58	23.74	9.64	10.19	室外壁挂式温度传感器	支	1.000
030503005 008	室外壁挂式湿度传感器	支	123.56	73.61	5.69	0.65	23.76	9.65	10.20	室外壁挂式湿度传感器	支	1.000
030503005 009	室外壁挂式温度湿度传感器	支	140.29	84.12	5.69	0.72	27.15	11.03	11.58	室外壁挂式温度湿度传感器	支	1.000
030503005	接触式温度传感器	支	22.66	10.52	4.49	0.72	3.6	1.46	1.87	接触式温度	支	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010										传感器		
030503005011	无线温湿度传感器	支	23.25	10.52	5.14	0.65	3.57	1.45	1.92	无线温湿度传感器	支	1.000
030503005012	浸入式温度传感器 普通型	支	95.42	52.58	10.36	0.65	17.03	6.92	7.88	浸入式温度传感器	支	1.000
030503005013	浸入式温度传感器 本安型	支	128.65	73.61	10.36	0.65	23.76	9.65	10.62	浸入式温度传感器	支	1.000
030503005014	浸入式温度传感器 隔爆型	支	145.28	84.12	10.36	0.65	27.13	11.02	12.00	浸入式温度传感器	支	1.000
030503005015	水道压力传感器	支	203.33	94.64	28.36	14.45	34.91	14.18	16.79	水道压力传感器	支	1.000
030503005016	水道压差传感器	支	338.60	173.5	28.49	21.08	62.27	25.3	27.96	水道压差传感器	支	1.000
030503005017	液体流量开关	支	222.35	94.64	37.51	20.17	36.74	14.93	18.36	液体流量开关	支	1.000
030503005018	空气压差开关	支	92.22	52.58	6.85	1.05	17.16	6.97	7.61	空气压差开关	支	1.000
030503005019	静压压差变送器	支	92.22	52.58	6.85	1.05	17.16	6.97	7.61	静压压差变送器	支	1.000
030503005020	风管式静压变送器	支	92.22	52.58	6.85	1.05	17.16	6.97	7.61	风管式静压变送器	支	1.000
030503006001	电动蝶阀及执行机构 ≤DN100	个	296.01	184.01	3.06	1.17	59.26	24.07	24.44	电动蝶阀及执行机构	个	1.000
030503006002	电动蝶阀及执行机构 ≤DN250	个	531.81	331.22	5.94	1.17	106.36	43.21	43.91	电动蝶阀及执行机构	个	1.000
030503006	电动蝶阀及执行机构	个	673.77	420.6	6.57	1.17	134.97	54.83	55.63	电动蝶阀及	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	≤DN400									执行机构		
030503006 004	电动风阀执行机构	个	256.60	157.73	5	1.17	50.85	20.66	21.19	电动风阀执行机构	个	1.000
030503006 005	两通电动阀 DN20	个	88.21	47.32	11.89	0.29	15.24	6.19	7.28	两通电动阀	个	1.000
030503006 006	两通电动阀 DN25	个	120.64	63.09	18.78	0.29	20.28	8.24	9.96	两通电动阀	个	1.000
030503007 001	暖通空调监控分系统调试 ≤100 点	系统	3629.97	2006.47	47.81	257.28	724.4	294.29	299.72			
030503007 002	暖通空调监控分系统调试 ≤200 点	系统	7974.66	4413.46	95.62	566.25	1593.51	647.36	658.46			
030503007 003	暖通空调监控分系统调试 >200 点, 每增加 50 点	系统	2870.00	1605.01	12.33	202.37	578.36	234.96	236.97			
030503007 004	给排水监控分系统调试 ≤50 点	系统	2011.38	1203.86	24.75	51.69	401.78	163.22	166.08			
030503007 005	给排水监控分系统调试 ≤100 点	系统	4974.15	3009.71	49.46	103.38	996.19	404.7	410.71			
030503007 006	给排水监控分系统调试 >100 点, 每增 20 点	系统	998.56	601.98	7.38	24.73	200.55	81.47	82.45			
030503007 007	公共照明监控分系统调试 ≤100 点	系统	3411.47	2006.47	47.81	119.03	680.16	276.32	281.68			
030503007 008	公共照明监控分系统调试 ≤200 点	系统	7538.65	4414.09	95.62	289.75	1505.23	611.5	622.46			
030503007 009	公共照明监控分系统调试 >200 点, 每增加 50	系统	2695.34	1605.11	12.33	91.76	543	220.59	222.55			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	点											
030503007 010	变配电监控分系统调试 ≤50 点	系统	2011.38	1203.86	24.75	51.69	401.78	163.22	166.08			
030503007 011	变配电监控分系统调试 ≤100 点	系统	4974.15	3009.71	49.46	103.38	996.19	404.7	410.71			
030503007 012	变配电监控分系统调试 >100 点, 每增加 20 点	系统	998.56	601.98	7.38	24.73	200.55	81.47	82.45			
030503007 013	能耗监控分系统调试 ≤100 点	系统	3411.47	2006.47	47.81	119.03	680.16	276.32	281.68			
030503007 014	能耗监控分系统调试 ≤200 点	系统	7585.53	4414.2	95.62	319.3	1514.72	615.36	626.33			
030503007 015	能耗监控分系统调试 >200 点, 每增加 50 点	系统	2710.91	1605.11	12.33	101.61	546.15	221.87	223.84			
030503007 016	电梯和自动扶梯监控分 系统调试 ≤50 点	系统	2011.38	1203.86	24.75	51.69	401.78	163.22	166.08			
030503007 017	电梯和自动扶梯监控分 系统调试 ≤100 点	系统	4974.15	3009.71	49.46	103.38	996.19	404.7	410.71			
030503007 018	电梯和自动扶梯监控分 系统调试 >100 点, 每 增加 20 点	系统	1053.74	636.89	7.38	24.73	211.72	86.01	87.01			
030503008 001	楼控系统调试 ≤500 点	系统	7527.55	4319.98	64.2	398.51	1509.92	613.4	621.54			
030503008 002	楼控系统调试 ≤1000 点	系统	12929.67	7200.04	127.05	893.08	2589.8	1052.11	1067.59			
030503008 003	楼控系统调试 ≤2000 点	系统	21885.70	11520.02	313.8	2110.89	4361.89	1772.02	1807.08			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503008 004	楼控系统调试 ≤3500点	系统	43681.56	21600.02	817.43	5474.05	8663.7	3519.63	3606.73			
030503008 005	楼控系统调试 ≤5000点	系统	69758.42	31680.01	1505.35	11418.75	13791.6	5602.84	5759.87			
030503008 006	楼控系统调试 >5000点, 每增加 500 点	系统	6463.93	2879.95	95.61	1143.91	1287.64	523.1	533.72			
030503008 007	楼控系统试运行 ≤500点	系统	11414.28	6479.97	297.5	536.8	2245.37	912.18	942.46			
030503008 008	楼控系统试运行 >500点, 每增加 50 点	系统	785.39	431.96	23.51	48.75	153.83	62.49	64.85			
030503009 001	远传冷/热水表 螺纹连接	个	90.78	52.58	3.86	2.19	17.53	7.12	7.50	远传冷/热水表	个	1.000
030503009 002	远传冷/热水表 法兰连接	个	477.45	262.88	18.18	26.67	92.66	37.64	39.42	远传冷/热水表	个	1.000
										碳钢法兰	个	2.020
030503009 003	远传脉冲电表	个	67.53	36.8	5.41	2.19	12.48	5.07	5.58	远传脉冲电表	个	1.000
030503009 004	远传煤气表	个	99.14	57.83	3.92	2.19	19.21	7.8	8.19	远传煤气表	个	1.000
030503009 005	远传冷/热量表	个	117.08	68.35	5.13	2.19	22.57	9.17	9.67	远传冷/热量表	个	1.000
030503009 006	远传蒸汽表	个	99.11	57.83	3.9	2.19	19.21	7.8	8.18	远传蒸汽表	个	1.000
030503009 007	远传氧气表	个	99.14	57.83	3.92	2.19	19.21	7.8	8.19	远传氧气表	个	1.000
030503009	燃气用电动阀 ≤DN32	个	96.07	57.83	3.86	0.29	18.6	7.56	7.93	燃气用电动	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008										阀		
030503009009	冷/热用电动阀 ≤DN32	个	87.77	52.58	3.86	0.29	16.92	6.87	7.25	冷/热用电动阀	个	1.000
030503010001	电力载波抄表集中器	个	92.18	36.8	30.79	0.29	11.87	4.82	7.61	电力载波抄表集中器	个	1.000
030503010002	集中式远程总线抄表采集器	个	117.16	52.58	30.83	0.29	16.92	6.87	9.67	集中式远程总线抄表采集器	个	1.000
030503010003	集中式远程总线抄表主机	个	383.76	220.82	31.46	0.29	70.76	28.74	31.69	集中式远程总线抄表主机	个	1.000
030503010004	分散式远程总线抄表采集器	个	250.54	136.7	31.21	0.29	43.84	17.81	20.69	分散式远程总线抄表采集器	个	1.000
030503010005	分散式远程总线抄表主机	个	185.05	94.64	30.86	1.16	30.66	12.45	15.28	分散式远程总线抄表主机	个	1.000
030503010006	抄表控制箱	个	84.30	31.55	30.75	0.58	10.28	4.18	6.96	抄表控制箱	个	1.000
030503010007	多表采集智能终端(含控制)	个	116.51	47.32	37.43	0.58	15.33	6.23	9.62	多表采集智能终端(含控制)	个	1.000
030503010008	多表采集智能终端调试	个	253.17	157.73	2.72	0.58	50.66	20.58	20.90			
030503010009	读表器	个	57.14	16.82	28.03		5.38	2.19	4.72	读表器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503010010	采集器电源	个	88.60	52.58	4.2	0.58	17.01	6.91	7.32	采集器电源	个	1.000
030503010011	通讯接口卡	个	213.93	126.18	3.71	6.62	42.5	17.26	17.66	通讯接口卡	个	1.000
030503010012	便携式抄收仪	个	36.19	21.03	2.71		6.73	2.73	2.99	便携式抄收仪	个	1.000
										便携式抄收仪	个	1.000
030503010013	分线器	个	25.17	13.67	3.27		4.37	1.78	2.08	分线器	个	1.000
030503011001	微机电系统(MEMS)	个										
030503012001	能耗监测系统中心 通信接口转换器	个	57.42	31.55	4.27	1.84	10.68	4.34	4.74	通信接口转换器	个	1.000
030503012002	能耗监测系统中心 抄表网关	个	55.63	31.55	3.43	1.28	10.51	4.27	4.59	抄表网关	个	1.000
030503013001	电流变送器安装	支	171.60	105.15	4.54	0.29	33.74	13.71	14.17	电流变送器	支	1.000
030503013002	电压变送器安装	支	171.60	105.15	4.54	0.29	33.74	13.71	14.17	电压变送器	支	1.000
030503013003	有功功率变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	有功功率变送器	支	1.000
030503013004	无功功率变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	无功功率变送器	支	1.000
030503013005	有功、无功功率变送器安装	支	154.99	94.64	4.54	0.29	30.38	12.34	12.80	有功/无功功率变送器	支	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030503013006	功率因数变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	功率因数变送器	支	1.000
030503013007	相位角变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	相位角变送器	支	1.000
030503013008	有功电镀变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	有功电镀变送器	支	1.000
030503013009	无功电镀变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	无功电镀变送器	支	1.000
030503013010	频率变送器安装	支	138.35	84.12	4.54	0.29	27.01	10.97	11.42	频率变送器	支	1.000
030503013011	电压/频率变送器安装	支	154.99	94.64	4.54	0.29	30.38	12.34	12.80	电压/频率变送器	支	1.000
030503014001	风道式空气质量传感器安装	支	89.22	52.58	5.19	0.29	16.92	6.87	7.37	风道式空气质量传感器	支	1.000
030503014002	室内壁挂式空气质量传感器安装	支	72.88	42.06	5.04	0.58	13.64	5.54	6.02	室内壁挂式空气质量传感器	支	1.000
030503014003	风道式烟感探测器安装	支	89.22	52.58	5.19	0.29	16.92	6.87	7.37	风道式烟感探测器	支	1.000
030503014004	风道式气体探测器安装	支	89.22	52.58	5.19	0.29	16.92	6.87	7.37	风道式气体探测器	支	1.000
030503014005	室内壁挂式空气传感器安装	支	72.33	42.06	5.04	0.23	13.53	5.5	5.97	室内壁挂式空气传感器	支	1.000
030503014006	防霜冻开关安装	支	55.72	31.55	5.04	0.23	10.17	4.13	4.60	防霜冻开关	支	1.000
030503014	风速传感器安装	支	73.31	42.06	5.94	0.23	13.53	5.5	6.05	风速传感器	支	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007												
030503014008	液位开关安装	支	73.31	42.06	5.94	0.23	13.53	5.5	6.05	液位开关	支	1.000
030503014009	普通型 静压液位变送器安装	套	152.29	78.86	24.95	0.29	25.33	10.29	12.57	普通型 静压液位变送器	套	1.000
030503014010	本安型 静压液位变送器安装	套	160.60	84.12	24.95	0.29	27.01	10.97	13.26	本安型 静压液位变送器	套	1.000
030503014011	隔爆型 静压液位变送器安装	套	160.60	84.12	24.95	0.29	27.01	10.97	13.26	隔爆型 静压液位变送器	套	1.000
030503014012	普通型液位计安装	套	152.29	78.86	24.95	0.29	25.33	10.29	12.57	普通型液位计	套	1.000
030503014013	本安型液位计安装	套	160.60	84.12	24.95	0.29	27.01	10.97	13.26	本安型液位计	套	1.000
030503014014	隔爆型液位计安装	套	160.60	84.12	24.95	0.29	27.01	10.97	13.26	隔爆型液位计	套	1.000
030503014015	电磁流量计安装	套	324.68	189.27	4.48	13.07	64.75	26.3	26.81	电磁流量计	套	1.000
030503014016	涡街流量计安装	套	333.00	194.53	4.48	13.07	66.43	26.99	27.50	涡街流量计	套	1.000
030503014017	超声波流量计安装	套	357.92	210.3	4.48	13.07	71.48	29.04	29.55	超声波流量计	套	1.000
030503014018	弯管流量计安装	套	357.92	210.3	4.48	13.07	71.48	29.04	29.55	弯管流量计	套	1.000
030503014019	转子流量计安装	套	357.92	210.3	4.48	13.07	71.48	29.04	29.55	转子流量计	套	1.000
030503014	光照度传感器安装	套	254.59	157.73	4.02	0.58	50.66	20.58	21.02	光照度传感	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
020										器		
030503016 001	中央管理系统 界面编制 ≤500 点	系统	7258.51	4319.98	69.17	224.85	1454.35	590.83	599.33			
030503016 002	中央管理系统 界面编制 ≤1000 点	系统	12350.18	7200.04	138.34	518.65	2469.98	1003.43	1019.74			
030503016 003	中央管理系统 界面编制 ≤2000 点	系统	20324.54	11520.02	252.58	1165.35	4059.32	1649.1	1678.17			
030503016 004	中央管理系统 界面编制 ≤3500 点	系统	39613.25	21600.02	414.59	3177.8	7928.9	3221.12	3270.82			
030503016 005	中央管理系统 界面编制 ≤5000 点	系统	59134.91	31680.01	528.82	5370.6	11856.2	4816.58	4882.70			
030503016 006	中央管理系统 界面编制 >5000 点, 每增加 500 点	系统	5828.63	2879.95	50.52	773.05	1168.96	474.89	481.26			
030503017 001	启动柜接点接线 ≤5 点	个	92.54	52.58	5.55	2.15	17.51	7.11	7.64			
030503017 002	启动柜接点接线 ≤10 点	个	180.93	105.15	7.29	4.3	35.02	14.23	14.94			
030503017 003	启动柜接点接线 ≤20 点	个	356.90	210.3	10.04	8.59	70.04	28.46	29.47			
030503017 004	启动柜接点接线 ≤35 点	个	538.33	315.45	15.26	14.63	105.63	42.91	44.45			
030503017 005	变压器温度接线	个	24.60	12.62	3.43	0.58	4.22	1.72	2.03			

B.5.4 有线电视、卫星接收系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504003001	前端机柜 卫星接收机 机柜安装 1.6~2.0m	个	400.52	252.36	1.52		80.76	32.81	33.07	机柜	个	1.000
030504004001	电视墙 电视机安装	套	70.44	31.55	18.87		10.1	4.1	5.82	电视机	套	1.000
030504004002	电视墙架安装 ≤12 台	套	1092.46	630.9	61.77	17.71	207.56	84.32	90.20	电视墙架	套	1.000
										成套插座	套	12.000
030504004003	电视墙架安装 ≤24 台	套	2122.02	1261.8	91.52	17.71	409.44	166.34	175.21	电视墙架	套	1.000
										成套插座	套	24.000
030504004004	电视墙 单工位操作台 安装	套	269.75	126.18	35.96	19.7	46.68	18.96	22.27	操作台	套	1.000
030504004005	电视墙 监视器防护罩 安装	套	1336.41	567.81	402.73		181.7	73.82	110.35	监视器防护罩	套	1.000
030504005001	明装 电视插座安装	个	29.94	18.93	0.02		6.06	2.46	2.47	电视插座	个	1.010
030504005002	暗装 电视插座安装	个	26.23	15.77	1.19		5.05	2.05	2.17	电视插座	个	1.010
030504006001	管内穿放视频同轴电缆 ≤Φ9 型号规格:()	m	2.05	1.26	0.03	0.01	0.41	0.17	0.17	射频同轴电缆	m	1.050
030504006002	管内穿放视频同轴电缆 >Φ9 型号规格:()	m	2.70	1.68	0.03	0.01	0.54	0.22	0.22	射频同轴电缆	m	1.050
030504006003	沿桥架视频同轴电缆 ≤Φ9 型号规格:()	m	2.38	1.47	0.03	0.01	0.48	0.19	0.20	射频同轴电缆	m	1.050
030504006004	沿桥架视频同轴电缆 >Φ9 型号规格:()	m	3.04	1.89	0.03	0.01	0.61	0.25	0.25	射频同轴电缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504008 001	前端射频设备 邻频道端(个) 12 个频道安装	套	1008.97	420.6	3.38	215.45	203.54	82.69	83.31	邻频道端	个	1.000
030504008 002	前端射频设备 邻频道端(个) 每增1个频道安装	套	42.31	15.77	0.34	10.77	8.49	3.45	3.49	邻频道端	个	1.000
030504008 003	前端射频设备 电视解调器 固定频道安装	套	42.31	15.77	0.34	10.77	8.49	3.45	3.49	电视解调器	套	1.000
030504008 004	前端射频设备 电视解调器 捷变频道安装	套	67.25	31.55	0.34	10.77	13.54	5.5	5.55	电视解调器	套	1.000
030504008 005	前端射频设备 中频调制器安装	套	67.25	31.55	0.34	10.77	13.54	5.5	5.55	中频调制器	套	1.000
030504008 006	前端射频设备 捷变频调制器 有中频输出安装	套	322.74	42.06	0.8	161.59	65.17	26.47	26.65	捷变频调制器	套	1.000
030504008 007	前端射频设备 捷变频调制器 无中频输出安装	套	76.49	26.29	0.8	21.55	15.31	6.22	6.32	捷变频调制器	套	1.000
030504008 008	前端射频设备 卫星接收调制一体机安装	套	93.51	26.29	0.8	32.32	18.76	7.62	7.72	卫星接收调制一体机	套	1.000
030504008 009	前端射频设备 前端混合器 ≤16 路安装	套	95.02	26.29	2.18	32.32	18.76	7.62	7.85	前端混合器	套	1.000
030504008 010	前端射频设备 邻频前端 12 个频道系统调试	套	1920.69	1003.24		212	388.88	157.98	158.59			
030504008 011	前端射频设备 邻频前端 每增1个频道系统调试	套	87.66	50.16		5.3	17.75	7.21	7.24			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030504008 012	前端射频设备 电视解调器 固定频道系统调试	套	87.66	50.16		5.3	17.75	7.21	7.24			
030504008 013	前端射频设备 电视解调器 捷变频道系统调试	套	151.13	90.32		5.3	30.6	12.43	12.48			
030504008 014	前端射频设备 中频调制器系统调试	套	151.13	90.32		5.3	30.6	12.43	12.48			
030504008 015	前端射频设备 捷变频调制器 有中频输出系统调试	套	307.60	180.54		14.08	62.28	25.3	25.40			
030504008 016	前端射频设备 捷变频调制器 无中频输出系统调试	套	208.31	130.39		1.41	42.18	17.13	17.20			
030504008 017	前端射频设备 卫星接收调制一体机系统调试	套	208.31	130.39		1.41	42.18	17.13	17.20			
030504008 018	前端射频设备 前端混合器 ≤16 路系统调试	套	160.76	100.31		1.41	32.55	13.22	13.27			
030504008 019	前端广播设备 FM 调制器 单频点安装、调试	套	334.12	200.63	0.25	10.6	67.59	27.46	27.59	FM 调制器	套	1.000
030504008 020	前端广播设备 FM 调制器 捷变器安装、调试	套	801.90	401.25	0.18	106	162.32	65.94	66.21	捷变器	套	1.000
030504008 021	前端广播设备 调频解调器安装、调试	套	492.58	300.94	0.18	10.6	99.69	40.5	40.67	调频解调器	套	1.000
030504008 022	前端广播设备 DAB 调制器安装、调试	套	651.20	401.25	0.25	10.6	131.79	53.54	53.77	DAB 调制器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504009 001	卫星电视接收设备 接收机	台	296.59	120.4	3.79	64.64	59.21	24.06	24.49	接收机	台	1.000
030504009 002	卫星电视接收设备 解码器(解压器)	台	233.10	80.23	3.79	64.64	46.36	18.83	19.25	解码器/解压器	台	1.000
030504009 003	卫星电视接收设备 数字信号转换器	台	151.51	50.16	3.79	43.09	29.84	12.12	12.51	数字信号转换器	台	1.000
030504009 004	卫星电视接收设备 制式转换器	台	151.51	50.16	3.79	43.09	29.84	12.12	12.51	制式转换器	台	1.000
030504009 005	卫星电视接收设备 卫星信号放大器	台	298.88	100.31	3.79	86.18	59.68	24.24	24.68	卫星信号放大器	台	1.000
030504009 006	卫星电视接收设备 功分器	台	100.56	40.17	2.77	21.55	19.75	8.02	8.30	功分器	台	1.000
030504009 007	卫星电视接收设备 模拟光发射机 不带网管功能 直接调制	台	1701.86	601.46	0.28	475.13	344.51	139.96	140.52	模拟光发射机	台	1.000
030504009 008	卫星电视接收设备 模拟光发射机 不带网管功能 外调制	台	2267.45	802.61	0.28	631.84	459.02	186.48	187.22	模拟光发射机	台	1.000
030504009 009	卫星电视接收设备 模拟光发射机 带网管功能 直接调制	台	1872.41	702.3	0.28	482.2	379.04	153.99	154.60	模拟光发射机	台	1.000
030504009 010	卫星电视接收设备 模拟光发射机 带网管功能 外调制	台	2437.17	902.92	0.28	638.91	493.39	200.44	201.23	模拟光发射机	台	1.000
030504009 011	卫星电视接收设备 反向光接收机 不带网管	台	455.34	199.79	0.28	88.11	92.13	37.43	37.60	反向光接收机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504009 012	卫星电视接收设备 反向光接收机 带网管	台	831.75	400.94	0.28	125.12	168.34	68.39	68.68	反向光接收机	台	1.000
030504009 013	卫星电视接收设备 FM 光发射机	台	2361.56	1203.86	0.28	290.13	478.08	194.22	194.99	FM 光发射机	台	1.000
030504009 014	卫星电视接收设备 数字光发射机	台	2820.11	1203.86	0.28	580.26	570.92	231.94	232.85	数字光发射机	台	1.000
030504009 015	卫星电视接收设备 光分路器	台	438.23	200.63	0.28	76.45	88.67	36.02	36.18	光分路器	台	1.000
030504011 001	有线电视系统管理设备 寻址控制器	台	652.57	401.25	0.07	11.59	132.11	53.67	53.88	寻址控制器	台	1.000
030504011 002	有线电视系统管理设备 视频加密器	台	637.01	401.25	0.07	1.74	128.96	52.39	52.60	视频加密器	台	1.000
030504011 003	有线电视系统管理设备 数据调制器	台	652.57	401.25	0.07	11.59	132.11	53.67	53.88	数据调制器	台	1.000
030504011 004	有线电视系统管理设备 数据分支器	台	331.46	200.63	0.07	9.04	67.09	27.26	27.37	数据分支器	台	1.000
030504011 005	有线电视系统管理设备 数据控制器	台	637.01	401.25	0.07	1.74	128.96	52.39	52.60	数据控制器	台	1.000
030504011 006	有线电视系统管理设备 数据解调器	台	637.01	401.25	0.07	1.74	128.96	52.39	52.60	数据解调器	台	1.000
030504011 007	有线电视系统管理设备 网络收费管理控制器	台	637.01	401.25	0.07	1.74	128.96	52.39	52.60	网络收费管理控制器	台	1.000
030504011 008	有线电视系统管理设备 收费管理系统调试	套	2410.92	1504.8		20.62	488.13	198.3	199.07			
030504011 009	有线电视系统管理设备 网络管理系统调试	套	2569.46	1605.11		20.62	520.23	211.34	212.16			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504011010	有线电视系统管理设备网管头控制器	台	649.81	401.25	0.07	9.85	131.55	53.44	53.65	网管头控制器	台	1.000
030504011011	有线电视系统管理设备网管通信控制器	台	649.81	401.25	0.07	9.85	131.55	53.44	53.65	网管通信控制器	台	1.000
030504011012	有线电视系统管理设备网管应答器	台	649.81	401.25	0.07	9.85	131.55	53.44	53.65	网管应答器	台	1.000
030504012001	播控台安装 ≤1.20m	台	402.17	210.3	39.28	17.06	72.76	29.56	33.21	播控台	台	1.000
030504012002	播控台安装 ≤1.60m	台	468.77	252.36	39.41	17.06	86.21	35.02	38.71	播控台	台	1.000
030504012003	播控台安装 ≤2.00m 组合式	台	601.94	336.48	39.61	17.06	113.13	45.96	49.70	播控台	台	1.000
030504012004	控制台调试	台	998.12	630.9	0.9		201.89	82.02	82.41	控制台	台	1.000
030504013001	数字电视设备 编码器安装、调试	台	359.27	200.63	32.03	4.6	65.67	26.68	29.66	编码器	台	1.000
030504013002	数字电视设备 QAM 调制器安装、调试	台	752.85	401.25	32.03	53	145.36	59.05	62.16	QAM 调制器	台	1.000
030504013003	数字电视设备 复用器安装、调试	台	676.36	401.25	32.03	4.6	129.87	52.76	55.85	复用器	台	1.000
030504013004	数字电视设备 节目管理控制器安装、调试	台	752.85	401.25	32.03	53	145.36	59.05	62.16	节目管理控制	台	1.000
030504013005	数字电视设备 CA 加密机安装、调试	台	655.82	401.25	12.71	4.93	129.98	52.8	54.15	CA 加密机	台	1.000
030504013006	数字电视设备 加扰器安装、调试	台	655.82	401.25	12.71	4.93	129.98	52.8	54.15	加扰器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504013 007	数字电视设备 数字调制器安装、调试	台	335.63	200.63	12.71	2.96	65.15	26.47	27.71	数字调制器	台	1.000
030504013 008	数字电视设备 集中控制器安装、调试	台	335.31	200.63	12.71	2.76	65.08	26.44	27.69	集中控制器	台	1.000
030504013 009	数字电视设备 机顶盒安装、调试	台	31.74	20.08			6.43	2.61	2.62	机顶盒	台	1.000
030504013 010	网络安全管理前端 信号处理器安装、调试	台	335.63	200.63	12.71	2.96	65.15	26.47	27.71	信号处理器	台	1.000
030504013 011	网络安全管理前端 报警控制器安装、调试	台	335.63	200.63	12.71	2.96	65.15	26.47	27.71	报警控制器	台	1.000
030504014 001	干线传输 室外地面光接收机安装	个	195.70	105.15	13.24	9.54	36.7	14.91	16.16	室外光接收机	个	1.000
030504014 002	干线传输 室外架空光接收机 安装	个	361.89	210.3	13.24	9.54	70.35	28.58	29.88	室外光接收机	个	1.000
030504014 003	干线传输 室内光接收机安装	个	162.46	84.12	13.24	9.54	29.97	12.18	13.41	室内光接收机	个	1.000
030504014 004	干线传输 室内光放大器安装	个	224.26	84.12	13.24	48.64	42.48	17.26	18.52	室内光放大器	个	1.000
030504014 005	干线传输 室外光放大器安装	个	423.68	210.3	13.24	48.64	82.86	33.66	34.98	室外光放大器	个	1.000
030504014 006	干线传输 室外地面光接收机(单向)调试	个	517.21	200.63		126.61	104.72	42.54	42.71			
030504014 007	干线传输 室外架空光接收机(单向)调试	个	580.68	240.79		126.61	117.57	47.76	47.95			
030504014 008	干线传输 室内光接收机(单向)调试	个	517.21	200.63		126.61	104.72	42.54	42.71			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504014009	干线传输 室外地面光接收机(双向)调试	个	678.87	300.94		128.59	137.45	55.84	56.05			
030504014010	干线传输 室外架空光接收机(双向)调试	个	840.53	401.25		130.56	170.18	69.14	69.40			
030504014011	干线传输 室内光接收机(双向)调试	个	678.87	300.94		128.59	137.45	55.84	56.05			
030504014012	干线传输 光放大器调试	个	444.16	200.63		80.4	89.93	36.53	36.67			
030504015001	室外地面线路放大器安装	个	468.73	157.73	13.88	129.27	91.84	37.31	38.70	室外线路放大器	个	1.000
030504015002	室外架空线路放大器安装	个	751.08	336.48	13.72	129.27	149.04	60.55	62.02	室外线路放大器	个	1.000
030504015003	室内线路放大器安装	个	387.61	105.15	15.71	129.27	75.01	30.47	32.00	室内线路放大器	个	1.000
030504015004	线路设备 室外地面供电电器安装	个	183.67	105.15	13.51	1.74	34.2	13.9	15.17	室外供电电器	个	1.000
030504015005	线路设备 室外架空供电电器安装	个	349.86	210.3	13.51	1.74	67.85	27.57	28.89	室外供电电器	个	1.000
030504015006	线路设备 室内供电电器安装	个	149.56	84.12	12.71	1.74	27.48	11.16	12.35	室内供电电器	个	1.000
030504015007	线路设备 室外地面无源器件安装	个	66.87	42.06	0.36		13.46	5.47	5.52	室外无源器件	个	1.000
030504015008	线路设备 室外架空无源器件安装	个	83.19	52.58	0.07		16.83	6.84	6.87	室外无源器件	个	1.000
030504015009	线路设备 室内无源器件安装	个	49.94	31.55	0.07		10.1	4.1	4.12	室内无源器件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504016001	楼栋终端放大器安装	个	207.37	80.23	11.35	43.15	39.48	16.04	17.12	楼栋终端放大器	个	1.000
030504016002	终端混合器安装	个	109.68	39.96	11.35	21.61	19.7	8	9.06	终端混合器	个	1.000
030504016003	终端用户分支器、分配器 ≤8 安装	个	55.70	24.08	0.57	10.77	11.15	4.53	4.60	分支器/分配器	个	1.000
030504016004	终端用户分支器、分配器 >8 安装	个	65.17	30.07	0.57	10.77	13.07	5.31	5.38	分支器/分配器	个	1.000
030504016005	终端电阻安装	个	9.55	5.99	0.07		1.92	0.78	0.79	终端电阻	个	1.000
030504016006	终端均衡器、衰减器安装	个	10.70	5.99	0.2	0.65	2.12	0.86	0.88	均衡器/衰减器	个	1.000
030504016007	可寻址终端有源传输控制器安装、调试≤10 路	个	848.16	401.25	1.29	134.5	171.44	69.65	70.03	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016008	可寻址终端有源传输控制器安装、调试 ≤16 路	个	980.35	441.42	1.84	177.59	198.08	80.47	80.95	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016009	可寻址终端有源传输控制器安装、调试 ≤20 路	个	1112.36	481.59	2.21	220.68	224.73	91.3	91.85	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016010	可寻址终端有源传输控制器安装、调试 >20 路	个	1144.91	501.57	3.12	220.68	231.12	93.89	94.53	可寻址终端有源传输控制器	个	1.000
030504016011	终端无源传输安装	个	589.97	200.63		172.65	119.45	48.53	48.71	终端无源传输	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504016 012	交互式分配设备 频段分路器安装、调试	个	47.99	30.07		0.29	9.72	3.95	3.96	频段分路器	个	1.000
030504016 013	交互式分配设备 噪声抑制器安装、调试	个	32.20	20.08		0.29	6.52	2.65	2.66	噪声抑制器	个	1.000
030504016 014	交互式分配设备 窗口滤波器安装、调试	个	32.20	20.08		0.29	6.52	2.65	2.66	窗口滤波器	个	1.000
030504016 015	交互式分配设备 窗口陷波器安装、调试	个	17.09	10.52		0.29	3.46	1.41	1.41	窗口陷波器	个	1.000
030504016 016	用户终端机 变换器安装	个	50.69	32.07			10.26	4.17	4.19	变换器	个	1.000
030504016 017	用户终端机 FM 音箱安装	个	50.69	32.07			10.26	4.17	4.19	FM 音箱	个	1.000
030504016 018	安装调试集线器 ≤16口	个	4573.37	2247.27		646.35	925.96	376.17	377.62	集线器	个	1.000
030504016 019	用户终端调试	个	22.84	7.99		6.46	4.62	1.88	1.89			
030504016 020	楼栋放大器调试 单向	个	30.03	9.99		9.01	6.08	2.47	2.48	楼栋放大器	个	1.000
030504016 021	楼栋放大器调试 双向	个	43.07	16.09		11.16	8.72	3.54	3.56	楼栋放大器	个	1.000
030504017 001	中心视频系统网管设备调试	系统	4187.98	2649.78			847.93	344.47	345.80			
030504017 002	车站闭路电视系统开通调试	系统	2393.13	1514.16			484.53	196.84	197.60			
030504017 003	中心闭路电视系统开通调试	系统	9273.38	5867.37			1877.56	762.76	765.69			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030504018 001	播控设备 电源自控器 安装	台	133.94	84.12	0.9		26.92	10.94	11.06	电源自控器	台	1.000
030504018 002	播控设备 矩阵切换器 安装	台	133.94	84.12	0.9		26.92	10.94	11.06	矩阵切换器	台	1.000
030504018 003	播控设备 时钟控制器 安装	台	133.94	84.12	0.9		26.92	10.94	11.06	时钟控制器	台	1.000
030504018 004	播控设备 电平循环监 测报警器安装	台	85.92	52.58	0.9	1.16	17.2	6.99	7.09	电平循环监 测报警器	台	1.000
030504018 005	播控设备 台标发生器 安装	台	117.33	73.61	0.9		23.56	9.57	9.69	台标发生器	台	1.000
030504018 006	播控设备 时标发生器 安装	台	117.33	73.61	0.9		23.56	9.57	9.69	时标发生器	台	1.000
030504018 007	播控设备 字幕叠加器 安装	台	142.41	84.12	7.84	0.58	27.1	11.01	11.76	字幕叠加器	台	1.000
030504018 008	播控设备 监视器安装	台	37.10	21.03	2.7	0.58	6.92	2.81	3.06	监视器	台	1.000
030504018 009	播控设备 视(音)频处 理器安装	台	140.81	84.12	7.2		26.92	10.94	11.63	视(音)频处 理器	台	1.000
030504018 010	播控设备 时钟校正器 安装	台	135.90	84.12	2.7		26.92	10.94	11.22	时钟校正器	台	1.000
030504018 011	播控设备 视频分配器 安装	台	141.79	84.12	8.1		26.92	10.94	11.71	视频分配器	台	1.000

B.5.5 音频、视频系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505001001	信号源设备 有线传声器	台	46.14	26.29	3.78	0.29	8.51	3.46	3.81	有线传声器	台	1.000
030505001002	信号源设备 无线传声器	台	62.74	36.8	3.78	0.29	11.87	4.82	5.18	无线传声器	台	1.000
030505001003	信号源设备 卡座	台	54.45	31.55	3.78	0.29	10.19	4.14	4.50	卡座	台	1.000
030505001004	信号源设备 无线传声器(多通道)	台	170.77	105.15	3.78	0.29	33.74	13.71	14.10	无线传声器	台	1.000
030505001005	信号源设备 录放机	台	54.45	31.55	3.78	0.29	10.19	4.14	4.50	录放机	台	1.000
030505001006	信号源设备 数字播放机、DJ 搓盘机	台	21.21	10.52	3.78	0.29	3.46	1.41	1.75	数字播放机/DJ 搓盘机	台	1.000
030505002001	自动混音台 4 路	台	88.14	52.58	3.78	0.58	17.01	6.91	7.28	自动混音台	台	1.000
030505002002	自动混音台 8 路	台	171.22	105.15	3.78	0.58	33.83	13.74	14.14	自动混音台	台	1.000
030505002003	模拟调音台≤8 路	台	129.68	78.86	3.78	0.58	25.42	10.33	10.71	模拟调音台	台	1.000
030505002004	模拟调音台≤16 路	台	295.87	184.01	3.78	0.58	59.07	24	24.43	模拟调音台	台	1.000
030505002005	模拟调音台≤24 路	台	462.06	289.16	3.78	0.58	92.72	37.67	38.15	模拟调音台	台	1.000
030505002006	模拟调音台≤32 路	台	628.24	394.31	3.78	0.58	126.36	51.34	51.87	模拟调音台	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505002007	模拟调音台 输入/输出总数>32 路, 每增加 8 路	台	167.70	105.15	0.55	0.58	33.83	13.74	13.85	模拟调音台	台	1.000
030505002008	数字调音台≤8 路	台	257.45	157.73	3.78	2.55	51.29	20.84	21.26	数字调音台	台	1.000
030505002009	数字调音台≤16 路	台	425.19	262.88	3.78	3.54	85.25	34.63	35.11	数字调音台	台	1.000
030505002010	数字调音台≤24 路	台	592.94	368.03	3.78	4.52	119.22	48.43	48.96	数字调音台	台	1.000
030505002012	数字调音台 输入/输出总数>32 路, 每增加 8 路	台	172.79	105.15	3.78	1.57	34.15	13.87	14.27	数字调音台	台	1.000
030505003001	跳线盘≤24 路	台	88.14	52.58	3.78	0.58	17.01	6.91	7.28	跳线盘	台	1.000
030505003002	跳线盘>24 路	台	137.98	84.12	3.78	0.58	27.1	11.01	11.39	跳线盘	台	1.000
030505003003	接口箱≤8 路	台	88.14	52.58	3.78	0.58	17.01	6.91	7.28	接口箱	台	1.000
030505003004	接口箱≤16 路	台	129.68	78.86	3.78	0.58	25.42	10.33	10.71	接口箱	台	1.000
030505003005	接口箱>16 路	台	171.22	105.15	3.78	0.58	33.83	13.74	14.14	接口箱	台	1.000
030505003006	均衡器 单 31 段	台	46.14	26.29	3.78	0.29	8.51	3.46	3.81	均衡器	台	1.000
030505003007	均衡器 双 31 段	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	均衡器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505003008	均衡器 参数均衡器	台	129.22	78.86	3.78	0.29	25.33	10.29	10.67	均衡器	台	1.000
030505003009	压限器 单路压限(含噪声门)	台	46.14	26.29	3.78	0.29	8.51	3.46	3.81	压限器	台	1.000
030505003010	压限器 双路压限(含噪声门)	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	压限器	台	1.000
030505003011	压限器 四路压限	台	170.77	105.15	3.78	0.29	33.74	13.71	14.10	压限器	台	1.000
030505003012	延时器 1进2出	台	71.06	42.06	3.78	0.29	13.55	5.51	5.87	延时器	台	1.000
030505003013	延时器 2进6出	台	170.77	105.15	3.78	0.29	33.74	13.71	14.10	延时器	台	1.000
030505003014	音频分配放大器 1×4	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	音频分配放大器	台	1.000
030505003015	音频分配放大器 1×8	台	170.77	105.15	3.78	0.29	33.74	13.71	14.10	音频分配放大器	台	1.000
030505003016	音频矩阵 4×4	台	170.77	105.15	3.78	0.29	33.74	13.71	14.10	音频矩阵	台	1.000
030505003017	音频矩阵 8×4	台	253.87	157.73	3.78	0.29	50.57	20.54	20.96	音频矩阵	台	1.000
030505003018	音频矩阵 8×8	台	336.96	210.3	3.78	0.29	67.39	27.38	27.82	音频矩阵	台	1.000
030505003019	音频矩阵 输入输出总数>16路, 每增加4路	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	音频矩阵	台	1.000
030505003020	效果器	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	效果器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505003 021	分频器 二分频	台	71.06	42.06	3.78	0.29	13.55	5.51	5.87	分频器	台	1.000
030505003 022	分频器 三分频	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	分频器	台	1.000
030505003 023	滤波器 单通道 1×24	台	46.14	26.29	3.78	0.29	8.51	3.46	3.81	滤波器单通道	台	1.000
030505003 024	滤波器 双通道 2×24	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	滤波器双通道	台	1.000
030505003 025	反馈抑制器 I 型	台	71.06	42.06	3.78	0.29	13.55	5.51	5.87	反馈抑制器	台	1.000
030505003 026	反馈抑制器 II 型	台	46.14	26.29	3.78	0.29	8.51	3.46	3.81	反馈抑制器	台	1.000
030505003 027	反馈抑制器 III型	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	反馈抑制器	台	1.000
030505003 028	激励器	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	激励器	台	1.000
030505003 029	数字音频处理器≤8 路	台	173.88	105.15	3.78	2.26	34.37	13.96	14.36	数字音频处理器	台	1.000
030505003 030	数字音频处理器≤16 路	台	300.08	184.01	3.78	3.25	59.92	24.34	24.78	数字音频处理器	台	1.000
030505003 031	数字音频处理器≤24 路	台	426.29	262.88	3.78	4.23	85.48	34.72	35.20	数字音频处理器	台	1.000
030505003 032	数字音频处理器≤32 路	台	552.49	341.74	3.78	5.22	111.03	45.1	45.62	数字音频处理器	台	1.000
030505003 033	数字音频处理器>32 路, 每增加 8 路	台	130.78	78.86	3.78	1.28	25.64	10.42	10.80	数字音频处理器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505003 034	音频跳线制作	条	20.64	12.62	0.46	0.12	4.08	1.66	1.70	电缆线接头	个	2.020
030505003 035	音频跳线安装	条	5.68	3.15	0.46	0.12	1.05	0.43	0.47			
030505003 036	卡侬插头	个	17.25	10.52	0.41	0.12	3.4	1.38	1.42	卡侬插头	个	1.010
030505003 038	大三芯插头	个	20.59	12.62	0.41	0.12	4.08	1.66	1.70	大三芯插头	个	1.010
030505003 039	音箱接头	个	25.56	15.77	0.41	0.12	5.08	2.07	2.11	音箱接头	个	1.010
030505003 040	广播机柜(含控制及功放器设备等)	套	2916.62	1845.38			590.52	239.9	240.82			
030505003 041	客运/防灾广播控制盒	台	299.15	189.27			60.57	24.61	24.70	广播控制盒	台	1.000
030505003 042	扩音转接机	台	598.28	378.54			121.13	49.21	49.40	扩音转接机	台	1.000
030505003 043	扩音通话柱	个	601.85	331.22	71.89		105.99	43.06	49.69	扩音通话柱	个	1.000
030505003 044	号筒式扬声器 噪声监测器	个	286.56	141.95	57.08		45.42	18.45	23.66	号筒扬声器/ 噪声监测器	个	1.000
030505003 045	无线移动 手持机(含充电器)	套	74.78	47.32			15.14	6.15	6.17	手持机	套	1.000
030505003 046	无线移动 广播接收机(含天线、自动转控接口)	套	3693.79	2271.24	95.5		726.8	295.26	304.99			
030505004	双路功率放大器	台	104.29	63.09	3.78	0.29	20.28	8.24	8.61	双路功率放	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001										大器		
030505004 002	四路功率放大器	台	204.00	126.18	3.78	0.29	40.47	16.44	16.84	四路功率放大器	台	1.000
030505004 003	双路功率放大器(含 DSP 处理功能)	台	173.88	105.15	3.78	2.26	34.37	13.96	14.36	双路功率放大器	台	1.000
030505004 004	四路功率放大器(含 DSP 处理功能)	台	343.19	210.3	3.78	4.23	68.65	27.89	28.34	四路功率放大器	台	1.000
030505005 001	吸顶扬声器 安装孔Φ≤200mm	只	62.74	36.8	3.78	0.29	11.87	4.82	5.18	扬声器	只	1.000
030505005 002	吸顶扬声器 安装孔Φ>200mm	只	79.37	47.32	3.78	0.29	15.24	6.19	6.55	扬声器	只	1.000
030505005 003	摆放式扬声器≤25kg	只	60.67	31.55	3.78	4.23	11.45	4.65	5.01	扬声器	只	1.000
030505005 004	摆放式扬声器≤50kg	只	88.72	47.32	3.78	6.2	17.13	6.96	7.33	扬声器	只	1.000
030505005 005	摆放式扬声器>50kg	只	172.84	94.64	3.78	12.11	34.16	13.88	14.27	扬声器	只	1.000
030505005 006	壁挂式或吊装式扬声器≤25kg	只	108.19	26.29	3.78	39.56	21.07	8.56	8.93	扬声器	只	1.000
030505005 007	壁挂式或吊装式扬声器≤50kg	只	139.35	39.43	3.78	46.13	27.38	11.12	11.51	扬声器	只	2.000
030505005 008	壁挂式或吊装式扬声器>50kg	只	170.51	52.58	3.78	52.69	33.69	13.69	14.08	扬声器	只	4.000
030505005 009	线阵列扬声器系统≤6"	台	204.44	39.43	3.78	87.31	40.56	16.48	16.88	扬声器	只	4.000
030505005	线阵列扬声器系统≤	台	287.51	78.86	3.78	100.44	57.38	23.31	23.74	扬声器	只	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
010	10"											
030505005011	线阵列扬声器系统≤15"	台	432.33	105.15	3.78	165.78	86.7	35.22	35.70	扬声器	只	1.000
030505005012	线阵列扬声器系统>15"	台	427.17	131.44	3.78	136.23	85.65	34.8	35.27	扬声器	只	1.000
030505005013	园林草地扬声器	只	37.81	21.03	3.78	0.29	6.82	2.77	3.12	扬声器	只	1.000
030505006001	时序电源控制器安装	台	113.02	52.58	27.11	0.23	16.9	6.87	9.33	时序电源控制器	台	1.000
030505006002	交流稳压电源安装 ≤5KVA	台	204.84	126.18	4.55	0.29	40.47	16.44	16.91	交流稳压电源	台	1.000
030505006003	交流稳压电源安装 >5KVA	台	404.27	252.36	4.55	0.29	80.85	32.84	33.38	交流稳压电源	台	1.000
030505007001	会议电话设备 汇接机安装、调试	架	2193.06	1366.95	2.28	19.05	443.52	180.18	181.08	汇接机	架	1.000
030505007002	会议电话总机安装、调试	台	2169.84	1366.95	0.24	5.77	439.27	178.45	179.16	会议电话总机	台	1.000
030505007003	会议电话分机安装、调试	台	1250.72	788.63	0.24	2.55	253.18	102.85	103.27	会议电话分机	台	1.000
030505007004	会议电话设备 联网(全分布式)安装、调试	端	1402.96	841.2	0.24	46.3	284	115.38	115.84			
030505007005	会议电话设备 会议主控机安装、调试	台	172.14	105.15	3.78	1.16	34.02	13.82	14.21	会议主控机	台	1.000
030505007006	会议电话设备 移动式主席机/代表机 安装、调试	台	47.50	26.29	3.78	1.16	8.78	3.57	3.92	主席机/代表机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505007007	会议电话设备 嵌入式主席机/代表机 安装、调试	台	89.06	52.58	3.78	1.16	17.2	6.99	7.35	主席机/代表机	台	1.000
030505007008	会议电话设备 表决单元安装、调试	台	47.50	26.29	3.78	1.16	8.78	3.57	3.92	表决单元	台	1.000
030505007009	会议电话设备 多语种译员机安装、调试	台	172.14	105.15	3.78	1.16	34.02	13.82	14.21	多语种译员机	台	1.000
030505007010	会议电话设备 译员话筒安装、调试	台	39.19	21.03	3.78	1.16	7.1	2.88	3.24	译员话筒	台	1.000
030505007011	会议电话设备 耳机(译员、轻便)安装、调试	台	12.43	5.26	3.78		1.68	0.68	1.03	耳机	台	1.000
030505007012	会议电话设备 红外发射机安装、调试	台	22.58	10.52	3.78	1.16	3.74	1.52	1.86	红外发射机	台	1.000
030505007013	会议电话设备 红外辐射板安装、调试	台	253.40	157.73	3.78		50.47	20.5	20.92	红外辐射板	台	1.000
030505007014	会议电话设备 红外接收机安装、调试	台	22.58	10.52	3.78	1.16	3.74	1.52	1.86	红外接收机	台	1.000
030505007015	会议电话设备 红外接收机充电器安装、调试	台	12.43	5.26	3.78		1.68	0.68	1.03	红外接收机充电器	台	1.000
030505007016	会议电话设备 电子通道选择器安装、调试	台	29.05	15.77	3.78		5.05	2.05	2.40	电子通道选择器	台	1.000
030505007017	会议电话设备 音频媒体接口机安装、调试	台	54.90	31.55	3.78	0.58	10.28	4.18	4.53	音频媒体接口机	台	1.000
030505007018	会议电话设备 席位扩展单元安装、调试	台	12.43	5.26	3.78		1.68	0.68	1.03	席位扩展单元	台	1.000
030505007	会议电话设备 会议专	台	203.55	126.18	3.78		40.38	16.4	16.81	会议专用主	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
019	用主机 PC 机安装、调试									机 PC 机		
030505007 020	会议电视设备 会议电视 多点控制 ≤24 端口安装、调试	台	1672.89	998.93	0.24	59.36	338.65	137.58	138.13	会议电视	台	1.000
030505007 021	会议电视设备 会议电视 多点控制 >24 端口安装、调试	台	2680.72	1577.25	0.24	118.71	542.71	220.47	221.34	会议电视	台	1.000
030505007 022	会议电视设备 会议电视 编解码器安装、调试	台	508.99	315.45	0.24	6.43	103	41.84	42.03	编解码器	台	1.000
030505008 001	扩音系统级间调试 设备使用功能数	个	505.48	300.94		18.88	102.34	41.58	41.74			
030505009 001	扩声系统 语音系统调试	系统	26916.90	16051.67		978.95	5449.8	2213.98	2222.50			
030505009 002	扩声系统 多功能系统调试	系统	36736.56	22070.99		1172.65	7437.96	3021.67	3033.29			
030505009 003	扩声系统 演出系统调试	系统	46574.57	28090.3		1377.95	9429.84	3830.87	3845.61			
030505009 004	扩声系统 语音系统试运行	系统	20245.61	12038.62		771	4099.08	1665.25	1671.66			
030505009 005	扩声系统 多功能系统试运行	系统	20245.61	12038.62		771	4099.08	1665.25	1671.66			
030505009 006	扩声系统 演出系统试运行	系统	20245.61	12038.62		771	4099.08	1665.25	1671.66			
030505010 001	最大声压级、传输频率特性扩声系统测量	系统	204.09	105.15		23.98	41.32	16.79	16.85			
305050100	传声增益扩声系统测量	系	370.28	210.3		23.98	74.97	30.46	30.57			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
02		统										
305050100 03	声场不均匀度扩声系统测量	系统	1304.49	802.61		22.75	264.12	107.3	107.71			
305050100 04	总噪声级扩声系统测量	系统	1306.43	802.61		23.98	264.51	107.46	107.87			
305050100 05	语音传输指数扩声系统测量	系统	1624.67	1003.24		24.71	328.94	133.63	134.15			
030505011 001	一体化公共广播简易主机安装、调试	台	133.71	78.86	3.78	3.13	26.24	10.66	11.04	公共广播简易主机	台	1.000
030505011 002	分区寻址公共广播主机安装、调试	台	216.80	131.44	3.78	3.13	43.06	17.49	17.90	分区寻址公共广播主机	台	1.000
030505011 003	网络化、嵌入式智能化公共广播主机安装、调试	台	345.48	210.3	3.78	5.68	69.11	28.08	28.53	公共广播主机	台	1.000
030505011 004	背景音乐系统设备 分区器安装、调试	台	21.21	10.52	3.78	0.29	3.46	1.41	1.75	分区器	台	1.000
030505011 005	监听器/强插器/线路检测器	台	71.50	42.06	3.78	0.58	13.64	5.54	5.90	监听器/强插器/线路检测器	台	1.000
030505011 006	可编程定时器/主备切换器/警报信号发生器/市话接口设备	台	104.75	63.09	3.78	0.58	20.37	8.28	8.65	可编程定时器/主备切换器/警报信号发生器/市话接口设备	台	1.000
030505011 007	突发公共事件接口设备安装、调试	台	338.34	210.3	3.78	1.16	67.67	27.49	27.94	突发公共事件接口设备	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505011008	可寻址终端/网络化终端	台	137.98	84.12	3.78	0.58	27.1	11.01	11.39	可寻址终端/网络化终端	台	1.000
030505011009	背景音乐系统设备 简易寻呼站 分区数≤10 安装、调试	台	88.14	52.58	3.78	0.58	17.01	6.91	7.28	寻呼站	台	1.000
030505011010	背景音乐系统设备 可编程寻呼台站 分区数>10 安装、调试	台	137.98	84.12	3.78	0.58	27.1	11.01	11.39	寻呼站	台	1.000
030505011011	背景音乐系统设备 音控器安装、调试	台	21.02	10.52	3.78	0.17	3.42	1.39	1.74	音控器	台	1.000
030505011012	背景音乐系统设备 模块安装	台	38.23	21.03	4.33	0.17	6.78	2.76	3.16	模块	个	1.000
030505011013	背景音乐系统设备 紧急电源(充电器)安装、调试	台	33.51	21.03		0.17	6.78	2.76	2.77	紧急电源	台	1.000
030505011014	调谐器/前置放大器	台	37.63	21.03	3.78	0.17	6.78	2.76	3.11	调谐器/前置放大器	台	1.000
030505012001	背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤ 10 台	台	653.89	400.62		13.11	132.39	53.78	53.99			
030505012002	背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤ 50 台	台	1151.40	702.3		26.2	233.12	94.71	95.07			
030505012003	背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 > 50 台, 每增加 5 台	台	130.24	80.23		2.18	26.37	10.71	10.75			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505012004	背景音乐系统调试 系统应备功能调试三级系统	系统	1133.36	702.3		14.79	229.47	93.22	93.58			
030505012005	背景音乐系统调试 系统应备功能调试二级系统	系统	2250.98	1404.49		19.73	455.75	185.15	185.86			
030505012006	背景音乐系统调试 系统应备功能调试一级系统	系统	4830.88	3009.71		46.84	978.1	397.35	398.88			
030505012007	背景音乐系统调试 分区电声性能指标调试 电声性能指标调试三级系统	系统	2138.17	1303.86		48.98	432.91	175.87	176.55			
030505012008	背景音乐系统调试 分区电声性能指标调试 电声性能指标调试二级系统	系统	3675.95	2206.99		118.82	744.26	302.36	303.52			
030505012009	背景音乐系统调试 分区电声性能指标调试 电声性能指标调试一级系统	系统	5034.63	3009.71		175.76	1019.35	414.11	415.70			
030505012010	背景音乐系统试运行	系统	19434.04	12038.73		257.4	3934.76	1598.5	1604.65			
030505013001	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 应备声压级测量	系统	1309.06	802.61		25.65	265.04	107.67	108.09			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505013 002	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 室内声场均匀度测量	系统	1309.06	802.61		25.65	265.04	107.67	108.09			
030505013 003	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 室内传输频率特性测量	系统	1309.06	802.61		25.65	265.04	107.67	108.09			
030505013 004	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 系统设备信噪比测量	系统	196.06	105.15	27.4		33.65	13.67	16.19	监视器吊架	台	1.000
030505013 005	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 扩声系统语言传输指数测量	系统	1670.90	1003.24		53.96	338.3	137.44	137.96			
030505013 006	背景音乐系统调试 分区电声性能测量 漏出声衰减测量	系统	1309.06	802.61		25.65	265.04	107.67	108.09			
030505014 001	流媒体会议直播机安装、调试	套	850.64	525.75	3.78	9.85	171.39	69.63	70.24	流媒体会议直播机	台	1.000
030505014 002	流媒体课程直录/播机安装、调试	套	1016.83	630.9	3.78	9.85	205.04	83.3	83.96	流媒体课程直录/播机	台	1.000
030505015 001	信号处理设备安装 视/音频(AV)矩阵 4×4	台	367.14	210.3	17.95	9.62	70.37	28.59	30.31	视/音频(AV)矩阵	台	1.000
030505015 002	信号处理设备安装 视/音频(AV)矩阵 8×4	台	535.29	315.45	16.88	11.59	104.65	42.52	44.20	视/音频(AV)矩阵	台	1.000
030505015 003	信号处理设备安装 视/音频(AV)矩阵 8×8	台	712.96	420.6	19.43	17.1	140.06	56.9	58.87	视/音频(AV)矩阵	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505015 004	信号处理设备安装 视/音频(AV)矩阵 输入\输出总数>64 路每增加 4 路	台	91.81	52.58		5.51	18.59	7.55	7.58	视/音频(AV)矩阵	台	1.000
030505015 005	信号处理设备安装 VGA 矩阵 4×4	台	450.26	262.88	17.95	9.62	87.2	35.43	37.18	VGA 矩阵	台	1.000
030505015 006	信号处理设备安装 VGA 矩阵 8×4	台	653.59	389.06	18.68	11.59	128.21	52.08	53.97	VGA 矩阵	台	1.000
030505015 007	信号处理设备安装 VGA 矩阵 8×8	台	879.09	525.75	19.37	17.1	173.71	70.57	72.59	VGA 矩阵	台	1.000
030505015 008	信号处理设备安装 VGA 矩阵 输入/输出总数>16 路, 每增加 4 路	台	216.44	131.44		5.51	43.82	17.8	17.87	VGA 矩阵	台	1.000
030505015 009	信号处理设备安装 组合矩阵 (VGA+Audio) 4×4	台	879.75	525.75	19.4	17.5	173.84	70.62	72.64	组合矩阵 (VGA+Audio)	台	1.000
030505015 010	信号处理设备安装 组合矩阵 (VGA+Audio) 8×4	台	1303.05	788.63	20.86	21.44	259.22	105.31	107.59	组合矩阵 (VGA+Audio)	台	1.000
030505015 011	信号处理设备安装 组合矩阵 (VGA+Audio) 8×8	台	1736.59	1051.5	22.31	31.87	346.68	140.84	143.39	组合矩阵 (VGA+Audio)	台	1.000
030505015 012	信号处理设备安装 视/音频分配器放大器 1×4	台	242.51	131.44	17.95	9.62	45.14	18.34	20.02	视/音频分配器放大器	台	1.000
030505015	信号处理设备安装 视/	台	410.65	236.59	16.88	11.59	79.42	32.26	33.91	视/音频分配	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
013	音频分配器放大器 1×8									器放大器		
030505015 014	信号处理设备安装 VGA分配放大器 1×4	台	276.38	157.73	16.86	5.51	52.24	21.22	22.82	VGA 分配放大器	台	1.000
030505015 015	信号处理设备安装 VGA分配放大器 1×8	台	492.84	294.42	17.25	5.51	95.98	38.99	40.69	VGA 分配放大器	台	1.000
030505015 016	信号处理设备安装 视/音频切换器 4×1	台	234.82	131.44	16.86	5.51	43.82	17.8	19.39	视/音频切换器	台	1.000
030505015 017	信号处理设备安装 视/音频切换器 8×1	台	401.44	236.59	17.25	5.51	77.47	31.47	33.15	视/音频切换器	台	1.000
030505015 018	信号处理设备安装 VGA切换器 4×1	台	276.38	157.73	16.86	5.51	52.24	21.22	22.82	VGA 切换器	台	1.000
030505015 019	信号处理设备安装 VGA切换器 8×1	台	442.99	262.88	17.25	5.51	85.88	34.89	36.58	VGA 切换器	台	1.000
030505015 020	信号处理设备安装 转换器	台	60.64	26.29	16.67	0.58	8.6	3.49	5.01	转换器	台	1.000
030505015 021	信号处理设备安装 多功能转换器	台	77.25	36.8	16.67	0.58	11.96	4.86	6.38	多功能转换器	台	1.000
030505015 022	信号处理设备安装 融合器	台	102.19	52.58	16.67	0.58	17.01	6.91	8.44	融合器	台	1.000
030505015 023	信号处理设备安装 图像处理器	台	374.83	210.3	16.67	15.36	72.21	29.34	30.95	图像处理器	台	1.000
030505015 024	信号处理设备安装 特技机	台	520.62	315.45	16.86	2.32	101.69	41.31	42.99	特技机	台	1.000
030505015 025	信号处理设备安装 多点控制器 MCU(单点)	台	1348.81	841.2	16.86	0.58	269.37	109.43	111.37	多点控制器 MCU	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505015026	信号处理设备安装 会议终端	台	152.24	84.12	16.86	0.58	27.1	11.01	12.57	会议终端	台	1.000
030505016001	显示器 摆放 ≤50"	台	138.91	84.12	3.78	1.16	27.29	11.09	11.47	显示器	台	1.000
030505016002	显示器 摆放 >50"	台	276.00	157.73	3.78	14.29	55.05	22.36	22.79	显示器	台	1.000
030505016003	显示器 壁挂或悬挂 ≤50"	台	351.05	136.7	27.4	66.51	65.03	26.42	28.99	显示器	台	1.000
030505016004	显示器 壁挂或悬挂 >50"	台	587.83	273.39	27.4	79.64	112.97	45.89	48.54	显示器	台	1.000
030505016005	投影仪 摆放式 ≤5000lm	台	53.99	31.55	3.78		10.1	4.1	4.46	投影仪	台	1.000
030505016006	投影仪 摆放式 >5000lm	台	87.23	52.58	3.78		16.83	6.84	7.20	投影仪	台	1.000
030505016007	投影仪 吊装式 ≤5000lm	台	162.82	84.12	27.4		26.92	10.94	13.44	投影仪	台	1.000
030505016008	投影仪 吊装式 >5000lm	台	196.06	105.15	27.4		33.65	13.67	16.19	投影仪	台	1.000
030505016009	显示设备 幻灯机	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	幻灯机	台	1.000
030505016010	显示设备 展示台	台	87.68	52.58	3.78	0.29	16.92	6.87	7.24	展示台	台	1.000
030505016011	显示设备 电子白板(套)	台	352.53	210.3	3.78	10.14	70.54	28.66	29.11	电子白板	台	1.000
030505016012	显示设备 卷帘屏幕 ≤120"	套	372.03	210.3	32.09	2.96	68.24	27.72	30.72	卷帘屏幕	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505016013	显示设备 卷帘屏幕 >120"	套	1037.78	630.9	32.99	2.96	202.84	82.4	85.69	卷帘屏幕	套	1.000
030505016014	显示设备 软幕	套	372.03	210.3	32.09	2.96	68.24	27.72	30.72	软幕	套	1.000
030505016015	显示设备 硬质银幕/金属幕 ≤100"	套	288.95	157.73	32.09	2.96	51.42	20.89	23.86	硬质银幕/金属幕	套	1.000
030505016016	显示设备 硬质银幕/金属幕 >100"	套	705.39	420.6	32.99	2.96	135.54	55.06	58.24	硬质银幕/金属幕	套	1.000
030505016017	显示设备 拼接控制器(输入+输出) ≤16 路	套	700.02	420.6	3.78	19.7	140.9	57.24	57.80	拼接控制器	套	1.000
030505016018	显示设备 拼接控制器(输入+输出) ≤32 路	套	1055.75	630.9	3.78	34.48	212.92	86.5	87.17	拼接控制器	套	1.000
030505016019	显示设备 拼接控制器(输入+输出) >32 路	套	1388.14	841.2	3.78	34.48	280.22	113.84	114.62	拼接控制器	套	1.000
030505016020	显示设备 拼接卡(个)	个	90.34	52.58	3.78	1.97	17.46	7.09	7.46	拼接卡	个	1.000
030505016021	显示设备 拼接屏(台) ≤50"	台	278.18	157.73	19.35	4.93	52.05	21.15	22.97	拼接屏	台	1.000
030505016022	显示设备 拼接屏(台) >50"	台	364.50	210.3	22.32	4.93	68.87	27.98	30.10	拼接屏	台	1.000
030505016023	显示设备 摄像头彩色提词器	套	86.22	52.58		1.97	17.46	7.09	7.12	摄像头彩色提词器	套	1.000
030505016024	显示设备 微机型提词器	套	104.40	63.09		2.96	21.14	8.59	8.62	微机型提词器	套	1.000
030505016025	显示设备 综合型平板提词器	套	137.63	84.12		2.96	27.87	11.32	11.36	综合型平板提词器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030505017 001	室内 双基色LED显示屏 壁挂、吊装	m²	294.35	157.73	27.16	9.78	53.6	21.78	24.30	双基色 LED 显示屏	m²	1.000
030505017 002	室内 全彩LED显示屏壁 挂、吊装	m²	460.55	262.88	27.16	9.78	87.25	35.45	38.03	全彩 LED 显 示屏	m²	1.000
030505017 003	室外 全彩、双基色 LED 显示屏壁挂、吊装	m²	547.53	315.45	27.16	12.25	104.86	42.6	45.21	全彩/双基色 LED 显示屏	m²	1.000
030505018 001	录编设备安装 录像机	台	336.50	210.3	3.78		67.3	27.34	27.78	录像机	台	1.000
030505018 002	录编设备安装 放像机	台	170.31	105.15	3.78		33.65	13.67	14.06	放像机	台	1.000
030505018 003	录编设备安装 编辑控 制器	台	253.40	157.73	3.78		50.47	20.5	20.92	编辑控制器	台	1.000
030505019 001	视频系统设备调试 信 号通道数 ≤20 个	系统	5055.38	3009.71		188.88	1023.55	415.82	417.42			
030505019 002	视频系统设备调试 信 号通道数 >20 个,每增 加 5 个	系统	432.36	240.69		32.87	87.54	35.56	35.70			
030505019 003	视频系统测量 视频系 统试运行	系统	29721.68	18058.04		747.2	6017.68	2444.68	2454.08			
030505020 001	视频系统测量 测量指 标 显示屏图像清晰度、 显示屏对比度、视角	系统	42.10	21.03		5.61	8.52	3.46	3.48			
030505020 002	视频系统测量 测量指 标 显示屏亮度	系统	84.20	42.06		11.21	17.05	6.93	6.95			
030505020 003	视频系统测量 测量指 标 亮度均匀性	系统	361.38	200.63		28.02	73.17	29.72	29.84			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料	单位	消耗量
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称		
030505020 004	视频系统测量 测量指标 色度不均匀性	系统	472.78	200.63		98.5	95.72	38.89	39.04			
030505020 005	视频系统测量 测量指标 换帧频率 LED、刷新频率	系统	130.87	80.23		2.57	26.5	10.76	10.81			
030505020 006	视频系统测量 测量指标 像素失控率(LED)	系统	326.71	200.63		6.08	66.15	26.87	26.98			
030505020 007	视频系统测量 测量指标 色域覆盖率(LED)	系统	189.07	80.23		39.4	38.28	15.55	15.61			
030505020 008	视频系统测量 测量指标 信噪比	系统	84.56	40.17		13.33	17.12	6.96	6.98			
030505020 009	视频系统测量 测量指标 通断比(LED)	系统	72.35	40.17		5.61	14.65	5.95	5.97			
030505020 010	视频系统测量 测量指标 灰度等级	系统	65.41	40.17		1.22	13.24	5.38	5.40			
030505020 011	视频系统测量 测量指标 平整度	系统	126.80	80.23			25.67	10.43	10.47			
030505020 012	视频系统测量 测量指标 图像拼接误差	系统	162.39	100.31		2.43	32.88	13.36	13.41			
030505021 001	广播控制台安装(含前级话筒、键盘等)	套	2542.71	1608.8			514.82	209.14	209.95			
030505022 001	会议电视设备联网系统试验 一级级联(对端)	系统	3326.28	2006.47	0.24	97.94	673.41	273.57	274.65			
030505022 002	会议电视设备联网系统试验 两级级联(对端)	系统	4140.59	2508.04	0.24	111.6	838.28	340.55	341.88			
030505022	会议电视设备安装、调	系	74805.13	46604.48	0.24	725.4	15145.56	6152.88	6176.57			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
003	试网管系统	统										
030505022 004	会议电视设备安装、调试 业务功能检查	系统	27817.75	17265.63	0.24	334.8	5632.14	2288.06	2296.88			
030505022 005	会议电视设备安装、调试 系统稳定性测试 一级级联(对端)	系统	7101.74	4362.99	0.24	130.2	1437.82	584.11	586.38			
030505022 006	会议电视设备安装、调试 系统稳定性测试 两级级联(对端)	系统	32738.29	20397.52	0.24	316.2	6628.39	2692.78	2703.16			

B.5.6 安全防范系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506001001	入侵探测器 有线门磁开关/有线窗磁开关安装	套	29.67	15.77	3.93	0.29	5.14	2.09	2.45	有线门磁开关/有线窗磁开关	套	1.000
030506001002	入侵探测器 无线门磁、窗磁开关安装	套	25.89	13.67	3.93		4.37	1.78	2.14	无线门磁开关/无线窗磁开关	套	1.000
030506001003	入侵探测器 有线紧急脚踏开关安装	套	29.67	15.77	3.93	0.29	5.14	2.09	2.45	有线紧急脚踏开关	套	1.000
030506001004	入侵探测器 无线紧急脚踏开关安装	套	25.89	13.67	3.93		4.37	1.78	2.14	无线紧急脚踏开关	套	1.000
030506001005	入侵探测器 有线紧急手动开关安装	套	29.67	15.77	3.93	0.29	5.14	2.09	2.45	有线紧急手动开关	套	1.000
030506001006	入侵探测器 无线紧急手动开关安装	套	24.69	12.62	3.93	0.29	4.13	1.68	2.04	无线紧急手动开关	套	1.000
030506001007	主动红外探测器安装	对	254.04	157.73	3.93	0.29	50.57	20.54	20.98	主动红外探测器	对	1.000
030506001008	有线被动红外探测器安装	套	137.69	84.12	3.93	0.29	27.01	10.97	11.37	有线被动红外探测器	套	1.000
030506001009	无线被动红外探测器安装	套	120.63	73.61	3.93		23.56	9.57	9.96	无线被动红外探测器	套	1.000
030506001010	红外幕帘探测器安装	套	254.04	157.73	3.93	0.29	50.57	20.54	20.98	红外幕帘探测器	套	
030506001011	吸顶多技术复合探测器安装	套	254.04	157.73	3.93	0.29	50.57	20.54	20.98	多技术复合探测器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506001 012	壁装多技术复合探测器安装	套	303.88	189.27	3.93	0.29	60.66	24.64	25.09	多技术复合探测器	套	1.000
030506001 013	长距离多技术复合探测器安装	套	337.13	210.3	3.93	0.29	67.39	27.38	27.84	长距离多技术复合探测器	套	1.000
030506001 014	微波探测器安装	套	170.93	105.15	3.93	0.29	33.74	13.71	14.11	微波探测器	套	1.000
030506001 015	微波墙式探测器安装	对	134.38	82.02	3.93	0.29	26.34	10.7	11.10	微波墙式探测器	对	1.000
030506001 016	超声波探测器/玻璃破碎探测器安装	套	134.38	82.02	3.93	0.29	26.34	10.7	11.10	超声波探测器/玻璃破碎探测器	套	1.000
030506001 017	激光探测器(一收、一发)安装	套	154.32	94.64	3.93	0.29	30.38	12.34	12.74	激光探测器	套	1.000
030506001 018	振动探测器安装	套	134.38	82.02	3.93	0.29	26.34	10.7	11.10	振动探测器	套	1.000
030506001 019	电子围栏控制器安装	套	254.04	157.73	3.93	0.29	50.57	20.54	20.98	电子围栏控制器	套	1.000
030506001 020	无线按钮控制器安装	套	37.98	21.03	3.93	0.29	6.82	2.77	3.14	无线按钮控制器	套	1.000
030506001 022	驻波探测器/泄露电缆控制器安装	套	254.04	157.73	3.93	0.29	50.57	20.54	20.98	驻波探测器/泄露电缆控制器	套	1.000
030506001 023	无线报警探测器安装	套	237.41	147.21	3.93	0.29	47.2	19.18	19.60	无线报警探测器	套	1.000
030506001	感应式探测器/振动电	套	420.22	262.88	3.93	0.29	84.21	34.21	34.70	感应式探测	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
024	缆控制器安装									器/振动电缆 控制器		
030506001 025	报警声音复核装置(声音探头)安装	套	87.84	52.58	3.93	0.29	16.92	6.87	7.25	报警声音复核装置	套	1.000
030506001 026	无线传输报警按钮安装	套	46.30	26.29	3.93	0.29	8.51	3.46	3.82	无线传输报警按钮	套	1.000
030506001 027	探测器支架安装	套	37.52	21.03	3.93		6.73	2.73	3.10	探测器支架	套	1.000
030506002 001	入侵探测器 振动泄露 电缆安装	m	25.57	15.77	0.59		5.05	2.05	2.11	振动泄露电 缆	m	1.000
030506002 002	入侵探测器 电子围栏 安装	m	333.33	210.3	0.87		67.3	27.34	27.52	电子围栏	延 长 米	1.000
030506003 001	多线制报警控制器 ≤8 路安装	套	1340.69	841.2	6.05	2.9	270.11	109.73	110.70	多线制报警 控制器	套	1.000
030506003 002	多线制报警控制器 ≤ 16 路安装	套	1676.46	1051.5	8.32	3.48	337.59	137.15	138.42	多线制报警 控制器	套	1.000
030506003 003	多线制报警控制器 ≤ 32 路安装	套	2098.72	1314.38	12.85	4.64	422.09	171.47	173.29	多线制报警 控制器	套	1.000
030506003 004	多线制报警控制器 ≤ 64 路安装	套	2692.09	1682.4	21.92	5.8	540.22	219.47	222.28	多线制报警 控制器	套	1.000
030506003 005	总线制报警控制器 ≤8 路安装	套	1008.32	630.9	6.05	2.9	202.82	82.39	83.26	总线制报警 控制器	套	1.000
030506003 006	总线制报警控制器 ≤ 16 路安装	套	1510.28	946.35	8.32	3.48	303.95	123.48	124.70	总线制报警 控制器	套	1.000
030506003	总线制报警控制器≤	套	1849.42	1156.65	12.85	4.64	371.61	150.97	152.70	总线制报警	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	32 路安装									控制器		
030506003 008	总线制报警控制器≤ 64 路安装	套	2359.72	1472.1	21.92	5.8	472.93	192.13	194.84	总线制报警 控制器	套	1.000
030506003 009	总线制报警控制器 ≤ 128 路安装	套	2896.27	1787.55	39.96	17.4	577.58	234.64	239.14	总线制报警 控制器	套	1.000
030506003 010	总线制报警控制器 ≤ 256 路安装	套	3765.19	2313.3	57.96	29	749.54	304.5	310.89	总线制报警 控制器	套	1.000
030506003 011	地址模块 ≤2 路安装	套	55.50	31.55	4.33	0.58	10.28	4.18	4.58	地址模块	套	1.000
030506003 012	地址模块 ≤4 路安装	套	72.69	42.06	4.87	0.58	13.64	5.54	6.00	地址模块	套	1.000
030506003 013	地址模块 ≤8 路安装	套	108.03	63.09	5.95	1.16	20.56	8.35	8.92	地址模块	套	1.000
030506004 001	入侵报警中心显示设备 警灯/警铃/警号安装	套	21.21	10.52	3.78	0.29	3.46	1.41	1.75	警灯/警铃/ 警号	套	1.000
030506005 001	电话线传输发送器/电 源线传输发送器/专线 传输发送器	套	504.20	315.45	4.33	0.58	101.13	41.08	41.63	传输发送器	套	1.000
030506005 002	有线报警信号前端传输 设备(不含线缆)网络 传输接口安装	套	88.74	52.58	4.33	0.58	17.01	6.91	7.33	网络传输接 口	套	1.000
030506005 003	入侵报警信号传输设备 联动通讯接口安装	套	254.93	157.73	4.33	0.58	50.66	20.58	21.05	联动通讯接 口	套	1.000
030506005 004	入侵报警信号传输设备 报警信号接收机/专用 线接收机/电话线接收	系统	590.98	368.03	4.33	2.9	118.7	48.22	48.80	接收机	系统	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	机/共用天线信号接收机安装											
030506005005	入侵报警信号传输设备报警信号接收机(不含线缆)电源线接收机安装	系统	757.17	473.18	4.33	2.9	152.35	61.89	62.52	电源线接收机	系统	1.000
030506005006	入侵报警信号传输设备报警信号接收机(不含线缆)无线门磁开关接收器安装	系统	674.07	420.6	4.33	2.9	135.52	55.06	55.66	无线门磁开关接收器	系统	1.000
030506005007	入侵报警信号传输设备无线报警发送设备 ≤ 2 W 安装	套	350.06	210.3	12.85	2.33	68.04	27.64	28.90	无线报警发送设备	套	1.000
030506005008	入侵报警信号传输设备无线报警发送设备 ≤ 5 W 安装	套	516.26	315.45	12.85	2.33	101.69	41.31	42.63	无线报警发送设备	套	1.000
030506005009	入侵报警信号传输设备无线报警接收设备安装	套	512.42	315.45	12.71		100.94	41.01	42.31	无线报警接收设备	套	1.000
030506006001	出入口目标识别设备不带键盘读卡器安装	台	88.30	52.58	3.93	0.58	17.01	6.91	7.29	不带键盘读卡器	台	1.000
030506006002	出入口目标识别设备带键盘读卡器安装	台	121.54	73.61	3.93	0.58	23.74	9.64	10.04	带键盘读卡器	台	1.000
030506006003	出入口目标识别设备人体生物特征识别系统采集器安装	台	87.84	52.58	3.93	0.29	16.92	6.87	7.25	采集器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506006004	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 识别器安装	台	204.17	126.18	3.93	0.29	40.47	16.44	16.86	识别器	台	1.000
030506006005	出入口目标识别设备 密码键盘安装	台	87.84	52.58	3.93	0.29	16.92	6.87	7.25	密码键盘	台	1.000
030506006006	出入口目标识别设备 出入口按钮安装	台	16.63	10.52			3.37	1.37	1.37	出入口按钮	台	1.000
030506007001	出入口控制设备 单门 门禁控制器安装	台	174.41	105.15	5.86	1.16	34.02	13.82	14.40	单门门禁控制器	台	1.000
030506007002	出入口控制设备 双门 门禁控制器安装	台	311.00	189.27	7.51	2.32	61.31	24.91	25.68	双门禁控制器	台	1.000
030506007003	出入口控制设备 四门 门禁控制器安装	台	549.10	336.48	10.82	3.48	108.79	44.19	45.34	四门门禁控制器	台	1.000
030506007004	出入口控制设备 八门 门禁控制器安装	台	942.96	578.33	18.11	5.8	186.92	75.94	77.86	八门门禁控制器	台	1.000
030506007005	出入口控制设备 十六 门门禁控制器安装	台	1467.12	893.78	33.18	11.6	289.72	117.7	121.14	十六门禁控制器	台	1.000
030506008001	出入口执行机构设备 电控锁安装	台	71.62	42.06	4.48	0.17	13.51	5.49	5.91	电控锁	台	1.000
030506008002	出入口执行机构设备 电磁吸力锁安装	台	63.32	36.8	4.48	0.17	11.83	4.81	5.23	电磁吸力锁	台	1.000
030506008003	出入口执行机构设备 自动闭门器安装	台	37.52	21.03	3.93		6.73	2.73	3.10	自动闭门器	台	1.000
030506008004	出入口执行机构设备 电子密码锁安装	台	88.26	52.58	4.48	0.17	16.88	6.86	7.29	电子密码锁	台	1.000
030506009	电子巡更系统 信息钮	台	16.63	10.52			3.37	1.37	1.37	信息钮	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	安装											
030506009002	电子巡更系统 通信钮安装	台	249.75	157.73		0.29	50.57	20.54	20.62	通信钮	台	1.000
030506010001	监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍照功能)安装	台	133.20	78.86	3.86	2.75	26.12	10.61	11.00	彩色黑白摄像机	台	1.000
030506010002	监控摄像设备 半球型摄像机安装	台	148.33	88.33	4.01	2.75	29.15	11.84	12.25	半球型摄像机	台	1.000
030506010003	监控摄像设备 室内球型摄像机安装	台	198.58	110.41	3.86	12.57	39.35	15.99	16.40	室内球型摄像机	台	1.000
030506010004	监控摄像设备 室外球型摄像机安装	台	256.74	147.21	3.86	12.57	51.13	20.77	21.20	室外球型摄像机	台	1.000
030506010005	监控摄像设备 防爆摄像机安装	台	274.39	157.73	4.79	12.57	54.5	22.14	22.66	防爆摄像机	台	1.000
030506010006	监控摄像设备 微型摄像机安装	台	245.09	147.21	3.86	5.2	48.77	19.81	20.24	微型摄像机	台	1.000
030506010007	监控摄像设备 室内外云台摄像机安装	台	276.28	169.29	4.01	2.75	55.05	22.37	22.81	云台摄像机	台	1.000
030506010008	监控摄像设备 高速智能球型摄像机安装	台	342.28	206.09	4.08	7.66	68.4	27.79	28.26	高速智能球型摄像机	台	1.000
030506010009	监控摄像设备 微光摄像机安装	台	315.15	184.01	4.08	12.57	62.91	25.56	26.02	微光摄像机	台	1.000
030506010010	监控摄像设备 红外光源摄像机安装	台	256.98	147.21	4.08	12.57	51.13	20.77	21.22	红外光源摄像机	台	1.000
030506010011	监控摄像设备 X光摄像机安装	台	140.65	73.61	4.08	12.57	27.58	11.2	11.61	X光摄像机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506010 012	监控摄像设备 水下摄像机安装	台	490.11	294.42	4.08	12.86	98.33	39.95	40.47	水下摄像机	台	1.000
030506010 013	监控摄像设备 医用显微摄像机安装	台	135.28	73.61	4.08	9.17	26.49	10.76	11.17	医用显微摄像机	台	1.000
030506010 014	监控摄像设备 定焦距手动光圈镜头安装	台	37.13	21.03		2.46	7.52	3.05	3.07	手动光圈镜头	台	1.000
030506010 015	监控摄像设备 定焦距自动光圈镜头安装	台	53.75	31.55		2.46	10.88	4.42	4.44	定焦距自动光圈镜头	台	1.000
030506010 016	监控摄像设备 变焦变倍 自动光圈镜头安装	台	73.68	44.16		2.46	14.92	6.06	6.08	变焦变倍自动光圈镜头	台	1.000
030506010 017	监控摄像设备 变焦变倍电动光圈镜头安装	台	62.04	36.8		2.46	12.56	5.1	5.12	变焦变倍电动光圈镜头	台	1.000
030506010 018	监控摄像设备 明装摄像机小孔镜头安装	台	103.60	63.09		2.46	20.98	8.52	8.55	摄像机小孔镜头	台	1.000
030506010 019	监控摄像设备 暗装机小孔镜头安装	台	170.08	105.15		2.46	34.44	13.99	14.04	摄像机小孔镜头	台	1.000
030506010 020	监控摄像设备 普通摄像机防护罩安装	台	27.82	15.77	2.65		5.05	2.05	2.30	普通防护罩	台	1.000
030506010 021	监控摄像设备 密封摄像机防护罩安装	台	44.44	26.29	2.65		8.41	3.42	3.67	密封防护罩	台	1.000
030506010 022	监控摄像设备 全天候摄像机防护罩安装	台	127.53	78.86	2.65		25.24	10.25	10.53	全天候防护罩	台	1.000
030506010 023	监控摄像设备 防爆摄像机防护罩安装	台	102.60	63.09	2.65		20.19	8.2	8.47	防爆防护罩	台	1.000
030506010 024	监控摄像设备 壁式摄像机支架安装	套	92.32	42.06	23.71		13.46	5.47	7.62	摄像机支架	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506010 025	监控摄像设备 悬挂式 摄像机支架安装	套	125.56	63.09	23.71		20.19	8.2	10.37	摄像机支架	套	1.000
030506010 026	监控摄像设备 立柱式 摄像机支架安装	套	105.61	50.47	23.71		16.15	6.56	8.72	摄像机支架	套	1.000
030506010 027	监控摄像设备 载重量 >8kg 摄像机云台安装	套	135.06	84.12	1.1	0.58	27.1	11.01	11.15	摄像机云台	套	1.000
030506010 028	监控摄像设备 载重量 ≤25Kg 摄像机云台安装	台	438.39	210.3	1.66	65.93	88.39	35.91	36.20	摄像机云台	台	1.000
030506010 029	监控摄像设备 载重量 ≤45Kg 摄像机云台安装	台	542.24	262.88	1.66	79.06	109.42	44.45	44.77	摄像机云台	台	1.000
030506010 030	监控摄像设备 云台控 制器安装	台	229.00	126.18	5	15.26	45.26	18.39	18.91	云台控制器	台	1.000
030506010 031	监控摄像设备 照明灯 普通防护罩(含红外灯) 安装	套	55.20	31.55	4.05	0.58	10.28	4.18	4.56	防护罩	套	1.000
030506010 036	监控摄像设备 电源安 装	台	34.13	21.03	0.82		6.73	2.73	2.82	电源	台	1.000
030506011 001	视频控制设备 4×1 视 频切换器安装	台	109.89	66.24	3.93	0.58	21.38	8.69	9.07	视频切换器	台	1.000
030506011 002	视频控制设备 8×1 视 频切换器安装	台	193.00	118.82	3.93	0.58	38.21	15.52	15.94	视频切换器	台	1.000
030506011 003	视频控制设备 ≤8 路 微机矩阵切设备安装	台	378.22	210.3	3.93	26.29	75.71	30.76	31.23	微机矩阵切 设备	台	1.000
030506011 004	视频控制设备 ≤16 路 微机矩阵切设备安装	台	545.32	315.45	3.93	26.87	109.54	44.5	45.03	微机矩阵切 设备	台	1.000
030506011	视频控制设备 ≤32 路	台	879.53	525.75	3.93	28.03	177.21	71.99	72.62	微机矩阵切	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	微机矩阵切设备安装									设备		
030506011 006	视频控制设备 ≤64 路 微机矩阵切设备安装	台	1386.16	841.2	6.28	31.51	279.27	113.45	114.45	微机矩阵切设备	台	1.000
030506011 007	视频控制设备 ≤128 路 微机矩阵切设备安装	台	1901.23	1156.65	6.28	41.95	383.55	155.82	156.98	微机矩阵切设备	台	1.000
030506011 008	视频控制设备 微机矩 阵切设备 ≤256 路	台	2565.99	1577.25	6.28	41.95	518.14	210.5	211.87	微机矩阵切设备	台	1.000
030506014 001	双绞线视频传输系统 发送器安装	台	133.86	84.12		0.58	27.1	11.01	11.05	发送器	台	1.000
030506014 002	双绞线视频传输系统 接收器安装	台	167.10	105.15		0.58	33.83	13.74	13.80	接收器	台	1.000
030506014 003	视频传输设备 光纤模 块安装	台	164.36	63.09		40.9	33.28	13.52	13.57	光纤模块	台	1.000
030506015 001	录像设备 中心控制器	台	332.54	210.3	0.14		67.3	27.34	27.46	中心控制器	台	1.000
030506015 002	录像设备 主控键盘	台	132.96	84.12			26.92	10.94	10.98	主控键盘	台	1.000
030506015 003	录像设备 ≤50 路 视频 服务器安装	台	1392.92	841.2	14.82	29.9	278.75	113.24	115.01	视频服务器	台	1.000
030506015 004	录像设备 ≤100 路 视 频服务器安装	台	2588.24	1577.25	15.6	49.6	520.59	211.49	213.71	视频服务器	台	1.000
030506015 005	录像设备 ≤200 路 视 频服务器安装	台	3467.63	2103	17.19	79.15	698.29	283.68	286.32	视频服务器	台	1.000
030506016 001	监视设备 单联控制台 机架安装	台	278.64	157.73	2.32	16.97	55.9	22.71	23.01	单联控制台 机架	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506016 002	监视设备 双联控制台 机架安装	台	356.67	210.3	2.32	13.77	71.7	29.13	29.45	双联控制台 机架	台	1.000
030506016 003	监视设备 监视器柜、架 安装	台	434.78	259.72	2.32	13.77	87.52	35.55	35.90	监视器柜、架	台	1.000
030506016 004	监视设备 监视器吊架 安装	台	167.79	105.15	0.55	0.64	33.85	13.75	13.85	监视器吊架	台	1.000
030506018 001	单通道X射线安全检查 设备安装	台	3371.47	1472.1	25.29	643.63	677.03	275.04	278.38	X射线安全检 查设备	台	1.000
030506018 002	双通道X射线安全检查 设备安装	台	4079.77	1787.55	42.97	764.13	816.54	331.72	336.86	X射线安全检 查设备	台	1.000
030506018 003	安全检查设备 金属武 器探测门安装	台	1936.45	893.78	25.29	313.99	386.49	157.01	159.89	金属武器探 测门	台	1.000
030506018 004	X射线安检设备数据管 理系统(通道数≤10)安 装	系 统	8236.17	5047.2	27.98	144.62	1661.38	674.94	680.05			
030506018 005	安检设备 便携式X射 线探测设备安装	套	516.54	315.45		11.37	104.58	42.49	42.65	便携式X射 线探测设备	套	1.000
030506018 006	安检设备 台式X射线 探测设备安装	套	802.82	315.45	15.55	181.78	159.11	64.64	66.29	台式X射线 探测设备	套	1.000
030506018 007	安检设备 单通道环形 线圈车辆检测器安装	套	375.36	189.27	17.81	35.94	72.07	29.28	30.99	单通道环形 线圈车辆检 测器	套	1.000
030506018 008	安检设备 双通道环形 线圈车辆检测器安装	套	720.52	378.54	35.07	53.16	138.14	56.12	59.49	双通道环形 线圈车辆检 测器	套	1.000
030506018	安检设备 门架式LED可	套	5868.10	3154.5	6.08	554.12	1186.76	482.12	484.52	LED可变信息	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	变信息标志安装									标志		
030506018 010	安检设备 悬臂式LED可变信息标志安装	套	3457.48	1892.7	3.11	292.74	699.34	284.11	285.48	LED可变信息标志	套	1.000
030506019 001	停车场显示设备 停车场、出入标志牌安装	台	615.46	315.45	3.65	71.44	123.8	50.3	50.82	标志牌	台	1.000
030506019 002	停车场显示设备 空满显示板安装	台	464.71	210.3	17.81	71.44	90.16	36.63	38.37	空满显示板	台	1.000
030506019 003	停车场显示设备 车位占用显示牌安装	台	463.33	210.3	17.81	70.57	89.88	36.51	38.26	车位占用显示牌	台	1.000
030506019 004	停车场显示设备 通行诱导信息牌安装	台	381.60	157.73	17.8	71.44	73.33	29.79	31.51	通行诱导信息牌	台	1.000
030506019 005	停车场显示设备 通行信号灯安装	台	201.26	126.18		1.16	40.75	16.55	16.62	通行信号灯	台	1.000
030506019 006	停车场显示设备 信号灯倒时器安装	台	641.43	378.54		27.3	129.87	52.76	52.96	信号灯倒时器	台	1.000
030506019 007	停车场显示设备 雾灯安装	台	100.63	63.09		0.58	20.37	8.28	8.31	雾灯	台	1.000
030506019 008	停车场显示设备 限速标志安装	套	780.89	420.6	10.8	66.03	155.72	63.26	64.48	限速标志	套	1.000
030506019 009	停车场显示设备 模拟地图屏 1m×1m 安装	套	1488.55	778.11	0.9	163.09	301.18	122.36	122.91	模拟地图屏	套	1.000
030506019 010	停车场显示设备 监视器架 2×6(台) 安装	套	484.12	157.73	0.9	147.96	97.82	39.74	39.97	监视器架	台	1.000
030506019 011	停车场出入口设备 出入口控制机安装	套	703.56	441.63	0.9	2.9	142.25	57.79	58.09	出入口控制机	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506019 012	停车场出入口设备 车道控制机安装	套	734.09	441.63	0.9	22.22	148.43	60.3	60.61	车道控制机	套	1.000
030506019 013	停车场出入口设备 终端显示器安装	套	104.13	63.09	4.05		20.19	8.2	8.60	显示器	套	1.000
030506019 014	停车场出入口设备 电动栏杆安装	套	579.23	315.45	50.76	16.03	106.07	43.09	47.83	电动栏杆	套	1.000
030506019 015	停车场出入口设备 手动栏杆安装	套	242.27	105.15	50.76	13.13	37.85	15.38	20.00	手动栏杆	套	1.000
030506019 016	停车场出入口设备 纸质磁条通行卷写、读机安装	套	336.80	210.3	4.05		67.3	27.34	27.81	纸质磁条通行卷写、读机	套	1.000
030506019 017	停车场出入口设备 车辆计数器安装	套	334.98	210.3	0.7	1.16	67.67	27.49	27.66	车辆计数器	套	1.000
030506019 018	停车场出入口设备 远距离读卡安装	套	334.98	210.3	0.7	1.16	67.67	27.49	27.66	远距离读卡	套	1.000
030506019 019	停车场出入口设备 非接触式 IC 卡读写机安装	套	202.02	126.18	0.7	1.16	40.75	16.55	16.68	非接触式 IC 卡读写机	套	1.000
030506019 020	停车场出入口设备 自动收、发卡机安装	套	301.74	189.27	0.7	1.16	60.94	24.76	24.91	自动收/发卡机	套	1.000
030506019 021	停车场出入口设备 停车计费显示器安装	套	101.76	63.09	1.04	0.58	20.37	8.28	8.40	停车计费显示器	套	1.000
030506019 022	停车场出入口设备 语音报价器安装	套	168.20	105.15	1.01	0.58	33.83	13.74	13.89	语音报价器	套	1.000
030506019 023	停车场出入口设备 紧急报警器安装	套	335.51	210.3	1.19	1.16	67.67	27.49	27.70	紧急报警器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506019 024	单通道环形线圈车辆检测器	套	385.89	189.27	58.1	14.82	65.31	26.53	31.86	单通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019 025	双通道环形线圈车辆检测器	套	561.02	252.36	116.4	22.33	87.9	35.71	46.32	双通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019 026	四通道环形线圈车辆检测器	套	920.97	378.54	232.79	43.63	135.09	54.88	76.04	四通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019 027	八通道环形线圈车辆检测器	套	1541.13	567.81	465.58	86.19	209.28	85.02	127.25	八通道环形线圈车辆检测器	套	1.000
030506019 028	停车场车辆检测识别设备 雷达探测器安装	套	586.01	189.27	35.74	156.85	110.76	45	48.39	雷达探测器	套	1.000
030506019 029	停车场车辆检测识别设备 视频车辆检测器安装	套	945.18	252.36	12.89	336.78	188.52	76.59	78.04	视频车辆检测器	套	1.000
030506019 030	停车场车辆检测识别设备 红外车辆探测器安装	套	678.21	420.6	3.93	5.8	136.45	55.43	56.00	红外车辆探测器	套	1.000
030506019 031	停车场车辆检测识别设备 车位探测器安装	套	308.00	189.27	3.93	2.9	61.49	24.98	25.43	车位探测器	套	1.000
030506019 032	停车场车辆检测识别设备 车辆分离器安装	套	312.59	189.27	3.93	5.8	62.42	25.36	25.81	车辆分离器	套	1.000
030506019 033	停车场车辆检测识别设备 红外车型识别仪安	套	1019.76	630.9	3.93	11.6	205.6	83.53	84.20	红外车型识别仪	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装											
030506019 034	停车场车辆检测识别设备 车辆牌照识别装置安装	套	650.53	378.54	3.93	30.35	130.84	53.16	53.71	车辆牌照识别装置	套	1.000
030506019 035	停车场车辆检测识别设备 红外车辆识别装置安装	套	726.18	420.6	3.93	36.15	146.16	59.38	59.96	红外车辆识别装置	套	1.000
030506019 036	停车场车辆检测识别设备 挡车器安装	套	365.34	210.3	9.51	14.29	71.87	29.2	30.17	挡车器	套	1.000
030506019 037	停车场车辆检测识别设备 超高检测器安装	套	542.73	189.27	9.08	147.86	107.88	43.83	44.81	超高检测器	套	1.000
030506019 038	停车场车辆检测识别设备 动态称重仪安装	套	947.14	441.63	12.66	148.91	188.97	76.77	78.20	动态称重仪	套	1.000
030506019 039	停车场车辆检测识别设备 本地控制机安装	套	413.28	189.27	9.67	65.55	81.54	33.13	34.12	本地控制机	套	1.000
030506019 040	停车场车辆检测识别设备 风向、风速检测器安装	台	629.40	315.45	9	76.57	125.45	50.96	51.97	风向、风速检测器	台	1.000
030506019 041	停车场车辆检测识别设备 能见度检测器安装	台	1493.21	883.26	9	55.31	300.34	122.01	123.29	能见度检测器	台	1.000
030506019 042	停车场车辆检测识别设备 监控中心控制台安装	套	1071.16	504.72	2.7	171.16	216.28	87.86	88.44	监控中心控制台	套	1.000
030506019 043	停车场车辆检测识别设备 停车场管理软件安装	套	690.61	420.6	2.7	14.5	139.23	56.56	57.02	停车场管理软件	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030506019 044	停车场车辆检测识别设备 控制主机安装	套	558.84	189.27	2.7	162.46	112.55	45.72	46.14	控制主机	套	1.000
030506020 001	安防分系统 入侵报警系统≤30 点调试	系统	6384.22	4012.94		26.42	1292.6	525.12	527.14			
030506020 002	安防分系统 入侵报警系统 >30 点, 每增 5 个点调试	系统	796.91	501.57		2.64	161.35	65.55	65.80			
030506020 003	安防分系统 电视监控系统 ≤50 台调试	系统	7974.42	5016.18		29.32	1614.56	655.92	658.44			
030506020 004	安防分系统 电视监控系统 >50 台, 每增 10 台调试	系统	798.93	501.57		3.92	161.76	65.71	65.97			
030506020 005	安防分系统 出入口控制系统 ≤50 门调试	系统	7077.96	4414.2		64.1	1433.06	582.18	584.42			
030506020 006	安防分系统 出入口控制系统 >50 门, 每增加 5 门调试	系统	577.87	361.19		4.44	117	47.53	47.71			
030506020 007	安防分系统 电子巡更 ≤50 个点调试	系统	3814.57	2407.72		5.8	772.33	313.76	314.96			
030506020 008	安防分系统 电子巡更 >50 点, 每增 50 个点调试	系统	794.56	501.57		1.16	160.87	65.35	65.61			
030506020 009	安防分系统 停车场管理系统 ≤2 进 2 出调试	系统	1121.68	702.3		7.4	227.1	92.26	92.62			
030506020 010	安防分系统 停车场管理系统增加 1 进 1 出调	系统	319.44	200.63		1.48	64.68	26.27	26.38			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	试											
030506020 011	安防分系统 一个车道 电子警察系统调试	系统	677.09	361.19	2.7	65.35	136.49	55.45	55.91			
030506020 012	安防分系统 每增加一个 车道电子警察系统调试	系统	434.17	240.79	1.8	32.67	87.51	35.55	35.85			
030506021 001	安防系统联合调试 ≤ 200 点	系统	8992.46	5015.66	9.37	667.51	1818.61	738.81	742.50			
030506021 002	安防系统联合调试 ≤ 400 点	系统	16197.40	9029.23	17.9	1206.7	3275.5	1330.67	1337.40			
030506021 003	安防系统联合调试 ≤ 600 点	系统	24985.49	14044.89	25.84	1745.89	5053.05	2052.8	2063.02			
030506021 004	安防系统联合调试 ≤ 800 点	系统	30755.72	18058.04	34.1	1377.93	6219.51	2526.68	2539.46			
030506021 005	安防系统联合调试 ≤ 1000 点	系统	37679.50	22070.99	42.2	1740.15	7619.56	3095.45	3111.15			
030506021 006	安防系统联合调试 > 1000 点 每增加 100 点	系统	3385.77	2006.47	4.3	132.78	684.56	278.1	279.56			
030506021 007	安防系统试运行 ≤200 点	系统	14616.30	9029.02	9	212.67	2957.34	1201.42	1206.85			
030506021 008	安防系统试运行 >200 点, 每增加 200 点	系统	4885.11	3009.71	0.02	81.14	989.07	401.81	403.36			
030506023 001	有线对讲主机 ≤8 路安 装	套	682.99	420.6	8.32	5.8	136.45	55.43	56.39	有线对讲主机	套	1.000
030506023 002	有线对讲主机 ≤16 路 安装	套	1274.19	788.63	12.85	8.7	255.15	103.65	105.21	有线对讲主机	套	1.000

B.5.7 智能家居系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507002 001	家居智能控制器 家居报警控制装置安装	套	434.62	262.88	1.34	11.18	87.7	35.63	35.89	家居报警控制装置	套	1.000
030507002 002	家居智能控制器 家居三表计量与远程传输装置安装	套	604.72	368.03	1.34	13.66	122.14	49.62	49.93	家居三表计量与远程传输装置	套	1.000
030507002 003	家居智能控制器 ≤8点家居报电器监控装置安装	套	342.96	210.3	1.18	5.88	69.18	28.1	28.32	家居报电器监控装置	套	1.000
030507002 004	家居智能布线箱安装	套	84.09	52.58	0.9		16.83	6.84	6.94	家居智能布线箱	套	1.000
030507002 005	家居智能控制面板安装	套	16.87	8.52	3.12		2.73	1.11	1.39	家居智能控制面板安装	套	1.000
030507002 006	家居控制管理中心设备管理机安装	套	442.26	262.88	0.9	16.32	89.34	36.3	36.52	家居管理机	套	1.000
030507002 007	家居控制管理中心设备管理软件安装	套	498.57	315.45			100.94	41.01	41.17	家居管理软件	套	1.000
030507003 001	室内住宅建筑设备自控系统设备安装	套	9255.62	5047.2	0.9	808.31	1873.76	761.22	764.23			
030507003 002	室内住宅安防控制系统设备安装	套	9255.62	5047.2	0.9	808.31	1873.76	761.22	764.23			
030507004 001	可视对讲户内机安装	台	168.37	105.15	1.18	0.57	33.83	13.74	13.90			
030507004 002	可视对讲户外机安装	台	251.11	157.73	1.12	0.38	50.6	20.55	20.73			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507007 001	智能家居分系统调试 住宅安防系统 ≤6 点	台	358.41	199.79	0.9	26.36	72.37	29.4	29.59			
030507007 002	智能家居分系统调试 三表计量与远程传输系统	台	294.25	168.24	0.9	17.31	59.38	24.12	24.30			
030507007 003	智能家居分系统调试 电器监控系统 ≤8 点	台	429.03	220.82	0.9	50.01	86.67	35.21	35.42			
030507007 004	智能家居分系统调试 可视对讲户内机	台	93.79	52.58	0.9	6.15	18.79	7.63	7.74			
030507007 005	智能家居分系统调试 可视对讲户外机(每户)	台	73.68	42.06	0.9	3.94	14.72	5.98	6.08			
030507008 001	小区家居智能系统调试 ≤1000 户	系统	36.20	22.08		0.82	7.33	2.98	2.99			
030507008 002	小区家居智能系统调试 ≤3000 户	系统	46.10	28.08		1.09	9.33	3.79	3.81			
030507008 003	小区家居智能系统调试 ≤5000 户	系统	59.18	36.07		1.37	11.98	4.87	4.89			
030507008 004	小区家居智能系统调试 >5000 户 每增加 1 户	系统	14.95	9.46			3.03	1.23	1.23			
030507009 001	小区安防控制系统设备 安装、调试	套	9255.62	5047.2	0.9	808.31	1873.76	761.22	764.23			
030507009 002	小区建筑设备自控系统 设备安装、调试	套	9255.62	5047.2	0.9	808.31	1873.76	761.22	764.23			
030507009 003	小区物业管理分系统设备 安装、调试	套	5630.41	3364.8	0.9	197	1139.78	463.03	464.90			
030507009	可视对讲信息网络设备	套	11716.60	6729.6	0.9	683	2372.03	963.64	967.43			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
004	安装、调试											
030507010 001	小区安防控制系统试运行	系统	11710.67	7223.17		186.3	2371.03	963.23	966.94			
030507010 002	小区建筑设备自控系统试运行	系统	11710.67	7223.17		186.3	2371.03	963.23	966.94			
030507010 003	小区物业管理系统试运行	系统	7905.27	4815.45		186.3	1600.56	650.23	652.73			
030507010 004	可视对讲信息网络系统试运行	系统	23127.06	14446.45		186.3	4682.48	1902.26	1909.57			
030507011 001	清分中心自动售检票设备 结算与清分系统设备安装	站	7165.52	4458.36	37.43	49.53	1442.52	586.03	591.65			
030507011 002	清分中心自动售检票设备 车票分类、编码机安装	站	4905.34	3028.32	37.43	49.53	984.91	400.12	405.03			
030507011 003	清分中心自动售检票设备 中央计算机系统设备安装	站	13165.36	7991.4		338.47	2665.56	1082.88	1087.05			
030507011 004	清分中心自动售检票设备 全线自动售票系统联网调试安装	站	19812.94	12197.4		338.47	4011.48	1629.66	1635.93			
030507012 001	车站自动售检票设备 半自动售票机安装	台	3575.58	2229.18	28.99	13.14	717.54	291.5	295.23	半自动售票机	台	1.000
030507012 002	车站自动售检票设备 自动售票机安装	台	3243.21	2018.88	28.99	13.14	650.25	264.16	267.79	自动售票机	台	1.000
030507012	车站自动售检票设备	台	2246.08	1387.98	28.99	13.14	448.36	182.15	185.46	自动充值	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	自动充值、验票机安装									验票机	台	1.000
030507012004	车站自动售检票设备进出站验票闸机安装	台	2844.36	1766.52	28.99	13.14	569.49	231.36	234.86	进出站验票闸机	台	1.000
030507012005	车站自动售检票设备双向检票闸机安装	台	3642.06	2271.24	28.99	13.14	731	296.97	300.72	双向检票闸机	台	1.000
030507012006	车站自动售检票设备闸机端头箱安装	台	695.82	420.6	9.44	13.14	138.8	56.39	57.45	闸机端头箱	台	1.000
030507012007	车站自动售检票设备紧急按钮箱安装	个	250.98	157.73	1.56		50.47	20.5	20.72	紧急按钮箱	个	1.000
030507012008	车站自动售检票设备自动查询机安装	台	266.76	157.73	14.44	1.09	50.82	20.65	22.03	自动查询机	台	1.000
030507012009	车站自动售检票设备车票清点包装设备安装	台	333.37	210.3	0.9		67.3	27.34	27.53	车票清点包装设备	台	1.000
030507012010	车站自动售检票设备车票清洁消毒设备安装	台	333.37	210.3	0.9		67.3	27.34	27.53	车票清洁消毒设备	台	1.000
030507012011	车站自动售检票设备操作台安装	台	200.41	126.18	0.9		40.38	16.4	16.55	操作台	台	1.000
030507013001	车站自动售检票设备联网调试	车站系统	11837.80	7150.2	1.8	338.47	2396.37	973.53	977.43			
030507013002	车站自动售检票系统调试 ≤15 站	站	9324.31	4206	1.8	1692.35	1887.47	766.79	769.90			
030507013003	车站自动售检票系统调试 ≤25 站	站	12275.60	5257.5	1.8	2508.17	2485.01	1009.54	1013.58			
030507013	车站自动售检票系统调	站	15322.85	6309	1.8	3384.7	3101.98	1260.18	1265.19			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
004	试 >25 站											
030507014 001	不间断电源柜安装	台	256.46	157.73	1.8	3.29	51.53	20.93	21.18	不间断电源柜	台	1.000
030507014 002	不间断电源 远程监控盘安装	台	337.80	210.3	1.8	2.19	68	27.62	27.89	远程监控盘	台	1.000
030507014 003	不间断电源 远程监控软件安装、调试	台	2162.42	1366.95	1.8		437.42	177.7	178.55	远程监控软件	台	1.000
030507014 004	不间断电源 $\leq 1\text{KV} \cdot \text{A}$ 安装	台	159.27	51.52	1.8	48.01	31.85	12.94	13.15	不间断电源	台	1.000
030507014 005	不间断电源 $\leq 10\text{KV} \cdot \text{A}$ 安装	台	1173.70	515.24	1.8	226.13	237.24	96.38	96.91	不间断电源	台	1.000
030507014 006	不间断电源 $\leq 30\text{KV} \cdot \text{A}$ 安装	台	1939.51	927.42	1.8	298.49	392.29	159.37	160.14	不间断电源	台	1.000
030507014 007	不间断电源 $\leq 50\text{KV} \cdot \text{A}$ 安装	台	2621.38	1236.56	1.8	420.78	530.35	215.45	216.44	不间断电源	台	1.000
030507014 008	信号专用不间断电源柜 $\leq 100\text{Ah}$ 安装	台	1546.46	772.85	182.55	79.72	272.82	110.83	127.69	信号专用不间断电源柜	台	1.000
030507014 009	信号专用不间断电源柜 $\leq 200\text{Ah}$ 安装	台	1709.34	875.9	182.55	79.72	305.8	124.23	141.14	信号专用不间断电源柜	台	1.000
030507014 010	信号专用不间断电源柜 $> 200\text{Ah}$ 安装	台	1872.21	978.95	182.55	79.72	338.77	137.63	154.59	信号专用不间断电源柜	台	1.000
030507015 001	架设天线铁塔避雷装置 避雷针安装	处	491.09	297.57	7.6	7.91	97.75	39.71	40.55	避雷针	根	1.000
030507015 002	架设天线铁塔避雷装置 消雷器 $\leq 2\text{t}$ 安装	处	342.39	210.3	9.18		67.3	27.34	28.27	消雷器	处	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507015 003	架设天线铁塔避雷装置 波导馈线接地	处	259.74	105.15	74.35	7.91	36.18	14.7	21.45	波导馈线接地	处	1.000
030507016 001	模块式 总配电箱电涌 保护器安装 雷电流通 量(10/350 μ S I 类试 验) 220V $\geq$ 12.5KA	套	120.01	61.93	19.79	0.35	19.93	8.1	9.91	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 002	模块式 总配电箱电涌 保护器安装 雷电流通 量(10/350 μ S I 类试 验) 380V $\geq$ 12.5KA	套	142.32	67.51	32.01	0.46	21.75	8.84	11.75	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 003	模块式 总配电箱电涌 保护器安装 雷电流通 量(8/350 μ S I I 类 试验) 220V $\geq$ 50KA	套	99.15	50.79	16.81	0.35	16.36	6.65	8.19	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 004	模块式 总配电箱电涌 保护器安装 雷电流通 量(8/350 μ S I I 类 试验) 380V $\geq$ 50KA	套	108.46	50.79	25.19	0.46	16.4	6.66	8.96	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 005	模块式 分配电箱电涌 保护器安装 雷电流通 量(8/350 μ S I I 类 试验) 220V $\geq$ 10KA	套	85.77	45.11	12.77	0.35	14.55	5.91	7.08	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 006	模块式 分配电箱电涌 保护器安装 雷电流通 量(8/350 μ S I I 类 试验) 380V $\geq$ 10KA	套	102.44	50.79	19.67	0.46	16.4	6.66	8.46	分配电箱电涌保护器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507016 007	模块式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护安装 标称通流容量(8/20 μ S I I / I I I 类试验) 220V $\geq$ 3KA	套	76.67	37.54	10.86	3.48	13.13	5.33	6.33	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 008	模块式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护安装 标称通流容量(8/20 μ S I I / I I I 类试验) 380V $\geq$ 3KA	套	90.02	45.42	16.07	0.46	14.68	5.96	7.43	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 009	模块式 分配电箱电涌保护器安装 直流电涌保护器 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验)24V/48V/110V/220V $\geq$ 5KA	套	68.64	33.65	13.67	0.35	10.88	4.42	5.67	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 010	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量(10/350 μ S I 类试验) 220V $\geq$ 12.5KA	套	59.99	37.01		0.95	12.15	4.93	4.95			
030507016 011	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量(10/350 μ S I 类试验) 380V $\geq$ 12.5KA	套	78.39	48.37		1.23	15.87	6.45	6.47			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507016 012	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 (10/350 μ S I 类试验) 220V $\geq$ 12.5KA	套	66.32	41.01		0.95	13.43	5.45	5.48			
030507016 013	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 (10/350 μ S I 类试验) 380V $\geq$ 12.5KA	套	84.70	52.36		1.23	17.15	6.97	6.99			
030507016 014	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 (8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 50KA	套	54.51	33.54		0.95	11.04	4.48	4.50			
030507016 015	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 (8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 50KA	套	72.91	44.9		1.23	14.76	6	6.02			
030507016 016	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 (8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 10KA	套	49.03	30.07		0.95	9.93	4.03	4.05			
030507016 017	模块式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流通量 (8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 10KA	套	66.76	41.01		1.23	13.52	5.49	5.51			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507016 018	并联箱式 总配电箱电涌保护器安装 雷电流 通量 (10/350 μ S I 类试验) 220V $\geq$ 12.5KA	套	119.68	61.93	19.49	0.35	19.93	8.1	9.88	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 019	并联箱式 总配电箱电涌保护器安装 雷电流 通量 (10/350 μ S I 类试验) 380V $\geq$ 12.5KA	套	136.71	67.51	26.86	0.46	21.75	8.84	11.29	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 020	并联箱式 总配电箱电涌保护器安装 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 50KA	套	102.01	50.79	19.44	0.35	16.36	6.65	8.42	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 021	并联箱式 总配电箱电涌保护器安装 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 50KA	套	121.25	56.36	28.85	0.46	18.18	7.39	10.01	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 022	并联箱式 总配电箱电涌保护器安装 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 10KA	套	89.04	45.11	15.77	0.35	14.55	5.91	7.35	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 023	并联箱式 总配电箱电涌保护器安装 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 10KA	套	106.39	50.79	23.3	0.46	16.4	6.66	8.78	总配电箱电涌保护器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507016 024	并联箱式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 50KA	套	58.77	37.01		0.18	11.9	4.83	4.85	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 025	并联箱式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 50KA	套	76.64	48.37		0.12	15.52	6.3	6.33	总配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 026	并联箱式 分配电箱电涌保护器调试 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 10KA	套	65.78	41.01		0.61	13.32	5.41	5.43	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 027	并联箱式 总配电箱电涌保护器调试 雷电流 通量 (8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 10KA	套	83.72	52.36		0.61	16.95	6.89	6.91	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507016 028	并联箱式 设备机房配电箱和需要特殊保护的 电子信息设备端口处电涌保护器调试标称通流 容量 (8/20 μ S I I / I I I 类试验) 220V $\geq$ 3KA	套	53.98	33.54		0.61	10.93	4.44	4.46	分配电箱电涌保护器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030507016 029	并联箱式 设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护器调试标称通流容量 (8/20 μ S I I / I I I 类试验) 380V $\geq$ 3KA	套	72.17	44.9		0.76	14.61	5.94	5.96	分配电箱电涌保护器	套	1.000
030507017 001	信号电涌保护器安装	套	42.59	24.18	3.05	0.66	7.95	3.23	3.52	信号电涌保护器	套	1.000
030507017 002	信号电涌保护器 普通卡接式模块安装	套	43.24	24.18	4.43	0.12	7.78	3.16	3.57	普通卡接式模块	套	1.000
030507017 003	信号电涌保护器 标准导轨卡接式模块/智能监测型标准导轨卡接式模块安装	套	44.52	24.18	5.6	0.12	7.78	3.16	3.68	标准导轨卡接式模块	套	1.000
030507018 001	信号电涌保护器调试	套	31.05	17.45		2.2	6.29	2.55	2.56			
030507018 002	信号电涌保护器 普通卡接式模块调试	套	21.69	13.35		0.38	4.39	1.78	1.79			
030507018 003	信号电涌保护器 标准导轨卡接式模块/智能监测型标准导轨卡接式模块调试	套	70.73	44.37		0.38	14.32	5.82	5.84			
030507019 001	智能检测系统 模块式电涌保护器安装标称通流容量 (8/20 μ S I I	套	146.47	71.61	27.39	2.18	23.61	9.59	12.09	模块式电涌保护器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	类试验) 380V $\geq$ 10KA											
030507019 002	智能检测系统 并联箱式电涌保护器安装 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 10KA	套	164.42	82.96	27.39	2.18	27.24	11.07	13.58	并联箱式电涌保护器	套	1.000
030507019 003	智能检测系统 串联箱式电涌保护器安装 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验) 380V $\geq$ 10KA	套	201.15	106.2	27.39	2.18	34.68	14.09	16.61	串联箱式电涌保护器	套	1.000
030507019 004	智能检测系统 模块式电涌保护器安装 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 10KA	套	109.24	48.05	27.39	2.18	16.07	6.53	9.02	模块式电涌保护器	套	1.000
030507019 005	智能检测系统 并联箱式电涌保护器安装 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$ 10KA	套	111.41	49.42	27.39	2.18	16.51	6.71	9.20	并联箱式电涌保护器	套	1.000
030507019 006	智能检测系统 串联箱式电涌保护器安装 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验) 220V $\geq$	套	108.25	47.42	27.39	2.18	15.87	6.45	8.94	串联箱式电涌保护器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	10KA											
030507019 007	智能检测系统 串联箱式直流电涌保护器安装 标称通流容量(8/20 μ S I I 类试验)48V 、110V 、220VDC $\geq$ 5KA	套	100.59	44.27	23.54	3.14	15.17	6.16	8.31	串联箱式直流电涌保护器	套	1.000
030507019 008	智能监测 SPD 系统配套设施 数据采集终端安装	套	181.39	88.33	38.33		28.27	11.48	14.98	数据采集终端	套	1.000
030507019 009	智能监测 SPD 系统配套设施 专业客户端软件安装	套	92.42	58.36	0.16		18.68	7.59	7.63	专业客户端软件	套	1.000
030507019 010	智能监测 SPD 系统配套设施 数据采集终端调试	套	186.14	117.77			37.69	15.31	15.37			
030507019 011	智能监测 SPD 系统配套设施 专业客户端软件调试	套	213.05	134.8			43.14	17.52	17.59			
030507020 001	S 型等电位 接地汇流排连接	块	15.72	6.73	4.49	0.12	2.19	0.89	1.30			
030507020 002	S 型等电位 室内等电位环连接	m	20.00	10.83	2.48	0.12	3.5	1.42	1.65			
030507020 003	S 型等电位 接地跨接线安装	套	7.68	1.26	5.05	0.12	0.44	0.18	0.63			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030507020 004	M型等电位 室内等电位 环连接	m	23.35	12.72	2.8	0.12	4.11	1.67	1.93			
030507020 005	M型等电位 室内等电位 连接网络 网络宽度≤ 1m	m²	30.57	16.93	3.32	0.12	5.46	2.22	2.52			
030507020 006	M型等电位 接地跨接线 安装	套	15.38	2.84	9.82	0.12	0.95	0.38	1.27			
030507020 007	室内混合型等电位 室 内等电位环连接	m	21.33	11.36	2.93	0.12	3.67	1.49	1.76			
030507020 008	室内混合型等电位 室 内等电位连接网络网格 宽度≤1m	m²	27.08	14.09	4.23	0.12	4.55	1.85	2.24			
030507020 009	室内混合型等电位 接 地跨接线安装	套	10.14	1.68	6.69	0.12	0.58	0.23	0.84			
030507020 010	等电位连接 地网 600 ×600(m m²)	m²	301.88	26.29	237.9	0.64	8.62	3.5	24.93			
030507020 011	等电位连接 接地模块 (mm) Φ100×500	个	390.09	210.3	30.1	15.75	72.34	29.39	32.21			
030507020 012	等电位连接 接地模块 (mm) Φ150×800	个	423.68	231.33	30.43	15.75	79.07	32.12	34.98			
030507020 013	等电位连接 接地模块 (mm) Φ260×1000	个	464.44	252.36	30.75	20.29	87.25	35.44	38.35			
030507020 014	等电位连接 接地模块 (mm) 500×400×60	个	405.50	210.3	31.08	24.83	75.24	30.57	33.48			

B.6 自动化控制仪表安装工程

B.6.1 过程检测仪表

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601001001	膨胀式工业液体温度计	支	34.39	21.14	0.9		6.76	2.75	2.84	工业液体温度计(含丝堵、插座)	支	1.00
030601001002	膨胀式双金属温度计	支	41.86	24.18	1.59	1.21	8.12	3.3	3.46	双金属温度计双金属温度计	支	1.00
030601001003	压力式温度计/控制器/控制开关(毛细管长10m以下)	支	269.43	157.3	6.58	8.63	53.1	21.57	22.25	压力式温度计/控制器/控制开关(含丝堵、插座)	支	1.00
030601001004	压力式温度计/控制器/控制开关(毛细管长10~20m)	支	321.64	188.43	9.34	8.63	63.06	25.62	26.56	压力式温度计/控制器/控制开关(含丝堵、插座)	支	1.00
030601001005	温度控制器/温度开关	支	113.46	62.88	1.67	7.76	22.6	9.18	9.37	温度控制器/温度开关	个	1.00
030601001006	光电比色辐射感温温度计(带轻型辅助装置)	支	197.60	114.3	15.54		36.58	14.86	16.32	光电比色辐射感温温度计(带轻型辅助装置)	支	1.00
030601001007	光电比色辐射感温温度计(带重型辅助装置)	支	263.27	154.57	17.41		49.46	20.09	21.74	光电比色辐射感温温度计	支	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
										计(带重型辅助装置)		
030601001008	普通式热电偶(阻)	支	92.27	56.15	1.59	1.13	18.33	7.45	7.62	普通式热电偶(阻)(含插座、丝堵)	套	1.000
030601001009	双支热电偶(阻)	支	123.13	75.08	2.39	1.18	24.4	9.91	10.17	双支热电偶(阻)(含插座、丝堵)	套	1.000
030601001010	室内固定式热电偶(阻)	支	86.89	50.89	4.36	1.08	16.63	6.76	7.17	室内固定式热电偶(阻)	支	1.000
030601001011	热电偶(阻)-油罐平均温度计	支	212.77	128.6	4.03	3.24	42.19	17.14	17.57	热电偶(阻)-油罐平均温度计	支	1.000
030601001012	热电偶(阻)-表面温度计	支	64.14	38.59	1.32	1.08	12.69	5.16	5.30	热电偶(阻)-表面温度计	支	1.000
030601001013	耐磨式热电偶(阻)	支	98.76	60.04	1.92	1.13	19.57	7.95	8.15	耐磨式热电偶(阻)(含插座、丝堵)	套	1.000
030601001014	吹气式热电偶(阻)	支	199.37	123.03	2.88	1.13	39.73	16.14	16.46	吹气式热电偶(阻)(含插座、丝堵)	套	1.000
030601001015	铠装热电偶(阻)插入深度 2m 以下	支	102.49	62.56	1.68	1.13	20.38	8.28	8.46	铠装热电偶(阻)(含插座、丝堵)	套	1.000
030601001016	铠装热电偶(阻)插入深度 2~5m	支	117.41	71.92	1.79	1.13	23.38	9.5	9.69	铠装热电偶(阻)(含插座、丝堵)	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										座、丝堵)		
030601001017	铠装热电偶(阻) 插入深度 5~10m	支	128.22	78.65	1.95	1.13	25.53	10.37	10.59	铠装热电偶(阻)(含插座、丝堵)	支	1.000
030601001018	铠装热电偶(阻) 插入深度 10~20m	支	151.63	93.27	2.23	1.13	30.21	12.27	12.52	铠装热电偶(阻)(含插座、丝堵)	支	1.000
030601001019	铠装热电偶(阻) 插入深度 20~30m	支	169.78	104.52	2.57	1.13	33.81	13.73	14.02	铠装热电偶(阻)(含插座、丝堵)	支	1.000
030601001020	压力式温度变送器	支	612.12	351.94	10.45	28.15	121.63	49.41	50.54	压力式温度变送器(含插座、丝堵)	套	1.000
030601001021	温度变送器	支	315.75	165.72	5.3	30.4	62.76	25.5	26.07	温度变送器	台	1.000
030601001022	温差变送器	支	302.28	150.05	6.36	36.82	59.8	24.29	24.96	温度变送器	台	1.000
030601001023	一体化温度变送器	支	430.09	200.1	3.72	69.46	86.26	35.04	35.51	一体化温度变送器(含插座、丝堵)	套	1.000
030601002001	压力表、真空表(就地)	块	94.14	56.78	2.8	0.86	18.44	7.49	7.77	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
030601002	压力表、真空表(盘装)	块	95.43	58.99	0.77	0.86	19.15	7.78	7.88	取源部件	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002										仪表接头	套	1.000
030601002 003	压力记录仪	台	158.90	83.28	3.52	14.83	31.4	12.75	13.12	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
030601002 004	电远传指示压力表	块	173.88	91.69	3.46	15.94	34.44	13.99	14.36	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										电远传指示压力表	块	1.000
										智能多通道多功能、多笔记录仪	台	1.000
030601002 005	气远传远传指示压力表	块	165.90	94.21	3.72	8.19	32.77	13.31	13.70	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	3.000
										气远传远传指示压力表	块	1.000
										单点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002 006	电接点压力表	块	150.01	79.07	3.28	13.58	29.65	12.04	12.39	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										电接点压力表	块	1.000
										单点式电位差计/平衡电	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										桥		
030601002 007	膜盒微压计	台	96.66	53	7.62	2.9	17.89	7.27	7.98	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										膜盒微压计	台	1.000
										带电动PID调节器电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002 008	压力开关压力控制器	台	141.08	78.65	3.18	8.42	27.86	11.32	11.65	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										压力开关压力控制器	台	1.000
										带气动调节器电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002 009	光电编码压力表	块	240.76	128.7	3.38	21.3	48	19.5	19.88	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										光电编码压力表	块	1.000
										带顺序控制器电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601002 010	隔膜/膜片式/压力表	块	130.65	79.49	3.35	0.86	25.71	10.45	10.79	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										隔膜/膜片式	块	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										/压力表		
										带模数转换装置电位差计/平衡电桥	台	1.000
030601003001	差压变送器	台	511.18	270.24	6.07	49	102.16	41.5	42.21	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										差压变送器	台	1.000
030601003002	压力变送器	台	395.08	205.15	6.3	40.48	78.6	31.93	32.62	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										压力变送器	台	1.000
030601003003	单法兰变送器	台	601.57	302.83	22.3	62.41	116.88	47.48	49.67	单法兰变送器	台	1.000
030601003004	双法兰变送器	台	817.51	440.58	45.98	44.96	155.37	63.12	67.50	双法兰变送器	台	1.000
030601004001	玻璃式金属转子流量计	台	65.71	40.59	1.42		12.99	5.28	5.43	玻璃式金属转子流量计	台	1.000
030601004002	气远传式金属转子流量计	台	282.67	167.19	4.26	8.72	56.29	22.87	23.34	仪表接头	套	2.000
										气远传式金属转子流量计	台	1.000
030601004003	电远传式金属转子流量计	台	238.37	143.21	3.99	4.86	47.38	19.25	19.68	电远传式金属转子流量计	台	1.000
030601004004	就地指示式椭圆齿轮流量计	台	346.14	189.69	36.72	3.99	61.98	25.18	28.58	就地指示式椭圆齿轮流量计	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601004005	电远传式椭圆齿轮流量计	台	525.43	289.37	37.3	17.36	98.15	39.87	43.38	电远传式椭圆齿轮流量计	台	1.000
030601004006	光电流速测量仪	台	530.05	298.42	16.34	25.68	103.71	42.13	43.77	光电流速测量仪	台	1.000
030601004007	电磁流量计	台	747.41	400.41	35.73	47.85	143.44	58.27	61.71	光电流速测量仪	台	1.000
030601004008	涡街流量计	台	778.58	421.02	36.32	46.55	149.62	60.78	64.29	电磁流量计	台	1.000
030601004009	内藏孔板流量计(现场积算型)	台	387.84	208.3	39.01	10.19	69.92	28.4	32.02	涡街流量计	台	1.000
030601004010	温压补偿蒸汽流量计	台	842.08	430.27	40.66	74.48	161.52	65.62	69.53	内藏孔板流量计(现场积算型)	台	1.000
030601004011	振荡球流量计	台	709.99	391.89	24.89	40.16	138.26	56.17	58.62	振荡球流量计	台	1.000
030601004012	涡轮式流量计(带放大器)	台	592.70	323.34	37.9	25.53	111.64	45.35	48.94	涡轮式流量计(带放大器)	台	1.000
030601004013	冲量式圆盘流量计	台	623.85	354.88	35.68	15.23	118.44	48.11	51.51	冲量式圆盘流量计	台	1.000
030601004014	毕托管流量计	台	316.69	194	9.24		62.08	25.22	26.15	毕托管流量计(含插座、带丝堵、仪表接头)	套	1.000
030601004	均速管流量计	台	433.18	262.88	16.24		84.12	34.17	35.77	均速管流量	套	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
015										计(含仪表接头)		
030601004 016	质量流量计	台	838.45	464.97	43.31	35.66	160.2	65.08	69.23	质量流量计 (含仪表接头)	套	2.000
030601004 017	电容式流量计	台	444.94	247.31	18.91	21.17	85.91	34.9	36.74	电容式流量计 (含插座带丝堵)	套	1.000
030601004 018	超声波流量计	台	575.54	337.95	20.15	12.31	112.08	45.53	47.52	超声波流量计	台	1.000
030601004 019	就地指示或记录型差压接受仪表	台	188.10	81.81	4.85	33.86	37.01	15.04	15.53	就地指示或记录型差压接受仪表 (含仪表接头)	套	2.000
030601004 020	电远传型差压接受仪表	台	358.80	151.73	5.47	71.51	71.44	29.02	29.63	电远传型差压接受仪表	台	1.000
030601004 021	气远传型差压接受仪表	台	296.82	151.73	5.95	31.97	58.78	23.88	24.51	气远传型差压接受仪表 (含仪表接头)	套	4.000
030601004 022	流量开关	台	152.15	91.17	3.39	2.76	30.06	12.21	12.56	流量开关	台	1.000
030601004 023	靶式流量变送器 管径 ≤DN100	台	602.15	330.7	20.55	36.11	117.38	47.69	49.72	靶式流量变送器 管径≤ DN100	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030601004 024	靶式流量变送器 DN100<管径≤DN300	台	726.26	395.05	41.11	36.11	137.97	56.05	59.97	靶式流量变送器 DN100< 管径≤DN300	台	1.000
030601004 025	毕托管流量变送器	台	397.10	170.24	24.41	64.18	75.01	30.47	32.79	毕托管流量 变送器(含仪 表接头)	套	2.000
030601004 026	内藏孔板流量变送器	台	301.61	141.43	21.99	34.24	56.21	22.84	24.90	内藏孔板流 量变送器	台	1.000
030601004 027	节流装置 管径 DN50mm 以下	台	97.75	60.78	1.55		19.45	7.9	8.07	节流装置 管 径 DN50mm 以 下	台	1.000
030601004 028	节流装置 管径 DN50~100mm	台	129.44	78.13	5.46		25	10.16	10.69	节流装置 管 径 DN50~100mm	台	1.000
030601004 029	节流装置 管径 DN100~200mm	台	170.77	101.36	9.69		32.44	13.18	14.10	节流装置 管 径 DN100~200mm	台	1.000
030601004 030	节流装置 管径 DN200~300mm	台	201.66	118.29	13.49		37.85	15.38	16.65	节流装置 管 径 DN200~300mm	台	1.000
030601004 031	节流装置 管径 DN300~400mm	台	232.67	134.8	18		43.14	17.52	19.21	节流装置 管 径 DN300~400mm	台	1.000
030601004 032	节流装置 管径 DN400~600mm	台	1025.06	217.03	5.81	427.53	206.26	83.79	84.64	节流装置 管 径 DN400~600mm	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601004033	节流装置 管径 DN600~800mm	台	1719.89	368.03	56.97	680.87	335.65	136.36	142.01	节流装置 管径 DN600~800mm	台	1.000
030601004034	节流装置 管径 DN800~1000mm	台	2491.67	440.16	63.5	1092.56	490.47	199.25	205.73	节流装置 管径 DN800~1000mm	台	1.000
030601004035	节流装置 管径 DN1000mm 以上	台	2912.15	558.66	93.74	1219.24	568.93	231.13	240.45	节流装置 管径 DN1000mm 以上	台	1.000
030601004036	文丘里管 DN600mm 以上	台	2684.56	475.91	4.93	1219.24	542.45	220.37	221.66	文丘里管 DN600mm 以上	台	1.000
030601004037	孔板阀	台	616.53	215.03	8.47	169.21	122.96	49.95	50.91	孔板阀	台	1.000
030601005001	直读玻璃管(板)液位计 管(板)长 500mm 以下	台	182.68	111.46	5.98		35.67	14.49	15.08	直读玻璃管(板)液位计 管(板)长 500mm 以下	台	1.000
030601005002	直读玻璃管(板)液位计 管(板)长 500~1100mm	台	246.00	151.52	5.98		48.49	19.7	20.31	直读玻璃管(板)液位计 管(板)长 500~1100mm	台	1.000
030601005003	直读玻璃管(板)液位计 管(板)长 1100~1700mm	台	269.26	166.24	5.98		53.2	21.61	22.23	直读玻璃管(板)液位计 管(板)长 1100~1700mm	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601005004	磁浮子液位标尺 测量范围:6m 以下	台	744.76	439.95	34.22	7.67	143.24	58.19	61.49	管材	m	9.000
										磁浮子液位标尺 测量范围:6m 以下	台	1.000
030601005005	磁浮子液位标尺 测量范围:6~20m	台	1120.57	674.96	37.94	7.87	218.51	88.77	92.52	管材	m	17.000
										磁浮子液位标尺 测量范围:6~20m	台	1.000
030601005006	浮标(子)液位计	台	410.66	239.22	22.75	4.92	78.12	31.74	33.91	浮标(子)液位计	台	1.000
030601005007	浮球液位控制器液位开关	台	142.96	80.54	9.71	3.22	26.8	10.89	11.80	浮球液位控制器液位开关	台	1.000
030601005008	音叉物位计	台	296.60	145.11	14.83	32.32	56.78	23.07	24.49	音叉物位计	台	1.000
030601005009	可编程雷达物位计	台	1065.46	574.64	38.52	72.93	207.22	84.18	87.97	可编程雷达物位计	台	1.000
030601005010	智能多功能贮罐液位计	台	1431.60	824.69	30.73	59.9	283.07	115	118.21	智能多功能贮罐液位计	台	1.000
030601005011	钢带液位计(就地指示)	台	1818.58	1084.73	82.65	8.91	349.96	142.17	150.16	钢带液位计(就地指示)	台	1.000
030601005012	钢带液位计(远传变送)	台	2061.63	1219.74	86.28	25.17	398.37	161.84	170.23	钢带液位计(远传变送)	台	1.000
030601005013	阻旋式物位计料位开关	台	345.42	201.89	20.45	2.56	65.42	26.58	28.52	阻旋式物位计料位开关	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030601005014	双色磁翻板液位计 标尺长:1m 以下	台	420.04	241.42	15.88	13.39	81.54	33.13	34.68	双色磁翻板液位计 标尺长:1m 以下	台	1.000
030601005015	双色磁翻板液位计 标尺长:1~6m 以下	台	825.48	481.8	38.75	13.77	158.58	64.42	68.16	双色磁翻板液位计 标尺长:1~6m 以下	台	1.000
030601005016	双色磁翻板液位计 标尺长:6~16m 以下	台	1004.18	592.84	41.3	14.04	194.2	78.89	82.91	双色磁翻板液位计 标尺长:6~16m 以下	台	1.000
030601005017	重锤探测物位计	台	1777.66	999.45	26.76	106.84	354.01	143.82	146.78	重锤探测物位计	台	1.000
030601005018	贮罐液位称重仪	台	2350.61	1330.78	21.54	141.62	471.17	191.41	194.09	仪表接头	套	5.000
										管材	m	20.700
										贮罐液位称重仪	台	1.000
030601005019	超声波物位计物位开关	台	552.02	304.94	25.63	26.65	106.11	43.11	45.58	超声波物位计物位开关	台	1.000
030601005020	放射性物位计	台	2239.47	1242.98	91.91	110.57	433.14	175.96	184.91	放射性物位计	台	1.000
030601005021	多功能磁致伸缩液位计	台	1510.45	909.44	22.5	30.72	300.85	122.22	124.72	多功能磁致伸缩液位计	台	1.000
030601005022	电接触式液位计 (10 只以下电极)	台	489.45	292.21	18.76	4.53	94.96	38.58	40.41	电接触式液位计 (10 只以下电极)	台	1.000
030601005	电接触式液位计 (10 只	台	561.71	335.11	20.4	6.22	109.23	44.37	46.38	电接触式液	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
023	以上电极)									位计 (10 只 以上电极)		
030601005 024	光导电子液位计	台	2004.29	1184.41	42.92	54.13	396.33	161.01	165.49	光导电子液 位计	台	1.000
030601005 025	电容式物位计物位开关	台	307.66	159.72	23.8	18.53	57.04	23.17	25.40	取源部件	套	1.000
										电容式物位 计物位开关	台	1.000
030601005 026	电阻式物位计信号器	台	284.11	148.79	3.44	28.6	56.76	23.06	23.46	电阻式物位 计信号器	台	1.000
030601005 027	差压开关	台	223.54	120.61	4.06	18.03	44.36	18.02	18.46	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										差压开关	台	1.000
030601005 028	吹气装置	台	187.76	116.19	3.79		37.18	15.1	15.50	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	4.000
										吹气装置	台	1.000
030601005 029	插入式安装液位变送器	台	648.21	293.05	19.16	103.87	127.01	51.6	53.52	仪表接头	套	1.000
										插入式安装 液位变送器	台	1.000
030601005 030	浓度变送器	台	434.87	231.33	20.55	29.64	83.51	33.93	35.91	浓度变送器	台	1.000

B.6.2 显示及调节控制仪表

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602001001	单点数字显示仪 型号规格:() 安装部位:()	台	322.57	151.42	3.16	50.5	64.61	26.25	26.63	单点数字显示仪	台	1.000
030602001002	数字显示调节仪 型号规格:() 安装部位:()	台	381.40	168.87	7.03	67.6	75.67	30.74	31.49	数字显示调节仪	台	1.000
030602001003	智能多屏幕数字显示仪 型号规格:() 安装部位:()	台	432.88	200.84	8.1	67.46	85.86	34.88	35.74	智能多屏幕数字显示仪	台	1.000
030602001004	智能多通道多功能、多笔记录仪 型号规格:() 安装部位:()	台	640.89	290.74	13.48	105.46	126.78	51.51	52.92	智能多通道多功能、多笔记录仪	台	1.000
030602001005	单点式电位差计/平衡电桥(指示、记录、报警) 型号规格:() 安装部位:()	台	428.85	188.95	4.4	79.35	85.86	34.88	35.41	单点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001006	多点式电位差计/平衡电桥(指示、记录、报警) 型号规格:() 安装部位:()	台	524.82	226.07	5.4	102.27	105.07	42.68	43.33	多点式电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001007	带电动PID调节器 电位差计/平衡电桥(指示、记录、报警) 安装部位:()	台	507.85	232.59	5.9	84.67	101.52	41.24	41.93	带电动PID调节器 电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001008	带气动调节器 电位差计/平衡电桥(指示、记	台	523.84	221.03	5.91	106.33	104.76	42.56	43.25	带气动调节器 电位差计	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	录、报警) 安装部位: ()									/平衡电桥		
030602001 009	带顺序控制器 电位差计/ 平衡电桥(指示、记录、报警) 安装部位: ()	台	548.96	238.48	8.21	103.19	109.33	44.42	45.33	带顺序控制器 电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001 010	带模数转换装置 电位差计/ 平衡电桥(指示、记录、报警) 安装部位: ()	台	548.96	238.48	8.21	103.19	109.33	44.42	45.33	带模数转换装置 电位差计/平衡电桥	台	1.000
030602001 011	X-Y 函数记录仪 安装部位: ()	台	525.27	256.57	7.27	70.76	104.75	42.55	43.37	X-Y 函数记录仪	台	1.000
030602001 012	多通道无纸记录仪 安装部位: ()	台	527.53	240.27	8.1	87.92	105.02	42.66	43.56	多通道无纸记录仪	台	1.000
030602001 013	单双针指示仪 安装部位: ()	台	232.85	107.67	2.55	37.9	46.58	18.92	19.23	单双针指示仪	台	1.000
030602001 014	单双针记录仪 安装部位: ()	台	300.96	130.7	2.71	57.85	60.34	24.51	24.85	单双针记录仪	台	1.000
030602001 015	色带指示仪 安装部位: ()	台	298.41	147.95	2.49	39.14	59.87	24.32	24.64	色带指示仪	台	1.000
030602001 016	单双针报警仪 安装部位: ()	台	275.90	124.08	2.94	48.46	55.21	22.43	22.78	单双针报警仪	台	1.000
030602001 017	多点指示记录仪 安装部位: ()	台	411.04	180.33	4.18	76.86	82.3	33.43	33.94	多点指示记录仪	台	1.000
030602002 001	固定程序单回路调节器	台	1271.82	754.35	11.65	42.31	254.93	103.57	105.01	固定程序单回路调节器	台	1.000
030602002	指示调节器	台	696.55	354.25	1.39	85.51	140.72	57.17	57.51	指示调节器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002												
030602002003	特殊功能调节器	台	879.06	445.1	1.42	110.11	177.67	72.18	72.58	特殊功能调节器	台	1.000
030602002004	多通道阀位跟踪调节器	台	928.10	471.07	1.42	115.17	187.6	76.21	76.63	多通道阀位跟踪调节器	台	1.000
030602002005	SPC/DDC 后备调节器	台	1057.37	534.48	1.42	133.55	213.77	86.84	87.31	SPC/DDC 后备调节器	台	1.000
030602002006	多功能可编程仪表(选择调节器)	台	2718.79	1547.7	15.02	162.15	547.15	222.28	224.49	多功能可编程仪表(选择调节器)	台	1.000
030602002007	多功能可编程仪表(四回路调节器)	台	3341.21	1898.8	18.37	202.55	672.43	273.18	275.88	多功能可编程仪表(四回路调节器)	台	1.000
030602003001	电流信号转换器	台	119.39	45	2.17	29.04	23.69	9.63	9.86	电流信号转换器	台	1.000
030602003002	脉冲/电压转换器	台	132.78	46.37	2.21	36.12	26.4	10.72	10.96	脉冲/电压转换器	台	1.000
030602003003	频率/电流转换器	台	93.63	39.96	1.72	18.09	18.58	7.55	7.73	频率/电流转换器	台	1.000
030602003004	阻抗转换器	台	122.88	45	2.17	31.25	24.4	9.91	10.15	阻抗转换器	台	1.000
030602003005	电/气转换器	台	180.72	63.09	2.77	49.34	35.98	14.62	14.92	仪表接头	套	2.000
										电/气转换器	台	1.000
030602003006	气/电转换器	台	159.97	63.09	2.77	36.21	31.78	12.91	13.21	仪表接头	套	2.000
										气/电转换器	台	1.000
030602004	可编程仪表(运算器)	台	1185.10	667.28	10.39	75.38	237.65	96.55	97.85	电动调节器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001										(简易式调节器)		
030602004 002	可编程仪表(记录仪)	台	1304.22	754.35	12.52	62.21	261.3	106.15	107.69	电动调节器 (PID调节器)	台	1.000
030602005 001	电动调节器(简易式调节器)	台	453.45	222.08	4.22	61.91	90.88	36.92	37.44	电动调节器 (简易式调节器)	台	1.000
030602005 002	电动调节器(PID调节器)	台	639.05	326.39	6.27	73.62	128	52	52.77	电动调节器 (PID调节器)	台	1.000
030602005 003	电动调节器(时间比例调节器)	台	469.88	230.91	4.33	63.4	94.18	38.26	38.80	电动调节器 (时间比例调节器)	台	1.000
030602005 004	电动调节器(配比调节器)	台	636.92	323.13	6.27	75.53	127.57	51.83	52.59	电动调节器 (配比调节器)	台	1.000
030602005 005	电动调节器(程序控制调节器)	台	534.73	305.78	6.52	28.05	106.83	43.4	44.15	电动调节器 (程序控制调节器)	台	1.000
030602005 006	指示记录式气动调节器 (盘上)	台	680.33	337.95	6.66	87.91	136.28	55.36	56.17	仪表接头	套	3.000
										指示记录式 气动调节器 (盘上)	台	1.000
030602005 007	指示记录式气动调节器 (支架上)	台	701.03	350.15	7.5	88.23	140.28	56.99	57.88	仪表接头	套	3.000
										指示记录式 气动调节器 (支架上)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602006 001	气动压力开关	台	40.60	21.87	1.86	2.54	7.81	3.17	3.35	仪表接头	套	1.000
										气动压力开关	台	1.000
030602006 002	气动差压开关	台	51.25	28.18	1.95	2.9	9.95	4.04	4.23	仪表接头	套	2.000
										气动差压开关	台	1.000
030602006 003	气动电开关	台	55.81	27.76	0.99	6.87	11.08	4.5	4.61	仪表接头	套	1.000
										气动电开关	台	1.000
030602006 004	配比气插座	台	28.19	14.72	0.84	2.54	5.52	2.24	2.33	仪表接头	套	3.000
										配比气插座	台	1.000
030602006 005	五孔气插座	台	34.64	18.93	1.19	2.17	6.75	2.74	2.86	仪表接头	套	5.000
										五孔气插座	台	1.000
030602007 001	D 型操作器	台	134.20	47.42	1.76	36.28	26.78	10.88	11.08	D 型操作器	台	1.000
030602007 002	安全栅	台	22.37	9.25	1.18	4.09	4.27	1.73	1.85	安全栅	台	1.000
030602007 003	配电器	台	231.85	136.27	2.05	9.01	46.49	18.89	19.14	配电器	台	1.000
030602007 004	电源箱	台	175.84	106.83	2.27	2.86	35.1	14.26	14.52	电源箱	台	1.000
030602007 005	DDC 操作器	台	240.45	101.36	2.45	49.09	48.14	19.56	19.85	DDC 操作器	台	1.000
030602007 006	Q 型操作器	台	147.28	78.23	2.03	13.56	29.37	11.93	12.16	仪表接头	套	2.000
										Q 型操作器	台	1.000
030602007 007	切换器	台	39.95	21.45	1.86	2.54	7.68	3.12	3.30	仪表接头	套	3.000
										切换器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030602007 008	限幅器	台	27.01	13.46	1.58	2.54	5.12	2.08	2.23	仪表接头	套	4.000
										限幅器	台	1.000
030602007 009	配比器	台	46.76	24.18	2.07	3.98	9.01	3.66	3.86	仪表接头	套	4.000
										配比器	台	1.000
030602007 010	继动器	台	44.12	22.82	2.66	3.26	8.35	3.39	3.64	仪表接头	套	3.000
										继动器	台	1.000
030602007 011	恒差器、负荷分配器	台	40.16	23.13	1.88	0.98	7.72	3.13	3.32	仪表接头	套	3.000
										恒差器	台	1.000
										负荷分配器	台	1.000
030602007 012	带指示手动操作器	台	139.71	81.39	1.8	5.76	27.89	11.33	11.54	仪表接头	套	2.000
										带指示手动操作器	台	1.000
030602007 013	手—自动切换双指示操作器	台	167.36	94.74	2.62	9.34	33.31	13.53	13.82	仪表接头	套	5.000
										手—自动切换双指示操作器	台	1.000
030602007 014	大流量过滤器减压阀	台	29.36	15.88	3.29	0.43	5.22	2.12	2.42	仪表接头	套	2.000
										大流量过滤器减压阀	台	1.000
030602007 015	过滤器减压阀	台	26.14	14.3	1.14	1.45	5.04	2.05	2.16	仪表接头	套	2.000
										过滤器减压阀	台	1.000
030602007 016	三通/六通阀	台	33.17	17.14	1.89	2.54	6.3	2.56	2.74	仪表接头	套	4.000
										三通阀	台	1.000
										六通阀	台	1.000

B. 6. 3 执行仪表

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030603001001	电信号气动长行程执行机构	台	667.97	385.06	12.07	29.25	132.58	53.86	55.15	仪表接头	套	2.000
										电信号气动长行程执行机构	台	1.000
030603001002	气动长行程执行机构	台	660.06	385.16	15.86	21.53	130.14	52.87	54.50	仪表接头	套	2.000
										气动长行程执行机构	台	1.000
030603001003	气动活塞式执行机构	台	584.67	348.36	7.69	16.26	116.68	47.4	48.28	仪表接头	套	2.000
										气动活塞式执行机构	台	1.000
030603001004	气动薄膜执行机构	台	255.17	142.06	4.32	16.41	50.71	20.6	21.07	仪表接头	套	1.000
										气动薄膜执行机构	台	1.000
030603001005	电动直行程执行机构	台	505.15	288.11	5.6	27.64	101.04	41.05	41.71	连杆组件	套	1.000
										电动直行程执行机构	台	1.000
030603001006	电动角行程执行机构(25kgf·m以下)	台	728.93	423.44	14.06	28.06	144.48	58.7	60.19	连杆组件	套	1.000
										电动角行程执行机构(25kgf·m以下)	台	1.000
030603001007	电动角行程执行机构(25kgf·m以上)	台	777.83	454.25	14.26	28.06	154.34	62.7	64.22	连杆组件	套	1.000
										电动角行程执行机构	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										(25kgf·m 以上)		
030603001 008	液动执行机构(直柄式)	台	732.76	445.1	26.87		142.43	57.86	60.50	仪表接头	套	2.000
										液动执行机构(直柄式)	台	1.000
030603001 009	液动执行机构(双侧直柄式)	台	846.43	506.93	41.49		162.22	65.9	69.89	仪表接头	套	4.000
										液动执行机构(双侧直柄式)	台	1.000
030603001 010	液动执行机构(曲柄式)	台	880.33	532.69	35.24		170.46	69.25	72.69	仪表接头	套	2.000
										液动执行机构(曲柄式)	台	1.000
030603002 001	气动活塞式调节阀	台	712.00	396.52	9.89	47.15	141.97	57.68	58.79	仪表接头	套	2.000
										气动活塞式调节阀	台	1.000
030603002 002	气动薄膜调节阀	台	607.60	339	6.2	41.16	121.65	49.42	50.17	仪表接头	套	1.000
										气动薄膜调节阀	台	1.000
030603002 003	电动调节阀	台	705.95	374.23	13.83	62.89	139.88	56.83	58.29	电动调节阀	台	1.000
030603002 004	气动阀门检查接线	台	84.64	45.11	1.52	7.39	16.8	6.83	6.99	仪表接头	套	4.000
										气动阀门检查接线	台	1.000
030603002 005	电动阀门检查接线	台	102.82	52.79	10.29	5.17	18.55	7.53	8.49	电动阀门检查接线	台	1.000
030603002	电磁阀门检查接线	台	92.91	49.74	10.15	2.05	16.57	6.73	7.67	电磁阀门检	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006										查接线		
030603002 007	防爆阀门控制箱	台	374.37	223.65	16.77	1.65	72.1	29.29	30.91	仪表接头	套	3.000
										防爆阀门控制箱	台	1.000
030603003 001	自力式压力调节阀(重锤式)	台	206.89	127.13	5.47		40.68	16.53	17.08	仪表接头	套	1.000
										自力式压力调节阀(重锤式)	台	1.000
030603003 002	自力式压力调节阀(带指挥器)	台	273.31	168.87	5.88		54.04	21.95	22.57	仪表接头	套	5.000
										自力式压力调节阀(带指挥器)	台	1.000
030603003 003	自力式流量调节阀	台	271.93	167.5	6.6		53.6	21.78	22.45	仪表接头	套	5.000
										自力式流量调节阀	台	1.000
030603003 004	自力式温度调节阀	台	198.70	118.71	10.16		37.99	15.43	16.41	自力式温度调节阀	台	1.000
										仪表接头	套	1.000
030603004 001	电/气阀门定位器	台	223.44	125.34	2.45	14.34	44.7	18.16	18.45	仪表接头	套	2.000
										电/气阀门定位器	台	1.000
030603004 002	气动阀门定位器	台	271.29	158.99	3.15	10.49	54.23	22.03	22.40	仪表接头	套	2.000
										气动阀门定位器	台	1.000
030603004 003	气控气阀	台	101.93	60.78	1.17	2.9	20.38	8.28	8.42	仪表接头	套	3.000
										气控气阀	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030603004 004	电控气阀	台	103.51	59.83	1.15	4.87	20.7	8.41	8.55	仪表接头	套	2.000
										电控气阀	台	1.000
030603004 005	电磁换气阀	台	89.50	50.05	0.95	5.92	17.91	7.28	7.39	仪表接头	套	2.000
										电磁换气阀	台	1.000
030603004 006	气路二位多通电磁阀	台	96.93	54.47	1.37	5.92	19.32	7.85	8.00	仪表接头	套	4.000
										气路二位多通电磁阀	台	1.000
030603004 007	三断自锁装置	台	148.22	79.81	2.23	12.43	29.52	11.99	12.24	仪表接头	套	4.000
										三断自锁装置	台	1.000
030603004 008	气动保位阀/安保器	台	94.18	54.47	1.11	4.35	18.82	7.65	7.78	仪表接头	套	2.000
										气动保位阀	台	1.000
										安保器	台	1.000
030603004 009	阀位传送器	台	107.75	57.31	1.19	10.04	21.55	8.76	8.90	阀位传送器	台	1.000
030603004 010	限位/微动开关	台	34.18	18.72	0.54	2.54	6.8	2.76	2.82	限位/微动开关	台	1.000

B.6.4 机械量仪表

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604001 001	接触式测厚仪	套	4013.45	2379.86	40.63	131.47	803.63	326.47	331.39	接触式测厚仪	套	1.000
030604001 002	同位素测厚仪(直接测量)	套	8012.20	4738.37	72.44	281.08	1606.22	652.53	661.56	同位素测厚仪(直接测量)	套	1.000
030604001 003	同位素测厚仪带“C”型架(100kg以下)	套	9162.46	5436.99	89.45	298.51	1835.36	745.62	756.53	同位素测厚仪带“C”型架(100kg以下)	套	1.000
030604001 004	同位素测厚仪带“C”型架(100kg以上)	套	9727.26	5751.71	115.88	322.92	1943.88	789.7	803.17	同位素测厚仪带“C”型架(100kg以上)	套	1.000
030604001 005	电容/光电式厚度检测装置	套	4147.57	2429.07	43.9	164.87	830.06	337.21	342.46	电容/光电式厚度检测装置	套	1.000
030604001 006	宽度检测装置	套	10762.88	6421.72	101.08	318.36	2156.83	876.21	888.68	宽度检测装置	套	1.000
030604002 001	挠度检测传感器	套	1001.12	588.31	15.78	34.23	199.21	80.93	82.66	挠度检测传感器	套	1.000
030604002 002	轴位移/振动检测传感器	套	1690.57	793.67	16.11	264.86	338.73	137.61	139.59	轴位移/振动检测传感器	套	1.000
030604002 003	热膨胀检测传感器	套	1001.02	604.82	16.05	17.47	199.13	80.9	82.65	热膨胀检测传感器	套	1.000
030604002 004	转速检测传感器	套	1277.60	589.26	13.59	209.72	255.67	103.87	105.49	转速检测传感器	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604003 001	称重传感器 称重 量:10~1000kg	台	761.03	467.18	10.75	6.92	151.71	61.63	62.84	称重传感器 称重 量:10~1000kg	台	1.000
030604003 002	称重传感器 称重 量:1~10t	台	852.85	523.54	13.26	6.92	169.75	68.96	70.42	称重传感器 称重 量:1~10t	台	1.000
030604003 003	称重传感器 称重 量:10~50t	台	962.49	592.31	14.14	6.92	191.75	77.9	79.47	称重传感器 称重 量:10~50t	台	1.000
030604003 004	微型称重传感器	台	117.96	66.45	10.33	1.06	21.6	8.78	9.74	微型称重传 感器	台	1.000
030604003 005	单托辊电子皮带秤	台	1831.97	1125.63	21.83	18.42	366.1	148.73	151.26	单托辊电子 皮带秤	台	1.000
030604003 006	双托辊电子皮带秤	台	1990.11	1223.42	25.12	18.42	397.39	161.44	164.32	双托辊电子 皮带秤	台	1.000
030604003 007	皮带跑偏检测	台	1805.24	1079.89	19.87	48.6	361.12	146.7	149.06			
030604003 008	皮带打滑检测	台	1512.28	907.23	18.2	37.05	302.17	122.76	124.87			
030604003 009	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 20kg 以内	套	1391.32	829.74	16.88	38.92	277.97	112.93	114.88			
030604003 010	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 20~50kg	套	1913.07	1147.29	19.91	49.4	382.94	155.57	157.96			
030604003 011	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 50~80kg	套	2430.96	1456.85	24.31	64.48	486.83	197.77	200.72			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030604003 012	电子皮带秤挂码标定 挂码重量 80~100kg	套	3484.85	2098.48	30.43	85.44	698.85	283.91	287.74			
030604003 013	电子皮带秤链码标定 链码重量 50kg 以内	套	1706.62	1021.95	19.95	44.09	341.13	138.59	140.91			
030604003 014	电子皮带秤链码标定 链码重量 50~100kg	套	2352.35	1415	23.71	57.01	471.04	191.36	194.23			
030604003 015	电子皮带秤链码标定 链码重量 100~200kg	套	2569.35	1547.7	25.59	60.31	514.56	209.04	212.15			
030604003 016	电子皮带秤实物标定 标定重量 5t 以内	套	5710.02	1119.95	26.25	2474.74	1150.3	467.31	471.47			
030604003 017	电子皮带秤实物标定 标定重量 5~8t	套	6371.10	1379.67	29.63	2630.97	1283.4	521.38	526.05			
030604003 018	电子皮带秤实物标定 标定重量 8~15t	套	8040.29	2093.12	33.32	2971.08	1620.54	658.35	663.88			
030604003 019	电子皮带秤实物标定 标定重量 15~25t	套	9857.84	2646.1	38.63	3564.42	1987.37	807.37	813.95			

B. 6.5 过程分析和物性检测仪表

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605001001	电化学式分析仪(电导式气体分析)	套	1873.72	1013.44	30.88	150.79	372.55	151.35	154.71	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	3.000
										电化学式分析仪(电导式气体分析)	套	1.000
030605001002	电化学式分析仪(电导式液体分析)	套	1756.52	934.68	18.61	163.86	351.53	142.81	145.03	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000
										电化学式分析仪(电导式液体分析)	套	1.000
030605001003	电化学式分析仪(电磁浓度计)	套	835.90	401.99	13.15	117.82	166.34	67.58	69.02	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										电化学式分析仪(电磁浓度计)	套	1.000
030605001004	电化学式分析仪(流通式ph分析仪)	套	1555.59	872.53	21.74	96.72	310.16	126	128.44	仪表接头	套	2.000
										电化学式分析仪(流通式ph分析仪)	套	1.000
030605001005	电化学式分析仪(沉入式ph分析仪)	套	1513.29	846.35	20.89	96.72	301.78	122.6	124.95	电化学式分析仪(沉入式ph分析仪)	套	1.000
030605001006	电化学式分析仪(氧化锆分析仪)	套	1897.49	998.29	29.36	182.03	377.7	153.44	156.67	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										电化学式分析仪(氧化锆分析仪)	套	1.000
030605001007	去极化式分析仪	套	2241.01	1236.56	30.95	160.01	446.9	181.55	185.04	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	4.000
										去极化式分析仪	套	1.000
030605001008	热学式分析仪(热导式)	套	2045.68	1065.7	30.38	207.67	407.48	165.54	168.91	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										热学式分析仪(热导式)	套	1.000
030605001009	热学式分析仪(热化学式)	套	1457.98	718.28	21.51	189.37	290.45	117.99	120.38	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										热学式分析仪(热化学式)	套	1.000
030605001010	磁导式分析仪	套	1694.55	938.04	27.74	114.99	336.97	136.89	139.92	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	3.000
										磁导式分析仪	套	1.000
030605001011	红外线分析仪	套	1605.74	827.53	39.55	161.17	316.38	128.53	132.58	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										红外线分析仪	套	1.000
030605001012	光电比色分析仪(硅酸根自动分析)	套	1474.72	820.38	31.09	91.25	291.72	118.51	121.77	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										光电比色分析仪(硅酸根自动分析)	套	1.000
030605001013	光电比色分析仪(浊度分析)	套	1453.53	850.66	16.42	57.68	290.67	118.08	120.02	取源部件	套	1.000
										仪表接头	套	2.000
										光电比色分析仪(浊度分析)	套	1.000
030605001014	工业气相色谱仪	套	5209.45	2928.64	72.16	317.67	1038.82	422.02	430.14	仪表接头	套	14.000
										取源部件	套	6.000
										工业气相色谱仪	套	1.000
030605001015	质谱仪	套	3992.06	2279.76	60.78	204.14	794.85	322.91	329.62	仪表接头	套	1.000
										取源部件	套	1.000
										质谱仪	套	1.000
030605001016	可燃气体热值指数仪	套	2738.69	1515.74	37.61	191.12	546.2	221.89	226.13	仪表接头	套	3.000
										取源部件	套	1.000
										可燃气体热值指数仪	套	1.000
030605001017	多功能多参数在线分析仪	套	1606.03	949.71	6.48	61.97	323.74	131.52	132.61	仪表接头	套	12.000
										取源部件	套	4.000
										多功能多参数在线分析仪	套	1.000
030605001018	水系统在线检测系统:水质分析(ORP)	套	1595.51	912.18	25.18	79.95	317.48	128.98	131.74	仪表接头	套	1.000
										水系统在线	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										检测系统:水质分析(ORP)		
030605001019	水系统在线检测系统:水质分析(TOD)	套	2016.87	1157.7	31.44	96.72	401.41	163.07	166.53	仪表接头	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质分析(TOD)	套	1.000
030605001020	水系统在线检测系统:水质分析(COD)	套	1394.98	813.97	18.34	56	278.39	113.1	115.18	仪表接头	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质分析(COD)	套	1.000
030605001021	水系统在线检测系统:水质分析(BOD)	套	788.84	467.81	0.98	30.62	159.5	64.8	65.13	仪表接头	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质分析(BOD)	套	1.000
030605001022	水系统在线检测系统:颗粒计数装置	套	616.22	368.66	0.98	20.55	124.55	50.6	50.88	水系统在线检测系统:颗粒计数装置	套	1.000
030605001023	水系统在线检测系统:在线激光颗粒物分析	套	729.31	438.16	0.27	23.1	147.6	59.96	60.22	水系统在线检测系统:在线激光颗粒物分析	套	1.000
030605001024	水系统在线检测系统:固体县浮物检测(MLSS)	套	916.24	542.57	0.98	36.47	185.29	75.28	75.65	水系统在线检测系统:固体县浮物检测(MLSS)	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030605001 025	水系统在线检测系统: 污泥浓度检测(SS)	套	765.93	461.29	0.98	22.65	154.86	62.91	63.24	水系统在线 检测系统:污 泥浓度检测 (SS)	套	1.000
030605001 026	水系统在线检测系统: 污泥界面检测	套	555.30	329.33	0.98	21.34	112.21	45.59	45.85	水系统在线 检测系统:污 泥界面检测	套	1.000
030605001 027	水系统在线检测系统: 有机物污染物分析	套	1510.97	885.57	0.98	69.76	305.71	124.19	124.76	水系统在线 检测系统:有 机物污染物 分析	套	1.000
030605001 028	水系统在线检测系统: 蓝绿藻 / 叶绿素分析	套	541.81	324.6	0.98	17.53	109.48	44.48	44.74	水系统在线 检测系统:蓝 绿藻/叶绿素 分析	套	1.000
030605001 029	水系统在线检测系统: 无机离子检测	套	1146.97	677.06	0.98	47.97	232.01	94.25	94.70	水系统在线 检测系统:无 机离子检测	套	1.000
030605001 030	水系统在线检测系统: 余氯分析	套	478.62	287.48	0.98	14.67	96.69	39.28	39.52	水系统在线 检测系统:余 氯分析	套	1.000
030605001 031	水系统在线检测系统: 流动电流检测	套	938.13	561.08	0.98	31.81	189.72	77.08	77.46	水系统在线 检测系统:流 动电流检测	套	1.000
030605001 032	水系统在线检测系统: 游动电流检测(SCD)	套	1111.67	663.08	0.98	39.61	224.86	91.35	91.79	水系统在线 检测系统:游	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										动电流检测(SCD)		
030605001033	水系统在线检测系统:硫化氢在线检测	套	1003.98	583.06	0.98	51.49	203.06	82.49	82.90	水系统在线检测系统:硫化氢在线检测	套	1.000
030605001034	水系统在线检测系统:水质浊度监测	套	645.71	380.22	0.98	27.65	130.52	53.02	53.32	取源部件	套	1.000
										水系统在线检测系统:水质浊度监测	套	1.000
030605001035	水系统在线检测系统:溶解臭氧浓度检测	套	368.77	217.98	0.98	14.67	74.45	30.24	30.45	水系统在线检测系统:溶解臭氧浓度检测	套	1.000
030605001036	水系统在线检测系统:余臭氧检测	套	537.60	317.66	0.98	21.81	108.63	44.13	44.39	水系统在线检测系统:余臭氧检测	套	1.000
030605001037	水系统在线检测系统:臭氧监测	套	1350.13	792.94	0.98	60.63	273.14	110.96	111.48	水系统在线检测系统:臭氧监测	套	1.000
030605001038	水系统在线检测系统:氨气泄漏检测报警	套	695.31	410.3	0.98	28.96	140.56	57.1	57.41	水系统在线检测系统:氨气泄漏检测报警	套	1.000
030605001039	水系统在线检测系统:二氧化氯泄漏检测报警	套	647.78	380.22	0.98	28.96	130.94	53.19	53.49	水系统在线检测系统:二	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										氧化氯泄漏检测报警		
030605001 040	水系统在线检测系统: 氯气泄漏检测报警	套	565.45	333.85	0.98	23.24	114.27	46.42	46.69	水系统在线检测系统:氯气泄漏检测报警	套	1.000
030605001 041	水系统在线检测系统: 单双针报警仪	套	483.13	287.48	0.98	17.53	97.6	39.65	39.89	水系统在线检测系统:单双针报警仪	套	1.000
030605001 042	水系统在线检测系统: 紫外线强度在线检测	套	560.95	333.85	0.98	20.39	113.36	46.05	46.32	水系统在线检测系统:紫外线强度在线检测	套	1.000
030605001 043	水系统在线检测系统: 总氮分析	套	704.73	421.97	0.98	23.24	142.47	57.88	58.19	水系统在线检测系统:总氮分析	套	1.000
030605001 044	水系统在线检测系统: 营养盐浓度监测	套	563.74	338.48	0.98	17.53	113.92	46.28	46.55	水系统在线检测系统:营养盐浓度监测	套	1.000
030605002 001	物性检测仪表:湿度分析	套	1201.69	729.85	9.43	23.97	241.22	98	99.22	物性检测仪表:湿度分析	套	1.000
030605002 002	物性检测仪表:密度和比重测定	套	1468.92	877.9	14.88	41.24	294.12	119.49	121.29	仪表接头	套	1.000
										物性检测仪表:密度和比重测定	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605002003	物性检测仪表:水分计	套	2316.03	1258.22	32.96	184.43	461.65	187.54	191.23	物性检测仪表:水分计	套	1.000
030605002004	物性检测仪表:粘度测定(设备上安装)	套	2946.31	1671.67	39.61	165.18	587.79	238.79	243.27	仪表接头	套	1.000
										取源部件	套	1.000
										物性检测仪表:粘度测定(设备上安装)	套	1.000
030605002005	物性检测仪表:粘度测定(管道上安装)	套	3207.23	1836.87	39.61	165.06	640.62	260.25	264.82	仪表接头	套	1.000
										取源部件	套	1.000
										物性检测仪表:粘度测定(管道上安装)	套	1.000
030605002006	物性检测仪表:核辐射密度计	套	1562.53	974	3.57	12.17	315.57	128.2	129.02	警告牌	个	1.000
										物性检测仪表:核辐射密度计	套	1.000
030605002007	物性检测仪表:粉尘检测	套	1348.18	822.48	5.36	26.83	271.78	110.41	111.32	物性检测仪表:粉尘检测	套	1.000
030605003001	特殊预处理装置:烟道脏气样	套	828.43	518.18	2.04	4.57	167.28	67.96	68.40	特殊预处理装置:烟道脏气样	套	1.000
030605003002	特殊预处理装置:炉气高温气体取样	套	1232.93	774.11	2.04	4.57	249.18	101.23	101.80	特殊预处理装置:炉气高温气体取样	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605003003	特殊预处理装置:重油分析取样	套	962.04	602.72	2.04	4.57	194.33	78.95	79.43	特殊预处理装置:重油分析取样	套	1.000
030605003004	特殊预处理装置:环境监测取样(单点)	套	439.72	276.97	0.98	0.57	88.81	36.08	36.31	特殊预处理装置:环境监测取样(单点)	套	1.000
030605003005	特殊预处理装置:环境监测取样(多点)	套	718.28	451.72	2.04	1.33	144.98	58.9	59.31	特殊预处理装置:环境监测取样(多点)	套	1.000
030605003006	特殊预处理装置:腐蚀组分取样	套	864.37	544.89	0.98	1.33	174.79	71.01	71.37	特殊预处理装置:腐蚀组分取样	套	1.000
030605003007	特殊预处理装置:高粘度脏物取样	套	1025.69	642.99	2.04	4.57	207.22	84.18	84.69	特殊预处理装置:高粘度脏物取样	套	1.000
030605004001	分析柜安装	台	1799.62	954.76	20.59	169.68	359.82	146.18	148.59	分析柜	台	1.000
030605004002	分析金属小屋	台	6348.06	2573.65	143.68	1343.75	1253.57	509.26	524.15	分析金属小屋	台	1.000
030605004003	取样冷却器安装	台	284.76	175.92	6.17		56.29	22.87	23.51	仪表接头	套	5.000
										取样冷却器	台	1.000
030605005001	气象环保检测仪表:风向、风速	套	1843.81	1052.76	16.26	102.63	369.72	150.2	152.24	气象环保检测仪表:风向、风速	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030605005002	气象环保检测仪表:雨量	套	1925.44	1111.33	13.9	97.33	386.77	157.13	158.98	气象环保检测仪表:雨量	套	1.000
030605005003	气象环保检测仪表:日照	套	1722.16	983.26	13.1	97.33	345.79	140.48	142.20	气象环保检测仪表:日照	套	1.000
030605005004	气象环保检测仪表:飘尘	套	2320.68	1354.02	16.92	102.63	466.13	189.36	191.62	气象环保检测仪表:飘尘	套	1.000
030605005005	气象环保检测仪表:温湿度	套	1226.62	735.1	10.8	33.55	245.97	99.92	101.28	气象环保检测仪表:温湿度	套	1.000
030605005006	气象环保检测仪表:噪声	套	1260.08	766.75	10.86	23.03	252.73	102.67	104.04	气象环保检测仪表:噪声	套	1.000

B.6.6 仪表回路模拟试验

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030606001001	温度回路模拟试验	套	248.25	144.79	1.75	11.07	49.88	20.26	20.50			
030606001002	压力回路模拟试验	套	391.17	181.07	2.21	64.9	78.71	31.98	32.30			
030606001003	流量/差压回路模拟试验	套	448.98	241.74	2.37	40.7	90.38	36.72	37.07			
030606001004	多点检测回路(20点内)模拟试验	套	500.62	290.74	4.35	23	100.4	40.79	41.34			
030606002001	简单回路模拟试验	套	631.23	365.5	4.23	30.97	126.87	51.54	52.12			
030606002002	复杂双回路模拟试验	套	868.75	497.25	6.42	47.99	174.48	70.88	71.73			
030606002003	复杂回路模拟试验	套	1304.95	746.35	11.92	71.08	261.58	106.27	107.75			
030606002004	手操回路模拟试验	套	232.94	135.12	1.78	11.04	46.77	19	19.23			
030606003001	报警联锁回路模拟试验	套										
030606004001	温度信号输入点模拟试验	点	170.99	87.27	0.5	20.57	34.51	14.02	14.12			
030606004002	模拟量输入点模拟试验	点	276.28	137.22	0.59	37.18	55.81	22.67	22.81			
030606004003	模拟量输出点模拟试验	点	218.46	114.3	0.61	23.5	44.1	17.91	18.04			

B.6.7 安全监测及报警装置

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030607001 001	可燃气体报警器	套	549.11	262.98	6.96	79.65	109.64	44.54	45.34	可燃气体报警器	套	1.000
030607001 002	智能多点气体报警器	套	994.65	437.84	12.67	182.74	198.59	80.68	82.13	智能多点气体报警器	套	1.000
030607001 003	火焰监视器	套	1336.73	687.05	12.51	150.09	267.88	108.83	110.37	火焰监视器	套	1.000
030607001 004	固定式自动点火装置	套	1192.22	716.07	8.5	32.4	239.51	97.3	98.44	固定式自动点火装置	套	1.000
030607001 005	自动点火系统	套	3059.51	1617.63	45.64	286.68	609.38	247.56	252.62	安全监测装置-自动点火系统	套	1.000
030607001 006	燃烧安全保护装置	套	2382.01	1326.99	13.39	170.9	479.32	194.73	196.68	燃烧安全保护装置	套	1.000
030607001 007	漏油检测装置	套	1247.90	744.57	14.3	35.13	249.5	101.36	103.04	漏油检测装置	套	1.000
030607001 008	高阻检测装置	套	1104.95	656.87	9.1	35.97	221.71	90.07	91.23	高阻检测装置	套	1.000
030607002 001	远动装置 遥测遥信 输入 A I /D I /P I 8 点以下	套	1016.15	557.51		85.42	205.74	83.58	83.90	遥测遥信远动装置	套	1.000
030607002 002	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 8~16 点	套	1564.54	858.44		131.46	316.77	128.69	129.18	遥测遥信远动装置	套	1.000
030607002 003	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 16~32 点	套	2511.32	1377.89		211.05	508.46	206.56	207.36	遥测遥信远动装置	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030607002 004	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 32~64 点	套	3578.34	1963.36		300.69	724.5	294.33	295.46	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 005	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 64~128 点	套	4529.12	2485.01		380.62	917	372.53	373.96	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 006	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 128~256 点	套	5518.32	3027.79		463.71	1117.28	453.9	455.64	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 007	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 256~320 点	套	6255.44	3432.2		525.69	1266.52	514.53	516.50	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 008	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 320~400 点	套	7091.99	3891.18		596	1435.9	583.33	585.58	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 009	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 400~512 点	套	8192.22	4494.85		688.46	1658.66	673.83	676.42	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 010	遥测遥信 输入 A I /D I /P I 512 点以上 每 增 8 点	套	66.16	34.8		7.06	13.4	5.44	5.46	遥测遥信远 动装置	套	1.000
030607002 011	遥调遥控 输出 A0/D0 4 点以下	套	1104.00	607.14		91.37	223.52	90.81	91.16	遥调遥控远 动装置	套	1.000
030607002 012	遥调遥控 输出 A0/D0 4~8 点	套	1828.25	1005.44		151.31	370.16	150.38	150.96	遥调遥控远 动装置	套	1.000
030607002 013	遥调遥控 输出 A0/D0 8~16 点	套	2651.82	1458.33		219.5	536.91	218.12	218.96	遥调遥控远 动装置	套	1.000
030607002 014	遥调遥控 输出 A0/D0 16~32 点	套	3520.35	1936.02		291.34	712.76	289.56	290.67	遥调遥控远 动装置	套	1.000
030607002 015	遥调遥控 输出 A0/D0 32~64 点	套	4317.14	2374.18		357.32	874.08	355.1	356.46	遥调遥控远 动装置	套	1.000
030607002	遥调遥控 输出 A0/D0	套	5291.31	2909.92		437.95	1071.32	435.22	436.90	遥调遥控远	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016	64~80 点									动装置		
030607003 001	继电联锁系统 事故点 6 以下	套	553.62	339.21	2.04	9.67	111.64	45.35	45.71	电联锁顺序 控制装置	套	1.000
030607003 002	继电联锁系统 事故点 6~16 点	套	1783.12	1092.19	6.55	31.49	359.58	146.08	147.23	电联锁顺序 控制装置	套	1.000
030607003 003	继电联锁系统 事故点 16~32 点	套	1855.15	1056.65	13.64	107.71	372.6	151.37	153.18	插件式逻辑 监控装置	套	1.000
030607003 004	继电联锁系统 事故点 32~64 点	套	2965.33	1694.28	13.8	172.4	597.34	242.67	244.84	插件式逻辑 监控装置	套	1.000
030607003 005	可编程逻辑监控装置 I /O 16 点以下	套	892.96	507.45	13.51	48.22	177.81	72.24	73.73	可编程逻辑 监控装置	套	1.000
030607003 006	可编程逻辑监控装置 I /O 16~32 点	套	1425.21	816.7	13.64	75.64	285.55	116	117.68	可编程逻辑 监控装置	套	1.000
030607003 007	可编程逻辑监控装置 I /O 32~64 点	套	2301.57	1322.89	13.78	123.84	462.95	188.07	190.04	可编程逻辑 监控装置	套	1.000
030607004 001	继电线路报警系统 报 警点 4 点以下	套	287.35	165.93	3.2	13.67	57.47	23.35	23.73	顺序控制装 置-继电线路 报警	套	1.000
030607004 002	继电线路报警系统 报 警点 4~10 点	套	556.39	318.18	5.22	30.25	111.5	45.3	45.94	顺序控制装 置-继电线路 报警	套	1.000
030607004 003	继电线路报警系统 报 警点 10~20 点	套	896.10	513.76	8.76	47.17	179.5	72.92	73.99	顺序控制装 置-继电线路 报警	套	1.000
030607004 004	继电线路报警系统 报 警点 20~30 点	套	1150.69	661.08	12.5	58.35	230.22	93.53	95.01	顺序控制装 置-继电线路	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										报警		
030607004 005	继电线路报警系统 报警点 30 点以上 每增 2	套	41.67	23.76	1.71	1.43	8.06	3.27	3.44	顺序控制装置-继电线路报警	套	1.000
030607004 006	微机多功能组件式报警装置 报警点 4 点以下	套	240.73	125.34	9.75	20.24	46.59	18.93	19.88	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030607004 007	微机多功能组件式报警装置 报警点 4~8 点	套	477.82	239.74	16.36	51.3	93.13	37.84	39.45	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030607004 008	微机多功能组件式报警装置 报警点 8~16 点	套	771.95	389.27	17.85	86.84	152.36	61.89	63.74	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030607004 009	微机多功能组件式报警装置 报警点 16~24	套	1162.95	595.36	19.34	127.12	231.19	93.92	96.02	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030607004 010	微机多功能组件式报警装置 报警点 24~40	套	1605.83	871.38	18	132.23	321.16	130.47	132.59	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030607004 011	微机多功能组件式报警装置 报警点 40~48	套	1841.52	1003.13	18.07	149.56	368.86	149.85	152.05	微机多功能组件式报警装置	套	1.000
030607004 012	微机多功能组件式报警装置 报警点 48~64	套	2490.87	1366.95	19.63	195.51	499.99	203.12	205.67	微机多功能组件式报警装置	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030607004 013	微机多功能组件式报警装置 报警点 64 点以上 容量扩展每增 4 点	套	125.22	66.45	1.02	12.07	25.13	10.21	10.34	微机多功能 组件式报警 装置	套	1.000
030607004 014	微机自容式报警装置 报警点 12 点	套	1362.94	778	19.79	70.7	271.58	110.33	112.54	微机自容式 报警装置	套	1.000
030607004 015	单回路闪光报警器 报 警回路或点 1 点	套	202.58	98.84	1.76	28.12	40.63	16.5	16.73	单回路闪光 报警器	套	1.000
030607004 016	单回路闪光报警器 报 警回路或点 每增 1 点	套	70.42	38.8	0.95	5.1	14.05	5.71	5.81	单回路闪光 报警器	套	1.000
030607004 017	八回路闪光报警器	套	843.68	469.18	5.49	60.84	169.61	68.9	69.66	八回路闪光 报警器	套	1.000
030607004 018	现场安装音响设备	套	98.58	59.94	3.18	0.24	19.26	7.82	8.14	现场安装音 响设备	套	1.000
030607005 001	报警装置柜、箱及组 件、元件(继电器柜安 装)	台	971.27	584.63	36.34	4.84	188.63	76.63	80.20	报警装置柜 (继电器柜)	台	1.000
030607005 002	报警装置柜、箱及组 件、元件(继电器箱安 装)	台	606.82	365.61	21.27	3.66	118.17	48.01	50.10	报警装置柜 (继电器箱)	台	1.000
030607005 003	报警装置柜、箱及组件、 元件(组件机箱安	台	242.68	140.27	17.01	1.54	45.38	18.44	20.04	报警装置柜 (组件机箱)	台	1.000
030607005 004	报警装置柜、箱及组件、 元件(电源装置安	台	193.26	106.52	20.19	1.83	34.67	14.09	15.96	报警装置柜 (电源装置)	台	1.000
030607005 005	报警装置柜、箱及组件、 元件(可编程多音蜂鸣 器)	台	202.08	108.94	4.37	15.9	39.95	16.23	16.69	报警装置柜 (可编程多音 蜂鸣器)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030607005006	报警装置柜、箱及组件、元件(警报器、音响元台)	台	50.87	28.81	2.72	1.5	9.7	3.94	4.20	报警装置柜(警报器、音响元台)	台	1.000
030607006001	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 20 点以下	套	422.64	219.24		48.17	85.57	34.76	34.90	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006002	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 20~40 点	套	604.94	309.67		73.08	122.48	49.76	49.95	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006003	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 40~60 点	套	634.58	324.39		77.11	128.48	52.2	52.40	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006004	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 60~100 点	套	934.21	473.07		118.01	189.15	76.84	77.14	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006005	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 100~200 点	套	1240.94	620.49		164.67	251.25	102.07	102.46	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006006	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 200~300 点	套	1615.72	804.92		217.36	327.13	132.9	133.41	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006007	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点 300~400 点	套	2483.55	1231.94		339.43	502.84	204.28	205.06	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000
030607006008	数据采集及巡回检测报警装置 过程点 I/O 点	套	3276.46	1622.04		451.01	663.38	269.5	270.53	数据采集及巡回检测报警装置	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400~600 点									警装置		
030607007 001	工业摄像机附属设备安装(附照明)	台	74.61	46.48	0.62	0.3	14.97	6.08	6.16	工业摄像机 附属设备-照 明装置	台	1.000
030607007 002	工业摄像机附属设备安装(附吹扫装置)	台	135.77	69.61	23.62		22.28	9.05	11.21	仪表接头	套	3.000
										工业摄像机 附属设备-吹 扫装置	台	1.000
030607007 003	工业摄像机附属设备安装(附冷却装置)	台	194.54	106.31	24.33		34.02	13.82	16.06	仪表接头	套	4.000
										工业摄像机 附属设备-冷 却装置	台	1.000
030607007 004	工业摄像机附属设备安装(防护景)	台	82.57	52.05	0.27		16.66	6.77	6.82	工业摄像机 附属设备-防 护景	台	1.000
030607007 005	工业摄像机附属设备安装(附电动转台)	台	147.52	90.64	0.98	2.02	29.65	12.05	12.18	工业摄像机 附属设备-附 电动转台	台	1.000
030607007 006	工业摄像机安装 高度 3m 以下	台	129.57	77.81	1.33	3.25	25.94	10.54	10.70	工业摄像机	台	1.000
030607007 007	工业摄像机安装 高度 6~9m	台	138.22	83.28	1.33	3.26	27.69	11.25	11.41	工业摄像机	台	1.000
030607007 008	工业摄像机安装 高度 9~20m	台	158.77	98.63	1.51	0.79	31.81	12.92	13.11	工业摄像机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030607007 009	工业摄像机安装 高度 20~30m	台	169.46	105.26	1.69	0.79	33.94	13.79	13.99	工业摄像机	台	1.000
030607007 010	工业摄像机安装 高度 30~40m	台	185.25	115.24	1.69	0.8	37.13	15.09	15.30	工业摄像机	台	1.000
030607007 011	工业摄像机安装 高度 40~60m	台	199.23	124.08	1.69	0.81	39.96	16.24	16.45	工业摄像机	台	1.000
030607007 012	工业摄像机安装 高度 60m 以上, 每增 1m	台	5.48	3.47			1.11	0.45	0.45	工业摄像机	台	1.000
030607007 013	工业摄像机水下安装	台	216.69	135.12	1.69	0.82	43.5	17.67	17.89	工业摄像机	台	1.000
030607007 014	工业防爆摄像机 高度 20m 以下	台	193.71	117.98	1.87	3.29	38.81	15.77	15.99	工业防爆摄像机 高度 20m 以下	台	1.000
030607007 015	工业防爆摄像机 高度 20m 以上	台	203.74	126.81	1.87	0.81	40.84	16.59	16.82	工业防爆摄像机	台	1.000
030607007 016	工业无线网络摄像机 高度 9m 以下	台	128.35	75.5	0.98	5.03	25.77	10.47	10.60	工业无线网络摄像机	台	1.000
030607007 017	工业无线网络摄像机 高度 9m 以上, 每增 1m	台	4.01	2.42	0.18		0.77	0.31	0.33	工业无线网络摄像机	台	1.000
030607008 001	工业显示器安装调试 (台装)	台	270.13	145	1.6	24.81	54.34	22.08	22.30	工业显示器	台	1.000
030607008 002	工业显示器安装调试 (棚顶吊装)	台	352.48	197.05	1.6	24.87	71.01	28.85	29.10	工业显示器	台	1.000
030607008 003	工业显示器安装调试 (盘装)	台	291.26	158.36	1.6	24.82	58.62	23.81	24.05	工业显示器	台	1.000
030607009	工业大屏幕组合显示墙	m ²	147.15	90.22	1.92	1.56	29.37	11.93	12.15	工业大屏幕	m ²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001										组合显示墙		
030607009 002	工业柜式模拟屏装置安装	m²	118.17	68.87	7.24	0.9	22.33	9.07	9.76	工业柜式模拟屏装置	m²	1.000
030607009 003	工业壁式模拟屏装置安装	m²	117.94	70.98	4.22	0.73	22.95	9.32	9.74	工业壁式模拟屏装置	m²	1.000
030607010 001	工业模拟屏装置试验 信号输入 20 点以下	套	137.07	80.44		6.29	27.75	11.27	11.32			
030607010 002	工业模拟屏装置试验 信号输入 20~80 点	套	548.35	321.86		25.09	111.02	45.1	45.28			
030607010 003	工业模拟屏装置试验 信号输入 80~120 点	套	822.66	482.85		37.65	166.56	67.67	67.93			
030607010 004	工业模拟屏装置试验 信号输入 120~180 点	套	1230.26	721.96		56.44	249.09	101.19	101.58			
030607010 005	工业模拟屏装置试验 信号输入 180 点以上, 每增 4 点	点	24.71	14.51		1.13	5	2.03	2.04			
030607011 001	工业电视辅助设备安装 (操作器)	台	29.86	18.51		0.38	6.04	2.46	2.47	工业电视辅助设备-操作器	台	1.000
030607011 002	工业电视辅助设备安装 (2 路分配器)	台	37.55	23.13		0.63	7.6	3.09	3.10	工业电视辅助设备-2 路分配器	台	1.000
030607011 003	工业电视辅助设备安装 (6 路分配器)	台	78.37	48.58		1	15.87	6.45	6.47	工业电视辅助设备-6 路分配器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030607011 004	工业电视辅助设备安装 (补偿器)	台	34.06	20.92		0.63	6.9	2.8	2.81	工业电视辅助设备-补偿器	台	1.000
030607011 005	工业电视辅助设备安装 (切换器)	台	45.03	27.86		0.63	9.12	3.7	3.72	工业电视辅助设备-切换器	台	1.000
030607011 006	工业电视辅助设备安装 (云台控制器)	台	131.44	80.02		3.15	26.61	10.81	10.85	工业电视辅助设备-云台控制器	台	1.000
030607011 007	工业电视辅助设备安装 (解码器)	台	35.74	21.98		0.63	7.24	2.94	2.95	工业电视辅助设备(解码器)	台	1.000
030607012 001	工业视频监控系统 投影显示器	台	195.15	121.45		2.03	39.51	16.05	16.11	工业视频监控系统-投影显示器	台	1.000
030607012 002	工业视频监控系统 视频录像(记录)装置(单)	台	566.07	354.78		3.38	114.61	46.56	46.74	工业视频监控系统-视频录像(记录)装置(单路)	台	1.000
030607012 003	工业视频监控系统 视频录像(记录)装置(多)	台	765.54	477.59		6.77	155	62.97	63.21	工业视频监控系统-视频录像(记录)装置(多路)	台	1.000
030607013 001	工业视频监控系统 视频监控 系统调试(4路)	系统	1148.10	656.56		69.86	232.45	94.43	94.80			
030607013	工业视频监控系统 视	系	1801.06	1029.94		109.61	364.66	148.14	148.71			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	频监控系统调试(9 路)	统										
030607013 003	工业视频监控系统 视 频监控系统调试(16 路)	系 统	2588. 95	1480. 51		157. 54	524. 18	212. 95	213. 77			

B.6.8 工业计算机安装与调试

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608001001	标准机柜	台	2039.08	1013.54	89.68	214.76	393.06	159.68	168.36	标准机柜	台	1.000
030608001002	非标准机柜 半周长() m	台	1180.40	472.44	86.5	214.76	219.9	89.34	97.46	非标准机柜	台	1.000
030608001003	操作显示报警台柜	台	2908.67	1553.8	104.03	214.8	565.95	229.92	240.17	操作显示报警台柜	台	1.000
030608002001	彩色硬拷贝机	台	142.91	52.68	9.5	31.19	26.84	10.9	11.80	彩色硬拷贝机	台	1.000
030608002002	打印机拷贝机选择器	台	106.41	42.27	15.98	14.03	18.02	7.32	8.79	打印机拷贝机选择器	台	1.000
030608002003	CRT 式编程器组态器、终端器	台	70.77	41.95	0.13	2.74	14.3	5.81	5.84	CRT 式编程器组态器	台	1.000
										终端器	台	1.000
030608003001	固定程序单回路调节器	台	662.35	358.77	0.34	60.07	134.03	54.45	54.69	固定程序单回路调节器	台	1.000
030608003002	可编程仪表(单回路调节器)	台	946.36	508.82	0.34	89.72	191.53	77.81	78.14	可编程仪表(单回路调节器)	台	1.000
030608003003	可编程仪表(运算器)	台	658.44	356.35	0.34	60.01	133.24	54.13	54.37	可编程仪表(运算器)	台	1.000
030608003004	可编程仪表(记录仪)	台	761.08	410.4	0.34	70.91	154.02	62.57	62.84	可编程仪表(记录仪)	台	1.000
030608003005	可编程仪表(选择调节器)	台	1471.24	786.52	0.34	144.12	297.8	120.98	121.48	可编程仪表(选择调节器)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										器)		
030608003006	可编程仪表(多回路调节器)	台	1961.29	1046.98	0.36	193.7	397.02	161.29	161.94	可编程仪表(多回路调节器)	台	1.000
030608003007	现场总线仪表(压力控制器)	台	1147.50	636.47	1.05	88.84	232.1	94.29	94.75	现场总线仪表(压力控制器)	台	1.000
030608003008	现场总线仪表(差压控制器)	台	1504.91	835.63	1.05	115.82	304.46	123.69	124.26	现场总线仪表(差压控制器)	台	1.000
030608003009	现场总线仪表(温度变送控制器)	台	638.13	356.35	1.05	46.68	128.97	52.39	52.69	现场总线仪表(温度变送控制器)	台	1.000
030608003010	现场总线仪表(光电转换器)	台	270.59	149.84	0.31	21.15	54.72	22.23	22.34	现场总线仪表(光电转换器)	台	1.000
030608003011	现场总线仪表(电流转换器)	台	181.65	100.84	0.31	13.88	36.71	14.91	15.00	现场总线仪表(电流转换器)	台	1.000
030608003012	现场总线仪表(气动转换器)	台	378.34	205.25	0.32	33.91	76.53	31.09	31.24	现场总线仪表(气动转换器)	台	1.000
030608003013	现场总线仪表(阀门定位器)	台	650.60	361.3	1.03	49.63	131.5	53.42	53.72	现场总线仪表(阀门定位器)	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608003 014	现场总线仪表(电动执行器)	台	1249.12	693.04	1.03	96.58	252.68	102.65	103.14	现场总线仪表(电动执行器)	台	1.000
030608003 015	现场总线仪表(变频变速驱动装置)	台	1745.52	963.49	1.03	140.21	353.18	143.48	144.13	现场总线仪表(变频变速驱动装置)	台	1.000
030608003 016	现场总线仪表(总线安全栅)	台	49.28	28.29	0.27	2.7	9.92	4.03	4.07	现场总线仪表(总线安全栅)	台	1.000
030608003 017	现场总线仪表(集线箱)	台	60.14	36.91	1.07	0.4	11.94	4.85	4.97	现场总线仪表(集线箱)	台	1.000
030608003 018	控制站	台	756.91	452.15		26.75	153.25	62.26	62.50			
030608003 019	双重化控制站	台	873.23	521.65		30.85	176.8	71.83	72.10			
030608003 020	三重化控制站	台	989.75	591.26		34.97	200.39	81.41	81.72			
030608003 021	数据采集站 / 监视站	台	756.91	452.15		26.75	153.25	62.26	62.50			
030608003 022	可编程逻辑控制器	台	640.54	382.64		22.63	129.69	52.69	52.89			
030608003 023	工控计算机	台	582.28	347.84		20.58	117.89	47.89	48.08			
030608003 024	工程技术站	台	104.87	62.67		3.68	21.23	8.63	8.66			
030608003	基本操作站	台	756.91	452.15		26.75	153.25	62.26	62.50			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
025												
030608003 026	辅助操作站	台	524.00	313.03		18.51	106.09	43.1	43.27			
030608003 027	复合多功能操作站	台	812.38	486.95		27.05	164.48	66.82	67.08			
030608003 028	自动双机切换装置	台	698.61	417.34		24.68	141.45	57.46	57.68			
030608003 029	半自动双机切换装置	台	727.88	434.8		25.74	147.37	59.87	60.10			
030608003 030	手动双机切换装置	台	756.91	452.15		26.75	153.25	62.26	62.50			
030608005 001	过程计算机功能调试 名称() 型号规格() 终端:5 台以下	套	974.87		111.47	539.94	172.78	70.19	80.49			
030608005 002	过程计算机功能调试 终端:5~8 台	套	1440.65		138.42	816.05	261.14	106.09	118.95			
030608005 003	过程计算机功能调试 终端:8~12 台	套	1832.40		190.73	1027.84	328.91	133.62	151.30			
030608005 004	过程计算机功能调试 终端:12~15 台	套	2438.93		258.62	1364.78	436.73	177.42	201.38			
030608005 005	控制计算机功能调试 终端:5 台以下	套	17994.68	10768.62	111.47	539.94	3618.74	1470.11	1485.80			
030608005 006	控制计算机功能调试 终端:5~8 台	套	29622.08	17830.71	138.42	816.05	5966.96	2424.08	2445.86			
030608005 007	控制计算机功能调试 终端:8~12 台	套	35808.03	21496.76	190.73	1027.84	7207.87	2928.2	2956.63			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608005008	控制计算机功能调试 终端:12~15 台	套	41925.56	24983.64	258.62	1364.78	8431.49	3425.29	3461.74			
030608007001	工业计算机系统调试 脉冲量	点	102.72	52.47	0.19	12.39	20.76	8.43	8.48			
030608007002	工业计算机系统调试 模拟量	点	122.53	63.51	0.18	13.89	24.77	10.06	10.12			
030608007003	工业计算机系统调试 数字量(8 点)	点	57.38	30.28	0.18	5.9	11.58	4.7	4.74			
030608008001	现场总线调试(低速 H1)	套	2289.75	1387.98	0.15	60.67	463.57	188.32	189.06			
030608008002	现场总线调试(高速 H2)	套	4080.47	2467.77	0.32	113.77	826.09	335.6	336.92			
030608010001	在线回路试验 模拟量 A1 点	点	23.18	11.04		3.63	4.69	1.91	1.91			
030608010002	在线回路试验 模拟量 A0 点	点	47.55	23.97		6.11	9.63	3.91	3.93			
030608010003	在线回路试验 数字量 D I 点	点	19.42	6.62		5.67	3.93	1.6	1.60			
030608010004	在线回路试验 数字量 D O 点	点	24.09	12.2		3.04	4.88	1.98	1.99			
030608010005	在线回路试验 脉冲量 P I /P O 点	点	35.77	18.4		4.24	7.24	2.94	2.95			
030608010006	在线回路试验 无线 测控点	点	24.64	14.72		0.87	4.99	2.03	2.03			
030608011001	管理计算机调试 自动 双机切换装置	套	1434.67	847.61	2.83	58.17	289.85	117.75	118.46			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030608011 002	管理计算机调试 半自动双机切换装置	套	1554.70	918.17	2.61	63.71	314.2	127.64	128.37			
030608011 003	管理计算机调试 手动双机切换装置	套	1552.80	928.26	2.3	52.63	313.88	127.52	128.21			
030608013 001	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 16 点以下	套	685.85	398.2		35.75	138.86	56.41	56.63			
030608013 002	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 16~32 点	套	1005.42	583.69		52.45	203.56	82.7	83.02			
030608013 003	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 32~64 点	套	1401.22	813.44		73.13	283.7	115.25	115.70			
030608013 004	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 64~128 点	套	1872.09	1086.83		97.66	379.04	153.98	154.58			
030608013 005	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 128~256 点	套	2293.99	1331.72		119.71	464.46	188.69	189.41			
030608013 006	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 256~512 点	套	2865.30	1660.63		152.28	580.13	235.68	236.58			
030608013 007	DCS 系统试验数据采集和处理过程 A I / D I / P I : 512~1024 点	套	3660.94	2106.79		209.53	741.22	301.12	302.28			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030608013 008	DCS 系统试验数据采集 和处理过程 A I /D I /P I 1024~2048 点	套	4801.62	2763.24		274.8	972.17	394.95	396.46			
030608013 009	DCS 系统试验数据采集 和处理过程 A I /D I /P I 2048~4096 点	套	6589.49	3792.13		377.11	1334.16	542	544.09			
030608013 010	DCS 系统试验数据采集 和处理过程 A I /D I /P I 4096 点以上 每增 加 16 点	套	14.56	8.41		0.8	2.95	1.2	1.20			
030608013 011	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 8 点以下	套	1326.14	759.6		79.46	268.5	109.08	109.50			
030608013 012	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 16 点	套	2103.85	1205.02		126.11	425.96	173.05	173.71			
030608013 013	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 32 点	套	3052.55	1748.43		182.95	618.04	251.08	252.05			
030608013 014	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 64 点	套	4408.16	2524.86		264.23	892.51	362.58	363.98			
030608013 015	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 128 点	套	6088.49	3487.3		364.96	1232.72	500.79	502.72			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030608013 016	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 256 点	套	7876.36	4511.36		472.1	1594.71	647.85	650.34			
030608013 017	DCS 系统试验 信息输出 和控制 过程 A0/D0/P0 256 点以上 每增 1 点	套	22.97	13.14		1.39	4.65	1.89	1.90			
030608017 001	远程监控和数据采集系 统试验 监控中心	套	2184.63	1251.29		130.95	442.32	179.69	180.38			
030608017 002	远程监控和数据采集系 统试验 监控和采集站 点 8 点以下	套	879.01	503.46		52.7	177.97	72.3	72.58			
030608017 003	远程监控和数据采集系 统试验 监控和采集站 点 8~12 点	套	1487.74	852.14		89.17	301.22	122.37	122.84			
030608017 004	远程监控和数据采集系 统试验 监控和采集站 点 12~16 点	套	2321.39	1329.62		139.15	470.01	190.94	191.67			
030608017 005	远程监控和数据采集系 统试验 监控和采集站 点 16~32 点	套	3196.52	1830.87		191.61	647.19	262.92	263.93			
030608017 006	远程监控和数据采集系 统试验 监控和采集站 点 32~50 点	套	4303.90	2465.14		257.98	871.4	354.01	355.37			
030608017 007	远程监控和数据采集系 统试验 监控和采集站 点 50~80 点	套	5896.06	3377.1		353.4	1193.76	484.97	486.83			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030608017 008	远程监控和数据采集系统试验 监控和采集站点 80~120 点	套	7535.43	4316.09		451.66	1525.68	619.81	622.19			
030608017 009	远程监控和数据采集系统试验 监控和采集站点 120 以上 每增 1 点	套	38.22	21.87		2.31	7.74	3.14	3.16			
030608017 010	综合控制系统与其它系统接口试验 与上位机接口	套	73.29	44.27		2.1	14.84	6.03	6.05			
030608017 011	综合控制系统与其它系统接口试验 远程终端	套	86.48	51.63		3.09	17.51	7.11	7.14			
030608017 012	综合控制系统与其它系统接口试验 阴级保护装置	套	115.91	68.87		4.47	23.47	9.53	9.57			
030608017 013	综合控制系统与其它系统接口试验 视频监控 系统	套	70.29	41.74		2.74	14.23	5.78	5.80			
030608017 014	综合控制系统与其它系统接口试验 火灾报警 消防系统	套	128.13	76.13		4.94	25.94	10.54	10.58			
030608017 015	综合控制系统与安全机组系统接口试验	套	37.18	22.19		1.33	7.53	3.06	3.07			
030608017 016	综合控制系统与其它系统接口试验 (I/O 点模 拟量)	点	20.25	12.3		0.51	4.1	1.67	1.67			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030608017 017	综合控制系统与其它系统接口试验(I /O 点数字量)	点	8.12	4.94		0.2	1.64	0.67	0.67			

B.6.9 仪表管路敷设

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030609001 001	碳钢管敷设 焊接 管径 14mm 以下	m	30.56	17.78	1.5	0.52	5.86	2.38	2.52	碳钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609001 002	碳钢管敷设 焊接 管径 14~22mm	m	39.39	22.19	2.19	1.23	7.49	3.04	3.25	碳钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609001 003	碳钢管敷设 焊接 管径 22~32mm	m	43.58	23.95	2.73	1.74	8.22	3.34	3.60	碳钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609001 004	碳钢管敷设 焊接 管径 32~50mm	m	53.46	27.71	3.87	3.45	9.97	4.05	4.41	碳钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.300
030609001 005	碳钢管敷设 丝接 管径 15mm 以下	m	24.78	14.14	1.21	0.7	4.75	1.93	2.05	管材	m	1.000
										碳钢管	m	0.100
030609001 006	碳钢管敷设 丝接 管径 15~20mm	m	27.24	15.33	1.37	0.96	5.21	2.12	2.25	管材	m	1.000
										碳钢管	m	0.100
030609001 007	碳钢管敷设 丝接 管径 20~32mm	m	36.70	20.89	1.61	1.22	7.08	2.87	3.03	管材	m	1.000
										碳钢管	m	0.100
030609001 008	碳钢管敷设 丝接 管径 32~50mm	m	43.16	24.38	2.1	1.48	8.28	3.36	3.56	碳钢管	m	0.100
										管件	套	0.600
030609002 001	高压管 碳钢 管径 15mm 以下	m	36.14	20.76	1.56	1.04	6.97	2.83	2.98	碳钢管	m	0.100
										管件	套	0.400
030609002 002	高压管 不锈钢 管径 15mm 以下	m	41.06	23.99	1.38	1.04	8.01	3.25	3.39	不锈钢管	m	1.020
										管件	套	0.100
030609003 001	不锈钢管敷设 管径 10mm 以下	m	26.87	16.14	0.56	0.47	5.32	2.16	2.22	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.300
030609003 002	不锈钢管敷设 管径 10~14mm	m	41.20	24.38	1.07	0.95	8.11	3.29	3.40	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030609003 003	不锈钢管敷设 管径 14~22mm	m	46.21	26.53	1.34	1.78	9.06	3.68	3.82	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609003 004	不锈钢管敷设 管径 22~32mm	m	50.87	28.94	1.54	2.18	9.96	4.05	4.20	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609003 005	不锈钢管敷设 管径 32~50mm	m	63.12	34.29	2.22	4.12	12.29	4.99	5.21	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.400
030609004 001	紫铜管 管径 10mm 以下	m	12.64	7.71	0.37	0.03	2.48	1.01	1.04	铜管	m	1.010
										仪表接头	套	0.500
030609004 002	紫铜管 管径 10~14mm	m	25.16	14.73	0.97	0.52	4.88	1.98	2.08	铜管	m	1.020
										仪表接头	套	0.300
030609004 003	紫铜管 管径 14~22mm	m	27.83	15.9	1.71	0.52	5.26	2.14	2.30	铜管	m	1.020
										仪表接头	套	0.200
030609004 004	紫铜管 管径 22~32mm	m	34.90	19.07	3.21	0.8	6.36	2.58	2.88	铜管	m	1.010
										仪表接头	套	1.000
030609004 005	黄铜管 管径 32~40mm	m	45.51	23.8	4.37	1.98	8.25	3.35	3.76	铜管	m	1.010
										仪表接头	套	1.000
030609004 006	黄铜管 管径 40~50mm	m	61.98	32.4	5.7	2.88	11.29	4.59	5.12	铜管	m	1.000
										仪表接头	套	0.500
030609004 007	铝管敷设 管径 14mm 以下	m	30.79	17.82	1.3	0.76	5.95	2.42	2.54	铝管	m	1.020
										仪表接头	套	0.300
030609004 008	铝管敷设 管径 14~22mm	m	33.55	19.15	1.82	0.82	6.39	2.6	2.77	铝管	m	1.010
										仪表接头	套	0.400
030609004 009	铝管敷设 管径 22~32mm	m	39.24	21.7	2.4	1.47	7.42	3.01	3.24	铝管	m	1.010
										仪表接头	套	0.400
030609005 001	聚乙烯管 管径 32mm 以下	m	45.99	27.07	1.97	0.67	8.87	3.61	3.80	聚乙烯管	m	0.100
										仪表接头	套	0.600

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										塑料管件	套	1.400
030609006 001	尼龙管缆 单芯 管径 6mm 以内	m	6.91	3.76	0.58	0.21	1.27	0.52	0.57	尼龙管缆	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 002	尼龙管缆 单芯 管径 8mm	m	7.60	4.48	0.14	0.23	1.51	0.61	0.63	尼龙管缆	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 003	尼龙管缆 单芯 管径 10mm	m	10.47	6.28	0.15	0.24	2.09	0.85	0.86	尼龙管缆	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 004	尼龙管缆 7芯 管径6mm 以内	m	15.75	9.57	0.16	0.29	3.15	1.28	1.30	尼龙管缆	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 005	铜管缆 单芯 管径 6mm 以内	m	6.27	3.73	0.26	0.06	1.21	0.49	0.52	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006 006	铜管缆 单芯 管径 8mm	m	10.73	6.25	0.28	0.34	2.11	0.86	0.89	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006 007	铜管缆 单芯 管径 10mm	m	10.95	6.38	0.29	0.35	2.15	0.88	0.90	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.200
030609006 008	铜管缆 7芯 管径 6mm 以内	m	15.63	9.15	0.35	0.5	3.09	1.25	1.29	铜管	m	1.030
										仪表接头	套	0.800
030609006 009	不锈钢管缆 单芯 管径 6mm 以内	m	14.00	8.34	0.29	0.31	2.77	1.13	1.16	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 010	不锈钢管缆 单芯 管径 8mm	m	14.69	8.65	0.48	0.31	2.87	1.17	1.21	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 011	不锈钢管缆 单芯 管径 10mm	m	15.02	8.81	0.51	0.34	2.93	1.19	1.24	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.200
030609006 012	不锈钢管缆 7芯 管径 6mm 以内	m	19.45	11.4	0.61	0.48	3.8	1.55	1.61	不锈钢管	m	0.100
										仪表接头	套	0.800

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030609007 001	仪表设备与管路伴热 不锈钢伴热管 (管径 10mm 以下)	m	22.20	13.28	0.1	0.7	4.47	1.82	1.83	不锈钢管	m	0.100
030609007 002	仪表设备与管路伴热 碳钢伴热管 (管径 22mm 以下)	m	31.65	18.62	1.09	0.65	6.17	2.51	2.61	不锈钢管	m	0.100
030609007 003	仪表设备与管路伴热 铜管伴热管 (管径 10mm 以下)	m	13.12	7.76	0.13	0.45	2.63	1.07	1.08	不锈钢管	m	0.100
030609007 004	仪表设备与管路伴热 铜管伴热管 (管径 22mm 以下)	m	46.66	18.08	15.74	0.59	5.97	2.43	3.85	不锈钢管	m	0.100
030609007 005	电伴热带/伴热电缆	m	33.47	18.3	3.96	0.15	5.9	2.4	2.76	电热带	m	5.020
										绝缘材料:复合丁晴	m	1.100
030609007 006	伴热元件	根	122.78	69.71	10.88	0.47	22.46	9.12	10.14	管状电热带	根	1.000
030609008 001	压力表	块	94.10	53.1	9.34		16.99	6.9	7.77	压力表	块	1.000
030609008 002	变送器调节阀	台	229.29	101.26	63.54		32.4	13.16	18.93	变送器调节阀	台	1.000
030609008 003	仪表附件	套	22.28	10.62	5.04		3.4	1.38	1.84	仪表附件	套	1.000
030609008 004	孔板	块	73.54	32.07	20.97		10.26	4.17	6.07	仪表孔板	块	1.000
030609008	仪表阀门	个	78.40	42.9	9.72		13.73	5.58	6.47	仪表阀门	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005												
030609008 006	仪表管路	m	16.09	9.12	1.53		2.92	1.19	1.33	管材	m	0.100
030609009 001	伴热一体化管缆 单芯	m	35.32	19.6	1.66	1.6	6.78	2.76	2.92	管材	m	1.030
										仪表接头	套	0.400

B.6.10 仪表盘、箱、柜及附件安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030610001001	大型通道盘	台	2066.31	856.76	45.7	419.1	408.28	165.86	170.61	大型通道盘	台	1.000
030610001002	柜式、框架式盘	台	1256.82	601.46	37.55	167.85	246.18	100.01	103.77	柜式、框架式盘	台	1.000
030610001003	组合式盘台	台	1634.27	756.03	38.22	251.63	322.45	131	134.94	组合式盘台	台	1.000
030610001004	屏式盘	台	551.79	240.37	17.31	96.82	107.9	43.83	45.56	屏式盘	台	1.000
030610001005	半模拟盘	台	423.43	242.9	4.8	21.7	84.67	34.4	34.96	半模拟盘	台	1.000
030610001006	操作台	台	875.02	372.44	19.68	167.62	172.82	70.21	72.25	操作台	台	1.000
030610001007	挂式盘	台	212.66	119.56	12.56	6.33	40.28	16.37	17.56	挂式盘	台	1.000
030610001008	盘、柜转角板、侧壁板	台	202.43	97.58	3.34	28.2	40.25	16.35	16.71	盘、柜转角板、侧壁板	台	1.000
030610001009	保护(温)箱	台	323.05	169.5	14.16	25.14	62.28	25.3	26.67	保护(温)箱	台	1.000
030610001010	接线箱 端子数 14 对以下	台	238.80	110.41	14.37	30.77	45.18	18.35	19.72	接线箱	个	1.000
030610001011	接线箱 端子数 14~48 对	台	491.46	254.04	19.23	43.65	95.26	38.7	40.58	接线箱	个	1.000
030610001012	接线箱 端子数 48~60 对	台	679.07	359.93	31.4	48.07	130.56	53.04	56.07	接线箱	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030610001013	接管箱 出口点 5 点以下	台	293.72	155.31	7.11	25.63	57.9	23.52	24.25	接管箱	台	1.000
030610001014	接管箱 出口点 5~12 点	台	442.19	245.21	12.24	26.13	86.83	35.27	36.51	接管箱	台	1.000
030610001015	接管箱 出口点 12~19 点	台	497.55	276.12	17.49	26.62	96.88	39.36	41.08	接管箱	台	1.000
030610001016	供电箱	台	330.60	168.87	18.61	27.47	62.83	25.52	27.30	供电箱	台	1.000
030610002001	盘柜照明罩	个	128.17	54.99	2.01	24.72	25.51	10.36	10.58	盘柜照明罩	个	1.000
030610002002	盘内汇线槽安装	m	30.32	18.21	1.41		5.83	2.37	2.50	汇线槽	m	1.010
030610002003	盘内汇流排制作	m	99.08	54.57	8.17	2.48	18.26	7.42	8.18	铜母排 TMY25×3	m	1.030
030610002004	盘内汇流排安装	m	33.91	15.88	8.09		5.08	2.06	2.80	铜母排	m	1.000
030610002005	稳压稳频供电源	个	90.08	49.95	9.6	0.42	16.12	6.55	7.44	稳压稳频供电源	个	1.000
030610002006	冷端温度补偿器	个	58.61	36.59	0.71		11.71	4.76	4.84	冷端温度补偿器	个	1.000
030610002007	多点切换开关	个	57.03	32.81	4.07	0.46	10.65	4.33	4.71	多点切换开关	个	1.000
030610002008	盘上其他元件安装	个	4.91	2.94	0.2	0.02	0.95	0.39	0.41	盘上其他元件	个	0.010
030610002009	减震器制作	个	456.74	248.68	14.16	30.54	89.35	36.3	37.71	型钢	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030610002 010	减震器安装	个	172.14	105.99	3.41	0.58	34.1	13.85	14.21	减震器	个	1.000
030610002 011	仪表盘开孔 80×160 以内	个	85.82	49.32	7.22		15.78	6.41	7.09			
030610002 012	控制室密封 密封剂	t	5.56	3	0.04	0.49	1.12	0.45	0.46	密封剂	kg	1.000
030610002 013	端子板校接线 直压式	头	5.02	3	0.2	0.04	0.97	0.4	0.41			
030610002 014	端子板校接线 端头压接式	头	7.52	3.84	1.28	0.04	1.24	0.5	0.62			
030610002 015	端子板校接线 锡焊式	头	6.89	4.19	0.19	0.04	1.35	0.55	0.57			
030610002 016	专用插头安装校线	个	18.07	10.81	0.62	0.2	3.52	1.43	1.49			
030610002 017	盘柜接线检查	头	2.98	1.7	0.21	0.03	0.56	0.23	0.25			

B.6.11 仪表附件安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611001001	钢碳焊接式阀门 DN50 以下	个	62.81	36.07	0.87	3.07	12.52	5.09	5.19	阀门	个	1.000
030611001002	不锈钢焊接式阀门 DN50 以下	个	76.26	43.43	1.45	3.82	15.12	6.14	6.30	阀门	个	1.000
030611001003	法兰式阀门 DN50 以下	个	40.98	22.4	4.89	0.16	7.22	2.93	3.38	阀门	个	1.000
030611001004	碳钢取压球阀 DN32 以下	个	44.26	26.71	0.81	0.74	8.78	3.57	3.65	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	1.000
030611001005	不锈钢取压球阀 DN32 以下	个	51.31	29.97	1.26	1.62	10.11	4.11	4.24	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	1.000
030611001006	卡套式阀门	个	24.18	15.14	0.23		4.84	1.97	2.00	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001007	碳钢外螺纹阀门(碳钢)	个	53.51	30.39	1.34	2.54	10.54	4.28	4.42	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001008	不锈钢外螺纹阀门(不锈钢)	个	62.14	36.91	1.06	1.67	12.35	5.02	5.13	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001009	碳钢内螺纹阀门(碳钢)	个	40.16	23.24	1.15	1.37	7.88	3.2	3.32	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001010	不锈钢内螺纹阀门(不锈钢)	个	51.48	30.39	0.74	1.67	10.26	4.17	4.25	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001011	气源球阀	个	17.56	10.73	0.12	0.3	3.53	1.43	1.45	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	2.000
030611001012	三阀组、五阀组(碳钢)	个	71.37	41.11	1.65	2.91	14.09	5.72	5.89	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	5.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611001 013	三阀组、五阀组 (不锈钢)	个	81.79	47.32	1.12	3.66	16.31	6.63	6.75	阀门	个	1.000
										仪表接头	套	5.000
030611001 014	高压角阀 DN6	个	50.23	31.23	0.49	0.21	10.06	4.09	4.15	阀门	个	1.000
										高压管件	套	2.000
										高压螺栓	套	4.000
										透镜垫	套	2.000
030611001 015	表用阀门研磨	个	40.62	21.45	5.38	0.54	7.04	2.86	3.35			
030611002 001	双杆吊架安装	对	123.89	65.3	3.78	10.48	24.25	9.85	10.23	双杆吊架	对	1.000
030611002 002	电缆穿墙密封架安装	个	432.52	269.81	2.21	2.33	87.08	35.38	35.71	穿墙密封架	个	1.000
030611002 003	冲孔板/槽安装	m	43.53	24.5	1.03	2.33	8.59	3.49	3.59	冲孔板	m	1.000
030611002 004	仪表立柱制作安装	根	165.37	101.04	4.14	0.74	32.57	13.23	13.65	仪表立柱 2"×1500	个	1.000
										钢板 10mm	kg	3.930
030611002 005	混凝土基础 400×400	个	398.75	192.77	69.12	11.86	65.48	26.6	32.92			
030611002 006	辅助容器制作	个	462.00	271.08	13.1	12.19	90.65	36.83	38.15			
030611002 007	辅助容器安装	个	123.50	73.61	6.56		23.56	9.57	10.20	仪表接头	套	3.000
030611002 008	气源分配器制作 (供气 12 点)	个	504.41	293.47	15.96	14.67	98.6	40.06	41.65	管材	m	1.000
										仪表接头	套	12.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030611002009	气源分配器安装(供气12点)	个	176.24	85.8	36.85	0.3	27.55	11.19	14.55			
030611002010	水封制作安装	个	402.05	229.02	19.88	11.65	77.01	31.29	33.20			
030611002011	排污漏斗制作安装	个	136.26	76.34	10.1	2.91	25.36	10.3	11.25			
030611002012	防雨罩制作安装	t	19.50	11.48	0.73	0.35	3.79	1.54	1.61	钢板 1.0~1.5mm	kg	1.040
030611002013	取源部件配合安装	个	16.86	9.46	1.75		3.03	1.23	1.39	取源部件	套	1.000
030611002014	碳钢温度计套管安装	个	60.27	34.49	1.8	2.4	11.8	4.8	4.98	温度计套管	个	1.000
030611002015	不锈钢温度计套管安装	个	79.72	43.95	4.22	3.58	15.21	6.18	6.58	温度计套管	个	1.000
030611002016	碳钢压力表弯制作	个	28.87	17.27	1.21	0.16	5.58	2.27	2.38	仪表接头	套	2.000
										无缝钢管	m	0.700
030611002017	不锈钢压力表弯制作	个	35.15	21.04	1.29	0.31	6.83	2.78	2.90	仪表接头	套	2.000
										不锈钢管	m	0.700
030611002018	压力表弯安装	套	10.17	6.29	0.21		2.01	0.82	0.84	压力表表弯	个	1.000
030611002019	均压环制作安装(方型)	套	1315.04	816.81	19.71	1.64	261.9	106.4	108.58	无缝钢管	m	1.600
										焊接钢管	m	12.400
										管件	套	18.000
										丝堵 DN20	个	16.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030611002 020	均压环制作安装(圆型)	套	1830.73	1145.08	16.83	1.64	366.95	149.07	151.16	无缝钢管	m	1.600
										焊接钢管	m	10.350
										管件	套	16.000
										丝堵 DN20	个	10.000

B. 6. 12 工厂对讲系统

B.7 通风空调工程

B.7.1 通风空调设备及部件制作安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701001001	空气加热器(冷却器)安装 质量≤100kg	台	257.67	116.78	55.54	7.95	39.91	16.21	21.28	空气加热器(冷却器)	台	1.000
030701001002	空气加热器(冷却器)安装 100kg<质量≤200kg	台	375.94	150.84	68.19	39.99	61.07	24.81	31.04	空气加热器(冷却器)	台	1.000
030701001003	空气加热器(冷却器)安装 200kg<质量≤400kg	台	554.20	235.92	99.58	46.05	90.23	36.66	45.76	空气加热器(冷却器)	台	1.000
030701002001	除尘设备安装 质量≤200kg	台	514.38	316.38	6.58	4.54	102.69	41.72	42.47	除尘设备	台	1.000
030701002002	除尘设备安装 200kg<质量≤500kg	台	1034.69	619.05	6.58	31.07	208.04	84.52	85.43	除尘设备	台	1.000
030701002003	除尘设备安装 500kg<质量≤1000kg	台	2746.46	1661.91	6.58	71.27	554.62	225.31	226.77	除尘设备	台	1.000
030701002004	除尘设备安装 1000kg<质量≤3000kg	台	5577.55	3403.38	6.58	121.06	1127.82	458.18	460.53	除尘设备	台	1.000
030701003001	吊式空调器安装 冷量≤15kW	台	515.42	156.19	191.11	38.12	62.18	25.26	42.56	吊式空调器	台	1.000
030701003002	吊式空调器安装 15kW<冷量≤30kW	台	660.15	229.48	210.79	42.83	87.14	35.4	54.51	吊式空调器	台	1.000
030701003003	吊式空调器安装 30kW<冷量≤50kW	台	1095.55	484.2	233.75	47.76	170.23	69.15	90.46	吊式空调器	台	1.000
030701003004	吊式空调器安装 50kW<冷量≤100kW	台	1595.32	706.23	353.86	59.11	244.91	99.49	131.72	吊式空调器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701003 005	吊式空调器安装 100kW<冷量>100kW	台	1905.55	873.14	382.76	68.55	301.34	122.42	157.34	吊式空调器	台	1.000
030701003 006	落地式空调器安装 冷 量≤100kW	台	984.92	495.82	119.34	45.05	173.08	70.31	81.32	落地式空调 器	台	1.000
030701003 007	落地式空调器安装 100kW<冷量≤220kW	台	1707.98	946.24	122.49	49.94	318.78	129.5	141.03	落地式空调 器	台	1.000
030701003 008	落地式空调器安装 220kW<冷量≤350kW	台	2146.31	1189.61	161.04	57.32	399.02	162.1	177.22	落地式空调 器	台	1.000
030701003 009	落地式空调器安装 350kW<冷量≤500kW	台	2447.58	1365.78	165.09	68.98	459.12	186.52	202.09	落地式空调 器	台	1.000
030701003 010	落地式空调器安装 500kW<冷量>500kW	台	3479.66	2006.9	169.59	77.76	667.09	271.01	287.31	落地式空调 器	台	1.000
030701003 011	分体壁挂式室外机安装	台	275.69	128.31	60.26	4.57	42.52	17.27	22.76	分体壁挂式 室外机	台	1.000
030701003 012	分体壁挂式室内机安装	台	148.35	91.72	1.8	0.9	29.64	12.04	12.25	分体壁挂式 室外机	台	1.000
030701003 013	分体落地式室外机安装	台	183.51	110.79	6.41	0.9	35.74	14.52	15.15	分体壁挂式 室外机	台	1.000
030701003 014	分体落地式室内机安装	台	123.03	72.65	6.22	0.9	23.54	9.56	10.16	分体壁挂式 室外机	台	1.000
030701003 015	分段组合式空调器安装 风量≤4000m³/h	台	1602.35	766.16	89	186.29	304.78	123.82	132.30	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003 016	分段组合式空调器安装 4000m³/h<风量≤ 10000m³/h	台	2839.41	1435.34	89.18	299.68	555.21	225.55	234.45	分段组合式 空调器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701003017	分段组合式空调器安装 10000m ³ /h<风量≤ 20000m ³ /h	台	4893.49	2572.83	124.85	437.23	963.22	391.31	404.05	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003018	分段组合式空调器安装 20000m ³ /h<风量≤ 30000m ³ /h	台	7554.95	4211.31	125.12	482.5	1502.02	610.2	623.80	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003019	分段组合式空调器安装 30000m ³ /h<风量≤ 40000m ³ /h	台	9914.95	5647.84	125.39	538.98	1979.78	804.29	818.67	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003020	分段组合式空调器安装 40000m ³ /h<风量≤ 60000m ³ /h	台	14750.47	8527.6	160.97	694.17	2950.97	1198.83	1217.93	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003021	分段组合式空调器安装 60000m ³ /h<风量≤ 80000m ³ /h	台	19507.08	11512.26	161.33	718.82	3913.95	1590.04	1610.68	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003022	分段组合式空调器安装 80000m ³ /h<风量≤ 100000m ³ /h	台	25937.21	15541.95	161.6	757.37	5215.78	2118.91	2141.60	分段组合式 空调器	台	1.000
030701003023	恒温恒湿机(精密空调 机)安装 冷量≤25kW	台	958.10	527.61	77.47	25.16	176.89	71.86	79.11	恒温恒湿机 (精密空调 机)	台	1.000
030701003024	恒温恒湿机(精密空调 机)安装 25kW<冷量≤ 50kW	台	1384.79	791.86	77.47	30.88	263.28	106.96	114.34	恒温恒湿机 (精密空调 机)	台	1.000
030701003025	恒温恒湿机(精密空调 机)安装 50kW<冷量≤	台	2023.94	1189.61	77.65	37.41	392.65	159.51	167.11	恒温恒湿机 (精密空调	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	100kW									机)		
030701003 026	恒温恒湿机(精密空调机)安装 100kW<冷量≤150kW	台	2638.38	1543.77	113.05	47.59	509.24	206.88	217.85	恒温恒湿机(精密空调机)	台	1.000
030701003 027	恒温恒湿机(精密空调机)安装 150kW<冷量≤250kW	台	3546.53	2106.79	113.32	58.99	693.05	281.55	292.83	恒温恒湿机(精密空调机)	台	1.000
030701003 028	空气幕吊式安装 长度≤900mm	台	206.96	104.79	34.31	2.49	34.33	13.95	17.09	吊式空气幕	台	1.000
030701003 029	空气幕吊式安装 900mm<长度≤1200mm	台	247.74	120.23	47.93	3.46	39.58	16.08	20.46	吊式空气幕	台	1.000
030701003 030	空气幕吊式安装 1200mm<长度≤1500mm	台	300.50	138.39	68.54	4.47	45.72	18.57	24.81	吊式空气幕	台	1.000
030701003 031	空气幕墙上安装 长度≤900mm	台	118.80	70.83	5.63	0.45	22.81	9.27	9.81	墙上空气幕	台	1.000
030701003 032	空气幕墙上安装 900mm<长度≤1200mm	台	131.77	77.19	8.32	0.45	24.84	10.09	10.88	墙上空气幕	台	1.000
030701003 033	空气幕墙上安装 1200mm<长度≤1500mm	台	146.39	84.45	11.19	0.45	27.17	11.04	12.09	墙上空气幕	台	1.000
030701004 001	风机盘管吊顶式安装	台	226.97	115.06	34.03	5.08	38.44	15.62	18.74	风机盘管	台	1.000
030701004 002	风机盘管落地式安装	台	95.72	56.21	5.66	0.45	18.13	7.37	7.90	风机盘管	台	1.000
030701004 003	风机盘管壁挂式安装	台	132.03	82	1.58	0.45	26.38	10.72	10.90	风机盘管	台	1.000
030701004	风机盘管卡式嵌入式安	台	243.76	126.59	32.71	5.08	42.13	17.12	20.13	风机盘管	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
004	装											
030701004005	4#离心式通风机落地式安装	台	383.71	169.81	92.03	9.5	57.38	23.31	31.68	落地式 4#离心式通风机	台	1.000
030701004006	6#离心式通风机落地式安装	台	685.95	354.52	93.17	15.23	118.32	48.07	56.64	落地式 6#离心式通风机	台	1.000
030701004007	8#离心式通风机落地式安装	台	1200.78	669.81	97.29	22.84	221.65	90.04	99.15	落地式 8#离心式通风机	台	1.000
030701004008	12#离心式通风机落地式安装	台	2301.98	1323.74	151.06	28.57	432.74	175.8	190.07	落地式 12#离心式通风机	台	1.000
030701004009	16#离心式通风机落地式安装	台	3683.54	2176.81	176.12	32.34	706.93	287.19	304.15	落地式 16#离心式通风机	台	1.000
030701004010	20#离心式通风机落地式安装	台	5146.32	3094.26	180.28	37.54	1002.18	407.13	424.93	落地式 20#离心式通风机	台	1.000
030701004011	4#离心式通风机吊式安装	台	624.42	257.45	172.58	18.6	88.34	35.89	51.56	吊式 4#离心式通风机	台	1.000
030701004012	6#离心式通风机吊式安装	台	977.52	452.05	204.97	25.08	152.68	62.03	80.71	吊式 6#离心式通风机	台	1.000
030701004013	8#离心式通风机吊式安装	台	1701.96	839.36	287.87	38.96	281.06	114.18	140.53	吊式 8#离心式通风机	台	1.000
030701004014	12#离心式通风机吊式安装	台	2916.95	1542.23	367.29	50.05	509.53	207	240.85	吊式 12#离心式通风机	台	1.000
030701004015	16#离心式通风机吊式安装	台	4434.28	2437.16	448.44	59.19	798.83	324.53	366.13	吊式 16#离心式通风机	台	1.000
030701004016	20#离心式通风机吊式安装	台	6007.83	3388.3	501.28	67.21	1105.76	449.22	496.06	吊式 20#离心式通风机	台	1.000
030701004	5#轴流式通风机落地式	台	329.18	149.84	77.19	5.2	49.61	20.16	27.18	落地式 5#轴	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
017	安装									流式通风机		
030701004 018	7#轴流式通风机落地式安装	台	533.38	277.61	77.19	6.63	90.96	36.95	44.04	落地式 7#轴流式通风机	台	1.000
030701004 019	10#轴流式通风机落地式安装	台	958.50	540.41	77.19	12.81	177.03	71.92	79.14	落地式 10#轴流式通风机	台	1.000
030701004 020	16#轴流式通风机落地式安装	台	1815.48	1075.46	77.19	19.98	350.54	142.41	149.90	落地式 16#轴流式通风机	台	1.000
030701004 021	20#轴流式通风机落地式安装	台	3097.20	1877.95	77.19	28.45	610.05	247.83	255.73	落地式 20#轴流式通风机	台	1.000
030701004 022	5#轴流式通风机吊式安装	台	554.38	223.57	168.51	10.98	75.06	30.49	45.77	吊式 5#轴流式通风机	台	1.000
030701004 023	7#轴流式通风机吊式安装	台	766.29	331.18	201.52	14.68	110.68	44.96	63.27	吊式 7#轴流式通风机	台	1.000
030701004 024	10#轴流式通风机吊式安装	台	1342.23	627.04	284.15	26.23	209.05	84.93	110.83	吊式 10#轴流式通风机	台	1.000
030701004 025	16#轴流式通风机吊式安装	台	2438.96	1255.36	361.1	38.76	414.12	168.24	201.38	吊式 16#轴流式通风机	台	1.000
030701004 026	20#轴流式通风机吊式安装	台	3956.06	2147.66	439.68	52.15	703.94	285.98	326.65	吊式 20#轴流式通风机	台	1.000
030701004 027	6#混(斜)流式通风机落地式安装	台	370.37	161.37	92.03	9.5	54.68	22.21	30.58	落地式 6#混(斜)流式通风机	台	1.000
030701004 028	8#混(斜)流式通风机落地式安装	台	657.90	336.72	93.26	15.23	112.62	45.75	54.32	落地式 8#混(斜)流式通风机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701004 029	10#混(斜)流式通风机 落地式安装	台	1184.56	659.55	97.29	22.84	218.36	88.71	97.81	落地式 10#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 030	12#混(斜)流式通风机 落地式安装	台	2197.35	1257.54	151.06	28.57	411.56	167.19	181.43	落地式 12#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 031	16#混(斜)流式通风机 落地式安装	台	3511.46	2067.93	176.12	32.34	672.09	273.04	289.94	落地式 16#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 032	20#混(斜)流式通风机 落地式安装	台	4901.75	2939.52	180.28	37.54	952.66	387.02	404.73	落地式 20#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 033	6#混(斜)流式通风机吊 式安装	台	604.02	244.55	172.58	18.6	84.21	34.21	49.87	吊式 6#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 034	8#混(斜)流式通风机吊 式安	台	941.64	429.35	204.96	25.08	145.42	59.08	77.75	吊式 8#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 035	10#混(斜)流式通风机 吊式安装	台	1635.65	797.4	287.87	38.96	267.64	108.73	135.05	吊式 10#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 036	12#混(斜)流式通风机 吊式安装	台	2795.09	1465.13	367.29	50.05	484.86	196.97	230.79	吊式 12#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 037	16#混(斜)流式通风机 吊式安装	台	4241.66	2315.29	448.44	59.19	759.83	308.68	350.23	吊式 16#混 (斜)流式通	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										风机		
030701004 038	20#混(斜)流式通风机 吊式安装	台	5740.02	3218.85	501.28	67.21	1051.54	427.19	473.95	吊式 20#混 (斜)流式通 风机	台	1.000
030701004 039	风机箱落地式安装 风 量≤5000m3/h	台	341.90	151.56	78.06	10.93	52	21.12	28.23	落地式风机 箱	台	1.000
030701004 040	风机箱落地式安装 5000m3/h<风量≤ 10000m3/h	台	471.10	229.02	78.04	15.23	78.16	31.75	38.90	落地式风机 箱	台	1.000
030701004 041	风机箱落地式安装 10000m3/h<风量≤ 20000m3/h	台	756.08	401.29	78.66	22.84	135.72	55.14	62.43	落地式风机 箱	台	1.000
030701004 042	风机箱落地式安装 20000m3/h<风量≤ 30000m3/h	台	1126.34	628.95	79.28	29.02	210.55	85.54	93.00	落地式风机 箱	台	1.000
030701004 043	风机箱吊式安装 风量 ≤5000m3/h	台	547.76	201.23	183.77	18.6	70.35	28.58	45.23	吊式风机箱	台	1.000
030701004 044	风机箱吊式安装 5000m3/h<风量≤ 10000m3/h	台	778.64	316.2	219.49	25.08	109.21	44.37	64.29	吊式风机箱	台	1.000
030701004 045	风机箱吊式安装 10000m3/h<风量≤ 20000m3/h	台	1276.04	552.03	313.74	38.96	189.12	76.83	105.36	吊式风机箱	台	1.000
030701004 046	风机箱吊式安装 20000m3/h<风量≤ 30000m3/h	台	1862.33	847.8	406.68	50.05	287.31	116.72	153.77	吊式风机箱	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701004 047	3. 6#屋顶式通风机安装	台	167. 97	92. 63	18. 48	0. 9	29. 93	12. 16	13. 87	3. 6#屋顶式通风机	台	1. 000
030701004 048	4. 5#屋顶式通风机安装	台	200. 43	112. 6	18. 66	1. 35	36. 46	14. 81	16. 55	4. 5#屋顶式通风机	台	1. 000
030701004 049	6. 3#屋顶式通风机安装	台	247. 09	141. 66	18. 93	1. 62	45. 85	18. 63	20. 40	6. 3#屋顶式通风机	台	1. 000
030701004 050	无动力屋顶排风球安装 风球直径 $\leq 300\text{mm}$	台	173. 62	76. 1	47. 63	0. 9	24. 64	10. 01	14. 34	无动力屋顶排风球	台	1. 000
030701004 051	无动力屋顶排风球安装 $300\text{mm} < \text{风球直径} \leq 400\text{mm}$	台	211. 67	92. 44	58. 2	1. 35	30. 01	12. 19	17. 48	无动力屋顶排风球	台	1. 000
030701004 052	无动力屋顶排风球安装 $400\text{mm} < \text{风球直径} \leq 500\text{mm}$	台	263. 19	116. 24	70. 69	1. 53	37. 69	15. 31	21. 73	无动力屋顶排风球	台	1. 000
030701004 053	诱导风机安装 风量 $\leq 1350\text{m}^3/\text{h}$	台	348. 73	203. 23	22. 29	2. 04	65. 69	26. 69	28. 79	诱导风机	台	1. 000
030701004 054	诱导风机安装 $1350\text{m}^3/\text{h} < \text{风量} \leq 3000\text{m}^3/\text{h}$	台	564. 09	301. 04	72. 85	5. 62	98. 13	39. 87	46. 58	诱导风机	台	1. 000
030701004 055	诱导风机安装 $3000\text{m}^3/\text{h} < \text{风量} \leq 6000\text{m}^3/\text{h}$	台	759. 81	398. 29	107. 4	8. 38	130. 13	52. 87	62. 74	诱导风机	台	1. 000
030701004 056	6. 3#射流风机安装	台	944. 47	439. 52	217. 03	8. 38	143. 33	58. 23	77. 98	6. 3#射流风机	台	1. 000
030701004 057	9#射流风机安装	台	1455. 66	748. 27	234. 34	11. 13	243. 01	98. 72	120. 19	9#射流风机	台	1. 000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701004058	10#射流风机安装	台	2232.28	1220.49	254.6	16.31	395.78	160.78	184.32	10#射流风机	台	1.000
030701004059	12.5#射流风机安装	台	3775.76	2166.73	288.59	23.21	700.78	284.69	311.76	12.5#射流风机	台	1.000
030701004060	无动力进风器墙壁式安装 接管直径Φ110	台	131.43	73.56	11.96	1.35	23.97	9.74	10.85	无动力进风器	台	1.000
030701004061	无动力进风器墙壁式安装 接管直径Φ116	台	140.42	77.19	14.61	1.58	25.21	10.24	11.59	无动力进风器	台	1.000
030701004062	无动力进风器墙壁式安装 接管直径Φ250	台	149.40	80.82	17.26	1.8	26.44	10.74	12.34	无动力进风器	台	1.000
030701005001	活塞式制冷机组安装 冷量≤100kW	台	2758.63	1031.69	135.57	620.23	528.61	214.75	227.78	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005002	活塞式制冷机组安装 100kW<冷量≤150kW	台	3042.66	1210.95	135.57	620.68	586.12	238.11	251.23	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005003	活塞式制冷机组安装 150kW<冷量≤200kW	台	3665.92	1433.25	141.68	788.51	710.96	288.83	302.69	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005004	活塞式制冷机组安装 200kW<冷量≤250kW	台	4271.76	1806.3	147.61	794.69	832.32	338.13	352.71	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005005	活塞式制冷机组安装 250kW<冷量≤300kW	台	5150.08	2182.53	156.2	968.26	1008.25	409.6	425.24	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005006	活塞式制冷机组安装 300kW<冷量≤450kW	台	5625.11	2446.06	199.62	975.34	1094.85	444.78	464.46	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005007	活塞式制冷机组安装 450kW<冷量≤580kW	台	7528.96	3470.21	203.73	1152.94	1479.41	601.01	621.66	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005008	活塞式制冷机组安装 580kW<冷量≤780kW	台	8494.77	3884.49	227.51	1333.34	1669.71	678.32	701.40	活塞式制冷机组	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701005009	活塞式制冷机组安装 780kW<冷量≤900kW	台	9602.74	4275.33	234.47	1638.72	1892.5	768.83	792.89	活塞式制冷机组	台	1.000
030701005010	螺杆式制冷机组安装 冷量≤350kW	台	4577.78	2155.65	163.86	627.76	890.69	361.84	377.98	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005011	螺杆式制冷机组安装 350kW<冷量≤500kW	台	5265.82	2506.08	174.16	705.56	1027.72	417.51	434.79	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005012	螺杆式制冷机组安装 500kW<冷量≤700kW	台	6807.00	3256.45	225.2	895.1	1328.5	539.7	562.05	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005013	螺杆式制冷机组安装 700kW<冷量≤1150kW	台	10097.32	5106.43	235.1	1120.12	1992.5	809.45	833.72	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005014	螺杆式制冷机组安装 1150kW<冷量≤1600kW	台	12125.04	6046.4	317.16	1406.52	2384.93	968.88	1001.15	螺杆式制冷机组	台	1.000
030701005015	离心式制冷机组安装 冷量≤1410kW	台	12237.72	6586.81	248	985.1	2423.01	984.35	1010.45	离心式制冷机组	台	1.000
030701005016	离心式制冷机组安装 1410kW<冷量≤2110kW	台	14755.70	8054.21	249.13	1110.07	2932.57	1191.36	1218.36	离心式制冷机组	台	1.000
030701005017	离心式制冷机组安装 2110kW<冷量≤3000kW	台	17563.20	9519.61	362.01	1343.16	3476.09	1412.16	1450.17	离心式制冷机组	台	1.000
030701005018	离心式制冷机组安装 3000kW<冷量≤3600kW	台	23142.28	12692.15	364.42	1698.9	4605.14	1870.84	1910.83	离心式制冷机组	台	1.000
030701005019	离心式制冷机组安装 3600kW<冷量≤4000kW	台	25774.64	13784.96	372.57	2266	5136.31	2086.62	2128.18	离心式制冷机组	台	1.000
030701005020	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 冷量≤56kW	台	2186.23	879.95	98.64	435.28	420.87	170.98	180.51	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030701005021	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 56kW< 冷量≤100kW	台	2811.10	1270.89	104.39	435.73	546.12	221.86	232.11	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005022	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 100kW< 冷量≤150kW	台	4108.29	1896.93	148.1	600.29	799.11	324.64	339.22	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005023	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 150kW< 冷量≤250kW	台	5072.96	2446.06	219.62	612.2	978.64	397.57	418.87	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005024	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 250kW< 冷量≤500kW	台	7772.11	3884.49	349.09	792.26	1496.56	607.98	641.73	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005025	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 500kW< 冷量≤800kW	台	11257.92	5660.19	515.41	1107.37	2165.62	879.78	929.55	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005026	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 800kW< 冷量≤1200kW	台	12938.33	6391.66	668.98	1333.2	2471.96	1004.23	1068.30	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005027	热泵式(风冷模块式)制冷机组安装 1200kW<冷量≤1800kW	台	16279.64	7985.83	965.3	1648.75	3083.07	1252.5	1344.19	热泵式(风冷模块式)制冷机组	台	1.000
030701005028	多联式制冷机组室外机安装 冷量≤30kW	台	760.44	389.57	95.01	26.04	133	54.03	62.79	多联式制冷机组室外机	台	1.000
030701005029	多联式制冷机组室外机安装 30kW<冷量≤50kW	台	1068.30	584.36	95.01	26.04	195.33	79.35	88.21	多联式制冷机组室外机	台	1.000
030701005	多联式制冷机组室外机	台	1535.42	876.59	99.83	26.04	288.84	117.34	126.78	多联式制冷	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030	安装 50kW<冷量≤90kW									机组室外机		
030701005 031	多联式制冷机组室外机 安装 90kW<冷量≤ 140kW	台	2292.41	1314.93	140.39	38.68	433.16	175.97	189.28	多联式制冷 机组室外机	台	1.000
030701005 032	多联式制冷机组室外机 安装 140kW<冷量≤ 200kW	台	3453.40	2009.63	185.85	47.2	658.19	267.39	285.14	多联式制冷 机组室外机	台	1.000
030701005 033	冷却塔安装 设备处理 水量≤30m³/h	台	1841.97	881.77	211.68	137.68	326.22	132.53	152.09	冷却塔	台	1.000
030701005 034	冷却塔安装 30m³/h<设 备处理水量≤50m³/h	台	2018.23	957.14	263.44	138.13	350.49	142.39	166.64	冷却塔	台	1.000
030701005 035	冷却塔安装 50m³/h<设 备处理水量≤70m³/h	台	2481.35	1068.83	335.81	269.56	428.28	173.99	204.88	冷却塔	台	1.000
030701005 036	冷却塔安装 70m³/h<设 备处理水量≤100m³/h	台	3077.03	1167.82	374.88	520.51	540.27	219.48	254.07	冷却塔	台	1.000
030701005 037	冷却塔安装 100m³/h< 设备处理水量≤ 150m³/h	台	3628.80	1348.53	421.15	657	641.77	260.72	299.63	冷却塔	台	1.000
030701005 038	冷却塔安装 150m³/h< 设备处理水量≤ 250m³/h	台	5014.27	1938.79	537.61	863.03	896.58	364.24	414.02	冷却塔	台	1.000
030701005 039	冷却塔安装 250m³/h< 设备处理水量≤ 350m³/h	台	6003.88	2219.4	638.19	1139.19	1074.75	436.62	495.73	冷却塔	台	1.000
030701005 040	冷却塔安装 350m³/h< 设备处理水量≤	台	6653.55	2390.12	717.56	1324.78	1188.77	482.94	549.38	冷却塔	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
	500m3/h											
030701005 041	冷却塔安装 500m3/h< 设备处理水量≤ 700m3/h	台	7763.87	2765.16	834.35	1571.72	1387.8	563.79	641.05	冷却塔	台	1.000
030701006 001	钢板密闭门安装 T704-7 带视孔 800× 500mm	个	1461.89	674.08	270.76	64.14	236.23	95.97	120.71	钢板密闭门 T704-7 带视 孔 800× 500mm	个	1.000
030701006 002	钢板密闭门安装 T704-7 带视孔 1200× 500mm	个	1340.97	600.16	291.2	47.46	207.24	84.19	110.72	钢板密闭门 T704-7 带视 孔 1200× 500mm	个	1.000
030701007 001	板挡水板安装 T704-9 三折曲板 片距 30mm	个	1734.58	650.11	615.93	22.6	215.27	87.45	143.22	板挡水板 T704-9 三折 曲板 片距 30mm	m²	1.000
030701007 002	板挡水板安装 T704-9 三折曲板 片距 50mm	个	1377.56	544.13	450.7	16.64	179.45	72.9	113.74	板挡水板 T704-9 三折 曲板 片距 50mm	m²	1.000
030701007 003	板挡水板安装 T704-9 六折曲板 片距 30mm	个	2233.02	806.67	846.19	22.6	265.37	107.81	184.38	板挡水板 T704-9 六折 曲板 片距 30mm	m²	1.000
030701007 004	板挡水板安装 T704-9 六折曲板 片距 50mm	个	1743.36	679.26	587.07	18.91	223.41	90.76	143.95	板挡水板 T704-9 六折	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										曲板 片距 50mm		
030701008 001	滤水器、溢水盘安装	个								滤水器	个	1.000
										溢水盘	个	1.000
030701009 001	金属壳体安装	个								金属壳体	个	1.000
030701010 001	过滤器安装 风量≤ 6000m³/h	台	829.48	380.49	194.33	10.31	125.06	50.8	68.49	过滤器	台	1.000
030701010 002	过滤器安装 6000m³/h< 风量≤8000m³/h	台	841.33	387.21	195.44	10.32	127.21	51.68	69.47	过滤器	台	1.000
030701010 003	过滤器安装 8000m³/h< 风量≤16000m³/h	台	1045.08	482.38	241.04	12.62	158.4	64.35	86.29	过滤器	台	1.000
030701010 004	过滤器安装 16000m³/h<风量≤ 24000m³/h	台	1200.90	560.12	268.93	14.23	183.79	74.67	99.16	过滤器	台	1.000
030701010 005	过滤器安装 24000m³/h<风量≤ 32000m³/h	台	1260.60	597.89	268.93	14.23	195.88	79.58	104.09	过滤器	台	1.000
030701010 006	过滤器安装 32000m³/h<风量≤ 40000m³/h	台	1339.15	629.31	293.91	15.29	206.27	83.8	110.57	过滤器	台	1.000
030701010 007	屏风格架式过滤器安装	台	881.74	380.49	242.28	10.31	125.06	50.8	72.80	屏风格架式 过滤器	台	1.000
030701011 001	净化工作台安装	台	1155.25	726.48	4.5	1.35	232.91	94.62	95.39	净化工作台	台	1.000
030701012	风淋室安装 重量≤	台	1318.66	831.82	2.07	1.08	266.53	108.28	108.88	风淋室	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	0.5t											
030701012002	风淋室安装 0.5t<重量≤1.0t	台	1980.49	1249.55	3.15	1.35	400.29	162.62	163.53	风淋室	台	1.000
030701012003	风淋室安装 1.0t<重量≤2.0t	台	3339.37	2107.7	5.13	1.62	674.98	274.21	275.73	风淋室	台	1.000
030701012004	风淋室安装 2.0t<重量≤3.0t	台	4038.91	2549.04	6.57	1.89	816.3	331.62	333.49	风淋室	台	1.000
030701017001	风道型变风量末端装置安装	台	247.77	101.43	72.87	5.08	34.08	13.85	20.46	风道型变风量末端装置	台	1.000
030701017002	动力型变风量末端装置安装	台	300.01	131.77	76.81	5.08	43.79	17.79	24.77	动力型变风量末端装置	台	1.000
030701018001	玻璃挡烟垂壁安装	m	68.52	23.07	28.75	0.45	7.53	3.06	5.66	玻璃挡烟垂壁	m²	0.707
030701018002	复合挡烟垂壁安装	m	59.26	17.98	27.64	0.45	5.9	2.4	4.89	复合挡烟垂壁	m²	0.707
030701018003	金属板挡烟垂壁安装	m	63.32	19.98	28.46	0.45	6.54	2.66	5.23	金属板挡烟垂壁	m²	0.707
030701018004	卷帘式挡烟垂壁安装	m	38.27	16.98	9.83	0.45	5.58	2.27	3.16	卷帘式挡烟垂壁	m²	0.710

B.7.2 通风管道制作安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001001	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$, 直径 $\leq 320\text{mm}$	m ²	157.32	85.86	15.64	2.89	28.4	11.54	12.99	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	1.138
030702001002	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{直径}\leq 450\text{mm}$	m ²	136.16	70.52	19.79	1.98	23.2	9.43	11.24	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$	m ²	1.138
030702001003	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{直径}\leq 1000\text{mm}$	m ²	106.87	52.82	20.1	0.94	17.2	6.99	8.82	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$	m ²	1.138
030702001004	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{直径}\leq 1250\text{mm}$	m ²	112.99	56.32	20.81	0.82	18.28	7.43	9.33	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$	m ²	1.138
030702001005	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, $1250\text{mm}<\text{直径}\leq 2000\text{mm}$	m ²	131.82	66.84	23.38	0.44	21.53	8.75	10.88	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$	m ²	1.138
030702001006	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m ²	143.05	67.92	28.63	2.85	22.64	9.2	11.81	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	1.138

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001007	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{长边长}\leq 450\text{mm}$	m ²	104.12	49.44	21.66	1.5	16.3	6.62	8.60	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$	m ²	1.138
030702001008	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{长边长}\leq 1000\text{mm}$	m ²	87.19	37.15	24.94	0.81	12.15	4.94	7.20	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$	m ²	1.138
030702001009	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{长边长}\leq 1250\text{mm}$	m ²	91.31	39.15	25.92	0.74	12.77	5.19	7.54	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$	m ²	1.138
030702001010	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, $1250\text{mm}<\text{长边长}\leq 2000\text{mm}$	m ²	105.03	45.12	30.1	0.58	14.62	5.94	8.67	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$	m ²	1.138
030702001011	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, $2000\text{mm}<\text{长边长}\leq 4000\text{mm}$	m ²	109.95	47.39	31.31	0.58	15.35	6.24	9.08	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$	m ²	1.138
030702001012	镀锌薄钢板风管制作安装(法兰插口连接) 板厚 $\delta=0.5\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m ²	100.87	56.89	9.25	0.55	18.38	7.47	8.33	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	1.138

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001013	镀锌薄钢板风管制作安装(法兰插口连接)板厚 $\delta=0.6\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{长边长}\leq 450\text{mm}$	m ²	69.73	38.36	7.77	0.4	12.4	5.04	5.76	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$	m ²	1.138
030702001014	镀锌薄钢板风管制作安装(法兰插口连接)板厚 $\delta=0.75\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{长边长}\leq 630\text{mm}$	m ²	68.44	38.28	6.84	0.3	12.35	5.02	5.65	镀锌薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$	m ²	1.138
030702001015	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(共板法兰连接)厚度 $\delta=0.5\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m ²	130.80	56.06	24.89	9.53	20.99	8.53	10.80	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	1.180
030702001016	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(共板法兰连接)厚度 $\delta=0.6\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{长边长}\leq 450\text{mm}$	m ²	100.50	40.82	19.58	9.26	16.03	6.51	8.30	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$	m ²	1.180
030702001017	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(共板法兰连接)厚度 $\delta=0.75\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{长边长}\leq 1000\text{mm}$	m ²	74.26	30.68	17.06	4.54	11.27	4.58	6.13	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$	m ²	1.180
030702001018	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(共板法兰连接)厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{长边长}\leq 1250\text{mm}$	m ²	233.24	32.32	160.73	4.41	11.75	4.77	19.26	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$	m ²	1.180

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001019	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(共板法兰连接) 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, $1250\text{mm}<$ 长边长 $\leq 2000\text{mm}$	m^2	80.55	37.23	14.09	4.02	13.2	5.36	6.65	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$	m^2	1.180
030702001020	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, 直径 $\leq 320\text{mm}$	m^2	405.80	222.58	20.24	20.22	77.69	31.56	33.51	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m^2	1.080
030702001021	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $320\text{mm}<$ 直径 $\leq 450\text{mm}$	m^2	244.91	126.91	23.27	12	44.45	18.06	20.22	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m^2	1.080
030702001022	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $450\text{mm}<$ 直径 $\leq 1000\text{mm}$	m^2	188.20	93.91	23.63	8.87	32.89	13.36	15.54	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m^2	1.080
030702001023	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<$ 直径 $\leq 2000\text{mm}$	m^2	187.16	92.46	25.21	8.57	32.33	13.14	15.45	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m^2	1.080
030702001024	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m^2	283.63	138.09	34.73	17.41	49.76	20.22	23.42	薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m^2	1.080
030702001025	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $320\text{mm}<$ 长边长 $\leq 450\text{mm}$	m^2	187.28	90.77	25.9	9.87	32.2	13.08	15.46	薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m^2	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702001026	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{长边长}\leq 1000\text{mm}$	m ²	133.35	64.05	20.58	6.13	22.46	9.12	11.01	薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001027	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{长边长}\leq 1250\text{mm}$	m ²	137.94	65.77	20.54	7.34	23.4	9.5	11.39	薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001028	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=2.0\text{mm}$, $1250\text{mm}<\text{长边长}\leq 2000\text{mm}$	m ²	120.24	56.09	21.63	5.07	19.57	7.95	9.93	薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=2.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001029	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, 直径 $\leq 320\text{mm}$	m ²	504.07	275.01	33.34	20.93	94.7	38.47	41.62	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001030	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{直径}\leq 450\text{mm}$	m ²	274.53	141.88	28.92	11.87	49.2	19.99	22.67	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001031	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{直径}\leq 1000\text{mm}$	m ²	215.08	107.05	29.35	8.79	37.07	15.06	17.76	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001032	薄钢板圆形风管制作安装(焊接连接)厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{直径}\leq$	m ²	216.71	104.57	35	8.41	36.15	14.69	17.89	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2000mm											
030702001033	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m ²	330.49	161.59	43.33	17.63	57.35	23.3	27.29	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001034	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{长边长}\leq 450\text{mm}$	m ²	218.01	105.41	32.8	9.91	36.9	14.99	18.00	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001035	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{长边长}\leq 1000\text{mm}$	m ²	152.58	72.64	25.76	6.13	25.21	10.24	12.60	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001036	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{长边长}\leq 1250\text{mm}$	m ²	150.09	70.92	26.37	5.86	24.57	9.98	12.39	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702001037	薄钢板矩形风管制作安装(焊接连接) 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$, $1250\text{mm}<\text{长边长}\leq 2000\text{mm}$	m ²	144.15	65.77	29.58	5.03	22.66	9.21	11.90	薄钢板圆形风管 厚度 $\delta=3.0\text{mm}$	m ²	1.080
030702002001	镀锌薄钢板净化风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$, 长边长 $\leq 320\text{mm}$	m ²	216.68	98.98	50.96	2.97	32.63	13.25	17.89	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	1.149

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702002002	镀锌薄钢板净化风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$, $320\text{mm}<\text{长边长}\leq 450\text{mm}$	m ²	170.67	76.37	43.35	1.72	24.99	10.15	14.09	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.6\text{mm}$	m ²	1.149
030702002003	镀锌薄钢板净化风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$, $450\text{mm}<\text{长边长}\leq 1000\text{mm}$	m ²	143.40	61.84	40.59	0.89	20.08	8.16	11.84	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=0.75\text{mm}$	m ²	1.149
030702002004	镀锌薄钢板净化风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$, $1000\text{mm}<\text{长边长}\leq 1250\text{mm}$	m ²	142.39	61.48	40.22	0.87	19.95	8.11	11.76	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.0\text{mm}$	m ²	1.149
030702002005	镀锌薄钢板净化风管制作安装(法兰连接) 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, $1250\text{mm}<\text{长边长}\leq 2000\text{mm}$	m ²	139.62	60.21	39.65	0.78	19.52	7.93	11.53	镀锌薄钢板矩形风管 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$	m ²	1.149
030702003001	不锈钢板圆形风管制作安装(电弧焊连接) 直径 $\times$ 壁厚 $\leq 200\times 2\text{mm}$	m ²	629.83	330.29	29	48.21	121.12	49.21	52.00	不锈钢板圆形风管 厚度 $\delta=2\text{mm}$	m ²	1.080
030702003002	不锈钢板圆形风管制作安装(电弧焊连接) $200\times 2\text{mm}<\text{直径}\times\text{壁厚}\leq 400\times 2\text{mm}$	m ²	386.32	187.01	25.46	39.86	72.6	29.49	31.90	不锈钢板圆形风管 厚度 $\delta=2\text{mm}$	m ²	1.080
030702003003	不锈钢板圆形风管制作安装(电弧焊连接) $400\times 2\text{mm}<\text{直径}\times\text{壁厚}\leq$	m ²	329.13	159.73	22.15	33.23	61.75	25.09	27.18	不锈钢板圆形风管 厚度 $\delta=2\text{mm}$	m ²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	560×2mm											
030702003004	不锈钢板圆形风管制作安装(电弧焊连接)560×2mm<直径×壁厚≤700×3mm	m ²	306.80	137.55	33.53	33.44	54.72	22.23	25.33	不锈钢板圆形风管 厚度δ=3mm	m ²	1.080
030702003005	不锈钢板圆形风管制作安装(电弧焊连接)直径×壁厚>700×3mm	m ²	279.93	135.05	31.76	20.16	49.67	20.18	23.11	不锈钢板圆形风管 厚度δ=3mm	m ²	1.080
030702003006	不锈钢板圆形风管制作安装(氩弧焊连接)直径×壁厚≤200×2mm	m ²	860.71	408.91	35.78	110.99	166.37	67.59	71.07	不锈钢板圆形风管 厚度δ=2mm	m ²	1.080
030702003007	不锈钢板圆形风管制作安装(氩弧焊连接)200×2mm<直径×壁厚≤400×2mm	m ²	540.87	231.52	30.94	89.36	102.68	41.71	44.66	不锈钢板圆形风管 厚度δ=2mm	m ²	1.080
030702003008	不锈钢板圆形风管制作安装(氩弧焊连接)400×2mm<直径×壁厚≤560×2mm	m ²	461.95	197.74	27.08	75.87	87.55	35.57	38.14	不锈钢板圆形风管 厚度δ=2mm	m ²	1.080
030702003009	不锈钢板圆形风管制作安装(氩弧焊连接)560×2mm<直径×壁厚≤700×3mm	m ²	438.64	170.28	42.67	77.83	79.39	32.25	36.22	不锈钢板圆形风管 厚度δ=3mm	m ²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702003010	不锈钢板圆形风管制作安装(氩弧焊连接) 直径×壁厚>700×3mm	m ²	382.86	167.2	40.24	47.29	68.64	27.88	31.61	不锈钢板圆形风管 厚度δ=3mm	m ²	1.080
030702003011	不锈钢板矩形风管制作安装(电弧焊连接) 长边长×壁厚≤200×2mm	m ²	629.83	330.29	29	48.21	121.12	49.21	52.00	不锈钢板矩形风管 厚度δ=2.0mm	m ²	1.080
030702003012	不锈钢板矩形风管制作安装(电弧焊连接)200×2mm<长边长×壁厚≤400×2mm	m ²	386.32	187.01	25.46	39.86	72.6	29.49	31.90	不锈钢板矩形风管 厚度δ=2.0mm	m ²	1.080
030702003013	不锈钢板矩形风管制作安装(电弧焊连接)400×2mm<长边长×壁厚≤560×2mm	m ²	329.13	159.73	22.15	33.23	61.75	25.09	27.18	不锈钢板矩形风管 厚度δ=2.0mm	m ²	1.080
030702003014	不锈钢板矩形风管制作安装(电弧焊连接)560×2mm<长边长×壁厚≤700×3mm	m ²	306.80	137.55	33.53	33.44	54.72	22.23	25.33	不锈钢板矩形风管 厚度δ=2.0mm	m ²	1.080
030702003015	不锈钢板矩形风管制作安装(电弧焊连接) 长边长×壁厚>700×3mm	m ²	279.93	135.05	31.76	20.16	49.67	20.18	23.11	不锈钢板矩形风管 厚度δ=3.0mm	m ²	1.080
030702003016	不锈钢板矩形风管制作安装(氩弧焊连接) 长边长×壁厚≤200×2mm	m ²	860.71	408.91	35.78	110.99	166.37	67.59	71.07	不锈钢板矩形风管 厚度δ=2.0mm	m ²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702003017	不锈钢板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)200×2mm<长边长×壁厚≤400×2mm	m ²	540.87	231.52	30.94	89.36	102.68	41.71	44.66	不锈钢板矩形风管 厚度 δ=2.0mm	m ²	1.080
030702003018	不锈钢板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)400×2mm<长边长×壁厚≤560×2mm	m ²	461.95	197.74	27.08	75.87	87.55	35.57	38.14	不锈钢板矩形风管 厚度 δ=2.0mm	m ²	1.080
030702003019	不锈钢板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)560×2mm<长边长×壁厚≤700×3mm	m ²	438.64	170.28	42.67	77.83	79.39	32.25	36.22	不锈钢板矩形风管 厚度 δ=3.0mm	m ²	1.080
030702003020	不锈钢板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)长边长×壁厚>700×3mm	m ²	382.86	167.2	40.24	47.29	68.64	27.88	31.61	不锈钢板矩形风管 厚度 δ=3.0mm	m ²	1.080
030702004001	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接)直径×壁厚≤200×2mm	m ²	750.42	439.18	39.69	8.24	143.18	58.17	61.96	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004002	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接)200×2mm<直径×壁厚≤400×2mm	m ²	556.96	324.03	33.48	5.27	105.38	42.81	45.99	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004003	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接)400×2mm<直径×壁厚≤630×2mm	m ²	424.13	243.75	31.48	2.89	78.93	32.06	35.02	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702004004	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 630×2mm <直径×壁厚≤700×2mm	m²	360.92	202.02	35.18	2.08	65.31	26.53	29.80	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m²	1.080
030702004005	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 直径×壁厚≤200×3mm	m²	812.51	470.33	50.72	8.78	153.31	62.28	67.09	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004006	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 200×3mm <直径×壁厚≤400×3mm	m²	603.09	346.45	42.76	5.64	112.67	45.77	49.80	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004007	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 400×3mm<直径×壁厚≤630×3mm	m²	457.03	258.53	39.87	3.14	83.73	34.02	37.74	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004008	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 630×3mm <直径×壁厚≤700×3mm	m²	390.14	213.68	44.89	2.21	69.08	28.07	32.21	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004009	铝板圆形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 直径×壁厚>700×3mm	m²	341.79	185.37	42.41	1.64	59.84	24.31	28.22	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004010	铝板圆形风管制作安装(氩弧焊连接) 直径×壁厚≤200×2mm	m²	729.02	405.46	54.8	18.01	135.51	55.05	60.19	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030702004 011	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 200×2mm ×直径×壁厚≤400× 2mm	m²	544.04	299.15	45.8	13.49	100.04	40.64	44.92	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m²	1.080
030702004 012	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 400×2mm ×直径×壁厚≤630× 2mm	m²	418.67	225.04	42.89	10.28	75.3	30.59	34.57	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m²	1.080
030702004 013	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 630×2mm ×直径×壁厚≤700× 2mm	m²	364.10	186.51	48.16	10.65	63.09	25.63	30.06	铝板圆形风管 厚度 δ=2mm	m²	1.080
030702004 014	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 直径× 壁厚≤200×3mm	m²	801.97	434.21	74.35	21.93	145.96	59.3	66.22	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004 015	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 200×3mm ×直径×壁厚≤400× 3mm	m²	598.62	319.84	61.76	16.32	107.57	43.7	49.43	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004 016	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 400× 3mm×直径×壁厚≤630 ×3mm	m²	459.97	238.67	57.28	12.85	80.49	32.7	37.98	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080
030702004 017	铝板圆形风管制作安装 (氩弧焊连接) 630×3mm ×直径×壁厚≤700×	m²	397.99	197.27	65.06	9.68	66.22	26.9	32.86	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	3mm											
030702004018	铝板圆形风管制作安装(氩弧焊连接) 直径×壁厚>700×3mm	m ²	346.96	171.14	61.15	6.21	56.75	23.06	28.65	铝板圆形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080
030702004019	铝板矩形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 长边长×壁厚≤320×2mm	m ²	460.78	253.66	46.17	6.04	83.1	33.76	38.05	铝板矩形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004020	铝板矩形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 320×2mm<长边长×壁厚≤630×2mm	m ²	311.76	173.8	26.97	4.85	57.17	23.23	25.74	铝板矩形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004021	铝板矩形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 630×2mm<长边长×壁厚≤2000×2mm	m ²	239.09	134.38	19.33	3.57	44.14	17.93	19.74	铝板矩形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004022	铝板矩形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 长边长×壁厚≤320×3mm	m ²	501.90	273.39	54.73	6.42	89.54	36.38	41.44	铝板矩形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080
030702004023	铝板矩形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 320×3mm<长边长×壁厚≤630×3mm	m ²	324.31	173.54	37.52	5.78	57.38	23.31	26.78	铝板矩形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080
030702004024	铝板矩形风管制作安装(氧乙炔焊连接) 630×3mm<长边长×壁厚≤	m ²	245.71	134.38	26.22	3	43.96	17.86	20.29	铝板矩形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2000×3mm											
030702004025	铝板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)长边长×壁厚≤320×2mm	m ²	743.54	405.46	66.22	19.32	135.93	55.22	61.39	铝板矩形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004026	铝板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)320×2mm<长边长×壁厚≤630×2mm	m ²	416.01	225.04	38.02	11.95	75.84	30.81	34.35	铝板矩形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004027	铝板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)630×2mm<长边长×壁厚≤2000×2mm	m ²	336.30	186.51	26.38	8.07	62.27	25.3	27.77	铝板矩形风管 厚度 δ=2mm	m ²	1.080
030702004028	铝板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)长边长×壁厚≤320×3mm	m ²	809.28	434.21	82.36	21.03	145.68	59.18	66.82	铝板矩形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080
030702004029	铝板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)320×3mm<长边长×壁厚≤630×3mm	m ²	480.20	238.67	71.67	15.73	81.41	33.07	39.65	铝板矩形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080
030702004030	铝板矩形风管制作安装(氩弧焊连接)630×3mm<长边长×壁厚≤2000×3mm	m ²	368.37	197.27	38.28	9.4	66.13	26.87	30.42	铝板矩形风管 厚度 δ=3mm	m ²	1.080
030702005001	塑料圆形风管制作安装(法兰连接)直径×壁	m ²	450.89	217.62	21.35	52.94	86.58	35.17	37.23	塑料圆形硬聚氯乙烯板	m ²	1.160

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚 $\leq 320 \times 3\text{mm}$									风管 厚度 $\delta \leq 3\text{mm}$		
030702005002	塑料圆形风管制作安装(法兰连接) $320 \times 3\text{mm} < \text{直径} \times \text{壁厚} \leq 500 \times 4\text{mm}$	m ²	278.73	134.84	17.82	29.23	52.5	21.33	23.01	塑料圆形硬聚氯乙烯板风管 $3\text{mm} < \text{厚度} \delta \leq 4\text{mm}$	m ²	1.160
030702005003	塑料圆形风管制作安装(法兰连接) $500 \times 4\text{mm} < \text{直径} \times \text{壁厚} \leq 800 \times 5\text{mm}$	m ²	285.14	131.46	23.73	32.59	52.49	21.33	23.54	塑料圆形硬聚氯乙烯板风管 $4\text{mm} < \text{厚度} \delta \leq 5\text{mm}$	m ²	1.160
030702005004	塑料圆形风管制作安装(法兰连接) $800 \times 5\text{mm} < \text{直径} \times \text{壁厚} \leq 1250 \times 6\text{mm}$	m ²	291.22	135.41	23.9	32.36	53.69	21.81	24.05	塑料圆形硬聚氯乙烯板风管 $5\text{mm} < \text{厚度} \delta \leq 6\text{mm}$	m ²	1.160
030702005005	塑料圆形风管制作安装(法兰连接) $1250 \times 6\text{mm} < \text{直径} \times \text{壁厚} \leq 2000 \times 8\text{mm}$	m ²	305.08	145.44	22.89	31.8	56.72	23.04	25.19	塑料圆形硬聚氯乙烯板风管 $6\text{mm} < \text{厚度} \delta \leq 8\text{mm}$	m ²	1.160
030702005006	塑料矩形风管制作安装(法兰连接) 周长 $\times$ 壁厚 $\leq 320 \times 3\text{mm}$	m ²	318.54	162.51	14.62	28.95	61.27	24.89	26.30	塑料矩形硬聚氯乙烯板风管 厚度 $\delta \leq 3\text{mm}$	m ²	1.160
030702005007	塑料矩形风管制作安装(法兰连接) $320 \times 3\text{mm} < \text{周长} \times \text{壁厚} \leq 500 \times 4\text{mm}$	m ²	313.52	154.8	19.12	30.38	59.26	24.07	25.89	塑料矩形硬聚氯乙烯板风管 $3\text{mm} < \text{厚度} \delta \leq 4\text{mm}$	m ²	1.160

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702005008	塑料矩形风管制作安装(法兰连接)500×4mm<周长×壁厚≤800×5mm	m²	312.25	146.67	26.8	32.41	57.31	23.28	25.78	塑料矩形硬聚氯乙烯板风管 4mm<厚度 δ ≤5mm	m²	1.160
030702005009	塑料矩形风管制作安装(法兰连接)800×5mm<周长×壁厚≤1250×6mm	m²	308.78	144.49	30.92	29.55	55.69	22.63	25.50	塑料矩形硬聚氯乙烯板风管 5mm<厚度 δ ≤6mm	m²	1.160
030702005010	塑料矩形风管制作安装(法兰连接)1250×6mm<周长×壁厚≤2000×8mm	m²	283.31	129.7	29.1	29.49	50.94	20.69	23.39	塑料矩形硬聚氯乙烯板风管 6mm<厚度 δ ≤8mm	m²	1.160
030702006001	玻璃钢圆形风管安装 直径≤200mm	m²	135.56	73.53	14.86	1.99	24.17	9.82	11.19	玻璃钢圆形风管	m²	1.032
030702006002	玻璃钢圆形风管安装 200mm<直径≤500mm	m²	76.40	38.57	13.11	0.73	12.57	5.11	6.31	玻璃钢圆形风管	m²	1.032
030702006003	玻璃钢圆形风管安装 500mm<直径≤800mm	m²	59.85	28.93	12.42	0.37	9.38	3.81	4.94	玻璃钢圆形风管	m²	1.032
030702006004	玻璃钢圆形风管安装 800mm<直径≤2000mm	m²	73.08	36.73	13.57	0.15	11.8	4.8	6.03	玻璃钢圆形风管	m²	1.032
030702006005	玻璃钢矩形风管安装 长边长≤200mm	m²	100.50	47.65	21.6	1.04	15.58	6.33	8.30	玻璃钢矩形风管	m²	1.032
030702006006	玻璃钢矩形风管安装 200mm<长边长≤500mm	m²	61.90	28.55	14.7	0.48	9.29	3.77	5.11	玻璃钢矩形风管	m²	1.032
030702006007	玻璃钢矩形风管安装 500mm<长边长≤800mm	m²	46.95	21.59	11.43	0.23	6.98	2.84	3.88	玻璃钢矩形风管	m²	1.032

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702006008	玻璃钢矩形风管安装 800mm<长边长≤2000mm	m²	54.70	26.16	12	0.17	8.43	3.42	4.52	玻璃钢矩形风管	m²	1.032
030702007001	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装直径≤300mm	m²	53.98	22.28	14.26	2.04	7.78	3.16	4.46	双面铝箔复合型酚醛圆形风管	m²	1.200
030702007002	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装 300mm<直径≤630mm	m²	35.73	13.73	10.77	1.45	4.86	1.97	2.95	双面铝箔复合型酚醛圆形风管	m²	1.200
030702007003	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装 630mm<直径≤1000mm	m²	34.98	13.28	11.1	1.2	4.63	1.88	2.89	双面铝箔复合型酚醛圆形风管	m²	1.200
030702007004	双面铝箔复合型酚醛圆形风管制作安装 1000mm<直径≤2000mm	m²	37.51	14.19	11.9	1.33	4.97	2.02	3.10	双面铝箔复合型酚醛圆形风管	m²	1.200
030702007005	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装 2000mm<长边长≤300mm	m²	48.62	17.25	17.5	1.45	5.98	2.43	4.01	双面铝箔复合型酚醛矩形风管	m²	1.220
030702007006	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装长边长≤630mm	m²	39.03	14.95	12.21	1.32	5.21	2.12	3.22	双面铝箔复合型酚醛矩形风管	m²	1.220
030702007007	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装 630mm<长边长≤1000mm	m²	39.35	14.8	12.83	1.24	5.14	2.09	3.25	双面铝箔复合型酚醛矩形风管	m²	1.220
030702007008	双面铝箔复合型酚醛矩形风管制作安装 1000mm<长边长≤	m²	37.72	13.28	13.21	1.48	4.72	1.92	3.11	双面铝箔复合型酚醛矩形风管	m²	1.220

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2000mm											
030702007009	玻纤复合圆形风管制作安装≤300mm	m²	72.46	26.26	26.85	1.07	8.75	3.55	5.98	玻纤复合圆形风管	m²	1.200
030702007010	玻纤复合圆形风管制作安装 300mm<直径≤630mm	m²	52.29	16.18	23.41	0.76	5.42	2.2	4.32	玻纤复合圆形风管	m²	1.200
030702007011	玻纤复合圆形风管制作安装 630mm<直径≤1000mm	m²	51.49	15.63	23.49	0.75	5.24	2.13	4.25	玻纤复合圆形风管	m²	1.200
030702007012	玻纤复合圆形风管制作安装 1000mm<直径≤2000mm	m²	54.17	16.7	24.15	0.92	5.64	2.29	4.47	玻纤复合圆形风管	m²	1.200
030702007013	玻纤复合矩形风管制作安装长边长≤300mm	m²	72.28	18.68	37.77	1	6.3	2.56	5.97	玻纤复合矩形风管	m²	1.220
030702007014	玻纤复合矩形风管制作安装 300mm<长边长≤630mm	m²	64.75	17.61	32.54	0.91	5.93	2.41	5.35	玻纤复合矩形风管	m²	1.220
030702007015	玻纤复合矩形风管制作安装 630mm<长边长≤1000mm	m²	65.72	17.89	33.1	0.86	6	2.44	5.43	玻纤复合矩形风管	m²	1.220
030702007016	玻纤复合矩形风管制作安装 1000mm<长边长≤2000mm	m²	62.96	15.63	33.6	1.03	5.33	2.17	5.20	玻纤复合矩形风管	m²	1.220
030702007017	机制玻镁复合圆形风管制作安装直径≤300mm	m²	50.53	23.64	9.85	1.54	8.06	3.27	4.17	机制玻镁复合圆形风管	m²	1.200

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702007018	机制玻镁复合圆形风管制作安装 300mm<直径≤630mm	m²	32.47	14.58	6.77	1.3	5.08	2.06	2.68	机制玻镁复合圆形风管	m²	1.200
030702007019	机制玻镁复合圆形风管制作安装 630mm<直径≤1000mm	m²	31.93	14.07	7.18	1.18	4.88	1.98	2.64	氯氧镁复合板材机制玻镁复合圆形风管	m²	1.200
030702007020	机制玻镁复合圆形风管制作安装 1000mm<直径≤2000mm	m²	34.73	15.03	8.12	1.34	5.24	2.13	2.87	机制玻镁复合圆形风管	m²	1.200
030702007021	机制玻镁复合矩形风管制作安装 长边长≤300mm	m²	41.71	16.81	11.66	1.54	5.87	2.39	3.44	机制玻镁复合矩形风管	m²	1.220
030702007022	机制玻镁复合矩形风管制作安装 300mm<长边长≤630mm	m²	36.23	15.85	8.37	1.3	5.49	2.23	2.99	机制玻镁复合矩形风管	m²	1.220
030702007023	机制玻镁复合矩形风管制作安装 630mm<长边长≤1000mm	m²	44.91	15.69	16.74	1.18	5.4	2.19	3.71	机制玻镁复合矩形风管	m²	1.220
030702007024	机制玻镁复合矩形风管制作安装 1000mm<长边长≤2000mm	m²	46.16	14.07	20.01	1.34	4.93	2	3.81	机制玻镁复合矩形风管	m²	1.220
030702007025	彩钢板复合矩形风管制作安装 长边长≤300mm	m²	114.42	50.14	30.2	1.43	16.5	6.7	9.45	彩钢板复合矩形风管	m²	1.200
030702007026	彩钢板复合矩形风管制作安装 300mm<长边长	m²	104.24	48.76	23.09	1.27	16.01	6.5	8.61	彩钢板复合矩形风管	m²	1.200

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤630mm											
030702007027	彩钢板复合矩形风管制作安装 630mm<长边长≤1000mm	m²	99.72	46.48	22.43	1.15	15.24	6.19	8.23	彩钢板复合矩形风管	m²	1.200
030702007028	彩钢板复合矩形风管制作安装 1000mm<长边长≤2000mm	m²	92.30	40.97	23.59	1.16	13.48	5.48	7.62	彩钢板复合矩形风管	m²	1.200
030702008001	无保温夹层柔性软风管安装 直径≤150mm	m	7.18	2.82	2.43	0.05	0.92	0.37	0.59	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008002	无保温夹层柔性软风管安装 150mm<直径≤250mm	m	9.30	3.76	3	0.05	1.22	0.5	0.77	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008003	无保温夹层柔性软风管安装 250mm<直径≤500mm	m	13.06	4.67	5.12	0.06	1.51	0.62	1.08	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008004	无保温夹层柔性软风管安装 500mm<直径≤710mm	m	17.23	6.48	6.32	0.06	2.1	0.85	1.42	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008005	无保温夹层柔性软风管安装 710mm<直径≤910mm	m	22.92	8.3	8.86	0.09	2.69	1.09	1.89	无保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008006	带保温夹层柔性软风管安装 直径≤150mm	m	8.61	3.72	2.43	0.05	1.21	0.49	0.71	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008007	带保温夹层柔性软风管安装 150mm<直径≤	m	10.73	4.67	3	0.05	1.51	0.61	0.89	带保温夹层柔性软风管	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	250mm											
030702008008	带保温夹层柔性软风管安装 250mm<直径≤500mm	m	15.92	6.48	5.12	0.06	2.1	0.85	1.31	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008009	带保温夹层柔性软风管安装 500mm<直径≤710mm	m	20.11	8.3	6.32	0.06	2.68	1.09	1.66	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702008010	带保温夹层柔性软风管安装 710mm<直径≤910mm	m	27.23	11.02	8.86	0.09	3.56	1.45	2.25	带保温夹层柔性软风管	m	1.020
030702009001	弯头导流叶片安装 大边长≤630mm	组	170.92	106.16	0.98	1.31	34.39	13.97	14.11	镀锌钢板	m ²	0.740
030702009002	弯头导流叶片安装 630mm<大边长≤800mm	组	399.40	249.64	1.51	2.02	80.53	32.72	32.98	镀锌钢板	m ²	1.740
030702009003	弯头导流叶片安装 800mm<大边长≤1000mm	组	532.58	332.91	2.09	2.62	107.37	43.62	43.97	镀锌钢板	m ²	2.320
030702009004	弯头导流叶片安装 1000mm<大边长≤1250mm	组	775.13	484.93	3.02	3.42	156.27	63.49	64.00	镀锌钢板	m ²	3.380
030702009005	弯头导流叶片安装 1250mm<大边长≤1600mm	组	1073.66	671.45	5.05	4.38	216.27	87.86	88.65	镀锌钢板	m ²	4.680
030702009006	弯头导流叶片安装 1600mm<大边长≤2000mm	组	1595.62	998.64	6.99	6.1	321.52	130.62	131.75	镀锌钢板	m ²	6.960

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030702010001	风管检查孔安装 T614 190×130mm	个	76.01	35.6	13.64	3.08	12.38	5.03	6.28	风管检查孔 T614 规格:190*130mm	个	1.000
030702010002	风管检查孔安装 T615 240×180mm	个	100.20	47.31	17.63	3.93	16.4	6.66	8.27	风管检查孔 安装 T615 规格:240*180mm	个	1.000
030702010003	风管检查孔安装 T616 240×290mm	个	153.29	73.28	26.52	5.42	25.18	10.23	12.66	风管检查孔 T616 规格:240*290mm	个	1.000
030702010004	风管检查孔安装 T617 490×430mm	个	236.72	114.33	40.04	7.83	39.09	15.88	19.55	风管检查孔 T617 规格:490*430mm	个	1.000
030702011001	温度、风量测定孔安装 T615	个	106.95	55.39	12.81	3.44	18.83	7.65	8.83	温度、风量测定孔 T615	个	1.000

B.7.3 通风管道部件制作安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703001001	空气加热器上通阀安装	个	177.67	101.53	14.42	0.94	32.79	13.32	14.67	空气加热器上通阀	个	1.000
030703001002	空气加热器旁通阀安装	个	112.12	66.84	5.94		21.39	8.69	9.26	空气加热器旁通阀	个	1.000
030703001003	圆形瓣式启动阀安装 直径≤600mm	个	154.31	90.81	9.76	0.09	29.09	11.82	12.74	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001004	圆形瓣式启动阀安装 600mm<直径≤800mm	个	193.53	113.88	12.29	0.09	36.47	14.82	15.98	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001005	圆形瓣式启动阀安装 800mm<直径≤1000mm	个	238.24	139.85	13.76	1.4	45.2	18.36	19.67	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001006	圆形瓣式启动阀安装 1000mm<直径≤1300mm	个	318.85	185.98	19.86	2.06	60.17	24.45	26.33	圆形瓣式启动阀	个	1.000
030703001007	蝶阀安装 周长≤800mm	个	39.09	20.98	5.31	0.09	6.74	2.74	3.23	蝶阀	个	1.000
030703001008	蝶阀安装 800mm<周长≤1600mm	个	55.32	29.97	7.15	0.1	9.62	3.91	4.57	蝶阀	个	1.000
030703001009	蝶阀安装 1600mm<周长≤2800mm	个	86.47	44.95	13.94	0.15	14.43	5.86	7.14	蝶阀	个	1.000
030703001010	蝶阀安装 2800mm<周长≤4000mm	个	98.56	49.95	17.73	0.18	16.04	6.52	8.14	蝶阀	个	1.000
030703001011	对开多叶调节阀安装 周长≤5000mm	个	119.46	59.93	22.38	0.22	19.25	7.82	9.86	对开多叶调节阀	个	1.000
030703001012	对开多叶调节阀安装 5000mm<周长≤6500mm	个	145.09	71.92	28.42	0.28	23.1	9.39	11.98	对开多叶调节阀	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703001013	对开多叶调节阀安装 6500mm<周长≤8000mm	个	161.29	76.83	36.05	0.36	24.7	10.03	13.32	对开多叶调节阀	个	1.000
030703001014	对开多叶调节阀安装 8000mm<周长≤10000mm	个	195.62	92.26	45.03	0.46	29.67	12.05	16.15	对开多叶调节阀	个	1.000
030703001015	圆、方形止回阀安装 周长≤800mm	个	46.27	24.97	6.11	0.09	8.02	3.26	3.82	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001016	圆、方形止回阀安装 800mm<周长≤1200mm	个	51.44	27.97	6.5	0.09	8.98	3.65	4.25	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001017	圆、方形止回阀安装 1200mm<周长≤2000mm	个	82.35	42.95	13.1	0.12	13.78	5.6	6.80	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001018	圆、方形止回阀安装 2000mm<周长≤3200mm	个	98.13	49.95	17.39	0.15	16.03	6.51	8.10	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001019	圆、方形止回阀安装 3200mm<周长≤5400mm	个	147.70	72.92	29.52	0.17	23.39	9.5	12.20	圆、方形止回阀	个	1.000
030703001020	密闭式斜插板阀安装 周长≤500mm	个	35.82	20.98	2.44		6.71	2.73	2.96	密闭式斜插板阀	个	1.000
030703001021	密闭式斜插板阀安装 500mm<周长≤900mm	个	41.93	23.97	3.71		7.67	3.12	3.46	密闭式斜插板阀	个	1.000
030703001022	密闭式斜插板阀安装 900mm<周长≤1200mm	个	49.55	27.97	4.9		8.95	3.64	4.09	密闭式斜插板阀	个	1.000
030703001023	风管防火阀安装 周长≤2200mm	个	133.74	64.48	27.89	0.91	20.92	8.5	11.04	风管防火阀	个	1.000
030703001024	风管防火阀安装 2200mm<周长≤3600mm	个	211.75	106.16	38.32	1.39	34.42	13.98	17.48	风管防火阀	个	1.000
030703001025	风管防火阀安装 3600mm<周长≤5400mm	个	286.55	145.21	49.61	1.88	47.07	19.12	23.66	风管防火阀	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703001026	风管防火阀安装 5400mm<周长≤8000mm	个	399.27	202.42	69.05	2.58	65.6	26.65	32.97	风管防火阀	个	1.000
030703001027	风管防火阀安装 8000mm<周长≤12000mm	个	552.18	277.06	96.42	5.82	90.52	36.77	45.59	风管防火阀	个	1.000
030703002001	柔性软风管阀门安装 直径≤150mm	个	33.16	18.07	4.01	0.14	5.83	2.37	2.74	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002002	柔性软风管阀门安装 150mm<直径≤250mm	个	41.45	21.16	7.02	0.23	6.84	2.78	3.42	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002003	柔性软风管阀门安装 250mm<直径≤500mm	个	62.59	30.33	12.79	0.45	9.85	4	5.17	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002004	柔性软风管阀门安装 500mm<直径≤710mm	个	101.63	52.49	16.27	0.59	16.99	6.9	8.39	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002005	柔性软风管阀门安装 710mm<直径≤910mm	个	135.32	70.65	20.65	0.73	22.84	9.28	11.17	柔性软风管阀门	个	1.000
030703002006	余压阀安装 周长≤1200mm	个	217.34	127.95	13.87		40.94	16.63	17.95	余压阀	个	1.000
030703002007	余压阀安装 1200mm<周长≤1600mm	个	328.56	194.97	18.72		62.39	25.35	27.13	余压阀	个	1.000
030703007001	百叶窗安装 框内面积≤0.5m ²	个	35.80	18.98	5.32		6.07	2.47	2.96	百叶窗	个	1.000
030703007002	百叶窗安装 0.5m ² <框内面积≤1.0m ²	个	55.08	30.42	6.43		9.73	3.95	4.55	百叶窗	个	1.000
030703007003	百叶窗安装 1.0m ² <框内面积≤2.0m ²	个	88.12	49.49	9.08		15.84	6.43	7.28	百叶窗	个	1.000
030703007004	百叶窗安装 2.0m ² <框内面积≤4.0m ²	个	123.26	70.01	11.57		22.4	9.1	10.18	百叶窗	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703007005	多叶排烟口安装 周长≤2000mm	个	121.13	70.83	8.42		22.67	9.21	10.00	多叶排烟口	个	1.000
030703007006	多叶排烟口安装 2000mm<周长≤2600mm	个	134.21	79	8.58		25.28	10.27	11.08	多叶排烟口	个	1.000
030703007007	多叶排烟口安装 2600mm<周长≤3200mm	个	146.58	86.27	9.38		27.61	11.22	12.10	多叶排烟口	个	1.000
030703007008	多叶排烟口安装 3200mm<周长≤3800mm	个	159.77	94.44	9.64		30.22	12.28	13.19	多叶排烟口	个	1.000
030703007009	多叶排烟口安装 3800mm<周长≤4400mm	个	171.78	101.71	10.12		32.55	13.22	14.18	多叶排烟口	个	1.000
030703007010	多叶排烟口安装 4400mm<周长≤4800mm	个	179.86	106.25	10.95		34	13.81	14.85	多叶排烟口	个	1.000
030703007011	多叶排烟口安装 4800mm<周长≤5200mm	个	185.91	109.88	11.24		35.16	14.28	15.35	多叶排烟口	个	1.000
030703007012	正压送风口安装 周长≤2000mm	个	121.13	70.83	8.42		22.67	9.21	10.00	正压送风口	个	1.000
030703007013	正压送风口安装 2000mm<周长≤2600mm	个	134.21	79	8.58		25.28	10.27	11.08	正压送风口	个	1.000
030703007014	正压送风口安装 2600mm<周长≤3200mm	个	146.58	86.27	9.38		27.61	11.22	12.10	正压送风口	个	1.000
030703007015	正压送风口安装 3200mm<周长≤3800mm	个	159.77	94.44	9.64		30.22	12.28	13.19	正压送风口	个	1.000
030703007016	正压送风口安装 3800mm<周长≤4400mm	个	171.78	101.71	10.12		32.55	13.22	14.18	正压送风口	个	1.000
030703007017	正压送风口安装 4400mm<周长≤4800mm	个	179.86	106.25	10.95		34	13.81	14.85	正压送风口	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703007018	正压送风口安装 4800mm<周长≤5200mm	个	185.91	109.88	11.24		35.16	14.28	15.35	正压送风口	个	1.000
030703007019	远程控制装置安装	套	184.81	77.01	57.63	0.18	24.7	10.03	15.26	远程控制装置	套	1.000
030703011001	铝合金百叶风口安装 周长≤900mm	个	24.45	14.35	1.62		4.59	1.87	2.02	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011002	铝合金百叶风口安装 900mm<周长≤1280mm	个	30.75	18.34	1.62		5.87	2.38	2.54	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011003	铝合金百叶风口安装 1280mm<周长≤1800mm	个	59.06	35.96	2.04		11.51	4.67	4.88	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011004	铝合金百叶风口安装 1800mm<周长≤2500mm	个	68.46	41.59	2.5		13.31	5.41	5.65	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011005	铝合金百叶风口安装 2500mm<周长≤3300mm	个	77.58	47.04	2.96		15.05	6.12	6.41	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011006	铝合金百叶风口安装 3300mm<周长≤4800mm	个	100.29	61.21	3.25		19.59	7.96	8.28	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011007	铝合金百叶风口安装 4800mm<周长≤6000mm	个	128.87	78.82	3.94		25.22	10.25	10.64	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011008	铝合金百叶风口安装 6000mm<周长≤8000mm	个	152.24	93.35	4.31		29.87	12.14	12.57	铝合金百叶风口	个	1.000
030703011009	铝合金百叶风口安装 (配阀、过滤器) 周长≤900mm	个	26.74	15.8	1.62		5.06	2.05	2.21	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011010	铝合金百叶风口安装 (配阀、过滤器) 900mm<周长≤1280mm	个	33.63	20.16	1.62		6.45	2.62	2.78	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703011011	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器)1280mm<周长≤1800mm	个	64.66	39.5	2.04		12.64	5.14	5.34	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011012	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器)1800mm<周长≤2500mm	个	74.93	45.68	2.5		14.62	5.94	6.19	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011013	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器)2500mm<周长≤3300mm	个	84.89	51.67	2.96		16.53	6.72	7.01	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011014	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器)3300mm<周长≤4800mm	个	109.89	67.29	3.25		21.53	8.75	9.07	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011015	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器)4800mm<周长≤6000mm	个	141.21	86.63	3.94		27.72	11.26	11.66	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011016	铝合金百叶风口安装(配阀、过滤器)6000mm<周长≤8000mm	个	166.89	102.62	4.31		32.84	13.34	13.78	铝合金百叶风口(配阀、过滤器)	个	1.000
030703011017	铝合金条缝型风口安装长度≤1500mm	个	48.23	28.24	3.3		9.04	3.67	3.98	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011018	铝合金条缝型风口安装1500mm<长度≤2000mm	个	60.51	35.33	4.28		11.31	4.59	5.00	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011019	铝合金条缝型风口安装2000mm<长度≤3000mm	个	73.73	42.41	6.15		13.57	5.51	6.09	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011020	铝合金条缝型风口安装3000mm<长度≤4000mm	个	86.96	49.49	8.02		15.84	6.43	7.18	铝合金条缝型风口	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703011021	铝合金条缝型风口安装 4000mm<长度≤6000mm	个	102.18	56.48	11.85		18.07	7.34	8.44	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011022	铝合金条缝型风口安装 6000mm<长度≤8000mm	个	166.58	94.71	15.5		30.31	12.31	13.75	铝合金条缝型风口	个	1.000
030703011023	铝合金消声百叶风口安装 周长≤2400mm	个	73.36	44.95	2.13		14.38	5.84	6.06	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011024	铝合金消声百叶风口安装 2400mm<周长≤3200mm	个	82.85	51.4	1.48		16.45	6.68	6.84	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011025	铝合金消声百叶风口安装 3200mm<周长≤4800mm	个	117.55	71.92	3.56		23.01	9.35	9.71	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011026	铝合金消声百叶风口安装 周长>4800mm	个	157.22	96.35	4.53		30.83	12.53	12.98	铝合金消声百叶风口	个	1.000
030703011027	铝合金矩形空气分布器 安装 周长≤1200mm	个	70.26	40.32	6		12.9	5.24	5.80	铝合金矩形空气分布器	个	1.000
030703011028	铝合金矩形空气分布器 安装 1200mm<周长≤1500mm	个	82.43	47.22	7.15		15.11	6.14	6.81	铝合金矩形空气分布器	个	1.000
030703011029	铝合金矩形空气分布器 安装 1500mm<周长≤2100mm	个	99.55	56.3	9.69		18.02	7.32	8.22	铝合金矩形空气分布器	个	1.000
030703011030	铝合金旋转吹风口安装 周长≤320mm	个	66.96	35.78	9.55		11.45	4.65	5.53	铝合金旋转吹风口	个	1.000
030703011031	铝合金旋转吹风口安装 320mm<周长≤450mm	个	107.88	59.39	12.86		19	7.72	8.91	铝合金旋转吹风口	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703011032	铝合方形散流器安装 周长≤500mm	个	31.95	18.98	1.79		6.07	2.47	2.64	铝合方形散流器	个	1.000
030703011033	铝合方形散流器安装 500mm<周长≤1000mm	个	36.36	20.89	3.07		6.68	2.72	3.00	铝合方形散流器	个	1.000
030703011034	铝合方形散流器安装 1000mm<周长≤2000mm	个	46.82	26.15	5.03		8.37	3.4	3.87	铝合方形散流器	个	1.000
030703011035	铝合方形散流器安装 2000mm<周长≤3000mm	个	52.42	28.33	7.01		9.07	3.68	4.33	铝合方形散流器	个	1.000
030703011036	铝合方形散流器(带阀) 安装 周长≤500mm	个	34.97	20.89	1.79		6.68	2.72	2.89	铝合方形散流器	个	1.000
030703011037	铝合方形散流器(带阀) 安装 500mm<周长≤1000mm	个	39.81	23.07	3.07		7.38	3	3.29	铝合方形散流器	个	1.000
030703011038	铝合方形散流器(带阀) 安装 1000mm<周长≤2000mm	个	50.98	28.79	5.03		9.21	3.74	4.21	铝合方形散流器	个	1.000
030703011039	铝合方形散流器(带阀) 安装 2000mm<周长≤3000mm	个	59.45	32.78	7.01		10.49	4.26	4.91	铝合方形散流器	个	1.000
030703011040	铝合圆形散流器安装 直径≤200mm	个	34.99	20.89	1.81		6.68	2.72	2.89	铝合圆形散流器	个	1.000
030703011041	铝合圆形散流器安装 200mm<直径≤360mm	个	40.12	23.79	2.32		7.61	3.09	3.31	铝合圆形散流器	个	1.000
030703011042	铝合圆形散流器安装 360mm<直径≤500mm	个	48.80	28.51	3.43		9.12	3.71	4.03	铝合圆形散流器	个	1.000
030703011	铝合流线形散流器安装	个	34.99	20.89	1.81		6.68	2.72	2.89	铝合流线形	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
043	直径≤200mm									散流器		
030703011 044	铝合流线形散流器安装 200mm<直径≤360mm	个	40.12	23.79	2.32		7.61	3.09	3.31	铝合流线形散流器	个	1.000
030703011 045	铝合流线形散流器安装 360mm<直径≤500mm	个	48.80	28.51	3.43		9.12	3.71	4.03	铝合流线形散流器	个	1.000
030703011 046	铝合送吸风口安装 周长≤1000mm	个	37.35	21.34	3.33		6.83	2.77	3.08	铝合送吸风口	个	1.000
030703011 047	铝合送吸风口安装 1000mm<周长≤1600mm	个	41.66	23.61	3.98		7.56	3.07	3.44	铝合送吸风口	个	1.000
030703011 048	铝合送吸风口安装 1600mm<周长≤2000mm	个	43.82	23.61	5.96		7.56	3.07	3.62	铝合送吸风口	个	1.000
030703011 049	铝合活动箅式风口安装 周长≤1330mm	个	45.30	26.61	2.97		8.52	3.46	3.74	铝合活动箅式风口	个	1.000
030703011 050	铝合活动箅式风口安装 1330mm<周长≤1910mm	个	53.02	31.24	3.34		10	4.06	4.38	铝合活动箅式风口	个	1.000
030703011 051	铝合活动箅式风口安装 1910mm<周长≤2590mm	个	67.13	39.59	4.18		12.67	5.15	5.54	铝合活动箅式风口	个	1.000
030703012 001	钢制圆伞形风帽制作安装 单个重量≤10kg	kg	27.16	13.41	5.25	0.16	4.34	1.76	2.24			
030703012 002	钢制圆伞形风帽制作安装 10kg<单个重量≤50kg	kg	14.74	5.71	5.14	0.07	1.85	0.75	1.22			
030703012 003	钢制圆伞形风帽制作安装 单个重量>50kg	kg	11.36	3.65	5.06	0.05	1.18	0.48	0.94			
030703012 004	钢制锥形风帽制作安装 单个重量≤25kg	kg	21.89	9.55	5.89	0.24	3.13	1.27	1.81			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703012005	钢制锥形风帽制作安装 25kg<单个重量≤100kg	kg	15.67	6.11	5.32	0.14	2	0.81	1.29			
030703012006	钢制锥形风帽制作安装 单个重量>100kg	kg	13.84	5.12	5.21	0.05	1.65	0.67	1.14			
030703012007	钢制筒形风帽制作安装 单个重量≤50kg	kg	16.72	6.94	5.19	0.06	2.24	0.91	1.38			
030703012008	钢制筒形风帽制作安装 50kg<单个重量≤100kg	kg	10.13	3.07	4.81	0.02	0.99	0.4	0.84			
030703012009	钢制筒形风帽制作安装 单个重量>100kg	kg	9.92	2.98	4.76	0.01	0.96	0.39	0.82			
030703012010	筒形风帽滴水盘T611制作安装 单个重量≤15kg	kg	27.08	12.87	5.96	0.15	4.17	1.69	2.24			
030703012011	筒形风帽滴水盘T611制作安装 单个重量>15kg	kg	16.46	6.63	5.37	0.08	2.15	0.87	1.36			
030703012012	风帽箴绳安装	kg	13.73	4.21	6.43	0.05	1.36	0.55	1.13	风帽箴绳	kg	
030703012013	风帽泛水安装	m²	211.73	80	78.21	0.03	25.61	10.4	17.48	风帽泛水	m²	1.000
030703014001	塑料圆伞形风帽制作安装	kg	57.34	23.11	11.7	5.1	9.03	3.67	4.73			
030703014002	塑料锥形风帽制作安装 单个重量≤20kg	kg	83.65	36.08	11.68	8.79	14.36	5.83	6.91			
030703014003	塑料锥形风帽制作安装 20kg<单个重量≤40kg	kg	57.58	23.19	11.45	5.35	9.13	3.71	4.75			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703014004	塑料锥形风帽制作安装 单个重量>40kg	kg	44.32	17.54	11.03	2.89	6.54	2.66	3.66			
030703014005	塑料筒形风帽制作安装 单个重量≤20kg	kg	83.36	35.85	11.75	8.79	14.29	5.8	6.88			
030703014006	塑料筒形风帽制作安装 20kg<单个重量≤40kg	kg	54.49	21.36	11.26	5.35	8.55	3.47	4.50			
030703014007	塑料筒形风帽制作安装 单个重量>40kg	kg	44.16	17.39	11.1	2.89	6.49	2.64	3.65			
030703015001	铝制圆伞形风帽制作安装	kg	40.45	13.58	17.22	0.14	4.39	1.78	3.34			
030703015002	铝制圆形法兰制作安装 单个重量≤3kg	kg	74.26	25.2	14.88	11.53	11.75	4.77	6.13			
030703015003	铝制圆形法兰制作安装 单个重量>3kg	kg	37.57	9.81	11.36	6.13	5.1	2.07	3.10			
030703015004	铝制矩形法兰制作安装 单个重量≤3kg	kg	82.10	24.39	29.45	7.25	10.12	4.11	6.78			
030703015005	铝制矩形法兰制作安装 单个重量>3kg	kg	58.52	10.07	34.3	3.3	4.28	1.74	4.83			
030703016001	玻璃钢圆伞形风帽安装 单个重量≤10kg	kg	6.67	3.81	0.55	0.03	1.23	0.5	0.55	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016002	玻璃钢圆伞形风帽安装 单个重量>10kg	kg	2.78	1.54	0.29	0.02	0.5	0.2	0.23	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016003	玻璃钢锥形风帽安装 单个重量≤25kg	kg	4.62	2.67	0.34	0.02	0.86	0.35	0.38	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016004	玻璃钢锥形风帽安装 单个重量>25kg	kg	2.86	1.66	0.2	0.01	0.53	0.22	0.24	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703016005	玻璃钢筒形风帽安装 单个重量≤50kg	kg	3.58	1.92	0.42	0.05	0.63	0.26	0.30	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703016006	玻璃钢筒形风帽安装 单个重量>50kg	kg	1.54	0.78	0.24	0.03	0.26	0.1	0.13	玻璃钢圆伞形风帽	kg	1.000
030703017001	碳钢罩类制作安装 罩名称:()	kg	56.91	31.58	5.26	0.8	10.36	4.21	4.70			
030703018001	塑料罩类制作安装 罩名称:()	kg	86.63	39.97	11.51	6.91	15	6.09	7.15			
030703019001	帆布柔性接头制作安装	m²	333.85	139.85	101.7	1.24	45.15	18.34	27.57	帆布	m²	1.160
030703019002	皮革柔性接头制作安装	m²	333.85	139.85	101.7	1.24	45.15	18.34	27.57	皮革	m²	1.160
030703019003	硅玻钛柔性接头制作安装	m²	394.12	177.99	101.7	1.24	57.35	23.3	32.54	硅玻钛(三防布)	m²	1.160
030703019004	无法兰塑料柔性接口及伸缩节制作安装	m²	390.90	172.36	76.72	22.06	62.21	25.27	32.28	无法兰塑料柔性接口及伸缩节	m²	1.000
030703019005	有法兰塑料柔性接口及伸缩节制作安装	m²	945.10	440.61	130.94	67.06	162.45	66	78.04	有法兰塑料柔性接口及伸缩节	m²	1.000
030703020001	片式消声器安装 周长≤1800mm	个	294.99	136.31	67.73	3.62	44.78	18.19	24.36	片式消声器	个	1.000
030703020002	片式消声器安装 1800mm<周长≤2400mm	个	396.63	193.43	77.55	4.04	63.19	25.67	32.75	片式消声器	个	1.000
030703020003	片式消声器安装 2400mm<周长≤3200mm	个	524.34	247.55	113.28	6.09	81.16	32.97	43.29	片式消声器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703020004	片式消声器安装 3200mm<周长≤4000mm	个	746.78	330.64	189.48	11.18	109.38	44.44	61.66	片式消声器	个	1.000
030703020005	片式消声器安装 4000mm<周长≤5000mm	个	918.19	420.81	213.73	12.74	138.74	56.36	75.81	片式消声器	个	1.000
030703020006	片式消声器安装 5000mm<周长≤6000mm	个	1090.39	517.07	231.19	13.39	169.75	68.96	90.03	片式消声器	个	1.000
030703020007	微孔板式消声器安装 周长≤1800mm	个	294.99	136.31	67.73	3.62	44.78	18.19	24.36	微孔板式消声器	个	1.000
030703020008	微孔板式消声器安装 1800mm<周长≤2400mm	个	396.63	193.43	77.55	4.04	63.19	25.67	32.75	微孔板式消声器	个	1.000
030703020009	微孔板式消声器安装 2400mm<周长≤3200mm	个	524.34	247.55	113.28	6.09	81.16	32.97	43.29	微孔板式消声器	个	1.000
030703020010	微孔板式消声器安装 3200mm<周长≤4000mm	个	746.78	330.64	189.48	11.18	109.38	44.44	61.66	微孔板式消声器	个	1.000
030703020011	微孔板式消声器安装 4000mm<周长≤5000mm	个	918.19	420.81	213.73	12.74	138.74	56.36	75.81	微孔板式消声器	个	1.000
030703020012	微孔板式消声器安装 5000mm<周长≤6000mm	个	1090.39	517.07	231.19	13.39	169.75	68.96	90.03	微孔板式消声器	个	1.000
030703020013	阻抗复合消声器安装 周长≤2200mm	个	350.50	173.36	65.2	3.44	56.58	22.98	28.94	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020014	阻抗复合消声器安装 2200mm<周长≤2400mm	个	477.63	245.55	76.36	3.99	79.85	32.44	39.44	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020015	阻抗复合消声器安装 2400mm<周长≤3000mm	个	619.23	312.57	106.44	5.82	101.88	41.39	51.13	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020016	阻抗复合消声器安装 3000mm<周长≤4000mm	个	841.59	435.98	129.84	6.96	141.74	57.58	69.49	阻抗复合消声器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703020 017	阻抗复合消声器安装 4000mm<周长≤5800mm	个	1273.80	647.2	212.4	12.26	211.03	85.73	105.18	阻抗复合消声器	个	1.000
030703020 018	管式消声器安装 周长 ≤1280mm	个	200.00	99.26	37.16	1.66	32.29	13.12	16.51	管式消声器	个	1.000
030703020 019	管式消声器安装 1280mm<周长≤2400mm	个	296.51	141.3	62.74	3.04	46.19	18.76	24.48	管式消声器	个	1.000
030703020 020	管式消声器安装 2400mm<周长≤3200mm	个	372.98	181.44	74.02	3.5	59.18	24.04	30.80	管式消声器	个	1.000
030703020 021	管式消声器安装 3200mm<周长≤4000mm	个	456.67	225.57	86.06	4.01	73.47	29.85	37.71	管式消声器	个	1.000
030703020 022	消声弯头安装 周长≤ 800mm	个	138.66	62.48	34.28	1.61	20.51	8.33	11.45	消声弯头	个	1.000
030703020 023	消声弯头安装 800mm< 周长≤1200mm	个	162.65	75.55	37.12	1.76	24.74	10.05	13.43	消声弯头	个	1.000
030703020 024	消声弯头安装 1200mm< 周长≤1800mm	个	186.74	87.99	41.05	1.85	28.75	11.68	15.42	消声弯头	个	1.000
030703020 025	消声弯头安装 1800mm< 周长≤2400mm	个	278.63	127.13	66.43	3.35	41.75	16.96	23.01	消声弯头	个	1.000
030703020 026	消声弯头安装 2400mm< 周长≤3200mm	个	392.09	189.88	78.66	3.95	62.03	25.2	32.37	消声弯头	个	1.000
030703020 027	消声弯头安装 3200mm< 周长≤4000mm	个	474.97	218.94	109.91	5.78	71.91	29.21	39.22	消声弯头	个	1.000
030703020 028	消声弯头安装 4000mm< 周长≤6000mm	个	825.41	379.77	190.68	10.97	125.04	50.8	68.15	消声弯头	个	1.000
030703020 029	消声弯头安装 6000mm< 周长≤7200mm	个	982.62	455.5	222.98	12.44	149.74	60.83	81.13	消声弯头	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703021 001	静压箱安装 体积≤1.0m³	个	254.62	104.98	75.54	4.03	34.88	14.17	21.02	静压箱	个	1.000
030703021 002	静压箱安装 1.0m³<体积≤2.1m³	个	322.42	138.85	87.69	4.67	45.93	18.66	26.62	静压箱	个	1.000
030703021 003	静压箱安装 2.1m³<体积≤3.2m³	个	401.45	177.08	103.55	5.5	58.43	23.74	33.15	静压箱	个	1.000
030703021 004	静压箱安装 3.2m³<体积≤4.2m³	个	467.60	209.41	116.5	6.1	68.96	28.02	38.61	静压箱	个	1.000
030703021 005	静压箱安装 4.2m³<体积≤6.0m³	个	543.74	252	123.98	6.52	82.73	33.61	44.90	静压箱	个	1.000
030703021 006	静压箱安装 6.0m³<体积≤8.0m³	个	933.03	427.62	217.18	12.94	140.98	57.27	77.04	静压箱	个	1.000
030703021 007	静压箱安装 8.0m³<体积≤10.0m³	个	1098.23	508.81	248.1	14.95	167.6	68.09	90.68	静压箱	个	1.000
030703021 008	静压箱安装 10.0m³<体积≤12.0m³	个	1190.55	559.57	258.31	15.56	184.04	74.77	98.30	静压箱	个	1.000
030703022 001	YF 型自动防爆排气阀密闭套管制作安装 DN200	个	132.50	65.47	20.7	4.09	22.26	9.04	10.94	YF 型自动防爆排气阀密闭套管	m	0.310
030703022 002	YF 型自动防爆排气阀门安装 DN200	个	381.71	175.17	91.18	3.46	57.16	23.22	31.52	YF 型自动防爆排气阀门	个	1.000
030703022 003	超压排气阀密闭套管制作安装 DN250	个	109.41	50.22	21.63	4.09	17.38	7.06	9.03	超压排气阀密闭套管	m	0.310
030703022 004	超压排气阀门安装 DN250	个	475.37	200.42	140.5	3.46	65.24	26.5	39.25	超压排气阀门	个	1.000
030703022	FCS 防爆超压排气阀密	个	196.51	116.06	6.06	4.09	38.45	15.62	16.23	FCS 防爆超压	m	0.450

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	闭套管制作安装 DN250									排气阀密闭套管		
030703022006	FCS 防爆超压排气阀门安装 DN250	个	460.17	185.62	121.01	22.08	66.46	27	38.00	FCS 防爆超压排气阀门	个	1.000
030703023001	人防手动密闭阀门安装 直径≤200	个	343.71	173.54	28.99	23.94	63.19	25.67	28.38	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023002	人防手动密闭阀门安装 200<直径≤300	个	471.78	233.2	45.04	34.24	85.58	34.77	38.95	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023003	人防手动密闭阀门安装 300<直径≤400	个	700.13	350.62	72.79	42.16	125.69	51.06	57.81	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023004	人防手动密闭阀门安装 400<直径≤500	个	806.71	386.21	105.65	51.34	140.02	56.88	66.61	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023005	人防手动密闭阀门安装 500<直径≤600	个	944.37	454.78	119.5	60.32	164.83	66.96	77.98	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023006	人防手动密闭阀门安装 600<直径≤800	个	1338.86	626.5	180.9	95.85	231.15	93.91	110.55	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023007	人防手动密闭阀门安装 800<直径≤1000	个	1607.06	766.25	221.43	97.85	276.51	112.33	132.69	人防手动密闭阀门	个	1.000
030703023008	人防电动密闭阀门安装 直径≤200	个	343.71	173.54	28.99	23.94	63.19	25.67	28.38	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023009	人防电动密闭阀门安装 200<直径≤300	个	471.78	233.2	45.04	34.24	85.58	34.77	38.95	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023010	人防电动密闭阀门安装 300<直径≤400	个	700.13	350.62	72.79	42.16	125.69	51.06	57.81	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023011	人防电动密闭阀门安装 400<直径≤500	个	806.71	386.21	105.65	51.34	140.02	56.88	66.61	人防电动密闭阀门	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703023012	人防电动密闭阀门安装 500<直径≤600	个	944.37	454.78	119.5	60.32	164.83	66.96	77.98	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023013	人防电动密闭阀门安装 600<直径≤800	个	1338.86	626.5	180.9	95.85	231.15	93.91	110.55	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703023014	人防电动密闭阀门安装 800<直径≤1000	个	1607.06	766.25	221.43	97.85	276.51	112.33	132.69	人防电动密闭阀门	个	1.000
030703024001	手摇电动两用通风机安装	台	297.69	180.26	11.74		57.68	23.43	24.58	手摇电动两用通风机	台	1.000
030703024002	脚踏电动两用通风机安装	台	382.95	234.2	11.74		74.94	30.45	31.62	脚踏电动两用通风机	台	1.000
030703024003	立式 LWP 滤尘器安装	m²	385.37	157.56	122.73	1.63	50.94	20.69	31.82	立式 LWP 滤尘器	m²	1.000
030703024004	人字式 LWP 滤尘器安装	m²	570.24	226.93	192.8	0.9	72.91	29.62	47.08	人字式 LWP 滤尘器	m²	1.000
030703024005	卧式 LWP 滤尘器安装	m²	639.17	274.97	186.13	1.07	88.33	35.89	52.78	卧式 LWP 滤尘器	m²	1.000
030703024006	匣式 LWP 滤尘器安装	m²	1385.34	715.49	224.28	6.35	230.99	93.84	114.39	匣式 LWP 滤尘器	m²	1.000
030703024007	探头式含磷毒气报警器安装	台	944.76	75.64	755.54	1.06	24.54	9.97	78.01	探头式含磷毒气报警器	台	1.000
030703024008	γ 射线报警器安装	台	2265.86	41.86	2014.78	2.27	14.12	5.74	187.09	γ 射线报警器	台	1.000
030703024009	500 型过滤吸收器安装	台	666.65	285.14	175.8	15.42	96.18	39.07	55.04	500 型过滤吸收器	台	1.000
030703024010	1000 型过滤吸收器安装	台	905.84	435.89	176.65	15.42	144.42	58.67	74.79	1000 型过滤吸收器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024011	预滤器安装	台	645.81	281.51	161.94	15.42	95.02	38.6	53.32	预滤器	台	1.000
030703024012	I 型密闭穿墙管制作安装 直径 $\leq 315\text{mm}$	个	149.47	67.47	34.06	3.61	22.75	9.24	12.34	I 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024013	I 型密闭穿墙管制作安装 $315\text{mm} < \text{直径} \leq 666\text{mm}$	个	265.88	111.79	71.98	6.79	37.95	15.42	21.95	I 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024014	I 型密闭穿墙管制作安装 $666\text{mm} < \text{直径} \leq 1242\text{mm}$	个	478.94	193.97	133.85	16.75	67.43	27.39	39.55	I 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024015	II 型密闭穿墙管制作安装 直径 $\leq 200\text{mm}$	个	72.21	36.87	8.17	3.18	12.82	5.21	5.96	II 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024016	III 型密闭穿墙管制作安装 $200\text{mm} < \text{直径} \leq 349\text{mm}$	个	133.41	63.29	25.38	3.61	21.41	8.7	11.02	III 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024017	III 型密闭穿墙管制作安装 $349\text{mm} < \text{直径} \leq 700\text{mm}$	个	219.19	97.08	50.48	6.79	33.24	13.5	18.10	III 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024018	III 型密闭穿墙管制作安装 $700\text{mm} < \text{直径} \leq 1276\text{mm}$	个	379.05	160.37	90.92	16.75	56.68	23.03	31.30	III 型密闭穿墙管	个	1.000
030703024019	密闭穿墙管填塞 直径 $\leq 349\text{mm}$	个	142.41	79.19	15.83		25.34	10.29	11.76			
030703024020	密闭穿墙管填塞 $349\text{mm} < \text{直径} \leq 700\text{mm}$	个	205.17	107.7	32.07		34.46	14	16.94			
030703024	密闭穿墙管填塞	个	278.67	136.12	58.28		43.56	17.7	23.01			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
021	700mm<直径≤1276mm											
030703024 022	测压装置安装	套	413.04	255.54	8.41		81.77	33.22	34.10	测压装置	套	1.000
030703024 023	气密测压管安装	个	314.99	187.16	17.2	0.27	59.98	24.37	26.01	气密测压管	个	1.000
030703024 024	换气堵头安装 D315	个	126.20	45.41	49.94		14.53	5.9	10.42	换气堵头	个	1.000
030703024 025	丝接取样接头安装	个	14.55	5.27	5.7		1.69	0.69	1.20	丝接取样接头	个	1.000
030703024 026	焊接取样接头安装	个	16.58	7.9	3.37	0.27	2.61	1.06	1.37	焊接取样接头	个	1.000
030703024 027	波导窗安装	个	25.80	15.17	1.68		4.85	1.97	2.13	波导窗	个	1.000
030703024 028	吊顶式能量回收新风换气机安装 重量≤0.15t	台	516.50	160.46	193.23	33.07	61.93	25.16	42.65	吊顶式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024 029	吊顶式能量回收新风换气机安装 0.15t<重量≤0.2t	台	561.66	173.71	212.92	34.81	66.73	27.11	46.38	吊顶式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024 030	吊顶式能量回收新风换气机安装 0.15t<重量≤0.4t	台	611.61	188.43	235.75	35.96	71.8	29.17	50.50	吊顶式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024 031	落地式能量回收新风换气机安装 重量≤0.6t	台	898.39	469.28	90.24	36.91	161.98	65.8	74.18	落地式能量回收新风换气机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024032	落地式能量回收新风换气机安装 0.6t<重量≤1t	台	1119.48	596.41	108.74	36.91	202.66	82.33	92.43	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024033	落地式能量回收新风换气机安装 1t<重量≤1.5t	台	1481.05	757.71	178.36	56.36	260.5	105.83	122.29	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024034	落地式能量回收新风换气机安装 1.5t<重量≤2t	台	1885.04	969.17	230.95	64.24	330.69	134.34	155.65	落地式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024035	墙上式能量回收新风换气机安装 重量≤0.1t	台	441.35	154.57	171.47	6.42	51.52	20.93	36.44	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024036	墙上式能量回收新风换气机安装 0.1t<重量≤0.15t	台	516.83	161.83	193.23	31.91	62	25.19	42.67	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024037	墙上式能量回收新风换气机安装 0.15t<重量≤0.2t	台	609.79	172.55	212.92	66.43	76.47	31.07	50.35	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024038	墙上式能量回收新风换气机安装 0.2t<重量≤0.4t	台	691.54	240.16	235.75	34.8	87.99	35.74	57.10	墙上式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024039	分段组装式能量回收新风换气机安装	kg	3.59	2	0.02	0.26	0.72	0.29	0.30	分段组装式能量回收新风换气机	台	1.000
030703024040	双工况制冷机组安装 重量≤1t	台	2268.07	1330.15	89.59	43.1	439.44	178.52	187.27	双工况制冷机组	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024 041	双工况制冷机组安装 1t<重量≤2t	台	3491.27	2086.7	92.43	58.52	686.47	278.88	288.27	双工况制冷机组	台	1.000
030703024 042	双工况制冷机组安装 2t<重量≤3t	台	4207.18	2502.57	98.21	91.63	830.14	337.25	347.38	双工况制冷机组	台	1.000
030703024 043	双工况制冷机组安装 3t<重量≤5t	台	6525.47	3883.08	141.78	147.88	1289.91	524.02	538.80	双工况制冷机组	台	1.000
030703024 044	双工况制冷机组安装 5t<重量≤8t	台	9984.17	5666.85	187.33	521.05	1980.13	804.43	824.38	双工况制冷机组	台	1.000
030703024 045	双工况制冷机组安装 8t<重量≤10t	台	11936.96	6646.53	262.72	724.93	2358.87	958.29	985.62	双工况制冷机组	台	1.000
030703024 046	整体式蓄冰槽(罐)安装 重量≤2t	台	2415.13	748.98	240.31	613.37	435.95	177.11	199.41	整体式蓄冰槽(罐)	台	1.000
030703024 047	整体式蓄冰槽(罐)安装 2t<重量≤5t	台	4120.45	1417.53	389.14	921.15	748.38	304.03	340.22	整体式蓄冰槽(罐)	台	1.000
030703024 048	整体式蓄冰槽(罐)安装 5t<重量≤10t	台	5424.91	1906.47	680.4	1056.69	948.21	385.21	447.93	整体式蓄冰槽(罐)	台	1.000
030703024 049	整体式蓄冰槽(罐)安装 10t<重量≤15t	台	7906.47	2439.16	1070.68	1824.95	1364.52	554.33	652.83	整体式蓄冰槽(罐)	台	1.000
030703024 050	水蓄冷蓄热罐制作安装 储罐容量≤1000t	t	3833.69	1016.7	201.81	1269.74	731.66	297.24	316.54	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024 051	水蓄冷蓄热罐制作安装 1000t <储罐容量≤ 2000t	t	3409.84	849.19	203.29	1168.05	645.52	262.24	281.55	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024 052	水蓄冷蓄热罐制作安装 2000t <储罐容量≤ 3000t	t	3133.85	750.88	199.1	1094.63	590.56	239.92	258.76	水蓄冷蓄热罐	t	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030703024 053	水蓄冷蓄热罐制作安装 3000t <储罐容量≤ 5000t	t	2615.41	646.99	194.3	873.81	486.66	197.7	215.95	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024 054	水蓄冷蓄热罐制作安装 5000t <储罐容量≤ 10000t	t	2338.17	552.46	191.8	794.65	431.08	175.12	193.06	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024 055	水蓄冷蓄热罐制作安装 10000t <储罐容量≤ 20000t	t	2062.06	454.67	173.92	730.07	379.12	154.02	170.26	水蓄冷蓄热罐	t	1.000
030703024 056	乙二醇泵安装 重量≤ 0.2t	台	968.01	461.5	127.46	63.07	167.86	68.19	79.93	乙二醇泵	台	1.000
030703024 057	乙二醇泵安装 0.2t<重 量≤0.5t	台	1260.94	641.94	134.57	63.07	225.6	91.65	104.11	乙二醇泵	台	1.000
030703024 058	乙二醇泵安装 0.5t<重 量≤1t	台	2037.53	1043.51	179.9	121.59	372.83	151.46	168.24	乙二醇泵	台	1.000
030703024 059	乙二醇泵安装 1t<重量 ≤3t	台	3881.73	2018.88	274.65	247.72	725.31	294.66	320.51	乙二醇泵	台	1.000
030703024 060	换热器安装 重量≤ 0.5t	台	1142.94	259.72	162.44	351.4	195.56	79.45	94.37	换热器	台	1.000
030703024 061	换热器安装 0.5t<重量 ≤1t	台	1761.77	432.69	271.39	494.83	296.81	120.58	145.47	换热器	台	1.000
030703024 062	换热器安装 1t<重量≤ 2t	台	2598.82	721.33	453.06	610.52	426.19	173.14	214.58	换热器	台	1.000
030703024 063	换热器安装 2t<重量≤ 5t	台	4142.43	1394.29	588.4	820.88	708.85	287.97	342.04	换热器	台	1.000
030703024	换热器安装 5t<重量≤	台	6169.68	2201.42	959.01	1040.82	1037.52	421.49	509.42	换热器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
064	10t											
030703024 065	整装式蓄冰盘管安装 重量≤2t	台	1680.07	599.57	162.44	351.4	304.31	123.63	138.72	整装式蓄冰盘管	台	1.000
030703024 066	整装式蓄冰盘管安装 2t<重量≤5t	台	2909.62	1158.96	271.39	494.83	529.21	214.99	240.24	整装式蓄冰盘管	台	1.000
030703024 067	整装式蓄冰盘管安装 5t<重量≤10t	台	10985.13	5050.35	1144.88	1110.49	1971.47	800.91	907.03	整装式蓄冰盘管	组	1.000
030703024 068	整装式蓄冰盘管安装 10t<重量≤15t	台	14023.29	6310.05	1603.21	1456.98	2485.45	1009.71	1157.89	整装式蓄冰盘管	组	1.000
030703024 069	整装式蓄冰盘管安装 15t<重量≤20t	台	17900.14	7883.94	2218.37	1911.77	3134.63	1273.44	1477.99	整装式蓄冰盘管	组	1.000

B. 7. 4 通风工程检测、调试、试验

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030704001001	通风、空调工程检测、调试	系 统		按通风、空调系统人工费 7%计算(含漏风检测费)								