

广西壮族自治区建设工程 预算清单综合单价组价表

通用安装工程(下)

(征求意见稿)

2025 年 6 月

目 录

总说明	4
使用说明	7
B.8 工业管道工程	7
B.9 消防工程	8
B.10 给排水、燃气工程	9
B.11 通信设备工程	10
B.12 刷油、防腐、绝热工程	10
B.13 其他及附属工程	11
综合单价组价表	12
B.8 工业管道工程	13
B.8.1 低压管道	13
B.8.2 中压管道	63
B.8.3 高压管道	81
B.8.4 低压管件	92
B.8.5 中压管件	140
B.8.7 低压阀门	172
B.8.8 中压阀门	184
B.8.9 高压阀门	196
B.8.10 低压法兰	204
B.8.11 中压法兰	247
B.8.12 高压法兰	264
B.8.13 板卷管制作	282
B.8.14 管件制作	289
B.8.15 管道压力试验、吹扫、清洗	326
B.8.16 无损探伤与热处理	337
B.8.17 其它项目制作安装	381
B.9 消防工程	390
B.9.1 水灭火系统	390
B.9.2 气体灭火系统	408
B.9.3 泡沫灭火系统	414
B.9.4 火灾自动报警系统	417
B.9.5 空气采样探测报警系统	424
B.9.6 防火门监控报警系统	425
B.9.7 电气火灾监控系统	426
B.9.8 消防电源监控系统	427
B.9.9 消防系统调试	428
B.9.10 其它消防器具	432
B.10 给排水、燃气工程	433
B.10.1 给排水、燃气管道	433
B.10.2 管道附件	479
B.10.3 卫生器具	518
B.10.4 供暖器具	527
B.10.5 给排水设备	529

B. 10.6 燃气器具及其他	543
B. 10.7 医疗气体设备及附件	552
B. 10.8 工程系统调试	556
B. 11 通信设备及线路工程	557
B. 11.1 有线通信设备	557
B. 11.2 无线通信设备	563
B. 11.3 通信线路	572
B. 12 刷油、防腐蚀、绝热工程	578
B. 12.1 刷油工程	578
B. 12.2 防腐蚀涂料工程	597
B. 12.3 手工糊衬玻璃钢工程	627
B. 12.4 橡胶板及塑料板衬里工程	635
B. 12.5 衬铅及搪铅工程	641
B. 12.7 耐酸砖、板衬里工程	642
B.12.6 喷镀（涂）工程	780
B. 12.8 绝热工程	783
B. 12.9 管道补口补伤工程	839
B. 12.10 阴极保护及牺牲阳极	866
B. 13 其他及附属工程	872
B. 14 措施项目	889
B. 14.1 技术措施项目	889

总说明

一、为进一步推进建设工程造价改革，完善我区建设工程造价计价依据体系，制定《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》（以下简称“本综合单价组价表”）。

二、本综合单价组价表适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。

三、本综合单价组价表作为编审财政投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的依据；作为编审国有企业投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的重要参考依据。非国有投资项目计价可参照执行。

四、本综合单价组价表与《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》配套使用。

五、本综合单价组价表中各项费用根据现行消耗量及费用定额计算，综合考虑了正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织编制，反映了社会平均价格水平。

六、本综合单价组价表人工费包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费，工人自备工具、机具的费用以及社会保险费（养老保险费、医疗保险费、工伤保险费）等。

七、本综合单价组价表的材料分为主要材料和辅助材料，表中未列出主要材料费，只显示主要材料名称和消耗量。凡清单项目中未显示有主要材料名称的，均按辅助材料考虑。辅助材料费、主要材料消耗量已综合考虑从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗及施工操作的损耗、施工现场堆放损耗。

八、本综合单价组价表机械费按正常合理的机械配备、机械施工工效确定。

九、本综合单价组价表管理费、利润按照现行费用定额计算，费率按中间值计取。

十、本综合单价组价表各项费用均为除税价，适用于一般计税法。当采用简易计税法时，各项费用按照如下规定调整：人工费乘以 1.03，辅助材料费乘以 1.10，机械费乘以 1.09，管理费乘以 1.04，利润不变，增值税按调整后的（人工费+辅助材料费+机械费+管理费+利润）合计金额乘以 3% 计算，无主材综合单价根据调整后的各项费用重新计算，主要材料费按含税价计算。

十一、本综合单价组价表体现人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、无主材增值税及无主材综合单价；使用本综合单价组价表时，如预算清单含有主要材料的，应根据项目所在地市场价格计算主要材料费，并重新计算增值税和综合单价。具体详见表 1。

表 1 综合单价组成表

序号	组成内容	无主材综合单价	综合单价
1	人工费		
2	主要材料费		
3	辅助材料费		
4	机械费		
5	管理费		
6	利润		
7	增值税	$(1+3+4+5+6) \times \text{税率}$	$(1+2+3+4+5+6) \times \text{税率}$
8	合计	$1+3+4+5+6+7$	$1+2+3+4+5+6+7$

十二、本综合单价组价表中部分清单项目因难以固化其项目特征，故未给出相应清单项目综合单价，而是给出其下一级子目（非工程量清单项目）的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

十三、编制概算时，概算层级清单项目综合单价 = 概算清单项下所有预算清单项目费用合计 / 概算清单工程量，估算层级清单项目综合单价 = 估算清单项下所有概算清单项目费用合计 / 估算清单工程量。

十四、综合措施项目清单费用按以下规定计算。

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)
031402001001	民用建筑安装工程 安全生产费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	4
	工业设备安装工程 安全生产费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	5
031402002001	民用建筑安装工程 文明临设环保费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	4~6
	工业设备安装工程 文明临设环保费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	5~7
031402003001	雨季施工增加费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	3~5
031402004001	暗室施工增加费	暗室施工分部分项及技术措施项目人工费	20~30
031402005001	安装与生产运行同时进行 施工防护费	分部分项及技术措施项目（人工费+机械费）	8~12
031402006001	有害身体健康环境中施 工防护费	在有害身体健康的环境中施工项目的清单人工费	8~12

十五、其他措施项目清单费用按如下规定计算。

序号	项目名称	计算基础	费率(%)
1	暂列金额	分部分项工程及技术措施项目费+综合措施项目费	5~8
2	总承包服务费		
其中	2.1 专业分包配合管理费	专业分包工程造价	1~3
	2.2 发包人提供材料采购保管费	发包人提供材料金额	1~2

序号	项目名称	计算基础	费率(%)
3	优良工程增加费	分部分项工程及技术措施项目费+综合措施项目费 分部分项及技术措施项目(人工费+机械费)	8~12

十六、增值税税率：一般计税法为 9%，简易计税法为 3%。

十七、综合单价组价表原则上每年更新发布，其价格通过收集招投标市场交易价进行大数据分析，并结合现行定额水平确定。

十八、本综合单价组价表由广西壮族自治区建设工程造价站统一管理，统一解释。

使用说明

一、脚手架搭拆费计算：

工业管道工程按人工费的 3.5% 计算；

消防工程按人工费的 3.5% 计算；

给排水、燃气工程按人工费的 3.5% 计算；

通信设备工程按人工费的 3.5% 计算；

刷油工程、防腐蚀工程按人工费的 6% 计算；

绝热工程按人工费的 10% 计算。

二、操作高度增加费：安装高度距离操作基准面超过 6m 时，超过部分工程量按清单人工费乘以下表系数：

序号	操作物高度 (m)	系数
1	≤10	1.1
2	≤30	1.2
3	≤50	1.5

B.8 工业管道工程

一、扩建工程若在原车间保留的设备和管道中进行施工的，其人工费和机械费乘以系数 1.5。

二、厂外 1km 至 10km 的管道安装项目，其人工费和机械费乘以系统 1.1，发电机台班另计。

三、封闭的管廊、车间内、整体封闭式地沟管道，其人工费和机械费乘以系数 1.2（管道安装后盖板封闭地沟除外）。

四、超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目，其人工费和机械费乘以系数 1.15。

五、高合金钢管执行合金钢管项目，其人工费和机械费乘以系数 1.15。

六、管道安装

1. 碳钢管道法兰连接时，管道安装按碳钢管焊接清单子目乘以系数 0.8 计算。

2. 加热套管安装，不管是内套管还是外套管均执行工业管道相应清单子目。同时有内、外套管的，按 2 倍工程量计算。

七、管件连接

1. 在管道上安装的仪表一次部件，执行管件连接相应清单子目乘以系数 0.7。
2. 仪表的温度计扩大管制作安装，执行管件连接相应清单子目乘以系数 1.5。
3. 焊接盲板执行管件连接相应清单子目乘以系数 0.6。

八、阀门安装

1. 仪表的流量计安装，执行阀门安装相应清单子目乘以系数 0.6。
2. 限流孔板、八字盲板执行阀门安装相应清单子目乘以系数 0.4。
3. 阀门安装不做壳体压力试验和密封试验时，清单基价乘以系数 0.6。
4. 直接安装在管道上的仪表流量计执行阀门安装相应清单子目乘以系数 0.7。

九、法兰安装

1. 全加热套管法兰安装，按内套管法兰执行相应清单子目乘以系数 2.0。
2. 法兰安装只安装单片时，执行法兰安装清单基价乘以系数 0.61。
3. 中压螺纹法兰、中压平焊法兰，执行低压法兰相应清单子目乘以系数 1.2。
4. 在管道上安装的节流装置已包括短管装拆工作内容，执行法兰安装相应清单子目乘以系数 0.8。
5. 焊接盲板（封头）执行管件连接相应清单子目，清单基价乘以系数 0.6。
6. 节流装置、执行法兰安装相应清单子目，清单基价乘以系数 0.7。

十、无损探伤与焊口热处理，电加热片、电阻丝、电感应预热及后热项目，如设计要求焊后立即进行热处理，执行相应清单子目乘以系数 0.87。

B.9 消防工程

一、气体灭火系统：

1. 选择阀安装及系统组件试验等均适用于卤代烷 1211 和 1301 灭火系统，二氧化碳灭火系统执行卤代烷灭火系统相应项目乘以系数 1.2。

2. 二氧化碳贮存装置安装时，如不须增压，执行清单项目时，按以下规定扣除高纯氮气费用，其余不变：

- (1) 贮存装置 贮存容器规格 4L：扣除材料费 33.19 元/套；
- (2) 贮存装置 贮存容器规格 40L：扣除材料费 134.74 元/套；
- (3) 贮存装置 贮存容器规格 70L：扣除材料费 199.11 元/套；
- (4) 贮存装置 贮存容器规格 90L：扣除材料费 265.48 元/套；
- (5) 贮存装置 贮存容器规格 155L：扣除材料费 398.22 元/套；

(6) 贮存装置 贮存容器规格 270 L：扣除材料费 530.96 元/套。

二、火灾自动报警系统：

1. 智能应急照明及疏散指示系统的电源和分配电装置集成一体箱的，箱体安装区分应急照明回路数执行分配电装置安装相应清单项目，人工费乘以系数 1.1。

2. 智能应急照明及疏散指示系统的应急照明控制器、电源、分配电装置集成一体箱的，箱体安装区分壁挂式或落地式安装方式，执行应急照明控制器安装相应清单项目，人工费乘以系数 1.3。

B.10 给排水、燃气工程

一、管道安装

化粪池前连接各检查井的室外埋地敷设塑料排水管道，执行本章相应塑料排水管相应清单子目，管道直径 $\leq 250\text{mm}$ 时，人工费乘以系数 0.6。

二、管道附件

1. 电动二通阀、压差控制阀执行相应规格阀门安装清单子目，人工费乘以系数 1.1。

2. 智能水表安装执行水表安装相应清单子目，人工费乘以系数 1.2。

三、卫生器具制作、安装

1. 排水管堵头安装，执行扫除口安装相应清单子目乘以系数 0.5。

2. 壁挂式方型雨水斗执行一般雨水斗清单子目，清单基价乘以系数 0.5。

3. 自动加压供水设备（给水无负压加压设备）包括主泵、备用泵及与其相连的阀门、软接头、恒压罐等附件安装，清单按一用一备共 2 台水泵考虑。每增加 1 台水泵，清单基价乘以系数 1.3。

4. 增压稳压设备包括主泵、备用泵及与其相连的阀门、软接头、气压罐等附件安装，清单按一用一备共 2 台水泵考虑。每增加 1 台水泵，清单基价乘以系数 1.3。

四、采暖、给排水设备安装

不锈钢水箱、玻璃钢水箱等成品水箱安装，执行组装式水箱安装清单子目。

五、节能与能源利用

1. 太阳能集热器安装包括底座及支架安装，支架是按型钢现场制作考虑，如采用 C 型钢制作，可按实计算。若太阳能集热装置的支架是配套采购的，执行本清单基价乘以系数 0.7。

2. 太阳能集热器安装包括底座及支架安装，支架是按型钢现场制作考虑，如采用 C 型钢制作，可按实计算。若太阳能集热装置的支架是配套采购的，执行本清单基价乘以系数 0.7。

3. 集中式太阳能热水系统调试的加热水箱 $> 10\text{t}$ 且 $\leq 20\text{t}$ 时，清单基价乘以系数 1.4；加

热水箱 $>20\text{t}$ 且 $\leq 30\text{t}$ 时,清单基价乘以系数1.7。

B.11 通信设备工程

一、天线安装

1. 全向天线长度在4m以上时,对应清单项的人工费乘1.2系数计取。

2. 天线在楼顶铁塔上安装均按楼顶距地面20m以下吊装考虑。超过20m高的,吊装机械费按实计。

二、放大器安装

室外安装放大器、分路器、匹配器时按相应室内子目的清单人工费乘以2.0系数计取。

三、光纤通信安装,光纤传输设备安装与调测清单10Gb/s、2.5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。当系统为1+1状态时,TM终端复用器每端人工费增加210.30元,ADM分插复用器每端人工费增加420.60元。

B.12 刷油、防腐蚀、绝热工程

一、厂区外1~10km施工增加的费用,按超过部分的人工费和机械费乘以系数1.1计算。

二、各种管件、阀件和设备上人孔、管口凹凸部分的刷油已综合考虑在清单内,不得另行计算。

三、只用钢管制作的钢结构,刷油、防腐蚀执行相应管道清单子目,按管道展开面积计算并乘以系数1.2。

五、清单项目按安装地点就地刷(喷)油漆考虑,如安装前管道集中刷油,人工费乘以系数0.7(暖气片除外)。

六、标志色环等零星刷油,执行本附录相应清单子目,其人工费乘以系数2.0。

七、热硫化橡胶板的硫化方法,按间接硫化处理考虑,需要直接硫化处理时,其人工费乘以系数1.25,所需材料费和机械费用另行计算。

八、带有超过总面积15%衬里零件的贮槽、塔类设备,其人工费乘以系数1.4。

九、设备衬铅不分直径大小,均按卧放在滚动器上施工,对已经安装好的设备进行挂衬铅板施工时,其人工费乘以系数1.4。

十、设备、型钢表面衬铅,铅板厚度按3mm考虑,若铅板厚度大于3mm时,其人工费乘以系数1.3,材料费按实际进行计算。

十一、硅质耐酸胶泥衬砌块材需要勾缝时,胶泥消耗量乘以1.1,人工费乘以1.1。

十二、衬砌砖、板按自然养护考虑，若采用其他方法养护，费用按施工方案另行计算。

十三、保护层镀锌铁皮厚度大于 0.8mm 时，其人工费乘以系数 1.2。

十四、采用不锈钢薄钢板作保护层安装，执行金属薄板相应清单项目，其人工费乘以系数 1.3，机械费乘以系数 1.2。

十五、卧式设备保护层安装，其人工费乘以系数 1.1。

十六、设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑，若先绝热后安装时，其人工费乘以系数 0.9。

B.13 其他及附属工程

一、木垫式支架执行管道支架清单项目，人工费乘以系数 1.1，木垫费用另行计算。

二、给水、排水、消防水系统人防套管执行相应刚性防水套管制作、安装清单项目，清单项目费用乘以系数 1.15。

三、一般过墙、过梁套管制作、安装，执行过楼板套管制作、安装相应清单项目，清单项目费用乘以系数 0.5。

四、在斜屋面制作安装的套管，执行套管相应清单项目，清单项目人工费乘以系数 1.5。

综合单价组价表

B.8 工业管道工程

B.8.1 低压管道

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801001 001	低压碳钢管(螺纹连接) 公称直径 6mm≤ 规格 ≤15mm	m	7.82	5.28	0.04	0.04	1.33	0.48	0.65	低压碳钢管 有缝钢管 DN15mm	m	1.000
030801001 002	低压碳钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm	m	8.63	5.83	0.05	0.04	1.47	0.53	0.71	低压碳钢管 有缝钢管 DN20mm	m	1.000
030801001 003	低压碳钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	m	9.84	6.65	0.07	0.04	1.67	0.6	0.81	低压碳钢管 有缝钢管 DN25mm	m	1.000
030801001 004	低压碳钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	m	10.75	7.28	0.09	0.01	1.82	0.66	0.89	低压碳钢管 有缝钢管 DN32mm	m	1.000
030801001 005	低压碳钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	m	11.67	7.91	0.1	0.01	1.98	0.71	0.96	低压碳钢管 有缝钢管 DN40mm	m	1.000
030801001 006	低压碳钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	m	13.12	8.88	0.13	0.01	2.22	0.8	1.08	低压碳钢管 有缝钢管 DN50mm	m	1.000
030801001 007	低压碳钢管(氧乙炔焊) 公称直径 6mm≤ 规格 ≤15mm	m	7.96	5.34	0.14		1.34	0.48	0.66	低压碳钢管 有缝钢管 DN15mm	m	0.972
030801001	低压碳钢管(氧乙炔焊)	m	8.60	5.76	0.17		1.44	0.52	0.71	低压碳钢管	m	0.972

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	公称直径 20mm									有缝钢管 DN20mm		
030801001 009	低压碳钢管(氧乙炔焊) 公称直径 25mm	m	10.43	6.92	0.29	0.01	1.73	0.62	0.86	低压碳钢管 有缝钢管 DN25mm	m	0.972
030801001 010	低压碳钢管(氧乙炔焊) 公称直径 32mm	m	11.67	7.72	0.35	0.01	1.93	0.7	0.96	低压碳钢管 有缝钢管 DN32mm	m	0.972
030801001 011	低压碳钢管(氧乙炔焊) 公称直径 40mm	m	12.80	8.47	0.38	0.01	2.12	0.76	1.06	低压碳钢管 有缝钢管 DN40mm	m	0.972
030801001 012	低压碳钢管(氧乙炔焊) 公称直径 50mm	m	14.16	9.32	0.49	0.01	2.33	0.84	1.17	低压碳钢管 有缝钢管 DN50mm	m	0.957
030801001 013	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤ 15mm	m	7.30	4.78	0.12	0.13	1.23	0.44	0.60	低压碳钢管 无缝钢管 DN15mm	m	0.972
030801001 014	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	7.97	5.18	0.14	0.17	1.34	0.48	0.66	低压碳钢管 无缝钢管 DN20mm	m	0.972
030801001 015	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	9.65	6.23	0.2	0.23	1.61	0.58	0.80	低压碳钢管 无缝钢管 DN25mm	m	0.972
030801001 016	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	10.87	6.98	0.24	0.28	1.82	0.65	0.90	低压碳钢管 无缝钢管 DN32mm	m	0.972

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801001017	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	11.92	7.66	0.25	0.32	1.99	0.72	0.98	低压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.972
030801001018	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	13.42	8.56	0.31	0.39	2.24	0.81	1.11	低压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.957
030801001019	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	18.97	11.92	0.59	0.62	3.14	1.13	1.57	低压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	m	0.957
030801001020	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	21.11	13.23	0.66	0.73	3.49	1.26	1.74	低压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.957
030801001021	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	29.30	14.78	0.94	4.58	4.84	1.74	2.42	低压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.957
030801001022	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	35.94	17.44	0.94	6.46	5.98	2.15	2.97	低压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.941
030801001023	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	41.52	20.53	1.16	7.03	6.89	2.48	3.43	低压碳钢管 无缝钢管 DN150mm	m	0.941
030801001024	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	50.65	23.51	1.78	9.84	8.34	3	4.18	低压碳钢管 无缝钢管 DN200mm	m	0.941
030801001025	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	67.37	29.65	2.84	14.36	11	3.96	5.56	低压碳钢管 无缝钢管	m	0.936

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN250mm		
030801001 026	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	73.98	32.93	3.14	15.37	12.08	4.35	6.11	低压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.936
030801001 027	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	83.60	36.1	3.61	18.44	13.64	4.91	6.90	低压碳钢管 无缝钢管 DN350mm	m	0.936
030801001 028	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	94.92	41.31	4	20.69	15.5	5.58	7.84	低压碳钢管 无缝钢管 DN400mm	m	0.936
030801001 029	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	114.49	50.37	5.3	24.06	18.61	6.7	9.45	低压碳钢管 无缝钢管 DN450mm	m	0.925
030801001 030	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	131.96	60.47	5.94	25.44	21.48	7.73	10.90	低压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.925
030801001 031	低压碳钢管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	149.59	70.57	7.53	26.23	24.2	8.71	12.35	低压碳钢管 无缝钢管 DN600mm	m	0.925
030801001 032	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 6mm≤ 规格 ≤15mm	m	8.29	5.39	0.17	0.16	1.39	0.5	0.68	低压碳钢管 无缝钢管 DN15mm	m	0.972
030801001 033	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 20mm	m	9.10	5.86	0.21	0.21	1.52	0.55	0.75	低压碳钢管 无缝钢管 DN20mm	m	0.972

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801001 034	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 25mm	m	11.07	7.08	0.31	0.27	1.84	0.66	0.91	低压碳钢管 无缝钢管 DN25mm	m	0.972
030801001 035	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 32mm	m	12.52	7.96	0.37	0.34	2.07	0.75	1.03	低压碳钢管 无缝钢管 DN32mm	m	0.972
030801001 036	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 40mm	m	13.81	8.76	0.41	0.39	2.29	0.82	1.14	低压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.972
030801001 037	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	16.28	10.14	0.5	0.64	2.69	0.97	1.34	低压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.957
030801001 038	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	21.72	13.56	0.79	0.72	3.57	1.29	1.79	低压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	10m	0.957
030801001 039	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	25.58	16	0.91	0.83	4.21	1.52	2.11	低压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.957
030801001 040	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	35.81	18.72	1.3	4.82	5.89	2.12	2.96	低压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.957
030801001 041	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	41.21	20.3	1.37	6.89	6.8	2.45	3.40	低压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.941
030801001 042	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	46.23	22.4	1.52	8.11	7.63	2.75	3.82	低压碳钢管 无缝钢管	m	0.941

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN150mm		
030801001 043	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	56.42	25.65	2.24	11.3	9.24	3.33	4.66	低压碳钢管 无缝钢管 DN200mm	m	0.941
030801001 044	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	75.33	32.39	3.39	16.66	12.26	4.41	6.22	低压碳钢管 无缝钢管 DN250mm	m	0.936
030801001 045	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	83.07	36.22	3.74	17.86	13.52	4.87	6.86	低压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.936
030801001 046	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	99.62	43.67	4.19	21.4	16.27	5.86	8.23	低压碳钢管 无缝钢管 DN350mm	m	0.936
030801001 047	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	106.17	45.49	4.67	23.71	17.3	6.23	8.77	低压碳钢管 无缝钢管 DN400mm	m	0.936
030801001 048	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	127.99	55.32	6.03	27.81	20.78	7.48	10.57	低压碳钢管 无缝钢管 DN450mm	m	0.925
030801001 049	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	147.26	66.15	6.73	29.65	23.95	8.62	12.16	低压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.925
030801001 050	低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 600mm	m	169.32	77	8.49	32.59	27.4	9.86	13.98	低压碳钢管 无缝钢管 DN600mm	m	0.925

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801002001	低压碳钢管伴热管(氧乙炔焊)公称直径 6mm ≤规格≤15mm	m	35.93	24.29	0.41		6.07	2.19	2.97	低压碳钢管有缝钢管 DN15mm	m	1.020
030801002002	低压碳钢管伴热管(氧乙炔焊)公称直径 20mm	m	43.48	29.33	0.58	0.01	7.33	2.64	3.59	低压碳钢管有缝钢管 DN20mm	m	1.020
030801002003	低压碳钢管伴热管(氧乙炔焊)公称直径 25mm	m	50.86	34.04	1.03	0.01	8.51	3.07	4.20	低压碳钢管有缝钢管 DN25mm	m	1.020
030801002004	低压碳钢管伴热管(氩弧焊)公称直径 6mm ≤规格≤15mm	m	46.06	31	0.46	0.19	7.8	2.81	3.80	低压碳钢管无缝钢管 DN15mm	m	1.020
030801002005	低压碳钢管伴热管(氩弧焊)公称直径 20mm	m	54.12	36.35	0.61	0.25	9.15	3.29	4.47	低压碳钢管无缝钢管 DN20mm	m	1.020
030801002006	低压碳钢管伴热管(氩弧焊)公称直径 25mm	m	61.31	40.88	1	0.35	10.31	3.71	5.06	低压碳钢管无缝钢管 DN25mm	m	1.020
030801003001	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 32mm	m	97.13	57.07	4.38	6.16	15.81	5.69	8.02	低压碳钢管无缝钢管 DN32mm	m	0.992
										低压碳钢对焊管件 DN32mm	个	0.393
										低压碳钢平焊法兰	片	3.685

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN32mm		
030801003 002	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 40mm	m	107.59	62.79	5.15	7.03	17.46	6.28	8.88	低压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.992
										低压碳钢对 焊管件 DN40mm	个	0.393
										低压碳钢平 焊法兰 DN40mm	片	3.685
030801003 003	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 50mm	m	122.57	70.27	6.55	8.76	19.76	7.11	10.12	低压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.992
										低压碳钢对 焊管件 DN50mm	个	0.393
										低压碳钢平 焊法兰 DN50mm	片	3.685
030801003 004	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 65mm	m	177.69	106.62	7.1	9.74	29.09	10.47	14.67	低压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	m	0.992
										低压碳钢对 焊管件 DN65mm	个	0.304

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										低压碳钢平焊法兰 DN65mm	片	3.298
030801003 005	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 80mm	m	151.77	85.99	8.78	11.37	24.34	8.76	12.53	低压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.992
										低压碳钢对焊管件 DN80mm	个	0.304
										低压碳钢平焊法兰 DN80mm	片	3.298
030801003 006	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 100mm	m	170.08	91.9	12.18	15.46	26.84	9.66	14.04	低压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.992
										低压碳钢对焊管件 DN100mm	个	0.284
										低压碳钢平焊法兰 DN100mm	片	3.296
030801003 007	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 125mm	m	208.52	110.37	13.77	22.12	33.12	11.92	17.22	低压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.981
										低压碳钢对焊管件	个	0.284

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN125mm		
										低压碳钢平焊法兰 DN125mm	片	3.296
										低压碳钢无缝钢管 DN150mm	m	0.981
030801003 008	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 150mm	m	291.66	155.11	18.93	30.45	46.39	16.7	24.08	低压碳钢对焊管件 DN150mm	个	0.355
										低压碳钢平焊法兰 DN150mm	片	2.878
										低压碳钢无缝钢管 DN200mm	m	0.981
030801003 009	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 200mm	m	423.14	220.97	26.92	48.64	67.4	24.27	34.94	低压碳钢对焊管件 DN200mm	个	0.334
										低压碳钢平焊法兰 DN200mm	片	2.448
										低压碳钢无缝钢管 DN250mm	m	0.981
030801003 010	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 250mm	m	539.07	274.78	40.92	63.76	84.63	30.47	44.51	低压碳钢无缝钢管 DN250mm	m	0.981

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										低压碳钢对焊管件 DN250mm	个	0.319
										低压碳钢平焊法兰 DN250mm	片	2.088
030801003 011	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 300mm	m	617.91	321.64	44.92	67.89	97.38	35.06	51.02	低压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.981
										低压碳钢对焊管件 DN300mm	个	0.319
										低压碳钢平焊法兰 DN300mm	片	2.088
030801003 012	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 350mm	m	659.89	338.84	51.69	74.38	103.3	37.19	54.49	低压碳钢管 无缝钢管 DN350mm	m	0.981
										低压碳钢对焊管件 DN350mm	个	0.227
										低压碳钢平焊法兰 DN350mm	片	1.699
030801003 013	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 400mm	m	667.80	329.74	58.75	83.63	103.34	37.2	55.14	低压碳钢管 无缝钢管	m	0.981

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN400mm		
										低压碳钢对焊管件 DN400mm	个	0.227
										低压碳钢平焊法兰 DN400mm	片	1.699
030801003 014	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 450mm	m	818.34	414.34	66.21	96.52	127.72	45.98	67.57	低压碳钢管 无缝钢管 DN450mm	m	0.981
										低压碳钢对焊管件 DN450mm	个	0.227
										低压碳钢平焊法兰 DN450mm	片	1.699
030801003 015	衬里钢管预制安装(电弧焊)公称直径 500mm	m	940.62	475.53	84.37	105.5	145.26	52.29	77.67	低压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.981
										低压碳钢对焊管件 DN500mm	个	0.227
										低压碳钢平焊法兰 DN500mm	片	1.699

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801004001	低压不锈钢管伴热管(电弧焊)公称直径 6mm ≤规格≤15mm	m	43.74	29.54	0.29	0.19	7.43	2.68	3.61	低压管道 不锈钢管 DN15mm	m	1.020
030801004002	低压不锈钢管伴热管(电弧焊)公称直径 20mm	m	52.77	35.63	0.34	0.24	8.97	3.23	4.36	低压管道 不锈钢管 DN20mm	m	1.020
030801004003	低压不锈钢管伴热管(电弧焊)公称直径 25mm	m	61.39	41.32	0.53	0.31	10.41	3.75	5.07	低压管道 不锈钢管 DN25mm	m	1.020
030801004004	低压不锈钢管伴热管(氩弧焊)公称直径 6mm ≤规格≤15mm	m	44.73	30.06	0.5	0.2	7.56	2.72	3.69	低压管道 不锈钢管 DN15mm	m	1.020
030801004005	低压不锈钢管伴热管(氩弧焊)公称直径 20mm	m	52.42	35.22	0.56	0.25	8.87	3.19	4.33	低压管道 不锈钢管 DN20mm	m	1.020
030801004006	低压不锈钢管伴热管(氩弧焊)公称直径 25mm	m	59.21	39.61	0.78	0.34	9.99	3.6	4.89	低压管道 不锈钢管 DN25mm	m	1.020
030801005001	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 200mm	m	44.92	20.62	1.64	8.91	7.38	2.66	3.71	碳钢板卷管 DN200mm	m	0.988
030801005002	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 250mm	m	52.22	24.08	1.94	10.22	8.58	3.09	4.31	碳钢板卷管 DN250mm	m	0.988
030801005003	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 300mm	m	60.83	28.58	2.22	11.41	10	3.6	5.02	碳钢板卷管 DN300mm	m	0.988
030801005004	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 350mm	m	73.87	34.85	3.41	13.18	12.01	4.32	6.10	碳钢板卷管 DN350mm	m	0.988

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801005005	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 400mm	m	84.27	40.48	3.78	14.39	13.72	4.94	6.96	碳钢板卷管DN400mm	m	0.988
030801005006	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 450mm	m	102.63	49.57	4.17	17.59	16.79	6.04	8.47	碳钢板卷管DN450mm	m	0.978
030801005007	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 500mm	m	118.52	57.84	4.58	19.88	19.43	7	9.79	碳钢板卷管DN500mm	m	0.978
030801005008	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 600mm	m	142.57	69.79	5.31	23.86	23.41	8.43	11.77	碳钢板卷管DN600mm	m	0.978
030801005009	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 700mm	m	167.23	81.92	6.99	27.35	27.32	9.84	13.81	碳钢板卷管DN700mm	m	0.967
030801005010	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 800mm	m	193.33	93.74	8.81	32.05	31.45	11.32	15.96	碳钢板卷管DN800mm	m	0.967
030801005011	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 900mm	m	216.31	105.16	9.85	35.58	35.19	12.67	17.86	碳钢板卷管DN900mm	m	0.967
030801005012	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 1000mm	m	249.63	117.65	12	44.3	40.49	14.58	20.61	碳钢板卷管DN1000mm	m	0.957
030801005013	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 1200mm	m	335.52	159.41	19	56.13	53.88	19.4	27.70	碳钢板卷管DN1200mm	m	0.957
030801005014	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 1400mm	m	408.12	194.39	26.18	65.49	64.97	23.39	33.70	碳钢板卷管DN1400mm	m	0.957
030801005015	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 1600mm	m	456.12	207.73	30.15	82.05	72.45	26.08	37.66	碳钢板卷管DN1600mm	m	0.936
030801005016	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 1800mm	m	551.67	244.33	34.29	107.78	88.03	31.69	45.55	碳钢板卷管DN1800mm	m	0.936
030801005017	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 2000mm	m	701.77	315.22	49.52	128.29	110.88	39.92	57.94	碳钢板卷管DN2000mm	m	0.936

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801005018	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 2200mm	m	800.67	362.41	54.36	145.2	126.9	45.69	66.11	碳钢板卷管 DN2200mm	m	0.936
030801005019	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 2400mm	m	896.08	409.59	59.21	159.72	142.33	51.24	73.99	碳钢板卷管 DN2400mm	m	0.936
030801005020	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 2600mm	m	1061.74	487.64	75.26	183.11	167.69	60.37	87.67	碳钢板卷管 DN2600mm	m	0.936
030801005021	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 2800mm	m	1205.15	553.06	80.75	211.78	191.21	68.84	99.51	碳钢板卷管 DN2800mm	m	0.936
030801005022	碳钢板卷管(电弧焊)公称直径 3000mm	m	1324.46	614.5	86.5	227.74	210.56	75.8	109.36	碳钢板卷管 DN3000mm	m	0.936
030801005023	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 200mm	m	45.47	18.84	3.2	9.9	7.19	2.59	3.75	碳钢板卷管 DN200mm	m	0.929
030801005024	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 250mm	m	52.55	21.99	3.86	11.11	8.27	2.98	4.34	碳钢板卷管 DN250mm	m	0.929
030801005025	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 300mm	m	60.61	26.11	4.2	12.26	9.59	3.45	5.00	碳钢板卷管 DN300mm	m	0.929
030801005026	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 350mm	m	74.34	31.83	5.69	14.82	11.66	4.2	6.14	碳钢板卷管 DN350mm	m	0.929
030801005027	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 400mm	m	88.54	39.67	6.25	16.28	13.99	5.04	7.31	碳钢板卷管 DN400mm	m	0.929
030801005028	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 450mm	m	107.33	48.57	6.96	19.72	17.07	6.15	8.86	碳钢板卷管 DN450mm	m	0.929
030801005029	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 500mm	m	123.41	56.68	7.4	22.29	19.74	7.11	10.19	碳钢板卷管 DN500mm	m	0.929
030801005030	碳钢板卷管(氩电联焊)公称直径 600mm	m	125.98	61.4	6.01	20.37	20.44	7.36	10.40	碳钢板卷管 DN600mm	m	0.978

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801005031	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 700mm	m	145.83	71.62	6.85	23.11	23.68	8.53	12.04	碳钢板卷管 DN700mm	m	0.967
030801005032	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 800mm	m	170.15	82.56	8.96	27.25	27.45	9.88	14.05	碳钢板卷管 DN800mm	m	0.967
030801005033	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 900mm	m	190.23	92.6	10.01	30.17	30.69	11.05	15.71	碳钢板卷管 DN900mm	m	0.967
030801005034	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 1000mm	m	218.14	102.86	11.09	38.21	35.27	12.7	18.01	碳钢板卷管 DN1000mm	m	0.957
030801005035	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 1200mm	m	285.97	136.17	17.56	46.52	45.67	16.44	23.61	碳钢板卷管 DN1200mm	m	0.957
030801005036	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 1400mm	m	352.77	168.71	24.36	54.63	55.84	20.1	29.13	碳钢板卷管 DN1400mm	m	0.957
030801005037	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 1600mm	m	426.67	201.49	28.07	69.68	67.79	24.41	35.23	碳钢板卷管 DN1600mm	m	0.936
030801005038	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 1800mm	m	519.76	238.52	31.45	93.86	83.1	29.91	42.92	碳钢板卷管 DN1800mm	m	0.936
030801005039	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 2000mm	m	647.72	301.43	46.06	107.66	102.27	36.82	53.48	碳钢板卷管 DN2000mm	m	0.936
030801005040	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 2200mm	m	743.85	349.02	50.56	122.52	117.89	42.44	61.42	碳钢板卷管 DN2200mm	m	0.936
030801005041	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 2400mm	m	836.43	396.57	55.07	135	132.89	47.84	69.06	碳钢板卷管 DN2400mm	m	0.936
030801005042	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 2600mm	m	977.37	466.8	67.45	152.02	154.71	55.69	80.70	碳钢板卷管 DN2600mm	m	0.936
030801005043	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 2800mm	m	1118.78	533.75	72.34	178.23	178	64.08	92.38	碳钢板卷管 DN2800mm	m	0.936

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801005044	碳钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 3000mm	m	1235.47	596.23	77.49	191.81	197.01	70.92	102.01	碳钢板卷管 DN3000mm	m	0.936
030801006001	不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 15mm	m	12.85	7.88	0.17	0.79	2.17	0.78	1.06	低压不锈钢管 DN15mm	m	1.015
030801006002	不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm	m	14.14	8.75	0.18	0.79	2.39	0.86	1.17	低压不锈钢管 DN20mm	m	1.015
030801006003	不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	m	16.03	9.96	0.18	0.88	2.71	0.98	1.32	低压不锈钢管 DN25mm	m	1.015
030801006004	不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	m	17.92	10.9	0.2	1.22	3.03	1.09	1.48	低压不锈钢管 DN32mm	m	1.015
030801006005	不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	m	19.57	11.86	0.42	1.22	3.27	1.18	1.62	低压不锈钢管 DN40mm	m	1.015
030801006006	不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	m	21.95	13.31	0.46	1.38	3.67	1.32	1.81	低压不锈钢管 DN50mm	m	1.015
030801006007	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 15mm	m	10.81	7.15	0.18	0.12	1.82	0.65	0.89	低压不锈钢管 DN15mm	m	0.984
030801006008	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	12.07	7.96	0.21	0.14	2.03	0.73	1.00	低压不锈钢管 DN20mm	m	0.984
030801006009	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	13.70	8.97	0.32	0.17	2.29	0.82	1.13	低压不锈钢管 DN25mm	m	0.984
030801006010	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	15.35	10.03	0.36	0.21	2.56	0.92	1.27	低压不锈钢管 DN32mm	m	0.984
030801006011	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	19.61	12.69	0.45	0.4	3.27	1.18	1.62	低压不锈钢管 DN40mm	m	0.974
030801006012	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	22.65	14.66	0.5	0.48	3.78	1.36	1.87	低压不锈钢管 DN50mm	m	0.974

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801006013	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	35.43	23.06	0.7	0.67	5.93	2.14	2.93	低压不锈钢管 DN65mm	m	0.974
030801006014	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	39.50	24.32	0.82	2.11	6.61	2.38	3.26	低压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030801006015	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	43.74	26.17	1.18	2.89	7.27	2.62	3.61	低压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030801006016	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	54.12	27.29	1.21	8.86	9.04	3.25	4.47	低压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030801006017	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	62.91	31.64	1.84	10.06	10.43	3.75	5.19	低压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030801006018	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	89.90	45.71	2.56	13.93	14.91	5.37	7.42	低压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030801006019	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	115.73	55.62	4.69	20.11	18.93	6.82	9.56	低压不锈钢管 DN250mm	m	0.938
030801006020	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	136.41	65	6.48	23.56	22.14	7.97	11.26	低压不锈钢管 DN300mm	m	0.938
030801006021	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	155.14	73.81	7.49	26.81	25.16	9.06	12.81	低压不锈钢管 DN350mm	m	0.938
030801006022	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	173.33	82.33	8.47	30.02	28.09	10.11	14.31	低压不锈钢管 DN400mm	m	0.938
030801006023	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	194.94	90.87	12.56	33.22	31.02	11.17	16.10	低压不锈钢管 DN450mm	m	0.938
030801006024	不锈钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	216.98	99.41	17.75	35.89	33.83	12.18	17.92	低压不锈钢管 DN500mm	m	0.938
030801006025	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 15mm	m	11.09	7.19	0.2	0.25	1.86	0.67	0.92	低压不锈钢管 DN15mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801006026	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 20mm	m	12.42	8	0.25	0.31	2.08	0.75	1.03	低压不锈钢管 DN20mm	m	0.984
030801006027	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 25mm	m	14.34	9.19	0.36	0.36	2.39	0.86	1.18	低压不锈钢管 DN25mm	m	0.984
030801006028	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 32mm	m	16.15	10.31	0.41	0.44	2.69	0.97	1.33	低压不锈钢管 DN32mm	m	0.984
030801006029	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 40mm	m	19.43	12.21	0.52	0.71	3.23	1.16	1.60	低压不锈钢管 DN40mm	m	0.974
030801006030	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 50mm	m	26.57	16.94	0.59	0.81	4.44	1.6	2.19	低压不锈钢管 DN50mm	m	0.974
030801006031	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 65mm	m	30.18	18.93	0.83	1.12	5.01	1.8	2.49	低压不锈钢管 DN65mm	m	0.974
030801006032	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 80mm	m	34.77	21.8	0.99	1.26	5.77	2.08	2.87	低压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030801006033	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 100mm	m	41.16	25.25	1.46	1.84	6.77	2.44	3.40	低压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030801006034	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 125mm	m	51.24	26.11	1.57	7.8	8.48	3.05	4.23	低压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030801006035	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 150mm	m	60.65	30.79	2.32	9	9.95	3.58	5.01	低压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030801006036	不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 200mm	m	85.63	43.96	3.51	12.05	14	5.04	7.07	低压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030801006037	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	22.48	13.92	0.68	0.96	3.72	1.34	1.86	低压不锈钢管 DN50mm	m	0.974
030801006038	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	29.94	18.57	0.87	1.28	4.96	1.79	2.47	低压不锈钢管 DN65mm	m	0.974

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801006039	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	31.96	19.65	1.04	1.45	5.28	1.9	2.64	低压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030801006040	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	39.96	24.47	1.33	1.9	6.59	2.37	3.30	低压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030801006041	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	53.66	27.77	1.41	7.92	8.92	3.21	4.43	低压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030801006042	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	58.95	29.82	2	9.04	9.72	3.5	4.87	低压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030801006043	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	83.94	42.98	2.99	12.26	13.81	4.97	6.93	低压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030801006044	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	106.66	51.42	5.28	17.66	17.27	6.22	8.81	低压不锈钢管 DN250mm	m	0.938
030801006045	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	125.16	59.86	7.14	20.51	20.09	7.23	10.33	低压不锈钢管 DN300mm	m	0.938
030801006046	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	141.72	67.65	8.48	23.05	22.68	8.16	11.70	低压不锈钢管 DN350mm	m	0.938
030801006047	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	157.94	75.21	9.68	25.7	25.23	9.08	13.04	低压不锈钢管 DN400mm	m	0.938
030801006048	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	175.73	82.77	10.95	29.37	28.04	10.09	14.51	低压不锈钢管 DN450mm	m	0.938
030801006049	不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	194.76	90.33	12.22	33.89	31.06	11.18	16.08	低压不锈钢管 DN500mm	m	0.938
030801007001	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	77.32	38.44	1.97	13.03	12.87	4.63	6.38	不锈钢板卷管 DN200mm	m	0.998
030801007002	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	91.07	45.26	2.46	15.25	15.13	5.45	7.52	不锈钢板卷管 DN250mm	m	0.998

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801007003	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	106.45	53.45	2.92	17.25	17.68	6.36	8.79	不锈钢板卷管 DN300mm	m	0.998
030801007004	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	122.37	61.51	3.4	19.74	20.31	7.31	10.10	不锈钢板卷管 DN350mm	m	0.988
030801007005	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	139.08	70.52	3.89	21.8	23.08	8.31	11.48	不锈钢板卷管 DN400mm	m	0.988
030801007006	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	166.23	83.3	6.25	25.84	27.29	9.82	13.73	不锈钢板卷管 DN450mm	m	0.988
030801007007	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	187.53	94.29	6.99	28.89	30.79	11.09	15.48	不锈钢板卷管 DN500mm	m	0.978
030801007008	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	246.39	121.63	13.25	37.18	39.7	14.29	20.34	不锈钢板卷管 DN600mm	m	0.978
030801007009	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 700mm	m	284.51	139.83	15.15	43.66	45.87	16.51	23.49	不锈钢板卷管 DN700mm	m	0.978
030801007010	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 800mm	m	337.97	162.24	23.67	51.48	53.43	19.24	27.91	不锈钢板卷管 DN800mm	m	0.978
030801007011	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 900mm	m	384.62	184.34	26.56	59.16	60.88	21.92	31.76	不锈钢板卷管 DN900mm	m	0.978
030801007012	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 1000mm	m	436.32	208.27	29.48	68.45	69.18	24.91	36.03	不锈钢板卷管 DN1000mm	m	0.978
030801007013	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 1200mm	m	534.46	258.11	35.22	81.52	84.91	30.57	44.13	不锈钢板卷管 DN1200mm	m	0.978
030801007014	不锈钢板卷管(电弧焊) 公称直径 1400mm	m	657.32	310.35	50.95	101.67	103	37.08	54.27	不锈钢板卷管 DN1400mm	m	0.978
030801007015	不锈钢板卷管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	76.17	36.28	2.49	14.01	12.57	4.53	6.29	不锈钢板卷管 DN200mm	m	0.998

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801007016	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 250mm	m	90.02	42.83	3.12	16.47	14.83	5.34	7.43	不锈钢板卷管 DN250mm	m	0.998
030801007017	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 300mm	m	105.28	50.58	3.71	18.73	17.33	6.24	8.69	不锈钢板卷管 DN300mm	m	0.998
030801007018	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 350mm	m	121.18	58.27	4.32	21.46	19.94	7.18	10.01	不锈钢板卷管 DN350mm	m	0.988
030801007019	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 400mm	m	137.59	66.77	4.93	23.75	22.63	8.15	11.36	不锈钢板卷管 DN400mm	m	0.988
030801007020	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 450mm	m	165.37	79.41	7.34	28.33	26.94	9.7	13.65	不锈钢板卷管 DN450mm	m	0.988
030801007021	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 500mm	m	186.67	89.88	8.21	31.8	30.42	10.95	15.41	不锈钢板卷管 DN500mm	m	0.978
030801007022	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 600mm	m	224.38	106.39	12.16	38.15	36.14	13.01	18.53	不锈钢板卷管 DN600mm	m	0.978
030801007023	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 700mm	m	259.23	122.33	13.9	44.78	41.78	15.04	21.40	不锈钢板卷管 DN700mm	m	0.978
030801007024	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 800mm	m	315.26	145.32	22.04	54.07	49.85	17.95	26.03	不锈钢板卷管 DN800mm	m	0.978
030801007025	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 900mm	m	358.80	165.14	24.72	62.06	56.8	20.45	29.63	不锈钢板卷管 DN900mm	m	0.978
030801007026	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 1000mm	m	407.15	186.62	27.43	71.66	64.57	23.25	33.62	不锈钢板卷管 DN1000mm	m	0.978
030801007027	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 1200mm	m	498.53	231.41	32.76	85.46	79.22	28.52	41.16	不锈钢板卷管 DN1200mm	m	0.978
030801007028	不锈钢板卷管(氩电联焊)公称直径 1400mm	m	622.64	281.99	49.05	107.7	97.42	35.07	51.41	不锈钢板卷管 DN1400mm	m	0.978

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801008001	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 15mm	m	11.27	7.34	0.17	0.25	1.9	0.68	0.93	低压合金钢管 DN15mm	m	0.984
030801008002	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	12.52	8.15	0.18	0.29	2.11	0.76	1.03	低压合金钢管 DN20mm	m	0.984
030801008003	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	15.14	9.62	0.26	0.55	2.54	0.92	1.25	低压合金钢管 DN25mm	m	0.984
030801008004	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	16.66	10.56	0.3	0.62	2.79	1.01	1.38	低压合金钢管 DN32mm	m	0.984
030801008005	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	18.24	11.58	0.32	0.67	3.06	1.1	1.51	低压合金钢管 DN40mm	m	0.984
030801008006	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	21.18	13.43	0.39	0.78	3.55	1.28	1.75	低压合金钢管 DN50mm	m	0.984
030801008007	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	28.56	17.98	0.52	1.18	4.79	1.73	2.36	低压合金钢管 DN65mm	m	0.984
030801008008	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	30.74	19.26	0.6	1.34	5.15	1.85	2.54	低压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030801008009	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	38.36	23.64	0.84	1.99	6.41	2.31	3.17	低压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030801008010	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	47.77	24.44	0.87	7.62	8.01	2.89	3.94	低压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030801008011	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	53.16	27.31	0.94	8.39	8.92	3.21	4.39	低压合金钢管 DN150mm	m	0.938
030801008012	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	74.50	38.65	1.4	11.31	12.49	4.5	6.15	低压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030801008013	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	94.61	46.75	2.26	16.34	15.77	5.68	7.81	低压合金钢管 DN250mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030801008 014	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	102.67	50.9	2.59	17.46	17.09	6.15	8.48	低压合金钢管 DN300mm	m	0.938
030801008 015	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	115.82	56.14	2.99	20.92	19.27	6.94	9.56	低压合金钢管 DN350mm	m	0.938
030801008 016	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	135.43	67.12	3.35	23.1	22.56	8.12	11.18	低压合金钢管 DN400mm	m	0.938
030801008 017	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	152.34	73.77	4.57	27.12	25.22	9.08	12.58	低压合金钢管 DN450mm	m	0.938
030801008 018	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	180.08	90.72	5.05	28.8	29.88	10.76	14.87	低压合金钢管 DN500mm	m	0.938
030801008 019	低压合金钢管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	208.21	107.65	5.63	30.7	34.59	12.45	17.19	低压合金钢管 DN600mm	m	0.938
030801008 020	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 15mm	m	10.90	7.02	0.24	0.26	1.82	0.66	0.90	低压合金钢管 DN15mm	m	0.984
030801008 021	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 20mm	m	12.14	7.8	0.27	0.31	2.03	0.73	1.00	低压合金钢管 DN20mm	m	0.984
030801008 022	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 25mm	m	14.62	9.15	0.4	0.56	2.43	0.87	1.21	低压合金钢管 DN25mm	m	0.984
030801008 023	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 32mm	m	16.10	10.05	0.47	0.62	2.67	0.96	1.33	低压合金钢管 DN32mm	m	0.984
030801008 024	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 40mm	m	17.66	11.02	0.52	0.68	2.93	1.05	1.46	低压合金钢管 DN40mm	m	0.984
030801008 025	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 50mm	m	20.48	12.76	0.66	0.77	3.38	1.22	1.69	低压合金钢管 DN50mm	m	0.984
030801008 026	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 65mm	m	27.69	17.01	1.01	1.19	4.55	1.64	2.29	低压合金钢管 DN65mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801008027	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 80mm	m	29.82	18.21	1.17	1.33	4.89	1.76	2.46	低压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030801008028	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 100mm	m	39.26	23.52	1.78	2.03	6.39	2.3	3.24	低压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030801008029	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 125mm	m	49.18	24.48	2.03	7.68	8.04	2.89	4.06	低压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030801008030	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 150mm	m	53.38	26.08	2.51	8.59	8.67	3.12	4.41	低压合金钢管 DN150mm	m	0.938
030801008031	低压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 200mm	m	60.29	29.45	3.12	9.49	9.74	3.51	4.98	低压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030801008032	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	22.63	14.12	0.57	0.94	3.77	1.36	1.87	低压合金钢管 DN50mm	m	0.984
030801008033	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	29.64	18.5	0.72	1.25	4.94	1.78	2.45	低压合金钢管 DN65mm	m	0.984
030801008034	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	31.93	19.82	0.83	1.42	5.31	1.91	2.64	低压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030801008035	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	41.25	25.16	1.14	2.22	6.85	2.47	3.41	低压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030801008036	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	52.61	27.26	1.25	7.83	8.77	3.16	4.34	低压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030801008037	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	56.02	28.61	1.37	8.72	9.33	3.36	4.63	低压合金钢管 DN150mm	m	0.938
030801008038	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	78.99	40.75	1.98	11.86	13.15	4.73	6.52	低压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030801008039	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	92.42	49.72	2.41	11.76	15.37	5.53	7.63	低压合金钢管 DN250mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801008040	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	104.13	51.48	2.81	17.71	17.3	6.23	8.60	低压合金钢管 DN300mm	m	0.938
030801008041	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	123.24	59.72	3.7	21.89	20.4	7.35	10.18	低压合金钢管 DN350mm	m	0.938
030801008042	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	144.00	71.27	4.16	24.22	23.87	8.59	11.89	低压合金钢管 DN400mm	m	0.938
030801008043	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	162.38	78.65	5.45	28.45	26.78	9.64	13.41	低压合金钢管 DN450mm	m	0.938
030801008044	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	191.58	96.38	6.03	30.28	31.67	11.4	15.82	低压合金钢管 DN500mm	m	0.938
030801008045	低压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 600mm	m	215.75	109.8	6.59	33	35.7	12.85	17.81	低压合金钢管 DN600mm	m	0.938
030801009001	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 15mm	m	24.95	15.45	1.89	0.22	3.92	1.41	2.06	低压钛合金管 DN15mm	m	0.984
030801009002	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 20mm	m	26.02	16.12	1.95	0.24	4.09	1.47	2.15	低压钛合金管 DN20mm	m	0.984
030801009003	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 25mm	m	29.21	17.97	1.96	0.57	4.63	1.67	2.41	低压钛合金管 DN25mm	m	0.984
030801009004	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 32mm	m	31.78	19.64	2.03	0.61	5.06	1.82	2.62	低压钛合金管 DN32mm	m	0.984
030801009005	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 40mm	m	38.72	23.92	2.22	0.93	6.21	2.24	3.20	低压钛合金管 DN40mm	m	0.974
030801009006	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 50mm	m	41.35	25.34	2.62	1.02	6.59	2.37	3.41	低压钛合金管 DN50mm	m	0.974
030801009007	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 65mm	m	49.07	30.19	3.09	1.1	7.82	2.82	4.05	低压钛合金管 DN65mm	m	0.974

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801009008	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 80mm	m	53.03	32.61	3.38	1.17	8.45	3.04	4.38	低压钛合金管 DN80mm	m	0.953
030801009009	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 100mm	m	65.19	37.91	4.12	3.65	10.39	3.74	5.38	低压钛合金管 DN100mm	m	0.953
030801009010	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 125mm	m	89.89	50.11	8.47	5.11	13.81	4.97	7.42	低压钛合金管 DN125mm	m	0.953
030801009011	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 150mm	m	99.26	54.95	9.97	5.56	15.13	5.45	8.20	低压钛合金管 DN150mm	m	0.938
030801009012	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 200mm	m	120.35	66.35	10.9	7.91	18.57	6.68	9.94	低压钛合金管 DN200mm	m	0.938
030801009013	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 250mm	m	151.95	82.66	14.57	10.5	23.29	8.38	12.55	低压钛合金管 DN250mm	m	0.938
030801009014	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 300mm	m	179.97	95.27	19.23	13.59	27.22	9.8	14.86	低压钛合金管 DN300mm	m	0.938
030801009015	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 350mm	m	215.46	113.02	24.45	16.25	32.32	11.63	17.79	低压钛合金管 DN350mm	m	0.938
030801009016	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 400mm	m	227.72	119.5	25.82	17.14	34.16	12.3	18.80	低压钛合金管 DN400mm	m	0.938
030801009017	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 500mm	m	325.27	170.89	36.93	24.25	48.78	17.56	26.86	低压钛合金管 DN500mm	m	0.938
030801009018	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 600mm	m	393.85	206.78	44.68	29.52	59.08	21.27	32.52	低压钛合金管 DN600mm	m	0.938
030801009019	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 700mm	m	460.60	241.94	52.28	34.4	69.08	24.87	38.03	低压钛合金管 DN700mm	m	0.938
030801009020	低压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 800mm	m	525.18	275.8	59.59	39.3	78.77	28.36	43.36	低压钛合金管 DN800mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801012001	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 18mm	m	4.96	3.26	0.07	0.08	0.84	0.3	0.41	低压铝合金管 管外径 18mm	m	1.000
030801012002	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 25mm	m	7.87	5.22	0.1	0.09	1.33	0.48	0.65	低压铝合金管 管外径 25mm	m	1.000
030801012003	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 30mm	m	8.59	5.68	0.12	0.11	1.45	0.52	0.71	低压铝合金管 管外径 30mm	m	1.000
030801012004	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 40mm	m	10.26	6.72	0.19	0.16	1.72	0.62	0.85	低压铝合金管 管外径 40mm	m	1.000
030801012005	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 50mm	m	11.62	7.59	0.23	0.19	1.95	0.7	0.96	低压铝合金管 管外径 50mm	m	0.988
030801012006	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 60mm	m	14.55	9.49	0.32	0.23	2.43	0.88	1.20	低压铝合金管 管外径 60mm	m	0.988
030801012007	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 70mm	m	16.28	10.61	0.37	0.26	2.72	0.98	1.34	低压铝合金管 管外径 70mm	m	0.988
030801012008	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 80mm	m	23.62	12.64	0.71	3	3.91	1.41	1.95	低压铝合金管 管外径 80mm	m	0.988
030801012009	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 100mm	m	34.29	19.13	0.82	3.73	5.72	2.06	2.83	低压铝合金管 管外径	m	0.988

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										100mm		
030801012010	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 125mm	m	42.38	23.6	1.02	4.66	7.06	2.54	3.50	低压铝合金管 管外径 125mm	m	0.988
030801012011	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 150mm	m	53.84	26.35	1.52	9.37	8.93	3.22	4.45	低压铝合金管 管外径 150mm	m	0.988
030801012012	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 180mm	m	68.50	34.74	1.86	10.76	11.38	4.1	5.66	低压铝合金管 管外径 180mm	m	0.988
030801012013	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 200mm	m	76.75	39.26	2.2	11.64	12.73	4.58	6.34	低压铝合金管 管外径 200mm	m	0.988
030801012014	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 250mm	m	90.25	44.35	3.48	14.84	14.8	5.33	7.45	低压铝合金管 管外径 250mm	m	0.988
030801012015	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 300mm	m	106.09	51.42	4.72	17.69	17.28	6.22	8.76	低压铝合金管 管外径 300mm	m	0.988
030801012016	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 350mm	m	139.44	67.32	7.99	22.18	22.38	8.06	11.51	低压铝合金管 管外径 350mm	m	0.988
030801012017	低压铝及铝合金管(氩弧焊)管外径 410mm	m	172.86	81.01	12.34	28.13	27.29	9.82	14.27	低压铝合金管 管外径 410mm	m	0.988

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801013001	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 159mm	m	64.47	33.36	1.58	9.6	10.74	3.87	5.32	铝合金板卷管 管外径 159mm	m	0.998
030801013002	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 219mm	m	77.18	39.05	2.16	12.18	12.81	4.61	6.37	铝合金板卷管 管外径 219mm	m	0.998
030801013003	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 273mm	m	85.22	41.14	2.69	15.2	14.08	5.07	7.04	铝合金板卷管 管外径 273mm	m	0.998
030801013004	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 325mm	m	101.36	49.26	3.22	17.73	16.75	6.03	8.37	铝合金板卷管 管外径 325mm	m	0.998
030801013005	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 377mm	m	121.55	59.09	4.48	20.78	19.97	7.19	10.04	铝合金板卷管 管外径 377mm	m	0.988
030801013006	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 426mm	m	137.99	67.26	5.06	23.44	22.68	8.16	11.39	铝合金板卷管 管外径 426mm	m	0.988
030801013007	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 478mm	m	159.06	78.52	5.71	26.12	26.16	9.42	13.13	铝合金板卷管 管外径 478mm	m	0.988
030801013008	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 529mm	m	188.61	92.93	7.8	30.38	30.83	11.1	15.57	铝合金板卷管 管外径 529mm	m	0.978
030801013009	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 630mm	m	222.93	110.21	9.19	35.56	36.44	13.12	18.41	铝合金板卷管 管外径	m	0.978

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										630mm		
030801013010	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 720mm	m	261.58	130.29	10.64	40.86	42.79	15.4	21.60	铝合金板卷管 管外径 720mm	m	0.978
030801013011	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 820mm	m	318.74	158.57	14.7	48.69	51.81	18.65	26.32	铝合金板卷管 管外径 820mm	m	0.978
030801013012	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 920mm	m	370.39	187.07	16.49	54.21	60.32	21.72	30.58	铝合金板卷管 管外径 920mm	m	0.978
030801013013	低压铝及铝合金板卷管(氩弧焊)管外径 1020mm	m	428.95	217.81	18.33	62.19	70	25.2	35.42	铝合金板卷管 管外径 1020mm	m	0.978
030801014001	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 20mm	m	10.53	7.04	0.23		1.76	0.63	0.87	低压铜合金管 管外径 20mm	m	1.000
030801014002	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 30mm	m	14.00	9.34	0.31	0.01	2.34	0.84	1.16	低压铜合金管 管外径 30mm	m	1.000
030801014003	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 40mm	m	17.19	11.41	0.47	0.01	2.85	1.03	1.42	低压铜合金管 管外径 40mm	m	1.000
030801014004	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 50mm	m	21.45	14.27	0.54	0.01	3.57	1.29	1.77	低压铜合金管 管外径 50mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801014005	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 65mm	m	25.65	16.92	0.85	0.01	4.23	1.52	2.12	低压铜合金管 管外径 65mm	m	1.000
030801014006	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 75mm	m	31.66	20.88	1.04	0.02	5.23	1.88	2.61	低压铜合金管 管外径 75mm	m	0.988
030801014007	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 85mm	m	30.75	19.73	1.29	0.36	5.02	1.81	2.54	低压铜合金管 管外径 85mm	m	0.988
030801014008	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 100mm	m	39.47	22.05	1.81	3.62	6.42	2.31	3.26	低压铜合金管 管外径 100mm	m	0.988
030801014009	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 120mm	m	49.38	22.59	2.16	9.6	8.05	2.9	4.08	低压铜合金管 管外径 120mm	m	0.988
030801014010	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 150mm	m	56.94	26.12	2.67	10.87	9.25	3.33	4.70	低压铜合金管 管外径 150mm	m	0.988
030801014011	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 185mm	m	71.63	33.04	3.26	13.57	11.65	4.2	5.91	低压铜合金管 管外径 185mm	m	0.988
030801014012	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 200mm	m	77.44	36.1	3.5	14.31	12.6	4.54	6.39	低压铜合金管 管外径 200mm	m	0.988
030801014013	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 250mm	m	95.05	43.19	4.37	18.63	15.45	5.56	7.85	低压铜合金管 管外径	m	0.988

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										250mm		
030801014 014	低压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 300mm	m	111.61	51.19	5.22	21.32	18.13	6.53	9.22	低压铜合金管 管外径 300mm	m	0.988
030801015 001	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 155mm	m	59.52	28.36	2.18	10.77	9.78	3.52	4.91	铜合金板卷管 管外径 155mm	m	0.998
030801015 002	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 205mm	m	78.63	37.74	2.88	13.95	12.92	4.65	6.49	铜合金板卷管 管外径 205mm	m	0.998
030801015 003	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 255mm	m	100.79	46.84	4.43	18.86	16.43	5.91	8.32	铜合金板卷管 管外径 255mm	m	0.998
030801015 004	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 305mm	m	116.98	55.08	5.3	21.06	19.03	6.85	9.66	铜合金板卷管 管外径 305mm	m	0.988
030801015 005	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 355mm	m	147.11	70.75	7.17	24.62	23.84	8.58	12.15	铜合金板卷管 管外径 355mm	m	0.988
030801015 006	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 405mm	m	170.27	82.82	8.17	27.66	27.62	9.94	14.06	铜合金板卷管 管外径 405mm	m	0.978
030801015 007	低压铜及铜合金板卷管(氧乙炔焊)管外径 505mm	m	209.96	103.08	10.22	33.04	34.03	12.25	17.34	铜合金板卷管 管外径 505mm	m	0.978

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801016001	低压塑料管(热风焊) 公称外径 20mm	m	9.50	6.34	0.04	0.14	1.62	0.58	0.78	低压塑料管 DN20mm	m	1.000
030801016002	低压塑料管(热风焊) 公称外径 25mm	m	10.22	6.79	0.05	0.17	1.74	0.63	0.84	低压塑料管 DN25mm	m	1.000
030801016003	低压塑料管(热风焊) 公称外径 32mm	m	11.23	7.43	0.06	0.21	1.91	0.69	0.93	低压塑料管 DN32mm	m	1.000
030801016004	低压塑料管(热风焊) 公称外径 40mm	m	13.00	8.56	0.07	0.29	2.21	0.8	1.07	低压塑料管 DN40mm	m	1.000
030801016005	低压塑料管(热风焊) 公称外径 50mm	m	17.16	11.27	0.18	0.34	2.9	1.05	1.42	低压塑料管 DN50mm	m	1.000
030801016006	低压塑料管(热风焊) 公称外径 75mm	m	23.96	15.68	0.27	0.52	4.05	1.46	1.98	低压塑料管 DN75mm	m	1.000
030801016007	低压塑料管(热风焊) 公称外径 90mm	m	28.34	18.5	0.31	0.67	4.79	1.73	2.34	低压塑料管 DN90mm	m	1.000
030801016008	低压塑料管(热风焊) 公称外径 110mm	m	35.33	23.05	0.36	0.87	5.98	2.15	2.92	低压塑料管 DN110mm	m	1.000
030801016009	低压塑料管(热风焊) 公称外径 125mm	m	39.27	25.66	0.44	0.9	6.64	2.39	3.24	低压塑料管 DN125mm	m	1.000
030801016010	低压塑料管(热风焊) 公称外径 160mm	m	49.34	32.02	0.58	1.33	8.34	3	4.07	低压塑料管 DN160mm	m	1.000
030801016011	低压塑料管(热风焊) 公称外径 180mm	m	54.96	35.74	0.64	1.41	9.29	3.34	4.54	低压塑料管 DN180mm	m	1.000
030801016012	低压塑料管(热风焊) 公称外径 200mm	m	55.73	35.64	0.81	1.91	9.39	3.38	4.60	低压塑料管 DN200mm	m	1.000
030801016013	低压塑料管(热风焊) 公称外径 250mm	m	92.28	57.89	1.31	4.31	15.55	5.6	7.62	低压塑料管 DN250mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801016 014	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 20mm	m	7.46	5.07	0.04		1.27	0.46	0.62	低压塑料管 DN20mm	m	1.000
030801016 015	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 25mm	m	7.87	5.35	0.05		1.34	0.48	0.65	低压塑料管 DN25mm	m	1.000
030801016 016	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 32mm	m	8.40	5.71	0.06		1.43	0.51	0.69	低压塑料管 DN32mm	m	1.000
030801016 017	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 40mm	m	9.30	6.31	0.07		1.58	0.57	0.77	低压塑料管 DN40mm	m	1.000
030801016 018	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 50mm	m	11.56	7.86	0.08		1.96	0.71	0.95	低压塑料管 DN50mm	m	1.000
030801016 019	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 75mm	m	15.88	10.78	0.12		2.7	0.97	1.31	低压塑料管 DN75mm	m	1.000
030801016 020	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 90mm	m	17.63	11.96	0.14		2.99	1.08	1.46	低压塑料管 DN90mm	m	1.000
030801016 021	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 110mm	m	21.75	14.74	0.19		3.69	1.33	1.80	低压塑料管 DN110mm	m	1.000
030801016 022	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 125mm	m	24.90	16.88	0.22		4.22	1.52	2.06	低压塑料管 DN125mm	m	1.000
030801016 023	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 160mm	m	29.46	19.96	0.28		4.99	1.8	2.43	低压塑料管 DN160mm	m	1.000
030801016 024	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 180mm	m	32.46	21.96	0.35		5.49	1.98	2.68	低压塑料管 DN180mm	m	1.000
030801016 025	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 200mm	m	34.24	23.12	0.43		5.78	2.08	2.83	低压塑料管 DN200mm	m	1.000
030801016 026	低压塑料管(承插粘接) 公称外径 250mm	m	39.27	26.48	0.55		6.62	2.38	3.24	低压塑料管 DN250mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801017001	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径20mm	m	11.01	7.17	0.1	0.29	1.87	0.67	0.91	低压塑料管DN20mm	m	1.000
030801017002	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径25mm	m	11.74	7.68		0.36	2.01	0.72	0.97	低压塑料管DN25mm	m	1.000
030801017003	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径32mm	m	13.23	8.51	0.12	0.46	2.24	0.81	1.09	低压塑料管DN32mm	m	1.000
030801017004	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径40mm	m	15.18	9.67	0.14	0.62	2.57	0.93	1.25	低压塑料管DN40mm	m	1.000
030801017005	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径50mm	m	23.13	14.86	0.19	0.84	3.92	1.41	1.91	低压塑料管DN50mm	m	1.000
030801017006	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径75mm	m	31.51	20.11	0.29	1.25	5.34	1.92	2.60	低压塑料管DN75mm	m	1.000
030801017007	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径90mm	m	36.16	22.85	0.32	1.66	6.13	2.21	2.99	低压塑料管DN90mm	m	1.000
030801017008	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径110mm	m	45.46	28.48	0.41	2.34	7.71	2.77	3.75	低压塑料管DN110mm	m	1.000
030801017009	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径	m	50.45	31.7	0.55	2.43	8.53	3.07	4.17	低压塑料管DN125mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	125mm											
030801017010	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径150mm	m	63.67	39.56	0.7	3.5	10.77	3.88	5.26	低压塑料管 DN160mm	m	1.000
030801017011	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径180mm	m	70.80	44.17	0.81	3.69	11.97	4.31	5.85	低压塑料管 DN180mm	m	1.000
030801017012	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径200mm	m	80.06	49.17	0.93	4.95	13.53	4.87	6.61	低压塑料管 DN200mm	m	1.000
030801017013	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径250mm	m	122.13	71.92	1.04	10.92	20.71	7.46	10.08	低压塑料管 DN250mm	m	1.000
030801017014	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径300mm	m	131.96	77.69	1.17	11.78	22.37	8.05	10.90	低压塑料管 DN300mm	m	1.000
030801017015	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径400mm	m	171.24	100.99	1.33	15.26	29.06	10.46	14.14	低压塑料管 DN400mm	m	1.000
030801017016	低压金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径500mm	m	222.50	131.28	1.7	19.78	37.77	13.6	18.37	低压塑料管 DN500mm	m	1.000
030801018001	低压玻璃钢管(胶泥) 公称直径 25mm	m	11.11	7.33	0.36	0.01	1.83	0.66	0.92	低压玻璃钢管 DN25mm	m	1.000
030801018002	低压玻璃钢管(胶泥) 公称直径 40mm	m	16.50	10.85	0.58	0.01	2.72	0.98	1.36	低压玻璃钢管 DN40mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801018003	低压玻璃钢管(胶泥)公称直径 50mm	m	20.80	13.68	0.74	0.01	3.42	1.23	1.72	低压玻璃钢管 DN50mm	m	1.000
030801018004	低压玻璃钢管(胶泥)公称直径 80mm	m	36.14	23.85	1.17	0.02	5.97	2.15	2.98	低压玻璃钢管 DN80mm	m	1.000
030801018005	低压玻璃钢管(胶泥)公称直径 100mm	m	44.74	29.56	1.42	0.02	7.39	2.66	3.69	低压玻璃钢管 DN100mm	m	1.000
030801018006	低压玻璃钢管(胶泥)公称直径 125mm	m	57.11	37.9	1.57	0.03	9.48	3.41	4.72	低压玻璃钢管 DN125mm	m	1.000
030801018007	低压玻璃钢管(胶泥)公称直径 150mm	m	69.20	45.74	2.16	0.03	11.44	4.12	5.71	低压玻璃钢管 DN150mm	m	1.000
030801018008	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 25mm	m	17.93	12.18	0.13		3.04	1.1	1.48	低压玻璃钢管 DN25mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200
030801018009	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 40mm	m	20.43	13.81	0.24		3.45	1.24	1.69	低压玻璃钢管 DN40mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801018 010	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 50mm	m	23.27	15.71	0.3		3.93	1.41	1.92	低压玻璃钢管 DN50mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200
030801018 011	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 65mm	m	33.15	22.4	0.39		5.6	2.02	2.74	低压玻璃钢管 DN65mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200
030801018 012	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 80mm	m	34.84	23.49	0.49		5.87	2.11	2.88	低压玻璃钢管 DN80mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200
030801018 013	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 100mm	m	48.64	32.83	0.62		8.21	2.96	4.02	低压玻璃钢管 DN100mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200
030801018 014	低压玻璃钢管(法兰连接)公称直径 125mm	m	58.58	39.55	0.74		9.89	3.56	4.84	低压玻璃钢管 DN125mm	m	1.000
										连接法兰(各种材质带螺栓)	套	1.200
										橡胶圈	个	4.800
										橡胶垫	个	1.200
030801019 001	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径 75mm	m	17.01	11.1	0.73		2.78	1	1.40	低压铸铁管 DN75mm	m	1.000
030801019 002	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径 100mm	m	18.26	11.8	0.94		2.95	1.06	1.51	低压铸铁管 DN100mm	m	1.000
030801019 003	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径 150mm	m	23.04	14.75	1.37		3.69	1.33	1.90	低压铸铁管 DN150mm	m	1.000
030801019 004	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径 200mm	m	35.15	22.71	1.82		5.68	2.04	2.90	低压铸铁管 DN200mm	m	1.000
030801019 005	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径 300mm	m	43.63	19.91	2.4	8.17	7.02	2.53	3.60	低压铸铁管 DN300mm	m	1.000
030801019 006	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径	m	57.73	27.36	3.42	9.61	9.24	3.33	4.77	低压铸铁管 DN400mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400mm											
030801019007	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径500mm	m	75.78	34.79	4.76	13.54	12.08	4.35	6.26	低压铸铁管DN500mm	m	1.000
030801019008	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径600mm	m	88.84	39.99	5.88	16.44	14.11	5.08	7.34	低压铸铁管DN600mm	m	1.000
030801019009	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径700mm	m	117.25	55.66	7.07	19.34	18.75	6.75	9.68	低压铸铁管DN700mm	m	1.000
030801019010	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径800mm	m	124.49	57.77	8.3	21.27	19.76	7.11	10.28	低压铸铁管DN800mm	m	1.000
030801019011	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径900mm	m	151.78	74.51	9.6	22.24	24.19	8.71	12.53	低压铸铁管DN900mm	m	1.000
030801019012	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径1000mm	m	150.57	76.88	11.8	17.4	23.57	8.49	12.43	低压铸铁管DN1000mm	m	1.000
030801019013	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径1200mm	m	190.00	94.17	14.86	24.82	29.75	10.71	15.69	低压铸铁管DN1200mm	m	1.000
030801019014	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径1400mm	m	274.19	145.03	19.43	28.19	43.31	15.59	22.64	低压铸铁管DN1400mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801019015	低压承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径1600mm	m	343.19	186.99	23.29	30.59	54.4	19.58	28.34	低压铸铁管DN1600mm	m	1.000
030801019016	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径75mm	m	15.11	9.78	0.75		2.45	0.88	1.25	低压铸铁管DN75mm	m	1.000
030801019017	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径100mm	m	16.27	10.42	0.96		2.61	0.94	1.34	低压铸铁管DN100mm	m	1.000
030801019018	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径150mm	m	20.80	13.2	1.39		3.3	1.19	1.72	低压铸铁管DN150mm	m	1.000
030801019019	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径200mm	m	32.85	21.11	1.85		5.28	1.9	2.71	低压铸铁管DN200mm	m	1.000
030801019020	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径300mm	m	50.09	23.8	2.44	8.67	8.12	2.92	4.14	低压铸铁管DN300mm	m	1.000
030801019021	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径400mm	m	55.26	24.64	3.48	10.6	8.81	3.17	4.56	低压铸铁管DN400mm	m	1.000
030801019022	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径500mm	m	69.57	31.48	4.84	12.54	11.01	3.96	5.74	低压铸铁管DN500mm	m	1.000
030801019023	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径	m	82.31	36.69	5.99	15.19	12.97	4.67	6.80	低压铸铁管DN600mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	600mm											
030801019024	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 700mm	m	108.10	50.54	7.2	18.09	17.16	6.18	8.93	低压铸铁管 DN700mm	m	1.000
030801019025	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 800mm	m	114.59	52.39	8.44	19.77	18.04	6.49	9.46	低压铸铁管 DN800mm	m	1.000
030801019026	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 900mm	m	139.32	67.36	9.77	20.74	22.02	7.93	11.50	低压铸铁管 DN900mm	m	1.000
030801019027	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 1000mm	m	149.88	69.78	12.02	23.86	23.41	8.43	12.38	低压铸铁管 DN1000mm	m	1.000
030801019028	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 1200mm	m	177.74	85.56	15.14	24.82	27.6	9.94	14.68	低压铸铁管 DN1200mm	m	1.000
030801019029	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 1400mm	m	228.27	113.32	19.79	28.19	35.38	12.74	18.85	低压铸铁管 DN1400mm	m	1.000
030801019030	低压承插铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径 1600mm	m	279.17	142.83	23.73	30.59	43.36	15.61	23.05	低压铸铁管 DN1600mm	m	1.000
030801019031	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 75mm	m	30.69	14.84	6.28	1.49	4.08	1.47	2.53	低压法兰铸铁管 DN75mm	m	1.000
030801019032	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 100mm	m	35.65	16.97	7.45	1.88	4.71	1.7	2.94	低压法兰铸铁管	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN100mm		
030801019 033	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 125mm	m	44.80	20.28	9.93	2.98	5.82	2.09	3.70	低压法兰铸铁管 DN125mm	m	1.000
030801019 034	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 150mm	m	50.16	23.1	11.07	2.98	6.52	2.35	4.14	低压法兰铸铁管 DN150mm	m	1.000
030801019 035	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 200mm	m	61.82	28.23	14.12	3.56	7.95	2.86	5.10	低压法兰铸铁管 DN200mm	m	1.000
030801019 036	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 250mm	m	80.81	36.88	18.46	4.67	10.39	3.74	6.67	低压法兰铸铁管 DN250mm	m	1.000
030801019 037	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 300mm	m	91.99	42.25	19.62	6.09	12.08	4.35	7.60	低压法兰铸铁管 DN300mm	m	1.000
030801019 038	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 350mm	m	117.12	55.97	22.55	7.39	15.84	5.7	9.67	低压法兰铸铁管 DN350mm	m	1.000
030801019 039	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 400mm	m	133.29	63.06	25.79	8.95	18	6.48	11.01	低压法兰铸铁管 DN400mm	m	1.000
030801019 040	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 450mm	m	165.81	79.5	31.32	10.65	22.54	8.11	13.69	低压法兰铸铁管 DN450mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801019041	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 500mm	m	182.80	87.83	33.48	12.34	25.04	9.02	15.09	低压法兰铸铁管 DN500mm	m	1.000
030801019042	低压法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径 600mm	m	227.90	111.39	37.72	16.49	31.97	11.51	18.82	低压法兰铸铁管 DN600mm	m	1.000
030801019043	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 75mm	m	23.40	9.45	8.81		2.36	0.85	1.93	低压铸铁管 DN75mm	m	1.000
030801019044	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 100mm	m	36.33	9.64	10.98	7.04	4.17	1.5	3.00	低压铸铁管 DN100mm	m	1.000
030801019045	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 150mm	m	45.52	12.1	16.11	7.04	4.79	1.72	3.76	低压铸铁管 DN150mm	m	1.000
030801019046	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 200mm	m	60.35	18.5	20.79	7.31	6.45	2.32	4.98	低压铸铁管 DN200mm	m	1.000
030801019047	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 300mm	m	71.06	19.78	27.72	8.18	6.99	2.52	5.87	低压铸铁管 DN300mm	m	1.000
030801019048	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 400mm	m	90.20	23.95	38.14	9.34	8.32	3	7.45	低压铸铁管 DN400mm	m	1.000
030801019049	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 500mm	m	120.45	32.08	53.52	10.44	10.63	3.83	9.95	低压铸铁管 DN500mm	m	1.000
030801019050	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 600mm	m	146.58	38.08	66.42	12.71	12.7	4.57	12.10	低压铸铁管 DN600mm	m	1.000
030801019051	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 700mm	m	192.55	57.55	80.21	14.42	17.99	6.48	15.90	低压铸铁管 DN700mm	m	1.000
030801019052	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 800mm	m	214.40	60.02	94.87	15.97	19	6.84	17.70	低压铸铁管 DN800mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801019053	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 900mm	m	260.58	79.65	110.19	16.52	24.04	8.66	21.52	低压铸铁管 DN900mm	m	1.000
030801019054	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 1000mm	m	301.59	82.76	136.63	21.76	26.13	9.41	24.90	低压铸铁管 DN1000mm	m	1.000
030801019055	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 1200mm	m	371.31	102.62	173.99	21.76	31.09	11.19	30.66	低压铸铁管 DN1200mm	m	1.000
030801019056	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 1400mm	m	504.99	147.49	230.41	26.3	43.45	15.64	41.70	低压铸铁管 DN1400mm	m	1.000
030801019057	低压承插铸铁管(青铅接口) 公称直径 1600mm	m	612.61	183.68	277.77	28.46	53.03	19.09	50.58	低压铸铁管 DN1600mm	m	1.000
030801021001	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	36.72	16.75	1.26	7.45	6.05	2.18	3.03	低压螺旋卷管 DN200mm	m	0.929
030801021002	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	43.13	19.64	1.57	8.72	7.09	2.55	3.56	低压螺旋卷管 DN250mm	m	0.929
030801021003	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	49.50	22.99	1.74	9.6	8.15	2.93	4.09	低压螺旋卷管 DN300mm	m	0.929
030801021004	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	59.26	27.02	2.54	11.66	9.67	3.48	4.89	低压螺旋卷管 DN350mm	m	0.929
030801021005	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	68.09	31.71	2.97	12.69	11.1	4	5.62	低压螺旋卷管 DN400mm	m	0.929
030801021006	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	82.72	39.48	3.33	14.67	13.54	4.87	6.83	低压螺旋卷管 DN450mm	m	0.919
030801021007	低压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	96.68	46.79	3.55	16.75	15.89	5.72	7.98	低压螺旋卷管 DN500mm	m	0.919
030801022001	低压金属软管安装(螺纹连接) 公称直径 15mm	根	40.10	27.02	0.58		6.76	2.43	3.31	低压金属软管 DN15mm	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801022002	低压金属软管安装(螺纹连接) 公称直径 20mm	根	42.90	28.92	0.61		7.23	2.6	3.54	低压金属软管 DN20mm	根	1.000
030801022003	低压金属软管安装(螺纹连接) 公称直径 25mm	根	46.15	30.7	1.2		7.68	2.76	3.81	低压金属软管 DN25mm	根	1.000
030801022004	低压金属软管安装(螺纹连接) 公称直径 32mm	根	48.94	32.6	1.22		8.15	2.93	4.04	低压金属软管 DN32mm	根	1.000
030801022005	低压金属软管安装(螺纹连接) 公称直径 40mm	根	54.38	36.17	1.42		9.04	3.26	4.49	低压金属软管 DN40mm	根	1.000
030801022006	低压金属软管安装(螺纹连接) 公称直径 50mm	根	62.73	41.85	1.47		10.46	3.77	5.18	低压金属软管 DN50mm	根	1.000
030801022007	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 15mm	根	44.32	29.97	0.5		7.49	2.7	3.66	低压金属软管 DN15mm	根	1.000
030801022008	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 20mm	根	46.16	31.23	0.5		7.81	2.81	3.81	低压金属软管 DN20mm	根	1.000
030801022009	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 25mm	根	48.79	33.02	0.51		8.26	2.97	4.03	低压金属软管 DN25mm	根	1.000
030801022010	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 32mm	根	57.11	38.59	0.68		9.65	3.47	4.72	低压金属软管 DN32mm	根	1.000
030801022011	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 40mm	根	61.92	41.85	0.73		10.46	3.77	5.11	低压金属软管 DN40mm	根	1.000
030801022012	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 50mm	根	69.44	47	0.73		11.75	4.23	5.73	低压金属软管 DN50mm	根	1.000
030801022013	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 65mm	根	78.45	53.1	0.81		13.28	4.78	6.48	低压金属软管 DN65mm	根	1.000
030801022014	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 80mm	根	81.17	54.68	1.2		13.67	4.92	6.70	低压金属软管 DN80mm	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801022015	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 100mm	根	115.03	60.67	1.54	16.94	19.4	6.98	9.50	低压金属软管 DN100mm	根	1.000
030801022016	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 125mm	根	130.76	68.24	2.27	19.59	21.96	7.9	10.80	低压金属软管 DN125mm	根	1.000
030801022017	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 150mm	根	151.20	76.76	2.96	24.55	25.33	9.12	12.48	低压金属软管 DN150mm	根	1.000
030801022018	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 200mm	根	210.95	105.78	3.19	36.27	35.51	12.78	17.42	低压金属软管 DN200mm	根	1.000
030801022019	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 250mm	根	236.10	112.83	4.42	45.52	39.59	14.25	19.49	低压金属软管 DN250mm	根	1.000
030801022020	低压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 300mm	根	292.51	142.69	5.25	53.66	49.09	17.67	24.15	低压金属软管 DN300mm	根	1.000
030801023001	成品衬里钢管安装(法兰连接) 公称直径 32mm	m	32.71	21.21	1.59		5.3	1.91	2.70	成品衬里钢管安装 DN32mm	m	1.000
030801023002	成品衬里钢管安装(法兰连接) 公称直径 40mm	m	36.01	23.34	1.76		5.84	2.1	2.97	成品衬里钢管安装 DN40mm	m	1.000
030801023003	成品衬里钢管安装(法兰连接) 公称直径 50mm	m	40.28	26.12	1.95		6.53	2.35	3.33	成品衬里钢管安装	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN50mm		
030801023004	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 65mm	m	42.66	27.53	2.25		6.88	2.48	3.52	成品衬里钢管安装 DN65mm	m	1.000
030801023005	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 80mm	m	48.42	31.08	2.77		7.77	2.8	4.00	成品衬里钢管安装 DN80mm	m	1.000
030801023006	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 100mm	m	60.65	36.79	3.66	2	9.7	3.49	5.01	成品衬里钢管安装 DN100mm	m	1.000
030801023007	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 125mm	m	64.42	38.42	4.58	2.27	10.17	3.66	5.32	成品衬里钢管安装 DN125mm	m	1.000
030801023008	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 150mm	m	72.18	43.2	5.02	2.47	11.42	4.11	5.96	成品衬里钢管安装 DN150mm	m	1.000
030801023009	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 200mm	m	89.73	53.85	5.35	3.59	14.36	5.17	7.41	成品衬里钢管安装 DN200mm	m	1.000
030801023010	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 250mm	m	111.52	66.96	5.45	5.32	18.07	6.51	9.21	成品衬里钢管安装 DN250mm	m	1.000
030801023011	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 300mm	m	128.87	78.39	5.71	5.58	20.99	7.56	10.64	成品衬里钢管安装 DN300mm	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030801023012	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 350mm	m	137.26	82.57	5.91	7	22.39	8.06	11.33	成品衬里钢管安装 DN350mm	m	1.000
030801023013	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 400mm	m	153.47	92.42	6.52	7.79	25.05	9.02	12.67	成品衬里钢管安装 DN400mm	m	1.000
030801023014	成品衬里钢管安装(法兰连接)公称直径 450mm	m	168.62	100.98	7.04	9.21	27.55	9.92	13.92	成品衬里钢管安装 DN450mm	m	1.000

B.8.2 中压管道

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802001001	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 6mm≤ 规格 ≤15mm	m	10.05	6.64	0.12	0.15	1.7	0.61	0.83	中压碳钢管 无缝钢管 DN15mm	m	0.972
030802001002	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	11.41	7.45	0.17	0.24	1.92	0.69	0.94	中压碳钢管 无缝钢管 DN20mm	m	0.972
030802001003	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	12.71	8.22	0.24	0.3	2.13	0.77	1.05	中压碳钢管 无缝钢管 DN25mm	m	0.972
030802001004	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	14.37	9.26	0.28	0.36	2.41	0.87	1.19	中压碳钢管 无缝钢管 DN32mm	m	0.972
030802001005	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	16.09	10.35	0.31	0.43	2.7	0.97	1.33	中压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.972
030802001006	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	17.99	11.46	0.4	0.56	3	1.08	1.49	中压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.957
030802001007	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	22.65	14.37	0.54	0.73	3.78	1.36	1.87	中压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	m	0.957
030802001008	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	28.22	17.79	0.9	0.86	4.66	1.68	2.33	中压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.957

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802001 009	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	40.18	21.15	1.28	5.4	6.64	2.39	3.32	中压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.957
030802001 010	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	44.85	21.32	1.4	8.34	7.42	2.67	3.70	中压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.941
030802001 011	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	48.42	22.86	1.81	8.94	7.95	2.86	4.00	中压碳钢管 无缝钢管 DN150mm	m	0.941
030802001 012	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	68.42	31.73	2.99	12.88	11.15	4.02	5.65	中压碳钢管 无缝钢管 DN200mm	m	0.941
030802001 013	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	89.48	38.9	4.35	19.12	14.5	5.22	7.39	中压碳钢管 无缝钢管 DN250mm	m	0.936
030802001 014	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	97.84	41.46	4.85	21.91	15.84	5.7	8.08	中压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.936
030802001 015	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	115.23	49.14	6.3	25.05	18.55	6.68	9.51	中压碳钢管 无缝钢管 DN350mm	m	0.936
030802001 016	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	138.18	58.44	8.12	30.1	22.14	7.97	11.41	中压碳钢管 无缝钢管 DN400mm	m	0.936
030802001 017	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	170.49	73.88	9.84	35.5	27.35	9.84	14.08	中压碳钢管 无缝钢管	m	0.925

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN450mm		
030802001 018	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	197.42	86.5	11.37	40.18	31.67	11.4	16.30	中压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.925
030802001 019	中压碳钢管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	227.49	99.27	15.07	45.23	36.13	13.01	18.78	中压碳钢管 无缝钢管 DN600mm	m	0.925
030802001 020	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 6mm≤规格≤ 15mm	m	11.09	7.28	0.19	0.17	1.86	0.67	0.92	中压碳钢管 无缝钢管 DN15mm	m	0.972
030802001 021	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 20mm	m	12.30	8.04	0.24	0.2	2.06	0.74	1.02	中压碳钢管 无缝钢管 DN20mm	m	0.972
030802001 022	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 25mm	m	13.93	9.06	0.31	0.24	2.33	0.84	1.15	中压碳钢管 无缝钢管 DN25mm	m	0.972
030802001 023	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 32mm	m	15.76	10.25	0.36	0.27	2.63	0.95	1.30	中压碳钢管 无缝钢管 DN32mm	m	0.972
030802001 024	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 40mm	m	17.68	11.49	0.38	0.33	2.96	1.06	1.46	中压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.972
030802001 025	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	20.69	13.07	0.53	0.7	3.44	1.24	1.71	中压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.957

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030802001 026	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	25.40	15.71	1.01	0.92	4.16	1.5	2.10	中压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	m	0.957
030802001 027	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	30.23	18.75	1.16	1.08	4.96	1.78	2.50	中压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.957
030802001 028	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	44.57	23.58	1.61	5.73	7.33	2.64	3.68	中压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.957
030802001 029	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	50.77	24.43	1.8	8.99	8.35	3.01	4.19	中压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.941
030802001 030	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	54.93	25.53	2.11	10.5	9.01	3.24	4.54	中压碳钢管 无缝钢管 DN150mm	m	0.941
030802001 031	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	77.22	35.32	3.29	15.09	12.6	4.54	6.38	中压碳钢管 无缝钢管 DN200mm	m	0.941
030802001 032	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	100.78	43.32	4.66	22.2	16.38	5.9	8.32	中压碳钢管 无缝钢管 DN250mm	m	0.936
030802001 033	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	110.62	46.32	5.18	25.55	17.97	6.47	9.13	中压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.936
030802001 034	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	129.09	54.74	6.52	28.77	20.88	7.52	10.66	中压碳钢管 无缝钢管	m	0.936

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN350mm		
030802001 035	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	154.32	64.92	8.28	34.56	24.87	8.95	12.74	中压碳钢管 无缝钢管 DN400mm	m	0.936
030802001 036	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	173.68	69.88	10.44	41.24	27.78	10	14.34	中压碳钢管 无缝钢管 DN450mm	m	0.925
030802001 037	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	220.08	95.48	11.49	46.62	35.53	12.79	18.17	中压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.925
030802001 038	中压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 600mm	m	269.21	109.45	15.65	63.18	43.16	15.54	22.23	中压碳钢管 无缝钢管 DN600mm	m	0.925
030802002 001	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	38.76	19.73	1.02	6.05	6.44	2.32	3.20	中压螺旋卷管 管 DN200mm	m	0.988
030802002 002	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	50.87	23.14	1.39	10.65	8.45	3.04	4.20	中压螺旋卷管 管 DN250mm	m	0.988
030802002 003	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	58.53	27.09	1.6	11.79	9.72	3.5	4.83	中压螺旋卷管 管 DN300mm	m	0.988
030802002 004	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	68.22	31.84	2.03	13.35	11.3	4.07	5.63	中压螺旋卷管 管 DN350mm	m	0.988
030802002 005	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	78.56	37.37	2.26	14.73	13.02	4.69	6.49	中压螺旋卷管 管 DN400mm	m	0.988
030802002 006	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	95.78	46.52	2.49	17.2	15.93	5.73	7.91	中压螺旋卷管 管 DN450mm	m	0.978

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802002007	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	106.26	55.13	2.73	15.59	17.68	6.36	8.77	中压螺旋卷管 DN500mm	m	0.978
030802002008	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	135.88	66.32	3.91	23.79	22.53	8.11	11.22	中压螺旋卷管 DN600mm	m	0.978
030802002009	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 700mm	m	157.61	77.49	4.45	27.1	26.15	9.41	13.01	中压螺旋卷管 DN700mm	m	0.967
030802002010	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 800mm	m	180.78	88.12	5.07	31.86	30	10.8	14.93	中压螺旋卷管 DN800mm	m	0.967
030802002011	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 900mm	m	205.29	99.26	5.67	37.06	34.08	12.27	16.95	中压螺旋卷管 DN900mm	m	0.967
030802002012	中压螺旋卷管(电弧焊) 公称直径 1000mm	m	231.76	110.08	6.3	43.89	38.49	13.86	19.14	中压螺旋卷管 DN1000mm	m	0.957
030802002013	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	46.59	21.67	1.69	8.96	7.66	2.76	3.85	中压螺旋卷管 DN200mm	m	0.929
030802002014	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	55.28	25.42	2.04	10.91	9.08	3.27	4.56	中压螺旋卷管 DN250mm	m	0.929
030802002015	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	64.14	29.75	2.5	12.3	10.51	3.78	5.30	中压螺旋卷管 DN300mm	m	0.929
030802002016	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	74.97	34.95	3.14	14.03	12.25	4.41	6.19	中压螺旋卷管 DN350mm	m	0.929
030802002017	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	86.28	41.03	3.53	15.41	14.11	5.08	7.12	中压螺旋卷管 DN400mm	m	0.929
030802002018	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	105.87	51.08	4.69	17.9	17.25	6.21	8.74	中压螺旋卷管 DN450mm	m	0.919
030802002019	中压螺旋卷管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	123.58	60.54	5.21	20.18	20.18	7.27	10.20	中压螺旋卷管 DN500mm	m	0.919

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030802003 001	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤ 15mm	m	13.77	9.06	0.22	0.2	2.32	0.83	1.14	中压不锈钢 管 DN15mm	m	0.984
030802003 002	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	14.20	9.3	0.25	0.24	2.38	0.86	1.17	中压不锈钢 管 DN20mm	m	0.984
030802003 003	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	14.95	9.62	0.39	0.32	2.49	0.9	1.23	中压不锈钢 管 DN25mm	m	0.984
030802003 004	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	16.60	10.65	0.45	0.38	2.76	0.99	1.37	中压不锈钢 管 DN32mm	m	0.984
030802003 005	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	18.94	12.04	0.59	0.49	3.13	1.13	1.56	中压不锈钢 管 DN40mm	m	0.974
030802003 006	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	26.13	16.62	0.83	0.65	4.32	1.55	2.16	中压不锈钢 管 DN50mm	m	0.974
030802003 007	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	36.13	22.9	1.26	0.9	5.95	2.14	2.98	中压不锈钢 管 DN65mm	m	0.974
030802003 008	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	40.68	24.29	1.46	2.47	6.69	2.41	3.36	中压不锈钢 管 DN80mm	m	0.953
030802003 009	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	50.35	29.46	2.21	3.36	8.21	2.95	4.16	中压不锈钢 管 DN100mm	m	0.953
030802003 010	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	62.85	29.97	2.3	11.34	10.33	3.72	5.19	中压不锈钢 管 DN125mm	m	0.953
030802003 011	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	71.74	33.84	3.17	12.91	11.69	4.21	5.92	中压不锈钢 管 DN150mm	m	0.938
030802003 012	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	106.90	50.36	5.73	18.55	17.23	6.2	8.83	中压不锈钢 管 DN200mm	m	0.938
030802003	中压不锈钢管(电弧焊)	m	136.08	60.46	9.07	25.93	21.6	7.78	11.24	中压不锈钢	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
013	公称直径 250mm									管 DN250mm		
030802003 014	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	165.35	71.88	13.43	31.3	25.8	9.29	13.65	中压不锈钢 管 DN300mm	m	0.938
030802003 015	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	203.32	85.46	19.68	39.05	31.13	11.21	16.79	中压不锈钢 管 DN350mm	m	0.938
030802003 016	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	239.83	97.38	26.29	47.2	36.15	13.01	19.80	中压不锈钢 管 DN400mm	m	0.938
030802003 017	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	278.69	109.3	34.96	55.41	41.18	14.83	23.01	中压不锈钢 管 DN450mm	m	0.938
030802003 018	中压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	311.81	121.23	38.71	63.36	46.15	16.61	25.75	中压不锈钢 管 DN500mm	m	0.938
030802003 019	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤ 15mm	m	15.00	9.65	0.24	0.44	2.52	0.91	1.24	中压不锈钢 管 DN15mm	m	0.984
030802003 020	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 20mm	m	15.62	9.98	0.28	0.51	2.62	0.94	1.29	中压不锈钢 管 DN20mm	m	0.984
030802003 021	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 25mm	m	16.14	10.12	0.43	0.61	2.68	0.97	1.33	中压不锈钢 管 DN25mm	m	0.984
030802003 022	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 32mm	m	18.12	11.33	0.5	0.7	3.01	1.08	1.50	中压不锈钢 管 DN32mm	m	0.984
030802003 023	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 40mm	m	20.72	12.82	0.66	0.88	3.42	1.23	1.71	中压不锈钢 管 DN40mm	m	0.974
030802003 024	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 50mm	m	29.23	18.07	0.91	1.27	4.83	1.74	2.41	中压不锈钢 管 DN50mm	m	0.974
030802003 025	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 65mm	m	41.59	25.3	1.54	2.03	6.83	2.46	3.43	中压不锈钢 管 DN65mm	m	0.974

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802003 026	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 80mm	m	46.75	28.38	1.83	2.26	7.66	2.76	3.86	中压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030802003 027	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 100mm	m	57.43	34.03	2.83	3.18	9.3	3.35	4.74	中压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030802003 028	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 125mm	m	71.18	35.4	3.08	11.03	11.61	4.18	5.88	中压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030802003 029	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 150mm	m	80.90	39.56	4.23	12.67	13.06	4.7	6.68	中压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030802003 030	中压不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 200mm	m	119.93	57.25	7.65	19.15	19.1	6.88	9.90	中压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030802003 031	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 6mm≤规格≤50mm	m	28.14	17.39	0.8	1.28	4.67	1.68	2.32	中压不锈钢管 DN50mm	m	0.974
030802003 032	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	39.57	24.2	1.26	1.95	6.54	2.35	3.27	中压不锈钢管 DN65mm	m	0.974
030802003 033	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	44.79	27.38	1.5	2.16	7.39	2.66	3.70	中压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030802003 034	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	53.28	32.02	2.26	2.77	8.7	3.13	4.40	中压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030802003 035	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	67.71	34.02	2.41	10.54	11.14	4.01	5.59	中压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030802003 036	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	74.28	36.63	3.25	11.8	12.11	4.36	6.13	中压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030802003 037	中压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	108.62	53.34	5.75	16.73	17.52	6.31	8.97	中压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030802003	中压不锈钢管(氩电联焊)	m	135.30	62.7	8.91	23.28	21.5	7.74	11.17	中压不锈钢管	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
038	焊) 公称直径 250mm									管 DN250mm		
030802003 039	中压不锈钢管(氩电联 焊) 公称直径 300mm	m	161.48	73.27	13.04	27.56	25.21	9.07	13.33	中压不锈钢 管 DN300mm	m	0.938
030802003 040	中压不锈钢管(氩电联 焊) 公称直径 350mm	m	196.76	86.38	18.92	34.21	30.15	10.85	16.25	中压不锈钢 管 DN350mm	m	0.938
030802003 041	中压不锈钢管(氩电联 焊) 公称直径 400mm	m	234.45	99.96	25.71	41.37	35.33	12.72	19.36	中压不锈钢 管 DN400mm	m	0.938
030802003 042	中压不锈钢管(氩电联 焊) 公称直径 450mm	m	265.97	113.53	32.5	44.31	39.46	14.21	21.96	中压不锈钢 管 DN450mm	m	0.938
030802003 043	中压不锈钢管(氩电联 焊) 公称直径 500mm	m	298.05	127.1	39.29	47.64	43.68	15.73	24.61	中压不锈钢 管 DN500mm	m	0.938
030802004 001	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 15mm	m	14.79	9.53	0.17	0.47	2.5	0.9	1.22	中压合金钢 管 DN15mm	m	0.984
030802004 002	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	16.87	10.8	0.21	0.59	2.85	1.03	1.39	中压合金钢 管 DN20mm	m	0.984
030802004 003	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	18.34	11.68	0.29	0.66	3.09	1.11	1.51	中压合金钢 管 DN25mm	m	0.984
030802004 004	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	20.39	12.97	0.33	0.75	3.43	1.23	1.68	中压合金钢 管 DN32mm	m	0.984
030802004 005	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	22.42	14.25	0.37	0.82	3.77	1.36	1.85	中压合金钢 管 DN40mm	m	0.984
030802004 006	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	26.75	16.79	0.49	1.15	4.49	1.62	2.21	中压合金钢 管 DN50mm	m	0.984
030802004 007	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	36.36	22.78	0.67	1.61	6.1	2.2	3.00	中压合金钢 管 DN65mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802004 008	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	39.29	24.57	0.77	1.76	6.58	2.37	3.24	中压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030802004 009	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	48.22	30.04	1.08	2.17	8.05	2.9	3.98	中压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030802004 010	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	61.77	31.81	1.19	9.59	10.35	3.73	5.10	中压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030802004 011	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	64.89	32.78	1.37	10.62	10.85	3.91	5.36	中压合金钢管 DN150mm	m	0.953
030802004 012	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	93.33	47.24	2.27	14.96	15.55	5.6	7.71	中压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030802004 013	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	118.19	56.54	3.35	21.88	19.6	7.06	9.76	中压合金钢管 DN250mm	m	0.938
030802004 014	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	138.78	65.66	4.73	25.83	22.87	8.23	11.46	中压合金钢管 DN300mm	m	0.938
030802004 015	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	164.03	76.96	6.66	30.38	26.83	9.66	13.54	中压合金钢管 DN350mm	m	0.938
030802004 016	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	201.63	94.67	8.86	36.76	32.86	11.83	16.65	中压合金钢管 DN400mm	m	0.938
030802004 017	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	243.29	106.79	11.54	51.16	39.49	14.22	20.09	中压合金钢管 DN450mm	m	0.938
030802004 018	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	287.45	129.88	12.78	57.39	46.82	16.85	23.73	中压合金钢管 DN500mm	m	0.938
030802004 019	中压合金钢管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	325.19	148.54	14.05	63.62	53.04	19.09	26.85	中压合金钢管 DN600mm	m	0.938
030802004 020	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 15mm	m	14.88	9.53	0.26	0.46	2.5	0.9	1.23	中压合金钢管 DN15mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802004 021	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 20mm	m	16.95	10.76	0.37	0.57	2.83	1.02	1.40	中压合金钢管 DN20mm	m	0.984
030802004 022	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 25mm	m	18.49	11.64	0.49	0.65	3.07	1.11	1.53	中压合金钢管 DN25mm	m	0.984
030802004 023	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 32mm	m	20.55	12.9	0.58	0.73	3.41	1.23	1.70	中压合金钢管 DN32mm	m	0.984
030802004 024	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 40mm	m	22.63	14.19	0.66	0.81	3.75	1.35	1.87	中压合金钢管 DN40mm	m	0.984
030802004 025	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 50mm	m	27.50	16.85	1.03	1.21	4.51	1.63	2.27	中压合金钢管 DN50mm	m	0.984
030802004 026	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 65mm	m	38.08	23.09	1.56	1.82	6.23	2.24	3.14	中压合金钢管 DN65mm	m	0.984
030802004 027	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 80mm	m	41.35	24.94	1.82	2.01	6.74	2.43	3.41	中压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030802004 028	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 100mm	m	62.06	37.73	2.77	2.69	10.11	3.64	5.12	中压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030802004 029	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 125mm	m	78.49	41.03	3.28	10.26	12.82	4.62	6.48	中压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030802004 030	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 150mm	m	83.49	42.27	4.25	11.72	13.5	4.86	6.89	中压合金钢管 DN150mm	m	0.953
030802004 031	中压合金钢管(氩弧焊) 公称直径 200mm	m	88.62	43.55	5.47	13.04	14.15	5.09	7.32	中压合金钢管 DN200mm	m	0.953
030802004 032	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	20.26	12.13	0.6	1.29	3.36	1.21	1.67	中压合金钢管 DN50mm	m	0.984
030802004 033	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	37.17	23.03	0.85	1.79	6.2	2.23	3.07	中压合金钢管 DN65mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802004 034	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	40.30	24.89	0.99	1.96	6.71	2.42	3.33	中压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030802004 035	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	49.74	30.57	1.36	2.47	8.26	2.97	4.11	中压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030802004 036	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	63.73	32.49	1.59	9.96	10.61	3.82	5.26	中压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030802004 037	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	67.19	33.62	1.74	11.08	11.18	4.02	5.55	中压合金钢管 DN150mm	m	0.953
030802004 038	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	96.84	48.56	2.79	15.66	16.05	5.78	8.00	中压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030802004 039	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	111.29	58.33	4.02	14.86	18.3	6.59	9.19	中压合金钢管 DN250mm	m	0.938
030802004 040	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	133.51	61.8	4.51	26.25	22.01	7.92	11.02	中压合金钢管 DN300mm	m	0.938
030802004 041	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	154.91	72.13	5.84	29.57	25.43	9.15	12.79	中压合金钢管 DN350mm	m	0.938
030802004 042	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	189.86	88.76	7.58	35.57	31.08	11.19	15.68	中压合金钢管 DN400mm	m	0.938
030802004 043	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	225.43	99.25	9.68	47.87	36.78	13.24	18.61	中压合金钢管 DN450mm	m	0.938
030802004 044	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	267.87	121.6	10.73	53.79	43.85	15.78	22.12	中压合金钢管 DN500mm	m	0.938
030802004 045	中压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 600mm	m	310.49	143.95	11.81	59.81	50.94	18.34	25.64	中压合金钢管 DN600mm	m	0.938
030802005 001	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径 20mm	m	11.25	7.41	0.39		1.85	0.67	0.93	中压铜合金管 管外径	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										20mm		
030802005 002	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 30mm	m	15.69	10.31	0.56	0.01	2.58	0.93	1.30	中压铜合金管 管外径 30mm	m	1.000
030802005 003	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 40mm	m	19.97	13.06	0.8	0.01	3.27	1.18	1.65	中压铜合金管 管外径 40mm	m	1.000
030802005 004	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 50mm	m	23.73	15.52	0.96	0.01	3.88	1.4	1.96	中压铜合金管 管外径 50mm	m	1.000
030802005 005	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 65mm	m	27.03	17.57	1.23	0.02	4.4	1.58	2.23	中压铜合金管 管外径 65mm	m	1.000
030802005 006	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 75mm	m	29.30	18.97	1.43	0.02	4.75	1.71	2.42	中压铜合金管 管外径 75mm	m	0.988
030802005 007	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 85mm	m	41.79	23.74	2.26	3.19	6.73	2.42	3.45	中压铜合金管 管外径 85mm	m	0.988
030802005 008	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 100mm	m	43.99	24.47	2.59	3.71	7.05	2.54	3.63	中压铜合金管 管外径 100mm	m	0.988
030802005 009	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊)管外径 120mm	m	59.19	27.59	3.13	10.59	9.55	3.44	4.89	中压铜合金管 管外径 120mm	m	0.988

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802005010	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径 150mm	m	68.31	31.96	3.89	11.9	10.97	3.95	5.64	中压铜合金管 管外径 150mm	m	0.988
030802005011	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径 185mm	m	86.02	40.42	4.78	14.91	13.83	4.98	7.10	中压铜合金管 管外径 185mm	m	0.988
030802005012	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径 200mm	m	101.94	48.26	7.37	16.03	16.07	5.79	8.42	中压铜合金管 管外径 200mm	m	0.988
030802005013	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径 250mm	m	125.79	58.33	9.23	20.9	19.81	7.13	10.39	中压铜合金管 管外径 250mm	m	0.988
030802005014	中压铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径 300mm	m	149.13	69.86	11.33	23.79	23.41	8.43	12.31	中压铜合金管 管外径 300mm	m	0.988
030802006001	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 15mm	m	29.43	18.28	1.87	0.47	4.69	1.69	2.43	中压钛合金管 DN15mm	m	0.984
030802006002	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 20mm	m	30.92	19.17	1.95	0.55	4.93	1.77	2.55	中压钛合金管 DN20mm	m	0.984
030802006003	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 25mm	m	33.76	20.88	2.09	0.67	5.39	1.94	2.79	中压钛合金管 DN25mm	m	0.984
030802006004	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 32mm	m	36.25	22.32	2.25	0.82	5.79	2.08	2.99	中压钛合金管 DN32mm	m	0.984
030802006005	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 40mm	m	38.24	23.52	2.37	0.89	6.1	2.2	3.16	中压钛合金管 DN40mm	m	0.974
030802006	中压钛及钛合金管(氩	m	45.32	27.84	2.62	1.23	7.27	2.62	3.74	中压钛合金	m	0.974

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	弧焊) 公称直径 50mm									管 DN50mm		
030802006 007	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 65mm	m	49.76	30.19	3.34	1.39	7.89	2.84	4.11	中压钛合金管 DN65mm	m	0.974
030802006 008	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 80mm	m	60.93	37.27	3.92	1.52	9.7	3.49	5.03	中压钛合金管 DN80mm	m	0.953
030802006 009	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 100mm	m	75.57	45.29	5.76	2.15	11.86	4.27	6.24	中压钛合金管 DN100mm	m	0.953
030802006 010	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 125mm	m	102.61	57.79	8.55	6.08	15.97	5.75	8.47	中压钛合金管 DN125mm	m	0.953
030802006 011	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 150mm	m	115.81	63.36	11.35	7.46	17.71	6.37	9.56	中压钛合金管 DN150mm	m	0.938
030802006 012	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 200mm	m	157.67	84.45	16.7	11.04	23.87	8.59	13.02	中压钛合金管 DN200mm	m	0.938
030802006 013	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 250mm	m	211.81	107.06	27.85	17.17	31.06	11.18	17.49	中压钛合金管 DN250mm	m	0.938
030802006 014	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 300mm	m	266.08	129.63	39.48	23.08	38.18	13.74	21.97	中压钛合金管 DN300mm	m	0.938
030802006 015	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 350mm	m	322.02	154.21	50.53	28.55	45.69	16.45	26.59	中压钛合金管 DN350mm	m	0.938
030802006 016	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 400mm	m	339.45	162.76	53.21	29.94	48.17	17.34	28.03	中压钛合金管 DN400mm	m	0.938
030802006 017	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 500mm	m	485.67	232.75	76.09	42.98	68.93	24.82	40.10	中压钛合金管 DN500mm	m	0.938
030802006 018	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 600mm	m	587.59	281.63	92.06	51.96	83.4	30.02	48.52	中压钛合金管 DN600mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030802006019	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 700mm	m	687.55	329.52	107.71	60.83	97.59	35.13	56.77	中压钛合金管 DN700mm	m	0.938
030802006020	中压钛及钛合金管(氩弧焊) 公称直径 800mm	m	783.69	375.65	122.79	69.27	111.23	40.04	64.71	中压钛合金管 DN800mm	m	0.938
030802009001	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 15mm	根	92.08	62.14	1.21		15.54	5.59	7.60	中压金属软管 DN15mm	根	1.000
030802009002	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 20mm	根	95.94	64.77	1.23		16.19	5.83	7.92	中压金属软管 DN20mm	根	1.000
030802009003	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 25mm	根	102.25	68.45	2.09		17.11	6.16	8.44	中压金属软管 DN25mm	根	1.000
030802009004	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 32mm	根	119.16	80.02	2.09		20.01	7.2	9.84	中压金属软管 DN32mm	根	1.000
030802009005	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 40mm	根	129.36	86.85	2.3		21.71	7.82	10.68	中压金属软管 DN40mm	根	1.000
030802009006	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 50mm	根	144.87	97.47	2.3		24.37	8.77	11.96	中压金属软管 DN50mm	根	1.000
030802009007	中压金属软管安装(法兰连接) 公称直径 65mm	根	163.59	110.2	2.41		27.55	9.92	13.51	中压金属软管 DN65mm	根	1.000
030802009	中压金属软管安装(法	根	168.69	113.46	2.72		28.37	10.21	13.93	中压金属软	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	兰连接) 公称直径 80mm									管 DN80mm		
030802009 009	中压金属软管安装(法 兰连接) 公称直径 100mm	根	233.31	126.07	3.36	31.16	39.31	14.15	19.26	中压金属软管 DN100mm	根	1.000
030802009 010	中压金属软管安装(法 兰连接) 公称直径 125mm	根	257.22	141.64	4.43	31.16	43.2	15.55	21.24	中压金属软管 DN125mm	根	1.000
030802009 011	中压金属软管安装(法 兰连接) 公称直径 150mm	根	297.55	159.3	5.4	40.39	49.92	17.97	24.57	中压金属软管 DN150mm	根	1.000
030802009 012	中压金属软管安装(法 兰连接) 公称直径 200mm	根	413.94	219.45	6.65	58.99	69.61	25.06	34.18	中压金属软管 DN200mm	根	1.000
030802009 013	中压金属软管安装(法 兰连接) 公称直径 250mm	根	456.70	234.06	8.01	72.64	76.68	27.6	37.71	中压金属软管 DN250mm	根	1.000

B.8.3 高压管道

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803001001	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 15mm	m	32.47	21.63	0.22	0.43	5.52	1.99	2.68	高压碳钢管 无缝钢管 DN15mm	m	0.969
030803001002	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	35.62	23.59	0.29	0.58	6.04	2.18	2.94	高压碳钢管 无缝钢管 DN20mm	m	0.969
030803001003	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	39.63	25.85	0.44	0.96	6.7	2.41	3.27	高压碳钢管 无缝钢管 DN25mm	m	0.969
030803001004	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	50.22	32.9	0.55	1.07	8.49	3.06	4.15	高压碳钢管 无缝钢管 DN32mm	m	0.969
030803001005	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	53.92	35.29	0.62	1.17	9.11	3.28	4.45	高压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.969
030803001006	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	58.40	38.04	0.84	1.32	9.84	3.54	4.82	高压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.953
030803001007	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	66.10	42.71	1.25	1.61	11.08	3.99	5.46	高压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	m	0.953
030803001008	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	80.15	45.79	1.64	7.86	13.41	4.83	6.62	高压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.953

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803001009	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	109.28	62.68	2.08	10.59	18.32	6.59	9.02	高压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.953
030803001010	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	131.56	74.34	3.17	13.37	21.93	7.89	10.86	高压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.938
030803001011	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	169.53	94.59	4.72	17.95	28.14	10.13	14.00	高压碳钢管 无缝钢管 DN150mm	m	0.938
030803001012	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	219.40	119.15	7.46	25.49	36.16	13.02	18.12	高压碳钢管 无缝钢管 DN200mm	m	0.938
030803001013	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	279.65	138.07	10.72	45.39	45.87	16.51	23.09	高压碳钢管 无缝钢管 DN250mm	m	0.932
030803001014	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	309.02	150.19	12.01	52.42	50.65	18.23	25.52	高压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.932
030803001015	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	372.65	175.54	15.92	67.72	60.81	21.89	30.77	高压碳钢管 无缝钢管 DN350mm	m	0.932
030803001016	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	432.99	201.08	20.89	79.78	70.21	25.28	35.75	高压碳钢管 无缝钢管 DN400mm	m	0.932
030803001017	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	521.80	231.9	27.1	105.13	84.26	30.33	43.08	高压碳钢管 无缝钢管	m	0.922

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN450mm		
030803001018	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	588.22	261.04	32.86	117.16	94.55	34.04	48.57	高压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.922
030803001019	高压碳钢管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	653.28	289.13	38.58	129.35	104.62	37.66	53.94	高压碳钢管 无缝钢管 DN600mm	m	0.922
030803001020	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 15mm	m	33.34	22.29	0.27	0.33	5.66	2.04	2.75	高压碳钢管 无缝钢管 DN15mm	m	0.969
030803001021	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 20mm	m	36.92	24.54	0.38	0.45	6.25	2.25	3.05	高压碳钢管 无缝钢管 DN20mm	m	0.969
030803001022	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 25mm	m	41.17	27.02	0.54	0.76	6.95	2.5	3.40	高压碳钢管 无缝钢管 DN25mm	m	0.969
030803001023	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 32mm	m	52.12	34.38	0.66	0.81	8.8	3.17	4.30	高压碳钢管 无缝钢管 DN32mm	m	0.969
030803001024	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 40mm	m	55.99	36.9	0.75	0.88	9.44	3.4	4.62	高压碳钢管 无缝钢管 DN40mm	m	0.969
030803001025	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	60.82	39.47	0.92	1.48	10.24	3.69	5.02	高压碳钢管 无缝钢管 DN50mm	m	0.953

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803001 026	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	68.72	44.28	1.32	1.78	11.52	4.15	5.67	高压碳钢管 无缝钢管 DN65mm	m	0.953
030803001 027	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	82.89	47.47	1.64	8.06	13.88	5	6.84	高压碳钢管 无缝钢管 DN80mm	m	0.953
030803001 028	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	113.28	65.07	2.13	10.9	18.99	6.84	9.35	高压碳钢管 无缝钢管 DN100mm	m	0.953
030803001 029	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	136.13	77.04	3.26	13.73	22.69	8.17	11.24	高压碳钢管 无缝钢管 DN125mm	m	0.938
030803001 030	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	175.11	97.97	4.79	18.34	29.08	10.47	14.46	高压碳钢管 无缝钢管 DN150mm	m	0.938
030803001 031	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	226.92	123.63	7.56	26.09	37.43	13.47	18.74	高压碳钢管 无缝钢管 DN200mm	m	0.938
030803001 032	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	286.54	143.48	10.57	44.81	47.07	16.95	23.66	高压碳钢管 无缝钢管 DN250mm	m	0.932
030803001 033	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	314.19	155.49	11.87	50.77	51.56	18.56	25.94	高压碳钢管 无缝钢管 DN300mm	m	0.932
030803001 034	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	382.28	181.58	15.79	68.36	62.49	22.5	31.56	高压碳钢管 无缝钢管	m	0.932

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN350mm		
030803001 035	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	443.43	207.77	20.63	80.43	72.05	25.94	36.61	高压碳钢管 无缝钢管 DN400mm	m	0.932
030803001 036	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	532.15	238.93	26.57	105.57	86.13	31.01	43.94	高压碳钢管 无缝钢管 DN450mm	m	0.922
030803001 037	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	600.09	269.06	32.23	117.74	96.7	34.81	49.55	高压碳钢管 无缝钢管 DN500mm	m	0.922
030803001 038	高压碳钢管(氩电联焊) 公称直径 600mm	m	670.32	299.19	38.02	131.37	107.64	38.75	55.35	高压碳钢管 无缝钢管 DN600mm	m	0.922
030803002 001	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 15mm	m	19.63	12.68	0.23	0.59	3.32	1.19	1.62	高压合金钢 管 DN15mm	m	0.984
030803002 002	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	37.23	24.56	0.28	0.72	6.32	2.28	3.07	高压合金钢 管 DN20mm	m	0.984
030803002 003	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	40.25	26.36	0.41	0.9	6.81	2.45	3.32	高压合金钢 管 DN25mm	m	0.984
030803002 004	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	51.37	33.63	0.49	1.18	8.7	3.13	4.24	高压合金钢 管 DN32mm	m	0.984
030803002 005	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	55.31	36.06	0.58	1.37	9.36	3.37	4.57	高压合金钢 管 DN40mm	m	0.984
030803002 006	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	59.60	38.72	0.75	1.53	10.06	3.62	4.92	高压合金钢 管 DN50mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803002007	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	67.97	43.77	1.2	1.87	11.41	4.11	5.61	高压合金钢管 DN65mm	m	0.984
030803002008	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	81.10	46.27	1.62	8.04	13.58	4.89	6.70	高压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030803002009	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	111.45	64.33	1.85	10.6	18.73	6.74	9.20	高压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030803002010	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	126.93	72.34	2.75	12.51	21.21	7.64	10.48	高压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030803002011	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	165.39	93.49	3.85	16.87	27.59	9.93	13.66	高压合金钢管 DN150mm	m	0.953
030803002012	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	223.61	121.66	7.58	25.78	36.86	13.27	18.46	高压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030803002013	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	279.16	143.48	10.81	39.58	45.76	16.48	23.05	高压合金钢管 DN250mm	m	0.938
030803002014	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	313.49	153.9	11.94	51.82	51.43	18.52	25.88	高压合金钢管 DN300mm	m	0.938
030803002015	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	366.35	172.06	15.85	66.93	59.75	21.51	30.25	高压合金钢管 DN350mm	m	0.938
030803002016	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	449.21	209.32	21.91	81.88	72.8	26.21	37.09	高压合金钢管 DN400mm	m	0.938
030803002017	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	517.95	233.89	25	102.06	83.99	30.24	42.77	高压合金钢管 DN450mm	m	0.938
030803002018	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	608.85	271.28	34.33	119.95	97.81	35.21	50.27	高压合金钢管 DN500mm	m	0.938
030803002019	高压合金钢管(电弧焊) 公称直径 600mm	m	699.20	308.75	42.53	138.22	111.74	40.23	57.73	高压合金钢管 DN600mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803002020	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 15mm	m	19.90	12.69	0.52	0.55	3.31	1.19	1.64	高压合金钢管 DN15mm	m	0.984
030803002021	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 20mm	m	37.58	24.68	0.56	0.63	6.33	2.28	3.10	高压合金钢管 DN20mm	m	0.984
030803002022	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 25mm	m	40.76	26.67	0.66	0.74	6.85	2.47	3.37	高压合金钢管 DN25mm	m	0.984
030803002023	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 32mm	m	51.84	34.01	0.72	0.94	8.74	3.15	4.28	高压合金钢管 DN32mm	m	0.984
030803002024	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 40mm	m	55.94	36.66	0.78	1.06	9.43	3.39	4.62	高压合金钢管 DN40mm	m	0.984
030803002025	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	60.45	39.03	0.88	1.7	10.18	3.67	4.99	高压合金钢管 DN50mm	m	0.984
030803002026	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	68.89	44.11	1.33	2.06	11.54	4.16	5.69	高压合金钢管 DN65mm	m	0.984
030803002027	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	81.63	46.27	1.75	8.31	13.65	4.91	6.74	高压合金钢管 DN80mm	m	0.953
030803002028	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	113.09	64.97	2.05	10.93	18.97	6.83	9.34	高压合金钢管 DN100mm	m	0.953
030803002029	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	128.58	73.01	2.92	12.84	21.46	7.73	10.62	高压合金钢管 DN125mm	m	0.953
030803002030	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	166.24	93.8	3.9	17.1	27.73	9.98	13.73	高压合金钢管 DN150mm	m	0.953
030803002031	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	233.51	128.18	7.48	26.11	38.57	13.89	19.28	高压合金钢管 DN200mm	m	0.938
030803002032	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	292.77	152.11	10.87	40.23	48.08	17.31	24.17	高压合金钢管 DN250mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803002033	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	327.01	162.56	12.02	52.36	53.73	19.34	27.00	高压合金钢管 DN300mm	m	0.938
030803002034	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	382.00	181.96	15.95	67.67	62.41	22.47	31.54	高压合金钢管 DN350mm	m	0.938
030803002035	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	466.48	220.68	21.75	82.46	75.79	27.28	38.52	高压合金钢管 DN400mm	m	0.938
030803002036	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	547.96	250.95	26.83	104.19	88.79	31.96	45.24	高压合金钢管 DN450mm	m	0.938
030803002037	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 500mm	m	629.58	285.35	33.82	120.46	101.45	36.52	51.98	高压合金钢管 DN500mm	m	0.938
030803002038	高压合金钢管(氩电联焊) 公称直径 600mm	m	711.89	319.8	40.94	137.04	114.21	41.12	58.78	高压合金钢管 DN600mm	m	0.938
030803003001	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 15mm	m	34.56	22.92	0.34	0.49	5.85	2.11	2.85	高压不锈钢管 DN15mm	m	0.984
030803003002	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 20mm	m	37.47	24.7	0.45	0.62	6.33	2.28	3.09	高压不锈钢管 DN20mm	m	0.984
030803003003	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 25mm	m	41.59	27.08	0.74	0.85	6.98	2.51	3.43	高压不锈钢管 DN25mm	m	0.984
030803003004	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 32mm	m	53.28	34.68	0.88	1.14	8.96	3.22	4.40	高压不锈钢管 DN32mm	m	0.984
030803003005	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 40mm	m	58.13	37.6	1.12	1.36	9.74	3.51	4.80	高压不锈钢管 DN40mm	m	0.974
030803003006	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 50mm	m	62.94	40.49	1.46	1.51	10.5	3.78	5.20	高压不锈钢管 DN50mm	m	0.974
030803003007	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 65mm	m	83.25	53.5	2.13	1.91	13.85	4.99	6.87	高压不锈钢管 DN65mm	m	0.974

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803003008	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 80mm	m	120.71	74.01	3.28	6.18	20.05	7.22	9.97	高压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030803003009	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 100mm	m	136.41	78.99	4.5	11.05	22.51	8.1	11.26	高压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030803003010	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 125mm	m	151.88	85.25	7.39	13.22	24.62	8.86	12.54	高压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030803003011	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 150mm	m	177.74	95.66	11.02	17.8	28.37	10.21	14.68	高压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030803003012	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 200mm	m	281.72	148.65	22.47	27.46	44.03	15.85	23.26	高压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030803003013	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 250mm	m	355.78	179.31	33.65	39.16	54.62	19.66	29.38	高压不锈钢管 DN250mm	m	0.938
030803003014	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 300mm	m	463.64	215.79	49.44	64.75	70.13	25.25	38.28	高压不锈钢管 DN300mm	m	0.938
030803003015	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 350mm	m	553.28	243.44	67.03	85.34	82.2	29.59	45.68	高压不锈钢管 DN350mm	m	0.938
030803003016	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 400mm	m	660.05	290.27	77.28	103.96	98.56	35.48	54.50	高压不锈钢管 DN400mm	m	0.938
030803003017	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 450mm	m	770.48	337.1	87.53	125.08	115.55	41.6	63.62	高压不锈钢管 DN450mm	m	0.938
030803003018	高压不锈钢管(电弧焊) 公称直径 500mm	m	877.74	383.92	97.95	143.93	131.96	47.51	72.47	高压不锈钢管 DN500mm	m	0.938
030803003019	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 15mm	m	35.69	23.61	0.35	0.56	6.04	2.18	2.95	高压不锈钢管 DN15mm	m	0.984
030803003020	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 20mm	m	38.60	25.49	0.38	0.65	6.54	2.35	3.19	高压不锈钢管 DN20mm	m	0.984

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803003021	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 25mm	m	42.77	28.1	0.52	0.8	7.22	2.6	3.53	高压不锈钢管 DN25mm	m	0.984
030803003022	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 32mm	m	54.53	35.98	0.56	0.94	9.23	3.32	4.50	高压不锈钢管 DN32mm	m	0.984
030803003023	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 40mm	m	59.70	39.23	0.63	1.17	10.1	3.64	4.93	高压不锈钢管 DN40mm	m	0.974
030803003024	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 50mm	m	64.36	41.64	0.99	1.69	10.83	3.9	5.31	高压不锈钢管 DN50mm	m	0.974
030803003025	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 65mm	m	84.63	53.91	2.22	2.37	14.07	5.07	6.99	高压不锈钢管 DN65mm	m	0.974
030803003026	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 80mm	m	115.50	74.19	2.84	2.76	19.24	6.93	9.54	高压不锈钢管 DN80mm	m	0.953
030803003027	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm	m	142.63	82.54	4.63	11.65	23.55	8.48	11.78	高压不锈钢管 DN100mm	m	0.953
030803003028	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm	m	163.60	92.66	7.43	13.8	26.62	9.58	13.51	高压不锈钢管 DN125mm	m	0.953
030803003029	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 150mm	m	185.53	100.36	10.98	18.47	29.71	10.69	15.32	高压不锈钢管 DN150mm	m	0.938
030803003030	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm	m	291.12	155.08	21.36	28.3	45.84	16.5	24.04	高压不锈钢管 DN200mm	m	0.938
030803003031	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 250mm	m	352.28	177.53	31.76	39.96	54.37	19.57	29.09	高压不锈钢管 DN250mm	m	0.938
030803003032	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 300mm	m	456.56	212.78	46.19	65.33	69.53	25.03	37.70	高压不锈钢管 DN300mm	m	0.938
030803003033	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 350mm	m	549.27	240.89	65.38	86.38	81.82	29.45	45.35	高压不锈钢管 DN350mm	m	0.938

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030803003 034	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 400mm	m	676.97	293.05	81.77	109.41	100.62	36.22	55.90	高压不锈钢管 DN400mm	m	0.938
030803003 035	高压不锈钢管(氩电联焊) 公称直径 450mm	m	808.19	345.21	98.16	134.86	120.02	43.21	66.73	高压不锈钢管 DN450mm	m	0.938

B.8.4 低压管件

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804001001	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	20.95	13.42	0.46	0.58	3.5	1.26	1.73	低压碳钢螺纹连接管件 DN15mm	个	1.010
030804001002	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径 20mm	个	26.06	16.81	0.58	0.6	4.35	1.57	2.15	低压碳钢螺纹连接管件 DN20mm	个	1.010
030804001003	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径 25mm	个	33.32	21.5	0.9	0.64	5.54	1.99	2.75	低压碳钢螺纹连接管件 DN25mm	个	1.010
030804001004	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径 32mm	个	36.83	23.6	1.16	0.75	6.09	2.19	3.04	低压碳钢螺纹连接管件 DN32mm	个	1.010
030804001005	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径 40mm	个	44.86	28.95	1.35	0.76	7.43	2.67	3.70	低压碳钢螺纹连接管件 DN40mm	个	1.010
030804001006	低压碳钢管件(螺纹连接) 公称直径 50mm	个	56.46	36.54	1.78	0.79	9.33	3.36	4.66	低压碳钢螺纹连接管件 DN50mm	个	1.010
030804001007	低压碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	24.88	16.32	0.94	0.02	4.08	1.47	2.05	低压碳钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804001008	低压碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径 20mm	个	32.70	21.37	1.31	0.04	5.35	1.93	2.70	低压碳钢对焊管件 DN20mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804001009	低压碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径 25mm	个	36.91	23.76	1.91	0.08	5.96	2.15	3.05	低压碳钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030804001010	低压碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径 32mm	个	41.07	26.18	2.43	0.12	6.58	2.37	3.39	低压碳钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030804001011	低压碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径 40mm	个	44.96	28.58	2.78	0.13	7.18	2.58	3.71	低压碳钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030804001012	低压碳钢管件(氧乙炔焊) 公称直径 50mm	个	49.90	30.98	4.05	0.16	7.79	2.8	4.12	低压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804001013	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 6mm≤ 规格 ≤15mm	个	16.21	9.17	0.5	1.55	2.68	0.97	1.34	低压碳钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804001014	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	21.36	12.01	0.83	2	3.5	1.26	1.76	低压碳钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030804001015	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	32.29	18.53	1.23	2.65	5.3	1.91	2.67	低压碳钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030804001016	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	38.97	22.2	1.6	3.29	6.37	2.29	3.22	低压碳钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030804001017	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	45.98	26.31	1.84	3.79	7.53	2.71	3.80	低压碳钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN40mm		
030804001018	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	55.43	31.38	2.5	4.7	9.02	3.25	4.58	低压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804001019	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	69.85	37.38	4.18	7.32	11.18	4.02	5.77	低压碳钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804001020	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	85.55	46.42	4.84	8.54	13.74	4.95	7.06	低压碳钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804001021	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	115.75	61.01	7.79	12.42	18.36	6.61	9.56	低压碳钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804001022	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	128.54	68.23	7.66	14.06	20.57	7.41	10.61	低压碳钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030804001023	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	176.05	95.14	10.19	17.79	28.23	10.16	14.54	低压碳钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804001024	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	235.09	122.83	15.53	26.54	37.34	13.44	19.41	低压碳钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030804001025	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	334.12	171.52	25.54	38.18	52.42	18.87	27.59	低压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804001026	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	385.10	194.75	29.97	46.54	60.32	21.72	31.80	低压碳钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030804001027	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	468.71	230.23	43.89	57.92	72.04	25.93	38.70	低压碳钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030804001028	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	530.35	259.82	49.23	66.55	81.59	29.37	43.79	低压碳钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030804001029	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	637.40	305.16	67.04	81.21	96.59	34.77	52.63	低压碳钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030804001030	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	718.74	339.68	74.97	96.46	109.03	39.25	59.35	低压碳钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030804001031	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	870.84	374.2	96.37	150.1	131.08	47.19	71.90	低压碳钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030804001032	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	18.27	9.8	1.07	1.91	2.93	1.05	1.51	低压碳钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804001033	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 20mm	个	24.11	12.84	1.6	2.47	3.83	1.38	1.99	低压碳钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030804001034	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 25mm	个	35.99	19.63	2.4	3.22	5.71	2.06	2.97	低压碳钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN25mm		
030804001 035	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 32mm	个	43.62	23.58	3.06	4	6.9	2.48	3.60	低压碳钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030804001 036	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 40mm	个	51.37	27.94	3.5	4.62	8.14	2.93	4.24	低压碳钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030804001 037	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	59.50	32.81	4.16	4.82	9.41	3.39	4.91	低压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804001 038	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	84.32	44.17	6.88	8.43	13.15	4.73	6.96	低压碳钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804001 039	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	97.13	50.61	8.06	9.88	15.12	5.44	8.02	低压碳钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804001 040	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	132.81	66.54	11.82	15.56	20.53	7.39	10.97	低压碳钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804001 041	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	144.23	72.6	12.25	17.01	22.4	8.06	11.91	低压碳钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030804001 042	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	193.82	97.98	13.64	24.54	30.63	11.03	16.00	低压碳钢对焊管件 DN150mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804001043	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	266.20	129.5	21.14	36.98	41.62	14.98	21.98	低压碳钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030804001044	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	379.49	182.9	31.56	53.37	59.07	21.26	31.33	低压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030804001045	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	439.77	209.04	37.21	64.28	68.33	24.6	36.31	低压碳钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030804001046	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	537.90	249.27	51.94	80.24	82.38	29.66	44.41	低压碳钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030804001047	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	608.83	281.7	58.38	91.57	93.32	33.59	50.27	低压碳钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030804001048	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	731.73	332.61	77.26	110.71	110.83	39.9	60.42	低压碳钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030804001049	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	822.69	369.68	85.89	129.48	124.79	44.92	67.93	低压碳钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030804001050	低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	999.84	406.73	109.26	196.27	150.75	54.27	82.56	低压碳钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030804002001	低压碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	173.04	90.15	17.14	15.53	26.42	9.51	14.29	碳钢板卷管件 DN200mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804002002	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 250mm	个	214.04	111.82	20.35	19.54	32.84	11.82	17.67	碳钢板卷管件 DN250mm	个	1.000
030804002003	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 300mm	个	262.74	138.68	23.19	23.9	40.65	14.63	21.69	碳钢板卷管件 DN300mm	个	1.000
030804002004	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 350mm	个	344.59	176.81	35.98	32.26	52.27	18.82	28.45	碳钢板卷管件 DN350mm	个	1.000
030804002005	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 400mm	个	390.74	199.56	40.05	38.07	59.41	21.39	32.26	碳钢板卷管件 DN400mm	个	1.000
030804002006	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 450mm	个	445.00	228.06	44.27	43.57	67.91	24.45	36.74	碳钢板卷管件 DN450mm	个	1.000
030804002007	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 500mm	个	493.68	252.58	48.66	49.11	75.42	27.15	40.76	碳钢板卷管件 DN500mm	个	1.000
030804002008	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 600mm	个	567.48	267.39	66.12	71.79	84.79	30.53	46.86	碳钢板卷管件 DN600mm	个	1.000
030804002009	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 700mm	个	650.47	305.63	74.51	84.11	97.43	35.08	53.71	碳钢板卷管件 DN700mm	个	1.000
030804002010	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 800mm	个	757.14	351.36	92.01	98.35	112.43	40.47	62.52	碳钢板卷管件 DN800mm	个	1.000
030804002011	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 900mm	个	860.44	393.83	102.77	118.57	128.1	46.12	71.05	碳钢板卷管件 DN900mm	个	1.000
030804002012	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 1000mm	个	981.84	442.7	125.08	136.17	144.72	52.1	81.07	碳钢板卷管件 DN1000mm	个	1.000
030804002013	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 1200mm	个	1205.17	541.23	149.9	172.03	178.31	64.19	99.51	碳钢板卷管件 DN1200mm	个	1.000
030804002014	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 1400mm	个	1493.41	642.8	206.56	225.51	217.08	78.15	123.31	碳钢板卷管件 DN1400mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804002015	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 1600mm	个	1734.90	734.64	238.32	275.3	252.49	90.9	143.25	碳钢板卷管件 DN1600mm	个	1.000
030804002016	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 1800mm	个	1967.46	828	266.9	319.84	286.96	103.31	162.45	碳钢板卷管件 DN1800mm	个	1.000
030804002017	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 2000mm	个	2213.13	922.72	295.48	371.99	323.68	116.52	182.74	碳钢板卷管件 DN2000mm	个	1.000
030804002018	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 2200mm	个	2462.74	1016.61	324.27	427.51	361.03	129.97	203.35	碳钢板卷管件 DN2200mm	个	1.000
030804002019	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 2400mm	个	2717.09	1110.36	353.18	486.33	399.17	143.7	224.35	碳钢板卷管件 DN2400mm	个	1.000
030804002020	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 2600mm	个	3281.60	1323.48	450.93	586.75	477.56	171.92	270.96	碳钢板卷管件 DN2600mm	个	1.000
030804002021	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 2800mm	个	3591.76	1441.56	484.83	655.72	524.32	188.76	296.57	碳钢板卷管件 DN2800mm	个	1.000
030804002022	低压碳钢板卷管件(电弧焊)公称直径 3000mm	个	3884.07	1544.66	518.69	727.49	568.04	204.49	320.70	碳钢板卷管件 DN3000mm	个	1.000
030804002023	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 200mm	个	258.69	126.98	27.86	29.34	39.08	14.07	21.36	碳钢板卷管件 DN200mm	个	1.000
030804002024	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 250mm	个	314.99	158.73	34.08	31.49	47.56	17.12	26.01	碳钢板卷管件 DN250mm	个	1.000
030804002025	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 300mm	个	375.58	191.69	37.76	37.27	57.24	20.61	31.01	碳钢板卷管件 DN300mm	个	1.000
030804002026	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 350mm	个	482.68	232.45	56.27	56.03	72.12	25.96	39.85	碳钢板卷管件 DN350mm	个	1.000
030804002027	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 400mm	个	542.65	256.72	66.52	65.16	80.47	28.97	44.81	碳钢板卷管件 DN400mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804002 028	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 450mm	个	611.16	287.54	74.35	75.4	90.74	32.67	50.46	碳钢板卷管件 DN450mm	个	1.000
030804002 029	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 500mm	个	681.73	323.78	79.2	83.86	101.91	36.69	56.29	碳钢板卷管件 DN500mm	个	1.000
030804002 030	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 600mm	个	418.71	203.7	65.36	34.2	59.47	21.41	34.57	碳钢板卷管件 DN600mm	个	1.000
030804002 031	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 700mm	个	481.20	233.27	73.65	41.23	68.62	24.7	39.73	碳钢板卷管件 DN700mm	个	1.000
030804002 032	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 800mm	个	558.91	268.68	86.7	49.27	79.49	28.62	46.15	碳钢板卷管件 DN800mm	个	1.000
030804002 033	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 900mm	个	637.31	300.7	96.79	63.4	91.03	32.77	52.62	碳钢板卷管件 DN900mm	个	1.000
030804002 034	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 1000mm	个	732.15	338.79	117.97	74.44	103.31	37.19	60.45	碳钢板卷管件 DN1000mm	个	1.000
030804002 035	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 1200mm	个	914.06	421.35	141.39	98.95	130.07	46.83	75.47	碳钢板卷管件 DN1200mm	个	1.000
030804002 036	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 1400mm	个	1178.93	517.56	195.7	143.55	165.28	59.5	97.34	碳钢板卷管件 DN1400mm	个	1.000
030804002 037	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径 1600mm	个	1375.69	591.58	225.93	181.68	193.32	69.59	113.59	碳钢板卷管件 DN1600mm	个	1.000
030804002 038	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径	个	1564.58	667.71	252.96	214.7	220.6	79.42	129.19	碳钢板卷管件 DN1800mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1800mm											
030804002039	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径2000mm	个	1766.25	745.11	280	255.19	250.08	90.03	145.84	碳钢板卷管件 DN2000mm	个	1.000
030804002040	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径2200mm	个	1971.88	821.6	307.26	299.14	280.19	100.87	162.82	碳钢板卷管件 DN2200mm	个	1.000
030804002041	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径2400mm	个	2182.03	897.9	334.62	346.31	311.05	111.98	180.17	碳钢板卷管件 DN2400mm	个	1.000
030804002042	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径2600mm	个	2530.04	1023.11	407.99	404.61	356.93	128.5	208.90	碳钢板卷管件 DN2600mm	个	1.000
030804002043	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径2800mm	个	2792.04	1123.71	438.62	460.53	396.06	142.58	230.54	碳钢板卷管件 DN2800mm	个	1.000
030804002044	低压碳钢板卷管件(氩电联焊)公称直径3000mm	个	3026.47	1203.56	469.43	518.19	430.44	154.96	249.89	碳钢板卷管件 DN3000mm	个	1.000
030804003001	低压不锈钢管件(螺纹连接)公称直径6mm≤规格≤15mm	个	31.21	14.37	0.51	6.61	5.25	1.89	2.58	低压不锈钢螺纹连接管件 DN15mm	个	1.001
030804003002	低压不锈钢管件(螺纹连接)公称直径20mm	个	37.22	18.01	0.71	6.94	6.24	2.25	3.07	低压不锈钢螺纹连接管件 DN20mm	个	1.001

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804003 003	低压不锈钢管件(螺纹连接) 公称直径 25mm	个	45.73	23.03	0.89	7.61	7.66	2.76	3.78	低压不锈钢 螺纹连接管 件 DN25mm	个	1.001
030804003 004	低压不锈钢管件(螺纹连接) 公称直径 32mm	个	53.69	25.27	1.41	10.44	8.93	3.21	4.43	低压不锈钢 螺纹连接管 件 DN32mm	个	1.001
030804003 005	低压不锈钢管件(螺纹连接) 公称直径 40mm	个	64.14	31.01	1.58	11.72	10.68	3.85	5.30	低压不锈钢 螺纹连接管 件 DN40mm	个	1.001
030804003 006	低压不锈钢管件(螺纹连接) 公称直径 50mm	个	76.20	39.13	1.77	11.72	12.71	4.58	6.29	低压不锈钢 螺纹连接管 件 DN50mm	个	1.001
030804003 007	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	22.11	12.77	1.43	1.29	3.52	1.27	1.83	低压不锈钢 对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804003 008	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	29.54	17.33	1.76	1.58	4.73	1.7	2.44	低压不锈钢 对焊管件 DN20mm	个	1.000
030804003 009	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	39.03	22.7	2.59	2.09	6.2	2.23	3.22	低压不锈钢 对焊管件 DN25mm	个	1.000
030804003 010	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	43.06	24.67	3.11	2.49	6.79	2.44	3.56	低压不锈钢 对焊管件 DN32mm	个	1.000
030804003 011	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	68.89	39.14	4.38	4.76	10.97	3.95	5.69	低压不锈钢 对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN40mm		
030804003012	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	79.32	44.95	5.06	5.58	12.63	4.55	6.55	低压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804003013	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	112.03	63.06	7.65	7.93	17.75	6.39	9.25	低压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804003014	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	137.31	69.95	8.99	17.35	21.82	7.86	11.34	低压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804003015	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	183.04	91.42	13.3	23.97	28.85	10.39	15.11	低压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804003016	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	209.60	101.93	12.38	32.33	33.57	12.08	17.31	低压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030804003017	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	247.67	113.43	19.99	41.22	38.66	13.92	20.45	低压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804003018	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	340.70	153.61	28.1	58.68	53.07	19.11	28.13	低压不锈钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030804003019	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	456.34	191.83	50.79	82.7	68.63	24.71	37.68	低压不锈钢对焊管件 DN250mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804003020	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	567.09	232.5	71.17	102.65	83.79	30.16	46.82	低压不锈钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030804003021	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	657.03	267.61	82.65	120.55	97.04	34.93	54.25	低压不锈钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030804003022	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	742.54	301.33	93.51	137.27	109.65	39.47	61.31	低压不锈钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030804003023	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	910.07	356.07	140.58	162.1	129.54	46.64	75.14	低压不锈钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030804003024	低压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	1110.49	418.95	200.49	191.73	152.67	54.96	91.69	低压不锈钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030804003025	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	26.26	13.99	1.61	2.79	4.19	1.51	2.17	低压不锈钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804003026	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 20mm	个	31.82	16.86	2.19	3.29	5.04	1.81	2.63	低压不锈钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030804003027	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 25mm	个	44.65	24.03	2.98	4.31	7.09	2.55	3.69	低压不锈钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030804003028	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 32mm	个	53.94	29.04	3.6	5.21	8.56	3.08	4.45	低压不锈钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN32mm		
030804003029	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 40mm	个	70.34	37.38	4.75	7.23	11.15	4.02	5.81	低压不锈钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030804003030	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 50mm	个	80.98	43.05	5.52	8.27	12.83	4.62	6.69	低压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804003031	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 65mm	个	96.82	48.72	8.2	11.45	15.04	5.42	7.99	低压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804003032	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 80mm	个	109.97	54.96	9.79	13.02	17	6.12	9.08	低压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804003033	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 100mm	个	188.35	98.14	15.47	19.27	29.35	10.57	15.55	低压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804003034	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 125mm	个	216.87	110.56	15	26.72	34.32	12.36	17.91	低压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030804003035	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 150mm	个	279.94	137.38	23.24	36.94	43.58	15.69	23.11	低压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804003036	低压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 200mm	个	380.13	181.59	35.65	52.06	58.41	21.03	31.39	低压不锈钢对焊管件 DN200mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804003037	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	97.22	51.57	6.56	10.09	15.42	5.55	8.03	低压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804003038	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	130.68	69.7	8.67	13.3	20.75	7.47	10.79	低压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804003039	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	148.90	78.99	10.36	15.23	23.55	8.48	12.29	低压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804003040	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	202.79	108.63	13.84	19.88	32.13	11.57	16.74	低压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804003041	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	233.49	122.62	13.11	27.45	37.52	13.51	19.28	低压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030804003042	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	295.31	151.03	19.46	36.63	46.92	16.89	24.38	低压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804003043	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	429.15	212.33	34.52	55.73	67.01	24.13	35.43	低压不锈钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030804003044	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	551.94	263.13	53.52	74.81	84.49	30.42	45.57	低压不锈钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030804003045	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	676.97	315.25	74.21	92.85	102.03	36.73	55.90	低压不锈钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN300mm		
030804003 046	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	775.01	358.61	87.07	107.02	116.41	41.91	63.99	低压不锈钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030804003 047	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	871.91	401.1	99.54	121.57	130.67	47.04	71.99	低压不锈钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030804003 048	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	1019.59	468.46	116.78	142.45	152.73	54.98	84.19	低压不锈钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030804003 049	低压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	1155.61	523.57	137.06	165.33	172.23	62	95.42	低压不锈钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030804004 001	低压不锈钢板卷管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	258.62	119.97	18.15	43.55	40.88	14.72	21.35	不锈钢板卷管件 DN200mm	个	1.000
030804004 002	低压不锈钢板卷管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	322.54	149.47	22.62	54.47	50.99	18.36	26.63	不锈钢板卷管件 DN250mm	个	1.000
030804004 003	低压不锈钢板卷管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	396.49	186.02	26.92	65.35	62.84	22.62	32.74	不锈钢板卷管件 DN300mm	个	1.000
030804004 004	低压不锈钢板卷管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	460.23	215.79	31.12	76.08	72.97	26.27	38.00	不锈钢板卷管件 DN350mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804004005	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径400mm	个	523.69	244.27	35.89	87.49	82.94	29.86	43.24	不锈钢板卷管件 DN400mm	个	1.000
030804004006	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径450mm	个	656.86	300.17	57.84	106.38	101.64	36.59	54.24	不锈钢板卷管件 DN450mm	个	1.000
030804004007	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径500mm	个	730.77	333.61	64.79	118.36	112.99	40.68	60.34	不锈钢板卷管件 DN500mm	个	1.000
030804004008	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径600mm	个	1063.25	461.39	123.92	174.09	158.87	57.19	87.79	不锈钢板卷管件 DN600mm	个	1.000
030804004009	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径700mm	个	1222.44	530.37	141.73	200.8	182.79	65.81	100.94	不锈钢板卷管件 DN700mm	个	1.000
030804004010	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径800mm	个	1482.99	613.33	221.01	237.06	212.6	76.54	122.45	不锈钢板卷管件 DN800mm	个	1.000
030804004011	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径900mm	个	1673.42	686.47	248.07	274.11	240.15	86.45	138.17	不锈钢板卷管件 DN900mm	个	1.000
030804004012	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径1000mm	个	1861.75	761.74	275.19	307.54	267.32	96.24	153.72	不锈钢板卷管件 DN1000mm	个	1.000
030804004013	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径	个	2268.46	931.36	328.76	376.4	326.94	117.7	187.30	不锈钢板卷管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1200mm									DN1200mm		
030804004014	低压不锈钢板卷管件(电弧焊)公称直径1400mm	个	2820.21	1103.59	474.18	473.4	394.25	141.93	232.86	不锈钢板卷管件 DN1400mm	个	1.000
030804004015	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径200mm	个	281.97	122.37	23.41	53.21	43.9	15.8	23.28	不锈钢板卷管件 DN200mm	个	1.000
030804004016	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径250mm	个	352.10	152.65	29.25	66.59	54.81	19.73	29.07	不锈钢板卷管件 DN250mm	个	1.000
030804004017	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径300mm	个	431.28	189.13	34.83	80.15	67.32	24.24	35.61	不锈钢板卷管件 DN300mm	个	1.000
030804004018	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径350mm	个	501.01	219.56	40.35	93.34	78.23	28.16	41.37	不锈钢板卷管件 DN350mm	个	1.000
030804004019	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径400mm	个	569.90	248.56	46.34	107.04	88.9	32	47.06	不锈钢板卷管件 DN400mm	个	1.000
030804004020	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径450mm	个	718.79	309.46	68.86	131.27	110.18	39.67	59.35	不锈钢板卷管件 DN450mm	个	1.000
030804004021	低压不锈钢板卷管件(氩电联焊)公称直径500mm	个	799.35	343.86	76.99	145.96	122.46	44.08	66.00	不锈钢板卷管件 DN500mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030804004 022	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 600mm	个	1005.86	419.79	113.9	183.87	150.92	54.33	83.05	不锈钢板卷 管件 DN600mm	个	1.000
030804004 023	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 700mm	个	1156.69	482.64	130.2	212.12	173.69	62.53	95.51	不锈钢板卷 管件 DN700mm	个	1.000
030804004 024	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 800mm	个	1472.96	591.71	206.18	262.89	213.65	76.91	121.62	不锈钢板卷 管件 DN800mm	个	1.000
030804004 025	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 900mm	个	1661.98	662.17	231.34	303.06	241.31	86.87	137.23	不锈钢板卷 管件 DN900mm	个	1.000
030804004 026	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 1000mm	个	1848.84	734.73	256.55	339.62	268.59	96.69	152.66	不锈钢板卷 管件 DN1000mm	个	1.000
030804004 027	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 1200mm	个	2254.40	899.04	306.34	415.82	328.72	118.34	186.14	不锈钢板卷 管件 DN1200mm	个	1.000
030804004 028	低压不锈钢板卷管件 (氩电联焊) 公称直径 1400mm	个	2889.05	1102.18	458.34	533.76	408.99	147.23	238.55	不锈钢板卷 管件 DN1400mm	个	1.000
030804005 001	低压合金钢管件(电弧 焊) 公称直径 15mm	个	21.17	12.4	0.99	1.35	3.44	1.24	1.75	低压合金钢 对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804005 002	低压合金钢管件(电弧 焊) 公称直径 20mm	个	36.08	21.02	1.22	2.77	5.95	2.14	2.98	低压合金钢 对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN20mm		
030804005003	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	43.95	25.13	1.63	3.74	7.22	2.6	3.63	低压合金钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030804005004	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	51.88	29.65	2	4.38	8.51	3.06	4.28	低压合金钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030804005005	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	58.83	33.72	2.31	4.83	9.64	3.47	4.86	低压合金钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030804005006	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	70.11	39.82	3.05	5.9	11.43	4.12	5.79	低压合金钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804005007	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	104.62	58.44	4.59	9.76	17.05	6.14	8.64	低压合金钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804005008	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	121.63	68.04	5.41	11.2	19.81	7.13	10.04	低压合金钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804005009	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	158.24	86.14	8.3	16	25.54	9.19	13.07	低压合金钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804005010	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	170.25	91.91	8.49	18.31	27.56	9.92	14.06	低压合金钢对焊管件 DN125mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804005011	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	189.01	100.49	8.42	22.63	30.78	11.08	15.61	低压合金钢 对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804005012	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	294.57	159.33	13.46	32.3	47.91	17.25	24.32	低压合金钢 对焊管件 DN200mm	个	1.000
030804005013	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	407.12	216.18	23.26	45.2	65.34	23.52	33.62	低压合金钢 对焊管件 DN250mm	个	1.000
030804005014	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	470.62	247.9	27.52	53.77	75.42	27.15	38.86	低压合金钢 对焊管件 DN300mm	个	1.000
030804005015	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	560.17	285.55	40.61	67.67	88.3	31.79	46.25	低压合金钢 对焊管件 DN350mm	个	1.000
030804005016	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	616.42	310.53	46.18	77.04	96.89	34.88	50.90	低压合金钢 对焊管件 DN400mm	个	1.000
030804005017	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	742.07	366.24	64.22	93.9	115.03	41.41	61.27	低压合金钢 对焊管件 DN450mm	个	1.000
030804005018	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	830.37	405.31	70.99	110.23	128.88	46.4	68.56	低压合金钢 对焊管件 DN500mm	个	1.000
030804005019	低压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	1145.42	527.33	113.67	172.05	174.85	62.94	94.58	低压合金钢 对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN600mm		
030804005020	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 15mm	个	22.05	12.27	1.45	1.75	3.5	1.26	1.82	低压合金钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030804005021	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 20mm	个	29.72	16.79	1.81	2.21	4.75	1.71	2.45	低压合金钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030804005022	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 25mm	个	44.23	24.15	2.58	4.21	7.09	2.55	3.65	低压合金钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030804005023	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 32mm	个	52.43	28.53	3.18	4.99	8.38	3.02	4.33	低压合金钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030804005024	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 40mm	个	59.55	32.49	3.66	5.55	9.51	3.42	4.92	低压合金钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030804005025	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 50mm	个	70.10	37.79	4.91	6.54	11.08	3.99	5.79	低压合金钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804005026	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 65mm	个	103.11	54.1	7.92	10.59	16.17	5.82	8.51	低压合金钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804005027	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 80mm	个	122.59	62.97	11.75	12.19	18.79	6.77	10.12	低压合金钢对焊管件 DN80mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804005 028	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 100mm	个	194.38	100.15	19.26	18.56	29.68	10.68	16.05	低压合金钢 对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804005 029	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 125mm	个	213.01	108.02	21.56	21.72	32.44	11.68	17.59	低压合金钢 对焊管件 DN125mm	个	1.000
030804005 030	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 150mm	个	254.29	127.61	26.22	26.92	38.63	13.91	21.00	低压合金钢 对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804005 031	低压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 200mm	个	325.96	158.14	36.31	37.93	49.02	17.65	26.91	低压合金钢 对焊管件 DN200mm	个	1.100
030804005 032	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	84.54	46.18	5.15	7.86	13.51	4.86	6.98	低压合金钢 对焊管件 DN50mm	个	1.000
030804005 033	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	112.24	61.2	6.86	10.52	17.93	6.46	9.27	低压合金钢 对焊管件 DN65mm	个	1.000
030804005 034	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	130.72	71.3	8.11	12.15	20.86	7.51	10.79	低压合金钢 对焊管件 DN80mm	个	1.000
030804005 035	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	208.10	115.02	11.75	18.69	33.43	12.03	17.18	低压合金钢 对焊管件 DN100mm	个	1.000
030804005 036	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	220.04	120.66	12.5	20.66	35.33	12.72	18.17	低压合金钢 对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN125mm		
030804005037	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	249.44	134.18	13.44	26.56	40.19	14.47	20.60	低压合金钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030804005038	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	342.02	180.13	20.33	38.86	54.75	19.71	28.24	低压合金钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030804005039	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	477.16	248.13	31.49	55.05	75.8	27.29	39.40	低压合金钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030804005040	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	554.33	285.92	37.42	65.68	87.9	31.64	45.77	低压合金钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030804005041	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	664.07	333.41	51.66	82.69	104.03	37.45	54.83	低压合金钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030804005042	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	733.68	364.35	58.74	94.13	114.62	41.26	60.58	低压合金钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030804005043	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	882.14	431.5	77.81	114.39	136.47	49.13	72.84	低压合金钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030804005044	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	985.89	477.77	86.07	132.99	152.69	54.97	81.40	低压合金钢对焊管件 DN500mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804005 045	低压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	1356.46	629.19	130.22	202.33	207.88	74.84	112.00	低压合金钢 对焊管件 DN600mm	个	1.000
030804006 001	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 32mm	个	44.52	25.07	1.91	3.98	7.26	2.62	3.68	低压碳钢两 半管件 DN32mm	个	2.000
030804006 002	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 40mm	个	50.02	28.48	2.17	4.14	8.16	2.94	4.13	低压碳钢两 半管件 DN40mm	个	2.000
030804006 003	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 50mm	个	60.77	34.18	2.97	5.2	9.85	3.55	5.02	低压碳钢两 半管件 DN50mm	个	2.000
030804006 004	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 65mm	个	84.95	46.42	4.88	8.1	13.63	4.91	7.01	低压碳钢两 半管件 DN65mm	个	2.000
030804006 005	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 80mm	个	97.30	52.93	5.66	9.46	15.6	5.62	8.03	低压碳钢两 半管件 DN80mm	个	2.000
030804006 006	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 100mm	个	140.29	74.01	9.57	14.9	22.23	8	11.58	低压碳钢两 半管件 DN100mm	个	2.000
030804006 007	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 125mm	个	156.69	83.09	9.7	16.95	25.01	9	12.94	低压碳钢两 半管件 DN125mm	个	2.000
030804006 008	低压加热外套碳钢管件(两半)(电弧焊) 公称	个	211.77	114.28	12.68	21.24	33.88	12.2	17.49	低压碳钢两 半管件	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	直径 150mm									DN150mm		
030804006 009	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 200mm	个	291.10	151.65	20.32	32.49	46.03	16.57	24.04	低压碳钢两 半管件 DN200mm	个	2.000
030804006 010	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 250mm	个	413.46	212.1	32.67	46.6	64.67	23.28	34.14	低压碳钢两 半管件 DN250mm	个	2.000
030804006 011	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 300mm	个	478.16	242.12	38.45	56.56	74.67	26.88	39.48	低压碳钢两 半管件 DN300mm	个	2.000
030804006 012	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 350mm	个	612.32	300.9	57.98	75.05	93.99	33.84	50.56	低压碳钢两 半管件 DN350mm	个	2.000
030804006 013	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 400mm	个	692.59	339.65	65.15	85.91	106.39	38.3	57.19	低压碳钢两 半管件 DN400mm	个	2.000
030804006 014	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 450mm	个	845.49	405.41	90.03	106.27	127.92	46.05	69.81	低压碳钢两 半管件 DN450mm	个	2.000
030804006 015	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 500mm	个	949.62	450.95	100.45	124.24	143.8	51.77	78.41	低压碳钢两 半管件 DN500mm	个	2.000
030804006 016	低压加热外套碳钢管件 (两半)(电弧焊) 公称 直径 600mm	个	1307.64	586.23	160.43	189.32	193.89	69.8	107.97	低压碳钢两 半管件 DN600mm	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804007001	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 32mm	个	43.22	23.69	4.02	2.9	6.65	2.39	3.57	低压不锈钢两半管件DN32mm	个	2.000
030804007002	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 40mm	个	67.74	37.18	5.32	5.23	10.6	3.82	5.59	低压不锈钢两半管件DN40mm	个	2.000
030804007003	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 50mm	个	78.12	42.73	6.18	6.14	12.22	4.4	6.45	低压不锈钢两半管件DN50mm	个	2.000
030804007004	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 65mm	个	115.63	63.32	9.41	8.82	18.04	6.49	9.55	低压不锈钢两半管件DN65mm	个	2.000
030804007005	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 80mm	个	141.73	70.37	11.09	18.39	22.19	7.99	11.70	低压不锈钢两半管件DN80mm	个	2.000
030804007006	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 100mm	个	200.23	99.49	16.16	25.54	31.26	11.25	16.53	低压不锈钢两半管件DN100mm	个	2.000
030804007007	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 125mm	个	232.22	113.09	15.71	34.18	36.82	13.25	19.17	低压不锈钢两半管件DN125mm	个	2.000
030804007008	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公称直径 150mm	个	303.47	141.23	27.73	45.84	46.77	16.84	25.06	低压不锈钢两半管件DN150mm	个	2.000
030804007009	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊)公	个	412.48	189.8	36.95	65.03	63.71	22.93	34.06	低压不锈钢两半管件	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	称直径 200mm									DN200mm		
030804007010	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 250mm	个	589.68	256.02	72.02	93.96	87.49	31.5	48.69	低压不锈钢两半管件 DN250mm	个	2.000
030804007011	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 300mm	个	720.50	305.44	96.22	116.05	105.37	37.93	59.49	低压不锈钢两半管件 DN300mm	个	2.000
030804007012	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 350mm	个	885.13	368.27	126.39	143.42	127.92	46.05	73.08	低压不锈钢两半管件 DN350mm	个	2.000
030804007013	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 400mm	个	998.41	413.77	142.94	163.12	144.22	51.92	82.44	低压不锈钢两半管件 DN400mm	个	2.000
030804007014	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 450mm	个	1153.09	471.69	168	192.4	166.02	59.77	95.21	低压不锈钢两半管件 DN450mm	个	2.000
030804007015	低压加热外套不锈钢管件(两半)(电弧焊) 公称直径 500mm	个	1315.02	537.71	197.42	215.29	188.25	67.77	108.58	低压不锈钢两半管件 DN500mm	个	2.000
030804008001	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 18mm	个	14.56	8.5	0.72	0.93	2.36	0.85	1.20	低压铝合金管件 管外径 18mm	个	1.000
030804008002	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 25mm	个	19.08	11.18	1.03	1.11	3.07	1.11	1.58	低压铝合金管件 管外径 25mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804008003	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 30mm	个	22.18	12.89	1.26	1.36	3.56	1.28	1.83	低压铝合金管件 管外径 30mm	个	1.000
030804008004	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 40mm	个	31.37	17.88	2.09	2.04	4.98	1.79	2.59	低压铝合金管件 管外径 40mm	个	1.000
030804008005	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 50mm	个	38.46	21.96	2.54	2.47	6.11	2.2	3.18	低压铝合金管件 管外径 50mm	个	1.000
030804008006	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 60mm	个	60.39	35.65	3.65	2.97	9.65	3.48	4.99	低压铝合金管件 管外径 60mm	个	1.000
030804008007	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 70mm	个	67.29	39.55	4.22	3.37	10.73	3.86	5.56	低压铝合金管件 管外径 70mm	个	1.000
030804008008	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 80mm	个	135.94	63.41	6.05	25.15	22.14	7.97	11.22	低压铝合金管件 管外径 80mm	个	1.000
030804008009	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 100mm	个	164.15	74.76	7.19	32.26	26.76	9.63	13.55	低压铝合金管件 管外径 100mm	个	1.000
030804008010	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 125mm	个	217.34	101.89	8.92	40.25	35.54	12.79	17.95	低压铝合金管件 管外径 125mm	个	1.000
030804008011	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 150mm	个	279.89	129.96	14.23	51.05	45.25	16.29	23.11	低压铝合金管件 管外径 150mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										150mm		
030804008012	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 180mm	个	340.35	157.85	16.85	62.6	55.11	19.84	28.10	低压铝合金管件 管外径 180mm	个	1.000
030804008013	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 200mm	个	398.32	187.08	20.42	70.39	64.37	23.17	32.89	低压铝合金管件 管外径 200mm	个	1.000
030804008014	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 250mm	个	516.04	240.25	30.71	90.14	82.6	29.73	42.61	低压铝合金管件 管外径 250mm	个	1.000
030804008015	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 300mm	个	669.55	316.58	40.25	111.8	107.09	38.55	55.28	低压铝合金管件 管外径 300mm	个	1.000
030804008016	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 350mm	个	1025.44	499.69	68.75	151.07	162.69	58.57	84.67	低压铝合金管件 管外径 350mm	个	1.000
030804008017	低压铝及铝合金管件(氩弧焊)管外径 410mm	个	1373.84	663.98	104.77	198.43	215.6	77.62	113.44	低压铝合金管件 管外径 410mm	个	1.000
030804009001	低压铝及铝合金板卷管件(氩弧焊)管外径 159mm	个	279.73	126.37	14.34	54.45	45.2	16.27	23.10	铝合金板卷管件 管外径 159mm	个	1.000
030804009002	低压铝及铝合金板卷管件(氩弧焊)管外径 219mm	个	378.83	170.02	19.8	74.57	61.15	22.01	31.28	铝合金板卷管件 管外径 219mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030804009 003	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 273mm	个	427.36	193.56	24.49	80.75	68.58	24.69	35.29	铝合金板卷 管件 管外径 273mm	个	1.000
030804009 004	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 325mm	个	546.35	240.64	29.57	111.35	88	31.68	45.11	铝合金板卷 管件 管外径 325mm	个	1.000
030804009 005	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 377mm	个	690.01	307.19	41.36	134.36	110.39	39.74	56.97	铝合金板卷 管件 管外径 377mm	个	1.000
030804009 006	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 426mm	个	784.10	348.55	46.8	153.36	125.48	45.17	64.74	铝合金板卷 管件 管外径 426mm	个	1.000
030804009 007	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 478mm	个	883.42	392.44	52.73	173.05	141.37	50.89	72.94	铝合金板卷 管件 管外径 478mm	个	1.000
030804009 008	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 529mm	个	1048.46	458.37	73.69	204.46	165.71	59.66	86.57	铝合金板卷 管件 管外径 529mm	个	1.000
030804009 009	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 630mm	个	1231.34	536.6	86.92	241.57	194.54	70.04	101.67	铝合金板卷 管件 管外径 630mm	个	1.000
030804009 010	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径 720mm	个	1430.39	621.99	100.72	282.16	226.04	81.37	118.11	铝合金板卷 管件 管外径 720mm	个	1.000
030804009 011	低压铝及铝合金板卷管 件(氩弧焊)管外径	个	1796.16	780.63	141.74	343.33	280.99	101.16	148.31	铝合金板卷 管件 管外径	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	820mm									820mm		
030804009012	低压铝及铝合金板卷管件(氩弧焊)管外径920mm	个	2073.63	907.76	159.07	393.24	325.25	117.09	171.22	铝合金板卷管件 管外径920mm	个	1.000
030804009013	低压铝及铝合金板卷管件(氩弧焊)管外径1020mm	个	2305.92	1007.41	176.61	439.53	361.74	130.23	190.40	铝合金板卷管件 管外径1020mm	个	1.000
030804010001	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径20mm	个	41.13	26.71	1.91	0.02	6.68	2.41	3.40	低压铜合金管件 管外径20mm	个	1.000
030804010002	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径30mm	个	61.42	39.83	2.84	0.11	9.98	3.59	5.07	低压铜合金管件 管外径30mm	个	1.000
030804010003	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径40mm	个	77.59	49.8	4.23	0.16	12.49	4.5	6.41	低压铜合金管件 管外径40mm	个	1.000
030804010004	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径50mm	个	86.01	54.85	5.15	0.2	13.76	4.95	7.10	低压铜合金管件 管外径50mm	个	1.000
030804010005	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径65mm	个	110.96	69.93	7.74	0.26	17.55	6.32	9.16	低压铜合金管件 管外径65mm	个	1.000
030804010006	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径75mm	个	118.64	74.12	9.13	0.29	18.6	6.7	9.80	低压铜合金管件 管外径75mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804010007	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 85mm	个	148.25	87.42	9.2	7.21	23.66	8.52	12.24	低压铜合金管件 管外径 85mm	个	1.000
030804010008	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 100mm	个	207.75	101.61	14.5	29.81	32.85	11.83	17.15	低压铜合金管件 管外径 100mm	个	1.000
030804010009	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 120mm	个	254.02	123.43	19.71	35.78	39.8	14.33	20.97	低压铜合金管件 管外径 120mm	个	1.000
030804010010	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 150mm	个	293.49	138.21	24.14	44.72	45.73	16.46	24.23	低压铜合金管件 管外径 150mm	个	1.000
030804010011	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 185mm	个	358.99	166.34	30.27	56.85	55.8	20.09	29.64	低压铜合金管件 管外径 185mm	个	1.000
030804010012	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 200mm	个	390.22	179.65	35.06	61.35	60.25	21.69	32.22	低压铜合金管件 管外径 200mm	个	1.000
030804010013	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 250mm	个	457.00	202.53	43.97	77.54	70.02	25.21	37.73	低压铜合金管件 管外径 250mm	个	1.000
030804010014	低压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 300mm	个	573.29	259.48	52.49	93.85	88.33	31.8	47.34	低压铜合金管件 管外径 300mm	个	1.000
030804010015	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径	个	281.62	129.69	22.22	46.54	44.06	15.86	23.25	铜合金板卷管件 管外径	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	155mm									155mm		
030804010016	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径205mm	个	367.59	168.99	28.66	61.29	57.57	20.73	30.35	铜合金板卷管件 管外径205mm	个	1.000
030804010017	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径255mm	个	458.82	203.59	43.81	77.85	70.36	25.33	37.88	铜合金板卷管件 管外径255mm	个	1.000
030804010018	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径305mm	个	583.93	266.55	53.11	93.61	90.04	32.41	48.21	铜合金板卷管件 管外径305mm	个	1.000
030804010019	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径355mm	个	685.46	308.34	64.15	113.08	105.36	37.93	56.60	铜合金板卷管件 管外径355mm	个	1.000
030804010020	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径405mm	个	816.68	373.88	73.24	130.61	126.12	45.4	67.43	铜合金板卷管件 管外径405mm	个	1.000
030804010021	铜及铜合金板卷管件(氧乙炔焊)管外径505mm	个	979.77	439.78	89.56	164.18	150.99	54.36	80.90	铜合金板卷管件 管外径505mm	个	1.000
030804011001	低压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径15mm	个	188.21	114.97	12.81	4.33	29.82	10.74	15.54	低压钛合金管件 DN15mm	个	1.000
030804011002	低压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径20mm	个	203.56	123.59	13.89	5.41	32.25	11.61	16.81	低压钛合金管件 DN20mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804011003	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 25mm	个	216.99	131.81	14.44	5.97	34.45	12.4	17.92	低压钛合金 管件 DN25mm	个	1.000
030804011004	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 32mm	个	220.41	133.4	15.1	6.23	34.91	12.57	18.20	低压钛合金 管件 DN32mm	个	1.000
030804011005	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 40mm	个	236.57	140.99	17.5	7.92	37.23	13.4	19.53	低压钛合金 管件 DN40mm	个	1.000
030804011006	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 50mm	个	270.67	155.69	23.61	12.01	41.92	15.09	22.35	低压钛合金 管件 DN50mm	个	1.000
030804011007	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 65mm	个	320.99	184.97	30.71	11.88	49.21	17.72	26.50	低压钛合金 管件 DN65mm	个	1.000
030804011008	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 80mm	个	374.01	214.64	37.4	13.52	57.04	20.53	30.88	低压钛合金 管件 DN80mm	个	1.000
030804011009	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 100mm	个	430.65	236.72	50.23	20.64	64.34	23.16	35.56	低压钛合金 管件 DN100mm	个	1.000
030804011010	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径 125mm	个	581.80	304.54	91.02	25.86	82.6	29.74	48.04	低压钛合金 管件 DN125mm	个	1.000
030804011011	低压钛及钛合金管件 (氩弧焊) 公称直径	个	633.97	336.97	89.95	29.95	91.73	33.02	52.35	低压钛合金 管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	150mm									DN150mm		
030804011012	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径200mm	个	794.69	405.77	128.18	42.65	112.11	40.36	65.62	低压钛合金管件 DN200mm	个	1.000
030804011013	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径250mm	个	1083.67	541.8	190.51	57.96	149.94	53.98	89.48	低压钛合金管件 DN250mm	个	1.000
030804011014	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径300mm	个	1370.52	660.43	259.92	83.93	186.09	66.99	113.16	低压钛合金管件 DN300mm	个	1.000
030804011015	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径350mm	个	1653.94	786.58	327.17	101.64	222.05	79.94	136.56	低压钛合金管件 DN350mm	个	1.000
030804011016	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径400mm	个	1736.61	825.89	343.53	106.72	233.15	83.93	143.39	低压钛合金管件 DN400mm	个	1.000
030804011017	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径500mm	个	2483.37	1181.02	491.26	152.6	333.41	120.03	205.05	低压钛合金管件 DN500mm	个	1.000
030804011018	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径600mm	个	3004.85	1429.03	594.42	184.64	403.42	145.23	248.11	低压钛合金管件 DN600mm	个	1.000
030804011019	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径700mm	个	2710.83	1120.93	695.46	216.04	334.24	120.33	223.83	低压钛合金管件 DN700mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804011020	低压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 800mm	个	3090.35	1277.86	792.83	246.28	381.04	137.17	255.17	低压钛合金管件 DN800mm	个	1.000
030804014001	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 20mm	个	16.24	9.93	0.14	1.09	2.75	0.99	1.34	低压塑料管件 DN20mm	个	1.000
030804014002	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 25mm	个	19.57	11.94	0.17	1.33	3.32	1.19	1.62	低压塑料管件 DN25mm	个	1.000
030804014003	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 32mm	个	24.46	14.91	0.2	1.69	4.15	1.49	2.02	低压塑料管件 DN32mm	个	1.000
030804014004	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 40mm	个	33.11	20.15	0.27	2.32	5.62	2.02	2.73	低压塑料管件 DN40mm	个	1.000
030804014005	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 50mm	个	43.89	26.83	0.72	2.68	7.38	2.66	3.62	低压塑料管件 DN50mm	个	1.000
030804014006	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 75mm	个	65.68	39.99	1.11	4.15	11.04	3.97	5.42	低压塑料管件 DN75mm	个	1.000
030804014007	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 90mm	个	85.74	52.37	1.29	5.37	14.43	5.2	7.08	低压塑料管件 DN90mm	个	1.000
030804014008	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 110mm	个	109.88	66.78	1.66	7.21	18.5	6.66	9.07	低压塑料管件 DN110mm	个	1.000
030804014009	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 125mm	个	112.95	68.72	1.88	7.21	18.98	6.83	9.33	低压塑料管件 DN125mm	个	1.000
030804014010	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 160mm	个	161.37	98.11	2.72	10.35	27.11	9.76	13.32	低压塑料管件 DN160mm	个	1.000
030804014011	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 180mm	个	176.02	105.39	2.89	12.97	29.59	10.65	14.53	低压塑料管件 DN180mm	个	1.000
030804014	低压塑料管件(热风焊)	个	225.38	134.45	4.11	16.79	37.81	13.61	18.61	低压塑料管	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
012	公称外径 200mm									件 DN200mm		
030804014 013	低压塑料管件(热风焊) 公称外径 250mm	个	436.10	256.57	7.15	36.67	73.31	26.39	36.01	低压塑料管件 DN250mm	个	1.000
030804014 014	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 20mm	个	5.26	3.51	0.12		0.88	0.32	0.43	低压塑料管件 DN20mm	个	1.000
030804014 015	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 25mm	个	6.34	4.23	0.15		1.06	0.38	0.52	低压塑料管件 DN25mm	个	1.000
030804014 016	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 32mm	个	7.73	5.15	0.19		1.29	0.46	0.64	低压塑料管件 DN32mm	个	1.000
030804014 017	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 40mm	个	9.96	6.64	0.24		1.66	0.6	0.82	低压塑料管件 DN40mm	个	1.000
030804014 018	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 50mm	个	17.10	11.2	0.68		2.8	1.01	1.41	低压塑料管件 DN50mm	个	1.000
030804014 019	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 75mm	个	26.60	17.44	1	0.02	4.37	1.57	2.20	低压塑料管件 DN75mm	个	1.000
030804014 020	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 90mm	个	31.59	20.8	1.08	0.02	5.21	1.87	2.61	低压塑料管件 DN90mm	个	1.000
030804014 021	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 110mm	个	38.36	25.2	1.39	0.02	6.31	2.27	3.17	低压塑料管件 DN110mm	个	1.000
030804014 022	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 125mm	个	44.04	29.01	1.5	0.02	7.26	2.61	3.64	低压塑料管件 DN125mm	个	1.000
030804014 023	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 160mm	个	55.84	36.91	1.75	0.02	9.23	3.32	4.61	低压塑料管件 DN160mm	个	1.000
030804014 024	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 180mm	个	65.97	41.88	2.1	1.72	10.9	3.92	5.45	低压塑料管件 DN180mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804014025	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 200mm	个	74.96	47.84	2.35	1.73	12.39	4.46	6.19	低压塑料管件 DN200mm	个	1.000
030804014026	低压塑料管件(承插粘接) 公称外径 250mm	个	102.07	64.55	3.08	3.03	16.9	6.08	8.43	低压塑料管件 DN250mm	个	1.000
030804015001	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 20mm	个	21.66	11.74	1.84	1.72	3.36	1.21	1.79	低压塑料管件 DN20mm	个	1.000
030804015002	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 25mm	个	25.67	14.1	1.86	2.08	4.05	1.46	2.12	低压塑料管件 DN25mm	个	1.000
030804015003	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 32mm	个	36.85	21.19	1.88	2.64	5.96	2.14	3.04	低压塑料管件 DN32mm	个	1.000
030804015004	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 40mm	个	57.57	34.42	1.9	3.58	9.5	3.42	4.75	低压塑料管件 DN40mm	个	1.000
030804015005	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 50mm	个	65.76	38.7	1.94	4.88	10.89	3.92	5.43	低压塑料管件 DN50mm	个	1.000
030804015006	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 75mm	个	62.23	34.45	1.97	6.69	10.28	3.7	5.14	低压塑料管件 DN75mm	个	1.000
030804015007	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 90mm	个	78.97	45.04	2.08	7.47	13.13	4.73	6.52	低压塑料管件 DN90mm	个	1.000
030804015008	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 110mm	个	110.26	64.23	2.19	9.63	18.46	6.65	9.10	低压塑料管件 DN110mm	个	1.000
030804015009	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 125mm	个	135.49	76.91	2.56	13.94	22.71	8.18	11.19	低压塑料管件 DN125mm	个	1.000
030804015010	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 150mm	个	162.00	94.19	2.99	14.49	27.17	9.78	13.38	低压塑料管件 DN160mm	个	1.000
030804015011	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 180mm	个	190.06	106.96	3.48	20.57	31.88	11.48	15.69	低压塑料管件 DN180mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804015012	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 200mm	个	288.83	172.77	4.07	21.94	48.68	17.52	23.85	低压塑料管件 DN200mm	个	1.000
030804015013	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 250mm	个	498.24	273.74	4.77	63.82	84.39	30.38	41.14	低压塑料管件 DN250mm	个	1.000
030804015014	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 300mm	个	575.68	314.77	5.59	75.2	97.49	35.1	47.53	低压塑料管件 DN300mm	个	1.000
030804015015	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 400mm	个	748.19	409.2	6.57	98.14	126.84	45.66	61.78	低压塑料管件 DN400mm	个	1.000
030804015016	金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 500mm	个	939.98	511.5	7.71	126.31	159.45	57.4	77.61	低压塑料管件 DN500mm	个	1.000
030804016001	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 25mm	个	34.69	22.07	2.18	0.06	5.53	1.99	2.86	低压玻璃管件 DN25mm	个	1.000
030804016002	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 40mm	个	56.31	35.77	3.6	0.09	8.97	3.23	4.65	低压玻璃管件 DN40mm	个	1.000
030804016003	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 50mm	个	70.66	44.88	4.55	0.1	11.25	4.05	5.83	低压玻璃管件 DN50mm	个	1.000
030804016004	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 80mm	个	111.46	70.75	7.24	0.16	17.73	6.38	9.20	低压玻璃管件 DN80mm	个	1.000
030804016005	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 100mm	个	139.43	88.6	8.93	0.2	22.2	7.99	11.51	低压玻璃管件 DN100mm	个	1.000
030804016006	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 125mm	个	186.56	119.87	10.18	0.27	30.03	10.81	15.40	低压玻璃管件 DN125mm	个	1.000
030804016007	低压玻璃钢管件(胶泥) 公称直径 150mm	个	225.99	144.02	13.91	0.32	36.09	12.99	18.66	低压玻璃管件 DN150mm	个	1.000
030804016008	低压玻璃钢管件(法兰连接) 公称直径 25mm	个	16.62	11.17	0.28		2.79	1.01	1.37	低压玻璃管件 DN25mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804016009	低压玻璃钢管件(法兰连接)公称直径 40mm	个	22.65	15.02	0.66		3.75	1.35	1.87	低压玻璃管件 DN40mm	个	1.000
030804016010	低压玻璃钢管件(法兰连接)公称直径 50mm	个	25.59	16.9	0.83		4.23	1.52	2.11	低压玻璃管件 DN50mm	个	1.000
030804016011	低压玻璃钢管件(法兰连接)公称直径 65mm	个	36.75	24.35	1.09		6.09	2.19	3.03	低压玻璃管件 DN65mm	个	1.000
030804016012	低压玻璃钢管件(法兰连接)公称直径 80mm	个	43.80	29.1	1.19		7.27	2.62	3.62	低压玻璃管件 DN80mm	个	1.000
030804016013	低压玻璃钢管件(法兰连接)公称直径 100mm	个	56.89	37.88	1.43		9.47	3.41	4.70	低压玻璃管件 DN100mm	个	1.000
030804016014	低压玻璃钢管件(法兰连接)公称直径 125mm	个	70.44	46.91	1.76		11.73	4.22	5.82	低压玻璃管件 DN125mm	个	1.000
030804017001	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径 75mm	个	115.57	74.79	5.81		18.7	6.73	9.54	低压铸铁管件 DN75mm	个	1.000
030804017002	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径 100mm	个	141.54	77.19	26.41		19.3	6.95	11.69	低压铸铁管件 DN100mm	个	1.000
030804017003	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径 150mm	个	165.59	105.28	10.84		26.32	9.48	13.67	低压铸铁管件 DN150mm	个	1.000
030804017004	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径 200mm	个	208.15	131.67	14.52		32.92	11.85	17.19	低压铸铁管件 DN200mm	个	1.000
030804017005	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径	个	295.36	168.92	23.97	15.41	46.08	16.59	24.39	低压铸铁管件 DN300mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	300mm											
030804017006	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径400mm	个	388.56	215.48	34.14	25.07	60.14	21.65	32.08	低压铸铁管件 DN400mm	个	1.000
030804017007	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径500mm	个	522.23	287.32	47.54	34.74	80.52	28.99	43.12	低压铸铁管件 DN500mm	个	1.000
030804017008	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径600mm	个	669.49	359	58.76	55.51	103.63	37.31	55.28	低压铸铁管件 DN600mm	个	1.000
030804017009	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径700mm	个	926.48	526.1	70.62	55.51	145.4	52.35	76.50	低压铸铁管件 DN700mm	个	1.000
030804017010	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径800mm	个	970.95	545.99	82.85	56.95	150.73	54.26	80.17	低压铸铁管件 DN800mm	个	1.000
030804017011	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径900mm	个	1343.31	762.19	95.89	85.95	212.03	76.33	110.92	低压铸铁管件 DN900mm	个	1.000
030804017012	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径1000mm	个	1417.85	792.53	117.86	90.25	220.69	79.45	117.07	低压铸铁管件 DN1000mm	个	1.000
030804017013	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径1200mm	个	1974.08	1131.21	148.41	109.59	310.2	111.67	163.00	低压铸铁管件 DN1200mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804017 014	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径1400mm	个	2738.86	1617.93	194	112.45	432.6	155.74	226.14	低压铸铁管件 DN1400mm	个	1.000
030804017 015	低压承插铸铁管件(石棉水泥接口) 公称直径1600mm	个	3739.19	2251.84	232.54	134.66	596.62	214.79	308.74	低压铸铁管件 DN1600mm	个	1.000
030804017 016	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径75mm	个	99.84	63.93	5.94		15.98	5.75	8.24	低压铸铁管件 DN75mm	个	1.000
030804017 017	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径100mm	个	104.13	65.62	7.59		16.41	5.91	8.60	低压铸铁管件 DN100mm	个	1.000
030804017 018	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径150mm	个	146.04	91.72	11.07		22.93	8.26	12.06	低压铸铁管件 DN150mm	个	1.000
030804017 019	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径200mm	个	189.92	118.97	14.82		29.74	10.71	15.68	低压铸铁管件 DN200mm	个	1.000
030804017 020	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径300mm	个	241.89	131.94	24.47	15.41	36.84	13.26	19.97	低压铸铁管件 DN300mm	个	1.000
030804017 021	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径400mm	个	344.40	184.73	34.83	25.07	52.45	18.88	28.44	低压铸铁管件 DN400mm	个	1.000
030804017 022	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径	个	474.00	253.59	48.5	34.74	72.08	25.95	39.14	低压铸铁管件 DN500mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	500mm											
030804017 023	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径600mm	个	634.53	334.17	59.97	55.51	97.42	35.07	52.39	低压铸铁管件 DN600mm	个	1.000
030804017 024	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径700mm	个	866.42	483.9	72.07	55.51	134.85	48.55	71.54	低压铸铁管件 DN700mm	个	1.000
030804017 025	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径800mm	个	914.70	506.19	84.57	56.95	140.78	50.68	75.53	低压铸铁管件 DN800mm	个	1.000
030804017 026	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径900mm	个	1208.83	668.63	97.89	85.95	188.64	67.91	99.81	低压铸铁管件 DN900mm	个	1.000
030804017 027	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径1000mm	个	1345.76	741.3	120.36	90.25	207.89	74.84	111.12	低压铸铁管件 DN1000mm	个	1.000
030804017 028	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径1200mm	个	1799.07	1009	151.61	109.59	279.65	100.67	148.55	低压铸铁管件 DN1200mm	个	1.000
030804017 029	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径1400mm	个	2427.53	1401.6	198.26	112.45	378.51	136.27	200.44	低压铸铁管件 DN1400mm	个	1.000
030804017 030	低压承插铸铁管件(膨胀水泥接口) 公称直径1600mm	个	3531.06	2105.5	237.69	134.66	560.04	201.61	291.56	低压铸铁管件 DN1600mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804017 031	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 75mm	个	7.44	4.82	0.38		1.2	0.43	0.61	低压法兰铸铁管件 DN75mm	个	1.000
030804017 032	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 100mm	个	8.67	5.57	0.49		1.39	0.5	0.72	低压法兰铸铁管件 DN100mm	个	1.000
030804017 033	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 125mm	个	10.98	7.06	0.61		1.76	0.64	0.91	低压法兰铸铁管件 DN125mm	个	1.000
030804017 034	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 150mm	个	12.49	8	0.74		2	0.72	1.03	低压法兰铸铁管件 DN150mm	个	1.000
030804017 035	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 200mm	个	15.99	8.62	0.86	1.68	2.58	0.93	1.32	低压法兰铸铁管件 DN200mm	个	1.000
030804017 036	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 250mm	个	21.95	11.29	1.01	2.98	3.57	1.29	1.81	低压法兰铸铁管件 DN250mm	个	1.000
030804017 037	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 300mm	个	27.40	13.49	1.17	4.4	4.47	1.61	2.26	低压法兰铸铁管件 DN300mm	个	1.000
030804017 038	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径 350mm	个	34.30	15.92	1.37	6.54	5.62	2.02	2.83	低压法兰铸铁管件 DN350mm	个	1.000
030804017 039	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径	个	50.39	19.83	4.5	11.31	7.79	2.8	4.16	低压法兰铸铁管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400mm									DN400mm		
030804017040	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径450mm	个	59.98	21.87	4.67	15.71	9.4	3.38	4.95	低压法兰铸铁管件 DN450mm	个	1.000
030804017041	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径500mm	个	81.67	27.84	5.47	23.99	12.96	4.67	6.74	低压法兰铸铁管件 DN500mm	个	1.000
030804017042	低压法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径600mm	个	98.51	32.17	6.17	30.67	15.71	5.66	8.13	低压法兰铸铁管件 DN600mm	个	1.000
030804017043	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径75mm	个	148.23	63.3	51.16		15.83	5.7	12.24	低压铸铁管件 DN75mm	个	1.000
030804017044	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径100mm	个	164.91	65.4	63.65		16.35	5.89	13.62	低压铸铁管件 DN100mm	个	1.000
030804017045	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径150mm	个	229.68	87.59	93.35		21.9	7.88	18.96	低压铸铁管件 DN150mm	个	1.000
030804017046	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径200mm	个	299.18	113.15	120.6	1.68	28.71	10.34	24.70	低压铸铁管件 DN200mm	个	1.000
030804017047	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径300mm	个	413.32	131.13	200.7	2.07	33.3	11.99	34.13	低压铸铁管件 DN300mm	个	1.000
030804017048	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径	个	594.38	193.59	279.38	4.86	49.61	17.86	49.08	低压铸铁管件 DN400mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400mm											
030804017 049	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径500mm	个	846.18	280.04	391.15	7.39	71.86	25.87	69.87	低压铸铁管件 DN500mm	个	1.000
030804017 050	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径600mm	个	1055.81	350.17	485	10.75	90.23	32.48	87.18	低压铸铁管件 DN600mm	个	1.000
030804017 051	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径700mm	个	1479.76	561.11	586.77	14.12	143.81	51.77	122.18	低压铸铁管件 DN700mm	个	1.000
030804017 052	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径800mm	个	1903.39	586.35	935.7	18.52	151.22	54.44	157.16	低压铸铁管件 DN800mm	个	1.000
030804017 053	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径900mm	个	2108.94	820.33	796.6	29.08	212.35	76.45	174.13	低压铸铁管件 DN900mm	个	1.000
030804017 054	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径1000mm	个	2356.86	842.94	984.46	36.01	219.74	79.11	194.60	低压铸铁管件 DN1000mm	个	1.000
030804017 055	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径1200mm	个	3098.25	1137.47	1248.88	51.75	297.3	107.03	255.82	低压铸铁管件 DN1200mm	个	1.000
030804017 056	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径1400mm	个	4214.87	1585.97	1628.82	84.2	417.54	150.32	348.02	低压铸铁管件 DN1400mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030804017 057	低压承插铸铁管件(青铅接口) 公称直径 1600mm	个	5557.16	2224.57	1981.99	101.04	581.4	209.31	458.85	低压铸铁管件 DN1600mm	个	1.000
030804019 001	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	230.19	99.8	21.04	42.1	35.47	12.77	19.01	低压螺旋卷管件 DN200mm	个	1.000
030804019 002	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	271.37	124.75	24.27	42.93	41.92	15.09	22.41	低压螺旋卷管件 DN250mm	个	1.000
030804019 003	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	316.46	150.65	28.57	44.69	48.84	17.58	26.13	低压螺旋卷管件 DN300mm	个	1.000
030804019 004	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	438.73	182.67	44.4	84.57	66.81	24.05	36.23	低压螺旋卷管件 DN350mm	个	1.000
030804019 005	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	490.90	201.75	49.55	97.37	74.78	26.92	40.53	低压螺旋卷管件 DN400mm	个	1.000
308040190 06	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	551.26	225.96	55.06	110.37	84.08	30.27	45.52	低压螺旋卷管件 DN450mm	个	1.000
030804019 007	低压螺旋卷管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	629.90	254.44	57.22	134.12	97.14	34.97	52.01	低压螺旋卷管件 DN500mm	个	1.000

B.8.5 中压管件

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805001001	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	22.28	13.33	0.65	1.44	3.69	1.33	1.84	中压碳钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030805001002	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	31.64	18.22	1.28	2.49	5.18	1.86	2.61	中压碳钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030805001003	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	40.99	23.83	1.58	3.06	6.72	2.42	3.38	中压碳钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030805001004	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	49.13	28.28	2.08	3.8	8.02	2.89	4.06	中压碳钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030805001005	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	61.79	36.18	2.38	4.35	10.13	3.65	5.10	中压碳钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030805001006	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	73.05	41.38	3.7	5.88	11.81	4.25	6.03	中压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805001007	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	93.95	51.73	6.4	7.81	14.89	5.36	7.76	中压碳钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805001008	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	107.23	58.72	7.38	9.19	16.98	6.11	8.85	中压碳钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805001009	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	139.51	74.95	10.54	12.7	21.91	7.89	11.52	中压碳钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805001010	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	176.11	96.78	11.96	14.87	27.91	10.05	14.54	中压碳钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805001011	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	209.14	112.54	15.78	18.87	32.85	11.83	17.27	中压碳钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805001012	中压碳钢管件(电弧焊)	个	305.84	160.6	25.7	29.62	47.55	17.12	25.25	中压碳钢对焊	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	公称直径 200mm									管件 DN200mm		
030805001013	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	409.67	212.09	38.87	39.38	62.87	22.63	33.83	中压碳钢对焊 管件 DN250mm	个	1.000
030805001014	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	521.54	265.51	55.4	50.22	78.93	28.42	43.06	中压碳钢对焊 管件 DN300mm	个	1.000
030805001015	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	633.15	306.68	77.47	68.99	93.92	33.81	52.28	中压碳钢对焊 管件 DN350mm	个	1.000
030805001016	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	788.53	374.7	102.3	88.82	115.88	41.72	65.11	中压碳钢对焊 管件 DN400mm	个	1.000
030805001017	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	977.52	457	132.26	113.56	142.64	51.35	80.71	中压碳钢对焊 管件 DN450mm	个	1.000
030805001018	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	1090.40	505.45	145.73	132.34	159.45	57.4	90.03	中压碳钢对焊 管件 DN500mm	个	1.000
030805001019	中压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	1441.05	667.66	191.25	176.23	210.97	75.95	118.99	中压碳钢对焊 管件 DN600mm	个	1.000
030805001020	中压碳钢管件(氩电联 焊) 公称直径 6mm≤规 格≤15mm	个	24.51	13.97	1.37	1.79	3.94	1.42	2.02	中压碳钢对焊 管件 DN15mm	个	1.000
030805001021	中压碳钢管件(氩电联 焊) 公称直径 20mm	个	34.50	18.7	2.72	2.89	5.4	1.94	2.85	中压碳钢对焊 管件 DN20mm	个	1.000
030805001022	中压碳钢管件(氩电联 焊) 公称直径 25mm	个	44.60	24.49	3.34	3.56	7.01	2.52	3.68	中压碳钢对焊 管件 DN25mm	个	1.000
030805001023	中压碳钢管件(氩电联 焊) 公称直径 32mm	个	53.45	29.01	4.26	4.41	8.35	3.01	4.41	中压碳钢对焊 管件 DN32mm	个	1.000
030805001024	中压碳钢管件(氩电联 焊) 公称直径 40mm	个	67.02	37.19	4.89	5.05	10.56	3.8	5.53	中压碳钢对焊 管件 DN40mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805001025	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	74.40	39.67	5.08	7.48	11.79	4.24	6.14	中压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805001026	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	109.94	58.46	9.05	10.05	17.13	6.17	9.08	中压碳钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805001027	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	127.25	67.28	10.62	11.91	19.8	7.13	10.51	中压碳钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805001028	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	157.58	80.03	14.95	16.7	24.18	8.71	13.01	中压碳钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805001029	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	196.56	102.01	17.34	19.62	30.41	10.95	16.23	中压碳钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805001030	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	228.06	113.74	19.07	28.17	35.48	12.77	18.83	中压碳钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805001031	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	335.71	163.78	30.26	43.48	51.82	18.65	27.72	中压碳钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030805001032	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	448.80	216.92	44.2	57.36	68.57	24.69	37.06	中压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030805001033	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	569.21	271.66	61.41	72.22	85.97	30.95	47.00	中压碳钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030805001034	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	687.30	313.52	83.89	94.43	101.99	36.72	56.75	中压碳钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030805001035	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	845.58	380.02	108.98	117.58	124.4	44.78	69.82	中压碳钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030805001036	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	1037.41	460.14	139.08	146.33	151.62	54.58	85.66	中压碳钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030805001037	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	1157.23	509.52	153.37	168.32	169.46	61.01	95.55	中压碳钢对焊管件 DN500mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805001038	中压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	1570.86	679.05	198.14	248.57	231.91	83.49	129.70	中压碳钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030805002001	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	187.81	97.76	20.21	15.74	28.37	10.22	15.51	中压螺旋卷管件 DN200mm	个	1.000
030805002002	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	243.95	125.67	27.38	20.92	36.65	13.19	20.14	中压螺旋卷管件 DN250mm	个	1.000
030805002003	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	297.73	154.92	31.42	25.47	45.1	16.24	24.58	中压螺旋卷管件 DN300mm	个	1.000
030805002004	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	359.92	184.94	40.34	31.37	54.08	19.47	29.72	中压螺旋卷管 DN800mm	个	1.000
030805002005	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	407.86	208.61	44.96	37.08	61.42	22.11	33.68	中压螺旋卷管 DN900mm	个	1.000
030805002006	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	464.11	238.33	49.74	42.3	70.16	25.26	38.32	中压螺旋卷管 DN1000mm	个	1.000
030805002007	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	513.88	263.69	54.43	47.52	77.8	28.01	42.43	中压螺旋卷管件 DN500mm	个	1.000
030805002008	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	663.96	325.46	80.46	69.08	98.63	35.51	54.82	中压螺旋卷管件 DN600mm	个	1.000
030805002009	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 700mm	个	762.63	373.02	91.37	80.92	113.49	40.86	62.97	中压螺旋卷管件 DN700mm	个	1.000
030805002010	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 800mm	个	870.40	424.07	103.55	94.57	129.66	46.68	71.87	中压螺旋卷管件 DN800mm	个	1.000
030805002011	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 900mm	个	986.60	474.74	115.73	114.37	147.28	53.02	81.46	中压螺旋卷管件 DN900mm	个	1.000
030805002012	中压螺旋卷管件(电弧焊) 公称直径 1000mm	个	1098.35	525.87	128.07	130.54	164.1	59.08	90.69	中压螺旋卷管件 DN1000mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805002013	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 200mm	个	295.68	131.31	29.95	48.78	45.02	16.21	24.41	中压螺旋卷管件 DN200mm	个	1.000
030805002014	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 250mm	个	369.80	164.14	36.63	61.71	56.46	20.33	30.53	中压螺旋卷管件 DN250mm	个	1.000
030805002015	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 300mm	个	439.30	194.63	43.36	73.78	67.1	24.16	36.27	中压螺旋卷管件 DN300mm	个	1.000
030805002016	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 350mm	个	542.95	240.35	54.15	90.97	82.83	29.82	44.83	中压螺旋卷管件 DN350mm	个	1.000
030805002017	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 400mm	个	607.61	265.46	60.77	105.19	92.66	33.36	50.17	中压螺旋卷管件 DN400mm	个	1.000
030805002018	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 450mm	个	703.20	297.31	79.93	124.49	105.45	37.96	58.06	中压螺旋卷管件 DN450mm	个	1.000
030805002019	中压螺旋卷管件(氩电联焊)公称直径 500mm	个	789.28	334.8	87.74	140.1	118.73	42.74	65.17	中压螺旋卷管件 DN500mm	个	1.000
030805003001	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	35.40	20.62	1.79	2.28	5.73	2.06	2.92	中压不锈钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030805003002	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	40.00	22.99	2.18	2.77	6.44	2.32	3.30	中压不锈钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030805003003	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	58.78	34.03	3.35	3.71	9.44	3.4	4.85	中压不锈钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030805003004	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	69.53	40.1	4.04	4.49	11.15	4.01	5.74	中压不锈钢对焊管件 DN32mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805003005	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	83.93	47.53	5.56	5.78	13.33	4.8	6.93	中压不锈钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030805003006	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	104.84	57.94	8.33	7.62	16.39	5.9	8.66	中压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805003007	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	124.55	63.95	14.11	10.79	18.69	6.73	10.28	中压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805003008	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	158.20	74.93	16.23	21.27	24.05	8.66	13.06	中压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805003009	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	212.71	97.16	25.5	29.45	31.65	11.39	17.56	中压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805003010	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	250.67	114.56	24.47	38.8	38.34	13.8	20.70	中压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805003011	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	293.25	127.07	34.45	47.99	43.77	15.76	24.21	中压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805003012	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	434.76	179.87	61.66	71.77	62.91	22.65	35.90	中压不锈钢对焊管件 DN200mm	10 个	1.000
030805003013	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	588.70	231.81	99.52	96.97	82.2	29.59	48.61	中压不锈钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN250mm		
030805003014	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	772.71	291.77	149.11	125.99	104.44	37.6	63.80	中压不锈钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030805003015	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	1024.56	372.93	220.66	163.86	134.2	48.31	84.60	中压不锈钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030805003016	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	1298.31	460.14	300.42	204.56	166.17	59.82	107.20	中压不锈钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030805003017	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	1556.17	524.55	401.2	241.48	191.51	68.94	128.49	中压不锈钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030805003018	中压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	1773.40	597.98	444.11	284.75	220.68	79.45	146.43	中压不锈钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030805003019	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	37.05	19.73	2.1	4.07	5.95	2.14	3.06	中压不锈钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030805003020	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 20mm	个	41.67	21.95	2.56	4.67	6.65	2.4	3.44	中压不锈钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030805003021	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 25mm	个	59.71	32.05	3.89	5.93	9.49	3.42	4.93	中压不锈钢对焊管件 DN25mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805003022	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 32mm	个	70.71	37.93	4.72	6.96	11.22	4.04	5.84	中压不锈钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030805003023	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 40mm	个	86.34	45.29	6.59	8.9	13.55	4.88	7.13	中压不锈钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030805003024	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 50mm	个	112.02	56.86	9.55	12.71	17.39	6.26	9.25	中压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805003025	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 65mm	个	176.26	87.76	17.1	20.16	26.98	9.71	14.55	中压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805003026	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 80mm	个	201.99	100.09	20.49	22.91	30.75	11.07	16.68	中压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805003027	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 100mm	个	289.37	139.94	32.96	33.58	43.38	15.62	23.89	中压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805003028	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 125mm	个	327.47	155.98	33.65	43.11	49.77	17.92	27.04	中压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805003029	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 150mm	个	405.67	186.83	47.03	55.81	60.66	21.84	33.50	中压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805003030	中压不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径 200mm	个	653.48	287.22	86.49	95.64	95.71	34.46	53.96	中压不锈钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN200mm		
030805003031	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	119.24	62.53	8.41	12.83	18.84	6.78	9.85	中压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805003032	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	180.79	94.12	14.12	19.12	28.31	10.19	14.93	中压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805003033	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	207.34	107.52	17.01	21.74	32.32	11.63	17.12	中压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805003034	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	259.28	128.87	26.73	28.7	39.39	14.18	21.41	中压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805003035	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	321.21	162.71	26.41	37.5	50.05	18.02	26.52	中压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805003036	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	375.33	184.09	36.41	45.71	57.45	20.68	30.99	中压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805003037	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	538.99	252.93	65.58	67.15	80.02	28.81	44.50	中压不锈钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030805003038	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	690.25	308.27	101.75	88.38	99.16	35.7	56.99	中压不锈钢对焊管件 DN250mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805003039	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	865.26	369.6	150.31	110.63	120.06	43.22	71.44	中压不锈钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030805003040	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	1116.03	458.95	219.44	141.38	150.08	54.03	92.15	中压不锈钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030805003041	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	1394.37	555.39	299.18	175.99	182.85	65.83	115.13	中压不锈钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030805003042	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	1779.84	694.22	408.41	219.56	228.45	82.24	146.96	中压不锈钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030805003043	中压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	2275.11	867.78	556.89	274.28	285.52	102.79	187.85	中压不锈钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030805004001	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 15mm	个	32.83	18.91	1.07	2.77	5.42	1.95	2.71	中压合金钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030805004002	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	47.74	27.42	1.62	4.06	7.87	2.83	3.94	中压合金钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030805004003	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	54.13	30.82	2.02	4.73	8.89	3.2	4.47	中压合金钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030805004004	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	64.06	36.37	2.49	5.63	10.5	3.78	5.29	中压合金钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN32mm		
030805004005	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	73.90	42.07	3.02	6.27	12.09	4.35	6.10	中压合金钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030805004006	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	93.09	51.44	4.33	9.06	15.12	5.45	7.69	中压合金钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805004007	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	132.44	72.91	6.57	12.86	21.44	7.72	10.94	中压合金钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805004008	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	153.78	85.02	7.79	14.45	24.87	8.95	12.70	中压合金钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805004009	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	214.16	119.48	11.53	18.54	34.51	12.42	17.68	中压合金钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805004010	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	235.81	130.75	12.98	21.01	37.94	13.66	19.47	中压合金钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805004011	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	259.08	140.83	13.82	26.23	41.77	15.04	21.39	中压合金钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805004012	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	361.48	190.27	24.3	39.08	57.34	20.64	29.85	中压合金钢对焊管件 DN200mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805004013	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	476.94	247.73	37.48	50.84	74.64	26.87	39.38	中压合金钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030805004014	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	582.90	294.47	54.1	64.24	89.68	32.28	48.13	中压合金钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030805004015	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	729.44	355.26	77	86.68	110.49	39.78	60.23	中压合金钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030805004016	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	891.39	422	103.6	110.98	133.24	47.97	73.60	中压合金钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030805004017	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	1172.97	518.85	135.13	183.38	175.56	63.2	96.85	中压合金钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030805004018	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	1305.07	573.92	149.55	207.99	195.48	70.37	107.76	中压合金钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030805004019	中压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	1780.55	739.48	244.11	297.4	259.22	93.32	147.02	中压合金钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030805004020	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 15mm	个	34.29	18.87	2.05	3.07	5.49	1.98	2.83	中压合金钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030805004021	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 20mm	个	43.55	22.91	3.49	4.3	6.8	2.45	3.60	中压合金钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN20mm		
030805004022	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 25mm	个	56.40	30.2	4.41	5.12	8.83	3.18	4.66	中压合金钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030805004023	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 32mm	个	66.75	35.55	5.45	6.08	10.41	3.75	5.51	中压合金钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030805004024	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 40mm	个	77.05	41.16	6.42	6.8	11.99	4.32	6.36	中压合金钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030805004025	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 50mm	个	103.31	52.08	10.73	10.64	15.68	5.65	8.53	中压合金钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805004026	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 65mm	个	155.35	77.15	17.1	16.45	23.4	8.42	12.83	中压合金钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805004027	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 80mm	个	180.81	90.04	20.19	18.68	27.18	9.79	14.93	中压合金钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805004028	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 100mm	个	270.69	133.65	32.4	27.5	40.29	14.5	22.35	中压合金钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805004029	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 125mm	个	301.45	147.15	37.28	31.42	44.64	16.07	24.89	中压合金钢对焊管件 DN125mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805004030	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 150mm	个	357.97	167.24	48.22	41.86	52.27	18.82	29.56	中压合金钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805004031	中压合金钢管件(氩弧焊) 公称直径 200mm	个	410.18	188.57	57.45	49.38	59.49	21.42	33.87	中压合金钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030805004032	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	100.75	54.09	5.69	10.64	16.18	5.83	8.32	中压合金钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030805004033	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	142.62	76.34	8.71	14.8	22.79	8.2	11.78	中压合金钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030805004034	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	166.25	89.26	10.37	16.82	26.52	9.55	13.73	中压合金钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030805004035	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	232.89	126.32	14.78	22.1	37.1	13.36	19.23	中压合金钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030805004036	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	258.28	138.98	16.85	25.28	41.06	14.78	21.33	中压合金钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030805004037	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	287.78	151.62	18.41	31.67	45.82	16.5	23.76	中压合金钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030805004038	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	405.38	207.42	30.44	47.41	63.71	22.93	33.47	中压合金钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN200mm		
030805004039	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	535.52	271.22	44.85	61.95	83.29	29.99	44.22	中压合金钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030805004040	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	655.08	323.89	62.48	77.98	100.47	36.17	54.09	中压合金钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030805004041	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	811.67	388.98	86.09	102.48	122.87	44.23	67.02	中压合金钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030805004042	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	981.97	459.3	113.18	128.54	146.96	52.91	81.08	中压合金钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030805004043	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	1272.84	560.22	145.11	202.94	190.79	68.68	105.10	中压合金钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030805004044	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	1416.51	620.09	160.7	229.8	212.47	76.49	116.96	中压合金钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030805004045	中压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	1939.51	806.1	256.86	330.1	284.05	102.26	160.14	中压合金钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030805005001	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径 20mm	个	47.99	30.87	2.64	0.02	7.72	2.78	3.96	中压铜合金管件 管外径 20mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805005002	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 30mm	个	73.86	47.3	4.23	0.11	11.85	4.27	6.10	中压铜合金管件 管外径 30mm	个	1.000
030805005003	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 40mm	个	93.36	59.09	6.21	0.19	14.82	5.34	7.71	中压铜合金管件 管外径 40mm	个	1.000
030805005004	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 50mm	个	104.87	65.08	8.66	0.26	16.33	5.88	8.66	中压铜合金管件 管外径 50mm	个	1.000
030805005005	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 65mm	个	134.88	83.91	10.85	0.34	21.06	7.58	11.14	中压铜合金管件 管外径 65mm	个	1.000
030805005006	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 75mm	个	144.39	88.9	12.83	0.38	22.32	8.04	11.92	中压铜合金管件 管外径 75mm	个	1.000
030805005007	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 85mm	个	208.51	104.91	15.11	26.57	32.87	11.83	17.22	中压铜合金管件 管外径 85mm	个	1.000
030805005008	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 100mm	个	215.06	103.99	16.57	30.88	33.72	12.14	17.76	中压铜合金管件 管外径 100mm	个	1.000
030805005009	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 120mm	个	267.10	129.16	22.31	37.06	41.56	14.96	22.05	中压铜合金管件 管外径 120mm	个	1.000
030805005010	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 150mm	个	330.97	159.85	27.34	46.34	51.55	18.56	27.33	中压铜合金管件 管外径	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										150mm		
030805005011	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 185mm	个	404.16	192.2	34.38	58.85	62.76	22.6	33.37	中压铜合金管件 管外径 185mm	个	1.000
030805005012	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 200mm	个	469.20	215.58	52.27	66.65	70.56	25.4	38.74	中压铜合金管件 管外径 200mm	个	1.000
030805005013	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 250mm	个	549.40	243.03	65.58	84.18	81.8	29.45	45.36	中压铜合金管件 管外径 250mm	个	1.000
030805005014	中压铜及铜合金管件(氧乙炔焊)管外径 300mm	个	689.10	311.37	78.46	101.87	103.31	37.19	56.90	中压铜合金管件 管外径 300mm	个	1.000
030805006001	中压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径 15mm	个	189.68	114.83	13.29	5.11	29.99	10.8	15.66	中压钛合金管件 DN15mm	个	1.000
030805006002	中压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径 20mm	个	195.44	117.72	14.31	5.41	30.78	11.08	16.14	中压钛合金管件 DN20mm	个	1.000
030805006003	中压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径 32mm	个	217.60	129.75	16.17	7.16	34.23	12.32	17.97	中压钛合金管件 DN32mm	个	1.000
030805006004	中压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径 40mm	个	230.59	135.03	18.91	8.73	35.94	12.94	19.04	中压钛合金管件 DN40mm	个	1.000
030805006005	中压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径 50mm	个	261.97	154.59	20.53	9.45	41.01	14.76	21.63	中压钛合金管件 DN50mm	个	1.000
030805006006	中压钛及钛合金管件(氩弧焊)公称直径 65mm	个	319.11	186.92	24.22	13.48	50.1	18.04	26.35	中压钛合金管件 DN65mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030805006007	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 80mm	个	344.97	192.45	37.32	15.89	52.08	18.75	28.48	中压钛合金管件 DN80mm	个	1.000
030805006008	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 100mm	个	412.61	229.65	46.17	18.39	62.01	22.32	34.07	中压钛合金管件 DN100mm	个	1.000
030805006009	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 125mm	个	572.96	309.86	73.9	27.27	84.28	30.34	47.31	中压钛合金管件 DN125mm	个	1.000
030805006010	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 150mm	个	720.23	375.7	106.52	37.91	103.4	37.23	59.47	中压钛合金管件 DN150mm	个	1.000
030805006011	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 200mm	个	899.84	451.74	149.98	52.41	126.04	45.37	74.30	中压钛合金管件 DN200mm	个	1.000
030805006012	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 250mm	个	1327.31	662.54	228.1	75.98	184.63	66.47	109.59	中压钛合金管件 DN250mm	个	1.000
030805006013	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 300mm	个	1827.36	841.31	381.94	124.76	241.52	86.95	150.88	中压钛合金管件 DN300mm	个	1.000
030805006014	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 350mm	个	2384.49	1037.93	550.05	184.13	305.51	109.99	196.88	中压钛合金管件 DN350mm	个	1.000
030805006015	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 400mm	个	2929.38	1142.83	709.38	333.38	369.05	132.86	241.88	中压钛合金管件 DN400mm	个	1.000
030805006016	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 500mm	个	4189.18	1634.25	1014.42	476.84	527.77	190	345.90	中压钛合金管件 DN500mm	个	1.000
030805006017	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 600mm	个	5068.81	1977.44	1227.45	576.91	638.59	229.89	418.53	中压钛合金管件 DN600mm	个	1.000
030805006018	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 700mm	个	5930.59	2313.61	1436.12	675.04	747.16	268.98	489.68	中压钛合金管件 DN700mm	个	1.000
030805006019	中压钛及钛合金管件(氩弧焊) 公称直径 800mm	个	6760.88	2637.5	1637.18	769.56	851.76	306.64	558.24	中压钛合金管件 DN800mm	个	1.000

B.8.6 高压管件

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806001001	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 15mm	个	33.36	18.35	1.34	3.49	5.46	1.97	2.75	高压碳钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030806001002	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	47.48	25.93	2.34	4.83	7.69	2.77	3.92	高压碳钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030806001003	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	64.70	34.2	3.51	7.48	10.42	3.75	5.34	高压碳钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030806001004	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	77.06	40.47	4.89	8.64	12.28	4.42	6.36	高压碳钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030806001005	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	90.14	47.94	5.73	9.5	14.36	5.17	7.44	高压碳钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030806001006	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	106.36	55.57	8.39	10.99	16.64	5.99	8.78	高压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030806001007	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	131.77	65.89	13.49	14.26	20.04	7.21	10.88	高压碳钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030806001008	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	160.57	77.38	18.4	18.82	24.05	8.66	13.26	高压碳钢对焊管件 DN80mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806001009	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	248.05	126.7	22.23	26.54	38.31	13.79	20.48	高压碳钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030806001010	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	357.17	174.08	35.39	44.05	54.53	19.63	29.49	高压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806001011	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	480.61	226.22	54.66	62.04	72.07	25.94	39.68	高压碳钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030806001012	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	735.75	345.94	84.71	94.57	110.13	39.65	60.75	高压碳钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030806001013	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	1144.79	492.74	123.12	199.16	172.98	62.27	94.52	高压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806001014	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	1614.85	694.1	183.32	274.7	242.2	87.19	133.34	高压碳钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030806001015	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	2164.18	926.17	256.21	364.33	322.63	116.15	178.69	高压碳钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030806001016	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	2729.25	1171.71	338.15	444.52	404.06	145.46	225.35	高压碳钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030806001017	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	3367.50	1430.47	426.56	556.76	496.81	178.85	278.05	高压碳钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN450mm		
030806001 018	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	4113.21	1753.43	530.66	666.67	605.02	217.81	339.62	高压碳钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030806001 019	高压碳钢管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	5581.99	2279.46	878.67	886.52	791.5	284.94	460.90	高压碳钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030806001 020	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 6mm≤规格≤15mm	个	36.77	18.77	3.04	4.13	5.73	2.06	3.04	高压碳钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030806001 021	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 20mm	个	58.84	28.95	5.87	6.95	8.98	3.23	4.86	高压碳钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030806001 022	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 25mm	个	81.60	38.94	8.39	10.67	12.4	4.46	6.74	高压碳钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030806001 023	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 32mm	个	97.51	46.2	10.73	12.55	14.69	5.29	8.05	高压碳钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030806001 024	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 40mm	个	113.47	54.43	12.45	13.96	17.1	6.16	9.37	高压碳钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030806001 025	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	115.19	59.01	9.36	12.87	17.97	6.47	9.51	高压碳钢对焊管件 DN50mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806001 026	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	141.36	69.76	14.33	16.33	21.52	7.75	11.67	高压碳钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030806001 027	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	171.30	82.08	18.52	21.38	25.87	9.31	14.14	高压碳钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030806001 028	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	263.04	133.25	22.5	30.05	40.82	14.7	21.72	高压碳钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030806001 029	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	376.10	181.97	36.54	48.26	57.56	20.72	31.05	高压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806001 030	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	499.83	234.36	55.38	66.52	75.22	27.08	41.27	高压碳钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030806001 031	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	765.56	358.6	85.83	101.49	115.02	41.41	63.21	高压碳钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030806001 032	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	1145.15	494.14	117.47	202.23	174.09	62.67	94.55	高压碳钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806001 033	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	1672.01	718.19	186.53	287.35	251.38	90.5	138.06	高压碳钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030806001 034	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	2193.05	939.76	252.35	373.39	328.29	118.18	181.08	高压碳钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN350mm		
030806001 035	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	2730.69	1175.17	327.46	450.02	406.3	146.27	225.47	高压碳钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030806001 036	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	3386.64	1440.68	419.47	564.94	501.41	180.51	279.63	高压碳钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030806001 037	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	4111.34	1756.56	516.25	673.01	607.39	218.66	339.47	高压碳钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030806001 038	高压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	5566.74	2283.53	847.88	894.99	794.63	286.07	459.64	高压碳钢对焊管件 DN600mm	个	1.000
030806002 001	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 15mm	个	47.63	25.93	3.01	4.44	7.59	2.73	3.93	高压不锈钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030806002 002	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	61.82	33.42	4.36	5.65	9.77	3.52	5.10	高压不锈钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030806002 003	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	83.93	44.2	7.31	7.81	13	4.68	6.93	高压不锈钢对焊管件 DN25mm	个	1.000
030806002 004	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	107.74	56.67	9.06	10.33	16.75	6.03	8.90	高压不锈钢对焊管件 DN32mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806002005	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	127.01	65.95	11.87	12.15	19.52	7.03	10.49	高压不锈钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030806002006	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	149.37	76.55	15.87	13.87	22.61	8.14	12.33	高压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030806002007	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	224.16	118.27	23.13	17.94	34.05	12.26	18.51	高压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030806002008	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	289.50	145.68	38.29	23.95	42.41	15.27	23.90	高压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030806002009	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	389.28	193.03	49.87	36.27	57.33	20.64	32.14	高压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030806002010	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	518.35	241.16	83.45	51.45	73.15	26.34	42.80	高压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030806002011	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	685.18	304.69	126.12	70.3	93.75	33.75	56.57	高压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030806002012	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	1219.82	516.71	255.51	127.76	161.12	58	100.72	高压不锈钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030806002013	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	1686.98	674.27	390.32	189.44	215.93	77.73	139.29	高压不锈钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN250mm		
030806002014	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	2472.38	924.18	561.4	349.58	318.44	114.64	204.14	高压不锈钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030806002015	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	3097.69	1092.51	771.33	452.71	386.3	139.07	255.77	高压不锈钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030806002016	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	3708.04	1333.75	888.21	542.11	468.97	168.83	306.17	高压不锈钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030806002017	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	4794.70	1667.19	1220.52	704.67	592.96	213.47	395.89	高压不锈钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030806002018	高压不锈钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	6210.73	2083.98	1677.93	916.01	750	270	512.81	高压不锈钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030806002019	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 15mm	个	50.50	26.08	3.84	5.63	7.93	2.85	4.17	高压不锈钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030806002020	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 20mm	个	67.42	34.4	5.62	7.56	10.49	3.78	5.57	高压不锈钢对焊管件 DN20mm	个	1.000
030806002021	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 25mm	个	95.14	47.03	9.36	11.12	14.54	5.23	7.86	高压不锈钢对焊管件 DN25mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806002022	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 32mm	个	122.07	60.26	11.67	14.6	18.72	6.74	10.08	高压不锈钢对焊管件 DN32mm	个	1.000
030806002023	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 40mm	个	145.81	70.51	15.06	18.08	22.15	7.97	12.04	高压不锈钢对焊管件 DN40mm	个	1.000
030806002024	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	179.28	85.25	20.15	22.46	26.93	9.69	14.80	高压不锈钢对焊管件 DN50mm	个	1.000
030806002025	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	244.15	124.68	24.87	23.92	37.15	13.37	20.16	高压不锈钢对焊管件 DN65mm	个	1.000
030806002026	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	299.15	149.88	33.67	29.81	44.92	16.17	24.70	高压不锈钢对焊管件 DN80mm	个	1.000
030806002027	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	405.08	195.62	51.43	43.33	59.74	21.51	33.45	高压不锈钢对焊管件 DN100mm	个	1.000
030806002029	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	694.44	303.63	125.68	78.03	95.41	34.35	57.34	高压不锈钢对焊管件 DN150mm	个	1.000
030806002028	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	531.72	242.09	84.81	58.66	75.19	27.07	43.90	高压不锈钢对焊管件 DN125mm	个	1.000
030806002030	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	1219.31	511.66	247.53	138.41	162.52	58.51	100.68	高压不锈钢对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN200mm		
030806002031	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	1717.07	695.04	375.47	200.34	223.85	80.59	141.78	高压不锈钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806002032	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	2486.30	945.33	529.63	361.67	326.75	117.63	205.29	高压不锈钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030806002033	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	3098.39	1106.55	736.28	465.3	392.96	141.47	255.83	高压不锈钢对焊管件 DN350mm	个	1.000
030806002034	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	3975.24	1430.05	952.12	581.06	502.78	181	328.23	高压不锈钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030806002035	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	5141.88	1787.56	1312.35	753.46	635.26	228.69	424.56	高压不锈钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030806002036	高压不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	6669.63	2234.45	1809.14	981.81	804.07	289.46	550.70	高压不锈钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030806003001	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 15mm	个	43.85	25.13	1.48	3.79	7.23	2.6	3.62	高压合金钢对焊管件 DN15mm	个	1.000
030806003002	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 20mm	个	62.21	36.09	2.15	4.89	10.25	3.69	5.14	高压合金钢对焊管件 DN20mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806003 003	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 25mm	个	75.17	42.6	3.22	6.46	12.26	4.42	6.21	高压合金钢 对焊管件 DN25mm	个	1.000
030806003 004	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 32mm	个	93.41	52.34	4.03	8.6	15.24	5.49	7.71	高压合金钢 对焊管件 DN32mm	个	1.000
030806003 005	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 40mm	个	109.72	60.99	5.27	10.19	17.8	6.41	9.06	高压合金钢 对焊管件 DN40mm	个	1.000
030806003 006	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 50mm	个	128.65	71.08	7.18	11.64	20.68	7.45	10.62	高压合金钢 对焊管件 DN50mm	个	1.000
030806003 007	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 65mm	个	179.94	98.43	12.81	15.2	28.41	10.23	14.86	高压合金钢 对焊管件 DN65mm	个	1.000
030806003 008	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 80mm	个	211.20	112.19	17.84	19.09	32.82	11.82	17.44	高压合金钢 对焊管件 DN80mm	个	1.000
030806003 009	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm	个	311.75	174.78	19.12	24.39	49.79	17.93	25.74	高压合金钢 对焊管件 DN100mm	个	1.000
030806003 010	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 125mm	个	405.73	220.04	29.79	35.51	63.89	23	33.50	高压合金钢 对焊管件 DN125mm	个	1.000
030806003 011	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm	个	532.97	282.29	43.22	50.35	83.16	29.94	44.01	高压合金钢 对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN150mm		
030806003012	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm	个	925.22	475.45	86.52	93.44	142.22	51.2	76.39	高压合金钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030806003013	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm	个	1316.29	639.72	131.45	163.38	200.78	72.28	108.68	高压合金钢对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806003014	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 300mm	个	1884.18	864.73	191.78	282.16	286.72	103.22	155.57	高压合金钢对焊管件 DN300mm	个	1.000
030806003015	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 350mm	个	2281.35	1022.56	248.62	353.82	344.1	123.88	188.37	高压合金钢对焊管件 DN200mm	个	1.000
030806003016	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 400mm	个	2928.80	1308.66	334.42	446.97	438.91	158.01	241.83	高压合金钢对焊管件 DN400mm	个	1.000
030806003017	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 450mm	个	3577.86	1583.9	429.69	545.02	532.23	191.6	295.42	高压合金钢对焊管件 DN450mm	个	1.000
030806003018	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 500mm	个	4497.70	1986.23	553.07	680.38	666.65	240	371.37	高压合金钢对焊管件 DN500mm	个	1.000
030806003019	高压合金钢管件(电弧焊) 公称直径 600mm	个	6086.05	2582.12	914.59	902.16	871.07	313.59	502.52	高压合金钢对焊管件 DN600mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806003 020	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 15mm	个	47.65	25.35	3.91	4.36	7.43	2.67	3.93	高压合金钢 对焊管件 DN15mm	个	1.000
030806003 021	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 20mm	个	70.34	37.58	5.92	6.16	10.93	3.94	5.81	高压合金钢 对焊管件 DN20mm	个	1.000
030806003 022	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 25mm	个	91.23	46.62	9.14	9.02	13.91	5.01	7.53	高压合金钢 对焊管件 DN25mm	个	1.000
030806003 023	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 32mm	个	113.73	57.45	11.49	11.84	17.32	6.24	9.39	高压合金钢 对焊管件 DN32mm	个	1.000
030806003 024	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 40mm	个	139.13	68.92	15.37	14.86	20.95	7.54	11.49	高压合金钢 对焊管件 DN40mm	个	1.000
030806003 025	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	162.44	80.1	18.8	17.08	24.3	8.75	13.41	高压合金钢 对焊管件 DN50mm	个	1.000
030806003 026	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	191.59	103.14	14.27	17.38	30.13	10.85	15.82	高压合金钢 对焊管件 DN65mm	个	1.000
030806003 027	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	227.22	118.84	19.67	22.05	35.22	12.68	18.76	高压合金钢 对焊管件 DN80mm	个	1.000
030806003 028	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	332.46	183.35	21.45	28.26	52.9	19.05	27.45	高压合金钢 对焊管件	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN100mm		
030806003 029	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	428.86	229.74	32.21	39.84	67.4	24.26	35.41	高压合金钢 对焊管件 DN125mm	个	1.000
030806003 030	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	558.79	293.15	45.62	55.38	87.13	31.37	46.14	高压合金钢 对焊管件 DN150mm	个	1.000
030806003 031	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	963.96	492.03	90.3	100.56	148.15	53.33	79.59	高压合金钢 对焊管件 DN200mm	个	1.000
030806003 032	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	1407.39	690.7	135.25	171.93	215.66	77.64	116.21	高压合金钢 对焊管件 DN250mm	个	1.000
030806003 033	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	2117.95	978.69	216.95	309.46	322.04	115.93	174.88	高压合金钢 对焊管件 DN300mm	个	1.000
030806003 034	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	2396.96	1091.38	249.26	363.68	363.77	130.96	197.91	高压合金钢 对焊管件 DN350mm	个	1.000
030806003 035	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	3075.76	1393.16	342.15	457.33	462.62	166.54	253.96	高压合金钢 对焊管件 DN400mm	个	1.000
030806003 036	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	3723.03	1676.39	426.24	554.49	557.72	200.78	307.41	高压合金钢 对焊管件 DN450mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030806003 037	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	4619.17	2079.02	535.63	683.77	690.7	248.65	381.40	高压合金钢 对焊管件 DN500mm	个	1.000
030806003 038	高压合金钢管件(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	6242.75	2702.71	887.31	909.22	902.98	325.07	515.46	高压合金钢 对焊管件 DN600mm	个	1.000

B.8.7 低压阀门

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807001 001	低压螺纹阀门 公称直径 15mm	个	37.81	20.71	3.44	2.61	5.83	2.1	3.12	低压螺纹阀门 DN15mm	个	1.020
030807001 002	低压螺纹阀门 公称直径 20mm	个	40.24	22.19	3.66	2.63	6.21	2.23	3.32	低压螺纹阀门 DN20mm	个	1.020
030807001 003	低压螺纹阀门 公称直径 25mm	个	45.26	25.34	4	2.66	7	2.52	3.74	低压螺纹阀门 DN25mm	个	1.010
030807001 004	低压螺纹阀门 公称直径 32mm	个	56.90	32.81	4.52	2.77	8.9	3.2	4.70	低压螺纹阀门 DN32mm	个	1.010
030807001 005	低压螺纹阀门 公称直径 40mm	个	62.12	35.75	4.91	3.11	9.72	3.5	5.13	低压螺纹阀门 DN40mm	个	1.010
030807001 006	低压螺纹阀门 公称直径 50mm	个	72.27	42.27	5.49	3.11	11.35	4.08	5.97	低压螺纹阀门 DN50mm	个	1.010
030807002 001	低压承插焊阀门 公称直径 15mm	个	42.18	20.71	6.38	3.41	6.03	2.17	3.48	低压焊接阀门 DN15mm	个	1.000
030807002 002	低压承插焊阀门 公称直径 20mm	个	45.00	22.19	6.68	3.63	6.46	2.32	3.72	低压焊接阀门 DN20mm	个	1.000
030807002 003	低压承插焊阀门 公称直径 25mm	个	50.88	25.34	7.11	4.19	7.38	2.66	4.20	低压焊接阀门 DN25mm	个	1.000
030807002 004	低压承插焊阀门 公称直径 32mm	个	66.58	32.81	10.63	4.84	9.41	3.39	5.50	低压法兰阀门 DN15mm	个	1.000
030807002 005	低压承插焊阀门 公称直径 40mm	个	73.25	36.17	11.21	5.61	10.45	3.76	6.05	低压焊接阀门 DN40mm	个	1.000
030807002 006	低压承插焊阀门 公称直径 50mm	个	84.06	42.27	12	6.33	12.15	4.37	6.94	低压焊接阀门 DN50mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807003 001	低压法兰阀门 公称直径 15mm	个	44.81	24.82	5.25	1.94	6.69	2.41	3.70	低压法兰阀门 DN15mm	个	1.000
030807003 002	低压法兰阀门 公称直径 20mm	个	44.95	24.82	5.38	1.94	6.69	2.41	3.71	低压法兰阀门 DN20mm	个	1.000
030807003 003	低压法兰阀门 公称直径 25mm	个	45.15	24.82	5.56	1.94	6.69	2.41	3.73	低压法兰阀门 DN25mm	个	1.000
030807003 004	低压法兰阀门 公称直径 32mm	个	52.44	27.55	8.6	1.94	7.37	2.65	4.33	低压法兰阀门 DN32mm	个	1.000
030807003 005	低压法兰阀门 公称直径 40mm	个	53.14	27.55	8.82	2.25	7.45	2.68	4.39	低压法兰阀门 DN40mm	个	1.000
030807003 006	低压法兰阀门 公称直径 50mm	个	59.17	31.55	8.99	2.25	8.45	3.04	4.89	低压法兰阀门 DN50mm	个	1.000
030807003 007	低压法兰阀门 公称直径 65mm	个	86.52	49.95	9.31	2.34	13.07	4.71	7.14	低压法兰阀门 DN65mm	个	1.000
030807003 008	低压法兰阀门 公称直径 80mm	个	107.64	60.04	15.04	2.43	15.62	5.62	8.89	低压法兰阀门 DN80mm	个	1.000
030807003 009	低压法兰阀门 公称直径 100mm	个	138.41	80.12	16.19	2.56	20.67	7.44	11.43	低压法兰阀门 DN100mm	个	1.000
030807003 010	低压法兰阀门 公称直径 125mm	个	172.06	101.47	17.41	3.34	26.2	9.43	14.21	低压法兰阀门 DN125mm	个	1.000
030807003 011	低压法兰阀门 公称直径 150mm	个	210.08	116.3	31.36	4.12	30.11	10.84	17.35	低压法兰阀门 DN150mm	个	1.000
030807003 012	低压法兰阀门 公称直径 200mm	个	377.28	182.33	44.65	42.65	56.25	20.25	31.15	低压法兰阀门 DN200mm	个	1.000
030807003 013	低压法兰阀门 公称直径 250mm	个	490.75	234.27	56.59	59.49	73.44	26.44	40.52	低压法兰阀门 DN250mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807003 014	低压法兰阀门 公称直径 300mm	个	565.39	283.69	58.84	59.49	85.8	30.89	46.68	低压法兰阀门 DN300mm	个	1.000
030807003 015	低压法兰阀门 公称直径 350mm	个	685.40	308.72	76.81	103.22	102.99	37.07	56.59	低压法兰阀门 DN350mm	个	1.000
030807003 016	低压法兰阀门 公称直径 400mm	个	851.61	372.23	129.9	113.88	121.53	43.75	70.32	低压法兰阀门 DN400mm	个	1.000
030807003 017	低压法兰阀门 公称直径 450mm	个	1006.10	432.59	165.63	132.63	141.31	50.87	83.07	低压法兰阀门 DN450mm	个	1.000
030807003 018	低压法兰阀门 公称直径 500mm	个	1148.93	486.63	221.27	134.86	155.37	55.93	94.87	低压法兰阀门 DN500mm	个	1.000
030807003 019	低压法兰阀门 公称直径 600mm	个	1496.17	632.06	229.97	220.67	213.18	76.75	123.54	低压法兰阀门 DN600mm	个	1.000
030807003 020	低压法兰阀门 公称直径 700mm	个	1934.31	831.63	302.09	267.26	274.72	98.9	159.71	低压法兰阀门 DN700mm	个	1.000
030807003 021	低压法兰阀门 公称直径 800mm	个	2299.44	986.2	316.24	352.11	334.58	120.45	189.86	低压法兰阀门 DN800mm	个	1.000
030807003 022	低压法兰阀门 公称直径 900mm	个	2520.00	1150.87	232.38	401.03	387.98	139.67	208.07	低压法兰阀门 DN900mm	个	1.000
030807003 023	低压法兰阀门 公称直径 1000mm	个	2943.82	1332.46	272.68	479.53	453	163.08	243.07	低压法兰阀门 DN1000mm	个	1.000
030807003 024	低压法兰阀门 公称直径 1200mm	个	3875.55	1732.45	313.77	686.79	604.81	217.73	320.00	低压法兰阀门 DN1200mm	个	1.000
030807003 025	低压法兰阀门 公称直径 1400mm	个	4433.85	1980.61	369.68	779.14	689.94	248.38	366.10	低压法兰阀门 DN1400mm	个	1.000
030807003 026	低压法兰阀门 公称直径 1600mm	个	5107.18	2297.95	426.42	880.46	794.6	286.06	421.69	低压法兰阀门 DN1600mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807003 027	低压法兰阀门 公称直径 1800mm	个	6047.84	2726.33	509.87	1033.83	940.04	338.41	499.36	低压法兰阀门 DN1800mm	个	1.000
030807003 028	低压法兰阀门 公称直径 2000mm	个	6888.26	3130	578.47	1154.35	1071.09	385.59	568.76	低压法兰阀门 DN2000mm	个	1.000
030807004 001	低压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径 100mm	个	184.80	111.88	16.19	2.56	28.61	10.3	15.26	低压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN100mm	个	1.000
030807004 002	低压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径 125mm	个	230.43	141.43	17.41	3.34	36.19	13.03	19.03	低压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN125mm	个	1.000
030807004 003	低压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径 150mm	个	268.41	156.25	31.36	4.12	40.09	14.43	22.16	低压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN150mm	个	1.000
030807004 004	低压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径 200mm	个	478.53	243.95	44.65	50.35	73.58	26.49	39.51	低压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN200mm	个	1.000
030807004 005	低压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径 250mm	个	602.04	300.83	56.59	69.12	92.49	33.3	49.71	低压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN250mm	个	1.000
030807004 006	低压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径	个	700.17	366.34	58.84	69.12	108.87	39.19	57.81	低压齿轮、液压、电动法兰	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	300mm									阀门 DN300mm		
030807004 007	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 350mm	个	897.83	442.05	76.81	115.33	139.35	50.16	74.13	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN350mm	个	1.000
030807004 008	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 400mm	个	1107.65	535.42	129.9	125.99	165.35	59.53	91.46	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN400mm	个	1.000
030807004 009	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 450mm	个	1298.76	617.55	165.63	148.04	191.4	68.9	107.24	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN450mm	个	1.000
030807004 010	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 500mm	个	1462.47	685.89	221.27	150.27	209.04	75.25	120.75	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN500mm	个	1.000
030807004 011	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 600mm	个	1869.16	859.92	229.97	248.18	277.03	99.73	154.33	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN600mm	个	1.000
030807004 012	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 700mm	个	2388.78	1109.75	302.09	300.29	352.51	126.9	197.24	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN700mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807004 013	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 800mm	个	2892.49	1353.7	316.24	390.64	436.09	156.99	238.83	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN800mm	个	1.000
030807004 014	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 900mm	个	3349.69	1604.38	326.86	445.06	512.36	184.45	276.58	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN900mm	个	1.000
030807004 015	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1000mm	个	4059.15	1870.09	507.15	530.53	600.16	216.06	335.16	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1000mm	个	1.000
030807004 016	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1200mm	个	5227.60	2388.8	581.74	756.14	786.24	283.04	431.64	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1200mm	个	1.000
030807004 017	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1400mm	个	5919.33	2693.42	671.14	858.4	887.96	319.66	488.75	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1400mm	个	1.000
030807004 018	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1600mm	个	6832.86	3142.51	761.38	967.42	1027.48	369.89	564.18	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1600mm	个	1.000
030807004 019	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径	个	8266.92	3698.44	1116.25	1128.49	1206.73	434.42	682.59	低压齿轮、液 压、电动法兰	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1800mm									阀门 DN1800mm		
030807004 020	低压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 2000mm	个	9491.46	4315.15	1239.98	1257.82	1393.24	501.57	783.70	低压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN2000mm	个	1.000
030807005 001	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 20mm	个	128.82	79.6	8.73	2.08	20.42	7.35	10.64	低压安全阀 门 DN20mm	个	1.000
030807005 002	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 25mm	个	129.01	79.6	8.91	2.08	20.42	7.35	10.65	低压安全阀 门 DN25mm	个	1.000
030807005 003	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 32mm	个	137.85	83.38	11.95	2.08	21.37	7.69	11.38	低压安全阀 门 DN32mm	个	1.000
030807005 004	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 40mm	个	138.58	83.38	12.16	2.43	21.45	7.72	11.44	低压安全阀 门 DN40mm	个	1.000
030807005 005	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 50mm	个	144.46	87.17	12.35	2.52	22.42	8.07	11.93	低压安全阀 门 DN50mm	个	1.000
030807005 006	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 65mm	个	218.88	137.75	12.67	2.65	35.1	12.64	18.07	低压安全阀 门 DN65mm	个	1.000
030807005 007	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 80mm	个	166.86	97.79	18.3	2.79	25.15	9.05	13.78	低压安全阀 门 DN80mm	个	1.000
030807005 008	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 100mm	个	227.05	135.75	22.42	2.97	34.68	12.48	18.75	低压安全阀 门 DN100mm	个	1.000
030807005 009	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 125mm	个	277.23	167.5	23.69	4.63	43.03	15.49	22.89	低压安全阀 门 DN125mm	个	1.000
030807005 010	低压安全阀门(法兰连 接) 公称直径 150mm	个	300.94	172.76	37.63	5.19	44.49	16.02	24.85	低压安全阀 门 DN150mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807005011	低压安全阀门(法兰连接) 公称直径 200mm	个	472.52	239.53	53.95	43.72	70.81	25.49	39.02	低压安全阀门 DN200mm	个	1.000
030807005012	低压安全阀门(法兰连接) 公称直径 250mm	个	958.37	537.74	67.69	67.89	151.41	54.51	79.13	低压安全阀门 DN250mm	个	1.000
030807005013	低压安全阀门(法兰连接) 公称直径 300mm	个	1118.42	643.41	72.92	67.89	177.83	64.02	92.35	低压安全阀门 DN300mm	个	1.000
030807005014	低压安全阀门(法兰连接) 公称直径 350mm	个	1370.69	750.56	92.42	118.91	217.37	78.25	113.18	低压安全阀门 DN350mm	个	1.000
030807005015	低压安全阀门(法兰连接) 公称直径 400mm	个	1610.67	858.13	147	134.92	248.26	89.37	132.99	低压安全阀门 DN400mm	个	1.000
030807005016	低压安全阀门(法兰连接) 公称直径 450mm	个	1823.95	964.54	179.05	150.61	278.79	100.36	150.60	低压安全阀门 DN450mm	个	1.000
030807006001	低压调节阀门 公称直径 20mm	个	45.10	29.02	2.49		7.26	2.61	3.72	低压调节阀门 DN20mm	个	1.000
030807006002	低压调节阀门 公称直径 25mm	个	45.26	29.02	2.63		7.26	2.61	3.74	低压调节阀门 DN25mm	个	1.000
030807006003	低压调节阀门 公称直径 32mm	个	48.27	29.02	5.39		7.26	2.61	3.99	低压调节阀门 DN32mm	个	1.000
030807006004	低压调节阀门 公称直径 40mm	个	48.42	29.02	5.53		7.26	2.61	4.00	低压调节阀门 DN40mm	个	1.000
030807006005	低压调节阀门 公称直径 50mm	个	48.51	29.02	5.61		7.26	2.61	4.01	低压调节阀门 DN50mm	个	1.000
030807006006	低压调节阀门 公称直径 65mm	个	81.22	51.31	5.75		12.83	4.62	6.71	低压调节阀门 DN65mm	个	1.000
030807006007	低压调节阀门 公称直径 80mm	个	89.39	52.89	11.14		13.22	4.76	7.38	低压调节阀门 DN80mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807006 008	低压调节阀门 公称直径 100mm	个	125.95	77.71	11.42		19.43	6.99	10.40	低压调节阀门 DN100mm	个	1.000
030807006 009	低压调节阀门 公称直径 125mm	个	152.07	95.27	11.85		23.82	8.57	12.56	低压调节阀门 DN125mm	个	1.000
030807006 010	低压调节阀门 公称直径 150mm	个	170.21	98.21	24.56		24.55	8.84	14.05	低压调节阀门 DN150mm	个	1.000
030807006 011	低压调节阀门 公称直径 200mm	个	288.80	132.17	36.21	38.53	42.68	15.36	23.85	低压调节阀门 DN200mm	个	1.000
030807006 012	低压调节阀门 公称直径 250mm	个	369.29	170.24	36.49	55.37	56.4	20.3	30.49	低压调节阀门 DN250mm	个	1.000
030807006 013	低压调节阀门 公称直径 300mm	个	409.84	191.48	45.22	55.37	61.71	22.22	33.84	低压调节阀门 DN300mm	个	1.000
030807006 014	低压调节阀门 公称直径 350mm	个	478.95	194.63	46.21	98.79	73.36	26.41	39.55	低压调节阀门 DN350mm	个	1.000
030807006 015	低压调节阀门 公称直径 400mm	个	605.00	222.6	110.53	109.13	82.93	29.86	49.95	低压调节阀门 DN400mm	个	1.000
030807006 016	低压调节阀门 公称直径 450mm	个	706.80	253.52	137.78	127.57	95.27	34.3	58.36	低压调节阀门 DN450mm	个	1.000
030807006 017	低压调节阀门 公称直径 500mm	个	798.29	275.39	189.84	129.49	101.22	36.44	65.91	低压调节阀门 DN500mm	个	1.000
030807007 001	低压安全阀调试定压 公称直径 20mm	个	136.17	59.41	5.51	29.71	22.28	8.02	11.24			
030807007 002	低压安全阀调试定压 公称直径 25mm	个	156.36	67.61	5.59	35.27	25.72	9.26	12.91			
030807007 003	低压安全阀调试定压 公称直径 32mm	个	171.26	72.97	5.59	40.11	28.27	10.18	14.14			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807007 004	低压安全阀调试定压 公称直径 40mm	个	188.00	80.54	5.72	43.91	31.11	11.2	15.52			
030807007 005	低压安全阀调试定压 公称直径 50mm	个	207.01	85.07	5.72	52.39	34.37	12.37	17.09			
030807007 006	低压安全阀调试定压 公称直径 65mm	个	227.53	96	5.97	55.32	37.83	13.62	18.79			
030807007 007	低压安全阀调试定压 公称直径 80mm	个	243.21	103.68	6.15	58.25	40.48	14.57	20.08			
030807007 008	低压安全阀调试定压 公称直径 100mm	个	258.95	111.25	6.51	61.18	43.11	15.52	21.38			
030807007 009	低压安全阀调试定压 公称直径 125mm	个	306.06	129.65	7.11	74.59	51.06	18.38	25.27			
030807007 010	低压安全阀调试定压 公称直径 150mm	个	306.38	129.65	7.4	74.59	51.06	18.38	25.30			
030807007 011	低压安全阀调试定压 公称直径 200mm	个	333.17	143.53	7.95	78.64	55.54	20	27.51			
030807007 012	低压安全阀调试定压 公称直径 250mm	个	361.15	158.15	8.52	82.75	60.23	21.68	29.82			
030807007 013	低压安全阀调试定压 公称直径 300mm	个	390.83	174.13	9.11	86.65	65.2	23.47	32.27			
030807007 014	低压安全阀调试定压 公称直径 350mm	个	422.75	191.48	9.79	90.65	70.53	25.39	34.91			
030807007 015	低压安全阀调试定压 公称直径 400mm	个	456.30	210.51	10.42	94.11	76.16	27.42	37.68			
030807007 016	低压安全阀调试定压 公称直径 450mm	个	495.30	231.75	11.13	99.05	82.7	29.77	40.90			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030807008 001	低压塑料阀门 公称直径 20mm	个	81.71	44.16	11.51	3.19	11.84	4.26	6.75	低压塑料阀门 DN20mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 002	低压塑料阀门 公称直径 25mm	个	93.33	51	12.47	3.59	13.65	4.91	7.71	低压塑料阀门 DN25mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 003	低压塑料阀门 公称直径 32mm	个	107.09	55.52	18.84	3.74	14.82	5.33	8.84	低压塑料阀门 DN32mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 004	低压塑料阀门 公称直径 40mm	个	122.95	64.56	20.93	4	17.14	6.17	10.15	低压塑料阀门 DN40mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 005	低压塑料阀门 公称直径 50mm	个	138.57	72.45	23.06	5.21	19.42	6.99	11.44	低压塑料阀门 DN50mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 006	低压塑料阀门 公称直径 65mm	个	177.50	96.32	25.83	5.93	25.56	9.2	14.66	低压塑料阀门 DN65mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 007	低压塑料阀门 公称直径 80mm	个	208.83	105.36	41.48	6.66	28.01	10.08	17.24	低压塑料阀门 DN80mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 008	低压塑料阀门 公称直径 100mm	个	250.75	127.97	48.26	7.69	33.92	12.21	20.70	低压塑料阀门 DN100mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 009	低压塑料阀门 公称直径 125mm	个	313.93	161.3	56.62	11.38	43.17	15.54	25.92	低压塑料阀门 DN125mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										塑料法兰	片	2.000
030807008 010	低压塑料阀门 公称直径 150mm	个	396.04	191.79	88.6	13.24	51.26	18.45	32.70	低压塑料阀门 DN150mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 011	低压塑料阀门 公称直径 200mm	个	588.28	295.37	120.55	17.44	78.2	28.15	48.57	低压塑料阀门 DN200mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807008 012	低压塑料阀门 公称直径 250mm	个	1005.17	542.36	165.99	21.95	141.08	50.79	83.00	低压塑料阀门 DN250mm	个	1.000
										塑料法兰	片	2.000
030807009 001	低压玻璃阀门 公称直径 40mm	个	90.13	50.05	12.84	2.08	13.03	4.69	7.44	低压玻璃阀门 DN40mm	个	1.000
030807009 002	低压玻璃阀门 公称直径 50mm	个	105.37	59.51	14.14	2.08	15.4	5.54	8.70	低压玻璃阀门 DN50mm	个	1.000
030807009 003	低压玻璃阀门 公称直径 65mm	个	137.30	79.39	16.71	2.14	20.38	7.34	11.34	低压玻璃阀门 DN65mm	个	1.000
030807009 004	低压玻璃阀门 公称直径 80mm	个	147.70	82.23	22.35	2.21	21.11	7.6	12.20	低压玻璃阀门 DN80mm	个	1.000
030807009 005	低压玻璃阀门 公称直径 100mm	个	178.71	101.68	24.61	2.3	26	9.36	14.76	低压玻璃阀门 DN100mm	个	1.000
030807009 006	低压玻璃阀门 公称直径 125mm	个	229.67	133.86	27.52	2.85	34.18	12.3	18.96	低压玻璃阀门 DN125mm	个	1.000

B.8.8 中压阀门

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808001001	中压螺纹阀门 公称直径 15mm	个	40.48	22.5	3.44	2.65	6.29	2.26	3.34	中压螺纹阀门 DN15mm	个	1.020
030808001002	中压螺纹阀门 公称直径 20mm	个	43.73	24.39	3.78	2.73	6.78	2.44	3.61	中压螺纹阀门 DN20mm	个	1.020
030808001003	中压螺纹阀门 公称直径 25mm	个	49.21	27.86	4.14	2.75	7.65	2.75	4.06	中压螺纹阀门 DN25mm	个	1.010
030808001004	中压螺纹阀门 公称直径 32mm	个	62.09	36.07	4.67	2.95	9.76	3.51	5.13	中压螺纹阀门 DN32mm	个	1.010
030808001005	中压螺纹阀门 公称直径 40mm	个	67.36	39.22	5.14	3.06	10.57	3.81	5.56	中压螺纹阀门 DN40mm	个	1.010
030808001006	中压螺纹阀门 公称直径 50mm	个	79.53	46.79	5.87	3.27	12.52	4.51	6.57	中压螺纹阀门 DN50mm	个	1.010
030808002001	中压承插焊阀门 公称直径 15mm	个	42.77	20.71	6.55	3.68	6.1	2.2	3.53	中压焊接阀门 DN15mm	个	1.000
030808002002	中压承插焊阀门 公称直径 20mm	个	53.72	24.39	10.12	4.83	7.31	2.63	4.44	中压焊接阀门 DN20mm	个	1.000
030808002003	中压承插焊阀门 公称直径 25mm	个	59.24	27.13	10.61	5.51	8.16	2.94	4.89	中压焊接阀门 DN25mm	个	1.000
030808002004	中压承插焊阀门 公称直径 32mm	个	77.36	32.81	18.44	6.39	9.8	3.53	6.39	中压焊接阀门 DN32mm	个	1.000
030808002005	中压承插焊阀门 公称直径 40mm	个	87.24	38.06	19.31	7.26	11.33	4.08	7.20	中压焊接阀门 DN40mm	个	1.000
030808002006	中压承插焊阀门 公称直径 50mm	个	102.11	45.64	20.47	8.99	13.66	4.92	8.43	中压焊接阀门 DN50mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808002007	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 15mm	个	139.68	74.87	14.02	10.3	21.29	7.67	11.53	中压对焊阀门 DN15mm	个	1.000
030808002008	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 20mm	个	144.15	74.87	17.57	10.71	21.4	7.7	11.90	中压对焊阀门 DN20mm	个	1.000
030808002009	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 25mm	个	160.03	82.75	19.79	12.05	23.7	8.53	13.21	中压对焊阀门 DN25mm	个	1.000
030808002010	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 32mm	个	185.17	91.48	29.08	13.59	26.27	9.46	15.29	中压对焊阀门 DN32mm	个	1.000
030808002011	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 40mm	个	187.55	91.48	30.08	14.47	26.49	9.54	15.49	中压对焊阀门 DN40mm	个	1.000
030808002012	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	205.19	101.05	30.51	16.67	29.43	10.59	16.94	中压对焊阀门 DN50mm	个	1.000
030808002013	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	249.81	111.67	51.7	20.78	33.11	11.92	20.63	中压对焊阀门 DN65mm	个	1.000
030808002014	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	282.00	128.28	53.39	24.95	38.31	13.79	23.28	中压对焊阀门 DN80mm	个	1.000
030808002015	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	307.00	130.39	61.02	34.26	41.16	14.82	25.35	中压对焊阀门 DN100mm	个	1.000
030808002016	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	378.44	132.28	96.93	54.48	46.69	16.81	31.25	中压对焊阀门 DN125mm	个	1.000
030808002017	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	510.57	152.05	155.5	81.46	58.38	21.02	42.16	中压对焊阀门 DN150mm	个	1.000
030808002018	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	672.85	174.86	170.71	158.41	83.32	29.99	55.56	中压对焊阀门 DN200mm	个	1.000
030808002019	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	894.06	201.26	261.66	215.59	104.21	37.52	73.82	中压对焊阀门 DN250mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808002020	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	1123.22	233.33	348.23	275.81	127.29	45.82	92.74	中压对焊阀门 DN300mm	个	1.000
030808002021	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	1346.91	279.7	376.25	361.68	160.35	57.72	111.21	中压对焊阀门 DN350mm	个	1.000
030808002022	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	1504.36	288.74	408.32	436.51	181.31	65.27	124.21	中压对焊阀门 DN400mm	个	1.000
030808002023	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	1959.14	416.6	489.4	559.5	244.03	87.85	161.76	中压对焊阀门 DN450mm	个	1.000
030808002024	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	2249.01	471.39	654.35	580.07	262.87	94.63	185.70	中压对焊阀门 DN500mm	个	1.000
030808002025	中压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 600mm	个	2489.17	526.17	708.55	649.27	293.86	105.79	205.53	中压对焊阀门 DN600mm	个	1.000
030808003001	中压法兰阀门 公称直径 15mm	个	51.13	28.81	5.61	2.01	7.71	2.77	4.22	中压法兰阀门 DN15mm	个	1.000
030808003002	中压法兰阀门 公称直径 20mm	个	54.43	28.81	8.64	2.01	7.71	2.77	4.49	中压法兰阀门 DN20mm	个	1.000
030808003003	中压法兰阀门 公称直径 25mm	个	54.63	28.81	8.82	2.01	7.71	2.77	4.51	中压法兰阀门 DN25mm	个	1.000
030808003004	中压法兰阀门 公称直径 32mm	个	66.90	31.76	15.98	2.12	8.47	3.05	5.52	中压法兰阀门 DN32mm	个	1.000
030808003005	中压法兰阀门 公称直径 40mm	个	67.31	31.76	16.2	2.23	8.5	3.06	5.56	中压法兰阀门 DN40mm	个	1.000
030808003006	中压法兰阀门 公称直径 50mm	个	74.94	36.7	16.37	2.39	9.77	3.52	6.19	中压法兰阀门 DN50mm	个	1.000
030808003007	中压法兰阀门 公称直径 65mm	个	133.96	67.51	29.09	2.5	17.5	6.3	11.06	中压法兰阀门 DN65mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808003 008	中压法兰阀门 公称直径 80mm	个	140.59	70.45	31.11	2.59	18.26	6.57	11.61	中压法兰阀门 DN80mm	个	1.000
030808003 009	中压法兰阀门 公称直径 100mm	个	175.61	93.79	31.76	2.74	24.13	8.69	14.50	中压法兰阀门 DN100mm	个	1.000
030808003 010	中压法兰阀门 公称直径 125mm	个	243.72	118.4	60.01	3.68	30.52	10.99	20.12	中压法兰阀门 DN125mm	个	1.000
030808003 011	中压法兰阀门 公称直径 150mm	个	330.14	135.54	115.08	4.61	35.04	12.61	27.26	中压法兰阀门 DN150mm	个	1.000
030808003 012	中压法兰阀门 公称直径 200mm	个	502.24	213.35	117.08	43.14	64.12	23.08	41.47	中压法兰阀门 DN200mm	个	1.000
030808003 013	中压法兰阀门 公称直径 250mm	个	688.68	268.66	191.44	59.98	82.16	29.58	56.86	中压法兰阀门 DN250mm	个	1.000
030808003 014	中压法兰阀门 公称直径 300mm	个	757.84	270.24	252.77	59.98	82.56	29.72	62.57	中压法兰阀门 DN300mm	个	1.000
030808003 015	中压法兰阀门 公称直径 350mm	个	1035.77	413.87	256.6	103.78	129.41	46.59	85.52	中压法兰阀门 DN350mm	个	1.000
030808003 016	中压法兰阀门 公称直径 400mm	个	1086.95	435.22	260.58	114.5	137.43	49.47	89.75	中压法兰阀门 DN400mm	个	1.000
030808003 017	中压法兰阀门 公称直径 450mm	个	1293.12	506.51	328.98	133.32	159.96	57.58	106.77	中压法兰阀门 DN450mm	个	1.000
030808003 018	中压法兰阀门 公称直径 500mm	个	1523.19	570.86	450.75	135.61	176.62	63.58	125.77	中压法兰阀门 DN500mm	个	1.000
030808004 001	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径 100mm	个	240.27	138.06	31.76	2.74	35.2	12.67	19.84	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN100mm	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030808004 002	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 125mm	个	325.27	174.23	60.01	3.68	44.48	16.01	26.86	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN125mm	个	1.000
030808004 003	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 150mm	个	414.30	193.16	115.08	4.61	49.44	17.8	34.21	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN150mm	个	1.000
030808004 004	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 200mm	个	644.04	302.73	117.08	50.84	88.39	31.82	53.18	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN200mm	个	1.000
030808004 005	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 250mm	个	848.51	368.45	191.44	69.61	109.52	39.43	70.06	中压齿轮、液 压传动、电动 阀门	个	1.000
030808004 006	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 300mm	个	1026.69	444.68	252.77	69.61	128.57	46.29	84.77	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN300mm	个	1.000
030808004 007	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 350mm	个	1239.30	541.1	256.6	115.89	164.25	59.13	102.33	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN350mm	个	1.000
030808004 008	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 400mm	个	1429.92	657.92	260.58	126.61	196.13	70.61	118.07	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN400mm		
030808004009	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径450mm	个	1686.38	760.34	328.98	148.73	227.27	81.82	139.24	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN450mm	个	1.000
030808004010	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径500mm	个	1948.39	846.56	450.75	151.02	249.4	89.78	160.88	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN500mm	个	1.000
030808004011	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径600mm	个	2427.08	1069.9	459.45	248.93	329.71	118.69	200.40	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN600mm	个	1.000
030808004012	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径700mm	个	2899.04	1272.95	550.02	301.42	393.59	141.69	239.37	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN700mm	个	1.00
030808004013	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径800mm	个	3467.76	1560.95	563.77	392.53	488.37	175.81	286.33	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN800mm	个	1.00
030808004014	中压齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径900mm	个	4006.09	1866.1	574.34	448.06	578.54	208.27	330.78	中压齿轮、液压、电动法兰阀门 DN900mm	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808004 015	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1000mm	个	4749.21	2215.51	671.59	534.85	687.59	247.53	392.14	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1000mm	个	1.00
030808004 016	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1200mm	个	5902.97	2707.4	766.94	761.73	867.28	312.22	487.40	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1200mm	个	1.00
030808004 017	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1400mm	个	6775.28	3119.27	875.81	865.83	996.28	358.66	559.43	中压齿轮、液 压传动、电动 阀门	个	1.00
030808004 018	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1600mm	个	7891.57	3691.61	983.99	977.03	1167.16	420.18	651.60	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1600mm	个	1.00
030808004 019	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 1800mm	个	9263.19	4383.91	1095.42	1140.66	1381.14	497.21	764.85	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN1800mm	个	1.00
030808004 020	中压齿轮、液压传动、 电动阀门 公称直径 2000mm	个	10804.44	5221.33	1209.88	1273.04	1623.59	584.49	892.11	中压齿轮、液 压、电动法兰 阀门 DN2000mm	个	1.00
030808005 001	中压安全阀门(螺纹连 接) 公称直径 20mm	个	100.76	61.51	6.38	2.71	16.06	5.78	8.32	中压安全阀 门 DN20mm	个	1.00
030808005	中压安全阀门(螺纹连	个	106.01	64.98	6.56	2.71	16.92	6.09	8.75	中压安全阀	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	接) 公称直径 25mm									门 DN25mm		
030808005 003	中压安全阀门(螺纹连接) 公称直径 32mm	个	120.56	74.55	6.84	2.89	19.36	6.97	9.95	中压安全阀门 DN32mm	个	1.00
030808005 004	中压安全阀门(螺纹连接) 公称直径 40mm	个	171.15	108.83	7.05	3.09	27.98	10.07	14.13	中压安全阀门 DN40mm	个	1.00
030808005 005	中压安全阀门(螺纹连接) 公称直径 50mm	个	191.80	122.6	7.24	3.31	31.48	11.33	15.84	中压安全阀门 DN50mm	个	1.00
030808005 006	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 15mm	个	106.49	61.62	12.23	2.16	15.95	5.74	8.79	中压安全阀门 DN15mm	个	1.00
030808005 007	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 20mm	个	112.70	65.72	12.43	2.16	16.97	6.11	9.31	中压安全阀门 DN20mm	个	1.00
030808005 008	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 25mm	个	138.64	78.02	19.74	2.16	20.05	7.22	11.45	中压安全阀门 DN25mm	个	1.00
030808005 009	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 32mm	个	156.00	89.48	20.2	2.25	22.93	8.26	12.88	中压安全阀门 DN32mm	个	1.00
030808005 010	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 40mm	个	181.02	105.99	20.72	2.48	27.12	9.76	14.95	中压安全阀门 DN40mm	个	1.00
030808005 011	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 50mm	个	201.49	119.45	21.17	2.7	30.54	10.99	16.64	中压安全阀门 DN50mm	个	1.00
030808005 012	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 65mm	个	218.49	122.5	32.44	2.88	31.35	11.28	18.04	中压安全阀门 DN65mm	个	1.00
030808005 013	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 80mm	个	202.26	110.93	32.88	3.01	28.49	10.25	16.70	中压安全阀门 DN80mm	个	1.00
030808005 014	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 100mm	个	270.20	153.41	37.99	3.23	39.16	14.1	22.31	中压安全阀门 DN100mm	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808005015	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 125mm	个	354.34	187.9	66.29	5.23	48.28	17.38	29.26	中压安全阀门 DN125mm	个	1.00
030808005016	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 150mm	个	423.18	193.27	121.35	5.9	49.79	17.93	34.94	中压安全阀门 DN150mm	个	1.00
030808005017	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 200mm	个	648.29	265.71	126.48	83.75	87.37	31.45	53.53	中压安全阀门 DN200mm	个	1.00
030808005018	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 250mm	个	789.75	283.27	259.62	63.68	86.74	31.23	65.21	中压安全阀门 DN250mm	个	1.00
030808005019	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 300mm	个	891.42	348.26	263.6	65.34	103.4	37.22	73.60	中压安全阀门 DN300mm	个	1.00
030808005020	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 350mm	个	1109.05	404.51	326.89	110.86	128.84	46.38	91.57	中压安全阀门 DN350mm	个	1.00
030808005021	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 400mm	个	1427.85	500.3	448.94	142.24	160.64	57.83	117.90	中压安全阀门 DN400mm	个	1.00
030808005022	中压安全阀门(法兰连接) 公称直径 450mm	个	1587.87	601.25	453.53	147.43	187.17	67.38	131.11	中压安全阀门 DN450mm	个	1.00
030808006001	中压调节阀门 公称直径 20mm	个	57.77	35.33	5.66		8.83	3.18	4.77	中压调节阀门 DN20mm	个	1.00
030808006002	中压调节阀门 公称直径 25mm	个	57.92	35.33	5.8		8.83	3.18	4.78	中压调节阀门 DN25mm	个	1.00
030808006003	中压调节阀门 公称直径 32mm	个	65.42	35.33	12.68		8.83	3.18	5.40	中压调节阀门 DN32mm	个	1.00
030808006004	中压调节阀门 公称直径 40mm	个	65.57	35.33	12.82		8.83	3.18	5.41	中压调节阀门 DN40mm	个	1.00
030808006005	中压调节阀门 公称直径 50mm	个	65.66	35.33	12.9		8.83	3.18	5.42	中压调节阀门 DN50mm	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808006 006	中压调节阀门 公称直径 65mm	个	117.87	61.72	25.44		15.43	5.55	9.73	中压调节阀门 DN65mm	个	1.00
030808006 007	中压调节阀门 公称直径 80mm	个	122.12	63.3	27.21		15.83	5.7	10.08	中压调节阀门 DN80mm	个	1.00
030808006 008	中压调节阀门 公称直径 100mm	个	164.26	92.32	26.99		23.08	8.31	13.56	中压调节阀门 DN100mm	个	1.00
030808006 009	中压调节阀门 公称直径 125mm	个	222.92	111.98	54.45		28	10.08	18.41	中压调节阀门 DN125mm	个	1.00
030808006 010	中压调节阀门 公称直径 150mm	个	285.89	114.93	108.28		28.73	10.34	23.61	中压调节阀门 DN150mm	个	1.00
030808006 011	中压调节阀门 公称直径 200mm	个	401.24	155.1	108.64	38.53	48.41	17.43	33.13	中压调节阀门 DN200mm	个	1.00
030808006 012	中压调节阀门 公称直径 250mm	个	557.04	191.79	179.86	55.37	61.79	22.24	45.99	中压调节阀门 DN250mm	个	1.00
030808006 013	中压调节阀门 公称直径 300mm	个	650.40	211.46	239.15	55.37	66.71	24.01	53.70	中压调节阀门 DN300mm	个	1.00
030808006 014	中压调节阀门 公称直径 350mm	个	735.79	225.76	240.14	98.79	81.14	29.21	60.75	中压调节阀门 DN350mm	个	1.00
030808006 015	中压调节阀门 公称直径 400mm	个	804.28	261.51	241.21	109.13	92.66	33.36	66.41	中压调节阀门 DN400mm	个	1.00
030808006 016	中压调节阀门 公称直径 450mm	个	950.58	298.52	301.13	127.57	106.52	38.35	78.49	中压调节阀门 DN450mm	个	1.00
030808006 017	中压调节阀门 公称直径 500mm	个	1120.15	324.49	419.32	129.49	113.5	40.86	92.49	中压调节阀门 DN500mm	个	1.00
030808007 001	中压安全阀调试定压 公称直径 15mm	个	146.82	64.14	6.19	31.76	23.98	8.63	12.12			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030808007 002	中压安全阀调试定压 公称直径 20mm	个	170.86	74.24	6.28	38.05	28.07	10.11	14.11			
030808007 003	中压安全阀调试定压 公称直径 25mm	个	192.40	84.65	6.41	42.29	31.74	11.42	15.89			
030808007 004	中压安全阀调试定压 公称直径 32mm	个	209.80	91.17	6.58	47.56	34.68	12.49	17.32			
030808007 005	中压安全阀调试定压 公称直径 40mm	个	230.72	100.73	6.69	52.24	38.24	13.77	19.05			
030808007 006	中压安全阀调试定压 公称直径 50mm	个	246.63	106.41	7	57.22	40.91	14.73	20.36			
030808007 007	中压安全阀调试定压 公称直径 65mm	个	271.16	120.08	7.26	60.15	45.06	16.22	22.39			
030808007 008	中压安全阀调试定压 公称直径 80mm	个	305.12	129.65	7.49	73.66	50.83	18.3	25.19			
030808007 009	中压安全阀调试定压 公称直径 100mm	个	366.74	167.08	7.99	78.05	61.28	22.06	30.28			
030808007 010	中压安全阀调试定压 公称直径 125mm	个	418.91	194.53	7.51	86.67	70.3	25.31	34.59			
030808007 011	中压安全阀调试定压 公称直径 150mm	个	439.23	208.2	7.83	86.67	73.72	26.54	36.27			
030808007 012	中压安全阀调试定压 公称直径 200mm	个	457.31	215.45	9.07	90.88	76.58	27.57	37.76			
030808007 013	中压安全阀调试定压 公称直径 250mm	个	498.70	237.22	9.69	96.98	83.55	30.08	41.18			
030808007 014	中压安全阀调试定压 公称直径 300mm	个	546.91	265.82	10.29	100.94	91.69	33.01	45.16			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030808007 015	中压安全阀调试定压 公称直径 350mm	个	600.98	297.68	11.02	105.56	100.81	36.29	49.62			
030808007 016	中压安全阀调试定压 公称直径 400mm	个	661.16	333.54	11.55	110.51	111.01	39.96	54.59			
030808007 017	中压安全阀调试定压 公称直径 450mm	个	731.74	373.39	12.24	118.46	122.96	44.27	60.42			

B.8.9 高压阀门

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030809001001	高压螺纹阀门门 公称直径 15mm	个	92.78	53.84	3.8	6.85	15.17	5.46	7.66	高压螺纹阀门 DN15mm	个	1.00
030809001002	高压螺纹阀门门 公称直径 20mm	个	112.74	64.25	4.33	9.7	18.49	6.66	9.31	高压螺纹阀门 DN20mm	个	1.00
030809001003	高压螺纹阀门门 公称直径 25mm	个	124.77	71.92	4.95	9.81	20.43	7.36	10.30	高压螺纹阀门 DN25mm	个	1.00
030809001004	高压螺纹阀门门 公称直径 32mm	个	159.04	92.53	5.87	11.97	26.13	9.41	13.13	高压螺纹阀门 DN32mm	个	1.00
030809001005	高压螺纹阀门门 公称直径 40mm	个	189.93	110.93	6.54	14.23	31.29	11.26	15.68	高压螺纹阀门 DN40mm	个	1.00
030809001006	高压螺纹阀门门 公称直径 50mm	个	235.07	134.59	7.79	20.54	38.78	13.96	19.41	高压螺纹阀门 DN50mm	个	1.00
030809002001	高压法兰阀门 公称直径 15mm	个	92.26	58.57	3.55	1.94	15.13	5.45	7.62	高压法兰阀门 DN15mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002002	高压法兰阀门 公称直径 20mm	个	102.34	65.09	3.95	2.03	16.78	6.04	8.45	高压法兰阀门 DN20mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002003	高压法兰阀门 公称直径 25mm	个	114.24	72.97	4.19	2.12	18.77	6.76	9.43	高压法兰阀门 DN25mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002005	高压法兰阀门 公称直径 40mm	个	177.69	115.56	4.91	2.43	29.5	10.62	14.67	高压法兰阀门 DN40mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030809002 006	高压法兰阀门 公称直径 50mm	个	214.05	139.64	5.83	2.56	35.55	12.8	17.67	高压法兰阀门 DN50mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 007	高压法兰阀门 公称直径 65mm	个	284.83	186.96	6.92	2.88	47.46	17.09	23.52	高压法兰阀门 DN65mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 008	高压法兰阀门 公称直径 80mm	个	379.69	249.84	9.28	3.19	63.26	22.77	31.35	高压法兰阀门 DN80mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 009	高压法兰阀门 公称直径 100mm	个	497.77	330.07	10.1	3.19	83.32	29.99	41.10	高压法兰阀门 DN100mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 010	高压法兰阀门 公称直径 125mm	个	881.97	591.05	12.87	3.19	148.56	53.48	72.82	高压法兰阀门 DN125mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 011	高压法兰阀门 公称直径 150mm	个	974.61	651.72	16.56	3.19	163.73	58.94	80.47	高压法兰阀门 DN150mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 012	高压法兰阀门 公称直径 200mm	个	1405.91	860.55	20.54	86.68	236.81	85.25	116.08	高压法兰阀门 DN200mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 013	高压法兰阀门 公称直径 250mm	个	1621.65	968.64	25.92	122.28	272.73	98.18	133.90	高压法兰阀门 DN250mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 014	高压法兰阀门 公称直径 300mm	个	1810.94	1086.51	28.55	132.04	304.64	109.67	149.53	高压法兰阀门 DN300mm	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										透镜垫	套	1.00
030809002 015	高压法兰阀门 公称直径 350mm	个	2106.16	1228.99	34.49	187.26	354.06	127.46	173.90	高压法兰阀门 DN350mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 016	高压法兰阀门 公称直径 400mm	个	2339.70	1375.57	39.76	196.63	393.05	141.5	193.19	高压法兰阀门 DN400mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 017	高压法兰阀门 公称直径 450mm	个	2690.19	1562.63	51.73	240.6	450.81	162.29	222.13	高压法兰阀门 DN450mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809002 018	高压法兰阀门 公称直径 500mm	个	3011.07	1762.21	55.7	257.75	504.99	181.8	248.62	高压法兰阀门 DN500mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809003 001	高压焊接阀门（承插焊）公称直径 15mm	个	96.33	58.67	4.77	3.72	15.6	5.62	7.95	高压对焊阀门 DN15mm	个	1.00
030809003 002	高压焊接阀门（承插焊）公称直径 20mm	个	113.62	69.5	5.35	4.3	18.45	6.64	9.38	高压对焊阀门 DN20mm	个	1.00
030809003 003	高压焊接阀门（承插焊）公称直径 25mm	个	130.53	79.91	6.11	4.9	21.2	7.63	10.78	高压对焊阀门 DN25mm	个	1.00
030809003 004	高压焊接阀门（承插焊）公称直径 32mm	个	162.17	99.89	7.18	5.78	26.42	9.51	13.39	高压对焊阀门 DN32mm	个	1.00
030809003 005	高压焊接阀门（承插焊）公称直径 40mm	个	196.15	121.87	7.92	6.51	32.1	11.55	16.20	高压对焊阀门 DN40mm	个	1.00
030809003 006	高压焊接阀门（承插焊）公称直径 50mm	个	230.61	143.11	9.41	7.75	37.72	13.58	19.04	高压对焊阀门 DN50mm	个	1.00
030809003	高压对焊阀门（氩电联	个	403.70	263.93	5.27	8.53	68.12	24.52	33.33	高压对焊阀门	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	焊) 公称直径 15mm									门 DN15mm		
030809003 008	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 20mm	个	404.35	263.93	5.31	8.94	68.22	24.56	33.39	高压对焊阀门 DN20mm	个	1.00
030809003 009	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 25mm	个	433.55	282.43	5.87	10.02	73.11	26.32	35.80	高压对焊阀门 DN25mm	个	1.00
030809003 010	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 32mm	个	485.97	317.03	6.33	10.96	82	29.52	40.13	高压对焊阀门 DN32mm	个	1.00
030809003 011	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 40mm	个	506.07	328.91	7.3	12.12	85.26	30.69	41.79	高压对焊阀门 DN40mm	个	1.00
030809003 012	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 50mm	个	709.30	464.55	8.86	14.46	119.75	43.11	58.57	高压对焊阀门 DN50mm	个	1.00
030809003 013	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 65mm	个	793.07	515.02	13.61	17.8	133.21	47.95	65.48	高压对焊阀门 DN65mm	个	1.00
030809003 014	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 80mm	个	942.99	610.71	17.56	21.8	158.13	56.93	77.86	高压对焊阀门 DN80mm	个	1.00
030809003 015	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 100mm	个	1515.06	991.77	21.4	29.54	255.33	91.92	125.10	高压对焊阀门 DN100mm	个	1.00
030809003 016	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 125mm	个	2078.42	1353.07	34.87	43.9	349.24	125.73	171.61	高压对焊阀门 DN125mm	个	1.00
030809003 017	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 150mm	个	2691.05	1741.6	52.95	61.31	450.73	162.26	222.20	高压对焊阀门 DN150mm	个	1.00
030809003 018	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 200mm	个	4235.50	2663.45	81.86	175.29	709.69	255.49	349.72	高压对焊阀门 DN200mm	个	1.00
030809003 019	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 250mm	个	6008.65	3777.3	117.83	248.59	1006.47	362.33	496.13	高压对焊阀门 DN250mm	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030809003020	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 300mm	个	7985.36	5020.81	178.32	313.29	1333.53	480.07	659.34	高压对焊阀门 DN300mm	个	1.00
030809003021	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 350mm	个	9425.96	5739.4	263.58	517.38	1564.2	563.11	778.29	高压对焊阀门 DN350mm	个	1.00
030809003022	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 400mm	个	11036.89	6650.32	358.07	638.87	1822.3	656.03	911.30	高压对焊阀门 DN400mm	个	1.00
030809003023	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 450mm	个	12495.04	7460.39	477.98	737.64	2049.51	737.82	1031.70	高压对焊阀门 DN450mm	个	1.00
030809003024	高压对焊阀门(氩电联焊) 公称直径 500mm	个	14048.21	8432.5	529.56	790.42	2305.73	830.06	1159.94	高压对焊阀门 DN500mm	个	1.00
030809004001	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 15mm	个	290.87	191.27	7.49	2.28	48.39	17.42	24.02	高压安全阀门 DN15mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004002	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 20mm	个	292.34	191.27	8.84	2.28	48.39	17.42	24.14	高压安全阀门 DN20mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004003	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 25mm	个	294.18	191.27	10.53	2.28	48.39	17.42	24.29	高压安全阀门 DN25mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004004	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 32mm	个	300.27	194	12.38	2.34	49.09	17.67	24.79	高压安全阀门 DN32mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004005	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 40mm	个	334.40	215.35	14.75	2.59	54.49	19.61	27.61	高压安全阀门 DN40mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004	高压安全阀门(法兰连	个	410.08	264.87	17.5	2.83	66.93	24.09	33.86	高压安全阀门	个	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	接) 公称直径 50mm									门 DN50mm		
										透镜垫	套	1.00
030809004 007	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 65mm	个	550.55	358.35	20.84	3.03	90.35	32.52	45.46	高压安全阀门 DN65mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 008	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 80mm	个	734.53	490.95	8.34	5.72	124.17	44.7	60.65	高压安全阀门 DN80mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 009	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 100mm	个	965.67	648.04	9.9	5.72	163.44	58.84	79.73	高压安全阀门 DN100mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 010	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 125mm	个	1272.08	856.34	11.88	5.72	215.52	77.59	105.03	高压安全阀门 DN125mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 011	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 150mm	个	1858.85	1255.7	14.08	6.46	315.54	113.59	153.48	高压安全阀门 DN150mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 012	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 200mm	个	2758.84	1786.18	16.67	90.22	469.1	168.88	227.79	高压安全阀门 DN200mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 013	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 250mm	个	3338.55	2143.38	19.8	127.58	567.74	204.39	275.66	高压安全阀门 DN250mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00
030809004 014	高压安全阀门(法兰连接) 公称直径 300mm	个	3953.24	2553.04	20.36	138.35	672.85	242.23	326.41	高压安全阀门 DN300mm	个	1.00
										透镜垫	套	1.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030809005001	高压安全阀调试定压 公称直径 15mm	个	190.02	83.8	11.05	38.05	30.46	10.97	15.69			
030809005002	高压安全阀调试定压 公称直径 20mm	个	220.27	97.05	11.05	45.51	35.64	12.83	18.19			
030809005003	高压安全阀调试定压 公称直径 25mm	个	248.54	110.72	11.22	51.07	40.45	14.56	20.52			
030809005004	高压安全阀调试定压 公称直径 32mm	个	270.00	119.13	11.4	57.22	44.09	15.87	22.29			
030809005005	高压安全阀调试定压 公称直径 40mm	个	296.12	131.44	11.61	62.63	48.52	17.47	24.45			
030809005006	高压安全阀调试定压 公称直径 50mm	个	315.59	138.9	11.62	68.49	51.85	18.67	26.06			
030809005007	高压安全阀调试定压 公称直径 65mm	个	347.23	156.88	12.04	71.86	57.19	20.59	28.67			
030809005008	高压安全阀调试定压 公称直径 80mm	个	372.55	169.4	12.43	76.39	61.45	22.12	30.76			
030809005009	高压安全阀调试定压 公称直径 100mm	个	396.96	181.8	13.1	80.2	65.5	23.58	32.78			
030809005010	高压安全阀调试定压 公称直径 125mm	个	428.99	200	13.78	83.42	70.86	25.51	35.42			
030809005011	高压安全阀调试定压 公称直径 150mm	个	458.88	219.97	14.44	83.42	75.85	27.31	37.89			
030809005012	高压安全阀调试定压 公称直径 200mm	个	523.28	241.85	15.25	105.03	86.72	31.22	43.21			
030809005013	高压安全阀调试定压 公称直径 250mm	个	569.11	265.92	15.93	111.83	94.44	34	46.99			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030809005 014	高压安全阀调试定压 公称直径 300mm	个	615.99	292.53	16.72	116.73	102.32	36.83	50.86			

B.8.10 低压法兰

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810001001	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 15mm	副	19.01	11.57	1.16	0.58	3.04	1.09	1.57	低压碳钢螺纹法兰 DN15mm	片	2.00
030810001002	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 20mm	副	22.39	13.77	1.29	0.6	3.59	1.29	1.85	低压碳钢螺纹法兰 DN20mm	片	2.00
030810001003	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 25mm	副	27.11	16.82	1.49	0.63	4.36	1.57	2.24	低压碳钢螺纹法兰 DN25mm	片	2.00
030810001004	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 32mm	副	31.58	19.66	1.63	0.74	5.1	1.84	2.61	低压碳钢螺纹法兰 DN32mm	片	2.00
030810001005	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 40mm	副	38.00	23.87	1.84	0.77	6.16	2.22	3.14	低压碳钢螺纹法兰 DN40mm	片	2.00
030810001006	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 50mm	副	44.00	27.55	2.42	0.77	7.08	2.55	3.63	低压碳钢螺纹法兰 DN50mm	片	2.00
030810001007	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 65mm	副	80.73	52.05	3.14	0.88	13.23	4.76	6.67	低压碳钢螺纹法兰 DN65mm	片	2.00
030810001008	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 80mm	副	96.21	62.14	3.79	0.91	15.76	5.67	7.94	低压碳钢螺纹法兰 DN80mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810001009	低压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 100mm	副	152.48	99.37	5.31	1.06	25.11	9.04	12.59	低压碳钢螺纹法兰 DN100mm	片	2.00
030810002001	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	28.06	14.62	3.79	1.76	4.1	1.47	2.32	低压碳钢平焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810002002	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	31.14	16.4	4.01	1.93	4.58	1.65	2.57	低压碳钢平焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810002003	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	38.40	20.4	4.41	2.6	5.75	2.07	3.17	低压碳钢平焊法兰 DN25mm	片	2.00
030810002004	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	46.41	23.03	7.53	3.13	6.54	2.35	3.83	低压碳钢平焊法兰 DN32mm	片	2.00
030810002005	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	52.51	26.5	7.96	3.51	7.5	2.7	4.34	低压碳钢平焊法兰 DN40mm	片	2.00
030810002006	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 50mm	副	59.84	29.97	8.8	4.43	8.6	3.1	4.94	低压碳钢平焊法兰 DN50mm	片	2.00
030810002007	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm	副	74.21	38.17	9.75	5.36	10.88	3.92	6.13	低压碳钢平焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810002008	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 80mm	副	88.41	42.38	16.01	6.2	12.15	4.37	7.30	低压碳钢平焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN80mm		
030810002009	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 100mm	副	100.88	47.74	17.91	7.96	13.93	5.01	8.33	低压碳钢平焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810002010	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 125mm	副	106.98	50.79	18.81	8.42	14.8	5.33	8.83	低压碳钢平焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810002011	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 150mm	副	133.10	57.1	32.86	9.51	16.65	5.99	10.99	低压碳钢平焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810002012	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	238.11	96.74	53.54	26.32	30.77	11.08	19.66	低压碳钢平焊法兰 DN200mm	片	2.00
030810002013	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	318.78	129.76	71.25	35.32	41.27	14.86	26.32	低压碳钢平焊法兰 DN250mm	片	2.00
030810002014	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 300mm	副	383.36	162.25	75.98	43.52	51.44	18.52	31.65	低压碳钢平焊法兰 DN300mm	片	2.00
030810002015	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	445.52	180.54	102.66	47.87	57.1	20.56	36.79	低压碳钢平焊法兰 DN350mm	片	2.00
030810002016	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	553.37	205.57	158.22	55.22	65.2	23.47	45.69	低压碳钢平焊法兰 DN400mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810002017	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	641.93	229.54	192.82	66.07	73.9	26.6	53.00	低压碳钢平焊法兰 DN450mm	片	2.00
030810002018	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	783.00	278.12	252.82	69.29	86.85	31.27	64.65	低压碳钢平焊法兰 DN500mm	片	2.00
030810002019	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 600mm	副	806.02	288.43	255.64	72.63	90.27	32.5	66.55	低压碳钢平焊法兰 DN600mm	片	2.00
030810002020	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 700mm	副	901.58	321.34	295.92	75.09	99.11	35.68	74.44	低压碳钢平焊法兰 DN700mm	片	2.00
030810002021	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 800mm	副	1016.48	371.39	310.92	92.51	115.98	41.75	83.93	低压碳钢平焊法兰 DN800mm	片	2.00
030810002022	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 900mm	副	1077.85	423.54	282.16	103.84	131.85	47.46	89.00	低压碳钢平焊法兰 DN900mm	片	2.00
030810002023	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 1000mm	副	1277.74	498.1	334.39	127.16	156.32	56.27	105.50	低压碳钢平焊法兰 DN1000mm	片	2.00
030810002024	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 1200mm	副	1500.65	584	401.77	143.59	181.9	65.48	123.91	低压碳钢平焊法兰 DN1200mm	片	2.00
030810002025	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 1400mm	副	2052.63	791.25	527.88	220.14	252.85	91.03	169.48	低压碳钢平焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN1400mm		
030810002 026	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 1600mm	副	2313.83	883.68	620.39	237.5	280.3	100.91	191.05	低压碳钢平焊法兰 DN1600mm	片	2.00
030810002 027	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 1800mm	副	2742.40	1077.58	710.62	269.69	336.82	121.25	226.44	低压碳钢平焊法兰 DN1800mm	片	2.00
030810002 028	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 2000mm	副	3087.73	1223.84	782.25	306.41	382.56	137.72	254.95	低压碳钢平焊法兰 DN2000mm	片	2.00
030810002 029	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	32.50	18.3	3.49	1.35	4.91	1.77	2.68	低压碳钢对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810002 030	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	37.93	21.35	3.87	1.73	5.77	2.08	3.13	低压碳钢对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810002 031	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	47.49	26.92	4.39	2.32	7.31	2.63	3.92	低压碳钢对焊法兰 DN25mm	片	2.00
030810002 032	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	58.84	31.76	7.58	2.86	8.66	3.12	4.86	低压碳钢对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030810002 033	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	64.99	35.23	7.96	3.32	9.64	3.47	5.37	低压碳钢对焊法兰 DN40mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810002 034	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 50mm	副	73.22	39.43	8.84	4.1	10.88	3.92	6.05	低压碳钢对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030810002 035	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm	副	96.24	51.1	10.95	6.62	14.43	5.19	7.95	低压碳钢对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810002 036	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 80mm	副	112.84	56.47	17.37	7.82	16.07	5.79	9.32	低压碳钢对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030810002 037	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 100mm	副	135.32	67.19	20.21	10.38	19.39	6.98	11.17	低压碳钢对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810002 038	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 125mm	片	162.07	82.33	20.82	13.09	23.86	8.59	13.38	低压碳钢对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810002 039	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 150mm	副	210.63	101.05	36.14	16.19	29.31	10.55	17.39	低压碳钢对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810002 040	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	270.34	117.24	54.96	26.83	36.02	12.97	22.32	低压碳钢对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030810002 041	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	367.42	159.09	76.27	35.54	48.66	17.52	30.34	低压碳钢对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030810002 042	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 300mm	副	424.51	187.59	82.01	41.85	57.36	20.65	35.05	低压碳钢对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN300mm		
030810002 043	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	563.34	249.63	113.5	51.36	75.25	27.09	46.51	低压碳钢对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030810002 044	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	698.96	290.63	170.55	60.64	87.82	31.61	57.71	低压碳钢对焊法兰 DN400mm	片	2.00
030810002 045	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	804.80	325.23	214.99	65.34	97.64	35.15	66.45	低压碳钢对焊法兰 DN450mm	片	2.00
030810002 046	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	1013.79	404.72	280.49	80.05	121.19	43.63	83.71	低压碳钢对焊法兰 DN500mm	片	2.00
030810002 047	低压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 600mm	副	1224.27	484.43	340.83	99.41	145.96	52.55	101.09	低压碳钢对焊法兰 DN600mm	片	2.00
030810002 048	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 15mm	副	35.21	19.35	4.07	1.71	5.27	1.9	2.91	低压碳钢对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810002 049	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 20mm	副	41.23	22.71	4.51	2.15	6.22	2.24	3.40	低压碳钢对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810002 050	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 25mm	副	51.59	28.39	5.46	2.86	7.81	2.81	4.26	低压碳钢对焊法兰 DN25mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810002 051	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 32mm	副	64.10	33.65	8.93	3.57	9.31	3.35	5.29	低压碳钢对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030810002 052	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 40mm	副	70.89	37.33	9.51	4.11	10.36	3.73	5.85	低压碳钢对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030810002 053	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 50mm	副	85.16	43.11	10.78	7.15	12.57	4.52	7.03	低压碳钢对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030810002 054	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 65mm	副	107.42	54.99	13.54	8.45	15.86	5.71	8.87	低压碳钢对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810002 055	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 80mm	副	125.83	60.99	20.47	9.88	17.72	6.38	10.39	低压碳钢对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030810002 056	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 100mm	副	158.19	76.34	24	14.05	22.6	8.14	13.06	低压碳钢对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810002 057	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 125mm	副	186.44	91.59	25.57	16.98	27.14	9.77	15.39	低压碳钢对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810002 058	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 150mm	副	237.93	108.94	39.8	24.25	33.3	11.99	19.65	低压碳钢对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810002 059	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径	副	342.15	151.1	60.17	38.25	47.34	17.04	28.25	低压碳钢对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	200mm									DN200mm		
030810002060	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径250mm	副	404.41	165.19	81.58	50.81	54	19.44	33.39	低压碳钢对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030810002061	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径300mm	副	444.81	179.07	88.37	59.52	59.65	21.47	36.73	低压碳钢对焊法兰 DN300mm	片	2.00
030810002062	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径350mm	副	613.58	256.25	120.72	73.75	82.5	29.7	50.66	低压碳钢对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030810002063	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径400mm	副	758.44	300.1	178.86	85.69	96.45	34.72	62.62	低压碳钢对焊法兰 DN400mm	片	2.00
030810002064	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm	副	861.59	330.59	223.19	92.74	105.83	38.1	71.14	低压碳钢对焊法兰 DN450mm	片	2.00
030810002065	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径500mm	副	1102.50	425.12	290.39	113	134.53	48.43	91.03	低压碳钢对焊法兰 DN500mm	片	2.00
030810002066	低压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径600mm	副	1290.70	471.7	353.06	148.5	155.05	55.82	106.57	低压碳钢对焊法兰 DN600mm	片	2.00
030810003001	低压铜及铜合金法兰(氧乙炔焊)管外径 20mm	副	36.92	21.66	4.73	0.08	5.44	1.96	3.05	低压铜法兰 管外径 20mm	片	2.00
030810003002	低压铜及铜合金法兰(氧乙炔焊)管外径 30mm	副	52.97	31.65	6.04	0.11	7.94	2.86	4.37	低压铜法兰 管外径 30mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810003 003	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 40mm	副	65.47	37.33	9.86	0.13	9.37	3.37	5.41	低压铜法兰 管外径 40mm	片	2.00
030810003 004	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 50mm	副	75.25	42.48	11.87	0.18	10.67	3.84	6.21	低压铜法兰 管外径 50mm	片	2.00
030810003 005	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 65mm	副	91.02	51.52	14.11	0.26	12.95	4.66	7.52	低压铜法兰 管外径 65mm	片	2.00
030810003 006	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 75mm	副	104.68	58.57	17.16	0.29	14.72	5.3	8.64	低压铜法兰 管外径 75mm	片	2.00
030810003 007	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 85mm	副	130.94	66.35	23.56	5.71	18.02	6.49	10.81	低压铜法兰 管外径 85mm	片	2.00
030810003 008	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 100mm	副	155.72	79.07	26.07	8.09	21.79	7.84	12.86	低压铜法兰 管外径 100mm	片	2.00
030810003 009	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 120mm	副	180.20	92.01	29.27	9.52	25.38	9.14	14.88	低压铜法兰 管外径 120mm	片	2.00
030810003 010	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 150mm	副	260.68	131.12	47.21	12.13	35.81	12.89	21.52	低压铜法兰 管外径 150mm	片	2.00
030810003 011	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 185mm	副	327.38	170.03	52.42	14.99	46.26	16.65	27.03	低压铜法兰 管外径 185mm	片	2.00
030810003 012	低压铜及铜合金法兰 (氧乙炔焊)管外径 200mm	副	405.64	209.04	66.53	19.03	57.02	20.53	33.49	低压铜法兰 管外径 200mm	片	2.00
030810003	低压铜及铜合金法兰	副	486.58	248.15	82.96	23.07	67.81	24.41	40.18	低压铜法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
013	(氧乙炔焊)管外径250mm									管外径 250mm		
030810003014	低压铜及铜合金法兰(氧乙炔焊)管外径300mm	副	595.36	302.52	102.6	28.53	82.76	29.79	49.16	低压铜法兰管外径 300mm	片	2.00
030810003015	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 20mm	副	31.36	18.3	4.14	0.08	4.6	1.65	2.59	低压铜翻边短管 管外径 20mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN20mm	片	2.00
030810003016	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 30mm	副	39.05	22.61	5.39	0.11	5.68	2.04	3.22	低压铜翻边短管 管外径 30mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN30mm	片	2.00
030810003017	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 40mm	副	50.61	27.55	9.34	0.13	6.92	2.49	4.18	低压铜翻边短管 管外径 40mm	副	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN40mm	片	2.00
030810003018	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 50mm	副	54.90	29.55	10.53	0.18	7.43	2.68	4.53	低压铜翻边短管 管外径 50mm	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										低压碳钢活动法兰 DN50mm	片	2.00
030810003 019	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管 外径 65mm	副	78.57	43.01	14.1	0.26	10.82	3.89	6.49	低压铜翻边短管 管外径 65mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN65mm	片	2.00
030810003 020	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管 外径 75mm	副	93.63	48.37	20.69	0.29	12.17	4.38	7.73	低压铜翻边短管 管外径 75mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN75mm	片	2.00
030810003 021	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管 外径 85mm	副	108.72	52.79	21.34	5.71	14.63	5.27	8.98	低压铜翻边短管 管外径 85mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰	片	2.00
030810003 022	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管 外径 100mm	副	149.54	56.57	24.42	27.59	21.04	7.57	12.35	低压铜翻边短管 管外径 100mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN100mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810003 023	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 120mm	副	177.48	68.66	26.85	32.82	25.37	9.13	14.65	低压铜翻边短管 管外径 120mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN120mm	片	2.00
030810003 024	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 150mm	副	233.83	87.8	42.68	40.44	32.06	11.54	19.31	低压铜翻边短管 管外径 150mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN150mm	片	2.00
030810003 025	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 185mm	副	291.36	113.88	46.8	50.67	41.14	14.81	24.06	低压铜翻边短管 管外径 185mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN185mm	片	2.00
030810003 026	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管外径 200mm	副	380.50	157.51	60.56	57.8	53.83	19.38	31.42	低压铜翻边短管 管外径 200mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN200mm	片	2.00
030810003 027	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管	副	502.69	216.19	75.53	71.61	71.95	25.9	41.51	低压铜翻边短管 管外径	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	外径 250mm									250mm		
										低压碳钢活动法兰 DN250mm	片	2.00
030810003 028	低压铜及铜合金管翻边活动法兰(氧乙炔焊)管 外径 300mm	副	627.40	281.7	81.78	86.82	92.13	33.17	51.80	低压铜翻边短管 管外径 300mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN300mm	片	2.00
030810004 001	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	41.29	23.13	4.62	1.69	6.21	2.23	3.41	低压不锈钢平焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810004 002	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	48.39	27.23	5.22	2	7.31	2.63	4.00	低压不锈钢平焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810004 003	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	60.33	33.86	6.69	2.45	9.08	3.27	4.98	低压不锈钢平焊法兰 DN25mm	片	2.00
030810004 004	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	70.85	38.17	10.02	2.86	10.26	3.69	5.85	低压不锈钢平焊法兰 DN32mm	片	2.00
030810004 005	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	81.79	43.64	11.58	3.72	11.84	4.26	6.75	低压不锈钢平焊法兰 DN40mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004006	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm	副	89.69	47.95	12.57	4.07	13.01	4.68	7.41	低压不锈钢平焊法兰DN50mm	片	2.00
030810004007	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径65mm	副	122.23	66.03	16.31	5.48	17.88	6.44	10.09	低压不锈钢平焊法兰DN65mm	片	2.00
030810004008	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm	副	141.73	72.66	24.23	6.29	19.74	7.11	11.70	低压不锈钢平焊法兰DN80mm	片	2.00
030810004009	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm	副	178.87	93.27	28.6	7.85	25.28	9.1	14.77	低压不锈钢平焊法兰DN100mm	片	2.00
030810004010	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径125mm	副	216.93	110.62	31.47	14.42	31.26	11.25	17.91	低压不锈钢平焊法兰DN125mm	片	2.00
030810004011	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm	副	253.03	119.66	48.36	17.49	34.29	12.34	20.89	低压不锈钢平焊法兰DN150mm	片	2.00
030810004012	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm	副	400.04	183.17	75.42	34.44	54.4	19.58	33.03	低压不锈钢平焊法兰DN200mm	片	2.00
030810004013	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径250mm	副	537.26	233.96	114.13	48.7	70.67	25.44	44.36	低压不锈钢平焊法兰DN250mm	片	2.00
030810004014	低压不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径	副	654.21	289.69	136.56	56.3	86.5	31.14	54.02	低压不锈钢平焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	300mm									DN300mm		
030810004 015	低压不锈钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径 350mm	副	743.14	318.18	173.06	61.46	94.91	34.17	61.36	低压不锈钢 平焊法兰 DN350mm	片	2.00
030810004 016	低压不锈钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径 400mm	副	889.24	358.56	241.3	70.18	107.19	38.59	73.42	低压不锈钢 平焊法兰 DN400mm	片	2.00
030810004 017	低压不锈钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径 450mm	副	1022.89	398.94	297.8	79.14	119.52	43.03	84.46	低压不锈钢 平焊法兰 DN450mm	片	2.00
030810004 018	低压不锈钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径 500mm	副	1174.97	439.32	371.85	87.62	131.74	47.42	97.02	低压不锈钢 平焊法兰 DN500mm	片	2.00
030810004 019	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 15mm	副	39.31	22.71	3.84	1.34	6.01	2.16	3.25	低压不锈钢 对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810004 020	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 20mm	副	43.25	25.03	4.08	1.54	6.64	2.39	3.57	低压不锈钢 对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810004 021	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 25mm	副	48.27	27.02	5.28	2.08	7.28	2.62	3.99	低压不锈钢 对焊法兰 DN25mm	片	2.00
030810004 022	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 32mm	副	58.74	31.33	8.54	2.51	8.46	3.05	4.85	低压不锈钢 对焊法兰 DN32mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004 023	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 40mm	副	88.73	48.05	10.64	4.76	13.2	4.75	7.33	低压不锈钢 对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030810004 024	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 50mm	副	95.87	51.42	11.56	5.59	14.25	5.13	7.92	低压不锈钢 对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030810004 025	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 65mm	副	138.42	73.61	16.32	8.98	20.65	7.43	11.43	低压不锈钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810004 026	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 80mm	副	161.68	74.97	24.52	17.42	23.1	8.32	13.35	低压不锈钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030810004 027	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 100mm	副	225.56	109.67	27.96	23.9	33.39	12.02	18.62	低压不锈钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810004 028	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 125mm	副	252.41	119.13	28.7	32.26	37.85	13.63	20.84	低压不锈钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810004 029	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 150mm	副	314.70	139.95	48.7	39.17	44.78	16.12	25.98	低压不锈钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810004 030	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 200mm	副	433.23	183.7	71.35	59.67	60.84	21.9	35.77	低压不锈钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030810004 031	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径	副	624.21	263.61	108.88	82.5	86.53	31.15	51.54	低压不锈钢 对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	250mm									DN250mm		
030810004 032	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 300mm	副	755.44	317.24	132.79	100.87	104.53	37.63	62.38	低压不锈钢 对焊法兰 DN300mm	片	2.00
030810004 033	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 350mm	副	884.21	366.55	163.73	116.63	120.8	43.49	73.01	低压不锈钢 对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030810004 034	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 400mm	副	1054.11	415.97	229.21	134.67	137.66	49.56	87.04	低压不锈钢 对焊法兰 DN400mm	片	2.00
030810004 035	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 450mm	副	1160.04	446.15	285.56	134.97	145.28	52.3	95.78	低压不锈钢 对焊法兰 DN450mm	片	2.00
030810004 036	低压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 500mm	副	1418.10	480.11	432.97	167.68	161.95	58.3	117.09	低压不锈钢 对焊法兰 DN500mm	片	2.00
030810004 037	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 15mm	副	60.17	31.02	4.67	6.69	9.43	3.39	4.97	低压不锈钢 对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810004 038	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 20mm	副	61.41	34.17	5.01	4.13	9.58	3.45	5.07	低压不锈钢 对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810004 039	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 25mm	副	71.06	38.7	6.54	5.07	10.94	3.94	5.87	低压不锈钢 对焊法兰 DN25mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004 040	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 32mm	副	82.08	42.69	10.19	5.9	12.15	4.37	6.78	低压不锈钢 对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030810004 041	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 40mm	副	99.19	51.31	12.12	7.55	14.72	5.3	8.19	低压不锈钢 对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030810004 042	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 50mm	副	145.86	76.23	15.62	11.98	22.05	7.94	12.04	低压不锈钢 对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030810004 043	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 65mm	副	181.79	95.27	20.63	13.79	27.27	9.82	15.01	低压不锈钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810004 044	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 80mm	副	224.83	113.46	31.11	17.26	32.68	11.76	18.56	低压不锈钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030810004 045	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 100mm	副	305.92	154.57	40.22	24.86	44.86	16.15	25.26	低压不锈钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810004 046	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 125mm	副	355.81	175.39	44.89	34.71	52.53	18.91	29.38	低压不锈钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810004 047	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 150mm	副	459.94	215.24	70.42	47.1	65.59	23.61	37.98	低压不锈钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810004 048	低压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径	副	704.18	318.18	117.08	76.56	98.69	35.53	58.14	低压不锈钢 对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	200mm									DN200mm		
030810004 049	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 50mm	副	136.00	70.87	14.25	11.61	20.62	7.42	11.23	低压不锈钢 对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030810004 050	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 65mm	副	170.16	87.48	18.4	15.29	25.69	9.25	14.05	低压不锈钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810004 051	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 80mm	副	208.15	102.21	28.35	19.14	30.34	10.92	17.19	低压不锈钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030810004 052	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 100mm	副	270.08	134.91	35.76	23.31	39.56	14.24	22.30	低压不锈钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810004 053	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 125mm	副	318.92	155.73	39.43	33.2	47.23	17	26.33	低压不锈钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810004 054	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 150mm	副	386.66	177.7	62.04	40.72	54.61	19.66	31.93	低压不锈钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810004 055	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 200mm	副	537.04	230.91	100.73	61.6	73.13	26.33	44.34	低压不锈钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030810004 056	低压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 250mm	副	704.59	291.69	148.26	80.06	92.94	33.46	58.18	低压不锈钢 对焊法兰 DN250mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004057	低压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径300mm	副	854.03	345.31	188.63	98.63	110.99	39.95	70.52	低压不锈钢对焊法兰DN300mm	片	2.00
030810004058	低压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径350mm	副	1062.14	420.07	248.45	121.71	135.45	48.76	87.70	低压不锈钢对焊法兰DN350mm	片	2.00
030810004059	低压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径400mm	副	1372.87	501.14	400	140.28	160.36	57.73	113.36	低压不锈钢对焊法兰DN400mm	片	2.00
030810004060	低压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm	副	1624.49	582.32	499.9	156.83	184.79	66.52	134.13	低压不锈钢对焊法兰DN450mm	片	2.00
030810004061	低压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径500mm	副	1901.70	663.6	625.3	171.76	208.84	75.18	157.02	低压不锈钢对焊法兰DN500mm	片	2.00
030810004062	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径15mm	副	43.65	25.24	4.43	1.34	6.65	2.39	3.60	低压碳钢活动法兰DN15mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管DN15mm	个	2.00
030810004063	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径20mm	副	49.58	28.6	5.1	1.54	7.54	2.71	4.09	低压碳钢活动法兰DN20mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN20mm		
030810004 064	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径25mm	副	77.49	45.32	7	2.51	11.96	4.3	6.40	低压碳钢活动法兰 DN25mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN25mm	个	2.00
030810004 065	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径32mm	副	89.18	49.74	10.57	3.43	13.29	4.79	7.36	低压碳钢活动法兰 DN32mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN32mm	个	2.00
030810004 066	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径40mm	副	100.83	55.2	12.15	4.76	14.99	5.4	8.33	低压碳钢活动法兰 DN40mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN40mm	个	2.00
030810004 067	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径50mm	副	110.26	60.04	13.21	5.59	16.41	5.91	9.10	低压不锈钢翻边短管 DN50mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN50mm	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004 068	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径65mm	副	164.99	92.64	16.57	7.96	25.15	9.05	13.62	低压碳钢活动法兰 DN65mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN65mm	个	2.00
030810004 069	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径80mm	副	204.66	104.62	24.33	17.34	30.49	10.98	16.90	低压碳钢活动法兰 DN80mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN80mm	个	2.00
030810004 070	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径100mm	副	258.47	133.96	28.92	21.42	38.85	13.98	21.34	低压碳钢活动法兰 DN100mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN100mm	个	2.00
030810004 071	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径125mm	副	292.29	150.47	29.16	27.89	44.59	16.05	24.13	低压碳钢活动法兰 DN125mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN125mm	个	2.00
030810004 072	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径	副	341.60	166.98	46.48	32.2	49.8	17.93	28.21	低压碳钢活动法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	150mm									DN150mm		
										低压不锈钢翻边短管 DN150mm	个	2.00
030810004 073	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	463.33	213.45	74.69	48.03	65.37	23.53	38.26	低压碳钢活动法兰 DN200mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN200mm	个	2.00
030810004 074	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	604.80	264.03	114.48	64.61	82.16	29.58	49.94	低压碳钢活动法兰 DN250mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN250mm	个	2.00
030810004 075	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 300mm	副	810.11	372.23	134.48	82.05	113.57	40.89	66.89	低压碳钢活动法兰 DN300mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN300mm	个	2.00
030810004 076	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	935.43	420.71	165.94	95.9	129.15	46.49	77.24	低压碳钢活动法兰 DN350mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										低压不锈钢翻边短管 DN350mm	个	2.00
030810004 077	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	1099.80	470.34	232	109.5	144.96	52.19	90.81	低压碳钢活动法兰 DN400mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN400mm	个	2.00
030810004 078	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	1170.05	480.64	269.46	119.34	150	54	96.61	低压碳钢活动法兰 DN450mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN450mm	个	2.00
030810004 079	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	1335.94	533.22	328.28	136.44	167.42	60.27	110.31	低压碳钢活动法兰 DN500mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN500mm	个	2.00
030810004 080	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径 600mm	副	1571.78	660.97	336.22	164.24	206.3	74.27	129.78	低压碳钢活动法兰 DN600mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN600mm		
030810004 081	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径700mm	副	1831.96	750.56	423.88	187.37	234.48	84.41	151.26	低压碳钢活动法兰 DN700mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN700mm	个	2.00
030810004 082	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径800mm	副	2088.00	847.09	494.66	213.31	265.1	95.44	172.40	低压碳钢活动法兰 DN800mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN800mm	个	2.00
030810004 083	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径900mm	副	2286.23	974.95	451.15	253.64	307.15	110.57	188.77	低压碳钢活动法兰 DN900mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN900mm	个	2.00
030810004 084	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径1000mm	副	2545.48	1081.26	505.6	284.19	341.36	122.89	210.18	低压碳钢活动法兰 DN1000mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN1000mm	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004 085	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径1200mm	副	3017.92	1286.72	590.29	338.98	406.43	146.31	249.19	低压碳钢活动法兰 DN1200mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN1200mm	个	2.00
030810004 086	低压不锈钢翻边活动法兰(电弧焊) 公称直径1400mm	副	3680.42	1511.95	792.82	416.19	482.04	173.53	303.89	低压碳钢活动法兰 DN1400mm	片	2.00
										低压不锈钢翻边短管 DN1400mm	个	2.00
030810004 087	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径15mm	副	57.05	32.28	4.66	3.3	8.9	3.2	4.71	低压不锈钢翻边短管 DN15mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN15mm	片	2.00
030810004 088	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径20mm	副	64.76	36.49	5.48	3.76	10.06	3.62	5.35	低压不锈钢翻边短管 DN20mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN20mm	片	2.00
030810004 089	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径	副	86.75	49	7.28	4.96	13.49	4.86	7.16	低压不锈钢翻边短管	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	25mm									DN25mm		
										低压碳钢活动法兰 DN25mm	片	2.00
030810004 090	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径32mm	副	99.52	54.05	10.85	5.99	15.01	5.4	8.22	低压不锈钢翻边短管 DN32mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN32mm	片	2.00
030810004 091	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径40mm	副	118.40	63.51	12.78	8.01	17.88	6.44	9.78	低压不锈钢翻边短管 DN40mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN40mm	片	2.00
030810004 092	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径50mm	副	135.74	74.03	13.81	8.59	20.66	7.44	11.21	低压不锈钢翻边短管 DN50mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN50mm	片	2.00
030810004 093	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径65mm	副	195.28	111.77	15.91	10.06	30.46	10.96	16.12	低压不锈钢翻边短管 DN65mm	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										低压碳钢活动法兰 DN65mm	片	2.00
030810004 094	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径80mm	副	229.68	127.97	23.98	11.39	34.84	12.54	18.96	低压不锈钢翻边短管 DN80mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN80mm	片	2.00
030810004 095	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径100mm	副	273.46	151.21	28.6	14.67	41.47	14.93	22.58	低压不锈钢翻边短管 DN100mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN100mm	片	2.00
030810004 096	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径125mm	副	342.46	190.43	30.46	21.3	52.93	19.06	28.28	低压不锈钢翻边短管 DN125mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN125mm	片	2.00
030810004 097	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径150mm	副	419.75	226.07	47.35	25.98	63.01	22.68	34.66	低压不锈钢翻边短管 DN150mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN150mm		
030810004 098	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径200mm	副	540.78	292.11	55.4	36.79	82.23	29.6	44.65	低压不锈钢翻边短管 DN200mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN200mm	片	2.00
030810004 099	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径250mm	副	690.57	365.71	81.8	46.04	102.94	37.06	57.02	低压不锈钢翻边短管 DN250mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN250mm	片	2.00
030810004 100	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径300mm	副	799.38	425.86	89.11	54.94	120.2	43.27	66.00	低压不锈钢翻边短管 DN300mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN300mm	片	2.00
030810004 101	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径350mm	副	919.32	481.48	114.68	62.35	135.96	48.94	75.91	低压不锈钢翻边短管 DN350mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN350mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810004 102	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径400mm	副	1081.33	537.42	176.9	70.9	152.08	54.75	89.28	低压不锈钢翻边短管 DN400mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN400mm	片	2.00
030810004 103	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径450mm	副	1223.25	599.78	210.61	80.55	170.08	61.23	101.00	低压不锈钢翻边短管 DN450mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN450mm	片	2.00
030810004 104	低压不锈钢翻边活动法兰(氩弧焊) 公称直径400mm	副	1427.89	669.6	290.02	91.57	190.29	68.51	117.90	低压不锈钢翻边短管 DN500mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN500mm	片	2.00
030810005 001	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径15mm	副	51.39	29.13	4.06	3.03	8.04	2.89	4.24	低压合金钢平焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810005 002	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径20mm	副	58.36	33.23	4.36	3.47	9.18	3.3	4.82	低压合金钢平焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810005 003	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径	副	66.99	38.27	4.92	3.92	10.55	3.8	5.53	低压合金钢平焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	25mm									DN25mm		
030810005004	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径32mm	副	75.89	41.53	8.08	4.4	11.48	4.13	6.27	低压合金钢平焊法兰DN32mm	片	2.00
030810005005	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm	副	83.32	45.95	8.54	4.72	12.67	4.56	6.88	低压合金钢平焊法兰DN40mm	片	2.00
030810005006	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm	副	92.54	51.1	9.53	5.15	14.06	5.06	7.64	低压合金钢平焊法兰DN50mm	片	2.00
030810005007	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径65mm	副	120.87	67.09	11.58	7.02	18.53	6.67	9.98	低压合金钢平焊法兰DN65mm	片	2.00
030810005008	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm	副	141.33	75.18	18.12	8.06	20.81	7.49	11.67	低压合金钢平焊法兰DN80mm	片	2.00
030810005009	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm	副	180.55	98.42	20.77	9.69	27.03	9.73	14.91	低压合金钢平焊法兰DN100mm	片	2.00
030810005010	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径125mm	副	191.20	104.2	21.95	10.32	28.63	10.31	15.79	低压合金钢平焊法兰DN125mm	片	2.00
030810005011	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm	副	217.63	111.14	34.31	12.25	30.85	11.11	17.97	低压合金钢平焊法兰DN150mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810005012	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm	副	348.71	170.45	53.23	28.57	49.76	17.91	28.79	低压合金钢平焊法兰DN200mm	片	2.00
030810005013	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径250mm	副	459.83	220.71	74.41	38.58	64.82	23.34	37.97	低压合金钢平焊法兰DN250mm	片	2.00
030810005014	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径300mm	副	544.56	264.98	80.95	47.44	78.11	28.12	44.96	低压合金钢平焊法兰DN300mm	片	2.00
030810005015	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径350mm	副	606.27	282.43	108.8	51.46	83.47	30.05	50.06	低压合金钢平焊法兰DN350mm	片	2.00
030810005016	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径400mm	副	722.11	311.14	166.98	58.64	92.45	33.28	59.62	低压合金钢平焊法兰DN400mm	片	2.00
030810005017	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径450mm	副	864.40	365.61	207.41	71.42	109.26	39.33	71.37	低压合金钢平焊法兰DN450mm	片	2.00
030810005018	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm	副	1045.03	429.75	271.29	83.27	128.26	46.17	86.29	低压合金钢平焊法兰DN500mm	片	2.00
030810005019	低压合金钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径600mm	副	1202.35	493.99	296.59	107.86	150.46	54.17	99.28	低压合金钢平焊法兰DN600mm	片	2.00
030810005020	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径	副	88.68	52.26	5.32	4.48	14.19	5.11	7.32	低压合金钢对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	15mm									DN15mm		
030810005021	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径20mm	副	102.66	59.51	7.03	5.53	16.26	5.85	8.48	低压合金钢对焊法兰DN20mm	片	2.00
030810005022	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径25mm	副	111.17	62.98	8.69	6.64	17.41	6.27	9.18	低压合金钢对焊法兰DN25mm	片	2.00
030810005023	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径32mm	副	129.12	71.19	12.72	7.72	19.73	7.1	10.66	低压合金钢对焊法兰DN32mm	片	2.00
030810005024	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径40mm	副	138.50	75.92	13.88	8.54	21.12	7.6	11.44	低压合金钢对焊法兰DN40mm	片	2.00
030810005025	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径50mm	副	165.61	88.96	16.16	12.37	25.33	9.12	13.67	低压合金钢对焊法兰DN50mm	片	2.00
030810005026	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径65mm	副	213.77	111.67	23.38	17.24	32.23	11.6	17.65	低压合金钢对焊法兰DN65mm	片	2.00
030810005027	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径80mm	副	246.19	123.87	33.8	19.46	35.83	12.9	20.33	低压合金钢对焊法兰DN80mm	片	2.00
030810005028	低压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径100mm	副	336.70	166.98	46.1	29.14	49.03	17.65	27.80	低压合金钢对焊法兰DN100mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810005 029	低压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 125mm	副	359.27	180.54	48.49	29.25	52.45	18.88	29.66	低压合金钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810005 030	低压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 150mm	副	416.42	185.38	76.22	42.84	57.06	20.54	34.38	低压合金钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810005 031	低压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 200mm	副	558.70	237.85	124.23	51.96	72.45	26.08	46.13	低压合金钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030810005 032	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 15mm	副	88.95	52.26	5.57	4.48	14.19	5.11	7.34	低压合金钢 对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030810005 033	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 20mm	副	102.93	59.51	7.28	5.53	16.26	5.85	8.50	低压合金钢 对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030810005 034	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 25mm	副	111.45	62.98	8.95	6.64	17.41	6.27	9.20	低压合金钢 对焊法兰 DN25mm	片	2.00
030810005 035	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 32mm	副	129.32	71.19	12.9	7.72	19.73	7.1	10.68	低压合金钢 对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030810005 036	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 40mm	副	138.90	75.92	14.25	8.54	21.12	7.6	11.47	低压合金钢 对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030810005 037	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径	副	149.09	80.97	12.58	11.72	23.17	8.34	12.31	低压合金钢 对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	50mm									DN50mm		
030810005 038	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 65mm	副	180.57	94.53	17.78	15.83	27.59	9.93	14.91	低压合金钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030810005 039	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 80mm	副	210.37	105.47	26.14	19.05	31.13	11.21	17.37	低压合金钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030810005 040	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 100mm	副	266.74	137.75	29.68	22.73	40.12	14.44	22.02	低压合金钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030810005 041	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 125mm	副	302.66	156.67	33.11	25.83	45.63	16.43	24.99	低压合金钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030810005 042	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 150mm	副	403.73	202.31	52.39	35	59.33	21.36	33.34	低压合金钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030810005 043	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 200mm	副	504.03	234.17	81.95	49.76	70.98	25.55	41.62	低压合金钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030810005 044	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 250mm	副	660.28	303.46	113.43	63.95	91.85	33.07	54.52	低压合金钢 对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030810005 045	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 300mm	副	826.00	380.22	141.05	80.04	115.07	41.42	68.20	低压合金钢 对焊法兰 DN300mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810005 046	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 350mm	副	1053.70	481.17	183.49	103.32	146.12	52.6	87.00	低压合金钢 对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030810005 047	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 400mm	副	1373.83	605.77	275.08	129.53	183.83	66.18	113.44	低压合金钢 对焊法兰 DN400mm	片	2.00
030810005 048	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 450mm	副	1743.39	781.47	339.9	158.48	234.99	84.6	143.95	低压合金钢 对焊法兰 DN450mm	片	2.00
030810005 049	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 500mm	副	2138.83	961.28	436.29	177.48	284.69	102.49	176.60	低压合金钢 对焊法兰 DN500mm	片	2.00
030810005 050	低压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 600mm	副	2817.19	1316.69	518.54	225.13	385.46	138.76	232.61	低压合金钢 对焊法兰 DN600mm	片	2.00
030810006 001	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊) 管外径 25mm	副	40.59	23.34	4	1.47	6.2	2.23	3.35	低压铝法兰 管外径 25mm	片	2.00
030810006 002	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊) 管外径 30mm	副	45.88	26.08	4.96	1.63	6.93	2.49	3.79	低压铝法兰 管外径 30mm	片	2.00
030810006 003	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊) 管外径 40mm	副	58.94	31.55	8.53	2.43	8.5	3.06	4.87	低压铝法兰 管外径 40mm	片	2.00
030810006 004	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊) 管外径 50mm	副	71.47	39.01	9.62	2.74	10.44	3.76	5.90	低压铝法兰 管外径 50mm	片	2.00
030810006 005	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊) 管外径 60mm	副	99.89	56.47	11.78	3.13	14.9	5.36	8.25	低压铝法兰 管外径 60mm	片	2.00
030810006	低压铝及铝合金法兰	副	110.89	62.67	13.15	3.43	16.53	5.95	9.16	低压铝法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006	(氩弧焊)管外径 70mm									管外径 70mm		
030810006 007	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊)管外径 80mm	副	143.59	74.66	20.03	8.7	20.84	7.5	11.86	低压铝法兰 管外径 80mm	片	2.00
030810006 008	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊)管外径 100mm	副	167.85	86.22	22.31	12.05	24.57	8.84	13.86	低压铝法兰 管外径 100mm	片	2.00
030810006 009	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊)管外径 125mm	副	218.68	115.35	25.88	15.05	32.6	11.74	18.06	低压铝法兰 管外径 125mm	片	2.00
030810006 010	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊)管外径 150mm	副	287.74	143.32	44.08	20.78	41.03	14.77	23.76	低压铝法兰 管外径 150mm	片	2.00
030810006 011	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊)管外径 180mm	副	338.63	173.39	47.93	22.68	49.02	17.65	27.96	低压铝法兰 管外径 180mm	片	2.00
030810006 012	低压铝及铝合金法兰 (氩弧焊)管外径 200mm	副	397.19	198.84	61.94	26.87	56.43	20.31	32.80	低压铝法兰 管外径 200mm	片	2.00
030810006 013	低压铝及铝合金翻边活 动法兰(氩弧焊)管外径 18mm	副	35.60	20.5	3.62	1.17	5.42	1.95	2.94	低压铝翻边 短管 管外径 18mm	个	2.00
										低压碳钢活 动法兰 DN15mm	片	2.00
030810006 014	低压铝及铝合金翻边活 动法兰(氩弧焊)管外径 25mm	副	39.14	22.29	4.18	1.39	5.92	2.13	3.23	低压铝翻边 短管 管外径 25mm	个	2.00
										低压碳钢活 动法兰 DN20mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810006 015	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径30mm	副	44.77	25.13	5.21	1.63	6.69	2.41	3.70	低压铝翻边短管 管外径30mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN25mm	片	2.00
030810006 016	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径40mm	副	54.97	28.81	8.77	2.28	7.77	2.8	4.54	低压铝翻边短管 管外径40mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN32mm	片	2.00
030810006 017	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径50mm	副	63.58	33.33	9.99	2.74	9.02	3.25	5.25	低压铝翻边短管 管外径50mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN45mm	片	2.00
030810006 018	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径60mm	副	89.59	49.21	12.15	3.06	13.07	4.7	7.40	低压铝翻边短管 管外径60mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN50mm	片	2.00
030810006 019	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径	副	107.77	59.94	13.96	3.43	15.84	5.7	8.90	低压铝翻边短管 管外径	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	70mm									70mm		
										低压碳钢活动法兰 DN65mm	片	2.00
030810006 020	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径80mm	副	148.10	77.18	20.6	8.84	21.51	7.74	12.23	低压铝翻边短管 管外径80mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN80mm	片	2.00
030810006 021	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径100mm	副	176.47	91.27	23.07	12.34	25.9	9.32	14.57	低压铝翻边短管 管外径100mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN100mm	片	2.00
030810006 022	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径125mm	副	228.91	121.24	26.88	15.42	34.17	12.3	18.90	低压铝翻边短管 管外径125mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN125mm	片	2.00
030810006 023	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径150mm	副	296.36	147.21	45.51	21.73	42.24	15.2	24.47	低压铝翻边短管 管外径150mm	个	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										低压碳钢活动法兰 DN150mm	片	2.00
030810006 024	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径180mm	副	345.49	176.44	49.35	23.27	49.93	17.97	28.53	低压铝翻边短管 管外径180mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN180mm	片	2.00
030810006 025	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径200mm	副	405.43	200.73	62.96	29.86	57.65	20.75	33.48	低压铝翻边短管 管外径200mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN200mm	片	2.00
030810006 026	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径250mm	副	509.73	249.73	86.88	34.42	71.04	25.57	42.09	低压碳钢活动法兰 DN200mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN250mm	片	2.00
030810006 027	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径300mm	副	645.57	319.34	98.66	49.03	92.09	33.15	53.30	低压铝翻边短管 管外径300mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN300mm		
030810006 028	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径350mm	副	946.53	466.87	147.25	71.29	134.54	48.43	78.15	低压铝翻边短管 管外径350mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN350mm	片	2.00
030810006 029	低压铝及铝合金翻边活动法兰(氩弧焊)管外径410mm	副	1285.00	602.61	239.12	98.72	175.33	63.12	106.10	低压铝翻边短管 管外径410mm	个	2.00
										低压碳钢活动法兰 DN400mm	片	2.00
030810010 001	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 20mm	副	37.84	22.71	2.55	1.3	6	2.16	3.12	低压塑料法兰 DN20mm	片	2.00
030810010 002	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 25mm	副	44.06	26.5	2.64	1.69	7.05	2.54	3.64	低压塑料法兰 DN25mm	片	2.00
030810010 003	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 32mm	副	52.20	31.55	2.81	2.09	8.41	3.03	4.31	低压塑料法兰 DN32mm	片	2.00
030810010 004	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 40mm	副	57.99	35.33	2.86	2.24	9.39	3.38	4.79	低压塑料法兰 DN40mm	片	2.00
030810010 005	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 50mm	副	72.33	42.9	5.83	2.27	11.29	4.07	5.97	低压塑料法兰 DN50mm	片	2.00
030810010 006	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 75mm	副	90.75	54.15	6.03	3.48	14.41	5.19	7.49	低压塑料法兰 DN75mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030810010007	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 90mm	副	114.57	69.4	6.24	4.38	18.45	6.64	9.46	低压塑料法兰 DN90mm	片	2.00
030810010008	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 110mm	副	135.68	79.07	11.77	5.04	21.03	7.57	11.20	低压塑料法兰 DN110mm	片	2.00
030810010009	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 125mm	副	164.12	97.16	12.36	5.98	25.79	9.28	13.55	低压塑料法兰 DN125mm	片	2.00
030810010010	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 160mm	副	195.75	115.24	12.95	9.12	31.09	11.19	16.16	低压塑料法兰 DN160mm	m²	2.00
030810010011	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 180mm	副	254.45	144.37	26.02	10.42	38.7	13.93	21.01	低压塑料法兰 DN180mm	片	2.00
030810010012	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 200mm	副	377.54	215.14	38.53	14.59	57.43	20.68	31.17	低压塑料法兰 DN200mm	片	2.00
030810010013	低压塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 250mm	副	666.42	398.31	51.7	19.37	104.42	37.59	55.03	低压塑料法兰 DN250mm	片	2.00

B.8.11 中压法兰

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811002001	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	37.45	21.24	3.97	1.44	5.67	2.04	3.09	中压碳钢对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030811002002	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	49.12	25.87	7.35	2.27	7.04	2.53	4.06	中压碳钢对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030811002003	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	55.61	29.13	7.84	3.09	8.06	2.9	4.59	中压碳钢对焊法兰 DN25mm	片	2.00
030811002004	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	67.42	31.12	15.06	3.8	8.73	3.14	5.57	中压碳钢对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030811002005	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	75.65	35.86	15.54	4.33	10.05	3.62	6.25	中压碳钢对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030811002006	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 50mm	副	79.09	36.38	16.75	5.27	10.41	3.75	6.53	中压碳钢对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030811002007	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm	副	108.47	42.38	32.24	7.82	12.55	4.52	8.96	中压碳钢对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030811002008	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 80mm	副	118.31	46.58	33.79	9.2	13.95	5.02	9.77	中压碳钢对焊法兰 DN80mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811002009	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 100mm	副	144.82	57.1	39.27	12.74	17.46	6.29	11.96	中压碳钢对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030811002010	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 125mm	副	199.48	69.92	69.31	14.93	21.21	7.64	16.47	中压碳钢对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030811002011	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 150mm	副	288.02	83.38	127.24	18.86	25.56	9.2	23.78	中压碳钢对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030811002012	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	369.15	116.72	140.98	30.81	36.88	13.28	30.48	中压碳钢对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030811002013	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	522.77	148.26	228.38	39.23	46.87	16.87	43.16	中压碳钢对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030811002014	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 300mm	副	684.72	190.32	307.98	48.63	59.74	21.51	56.54	中压碳钢对焊法兰 DN300mm	片	2.00
030811002015	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	873.70	282.85	335.09	65.26	87.03	31.33	72.14	中压碳钢对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030811002016	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	1043.76	355.09	366.37	86.11	110.3	39.71	86.18	中压碳钢对焊法兰 DN400mm	片	2.00
030811002017	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	1283.78	426.38	461.81	107.92	133.58	48.09	106.00	中压碳钢对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN450mm		
030811002018	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	1574.72	512.92	596.54	120.03	158.24	56.97	130.02	中压碳钢对焊法兰 DN500mm	片	2.00
030811002019	中压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 600mm	副	1923.24	671.7	660.01	152.5	206.05	74.18	158.80	中压碳钢对焊法兰 DN600mm	片	2.00
030811002020	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 15mm	副	43.34	24.39	4.67	1.79	6.55	2.36	3.58	中压碳钢对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030811002021	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 20mm	副	56.63	29.65	8.74	2.6	8.06	2.9	4.68	中压碳钢对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030811002022	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 25mm	副	65.78	34.17	9.77	3.57	9.44	3.4	5.43	中压碳钢对焊法兰 DN25mm	片	2.00
030811002023	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 32mm	副	84.07	40.06	17.55	4.4	11.12	4	6.94	中压碳钢对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030811002024	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 40mm	副	95.80	46.9	18.36	4.99	12.97	4.67	7.91	中压碳钢对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030811002025	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 50mm	副	105.28	51.73	18.25	6.73	14.62	5.26	8.69	中压碳钢对焊法兰 DN50mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811002026	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 65mm	副	151.99	67.72	35.23	10.05	19.44	7	12.55	中压碳钢对焊法兰 DN65mm	m ²	2.00
030811002027	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 80mm	副	168.80	75.39	37.89	11.9	21.82	7.86	13.94	中压碳钢对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030811002028	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 100mm	副	209.07	93.06	44.64	16.77	27.46	9.88	17.26	中压碳钢对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030811002029	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 125mm	副	285.21	120.19	74.34	19.6	34.95	12.58	23.55	中压碳钢对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030811002030	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 150mm	副	374.77	130.7	130.92	28.19	39.72	14.3	30.94	中压碳钢对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030811002031	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 200mm	副	493.21	183.7	146.51	44.64	57.09	20.55	40.72	中压碳钢对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030811002032	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 250mm	副	688.56	238.8	235.03	57.23	74.01	26.64	56.85	中压碳钢对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030811002033	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 300mm	副	889.51	303.78	314.37	70.61	93.6	33.7	73.45	中压碳钢对焊法兰 DN300mm	片	2.00
030811002034	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径	副	1058.42	377.7	343.37	90.7	117.1	42.16	87.39	中压碳钢对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	350mm									DN350mm		
030811002035	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径400mm	副	1249.34	461.4	374.11	114.77	144.04	51.86	103.16	中压碳钢对焊法兰 DN400mm	片	2.00
030811002036	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm	副	1518.88	548.88	469.53	140.62	172.38	62.06	125.41	中压碳钢对焊法兰 DN450mm	片	2.00
030811002037	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径500mm	副	1835.48	648.99	605.28	155.97	201.24	72.45	151.55	中压碳钢对焊法兰 DN500mm	片	2.00
030811002038	中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径600mm	副	2259.94	856.97	664.8	194.18	262.79	94.6	186.60	中压碳钢对焊法兰 DN600mm	片	2.00
030811003001	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径20mm	副	55.84	32.6	7.5	0.03	8.16	2.94	4.61	中压铜对焊法兰 管外径 20mm	片	2.00
030811003002	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径30mm	副	83.06	44.27	16.73	0.11	11.1	3.99	6.86	中压铜对焊法兰 管外径 30mm	片	2.00
030811003003	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径40mm	副	87.76	46.06	18.57	0.16	11.56	4.16	7.25	中压铜对焊法兰 管外径 40mm	片	2.00
030811003004	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径50mm	副	108.99	57.94	21.96	0.29	14.56	5.24	9.00	中压铜对焊法兰 管外径 50mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811003005	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径65mm	副	140.04	68.14	36.72	0.34	17.12	6.16	11.56	中压铜对焊法兰 管外径65mm	片	2.00
030811003006	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径75mm	副	149.16	72.45	39.23	0.39	18.21	6.56	12.32	中压铜对焊法兰 管外径75mm	片	2.00
030811003007	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径85mm	副	195.59	77.92	43.78	23.32	25.31	9.11	16.15	中压铜对焊法兰 管外径85mm	片	2.00
030811003008	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径100mm	副	210.65	84.75	47.81	23.79	27.14	9.77	17.39	中压铜对焊法兰 管外径100mm	片	2.00
030811003009	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径120mm	副	298.99	107.67	84.12	34.26	35.48	12.77	24.69	中压铜对焊法兰 管外径120mm	片	2.00
030811003010	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径150mm	副	409.09	128.91	145.49	42.59	42.88	15.44	33.78	中压铜对焊法兰 管外径150mm	片	2.00
030811003011	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径185mm	副	464.01	149.52	154.58	52.81	50.58	18.21	38.31	中压铜对焊法兰 管外径185mm	片	2.00
030811003012	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径200mm	副	579.04	197.05	183.03	62.8	64.96	23.39	47.81	中压铜对焊法兰 管外径200mm	片	2.00
030811003013	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径	副	772.17	247	273.19	77.79	81.2	29.23	63.76	中压铜对焊法兰 管外径	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	250mm									250mm		
030811003 014	中压铜及铜合金对焊法兰(氧乙炔焊)管外径300mm	副	962.37	303.88	351.4	92.77	99.16	35.7	79.46	中压铜对焊法兰 管外径300mm	片	2.00
030811004 001	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径15mm	副	52.05	29.65	5	2.25	7.98	2.87	4.30	中压不锈钢对焊法兰 DN15mm	片	2.00
030811004 002	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径20mm	副	60.79	32.6	8.36	2.78	8.85	3.18	5.02	中压不锈钢对焊法兰 DN20mm	片	2.00
030811004 003	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径25mm	副	72.13	38.17	10.12	3.66	10.46	3.76	5.96	中压不锈钢对焊法兰 DN25mm	片	2.00
030811004 004	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径32mm	副	87.39	42.17	17.68	4.46	11.66	4.2	7.22	中压不锈钢对焊法兰 DN32mm	片	2.00
030811004 005	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径40mm	副	103.63	50.26	19.97	5.79	14.01	5.04	8.56	中压不锈钢对焊法兰 DN40mm	片	2.00
030811004 006	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径50mm	副	116.66	55.94	22.74	6.96	15.73	5.66	9.63	中压不锈钢对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030811004 007	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊)公称直径65mm	副	167.30	74.34	40.88	9.7	21.01	7.56	13.81	中压不锈钢对焊法兰 DN65mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811004 008	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 80mm	副	202.84	83.17	46.13	21.28	26.11	9.4	16.75	中压不锈钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030811004 009	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 100mm	副	265.45	112.51	56.37	27.16	34.92	12.57	21.92	中压不锈钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030811004 010	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 125mm	副	321.46	115.98	87.43	38.86	38.71	13.94	26.54	中压不锈钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030811004 011	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 150mm	副	438.55	137.33	153.85	48.11	46.36	16.69	36.21	中压不锈钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030811004 012	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 200mm	副	576.61	181.17	188.41	73	63.54	22.88	47.61	中压不锈钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030811004 013	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 250mm	副	836.02	248.47	304.28	96.83	86.33	31.08	69.03	中压不锈钢 对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030811004 014	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 300mm	副	1092.53	309.35	420.93	124.52	108.47	39.05	90.21	中压不锈钢 对焊法兰 DN300mm	片	2.00
030811004 015	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 350mm	副	1354.82	390.32	505.42	160.07	137.6	49.54	111.87	中压不锈钢 对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030811004 016	中压不锈钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径	副	1646.24	477.91	599.27	201.97	169.97	61.19	135.93	中压不锈钢 对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400mm									DN400mm		
030811004017	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径450mm	副	1920.57	549.51	713.73	232.77	195.57	70.41	158.58	中压不锈钢对焊法兰DN450mm	片	2.00
030811004018	中压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm	副	2149.98	632.16	766.16	268.06	225.06	81.02	177.52	中压不锈钢对焊法兰DN500mm	片	2.00
030811004019	中压不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径15mm	副	52.49	27.97	5.13	4.14	8.03	2.89	4.33	中压不锈钢对焊法兰DN15mm	片	2.00
030811004020	中压不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径20mm	副	61.17	30.81	8.52	4.71	8.88	3.2	5.05	中压不锈钢对焊法兰DN20mm	片	2.00
030811004021	中压不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径25mm	副	70.42	34.8	10.37	5.68	10.12	3.64	5.81	中压不锈钢对焊法兰DN25mm	片	2.00
030811004022	中压不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径32mm	副	85.48	38.38	18.08	6.65	11.26	4.05	7.06	中压不锈钢对焊法兰DN32mm	片	2.00
030811004023	中压不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径40mm	副	102.05	46.16	20.4	8.48	13.66	4.92	8.43	中压不锈钢对焊法兰DN40mm	片	2.00
030811004024	中压不锈钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径50mm	副	121.43	53.84	23.61	11.67	16.38	5.9	10.03	中压不锈钢对焊法兰DN50mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811004 025	中压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 65mm	副	178.27	73.92	42.26	16.59	22.63	8.15	14.72	中压不锈钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030811004 026	中压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 80mm	副	211.71	88.01	48.22	20.95	27.24	9.81	17.48	中压不锈钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.00
030811004 027	中压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 100mm	副	281.83	119.98	59.8	28.35	37.08	13.35	23.27	中压不锈钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030811004 028	中压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 125mm	副	357.78	136.17	91.94	40.17	44.09	15.87	29.54	中压不锈钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030811004 029	中压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 150mm	副	496.17	167.08	160.15	53.1	55.05	19.82	40.97	中压不锈钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030811004 030	中压不锈钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 200mm	副	717.19	247	201.98	93.29	85.07	30.63	59.22	中压不锈钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030811004 031	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 50mm	副	151.70	73.29	23.36	13.13	21.61	7.78	12.53	中压不锈钢 对焊法兰 DN50mm	片	2.00
030811004 032	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 65mm	副	215.25	99.58	40.87	17.29	29.22	10.52	17.77	中压不锈钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.00
030811004 033	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径	副	252.51	116.3	46.7	21.73	34.51	12.42	20.85	中压不锈钢 对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	80mm									DN80mm		
030811004 034	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 100mm	副	324.63	153.52	56.68	26.44	44.99	16.2	26.80	中压不锈钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.00
030811004 035	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 125mm	副	409.92	177.18	88.14	37.69	53.72	19.34	33.85	中压不锈钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.00
030811004 036	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 150mm	副	530.80	202.2	154.05	46.25	62.11	22.36	43.83	中压不锈钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.00
030811004 037	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 200mm	副	689.37	262.77	187.83	69.04	82.95	29.86	56.92	中压不锈钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.00
030811004 038	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 250mm	副	950.97	332.06	307.3	89.69	105.44	37.96	78.52	中压不锈钢 对焊法兰 DN250mm	片	2.00
030811004 039	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 300mm	副	1189.69	393.05	416.15	110.91	125.99	45.36	98.23	中压不锈钢 对焊法兰 DN300mm	片	2.00
030811004 040	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 350mm	副	1455.83	478.01	507.78	139.78	154.45	55.6	120.21	中压不锈钢 对焊法兰 DN350mm	片	2.00
030811004 041	中压不锈钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 400mm	副	1744.92	570.33	601.8	175.22	186.39	67.1	144.08	中压不锈钢 对焊法兰 DN400mm	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811004042	中压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm	副	1968.76	655.93	656.48	202.07	214.5	77.22	162.56	中压不锈钢对焊法兰DN450mm	片	2.00
030811004043	中压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径500mm	副	2225.74	754.14	719.21	232.99	246.78	88.84	183.78	中压不锈钢对焊法兰DN500mm	片	2.00
030811005001	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径15mm	副	80.35	47.11	4.37	4.64	12.94	4.66	6.63	中压合金钢对焊法兰DN15mm	片	2.00
030811005002	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径20mm	副	94.67	53.1	7.92	5.8	14.73	5.3	7.82	中压合金钢对焊法兰DN20mm	片	2.00
030811005003	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm	副	100.97	55.94	8.52	6.83	15.69	5.65	8.34	中压合金钢对焊法兰DN25mm	片	2.00
030811005004	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径32mm	副	120.42	62.67	15.93	7.89	17.64	6.35	9.94	中压合金钢对焊法兰DN32mm	片	2.00
030811005005	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm	副	128.22	66.67	16.64	8.7	18.84	6.78	10.59	中压合金钢对焊法兰DN40mm	片	2.00
030811005006	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm	副	141.27	72.87	18.01	10.41	20.82	7.5	11.66	中压合金钢对焊法兰DN50mm	片	2.00
030811005007	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径	副	199.68	97.16	33.31	14.69	27.96	10.07	16.49	中压合金钢对焊法兰	片	2.00

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	65mm									DN65mm		
030811005008	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm	副	219.14	107.04	35.33	16.63	30.92	11.13	18.09	中压合金钢对焊法兰DN80mm	片	2.00
030811005009	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm	副	275.39	136.17	41.31	21.55	39.43	14.19	22.74	中压合金钢对焊法兰DN100mm	片	2.00
030811005010	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径125mm	副	336.03	153.2	70.34	24.37	44.39	15.98	27.75	中压合金钢对焊法兰DN125mm	片	2.00
030811005011	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm	副	416.67	161.51	126.17	29.61	47.78	17.2	34.40	中压合金钢对焊法兰DN150mm	片	2.00
030811005012	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm	副	540.07	220.92	139.25	44.92	66.46	23.93	44.59	中压合金钢对焊法兰DN150mm	片	2.00
030811005013	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径250mm	副	748.15	282.75	226.87	60.17	85.73	30.86	61.77	中压合金钢对焊法兰DN250mm	片	2.00
030811005014	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径300mm	副	949.17	351.83	306.72	69.12	105.24	37.89	78.37	中压合金钢对焊法兰DN300mm	片	2.000
030811005015	中压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径350mm	副	1141.26	442.89	334.47	88.87	132.94	47.86	94.23	中压合金钢对焊法兰DN350mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811005 016	中压合金钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 400mm	副	1390.03	563.08	366.38	115.19	169.57	61.04	114.77	中压合金钢 对焊法兰 DN400mm	片	2.000
030811005 017	中压合金钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 450mm	副	1779.32	729.32	463.08	143.3	218.16	78.54	146.92	中压合金钢 对焊法兰 DN450mm	片	2.000
030811005 018	中压合金钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 500mm	副	2197.61	898.93	598.43	159.08	264.5	95.22	181.45	中压合金钢 对焊法兰 DN500mm	片	2.000
030811005 019	中压合金钢对焊法兰 (电弧焊) 公称直径 600mm	副	2526.95	1036.36	653.99	205.66	310.51	111.78	208.65	中压合金钢 对焊法兰 DN600mm	片	2.000
030811005 020	中压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 15mm	副	80.64	47.11	5.15	4.26	12.84	4.62	6.66	中压合金钢 对焊法兰 DN15mm	片	2.000
030811005 021	中压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 20mm	副	95.05	52.79	9.45	5.23	14.51	5.22	7.85	中压合金钢 对焊法兰 DN20mm	片	2.000
030811005 022	中压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 25mm	副	101.87	55.52	10.65	6.28	15.45	5.56	8.41	中压合金钢 对焊法兰 DN25mm	片	2.000
030811005 023	中压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径 32mm	副	121.45	62.04	18.65	7.19	17.31	6.23	10.03	中压合金钢 对焊法兰 DN32mm	片	2.000
030811005 024	中压合金钢对焊法兰 (氩弧焊) 公称直径	副	129.45	65.93	19.78	7.93	18.47	6.65	10.69	中压合金钢 对焊法兰	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	40mm									DN40mm		
030811005025	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径50mm	副	148.33	73.61	23.43	10.45	21.02	7.57	12.25	中压合金钢对焊法兰DN50mm	片	2.000
030811005026	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径65mm	副	218.41	100.52	43.33	16.68	29.3	10.55	18.03	中压合金钢对焊法兰DN65mm	片	2.000
030811005027	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径80mm	副	241.37	111.04	47.37	18.86	32.48	11.69	19.93	中压合金钢对焊法兰DN80mm	片	2.000
030811005028	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径100mm	副	325.46	148.16	62.52	28.01	44.04	15.86	26.87	中压合金钢对焊法兰DN100mm	片	2.000
030811005029	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径125mm	副	373.38	159.83	90.69	28.12	46.99	16.92	30.83	中压合金钢对焊法兰DN125mm	片	2.000
030811005030	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径150mm	副	503.91	183.07	160.36	42.26	56.33	20.28	41.61	中压合金钢对焊法兰DN150mm	片	2.000
030811005031	中压合金钢对焊法兰(氩弧焊) 公称直径200mm	副	563.74	197.37	193.62	44.1	60.37	21.73	46.55	中压合金钢对焊法兰DN200mm	片	2.000
030811005032	中压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm	副	159.63	83.28	19.68	11.33	23.65	8.51	13.18	中压合金钢对焊法兰DN50mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030811005 033	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 65mm	副	225.10	111.04	35.43	16.63	31.92	11.49	18.59	中压合金钢 对焊法兰 DN65mm	片	2.000
030811005 034	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 80mm	副	248.31	122.71	37.89	19.02	35.43	12.76	20.50	中压合金钢 对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030811005 035	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 100mm	副	315.16	157.41	44.56	25.11	45.63	16.43	26.02	中压合金钢 对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030811005 036	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 125mm	副	382.37	177.7	74.23	28.69	51.6	18.58	31.57	中压合金钢 对焊法兰 DN125mm	片	2.000
030811005 037	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 150mm	副	469.93	189.06	130.78	35.08	56.04	20.17	38.80	中压合金钢 对焊法兰 DN150mm	片	2.000
030811005 038	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 200mm	副	617.05	260.67	145.44	53.26	78.48	28.25	50.95	中压合金钢 对焊法兰 DN200mm	片	2.000
030811005 039	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 250mm	副	843.34	334.9	234.23	67.7	100.65	36.23	69.63	中压合金钢 对焊法兰 DN250mm	片	2.000
030811005 040	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径 300mm	副	1063.71	417.13	315.21	75.91	123.26	44.37	87.83	中压合金钢 对焊法兰 DN300mm	片	2.000
030811005 041	中压合金钢对焊法兰 (氩电联焊) 公称直径	副	1284.87	525.33	343.69	97.87	155.8	56.09	106.09	中压合金钢 对焊法兰	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	350mm									DN350mm		
030811005042	中压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径400mm	副	1553.93	658.87	376.17	124.3	195.79	70.49	128.31	中压合金钢对焊法兰DN400mm	片	2.000
030811005043	中压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径450mm	副	1976.93	847.19	473.32	153.09	250.07	90.03	163.23	中压合金钢对焊法兰DN450mm	片	2.000
030811005044	中压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径500mm	副	2431.67	1039.83	609.87	169.89	302.43	108.87	200.78	中压合金钢对焊法兰DN500mm	片	2.000
030811005045	中压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径600mm	副	2829.81	1226.26	665.93	214.21	360.12	129.64	233.65	中压合金钢对焊法兰DN600mm	片	2.000
030811006001	中压钛及钛合金法兰(氩弧焊) 公称直径15mm	副								中压钛合金对焊法兰DN15mm	片	1.000
030811007001	中压锆及锆合金法兰(氩弧焊) 公称直径15mm	副								中压锆合金对焊法兰DN15mm	片	1.000
030811008001	中压镍及镍合金法兰(氩弧焊) 公称直径15mm	副										

B.8.12 高压法兰

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030812001001	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 15mm	副	32.69	15.14	2.43	5.43	5.14	1.85	2.70	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN15mm	片	2.000
030812001002	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 20mm	副	40.90	19.03	2.89	6.81	6.46	2.33	3.38	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN20mm	片	2.000
030812001003	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 25mm	副	47.43	21.56	3.62	8.21	7.44	2.68	3.92	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN25mm	片	2.000
030812001004	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 32mm	副	55.84	24.5	4.53	10.35	8.71	3.14	4.61	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN32mm	片	2.000
030812001005	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 40mm	副	66.51	29.02	5.44	12.46	10.37	3.73	5.49	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN40mm	片	2.000
030812001006	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 50mm	副	92.81	39.75	6.9	18.64	14.6	5.26	7.66	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN50mm	片	2.000
030812001007	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 65mm	副	132.74	59.3	8.74	25.06	21.09	7.59	10.96	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN65mm	片	2.000
030812001008	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 80mm	副	149.47	65.72	11.07	28.35	23.52	8.47	12.34	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN80mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030812001009	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 100mm	副	172.57	76.97	9.52	34.08	27.76	9.99	14.25	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN100mm	片	2.000
030812001010	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 125mm	副	225.44	104.2	11.02	41.93	36.53	13.15	18.61	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN125mm	片	2.000
030812001011	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 150mm	副	253.00	112.93	12.9	50.66	40.9	14.72	20.89	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN150mm	片	2.000
030812001012	高压碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径 200mm	副	320.60	143.42	14.82	65.02	52.11	18.76	26.47	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢螺纹法兰 DN200mm	片	2.000
030812002001	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	77.40	46.37	2.73	4.58	12.74	4.59	6.39	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN15mm	片	2.000
030812002002	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	92.82	55.2	3.52	5.73	15.23	5.48	7.66	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN20mm	片	2.000
030812002003	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	112.07	65.3	4.81	7.84	18.29	6.58	9.25	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN25mm	片	2.000
030812002004	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	134.38	77.92	6.34	9.35	21.82	7.85	11.10	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN32mm	片	2.000
030812002005	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	159.14	92.74	7.57	10.56	25.83	9.3	13.14	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										法兰 DN40mm		
030812002006	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 50mm	副	186.38	106.2	10.68	13.43	29.91	10.77	15.39	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN50mm	片	2.000
030812002007	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm	副	271.09	156.15	16.41	17.21	43.34	15.6	22.38	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN65mm	片	2.000
030812002008	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 80mm	副	326.12	186.43	21.45	20.84	51.82	18.65	26.93	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030812002009	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 100mm	副	437.56	251.62	25.92	28.61	70.06	25.22	36.13	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030812002010	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 125mm	副	651.06	369.81	39.87	46.18	104	37.44	53.76	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN125mm	片	2.000
030812002011	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 150mm	副	891.39	502.62	60.01	62.88	141.38	50.9	73.60	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN150mm	片	2.000
030812002012	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	1123.89	592.73	92.47	107.73	175.12	63.04	92.80	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN200mm	片	2.000
030812002013	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	1618.46	785.37	134.85	222.08	251.86	90.67	133.63	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN250mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030812002014	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 300mm	副	2191.36	1039.93	204.54	307.74	336.92	121.29	180.94	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN300mm	片	2.000
030812002015	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	2795.11	1328.57	275.27	379.68	427.06	153.74	230.79	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN350mm	片	2.000
030812002016	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	3374.31	1614.05	333.18	447.53	515.4	185.54	278.61	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN400mm	片	2.000
030812002017	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	4378.70	2044.75	467.78	604.04	662.2	238.39	361.54	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN450mm	片	2.000
030812002018	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	5285.82	2473.23	563.55	725.15	799.6	287.85	436.44	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN500mm	片	2.000
030812002019	高压碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 600mm	副	7199.54	3332.52	792.75	1005.04	1084.39	390.38	594.46	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN600mm	片	2.000
030812002020	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 15mm	副	76.09	44.06	4.6	4.6	12.17	4.38	6.28	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN15mm	片	2.000
030812002021	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 20mm	副	97.56	54.68	6.96	6.92	15.4	5.54	8.06	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN20mm	片	2.000
030812002022	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 25mm	副	126.25	67.72	10.57	10.83	19.64	7.07	10.42	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										法兰 DN25mm		
030812002023	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 32mm	副	156.28	82.54	14.16	13.89	24.11	8.68	12.90	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN32mm	片	2.000
030812002024	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 40mm	副	183.81	97.89	16.47	15.66	28.39	10.22	15.18	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN40mm	片	2.000
030812002025	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 50mm	副	194.88	109.46	11.61	15.3	31.19	11.23	16.09	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN50mm	片	2.000
030812002026	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 65mm	副	276.10	158.15	16.39	18.65	44.2	15.91	22.80	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN65mm	片	2.000
030812002027	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 80mm	副	339.12	191.79	22.23	23.8	53.9	19.4	28.00	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030812002028	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 100mm	副	456.69	259.41	27.56	32.69	73.03	26.29	37.71	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030812002029	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 125mm	副	668.95	377.28	40.68	50.36	106.91	38.49	55.23	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN125mm	片	2.000
030812002030	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 150mm	副	910.26	510.5	60.76	67.36	144.47	52.01	75.16	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN150mm	片	2.000
030812002031	高压碳钢对焊法兰(氩电	副	1146.06	601.56	92.97	113.71	178.82	64.37	94.63	透镜垫	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	联焊) 公称直径 200mm									高压碳钢对焊法兰 DN200mm	片	2.000
030812002032	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 250mm	副	1647.49	797.25	135.32	229.72	256.74	92.43	136.03	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN250mm	片	2.000
030812002033	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 300mm	副	2211.45	1049.19	201.74	314.32	340.88	122.72	182.60	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN300mm	片	2.000
030812002034	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 350mm	副	2833.61	1334.67	274.05	400.84	433.88	156.2	233.97	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN350mm	片	2.000
030812002035	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 400mm	副	3443.41	1627.51	331.8	482.41	527.48	189.89	284.32	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN400mm	片	2.000
030812002036	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 450mm	副	4434.95	2051.9	462.03	639.69	672.9	242.24	366.19	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN450mm	片	2.000
030812002037	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 500mm	副	5160.64	2408.15	513.41	741.94	787.52	283.51	426.11	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN500mm	片	2.000
030812002038	高压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 600mm	副	6877.06	3188.67	693.79	1001.95	1047.66	377.16	567.83	透镜垫	套	1.000
										高压碳钢对焊法兰 DN600mm	片	2.000
030812003001	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	69.64	40.38	3.76	4.49	11.22	4.04	5.75	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN15mm		
030812003002	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	84.70	48.58	5.14	5.58	13.54	4.87	6.99	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN20mm	片	2.000
030812003003	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	114.07	64.25	8.05	7.84	18.02	6.49	9.42	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN25mm	片	2.000
030812003004	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	141.54	80.12	9.85	9.43	22.39	8.06	11.69	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN32mm	片	2.000
030812003005	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	170.18	95.79	12.76	11.2	26.75	9.63	14.05	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN40mm	片	2.000
030812003006	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 50mm	副	196.32	107.99	16.84	13.85	30.46	10.97	16.21	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN50mm	片	2.000
030812003007	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm	副	293.76	155.83	29.95	22.94	44.69	16.09	24.26	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN65mm		
030812003008	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 80mm	副	332.83	172.45	43.89	22.67	48.78	17.56	27.48	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030812003009	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 100mm	副	476.20	254.15	51.29	33.6	71.94	25.9	39.32	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030812003010	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 125mm	副	648.18	327.33	90.52	48.89	94.06	33.86	53.52	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN125mm	片	2.000
030812003011	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 150mm	副	835.22	412.4	128.19	63.77	119.04	42.86	68.96	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN150mm	片	2.000
030812003012	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	1339.33	576.43	271.04	138.27	178.68	64.32	110.59	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN200mm	片	2.000
030812003013	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	1847.84	758.13	407.47	202.92	240.26	86.49	152.57	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN250mm	片	2.000
030812003014	高压不锈钢对焊法兰(电	副	2690.31	1024.69	574.31	388.64	353.33	127.2	222.14	不锈钢透镜垫	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	弧焊) 公称直径 300mm									高压不锈钢对焊法兰 DN300mm	片	2.000
030812003015	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	3275.96	1195.66	769.92	472.66	417.08	150.15	270.49	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN350mm	片	2.000
030812003016	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	4248.82	1526.99	1026.29	616.07	535.77	192.88	350.82	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN400mm	片	2.000
030812003017	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	4885.10	1756.01	1180.13	707.88	615.97	221.75	403.36	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN450mm	片	2.000
030812003018	高压不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	5617.86	2018.88	1358.59	813.51	708.1	254.92	463.86	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN500mm	片	2.000
030812003019	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 15mm	副	73.50	40.48	4.72	6.32	11.7	4.21	6.07	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN15mm	片	2.000
030812003020	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 20mm	副	91.46	49.42	6.55	8.31	14.43	5.2	7.55	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN20mm		
030812003021	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 25mm	副	126.19	66.56	10.35	12.11	19.67	7.08	10.42	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN25mm	片	2.000
030812003022	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 32mm	副	158.71	83.07	12.85	16	24.77	8.92	13.10	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN32mm	片	2.000
030812003023	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 40mm	副	195.26	101.05	16.85	20.06	30.28	10.9	16.12	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN40mm	片	2.000
030812003024	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 50mm	副	212.20	111.46	18.59	19.95	32.85	11.83	17.52	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN50mm	片	2.000
030812003025	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 65mm	副	313.78	161.19	31.83	29.88	47.77	17.2	25.91	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN65mm	片	2.000
030812003026	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 80mm	副	363.94	184.33	40.87	34.34	54.67	19.68	30.05	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030812003027	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊)	副	501.02	256.36	55.99	44.88	75.31	27.11	41.37	不锈钢透镜垫	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	电联焊) 公称直径100mm									高压不锈钢对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030812003028	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径125mm	副	671.16	327.33	94.68	61.52	97.21	35	55.42	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN125mm	片	2.000
030812003029	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径150mm	副	858.93	411.35	132.31	77.98	122.33	44.04	70.92	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN150mm	片	2.000
030812003030	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径200mm	副	1367.76	573.28	272.95	159.46	183.19	65.95	112.93	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN200mm	片	2.000
030812003031	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径250mm	副	1869.00	749.82	406.74	226.25	244.02	87.85	154.32	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN250mm	片	2.000
030812003032	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径300mm	副	2716.66	1014.38	570.4	419.91	358.57	129.09	224.31	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN300mm	片	2.000
030812003033	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径350mm	副	3404.02	1265.27	760.2	497.98	440.81	158.69	281.07	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN350mm		
030812003034	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 400mm	副	4238.62	1493.87	1009.51	654.74	537.15	193.37	349.98	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN400mm	片	2.000
030812003035	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 450mm	副	5341.02	2033.6	1166.23	752.81	696.6	250.78	441.00	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN450mm	片	2.000
030812003036	高压不锈钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 500mm	副	6141.27	2338.75	1340.8	865.27	801.01	288.36	507.08	不锈钢透镜垫	套	1.000
										高压不锈钢对焊法兰 DN500mm	片	2.000
030812004001	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 15mm	副	81.46	48.16	2.54	5.71	13.47	4.85	6.73	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN15mm	片	2.000
030812004002	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 20mm	副	103.91	61.62	3.36	7.01	17.16	6.18	8.58	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN20mm	片	2.000
030812004003	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 25mm	副	126.41	74.45	4.42	8.8	20.81	7.49	10.44	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN25mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030812004004	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 32mm	副	151.47	88.33	5.4	11.34	24.92	8.97	12.51	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN32mm	片	2.000
030812004005	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 40mm	副	175.70	101.89	6.84	13.29	28.8	10.37	14.51	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN40mm	片	2.000
030812004006	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 50mm	副	203.34	117.03	9.05	15.43	33.12	11.92	16.79	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN50mm	片	2.000
030812004007	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm	副	275.81	158.15	15.18	19.35	44.38	15.98	22.77	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN65mm	片	2.000
030812004008	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 80mm	副	348.03	200.21	20.59	22.7	55.73	20.06	28.74	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030812004009	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 100mm	副	486.46	287.37	22.22	29.1	79.12	28.48	40.17	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030812004010	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 125mm	副	620.38	360.56	33.4	39.26	99.96	35.98	51.22	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										焊法兰 DN125mm		
030812004011	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 150mm	副	794.48	455.19	46.97	53.7	127.22	45.8	65.60	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN150mm	片	2.000
030812004012	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 200mm	副	1298.80	703.77	95.43	114.24	204.5	73.62	107.24	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN200mm	片	2.000
030812004013	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 250mm	副	1736.82	916.17	139.8	168.61	271.2	97.63	143.41	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN250mm	片	2.000
030812004014	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 300mm	副	2369.19	1151.71	202.86	318.97	367.67	132.36	195.62	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN300mm	片	2.000
030812004015	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 350mm	副	2790.91	1338.66	271.18	369.76	427.11	153.76	230.44	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN350mm	片	2.000
030812004016	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 400mm	副	3460.48	1638.45	359.13	462.76	525.3	189.11	285.73	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN400mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030812004017	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 450mm	副	4196.67	1954.84	448.97	583.36	634.55	228.44	346.51	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN450mm	片	2.000
030812004018	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 500mm	副	5044.05	2329.7	547.43	715.18	761.22	274.04	416.48	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN500mm	片	2.000
030812004019	高压合金钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 600mm	副	6629.88	3022.12	735.13	968.42	997.64	359.15	547.42	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN600mm	片	2.000
030812004020	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 15mm	副	99.60	59.09	4.83	5.5	16.15	5.81	8.22	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN15mm	片	2.000
030812004021	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 20mm	副	130.42	76.76	7	7.3	21.02	7.57	10.77	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN20mm	片	2.000
030812004022	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 25mm	副	164.21	94.64	10.33	10.08	26.18	9.42	13.56	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN25mm	片	2.000
030812004023	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 32mm	副	197.19	112.51	12.84	12.91	31.36	11.29	16.28	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										焊法兰 DN32mm		
030812004024	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 40mm	副	234.22	131.75	16.94	15.97	36.93	13.29	19.34	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN40mm	片	2.000
030812004025	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 50mm	副	251.94	146.89	10.91	17.46	41.09	14.79	20.80	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN50mm	片	2.000
030812004026	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 65mm	副	338.46	197.47	17.09	21.5	54.74	19.71	27.95	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN65mm	片	2.000
030812004027	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 80mm	副	427.23	250.15	22.7	25.41	68.89	24.8	35.28	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN80mm	片	2.000
030812004028	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 100mm	副	600.27	359.19	25.24	32.95	98.04	35.29	49.56	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN100mm	片	2.000
030812004029	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径 125mm	副	698.41	407.88	36.28	43.21	112.77	40.6	57.67	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰 DN125mm	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030812004030	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径150mm	副	893.14	515.13	50.33	58.8	143.48	51.65	73.75	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰DN150mm	片	2.000
030812004031	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径200mm	副	1448.61	795.78	99.44	121.8	229.4	82.58	119.61	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰DN200mm	片	2.000
030812004032	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径250mm	副	1927.32	1034.15	144.25	177.74	302.97	109.07	159.14	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰DN250mm	片	2.000
030812004033	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径300mm	副	2404.56	1164.96	205.95	327.63	373.15	134.33	198.54	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰DN300mm	片	2.000
030812004034	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径350mm	副	2861.42	1352.12	273.32	402.98	438.78	157.96	236.26	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰DN350mm	片	2.000
030812004035	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径400mm	副	3534.78	1650.86	359.41	501.01	537.97	193.67	291.86	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对焊法兰DN400mm	片	2.000
030812004036	高压合金钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径	副	4288.28	1971.46	449.36	629.16	650.16	234.06	354.08	合金钢透镜垫	套	1.000
										高压合金钢对	片	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料 费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
	450mm									焊法兰 DN450mm		
030812004037	高压合金钢对焊法兰(氩 电联焊) 公称直径 500mm	副	5155.57	2350.84	547.91	770.03	780.22	280.88	425.69	高压合金钢对 焊法兰 DN500mm	副	1.000

B.8.13 板卷管制作

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030813001001	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	5241.56	2552.62	250.42	849.13	850.44	306.16	432.79	碳钢板综合	t	1.050
030813001002	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 300mm	t	3935.55	1915.2	191.68	636.23	637.86	229.63	324.95	碳钢板综合	t	1.050
030813001003	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 350mm	t	3035.62	1472.73	172.74	476.69	487.36	175.45	250.65	碳钢板综合	t	1.050
030813001004	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 400mm	t	2827.97	1375.89	166.44	436.07	452.99	163.08	233.50	碳钢板综合	t	1.050
030813001005	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 450mm	t	2683.51	1315.11	156.36	405.47	430.15	154.85	221.57	碳钢板综合	t	1.050
030813001006	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 500mm	t	2567.55	1264.11	148.25	383.13	411.81	148.25	212.00	碳钢板综合	t	1.050
030813001007	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 600mm	t	2577.54	1248.76	169.04	389.81	409.64	147.47	212.82	碳钢板综合	t	1.050
030813001008	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 700mm	t	2497.90	1224.26	157.09	368.69	398.24	143.37	206.25	碳钢板综合	t	1.050
030813001009	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 800mm	t	2235.20	1078.1	154.05	337.27	353.84	127.38	184.56	碳钢板综合	t	1.050
030813001010	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 900mm	t	2127.02	1026.37	146.81	320.33	336.68	121.2	175.63	碳钢板综合	t	1.050
030813001011	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1000mm	t	1877.29	909.65	132.31	276.89	296.64	106.79	155.01	碳钢板综合	t	1.050
030813001012	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	1763.79	862.02	123.14	253.67	278.92	100.41	145.63	碳钢板综合	t	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030813001013	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	1588.71	782.84	116.37	218.02	250.22	90.08	131.18	碳钢板综合	t	1.050
030813001014	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1600mm	t	1507.16	741.2	113.7	205.83	236.76	85.23	124.44	碳钢板综合	t	1.050
030813001015	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1800mm	t	1432.82	700.19	110.21	198.54	224.68	80.89	118.31	碳钢板综合	t	1.050
030813001016	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 2000mm	t	1363.15	669.38	100.07	189.23	214.65	77.27	112.55	碳钢板综合	t	1.050
030813001017	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 2200mm	t	1341.09	657.71	98.96	186.62	211.08	75.99	110.73	碳钢板综合	t	1.050
030813001018	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 2400mm	t	1252.90	599.46	98.2	185.05	196.13	70.61	103.45	碳钢板综合	t	1.050
030813001019	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 2600mm	t	1295.52	591.15	119.47	206.67	199.46	71.8	106.97	碳钢板综合	t	1.050
030813001020	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 2800mm	t	1095.95	502.83	96.56	175.45	169.57	61.05	90.49	碳钢板综合	t	1.050
030813001021	碳钢板直管制作(电弧焊)公称直径 3000mm	t	1036.98	468.76	95.2	170.17	159.73	57.5	85.62	碳钢板综合	t	1.050
030813001022	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径 800mm	t	1531.28	760.13	126.91	193.55	238.42	85.83	126.44	碳钢板综合	t	1.050
030813001023	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径 900mm	t	1459.58	724.8	120.96	184.23	227.26	81.81	120.52	碳钢板综合	t	1.050
030813001024	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径 1000mm	t	1302.93	650.98	108.6	160.03	202.75	72.99	107.58	碳钢板综合	t	1.050
030813001	碳钢板直管制作(埋弧	t	1235.85	624.38	102.07	145.57	192.49	69.3	102.04	碳钢板综合	t	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
025	自动焊)公称直径1200mm											
030813001026	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径1400mm	t	1178.99	600.83	97.4	133.67	183.63	66.11	97.35	碳钢板综合	t	1.050
030813001027	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径1600mm	t	1119.76	566.55	96.2	128.3	173.71	62.54	92.46	碳钢板综合	t	1.050
030813001028	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径1800mm	t	1060.84	532.37	93.8	123.93	164.08	59.07	87.59	碳钢板综合	t	1.050
030813001029	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径2000mm	t	930.13	489.05	69.39	95.98	146.26	52.65	76.80	碳钢板综合	t	1.050
030813001030	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径2200mm	t	954.96	479.17	81.35	113.93	148.28	53.38	78.85	碳钢板综合	t	1.050
030813001031	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径2400mm	t	919.72	461.92	78.98	108.82	142.69	51.37	75.94	碳钢板综合	t	1.050
030813001032	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径2600mm	t	852.14	395.78	93.57	117.81	128.4	46.22	70.36	碳钢板综合	t	1.050
030813001033	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径2800mm	t	750.62	345	85.93	104.78	112.45	40.48	61.98	碳钢板综合	t	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030813001034	碳钢板直管制作(埋弧自动焊)公称直径3000mm	t	687.65	314.19	76.38	99.61	103.45	37.24	56.78	碳钢板综合	t	1.050
030813002001	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径200mm	t	7928.91	3773.52	629.94	1184.9	1239.61	446.26	654.68	不锈钢板综合	t	1.050
030813002002	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径250mm	t	6896.45	3290.46	553.55	1018.1	1077.14	387.77	569.43	不锈钢板综合	t	1.050
030813002003	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径300mm	t	6090.96	2885.63	504.4	908.13	948.44	341.44	502.92	不锈钢板综合	t	1.050
030813002004	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径350mm	t	5454.43	2559.46	459.57	831.95	847.85	305.23	450.37	不锈钢板综合	t	1.050
030813002005	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径400mm	t	4909.24	2263.56	428.32	777.91	760.37	273.73	405.35	不锈钢板综合	t	1.050
030813002006	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径450mm	t	4708.42	2071.14	538.82	750.37	705.38	253.94	388.77	不锈钢板综合	t	1.050
030813002007	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径500mm	t	4457.24	1961.26	513.41	707.24	667.13	240.17	368.03	不锈钢板综合	t	1.050
030813002008	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径600mm	t	4478.30	1929.4	588.74	697.31	656.68	236.4	369.77	不锈钢板综合	t	1.050
030813002009	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径700mm	t	3999.80	1816.47	468.44	572.41	597.22	215	330.26	不锈钢板综合	t	1.050
030813002010	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径800mm	t	3657.55	1696.28	445.54	475.37	542.91	195.45	302.00	不锈钢板综合	t	1.050
030813002011	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径900mm	t	3271.72	1516.05	426.63	405.56	480.4	172.94	270.14	不锈钢板综合	t	1.050
030813002	不锈钢板直管制作(电	t	3163.30	1467.58	416.22	387.56	463.79	166.96	261.19	不锈钢板综	t	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
012	弧焊)公称直径 1000mm									合		
030813002013	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	2969.51	1376.31	394.99	361.99	434.58	156.45	245.19	不锈钢板综合	t	1.050
030813002014	不锈钢板直管制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	2608.06	1169.79	396.61	319.84	372.41	134.07	215.34	不锈钢板综合	t	1.050
030813002015	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 200mm	t	9370.66	4312.73	740.8	1550.06	1465.7	527.65	773.72	不锈钢板综合	t	1.050
030813002016	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 250mm	t	8132.58	3752.49	647.66	1332.15	1271.16	457.62	671.50	不锈钢板综合	t	1.050
030813002017	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 300mm	t	7173.45	3284.89	585.74	1189.29	1118.55	402.68	592.30	不锈钢板综合	t	1.050
030813002018	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 350mm	t	6460.64	2935.26	534.77	1088.93	1006.05	362.18	533.45	不锈钢板综合	t	1.050
030813002019	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 400mm	t	5857.56	2617.71	499.69	1019.77	909.37	327.37	483.65	不锈钢板综合	t	1.050
030813002020	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 450mm	t	5476.50	2364.72	587.89	946.04	827.69	297.97	452.19	不锈钢板综合	t	1.050
030813002021	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 500mm	t	5231.77	2260.83	561.04	902.42	790.81	284.69	431.98	不锈钢板综合	t	1.050
030813002022	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 600mm	t	5208.42	2157.15	623.82	943.26	775.1	279.04	430.05	不锈钢板综合	t	1.050
030813002023	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 700mm	t	4230.69	1828.66	493.7	699.45	632.03	227.53	349.32	不锈钢板综合	t	1.050
030813002024	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 800mm	t	3863.96	1611.32	564.77	612.67	556	200.16	319.04	不锈钢板综合	t	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030813002025	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 900mm	t	3430.67	1457.9	489.44	525.65	495.89	178.52	283.27	不锈钢板综合	t	1.050
030813002026	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 1000mm	t	3323.00	1413.32	477	505.8	479.78	172.72	274.38	不锈钢板综合	t	1.050
030813002027	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 1200mm	t	3128.78	1329.62	452.55	474.77	451.1	162.4	258.34	不锈钢板综合	t	1.050
030813002028	不锈钢板直管制作(氩电联焊)公称直径 1400mm	t	2836.73	1151.6	481.98	430.88	395.62	142.42	234.23	不锈钢板综合	t	1.050
030813003001	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 159mm	t	21707.86	8670.35	3613.59	3495.23	3041.4	1094.9	1792.39	不锈钢板综合	t	1.050
030813003002	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 219mm	t	18033.44	7440.83	2953.08	2701.98	2535.7	912.85	1489.00	铝板综合	t	1.050
030813003003	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 273mm	t	15582.61	6514.57	2585.71	2224.43	2184.75	786.51	1286.64	铝板综合	t	1.050
030813003004	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 325mm	t	14451.45	6168.73	2359.61	1964.55	2033.32	732	1193.24	铝板综合	t	1.050
030813003005	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 377mm	t	12144.88	5145.73	2081.5	1615.9	1690.41	608.55	1002.79	铝板综合	t	1.050
030813003006	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 426mm	t	11157.74	4781.17	1885.52	1450.88	1558.01	560.88	921.28	铝板综合	t	1.050
030813003007	铝板直管制作(氩弧焊)管外径 478mm	t	10722.89	4630.6	1816.32	1355.36	1496.49	538.74	885.38	铝板综合	t	1.050
030813003	铝板直管制作(氩弧焊)	t	10110.04	4294.01	1850.59	1246.8	1385.2	498.67	834.77	铝板综合	t	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	管外径 529mm											
030813003 009	铝板直管制作(氩弧焊) 管外径 630mm	t	9312.12	3978.77	1694.32	1132.36	1277.78	460	768.89	铝板综合	t	1.050
030813003 010	铝板直管制作(氩弧焊) 管外径 720mm	t	9007.99	3880.67	1627.94	1071.77	1238.11	445.72	743.78	铝板综合	t	1.050
030813003 011	铝板直管制作(氩弧焊) 管外径 820mm	t	8133.45	3469.74	1509.89	972.04	1110.45	399.76	671.57	铝板综合	t	1.050
030813003 012	铝板直管制作(氩弧焊) 管外径 920mm	t	8004.11	3422.21	1490.46	945.52	1091.93	393.1	660.89	铝板综合	t	1.050

B.8.14 管件制作

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814001001	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	19613.44	9076.34	2239.06	2681.06	2939.35	1058.17	1619.46	碳钢板综合	t	1.060
030814001002	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 250mm	t	16587.69	7678.05	1863.91	2287.73	2491.45	896.92	1369.63	碳钢板综合	t	1.060
030814001003	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 300mm	t	14036.81	6471.46	1587.36	1954.25	2106.43	758.31	1159.00	碳钢板综合	t	1.060
030814001004	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 350mm	t	10477.61	4551.52	1411.16	1568.87	1530.1	550.84	865.12	碳钢板综合	t	1.060
030814001005	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 400mm	t	9278.27	3992.86	1288.84	1397.68	1347.64	485.15	766.10	碳钢板综合	t	1.060
030814001006	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 450mm	t	8253.33	3601.28	1124.44	1210.22	1202.88	433.04	681.47	碳钢板综合	t	1.060
030814001007	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 500mm	t	7577.73	3328.52	1016.76	1100.8	1107.33	398.64	625.68	碳钢板综合	t	1.060
030814001008	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 600mm	t	10228.77	4781.8	1196.9	1328.12	1527.48	549.89	844.58	碳钢板综合	t	1.060
030814001009	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 700mm	t	9071.23	4276.03	1041.22	1157.56	1358.4	489.02	749.00	碳钢板综合	t	1.060
030814001010	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 800mm	t	7337.11	3400.34	910.67	943.4	1085.94	390.94	605.82	碳钢板综合	t	1.060
030814001011	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 900mm	t	6689.45	3123.8	818.46	845.34	992.29	357.22	552.34	碳钢板综合	t	1.060
030814001012	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1000mm	t	5810.38	2723.28	721.29	716.52	859.95	309.58	479.76	碳钢板综合	t	1.060

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814001013	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	4884.60	2298.47	595.14	601.63	725.03	261.01	403.32	碳钢板综合	t	1.060
030814001014	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	4226.49	1917.2	602.52	526.82	611.01	219.96	348.98	碳钢板综合	t	1.060
030814001015	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1600mm	t	3283.03	1524.04	440.4	395.02	479.77	172.72	271.08	碳钢板综合	t	1.060
030814001016	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1800mm	t	2972.64	1385.04	392.18	357.5	435.64	156.83	245.45	碳钢板综合	t	1.060
030814001017	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 2000mm	t	2772.36	1298.92	358.34	331.76	407.67	146.76	228.91	碳钢板综合	t	1.060
030814001018	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 2200mm	t	2582.67	1218.58	329.18	303.99	380.64	137.03	213.25	碳钢板综合	t	1.060
030814001019	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 2400mm	t	2391.58	1136.88	296.82	279.01	353.97	127.43	197.47	碳钢板综合	t	1.060
030814001020	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 2600mm	t	2388.55	1110.17	318.44	287.51	349.42	125.79	197.22	碳钢板综合	t	1.060
030814001021	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 2800mm	t	2077.77	978.21	267.22	244.92	305.78	110.08	171.56	碳钢板综合	t	1.060
030814001022	碳钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 3000mm	t	1906.81	901.14	240.69	224.74	281.47	101.33	157.44	碳钢板综合	t	1.060
030814001023	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	12350.04	6191.65	722.01	1724.99	1979.16	712.5	1019.73	碳钢板综合	t	1.070
030814001024	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 250mm	t	9658.41	5006.61	536.76	1205.45	1553.02	559.09	797.48	碳钢板综合	t	1.070
030814001025	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 300mm	t	8060.68	4225.87	454.68	953.56	1294.86	466.15	665.56	碳钢板综合	t	1.070

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814001026	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 350mm	t	5547.54	2821.38	419.6	663.61	871.25	313.65	458.05	碳钢板综合	t	1.070
030814001027	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 400mm	t	4947.43	2509.3	365.66	605.08	778.6	280.29	408.50	碳钢板综合	t	1.070
030814001028	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 450mm	t	4451.89	2269.87	326.62	534.37	701.06	252.38	367.59	碳钢板综合	t	1.070
030814001029	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 500mm	t	3881.65	1994.59	278.36	455.25	612.46	220.49	320.50	碳钢板综合	t	1.070
030814001030	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 600mm	t	3642.51	1904.58	247.68	404.43	577.25	207.81	300.76	碳钢板综合	t	1.070
030814001031	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 700mm	t	3550.34	1876.4	230.93	382	564.6	203.26	293.15	碳钢板综合	t	1.070
030814001032	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 800mm	t	3413.51	1824.56	215.23	351.88	544.11	195.88	281.85	碳钢板综合	t	1.070
030814001033	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 900mm	t	3574.64	1813.73	248.46	448.23	565.49	203.58	295.15	碳钢板综合	t	1.070
030814001034	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1000mm	t	3094.88	1554.22	223.49	397.91	488.03	175.69	255.54	碳钢板综合	t	1.070
030814001035	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	2753.65	1380.3	204.38	352.46	433.19	155.95	227.37	碳钢板综合	t	1.070
030814001036	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	2869.54	1335.51	277.9	421.74	439.31	158.15	236.93	碳钢板综合	t	1.070
030814001037	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1600mm	t	2568.97	1180.94	301.4	352.98	383.48	138.05	212.12	碳钢板综合	t	1.070
030814001038	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1800mm	t	2510.43	1172	284.54	334.42	376.61	135.58	207.28	碳钢板综合	t	1.070

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814001039	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 2000mm	t	2541.18	1154.44	300.08	361.44	378.97	136.43	209.82	碳钢板综合	t	1.070
030814001040	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 2200mm	t	2338.32	1061.28	274.97	334.45	348.93	125.62	193.07	碳钢板综合	t	1.070
030814001041	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 2400mm	t	2120.91	964.12	249.83	301.52	316.41	113.91	175.12	碳钢板综合	t	1.070
030814001042	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 2600mm	t	1936.79	859.29	238.6	288.67	286.99	103.32	159.92	碳钢板综合	t	1.070
030814001043	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 2800mm	t	1875.67	830.69	235.93	277.42	277.03	99.73	154.87	碳钢板综合	t	1.070
030814001044	碳钢板三通制作(电弧焊)公称直径 3000mm	t	1791.18	780.21	232.92	272.29	263.13	94.73	147.90	碳钢板综合	t	1.070
030814001045	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	18313.71	9977.68	1111.05	1731.66	2927.34	1053.84	1512.14	碳钢板综合	t	1.120
030814001046	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 250mm	t	14563.24	7946.08	860.22	1382.69	2332.19	839.59	1202.47	碳钢板综合	t	1.120
030814001047	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 300mm	t	12180.13	6605.52	781.6	1150.32	1938.96	698.03	1005.70	碳钢板综合	t	1.120
030814001048	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 350mm	t	9154.70	4560.36	735.96	1158.18	1429.64	514.67	755.89	碳钢板综合	t	1.120
030814001049	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 400mm	t	8462.35	4076.14	716.3	1183.05	1314.8	473.33	698.73	碳钢板综合	t	1.120
030814001050	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 450mm	t	7675.32	3643.34	698.73	1090.13	1183.37	426.01	633.74	碳钢板综合	t	1.120
030814001051	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 500mm	t	7064.64	3278.68	699.92	1035.8	1078.62	388.3	583.32	碳钢板综合	t	1.120

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814001052	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 600mm	t	5567.11	2656.4	522.77	764.99	855.35	307.93	459.67	碳钢板综合	t	1.120
030814001053	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 700mm	t	5218.85	2496.89	509	696.35	798.31	287.39	430.91	碳钢板综合	t	1.100
030814001054	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 800mm	t	4666.04	2189.75	502.83	629.61	704.84	253.74	385.27	碳钢板综合	t	1.100
030814001055	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 900mm	t	4318.25	2000.27	492.05	589.02	647.32	233.04	356.55	碳钢板综合	t	1.100
030814001056	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 1000mm	t	4336.87	1990.28	501.8	604.48	648.69	233.53	358.09	碳钢板综合	t	1.100
030814001057	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	3645.25	1594.39	476.4	545.81	535.05	192.62	300.98	碳钢板综合	t	1.100
030814001058	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	3166.86	1380.41	446.54	454.54	458.74	165.15	261.48	碳钢板综合	t	1.100
030814001059	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 1600mm	t	2983.76	1299.02	433.73	420.13	429.79	154.72	246.37	碳钢板综合	t	1.100
030814001060	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 1800mm	t	2861.68	1237.3	427.31	403.06	410.09	147.63	236.29	碳钢板综合	t	1.100
030814001061	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 2000mm	t	2975.65	1224.58	511.24	431.17	413.94	149.02	245.70	碳钢板综合	t	1.100
030814001062	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 2200mm	t	2757.83	1209.33	386.73	390.21	399.89	143.96	227.71	碳钢板综合	t	1.100
030814001063	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 2400mm	t	2464.41	1033.83	376.02	372.82	351.66	126.6	203.48	碳钢板综合	t	1.100
030814001064	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 2600mm	t	2290.44	947.4	363.83	349.23	324.16	116.7	189.12	碳钢板综合	t	1.100

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814001065	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 2800mm	t	2192.96	897.67	359.95	335.12	308.2	110.95	181.07	碳钢板综合	t	1.100
030814001066	碳钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 3000mm	t	2111.78	850.87	358	327.79	294.67	106.08	174.37	碳钢板综合	t	1.100
030814002001	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	42678.61	12848.17	3438.92	13805.39	6663.39	2398.82	3523.92	不锈钢板综合	t	1.070
030814002002	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 250mm	t	34514.84	10532.77	2765.71	11033.85	5391.66	1941	2849.85	不锈钢板综合	t	1.070
030814002003	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 300mm	t	29441.61	8978.55	2353.42	9422.37	4600.23	1656.08	2430.96	不锈钢板综合	t	1.070
030814002004	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 350mm	t	25431.50	7760.18	2016.9	8146.35	3976.63	1431.59	2099.85	不锈钢板综合	t	1.070
030814002005	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 400mm	t	22440.87	6811.09	1761.96	7238.16	3512.31	1264.43	1852.92	不锈钢板综合	t	1.070
030814002006	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 450mm	t	19996.68	5704.81	2514.31	6109.57	2953.6	1063.29	1651.10	不锈钢板综合	t	1.070
030814002007	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 500mm	t	18078.77	5179.58	2270.39	5503.73	2670.83	961.5	1492.74	不锈钢板综合	t	1.070
030814002008	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 600mm	t	22757.92	7121.39	2931.13	6272.42	3348.45	1205.44	1879.09	不锈钢板综合	t	1.070
030814002009	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 700mm	t	16964.17	5465.7	2146.36	4547.06	2503.19	901.15	1400.71	不锈钢板综合	t	1.070
030814002010	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 800mm	t	13648.36	4153.53	2217.57	3535.92	1922.36	692.05	1126.93	不锈钢板综合	t	1.070
030814002011	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 900mm	t	11028.11	3437.04	1750.18	2807.25	1561.07	561.99	910.58	不锈钢板综合	t	1.070

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814002012	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1000mm	t	10076.30	3181.52	1577.17	2540.22	1430.44	514.96	831.99	不锈钢板综合	t	1.070
030814002013	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	8651.38	2788.05	1329.56	2142.91	1232.74	443.79	714.33	不锈钢板综合	t	1.070
030814002014	不锈钢板弯头制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	6450.87	2040.86	1130.56	1532.03	893.22	321.56	532.64	不锈钢板综合	t	1.070
030814002015	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 200mm	t	64167.76	25521.48	3871.52	15521.79	10260.82	3693.89	5298.26	不锈钢板综合	t	1.070
030814002016	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 250mm	t	52038.19	20888.15	3115.64	12414.7	8325.71	2997.26	4296.73	不锈钢板综合	t	1.070
030814002017	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 300mm	t	44384.49	17807.78	2651.81	10601.11	7102.22	2556.8	3664.77	不锈钢板综合	t	1.070
030814002018	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 350mm	t	38365.55	15398.69	2277.01	9169.03	6141.93	2211.09	3167.80	不锈钢板综合	t	1.070
030814002019	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 400mm	t	33833.68	13530.28	1993.34	8146.38	5419.17	1950.9	2793.61	不锈钢板综合	t	1.070
030814002020	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 450mm	t	30398.55	11714.55	2693.62	7087.66	4700.55	1692.2	2509.97	不锈钢板综合	t	1.070
030814002021	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 500mm	t	30581.40	12734.09	2432.84	6387.92	4780.5	1720.98	2525.07	不锈钢板综合	t	1.070
030814002022	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 600mm	t	30974.04	11561.98	3177.61	7273.05	4708.76	1695.15	2557.49	不锈钢板综合	t	1.070
030814002023	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 700mm	t	23250.64	8914.51	2326.68	5267.71	3545.56	1276.4	1919.78	不锈钢板综合	t	1.070
030814002024	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 800mm	t	19266.82	7187.11	2306.67	4282.52	2867.41	1032.27	1590.84	不锈钢板综合	t	1.070

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814002025	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 900mm	t	15922.07	5964.84	2062.22	3397.23	2340.52	842.59	1314.67	不锈钢板综合	t	1.070
030814002026	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 1000mm	t	14583.08	5526.26	1857.82	3071.61	2149.47	773.81	1204.11	不锈钢板综合	t	1.070
030814002027	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 1200mm	t	12564.35	4845.52	1563.73	2589.7	1858.81	669.17	1037.42	不锈钢板综合	t	1.070
030814002028	不锈钢板弯头制作(氩电联焊)公称直径 1400mm	t	9673.23	3658.06	1429.63	1897.83	1388.97	500.03	798.71	不锈钢板综合	t	1.070
030814002029	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	22181.62	9973.06	1318.92	4229.32	3550.6	1278.21	1831.51	不锈钢板综合	t	1.080
030814002030	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 250mm	t	17761.69	8142.5	964.25	3298.45	2860.24	1029.69	1466.56	不锈钢板综合	t	1.080
030814002031	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 300mm	t	14986.76	6892.16	822.01	2755.09	2411.81	868.25	1237.44	不锈钢板综合	t	1.080
030814002032	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 350mm	t	12009.61	5333.63	705.1	2362.55	1924.05	692.66	991.62	不锈钢板综合	t	1.090
030814002033	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 400mm	t	10855.35	4877.49	621.64	2090.72	1742.05	627.14	896.31	不锈钢板综合	t	1.090
030814002034	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 450mm	t	8733.18	3862.9	599.71	1668.72	1382.91	497.85	721.09	不锈钢板综合	t	1.090
030814002035	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 500mm	t	7687.62	3294.56	569.56	1543.72	1209.57	435.45	634.76	不锈钢板综合	t	1.090
030814002	不锈钢板三通制作(电	t	6475.68	2822.75	628.04	1142.14	991.22	356.84	534.69	不锈钢板综	t	1.090

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
036	弧焊)公称直径 600mm									合		
030814002 037	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 700mm	t	6256.32	2674.6	620.89	1145.44	955.01	343.8	516.58	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 038	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 800mm	t	5697.28	2570.5	591.17	888.97	864.87	311.35	470.42	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 039	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 900mm	t	6068.87	2473.86	802.37	1082.41	889.07	320.06	501.10	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 040	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1000mm	t	5764.70	2367.87	745.18	1022.83	847.68	305.16	475.98	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 041	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1200mm	t	5225.91	2187.75	657.1	899.79	771.89	277.88	431.50	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 042	不锈钢板三通制作(电弧焊)公称直径 1400mm	t	5232.64	2052.63	846.81	897.95	737.65	265.55	432.05	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 043	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 200mm	t	26754.91	12245.14	1512.87	4943.6	4297.19	1546.99	2209.12	不锈钢板综合	t	1.080
030814002 044	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 250mm	t	21241.85	9903.55	1106.05	3814.28	3429.46	1234.6	1753.91	不锈钢板综合	t	1.080
030814002 045	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 300mm	t	17947.83	8388.45	943.07	3195.75	2896.05	1042.58	1481.93	不锈钢板综合	t	1.080
030814002 046	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 350mm	t	14473.99	6549.27	809.72	2756.08	2326.34	837.48	1195.10	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 047	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 400mm	t	13153.13	5977.88	715.27	2493.62	2117.88	762.44	1086.04	不锈钢板综合	t	1.090
030814002 048	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 450mm	t	10488.32	4774.02	664.65	1910.8	1671.21	601.63	866.01	不锈钢板综合	t	1.090

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814002049	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 500mm	t	9159.72	4062.68	622.74	1743.79	1451.62	522.58	756.31	不锈钢板综合	t	1.090
030814002050	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 600mm	t	7050.26	3165.65	556.2	1246.24	1102.97	397.07	582.13	不锈钢板综合	t	1.090
030814002051	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 700mm	t	6692.88	3036.94	514.9	1161.09	1049.51	377.82	552.62	不锈钢板综合	t	1.090
030814002052	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 800mm	t	5899.45	2769.34	479.68	911.75	920.27	331.3	487.11	不锈钢板综合	t	1.090
030814002053	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 900mm	t	6348.84	2706.25	664.55	1144.55	962.7	346.57	524.22	不锈钢板综合	t	1.090
030814002054	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 1000mm	t	6037.74	2592.58	616.97	1080.73	918.33	330.6	498.53	不锈钢板综合	t	1.090
030814002055	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 1200mm	t	5485.93	2398.89	544.68	950.57	837.37	301.45	452.97	不锈钢板综合	t	1.090
030814002056	不锈钢板三通制作(氩电联焊)公称直径 1400mm	t	5549.74	2262.83	751.69	975.83	809.67	291.48	458.24	不锈钢板综合	t	1.090
030814002057	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 200mm	t	35812.17	18446.89	540.72	5668.39	6028.82	2170.38	2956.97	不锈钢板综合	t	1.130
030814002058	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径 250mm	t	28732.14	15023.31	351.01	4386.2	4852.38	1746.86	2372.38	不锈钢板综合	t	1.130
030814002	不锈钢板异径管制作	t	23909.98	12370.16	251.23	3812.33	4045.62	1456.42	1974.22	不锈钢板综	t	1.130

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
059	(电弧焊)公称直径300mm									合		
030814002060	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径350mm	t	21109.90	10593.65	222.5	3693.2	3571.71	1285.82	1743.02	不锈钢板综合	t	1.140
030814002061	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径400mm	t	18958.00	9225.23	193.62	3609.87	3208.78	1155.16	1565.34	不锈钢板综合	t	1.140
030814002062	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径450mm	t	15964.19	6937.17	324.29	3750.71	2671.97	961.91	1318.14	不锈钢板综合	t	1.140
030814002063	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径500mm	t	14901.05	6299.64	298.5	3679.61	2494.81	898.13	1230.36	不锈钢板综合	t	1.140
030814002064	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径600mm	t	14898.98	5544.45	356.91	4389.79	2483.56	894.08	1230.19	不锈钢板综合	t	1.140
030814002065	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径700mm	t	13899.93	5110.92	235.25	4230.11	2335.26	840.69	1147.70	不锈钢板综合	t	1.140
030814002066	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径800mm	t	12054.68	4410.41	223.55	3676	2021.6	727.78	995.34	不锈钢板综合	t	1.140
030814002067	不锈钢板异径管制作(电弧焊)公称直径900mm	t	10817.45	4036.92	177.55	3236.75	1818.42	654.63	893.18	不锈钢板综合	t	1.140

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814002068	不锈钢板异径管制作（电弧焊）公称直径1000mm	t	10841.67	3954.69	282.49	3257.25	1802.99	649.07	895.18	不锈钢板综合	t	1.140
030814002069	不锈钢板异径管制作（电弧焊）公称直径1200mm	t	10126.58	3798.23	140.96	3029.74	1706.99	614.52	836.14	不锈钢板综合	t	1.140
030814002070	不锈钢板异径管制作（电弧焊）公称直径1400mm	t	8350.97	3091.2	123.48	2534.14	1406.34	506.28	689.53	不锈钢板综合	t	1.140
030814002071	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径200mm	t	39053.37	20283.12	635.6	5980.45	6565.89	2363.72	3224.59	不锈钢板综合	t	1.130
030814002072	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径250mm	t	31358.52	16349.04	410.45	4814.26	5290.83	1904.7	2589.24	不锈钢板综合	t	1.130
030814002073	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径300mm	t	25678.78	13410.83	292.32	3952	4340.71	1562.65	2120.27	不锈钢板综合	t	1.130
030814002074	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径350mm	t	21595.40	10777.03	259.87	3814.33	3647.84	1313.22	1783.11	不锈钢板综合	t	1.140
030814002075	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径400mm	t	19379.45	9384.43	226.05	3715.02	3274.86	1178.95	1600.14	不锈钢板综合	t	1.140
030814002076	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径	t	16353.06	7084.48	352.74	3848.41	2733.22	983.96	1350.25	不锈钢板综合	t	1.140

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	450mm											
030814002077	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径500mm	t	15255.28	6433.81	324.4	3768.63	2550.61	918.22	1259.61	不锈钢板综合	t	1.140
030814002078	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径600mm	t	14877.05	5411.12	397.11	4478.1	2472.31	890.03	1228.38	不锈钢板综合	t	1.140
030814002079	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径700mm	t	13890.79	5030.38	263.18	4283.55	2328.48	838.25	1146.95	不锈钢板综合	t	1.140
030814002080	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径800mm	t	12131.37	4375.71	268	3730.03	2026.44	729.52	1001.67	不锈钢板综合	t	1.140
030814002081	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径900mm	t	10881.82	4011.26	213.82	3279.41	1822.67	656.16	898.50	不锈钢板综合	t	1.140
030814002082	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径1000mm	t	10671.14	3927.56	195.37	3232.64	1790.05	644.42	881.10	不锈钢板综合	t	1.140
030814002083	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径1200mm	t	10177.96	3778.25	170.31	3063	1710.31	615.71	840.38	不锈钢板综合	t	1.140
030814002084	不锈钢板异径管制作（氩电联焊）公称直径1400mm	t	8406.46	3075.85	155.51	2563.58	1409.86	507.55	694.11	不锈钢板综合	t	1.140

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814003001	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 159mm	t	120125.59	36589.99	11986.99	36708.5	18324.62	6596.86	9918.63	铝板综合	t	1.070
030814003002	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 219mm	t	94667.49	28993.01	9113.69	29019.84	14503.21	5221.16	7816.58	铝板综合	t	1.070
030814003003	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 273mm	t	81958.70	24895.63	9570.82	24075	12242.66	4407.36	6767.23	铝板综合	t	1.070
030814003004	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 325mm	t	70952.58	21948.38	8197.25	20511.96	10615.09	3821.43	5858.47	铝板综合	t	1.070
030814003005	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 377mm	t	54823.60	16976.47	6973.95	15354.07	8082.64	2909.75	4526.72	铝板综合	t	1.070
030814003006	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 426mm	t	47066.61	14646.13	5982.79	13113.26	6939.85	2498.35	3886.23	铝板综合	t	1.070
030814003007	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 478mm	t	42005.98	13117.78	5253.25	11721.28	6209.77	2235.52	3468.38	铝板综合	t	1.070
030814003008	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 529mm	t	35264.66	10663.68	4950.28	9786.04	5112.43	1840.47	2911.76	铝板综合	t	1.070
030814003009	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 630mm	t	39512.10	12513.8	7056.33	9272.25	5446.51	1960.74	3262.47	铝板综合	t	1.070
030814003010	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 720mm	t	33943.50	10870.41	6137.81	7788.56	4664.74	1679.31	2802.67	铝板综合	t	1.070
030814003011	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 820mm	t	29317.08	8896.01	5849.17	6810.88	3926.72	1413.62	2420.68	铝板综合	t	1.070
030814003012	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 920mm	t	25839.77	7809.7	5070.4	6097.62	3476.83	1251.66	2133.56	铝板综合	t	1.070
030814003013	铝板弯头制作(氩弧焊) 管外径 1020mm	t	23483.96	7134.32	4590.05	5518.57	3163.22	1138.76	1939.04	铝板综合	t	1.070

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814003014	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 219mm	t	45677.88	15385.13	3833.49	13027.42	7103.14	2557.13	3771.57	铝板综合	t	1.080
030814003015	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 273mm	t	37477.01	12843.55	3084.06	10513.55	5839.28	2102.14	3094.43	铝板综合	t	1.080
030814003016	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 325mm	t	33627.94	11579.64	3426.15	8886.9	5116.64	1841.99	2776.62	铝板综合	t	1.080
030814003017	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 377mm	t	25842.11	9193.37	2685.68	6495.2	3922.14	1411.97	2133.75	铝板综合	t	1.080
030814003018	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 426mm	t	23486.39	8302.22	2593.35	5842.4	3536.16	1273.02	1939.24	铝板综合	t	1.080
030814003019	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 478mm	t	21245.65	7580.58	2365.05	5200.29	3195.22	1150.28	1754.23	铝板综合	t	1.080
030814003020	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 529mm	t	16890.91	5883.35	1980.92	4202.71	2521.52	907.75	1394.66	铝板综合	t	1.080
030814003021	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 630mm	t	14328.13	4982.53	1788.29	3492.68	2118.8	762.77	1183.06	铝板综合	t	1.080
030814003022	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 720mm	t	13312.63	4826.49	1585.07	3105.12	1982.9	713.84	1099.21	铝板综合	t	1.080
030814003023	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 820mm	t	11876.41	4700.84	1314.49	2449.38	1787.56	643.52	980.62	铝板综合	t	1.080
030814003024	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 920mm	t	14137.80	4596	1807.18	3734.81	2082.7	749.77	1167.34	铝板综合	t	1.080
030814003025	铝板三通制作(氩弧焊) 管外径 1020mm	t	13524.56	4409.68	1721.08	3565.52	1993.8	717.77	1116.71	铝板综合	t	1.080
030814003026	铝板异径管制作(氩弧焊) 管外径 219mm	t	70468.84	26288.76	2419.34	20152.26	11610.26	4179.69	5818.53	铝板综合	t	1.130

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814003027	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 273mm	t	55651.87	21108.65	1704.66	15721.28	9207.48	3314.69	4595.11	铝板综合	t	1.130
030814003028	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 325mm	t	51273.65	18652.98	1538.53	15303.38	8489.09	3056.07	4233.60	铝板综合	t	1.130
030814003029	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 377mm	t	45695.69	15161.16	1424.38	15061.43	7555.65	2720.03	3773.04	铝板综合	t	1.130
030814003030	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 426mm	t	43355.43	13932.9	1265.46	14806.03	7184.73	2586.5	3579.81	铝板综合	t	1.130
030814003031	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 478mm	t	41984.11	13339.96	1157.64	14540.55	6970.13	2509.25	3466.58	铝板综合	t	1.130
030814003032	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 529mm	t	36234.01	10880.08	1210.07	13024.5	5976.15	2151.41	2991.80	铝板综合	t	1.130
030814003033	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 630mm	t	26769.64	8428.3	1055.58	9111.79	4385.02	1578.61	2210.34	铝板综合	t	1.130
030814003034	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 720mm	t	25383.43	7717.59	887.11	8999.15	4179.19	1504.51	2095.88	铝板综合	t	1.130
030814003035	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 820mm	t	21035.94	5994.39	704.44	7882.17	3469.14	1248.89	1736.91	铝板综合	t	1.130
030814003036	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 920mm	t	20634.95	5826.57	641.34	7822.54	3412.28	1228.42	1703.80	铝板综合	t	1.130
030814003037	铝板异径管制作(氩弧焊)管外径 1020mm	t	20269.06	5670.84	592.36	7764.32	3358.79	1209.16	1673.59	铝板综合	t	1.130
030814004001	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 200mm	个	386.96	196.89	40.29	37.97	58.72	21.14	31.95	碳钢焊接钢管 DN200mm	m	0.486
030814004002	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 250mm	个	552.03	276.16	64.13	53.93	82.52	29.71	45.58	碳钢焊接钢管 DN250mm	m	0.586

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814004003	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 300mm	个	631.89	312.92	74.21	64.33	94.31	33.95	52.17	碳钢焊接钢管 DN300mm	m	0.667
030814004004	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 350mm	个	778.28	374.33	105.08	80.1	113.61	40.9	64.26	碳钢焊接钢管 DN350mm	m	0.742
030814004005	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 400mm	个	874.30	420.48	117.21	90.64	127.78	46	72.19	碳钢焊接钢管 DN400mm	m	0.823
030814004006	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 450mm	个	1040.51	492.4	151.86	106.66	149.76	53.92	85.91	碳钢焊接钢管 DN450mm	m	0.907
030814004007	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 500mm	个	1154.67	544.39	171.86	117.9	165.57	59.61	95.34	碳钢焊接钢管 DN500mm	m	0.912
030814004008	碳钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 600mm	个	1323.58	626.04	193.71	135.58	190.41	68.55	109.29	碳钢焊接钢管 DN600mm	m	0.912
030814005001	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 200mm	个	314.97	156.23	46.66	24.59	45.21	16.27	26.01	碳钢螺旋卷管 DN200mm	m	0.489
030814005002	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 250mm	个	406.53	199.51	62.24	32.37	57.97	20.87	33.57	碳钢螺旋卷管 DN250mm	m	0.586
030814005003	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 300mm	个	478.89	236.34	70.91	38.61	68.74	24.75	39.54	碳钢螺旋卷管 DN300mm	m	0.667
030814005004	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径 350mm	个	588.83	288.48	90.29	47.28	83.94	30.22	48.62	碳钢螺旋卷管 DN350mm	m	0.678
030814005005	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径	个	658.75	322.9	99.99	53.49	94.1	33.88	54.39	碳钢螺旋卷管 DN400mm	m	0.905

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	400mm											
030814005006	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径450mm	个	744.98	367.47	110.55	60.08	106.89	38.48	61.51	碳钢螺旋卷管 DN450mm	m	0.981
030814005007	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径500mm	个	1065.10	527.08	151.99	88.72	153.95	55.42	87.94	碳钢螺旋卷管 DN500mm	m	0.988
030814005008	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径600mm	个	1311.86	703.56	168.74	68.68	193.06	69.5	108.32	碳钢螺旋卷管 DN600mm	m	1.043
030814005009	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径700mm	个	1494.70	802.53	190.54	78.62	220.29	79.3	123.42	碳钢螺旋卷管 DN700mm	m	1.161
030814005010	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径800mm	个	1689.05	905.9	215.51	89.68	248.9	89.6	139.46	碳钢螺旋卷管 DN800mm	m	1.394
030814005011	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径900mm	个	1882.36	1008.45	240.62	100.74	277.3	99.83	155.42	碳钢螺旋卷管 DN900mm	m	1.651
030814005012	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊)公称直径1000mm	个	2079.08	1112.89	266.32	111.81	306.17	110.22	171.67	碳钢螺旋卷管 DN1000mm	m	1.793
030814006001	不锈钢管虾体弯制作(电弧焊)公称直径200mm	个	669.40	269.24	33.68	163.93	108.29	38.99	55.27	不锈钢管 DN200mm	m	0.486

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814006002	不锈钢管虾体弯制作（电弧焊）公称直径250mm	个	812.80	321.65	40.91	204.3	131.49	47.34	67.11	不锈钢管DN250mm	m	0.576
030814006003	不锈钢管虾体弯制作（电弧焊）公称直径300mm	个	955.90	373.76	50.19	243.24	154.25	55.53	78.93	不锈钢管DN300mm	m	0.675
030814006004	不锈钢管虾体弯制作（电弧焊）公称直径350mm	个	1098.97	426.9	58.22	282.06	177.24	63.81	90.74	不锈钢管DN350mm	m	0.743
030814006005	不锈钢管虾体弯制作（电弧焊）公称直径400mm	个	1236.35	478.76	65.85	318.57	199.33	71.76	102.08	不锈钢管DN400mm	m	0.823
030814006006	不锈钢管虾体弯制作（电弧焊）公称直径450mm	个	1444.01	550.59	96.11	366.33	229.23	82.52	119.23	不锈钢管DN450mm	m	0.823
030814006007	不锈钢管虾体弯制作（电弧焊）公称直径500mm	个	1660.44	633.16	110.35	421.31	263.62	94.9	137.10	不锈钢管DN500mm	m	0.823
030814006008	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径200mm	个	705.30	277.33	37.49	177.57	113.73	40.94	58.24	不锈钢管DN200mm	m	0.486
030814006009	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径250mm	个	862.15	331.92	47.91	222.59	138.63	49.91	71.19	不锈钢管DN250mm	m	0.576
030814006010	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径	个	1013.53	385.96	58.99	263.93	162.47	58.49	83.69	不锈钢管DN300mm	m	0.675

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	300mm											
030814006011	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径350mm	个	1164.04	441.33	69.83	303.52	186.21	67.04	96.11	不锈钢管 DN350mm	m	0.743
030814006012	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径400mm	个	1365.98	516.12	86.86	354.27	217.6	78.34	112.79	不锈钢管 DN400mm	m	0.823
030814006013	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径450mm	个	1570.48	593.53	99.58	407.39	250.23	90.08	129.67	不锈钢管 DN450mm	m	0.823
030814006014	不锈钢管虾体弯制作（氩电联焊）公称直径500mm	个	1805.55	682.55	114.03	468.52	287.77	103.6	149.08	不锈钢管 DN500mm	m	0.823
030814007001	铝管虾体弯制作（氩弧焊）管外径 150mm	个	574.93	178.11	22.75	198.54	94.16	33.9	47.47	低压铝合金管 管外径 150mm	m	0.408
030814007002	铝管虾体弯制作（氩弧焊）管外径 180mm	个	681.21	214.5	26.47	232.13	111.66	40.2	56.25	低压铝合金管 管外径 180mm	m	0.455
030814007003	铝管虾体弯制作（氩弧焊）管外径 200mm	个	810.60	255.6	31.23	276.07	132.92	47.85	66.93	低压铝合金管 管外径 200mm	m	0.488
030814007004	铝管虾体弯制作（氩弧焊）管外径 250mm	个	1015.98	340.82	43.53	322.28	165.78	59.68	83.89	低压铝合金管 管外径 250mm	m	0.586

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814007 005	铝管虾体弯制作(氩弧焊)管外径 300mm	个	1337.79	463.62	53.43	412.43	219.01	78.84	110.46	低压铝合金管 管外径 300mm	m	0.667
030814007 006	铝管虾体弯制作(氩弧焊)管外径 350mm	个	1633.50	558.05	89.57	493.48	262.88	94.64	134.88	低压铝合金管 管外径 350mm	m	0.743
030814007 007	铝管虾体弯制作(氩弧焊)管外径 410mm	个	2123.22	726.5	137.34	624.67	337.79	121.61	175.31	低压铝合金管 管外径 410mm	m	0.866
030814008 001	铜管虾体弯制作(氧乙炔焊)管外径 150mm	个	584.64	196.85	29.46	181.44	94.57	34.05	48.27	低压铜合金管 管外径 150mm	m	0.420
030814008 002	铜管虾体弯制作(氧乙炔焊)管外径 185mm	个	736.45	246.67	38.09	229.11	118.95	42.82	60.81	低压铜合金管 管外径 185mm	m	0.467
030814008 003	铜管虾体弯制作(氧乙炔焊)管外径 200mm	个	807.76	270.66	42.22	250.86	130.38	46.94	66.70	低压铜合金管 管外径 200mm	m	0.505
030814008 004	铜管虾体弯制作(氧乙炔焊)管外径 250mm	个	998.29	335.44	51.65	309.5	161.23	58.04	82.43	低压铜合金管 管外径 250mm	m	0.605
030814008 005	铜管虾体弯制作(氧乙炔焊)管外径 300mm	个	1199.76	408.74	66.77	362.85	192.9	69.44	99.06	低压铜合金管 管外径 300mm	m	0.833
030814009 001	低中压碳钢、合金钢管机械煨弯 公称直径	个	4.58	2.39	0.01	0.74	0.78	0.28	0.38	碳钢管(合金钢管)	m	0.189

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	20mm									DN20mm		
030814009002	低中压碳钢、合金钢管机械煨弯 公称直径 32mm	个	6.66	3.52	0.01	1.03	1.14	0.41	0.55	碳钢管(合金钢管) DN32mm	m	0.266
030814009003	低中压碳钢、合金钢管机械煨弯 公称直径 50mm	个	18.64	10.56	0.01	2.19	3.19	1.15	1.54	碳钢管(合金钢管) DN50mm	m	0.382
030814009004	低中压碳钢、合金钢管机械煨弯 公称直径 65mm	个	26.21	14.76	0.01	3.18	4.49	1.61	2.16	碳钢管(合金钢管) DN65mm	m	0.478
030814009005	低中压碳钢、合金钢管机械煨弯 公称直径 80mm	个	35.56	19.98	0.01	4.36	6.08	2.19	2.94	碳钢管(合金钢管) DN80mm	m	0.575
030814009006	低中压碳钢、合金钢管机械煨弯 公称直径 100mm	个	44.89	24.97	0.01	5.75	7.68	2.77	3.71	碳钢管(合金钢管) DN100mm	m	0.703
030814009007	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径 20mm	个	9.37	5	0.45	1.08	1.52	0.55	0.77	低压不锈钢管 DN20mm	m	0.189
030814009008	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径 32mm	个	13.21	6.7	1.01	1.59	2.07	0.75	1.09	低压不锈钢管 DN32mm	m	0.266
030814009009	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径 50mm	个	32.42	17.71	1.2	3.59	5.32	1.92	2.68	低压不锈钢管 DN32mm	m	0.382
030814009010	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径 65mm	个	42.14	22.93	1.72	4.64	6.89	2.48	3.48	低压不锈钢管 DN50mm	m	0.478
030814009011	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径 80mm	个	55.08	29.86	2.02	6.34	9.05	3.26	4.55	低压不锈钢管 DN80mm	m	0.575

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814009 012	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径 100mm	个	72.27	39.74	2.58	7.81	11.89	4.28	5.97	低压不锈钢管 DN100mm	m	0.703
030814009 013	铝管机械煨弯 管外径 20mm	个	4.40	2.27	0.01	0.74	0.75	0.27	0.36	低压铝合金管 管外径 25mm	m	0.173
030814009 014	铝管机械煨弯 管外径 32mm	个	6.50	3.41	0.01	1.03	1.11	0.4	0.54	低压铝合金管 管外径 30mm	m	0.240
030814009 015	铝管机械煨弯 管外径 50mm	个	15.88	9.54	0.01	1.32	2.72	0.98	1.31	低压铝合金管 管外径 50mm	m	0.341
030814009 016	铝管机械煨弯 管外径 65mm	个	22.31	13.06	0.01	2.21	3.82	1.37	1.84	低压铝合金管 管外径 60mm	m	0.426
030814009 017	铝管机械煨弯 管外径 80mm	个	30.44	17.82	0.01	3.01	5.21	1.88	2.51	低压铝合金管 管外径 80mm	m	0.510
030814009 018	铝管机械煨弯 管外径 100mm	个	41.98	23.95	0.01	4.78	7.18	2.59	3.47	低压铝合金管 管外径 100mm	m	0.623
030814009 019	铜管机械煨弯 管外径 20mm	个	4.74	2.5	0.01	0.74	0.81	0.29	0.39	低压铜合金管 管外径 20mm	m	0.173
030814009 020	铜管机械煨弯 管外径 32mm	个	7.26	3.86	0.01	1.1	1.24	0.45	0.60	低压铜合金管 管外径 32mm	m	0.240

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814009021	铜管机械煨弯 管外径 50mm	个	16.75	9.99	0.01	1.47	2.87	1.03	1.38	低压铜合金管 管外径 50mm	m	0.369
030814009022	铜管机械煨弯 管外径 65mm	个	23.96	13.96	0.01	2.43	4.1	1.48	1.98	低压铜合金管 管外径 65mm	m	0.426
030814009023	铜管机械煨弯 管外径 80mm	个	32.54	18.96	0.01	3.31	5.57	2	2.69	低压铜合金管 管外径 80mm	m	0.538
030814009024	铜管机械煨弯 管外径 100mm	个	46.63	25.66	0.01	6.26	7.98	2.87	3.85	低压铜合金管 管外径 100mm	m	0.623
030814010001	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 100mm	个	94.44	38.88	21.47	9.75	12.16	4.38	7.80	焊接钢管 DN100mm	m	0.301
030814010002	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 150mm	个	103.68	43.7	22.25	10.68	13.6	4.89	8.56	焊接钢管 DN150mm	m	0.422
030814010003	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 200mm	个	130.83	57.54	23.03	14.85	18.1	6.51	10.80	焊接钢管 DN200mm	m	0.542
030814010004	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 250mm	个	155.97	69.78	25.91	17.67	21.86	7.87	12.88	焊接钢管 DN250mm	m	0.663
030814010005	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 300mm	个	215.00	100.3	28.78	25.42	31.43	11.32	17.75	焊接钢管 DN300mm	m	0.783
030814010006	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 350mm	个	299.24	145.55	31.18	36.06	45.4	16.34	24.71	焊接钢管 DN350mm	m	0.904
030814010007	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 400mm	个	344.82	168.79	33.58	42.23	52.76	18.99	28.47	焊接钢管 DN400mm	m	1.025

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814010008	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 450mm	个	424.52	215.54	35.98	48.26	65.95	23.74	35.05	焊接钢管 DN450mm	m	1.145
030814010009	低中压碳钢管中频煨弯 公称直径 500mm	个	657.20	343.29	38.37	78.03	105.33	37.92	54.26	焊接钢管 DN500mm	m	1.266
030814010010	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 100mm	个	134.55	49.85	32.21	18.23	17.02	6.13	11.11	焊接钢管 DN100mm	m	0.301
030814010011	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 150mm	个	202.29	81.39	33.38	32.2	28.4	10.22	16.70	焊接钢管 DN150mm	m	0.422
030814010012	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 200mm	个	230.36	95.77	34.54	36.17	32.99	11.87	19.02	焊接钢管 DN200mm	m	0.542
030814010013	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 250mm	个	275.74	118.29	38.86	41.49	39.95	14.38	22.77	焊接钢管 DN250mm	m	0.663
030814010014	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 300mm	个	544.44	183.14	43.18	157.39	85.13	30.65	44.95	焊接钢管 DN300mm	m	0.783
030814010015	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 350mm	个	667.16	243.59	46.77	178.27	105.47	37.97	55.09	焊接钢管 DN350mm	m	0.904
030814010016	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 400mm	个	842.46	298.35	50.37	240.85	134.8	48.53	69.56	焊接钢管 DN400mm	m	1.025
030814010017	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 450mm	个	1002.15	372.39	53.97	273.45	161.46	58.13	82.75	焊接钢管 DN450mm	m	1.145
030814010018	高压碳钢管中频煨弯 公称直径 500mm	个	1479.13	586.63	57.56	383.1	242.43	87.28	122.13	焊接钢管 DN500mm	m	1.266
030814010019	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 100mm	个	103.64	40.64	25.77	11.08	12.93	4.66	8.56	不锈钢管 DN100mm	m	0.301
030814010020	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 150mm	个	116.84	47.23	26.7	12.83	15.02	5.41	9.65	不锈钢管 DN150mm	m	0.422

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814010021	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 200mm	个	146.26	61.83	27.63	17.68	19.88	7.16	12.08	不锈钢管 DN200mm	m	0.542
030814010022	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 250mm	个	174.90	75.35	31.09	21.19	24.14	8.69	14.44	不锈钢管 DN250mm	m	0.663
030814010023	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 300mm	个	242.91	110.02	34.54	30.51	35.13	12.65	20.06	不锈钢管 DN300mm	m	0.783
030814010024	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 350mm	个	329.79	155.42	37.42	42.44	49.47	17.81	27.23	不锈钢管 DN350mm	m	0.904
030814010025	低中压不锈钢管中频煨弯 公称直径 400mm	个	384.12	182.23	40.3	50.68	58.23	20.96	31.72	不锈钢管 DN400mm	m	1.025
030814010026	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 100mm	个	154.49	59.84	32.21	21.89	20.43	7.36	12.76	不锈钢管 DN100mm	m	0.301
030814010027	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 150mm	个	196.67	79.61	33.38	30.13	27.43	9.88	16.24	不锈钢管 DN150mm	m	0.422
030814010028	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 200mm	个	247.66	107.02	34.54	36.76	35.95	12.94	20.45	不锈钢管 DN200mm	m	0.542
030814010029	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 250mm	个	316.68	139.28	38.86	48.54	46.95	16.9	26.15	不锈钢管 DN250mm	m	0.663
030814010030	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 300mm	个	581.30	204.76	43.18	161	91.44	32.92	48.00	不锈钢管 DN300mm	m	0.783
030814010031	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 350mm	个	809.51	296.9	46.77	222.43	129.83	46.74	66.84	不锈钢管 DN350mm	m	0.904
030814010032	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 400mm	个	911.88	336.94	50.37	249.79	146.68	52.81	75.29	不锈钢管 DN400mm	m	1.025
030814010033	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 450mm	个	1161.54	439.86	53.97	315.11	188.74	67.95	95.91	不锈钢管 DN450mm	m	1.145

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814010034	高压不锈钢管中频煨弯 公称直径 500mm	个	1487.05	594.18	57.56	380.98	243.79	87.76	122.78	不锈钢管 DN500mm	m	1.266
030814010035	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 100mm	个	114.05	44.55	28.99	11.9	14.11	5.08	9.42	合金钢管 DN100mm	m	0.301
030814010036	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 150mm	个	126.55	50.86	30.04	13.36	16.06	5.78	10.45	合金钢管 DN150mm	m	0.422
030814010037	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 200mm	个	158.81	66.89	31.09	18.64	21.38	7.7	13.11	合金钢管 DN200mm	m	0.542
030814010038	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 250mm	个	189.74	81.51	34.97	22.3	25.95	9.34	15.67	合金钢管 DN250mm	m	0.663
030814010039	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 300mm	个	262.59	118.19	38.86	32.59	37.7	13.57	21.68	合金钢管 DN300mm	m	0.783
030814010040	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 350mm	个	366.57	172.78	42.1	46.77	54.89	19.76	30.27	合金钢管 DN350mm	m	0.904
030814010041	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 400mm	个	420.27	199.5	45.33	54.41	63.48	22.85	34.70	合金钢管 DN400mm	m	1.025
030814010042	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 450mm	个	517.84	255.93	48.57	62.36	79.57	28.65	42.76	合金钢管 DN450mm	m	1.145
030814010043	低中压合金钢管中频煨弯 公称直径 500mm	个	802.07	410.74	51.8	99.74	127.62	45.94	66.23	合金钢管 DN500mm	m	1.266
030814010044	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 100mm	个	159.63	62.79	32.21	22.47	21.31	7.67	13.18	合金钢管 DN100mm	m	0.301
030814010045	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 150mm	个	211.95	87.35	33.38	32.85	30.05	10.82	17.50	合金钢管 DN150mm	m	0.422
030814010046	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 200mm	个	266.66	117.03	34.54	39.76	39.2	14.11	22.02	合金钢管 DN200mm	m	0.542

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814010047	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 250mm	个	338.56	150.92	38.86	51.88	50.7	18.25	27.95	合金钢管 DN250mm	m	0.663
030814010048	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 300mm	个	606.59	220.43	43.18	162.64	95.77	34.48	50.09	合金钢管 DN300mm	m	0.783
030814010049	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 350mm	个	855.28	322.3	46.77	228.36	137.67	49.56	70.62	合金钢管 DN350mm	m	0.904
030814010050	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 400mm	个	983.71	370.62	50.37	265.29	158.98	57.23	81.22	合金钢管 DN400mm	m	1.025
030814010051	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 450mm	个	1237.14	479.97	53.97	326.76	201.68	72.61	102.15	合金钢管 DN450mm	m	1.145
030814010052	高压合金钢管中频煨弯 公称直径 500mm	个	1767.38	742.33	57.56	424.75	291.77	105.04	145.93	合金钢管 DN500mm	m	1.266
030814011001	塑料管煨弯 管外径 20mm	个	19.91	12.03	2.15		3.01	1.08	1.64	塑料管 DN20mm	m	0.173
030814011002	塑料管煨弯 管外径 25mm	个	20.42	12.38	2.15		3.09	1.11	1.69	塑料管 DN25mm	m	0.201
030814011003	塑料管煨弯 管外径 32mm	个	20.88	12.6	2.28		3.15	1.13	1.72	塑料管 DN32mm	m	0.240
030814011004	塑料管煨弯 管外径 40mm	个	26.09	15.78	2.79		3.95	1.42	2.15	塑料管 DN40mm	m	0.285
030814011005	塑料管煨弯 管外径 51mm	个	26.64	16	3		4	1.44	2.20	塑料管 DN51mm	m	0.341
030814011006	塑料管煨弯 管外径 65mm	个	35.37	21	4.23	0.06	5.26	1.9	2.92	塑料管 DN65mm	m	0.426
030814011007	塑料管煨弯 管外径 76mm	个	35.76	21.11	4.44	0.06	5.29	1.91	2.95	塑料管 DN76mm	m	0.488

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814011008	塑料管煨弯 管外径 90mm	个	42.02	24.64	5.46	0.06	6.17	2.22	3.47	塑料管 DN90mm	m	0.566
030814011009	塑料管煨弯 管外径 114mm	个	44.73	26.22	5.78	0.09	6.58	2.37	3.69	塑料管 DN114mm	m	0.701
030814012001	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 100mm	个	102.03	52.33	4.87	13.89	16.56	5.96	8.42	碳钢板综合	kg	1.336
030814012002	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 125mm	个	119.51	60.74	6.44	16.28	19.25	6.93	9.87	碳钢板综合	kg	2.343
030814012003	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 150mm	个	135.57	68.46	7.43	18.81	21.82	7.86	11.19	碳钢板综合	kg	3.371
030814012004	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 200mm	个	201.85	101.5	12.72	27.2	32.18	11.58	16.67	碳钢板综合	kg	7.992
030814012005	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 250mm	个	232.39	112.74	20.13	31.34	36.02	12.97	19.19	碳钢板综合	kg	15.338
030814012006	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 300mm	个	274.43	133.06	23.49	37.3	42.59	15.33	22.66	碳钢板综合	kg	20.140
030814012007	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 350mm	个	307.53	144.53	35.28	39.69	46.06	16.58	25.39	碳钢板综合	kg	31.991

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814012008	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 400mm	个	349.50	164.28	39.3	45.67	52.49	18.9	28.86	碳钢板综合	kg	38.478
030814012009	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 450mm	个	396.83	183.35	49.25	51.59	58.73	21.14	32.77	碳钢板综合	kg	52.873
030814012010	低压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 500mm	个	432.32	197.09	60.46	53.77	62.72	22.58	35.70	碳钢板综合	kg	70.458
030814012011	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 100mm	个	121.30	61.42	6.87	16.5	19.48	7.01	10.02	碳钢板综合	kg	1.993
030814012012	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 125mm	个	143.32	71.3	9.4	19.81	22.78	8.2	11.83	碳钢板综合	kg	3.636
030814012013	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 150mm	个	162.22	80.04	11.08	22.76	25.7	9.25	13.39	碳钢板综合	kg	5.247
030814012014	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 200mm	个	238.59	114.67	21.97	32.28	36.74	13.23	19.70	碳钢板综合	kg	13.315
030814012015	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 250mm	个	284.80	133.06	33.15	37.19	42.56	15.32	23.52	碳钢板综合	kg	23.002
030814012016	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)	个	346.11	157.36	47.36	44.26	50.4	18.15	28.58	碳钢板综合	kg	35.234

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	公称直径 300mm											
030814012017	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 350mm	个	389.60	171.09	64.99	47.15	54.56	19.64	32.17	碳钢板综合	kg	51.177
030814012018	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 400mm	个	461.83	194.82	84.29	58.47	63.32	22.8	38.13	碳钢板综合	kg	69.26
030814012019	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 450mm	个	521.94	217.87	104.7	61.34	69.8	25.13	43.10	碳钢板综合	kg	91.319
030814012020	中压碳钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 500mm	个	576.97	231.38	133.61	63.93	73.83	26.58	47.64	碳钢板综合	kg	123.299
030814012021	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 200mm	个	196.19	98.21	12.51	26.77	31.25	11.25	16.20	碳钢板综合	kg	7.992
030814012022	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 250mm	个	236.64	117.96	15.19	32.72	37.67	13.56	19.54	碳钢板综合	kg	11.501
030814012023	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 300mm	个	270.51	134.99	17.69	37.01	43	15.48	22.34	碳钢板综合	kg	15.105
030814012024	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 350mm	个	299.82	146.12	26.46	39.4	46.38	16.7	24.76	碳钢板综合	kg	25.588

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814012025	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 400mm	个	341.32	166.1	29.45	45.61	52.93	19.05	28.18	碳钢板综合	kg	30.782
030814012026	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 450mm	个	381.45	185.17	33.16	51.24	59.1	21.28	31.50	碳钢板综合	kg	38.446
030814012027	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 500mm	个	422.27	205.04	36.53	56.8	65.46	23.57	34.87	碳钢板综合	kg	46.969
030814012028	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 600mm	个	479.28	227.98	50.05	62.81	72.7	26.17	39.57	碳钢板综合	kg	71.921
030814012029	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 700mm	个	581.69	276.9	58.08	78.01	88.73	31.94	48.03	碳钢板综合	kg	97.329
030814012030	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 800mm	个	663.19	314.71	66	90.09	101.2	36.43	54.76	碳钢板综合	kg	124.624
030814012031	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 900mm	个	748.13	355.69	74.14	101.19	114.22	41.12	61.77	碳钢板综合	kg	157.452
030814012032	碳钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊) 公称直径 1000mm	个	798.72	376.13	88.24	104.86	120.25	43.29	65.95	碳钢板综合	kg	215.689
030814012033	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧	个	269.64	116.71	15.39	56.42	43.28	15.58	22.26	不锈钢板综合	kg	5.258

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	焊)公称直径 200mm											
030814012 034	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 250mm	个	341.05	147.02	18.81	72.44	54.87	19.75	28.16	不锈钢板综合	kg	7.568
030814012 035	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 300mm	个	403.25	176.2	22.09	83.4	64.9	23.36	33.30	不锈钢板综合	kg	9.943
030814012 036	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 350mm	个	443.83	191.18	25.28	93.82	71.25	25.65	36.65	不锈钢板综合	kg	12.635
030814012 037	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 400mm	个	514.15	222.18	28.2	108.79	82.74	29.79	42.45	不锈钢板综合	kg	15.190
030814012 038	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 450mm	个	646.36	280.88	29.49	139.64	105.13	37.85	53.37	不锈钢板综合	kg	23.723
030814012 039	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 500mm	个	747.40	317.89	47.84	158.12	119	42.84	61.71	不锈钢板综合	kg	28.980
030814012 040	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 600mm	个	883.25	372.84	56.55	189.67	140.63	50.63	72.93	不锈钢板综合	kg	39.453
030814012 041	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 700mm	个	1023.00	420.86	79.58	220.15	160.25	57.69	84.47	不锈钢板综合	kg	64.056

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814012042	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 800mm	个	1225.75	505.45	109.26	252.22	189.42	68.19	101.21	不锈钢板综合	kg	95.697
030814012043	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 900mm	个	1483.38	603.31	146.31	303.1	226.6	81.58	122.48	不锈钢板综合	kg	138.182
030814012044	不锈钢板卷管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 1000mm	个	1634.98	661.44	162.35	336.79	249.56	89.84	135.00	不锈钢板综合	kg	170.353
030814012045	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 100mm	个	152.38	76.97	10.74	19.34	24.08	8.67	12.58	合金钢板综合	kg	1.336
030814012046	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 125mm	个	191.68	95.59	15.75	23.89	29.87	10.75	15.83	合金钢板综合	kg	2.995
030814012047	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 150mm	个	225.11	111.94	18.67	28.24	35.05	12.62	18.59	合金钢板综合	kg	4.149
030814012048	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 200mm	个	344.52	168.25	33.91	42.32	52.64	18.95	28.45	合金钢板综合	kg	7.992
030814012049	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 250mm	个	399.06	182.21	48.26	54.99	59.3	21.35	32.95	合金钢板综合	kg	15.338
030814012050	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 300mm	个	484.58	230.02	56.32	59.72	72.43	26.08	40.01	合金钢板综合	kg	20.140

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	焊)公称直径 300mm											
030814012051	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 350mm	个	597.75	285.19	75.75	67.53	88.18	31.74	49.36	合金钢板综合	kg	31.991
030814012052	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 400mm	个	662.41	315.28	84.21	75.4	97.67	35.16	54.69	合金钢板综合	kg	38.478
030814012053	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 450mm	个	764.04	360.58	102.01	86.39	111.74	40.23	63.09	合金钢板综合	kg	52.873
030814012054	低压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 500mm	个	875.24	411.33	120.59	97.91	127.31	45.83	72.27	合金钢板综合	kg	70.458
030814012055	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 100mm	个	183.00	88.89	17.85	23.08	27.99	10.08	15.11	合金钢板综合	kg	1.993
030814012056	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 125mm	个	230.04	109.9	25.13	28.84	34.69	12.49	18.99	合金钢板综合	kg	3.636
030814012057	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 150mm	个	272.29	130.57	31.83	32.1	40.67	14.64	22.48	合金钢板综合	kg	5.247
030814012058	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 200mm	个	418.15	193.57	56.67	50.42	61	21.96	34.53	合金钢板综合	kg	13.314

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030814012059	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 250mm	个	541.01	247.05	77.4	65.59	78.16	28.14	44.67	合金钢板综合	kg	23.002
030814012060	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 300mm	个	611.16	271.69	101.3	71.14	85.71	30.86	50.46	合金钢板综合	kg	35.234
030814012061	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 350mm	个	735.52	326.29	129.67	80.52	101.7	36.61	60.73	合金钢板综合	kg	51.177
030814012062	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 400mm	个	837.88	364.44	159.8	89.96	113.6	40.9	69.18	合金钢板综合	kg	69.260
030814012063	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 450mm	个	969.22	417.23	191.91	103.13	130.09	46.83	80.03	合金钢板综合	kg	91.319
030814012064	中压合金钢管挖眼三通补强圈制作安装(电弧焊)公称直径 500mm	个	1116.66	472.06	235.21	116.93	147.25	53.01	92.20	合金钢板综合	kg	123.299
030814013001	铝板卷管挖眼三通补强圈制作安装(氩弧焊)公称直径 600mm	个	899.75	299.15	74.78	261.06	140.05	50.42	74.29	铝板综合	kg	16.557
030814013002	铝板卷管挖眼三通补强圈制作安装(氩弧焊)公称直径 700mm	个	1040.48	343.43	87.28	303.8	161.81	58.25	85.91	铝板综合	kg	22.398
030814013003	铝板卷管挖眼三通补强圈制作安装(氩弧焊)公	个	1312.05	434.26	124.26	371.31	201.39	72.5	108.33	铝板综合	kg	38.245

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	称直径 800mm											
030814013004	铝板卷管挖眼三通补强圈制作安装(氩弧焊)公称直径 900mm	个	1538.81	503.86	163.73	427.5	232.84	83.82	127.06	铝板综合	kg	48.315
030814013005	铝板卷管挖眼三通补强圈制作安装(氩弧焊)公称直径 1000mm	个	1700.45	553.13	183.17	474.39	256.88	92.48	140.40	铝板综合	kg	59.572

B.8.15 管道压力试验、吹扫、清洗

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815001001	低中压管道液压试验 公称直径 DN100mm 以内	m	7.54	5.26	0.42	0.08	0.48	0.68	0.62			
030815001002	低中压管道液压试验 公称直径 DN100~200mm	m	10.36	6.43	0.76	0.09	1.63	0.59	0.86			
030815001003	低中压管道液压试验 公称直径 DN200~300mm	m	14.14	8.71	1.18	0.09	2.2	0.79	1.17			
030815001004	低中压管道液压试验 公称直径 DN300~400mm	m	17.03	10.34	1.62	0.11	2.61	0.94	1.41			
030815001005	低中压管道液压试验 公称直径 DN400~500mm	m	20.46	12.36	2.05	0.12	3.12	1.12	1.69			
030815001006	低中压管道液压试验 公称直径 DN500~600mm	m	23.15	13.31	3.22	0.14	3.36	1.21	1.91			
030815001007	低中压管道液压试验 公称直径 DN600~800mm	m	27.17	14.73	5	0.14	3.72	1.34	2.24			
030815001008	低中压管道液压试验 公称直径 DN800~1000mm	m	31.00	16.24	6.44	0.18	4.1	1.48	2.56			
030815001009	低中压管道液压试验 公称直径 DN1000~1200mm	m	34.20	17.05	8.25	0.21	4.32	1.55	2.82			
030815001010	高压管道液压试验 公 称直径 DN100mm 以内	m	8.51	5.31	0.36	0.25	1.39	0.5	0.70			
030815001011	高压管道液压试验 公 称直径 DN100~200mm	m	10.30	6.31	0.55	0.33	1.66	0.6	0.85			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815001012	高压管道液压试验 公称直径 DN200~300mm	m	13.09	7.71	1.09	0.44	2.04	0.73	1.08			
030815001013	高压管道液压试验 公称直径 DN300~400mm	m	18.03	10.44	1.75	0.6	2.76	0.99	1.49			
030815001014	高压管道液压试验 公称直径 DN400~500mm	m	21.67	12.41	2.3	0.71	3.28	1.18	1.79			
030815001015	高压管道液压试验 公称直径 DN500~600mm	m	26.09	14.84	2.89	0.87	3.93	1.41	2.15			
030815001016	高压管道液压试验 公称直径 DN600~800mm	m	31.18	17.81	3.35	1.04	4.71	1.7	2.57			
030815001017	低中压管道气压试验 公称直径 DN50mm 以内	m	4.51	2.74	0.22	0.19	0.73	0.26	0.37			
030815001018	低中压管道气压试验 公称直径 DN50~100mm	m	5.42	3.25	0.34	0.21	0.86	0.31	0.45			
030815001019	低中压管道气压试验 公称直径 DN100~200mm	m	6.83	4.01	0.6	0.22	1.06	0.38	0.56			
030815001020	低中压管道气压试验 公称直径 DN200~300mm	m	8.32	4.79	0.89	0.24	1.26	0.45	0.69			
030815001021	低中压管道气压试验 公称直径 DN300~400mm	m	11.38	6.32	1.63	0.26	1.64	0.59	0.94			
030815001022	低中压管道气压试验 公称直径 DN400~500mm	m	12.59	7.08	1.7	0.27	1.84	0.66	1.04			
030815001024	低中压管道气压试验 公称直径 DN600~800mm	m	17.18	9.22	2.95	0.34	2.39	0.86	1.42			
030815001025	低中压管道气压试验 公称直径	m	20.18	11	3.27	0.38	2.84	1.02	1.67			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	DN800~1000mm											
030815001 026	低中压管道气压试验 公称直径 DN1000~1200mm	m	25.62	14.43	3.7	0.35	3.69	1.33	2.12			
030815001 027	低中压管道气压试验 公称直径 DN1200~1400mm	m	29.78	16.96	4.06	0.4	4.34	1.56	2.46			
030815001 028	低中压管道气压试验 公称直径 DN1400~1600mm	m	32.21	18.24	4.42	0.51	4.69	1.69	2.66			
030815001 029	低中压管道气压试验 公称直径 DN1600~1800mm	m	36.80	20.91	4.85	0.67	5.39	1.94	3.04			
030815001 030	低中压管道气压试验 公称直径 DN1800~2000mm	m	39.41	22.18	5.3	0.85	5.76	2.07	3.25			
030815001 031	低中压管道气压试验 公称直径 DN2000~2200mm	m	44.12	24.86	5.88	0.96	6.46	2.32	3.64			
030815001 032	低中压管道气压试验 公称直径 DN2200~2400mm	m	48.51	27.38	6.35	1.09	7.12	2.56	4.01			
030815001 033	低中压管道气压试验 公称直径 DN2400~2600mm	m	53.15	29.95	6.99	1.22	7.79	2.81	4.39			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815001 034	低中压管道气压试验 公称直径 DN2600~2800mm	m	57.84	32.62	7.5	1.38	8.5	3.06	4.78			
030815001 035	低中压管道气压试验 公称直径 DN2800~3000mm	m	62.51	35.16	8.2	1.52	9.17	3.3	5.16			
030815001 036	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN50mm 以内	m	5.49	3.41	0.22	0.19	0.9	0.32	0.45			
030815001 037	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN50~100mm	m	6.59	4.05	0.34	0.21	1.07	0.38	0.54			
030815001 038	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN100~200mm	m	8.32	5.03	0.6	0.22	1.31	0.47	0.69			
030815001 039	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN200~300mm	m	10.10	6.02	0.89	0.24	1.56	0.56	0.83			
030815001 040	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN300~400mm	m	13.28	7.96	1.17	0.26	2.05	0.74	1.10			
030815001 041	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN400~500mm	m	14.91	8.93	1.35	0.27	2.3	0.83	1.23			
030815001 042	低中压管道泄漏性试验 公称直径 DN500~600mm	m	17.63	10.61	1.53	0.32	2.73	0.98	1.46			
030815001 043	低中压管道真空试验 公称直径 DN50mm 以内	m	6.78	4.01	0.22	0.47	1.12	0.4	0.56			
030815001 044	低中压管道真空试验 公称直径 DN50~100mm	m	8.09	4.77	0.33	0.52	1.32	0.48	0.67			
030815001 045	低中压管道真空试验 公称直径 DN100~200mm	m	10.09	5.91	0.59	0.56	1.62	0.58	0.83			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815001046	低中压管道真空试验 公称直径 DN200~300mm	m	12.19	7.08	0.88	0.61	1.92	0.69	1.01			
030815001047	低中压管道真空试验 公称直径 DN300~400mm	m	15.90	9.37	1.15	0.66	2.51	0.9	1.31			
030815001048	低中压管道真空试验 公称直径 DN400~500mm	m	17.82	10.51	1.33	0.7	2.8	1.01	1.47			
030815001049	低中压管道真空试验 公称直径 DN500~600mm	m	21.29	12.62	1.5	0.84	3.36	1.21	1.76			
030815002001	管道系统 水冲洗 公称直径 DN50mm 以内	m	4.74	2.87	0.43	0.06	0.73	0.26	0.39	水		0.022
030815002002	管道系统 水冲洗 公称直径 DN50~100mm	m	10.66	6.32	1.12	0.14	1.62	0.58	0.88	水		0.111
030815002002	管道系统 水冲洗 公称直径 DN50~100mm	m	10.66	6.32	1.12	0.14	1.62	0.58	0.88	水		0.111
030815002003	管道系统 水冲洗 公称直径 DN100~200mm	m	6.74	3.86	0.85	0.12	0.99	0.36	0.56	水		0.437
030815002004	管道系统 水冲洗 公称直径 DN200~300mm	m	9.01	5.06	1.22	0.2	1.32	0.47	0.74	水		0.987
030815002005	管道系统 水冲洗 公称直径 DN300~400mm	m	11.21	6.21	1.61	0.26	1.62	0.58	0.93	水		1.679
030815002006	管道系统 水冲洗 公称直径 DN400~500mm	m	13.32	7.41	1.81	0.36	1.94	0.7	1.10	水		2.672
030815002007	管道系统 水冲洗 公称直径 DN500~600mm	m	14.95	7.98	2.32	0.52	2.13	0.77	1.23	水		3.945
030815002008	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN50mm 以内	m	3.07	1.65	0.4	0.16	0.45	0.16	0.25			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815002009	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN50~100mm	m	3.67	1.95	0.52	0.18	0.53	0.19	0.30			
030815002010	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN100~200mm	m	4.87	2.41	0.99	0.19	0.65	0.23	0.40			
030815002011	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN200~300mm	m	5.95	2.87	1.35	0.19	0.77	0.28	0.49			
030815002012	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN300~400mm	m	7.70	3.79	1.7	0.21	1	0.36	0.64			
030815002013	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN400~500mm	m	8.61	4.25	1.91	0.22	1.12	0.4	0.71			
030815002014	管道系统 空气吹扫 公称直径 DN500~600mm	m	10.01	4.77	2.43	0.27	1.26	0.45	0.83			
030815002015	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN50mm 以内	m	3.97	2.38	0.38	0.05	0.61	0.22	0.33	蒸汽	t	0.027
030815002016	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN50~100mm	m	5.22	3.16	0.49	0.05	0.8	0.29	0.43	蒸汽	t	0.109
030815002017	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN100~200mm	m	6.82	3.92	0.94	0.05	0.99	0.36	0.56	蒸汽	t	0.423
030815002018	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN200~300mm	m	8.35	4.69	1.3	0.05	1.19	0.43	0.69	蒸汽	t	0.963
030815002019	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN300~400mm	m	10.09	5.68	1.58	0.05	1.43	0.52	0.83	蒸汽	t	1.709
030815002020	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN400~500mm	m	11.99	6.81	1.79	0.06	1.72	0.62	0.99	蒸汽	t	2.658
030815002021	管道系统 蒸汽吹扫 公称直径 DN500~600mm	m	16.04	9.25	2.22	0.08	2.33	0.84	1.32	蒸汽	t	3.837

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815003 001	管道系统清洗 碱洗 公称直径 25mm 以内	m	5.84	3.59	0.3	0.19	0.94	0.34	0.48	碱洗药剂	kg	0.100
										水		0.002
030815003 002	管道系统清洗 碱洗 公称直径 50mm 以内	m	5.98	3.59	0.39	0.22	0.95	0.34	0.49	碱洗药剂	kg	0.197
										水		0.005
030815003 003	管道系统清洗 碱洗 公称直径 100mm 以内	m	8.06	4.57	0.94	0.25	1.2	0.43	0.67	碱洗药剂	kg	0.393
										水		0.025
030815003 004	管道系统清洗 碱洗 公称直径 200mm 以内	m	12.02	6.79	1.55	0.28	1.77	0.64	0.99	碱洗药剂	kg	0.650
										水		0.097
030815003 005	管道系统清洗 碱洗 公称直径 300mm 以内	m	17.89	9.91	2	0.84	2.69	0.97	1.48	碱洗药剂	kg	0.971
										水		0.219
030815003 006	管道系统清洗 碱洗 公称直径 400mm 以内	m	25.60	14.44	2.89	0.94	3.84	1.38	2.11	碱洗药剂	kg	1.276
										水		0.373
030815003 007	管道系统清洗 碱洗 公称直径 500mm 以内	m	33.78	19.58	3.35	1.04	5.16	1.86	2.79	碱洗药剂	kg	1.576
										水		0.594
030815003 008	管道系统清洗 碱洗 公称直径 600mm 以内	m	40.29	23.5	3.81	1.24	6.18	2.23	3.33	碱洗药剂	kg	1.891
										水		0.712
030815003 009	管道系统清洗 酸洗 公称直径 25mm 以内	m	7.98	5.05	0.3	0.19	1.31	0.47	0.66	酸洗药剂	kg	0.120
										碱洗药剂	kg	0.020
										水		0.003
030815003 010	管道系统清洗 酸洗 公称直径 50mm 以内	m	8.12	5.05	0.39	0.22	1.32	0.47	0.67	酸洗药剂	kg	0.234
										碱洗药剂	kg	0.039
										水		0.006
030815003 011	管道系统清洗 酸洗 公称直径 100mm 以内	m	10.73	6.43	0.89	0.25	1.67	0.6	0.89	酸洗药剂	kg	0.471
										碱洗药剂	kg	0.079
										水		0.033
030815003	管道系统清洗 酸洗 公	m	16.08	9.6	1.51	0.28	2.47	0.89	1.33	酸洗药剂	kg	0.588

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
012	称直径 200mm 以内									碱洗药剂	kg	0.158
										水		0.130
030815003 013	管道系统清洗 酸洗 公称直径 300mm 以内	m	23.89	14.06	1.96	0.84	3.72	1.34	1.97	酸洗药剂	kg	0.728
										碱洗药剂	kg	0.235
										水		0.292
030815003 014	管道系统清洗 酸洗 公称直径 400mm 以内	m	33.08	19.58	2.85	0.94	5.13	1.85	2.73	酸洗药剂	kg	0.957
										碱洗药剂	kg	0.314
										水		0.498
030815003 015	管道系统清洗 酸洗 公称直径 500mm 以内	m	45.85	27.88	3.31	1.04	7.23	2.6	3.79	酸洗药剂	kg	1.180
										碱洗药剂	kg	0.394
										水		0.792
030815003 016	管道系统清洗 酸洗 公称直径 600mm 以内	m	54.77	33.45	3.77	1.24	8.67	3.12	4.52	酸洗药剂	kg	1.416
										碱洗药剂	kg	0.473
										水		0.950
030815003 017	管道系统清洗 化学清洗 公称直径 50mm 以内	m	40.60	20.33	8.91	0.82	5.29	1.9	3.35	化学清洗介质	kg	0.501
										水		0.308
										蒸汽	t	0.045
030815003 018	管道系统清洗 化学清洗 公称直径 100mm 以内	m	47.32	24.14	9.8	0.94	6.27	2.26	3.91	化学清洗介质	kg	1.579
										水		0.816
										蒸汽	t	0.108
030815003 019	管道系统清洗 化学清洗 公称直径 200mm 以内	m	60.58	32.3	10.87	1.07	8.34	3	5.00	化学清洗介质	kg	5.569
										水		3.148
										蒸汽	t	0.418

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815003 020	管道系统清洗 化学清洗 公称直径300mm以内	m	83.85	46.03	11.89	2.51	12.13	4.37	6.92	化学清洗介质	kg	12.359
										水		7.202
										蒸汽	t	0.957
030815003 021	管道系统清洗 化学清洗 公称直径400mm以内	m	108.42	60.67	14.42	2.8	15.87	5.71	8.95	化学清洗介质	kg	19.330
										水		12.716
										蒸汽	t	1.690
030815003 022	管道系统清洗 化学清洗 公称直径500mm以内	m	132.30	75.63	15.88	3.1	19.68	7.09	10.92	化学清洗介质	kg	30.322
										水		19.785
										蒸汽	t	2.630
030815003 023	管道系统清洗 化学清洗 公称直径600mm以内	m	156.77	90.76	17.27	3.69	23.61	8.5	12.94	化学清洗介质	kg	36.387
										水		19.785
										蒸汽	t	3.156
030815003 024	管道脱脂 公称直径25mm以内	m	3.87	2.23	0.22	0.26	0.62	0.22	0.32	脱脂介质	kg	0.098
030815003 025	管道脱脂 公称直径50mm以内	m	4.02	2.23	0.3	0.3	0.63	0.23	0.33	脱脂介质	kg	0.188
030815003 026	管道脱脂 公称直径100mm以内	m	5.89	3.11	0.77	0.35	0.86	0.31	0.49	脱脂介质	kg	0.377
030815003 027	管道脱脂 公称直径200mm以内	m	8.71	4.64	1.25	0.39	1.26	0.45	0.72	脱脂介质	kg	0.781
030815003 028	管道脱脂 公称直径300mm以内	m	14.55	7.85	1.61	0.91	2.19	0.79	1.20	脱脂介质	kg	1.165

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030815003 029	管道脱脂 公称直径 400mm 以内	m	20.68	11.66	1.99	1.01	3.17	1.14	1.71	脱脂介质	kg	1.531
030815003 030	管道脱脂 公称直径 500mm 以内	m	23.04	12.93	2.32	1.12	3.51	1.26	1.90	脱脂介质	kg	1.885
030815003 031	管道脱脂 公称直径 600mm 以内	m	26.40	14.87	2.58	1.28	4.04	1.45	2.18	脱脂介质	kg	2.168
030815003 032	管道油清洗 公称直径 DN15mm	m	15.29	9.56	0.48	0.55	2.53	0.91	1.26	油综合	kg	0.270
030815003 033	管道油清洗 公称直径 DN20mm	m	20.34	12.81	0.5	0.74	3.39	1.22	1.68	油综合	kg	0.540
030815003 034	管道油清洗 公称直径 DN25mm	m	25.46	16.09	0.52	0.96	4.26	1.53	2.10	油综合	kg	0.945
030815003 035	管道油清洗 公称直径 DN32mm	m	32.55	20.62	0.55	1.25	5.47	1.97	2.69	油综合	kg	1.350
030815003 036	管道油清洗 公称直径 DN40mm	m	40.55	25.75	0.59	1.57	6.83	2.46	3.35	油综合	kg	1.890
030815003 037	管道油清洗 公称直径 DN50mm	m	50.79	32.24	0.65	2.05	8.57	3.09	4.19	油综合	kg	2.160
030815003 038	管道油清洗 公称直径 DN65mm	m	36.89	22.32	0.76	2.37	6.17	2.22	3.05	油综合	kg	4.860
030815003 039	管道油清洗 公称直径 DN80mm	m	45.43	27.45	0.86	3.01	7.62	2.74	3.75	油综合	kg	7.020
030815003 040	管道油清洗 公称直径 DN100mm	m	57.64	34.71	1.04	3.98	9.67	3.48	4.76	油综合	kg	11.070
030815003 041	管道油清洗 公称直径 DN125mm	m	88.19	53.26	1.36	6.11	14.84	5.34	7.28	油综合	kg	16.340

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030815003 042	管道油清洗 公称直径 DN150mm	m	128.93	78.02	1.74	8.95	21.74	7.83	10.65	油综合	kg	22.950
030815003 043	管道油清洗 公称直径 DN200mm	m	165.39	94.1	2.79	17.05	27.79	10	13.66	油	kg	43.740

B. 8. 16 无损探伤与热处理

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816001001	管材表面超声波探伤公称直径 150mm 以内	m	31.57	12.18	9.84	2.09	3.57	1.28	2.61			
030816001002	管材表面超声波探伤公称直径 250mm 以内	m	48.01	17.41	16.71	2.99	5.1	1.84	3.96			
030816001003	管材表面超声波探伤公称直径 350mm 以内	m	59.48	20.6	22.23	3.54	6.03	2.17	4.91			
030816001004	管材表面超声波探伤公称直径 350mm 以上	m	65.55	21.72	26.04	3.73	6.36	2.29	5.41			
030816002001	管材表面磁粉探伤 公称直径 50mm 以内	m	6.03	3.03	0.58	0.67	0.92	0.33	0.50			
030816002002	管材表面磁粉探伤 公称直径 100mm 以内	m	10.86	5.45	1.03	1.21	1.67	0.6	0.90			
030816002003	管材表面磁粉探伤 公称直径 200mm 以内	m	18.28	9.09	1.88	2.02	2.78	1	1.51			
030816002004	管材表面磁粉探伤 公称直径 350mm 以内	m	27.38	13.63	2.8	3.03	4.16	1.5	2.26			
030816003001	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×300mm 管壁厚 16mm 以内	张	66.61	31.34	17.25	1.39	8.18	2.95	5.50			
030816003002	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×300mm 管壁厚 30mm 以内	张	76.37	38.93	17.25	0.48	9.85	3.55	6.31			
030816003003	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×300mm 管壁厚	张	92.99	48.63	17.25	2.16	12.7	4.57	7.68			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	42mm 以内											
030816003 004	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×300mm 管壁厚 42mm 以上	张	111.17	60.56	17.25	2.68	15.81	5.69	9.18			
030816003 005	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×150mm 管壁厚 16mm 以内	张	60.33	31.34	11.49	1.39	8.18	2.95	4.98			
030816003 006	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×150mm 管壁厚 30mm 以内	张	70.09	38.93	11.49	0.48	9.85	3.55	5.79			
030816003 007	管道焊缝 X 射线探伤 80mm×150mm 管壁厚 42mm 以内	张	86.71	48.63	11.49	2.16	12.7	4.57	7.16			
030816004 001	管道焊缝 γ 射线探伤 (内透法)管壁厚 30mm 以 内	张	81.10	42.58	14.95	1.79	11.09	3.99	6.70			
030816004 002	管道焊缝 γ 射线探伤 (内透法)管壁厚 40mm 以 内	张	102.70	56.77	14.95	2.39	14.79	5.32	8.48			
030816004 003	管道焊缝 γ 射线探伤 (内透法)管壁厚 50mm 以 内	张	145.90	85.15	14.95	3.58	22.18	7.99	12.05			
030816004 004	管道焊缝 γ 射线探伤 (内透法)管壁厚 50mm 以 上	张	215.71	131.02	14.95	5.51	34.13	12.29	17.81			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816005 001	管道焊缝超声波探伤 公称直径 150mm 以内	口	15.41	5.62	5.31	0.97	1.65	0.59	1.27			
030816005 002	管道焊缝超声波探伤 公称直径 250mm 以内	口	29.28	10.79	9.92	1.85	3.16	1.14	2.42			
030816005 003	管道焊缝超声波探伤 公称直径 350mm 以内	口	47.77	16.64	17.71	2.86	4.87	1.75	3.94			
030816005 004	管道焊缝超声波探伤 公称直径 350mm 以上	口	65.88	21.49	26.69	3.69	6.3	2.27	5.44			
030816006 001	管道焊缝磁粉探伤 普 通磁粉探伤 公称直径 150mm 以内	口	10.59	4.54	2.29	1	1.39	0.5	0.87			
030816006 002	管道焊缝磁粉探伤 普 通磁粉探伤 公称直径 250mm 以内	口	16.34	7.78	2.29	1.7	2.37	0.85	1.35			
030816006 003	管道焊缝磁粉探伤 普 通磁粉探伤 公称直径 350mm 以内	口	21.64	10.76	2.3	2.34	3.27	1.18	1.79			
030816006 004	管道焊缝磁粉探伤 普 通磁粉探伤 公称直径 350mm 以上	口	24.13	12.16	2.31	2.64	3.7	1.33	1.99			
030816006 005	管道焊缝磁粉探伤 普 荧光磁粉探伤 公称直 径 150mm 以内	口	20.17	10.22	1.78	2.26	3.12	1.12	1.67			
030816006 006	管道焊缝磁粉探伤 荧 光磁粉探伤 公称直径 250mm 以内	口	33.10	17.52	1.78	3.82	5.33	1.92	2.73			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816006 007	管道焊缝磁粉探伤 荧光磁粉探伤 公称直径 350mm 以内	口	45.64	24.2	1.79	5.71	7.48	2.69	3.77			
030816006 008	管道焊缝磁粉探伤 荧光磁粉探伤 公称直径 350mm 以上	口	50.59	27.34	1.8	5.95	8.32	3	4.18			
030816007 001	管道焊缝渗透探伤 普通磁粉探伤 公称直径 100mm 以内	口	12.52	3.86	6.23	0.07	0.98	0.35	1.03			
030816007 002	管道焊缝渗透探伤 普通磁粉探伤 公称直径 200mm 以内	口	25.42	7.83	12.64	0.14	1.99	0.72	2.10			
030816007 003	管道焊缝渗透探伤 普通磁粉探伤 公称直径 350mm 以内	口	43.69	13.44	21.75	0.24	3.42	1.23	3.61			
030816007 004	管道焊缝渗透探伤 普通磁粉探伤 公称直径 350mm 以上	口	61.33	18.86	30.54	0.34	4.8	1.73	5.06			
030816007 005	管道焊缝渗透探伤 荧光渗透探伤 公称直径 100mm 以内	口	18.25	4.64	10.41	0.08	1.18	0.43	1.51			
030816007 006	管道焊缝渗透探伤 荧光渗透探伤 公称直径 200mm 以内	口	36.99	9.4	21.12	0.17	2.39	0.86	3.05			
030816007 007	管道焊缝渗透探伤 荧光渗透探伤 公称直径	口	63.60	16.13	36.34	0.29	4.11	1.48	5.25			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	350mm 以内											
030816007 008	管道焊缝渗透探伤 荧光渗透探伤 公称直径 350mm 以上	口	89.27	22.64	51.02	0.41	5.76	2.07	7.37			
030816008 001	焊口预热及后热 碳钢管电加热片 外径×壁厚 (219×10~20mm 以内)	口	131.73	42.81	17.77	34.12	19.23	6.92	10.88			
030816008 002	焊口预热及后热 碳钢管电加热片 外径×壁厚 (219×25~40mm 以内)	口	158.90	49.96	25.33	39.93	22.47	8.09	13.12			
030816008 003	焊口预热及后热 碳钢管电加热片 外径×壁厚 (273×10~20mm 以内)	口	144.48	46.1	21.16	37.03	20.78	7.48	11.93			
030816008 004	焊口预热及后热 碳钢管电加热片 外径×壁厚 (273×25~40mm 以内)	口	173.60	53.25	31	42.47	23.93	8.62	14.33			
030816008 005	焊口预热及后热 碳钢管电加热片 外径×壁厚 325×10~20mm 以内)	口	148.73	46.1	25.06	37.03	20.78	7.48	12.28			
030816008 006	焊口预热及后热 碳钢管电加热片 外径×壁	口	181.54	53.25	38.28	42.47	23.93	8.62	14.99			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚 325×25~40mm 以内)											
030816008007	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 377×10~20mm 以内)	口	153.21	46.1	29.17	37.03	20.78	7.48	12.65			
030816008008	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 377×25~40mm 以内)	口	188.13	53.25	44.33	42.47	23.93	8.62	15.53			
030816008009	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 426×10~25mm 以内)	口	215.17	65.62	38.93	52.64	29.57	10.64	17.77			
030816008010	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 426×30~50mm 以内)	口	349.78	108.77	58.41	87.12	48.97	17.63	28.88			
030816008011	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 480×15~25mm 以内)	口	263.02	82.43	42.32	66.07	37.12	13.36	21.72			
030816008012	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 480×30~60mm 以内)	口	376.87	112.4	74.5	90.02	50.61	18.22	31.12			
030816008013	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 530×15~25mm 以内)	口	267.10	82.43	46.07	66.07	37.12	13.36	22.05			
030816008014	焊口预热及后热 碳钢 管电加热片 外径×壁厚 530×30~60mm 以内)	口	384.70	112.4	81.69	90.02	50.61	18.22	31.76			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008015	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (57×10~15mm以内)	口	153.78	55.52	7.34	44.29	24.95	8.98	12.70			
030816008016	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (76×10~15mm以内)	口	154.43	55.52	7.94	44.29	24.95	8.98	12.75			
030816008017	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (89×10~15mm以内)	口	155.59	55.52	9	44.29	24.95	8.98	12.85			
030816008018	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (114×10~15mm以内)	口	156.63	55.52	9.96	44.29	24.95	8.98	12.93			
030816008019	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (133×10~20mm以内)	口	171.70	60.51	11.74	48.28	27.2	9.79	14.18			
030816008020	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (159×10~20mm以内)	口	174.17	60.51	14.01	48.28	27.2	9.79	14.38			
030816008021	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径	口	204.12	70.62	16.76	56.63	31.81	11.45	16.85			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	×壁厚 (159×25~30mm以内)											
030816008022	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (219×10~20mm以内)	口	178.27	60.51	17.77	48.28	27.2	9.79	14.72			
030816008023	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (219×25~40mm以内)	口	225.90	75.5	25.33	60.26	33.94	12.22	18.65			
030816008024	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (273×10~20mm以内)	口	192.71	64.6	21.16	51.55	29.04	10.45	15.91			
030816008025	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (273×25~40mm以内)	口	243.51	79.7	30.99	63.89	35.9	12.92	20.11			
030816008026	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 325×10~20mm以内)	口	195.70	64.6	23.9	51.55	29.04	10.45	16.16			
030816008027	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (325×25~40mm以内)	口	251.45	79.7	38.28	63.89	35.9	12.92	20.76			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008 028	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 377×10~20mm 以内)	口	201.01	64.6	28.77	51.55	29.04	10.45	16.60			
030816008 029	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (377×25~50mm 以内)	口	271.32	84.8	44.33	67.88	38.17	13.74	22.40			
030816008 030	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 426×10~25mm 以内)	口	262.89	83.78	38.93	67.15	37.74	13.58	21.71			
030816008 031	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (426×30~50mm 以内)	口	490.93	162.57	58.41	129.95	73.13	26.33	40.54			
030816008 032	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 480×10~25mm 以内)	口	285.85	91.17	42.32	72.96	41.03	14.77	23.60			
030816008 033	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (480×30~60mm 以内)	口	528.77	170.3	74.5	136.12	76.61	27.58	43.66			
030816008 034	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径	口	337.68	109.34	46.07	87.48	49.2	17.71	27.88			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	×壁厚 530×10~25mm 以内)											
030816008 035	焊口预热及后热 低合金钢管电加热片 外径×壁厚 (530×30~60mm 以内)	口	536.61	170.3	81.69	136.12	76.61	27.58	44.31			
030816008 036	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (57× 10~15mm 以内)	口	179.86	65.39	7.34	52.27	29.42	10.59	14.85			
030816008 037	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (76× 10~15mm 以内)	口	180.51	65.39	7.94	52.27	29.42	10.59	14.90			
030816008 038	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (89× 10~15mm 以内)	口	181.67	65.39	9	52.27	29.42	10.59	15.00			
030816008 039	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (114× 10~15mm 以内)	口	182.72	65.39	9.96	52.27	29.42	10.59	15.09			
030816008 040	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (133× 10~20mm 以内)	口	204.94	73.11	11.74	58.44	32.89	11.84	16.92			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008041	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (159×10~20mm 以内)	口	207.42	73.11	14.01	58.44	32.89	11.84	17.13			
030816008042	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (159×25~30mm 以内)	口	251.86	88.78	16.76	71.15	39.98	14.39	20.80			
030816008043	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (219×10~20mm 以内)	口	211.51	73.11	17.77	58.44	32.89	11.84	17.46			
030816008044	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (219×25~40mm 以内)	口	281.50	96.51	25.33	77.32	43.46	15.64	23.24			
030816008045	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (273×10~20mm 以内)	口	227.15	77.65	21.16	62.07	34.93	12.58	18.76			
030816008046	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (273×25~40mm 以内)	口	299.60	101.04	30.99	80.95	45.5	16.38	24.74			
030816008047	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外	口	230.13	77.65	23.9	62.07	34.93	12.58	19.00			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	径×壁厚 325×10~20mm 以内)											
030816008 048	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (325×25~40mm 以内)	口	307.54	101.04	38.28	80.95	45.5	16.38	25.39			
030816008 049	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 377×10~20mm 以内)	口	235.44	77.65	28.77	62.07	34.93	12.58	19.44			
030816008 050	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (377×25~50mm 以内)	口	334.43	108.77	44.33	87.12	48.97	17.63	27.61			
030816008 051	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 426×10~25mm 以内)	口	304.19	99.8	38.33	79.86	44.91	16.17	25.12			
030816008 052	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (426×30~50mm 以内)	口	603.29	205.38	58.41	164.08	92.36	33.25	49.81			
030816008 053	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 480×10~25mm 以内)	口	331.21	108.42	42.32	86.76	48.79	17.57	27.35			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008 054	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (480×30~60mm 以内)	口	651.53	216.96	74.5	173.51	97.62	35.14	53.80			
030816008 055	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 530×10~25mm 以内)	口	392.41	130.1	46.07	104.18	58.57	21.09	32.40			
030816008 056	焊口预热及后热 中高压合金钢管电加热片外径×壁厚 (530×30~60mm 以内)	口	659.36	216.96	81.69	173.51	97.62	35.14	54.44			
030816008 057	焊口预热及后热 碳钢管电感应 外径×壁厚 (219×10~20mm 以内)	口	99.79	39.62	28.88	7.15	11.69	4.21	8.24			
030816008 058	焊口预热及后热 碳钢管电感应 外径×壁厚 (219×25~40mm 以内)	口	126.75	46.67	42.41	8.46	13.78	4.96	10.47			
030816008 059	焊口预热及后热 碳钢管电感应 外径×壁厚 (273×10~20mm 以内)	口	106.65	39.62	35.17	7.15	11.69	4.21	8.81			
030816008 060	焊口预热及后热 碳钢管电感应 外径×壁厚 (273×25~40mm 以内)	口	142.38	49.96	51.56	9.04	14.75	5.31	11.76			
030816008 061	焊口预热及后热 碳钢管电感应 外径×壁厚	口	119.71	42.81	42.12	7.72	12.63	4.55	9.88			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	325×10~20mm 以内)											
030816008 062	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (325×25~40mm 以内)	口	153.69	49.96	61.94	9.04	14.75	5.31	12.69			
030816008 063	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (377×10~20mm 以内)	口	126.79	42.81	48.61	7.72	12.63	4.55	10.47			
030816008 064	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (377×25~50mm 以内)	口	168.01	52.23	71.49	9.45	15.42	5.55	13.87			
030816008 065	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (426×10~25mm 以内)	口	163.03	57.56	58.46	10.43	17	6.12	13.46			
030816008 066	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (426×30~50mm 以内)	口	262.32	99	84	17.91	29.23	10.52	21.66			
030816008 067	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (480×15~25mm 以内)	口	195.44	72.77	64.18	13.14	21.48	7.73	16.14			
030816008 068	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (480×30~60mm 以内)	口	281.50	102.64	95.85	18.56	30.3	10.91	23.24			
030816008 069	焊口预热及后热 碳钢 管电感应 外径×壁厚 (530×15~25mm 以内)	口	201.88	72.77	70.09	13.14	21.48	7.73	16.67			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008070	焊口预热及后热 碳钢管电感应 外径×壁厚 (530×30~60mm 以内)	口	287.33	102.64	101.2	18.56	30.3	10.91	23.72			
030816008071	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (57×10~15mm 以内)	口	100.73	51.43	11.06	9.28	15.18	5.46	8.32			
030816008072	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (76×10~15mm 以内)	口	102.93	51.43	13.08	9.28	15.18	5.46	8.50			
030816008073	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (89×10~15mm 以内)	口	104.44	51.43	14.47	9.28	15.18	5.46	8.62			
030816008074	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (114×10~15mm 以内)	口	106.86	51.43	16.69	9.28	15.18	5.46	8.82			
030816008075	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (133×10~20mm 以内)	口	118.42	56.31	19.54	10.19	16.62	5.98	9.78			
030816008076	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (159×10~20mm 以	口	121.54	56.31	22.4	10.19	16.62	5.98	10.04			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	内)											
030816008 077	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (159×25~30mm 以内)	口	148.59	66.41	31.26	11.99	19.6	7.06	12.27			
030816008 078	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (219×10~20mm 以内)	口	128.60	56.31	28.88	10.19	16.62	5.98	10.62			
030816008 079	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (219×25~40mm 以内)	口	169.38	71.41	42.41	12.9	21.08	7.59	13.99			
030816008 080	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (273×10~20mm 以内)	口	142.67	60.51	35.17	10.92	17.86	6.43	11.78			
030816008 081	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (273×25~40mm 以内)	口	186.38	75.5	51.56	13.63	22.28	8.02	15.39			
030816008 082	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 325×10~20mm 以内)	口	150.25	60.51	42.12	10.92	17.86	6.43	12.41			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008 083	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (325×25~40mm 以内)	口	197.69	75.5	61.94	13.63	22.28	8.02	16.32			
030816008 084	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 377×10~20mm 以内)	口	157.32	60.51	48.61	10.92	17.86	6.43	12.99			
030816008 085	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (377×25~50mm 以内)	口	217.18	80.72	71.49	14.62	23.84	8.58	17.93			
030816008 086	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 426×10~25mm 以内)	口	192.01	74.36	58.46	13.47	21.96	7.91	15.85			
030816008 087	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (426×30~50mm 以内)	口	350.02	150.21	83.4	27.19	44.35	15.97	28.90			
030816008 088	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 480×10~25mm 以内)	口	209.39	80.84	64.18	14.62	23.87	8.59	17.29			
030816008 089	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×	口	376.90	157.93	95.85	28.58	46.63	16.79	31.12			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	壁厚 (480×30~60mm 以内)											
030816008 090	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 530×10~25mm 以内)	口	243.69	96.96	70.09	17.58	28.63	10.31	20.12			
030816008 091	焊口预热及后热 低合金钢管电感应 外径×壁厚 (530×30~60mm 以内)	口	382.73	157.93	101.2	28.58	46.63	16.79	31.60			
030816008 092	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (57×10~15mm 以内)	口	106.50	54.72	11.06	9.94	16.17	5.82	8.79			
030816008 093	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (76×10~15mm 以内)	口	108.71	54.72	13.08	9.94	16.17	5.82	8.98			
030816008 094	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (89×10~15mm 以内)	口	110.22	54.72	14.47	9.94	16.17	5.82	9.10			
030816008 095	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (114×10~15mm 以内)	口	112.64	54.72	16.69	9.94	16.17	5.82	9.30			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008 096	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (133×10~20mm 以内)	口	139.56	68.57	19.54	12.4	20.24	7.29	11.52			
030816008 097	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (159×10~20mm 以内)	口	142.68	68.57	22.4	12.4	20.24	7.29	11.78			
030816008 098	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (159×25~30mm 以内)	口	178.38	84.24	30.29	15.28	24.88	8.96	14.73			
030816008 099	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (219×10~20mm 以内)	口	149.74	68.57	28.88	12.4	20.24	7.29	12.36			
030816008 100	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (219×25~40mm 以内)	口	204.90	91.96	42.41	16.67	27.16	9.78	16.92			
030816008 101	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (273×10~20mm 以内)	口	164.43	73.11	35.17	13.22	21.58	7.77	13.58			
030816008 102	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外	口	222.72	96.51	51.56	17.5	28.5	10.26	18.39			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	径×壁厚 (273×25~40mm 以内)											
030816008 103	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 325×10~20mm 以内)	口	172.00	73.11	42.12	13.22	21.58	7.77	14.20			
030816008 104	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (325×25~40mm 以内)	口	234.03	96.51	61.94	17.5	28.5	10.26	19.32			
030816008 105	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 377×10~20mm 以内)	口	179.08	73.11	48.61	13.22	21.58	7.77	14.79			
030816008 106	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (377×25~50mm 以内)	口	257.75	104.23	71.49	18.89	30.78	11.08	21.28			
030816008 107	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 426×10~25mm 以内)	口	217.86	89.35	58.46	16.18	26.38	9.5	17.99			
030816008 108	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (426×30~50mm 以内)	口	421.60	191.75	83.4	34.66	56.6	20.38	34.81			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030816008 109	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 480×10~25mm 以内)	口	237.41	97.07	64.18	17.58	28.66	10.32	19.60			
030816008 110	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (480×30~60mm 以内)	口	455.22	203.34	95.85	36.8	60.03	21.61	37.59			
030816008 111	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 530×10~25mm 以内)	口	277.37	116.49	70.09	21.11	34.4	12.38	22.90			
030816008 112	焊口预热及后热 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚 (530×30~60mm 以内)	口	461.05	203.34	101.2	36.8	60.03	21.61	38.07			
030816008 113	焊口预热及后热 碳钢管氧乙炔 外径×壁厚 (22×3mm 以内)	口	0.59	0.33	0.1		0.08	0.03	0.05			
030816008 114	焊口预热及后热 碳钢管氧乙炔 外径×壁厚 (27×3mm 以内)	口	0.65	0.34	0.15		0.08	0.03	0.05			
030816008 115	焊口预热及后热 碳钢管氧乙炔 外径×壁厚 (34×3~4mm 以内)	口	0.82	0.41	0.2		0.1	0.04	0.07			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008 116	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (42×3~4mm 以内)	口	0.92	0.46	0.22		0.12	0.04	0.08			
030816008 117	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (48×3~4mm 以内)	口	1.09	0.57	0.24		0.14	0.05	0.09			
030816008 118	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (57×3~5mm 以内)	口	1.36	0.71	0.3		0.18	0.06	0.11			
030816008 119	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (76×3.5~6mm 以内)	口	1.89	0.96	0.44		0.24	0.09	0.16			
030816008 120	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (89×4~6mm 以内)	口	2.70	1.41	0.59		0.35	0.13	0.22			
030816008 121	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (114×4~8mm 以内)	口	4.93	2.52	1.14		0.63	0.23	0.41			
030816008 122	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (133×4~8mm 以内)	口	5.81	3.11	1.16		0.78	0.28	0.48			
030816008 123	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (159×4.5~8mm 以内)	口	6.93	3.85	1.2		0.96	0.35	0.57			
030816008 124	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚	口	17.30	8.08	5.04		2.02	0.73	1.43			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	(219×6~10mm 以内)											
030816008 125	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (273×6~12mm 以内)	口	31.09	14.43	9.18		3.61	1.3	2.57			
030816008 126	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (325×6~14mm 以内)	口	39.37	18.34	11.54		4.59	1.65	3.25			
030816008 127	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (377×8~16mm 以内)	口	52.44	24.32	15.52		6.08	2.19	4.33			
030816008 128	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (426×8~18mm 以内)	口	61.40	28.48	18.17		7.12	2.56	5.07			
030816008 129	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (478×10~20mm 以内)	口	69.90	33.72	18.94		8.43	3.04	5.77			
030816008 130	焊口预热及后热 碳钢 管氧乙炔 外径×壁厚 (530×10~20mm 以内)	口	97.63	45.39	28.74		11.35	4.09	8.06			
030816008 131	焊口预热及后热 低合 金钢管氧乙炔 外径× 壁厚 (22×3mm 以内)	口	0.65	0.37	0.11		0.09	0.03	0.05			
030816008 132	焊口预热及后热 低合 金钢管氧乙炔 外径× 壁厚 (28×3mm 以内)	口	0.73	0.38	0.16		0.1	0.03	0.06			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816008 133	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (34×3~4mm 以内)	口	0.89	0.45	0.22		0.11	0.04	0.07			
030816008 134	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (42×3~4mm 以内)	口	1.02	0.52	0.24		0.13	0.05	0.08			
030816008 135	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (48×3~4mm 以内)	口	1.21	0.62	0.27		0.16	0.06	0.10			
030816008 136	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (57×3~5mm 以内)	口	1.48	0.77	0.33		0.19	0.07	0.12			
030816008 137	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (76×3.5~6mm 以内)	口	2.05	1.04	0.49		0.26	0.09	0.17			
030816008 138	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (89×4~6mm 以内)	口	2.98	1.55	0.65		0.39	0.14	0.25			
030816008 139	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (114×4~8mm 以内)	口	4.38	2.22	1.04		0.56	0.2	0.36			
030816008 140	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (133×4~8mm 以	口	6.03	3.31	1.09		0.83	0.3	0.50			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	内)											
030816008 141	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (159×4.5~8mm 以内)	口	7.63	4.24	1.32		1.06	0.38	0.63			
030816008 142	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (219×6~10mm 以内)	口	19.01	8.88	5.54		2.22	0.8	1.57			
030816008 143	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (273×6~12mm 以内)	口	30.49	14.15	9.01		3.54	1.27	2.52			
030816008 144	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (325×6~14mm 以内)	口	41.04	19.12	12.03		4.78	1.72	3.39			
030816008 145	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (377×8~16mm 以内)	口	57.68	26.75	17.07		6.69	2.41	4.76			
030816008 146	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (426×8~18mm 以内)	口	67.54	31.32	19.99		7.83	2.82	5.58			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030816008 147	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (478×10~20mm 以内)	口	88.42	40.87	26.35		10.22	3.68	7.30			
030816008 148	焊口预热及后热 低合金钢管氧乙炔 外径×壁厚 (530×10~20mm 以内)	口	107.39	49.94	31.61		12.48	4.49	8.87			
030816009 001	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:219×20~30mm 以内	口	351.33	135.78	43.58	72.24	52	18.72	29.01			
030816009 002	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:219×31~50mm 以内	口	500.46	196.86	54.77	104.91	75.44	27.16	41.32			
030816009 003	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:273×20~30mm 以内	口	735.78	303.36	51.59	161.9	116.31	41.87	60.75			
030816009 004	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:273×31~50mm 以内	口	753.31	303.81	67.06	161.9	116.43	41.91	62.20			
030816009 005	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:325×20~30mm 以内	口	546.82	212.19	65.57	113.26	81.36	29.29	45.15			
030816009 006	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:325×31~50mm 以内	口	769.92	303.36	82.91	161.9	116.31	41.87	63.57			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816009007	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:325×51~65mm 以内	口	988.09	395.43	94.02	210.9	151.58	54.57	81.59			
030816009008	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:377×20~30mm 以内	口	555.39	212.19	73.43	113.26	81.36	29.29	45.86			
030816009009	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:377×31~50mm 以内	口	797.06	303.81	107.2	161.9	116.43	41.91	65.81			
030816009010	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:377×51~65mm 以内	口	1017.22	395.43	120.75	210.9	151.58	54.57	83.99			
030816009011	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:426×20~30mm 以内	口	607.16	229.22	85.95	122.33	87.89	31.64	50.13			
030816009012	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:426×31~50mm 以内	口	837.28	320.84	109.13	170.97	122.95	44.26	69.13			
030816009013	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:426×51~65mm 以内	口	1058.68	412.46	123.8	219.98	158.11	56.92	87.41			
030816009014	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:480×20~30mm 以内	口	617.25	229.22	95.2	122.33	87.89	31.64	50.97			
030816009015	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:480	口	868.04	320.84	137.35	170.97	122.95	44.26	71.67			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	×31~50mm 以内											
030816009016	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:480×51~80mm 以内	口	1179.29	443.11	171.49	236.31	169.86	61.15	97.37			
030816009017	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:530×20~30mm 以内	口	625.49	229.22	102.76	122.33	87.89	31.64	51.65			
030816009018	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:530×31~50mm 以内	口	882.08	320.84	150.23	170.97	122.95	44.26	72.83			
030816009019	焊口热处理 碳钢电加热片 外径×壁厚:530×51~80mm 以内	口	1197.21	443.11	187.93	236.31	169.86	61.15	98.85			
030816009020	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:57×3~14mm 以内	口	242.22	100.82	15.13	53.72	38.64	13.91	20.00			
030816009021	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:76×3~14mm 以内	口	243.68	100.82	16.47	53.72	38.64	13.91	20.12			
030816009022	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:89×4~16mm 以内	口	269.78	110.92	19.58	59.17	42.52	15.31	22.28			
030816009023	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:114×6~18mm 以内	口	315.47	130	22.32	69.33	49.83	17.94	26.05			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030816009 024	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 133×6~25mm 以内	口	386.22	159.28	27.07	84.94	61.06	21.98	31.89			
030816009 025	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 159×6~25mm 以内	口	390.18	159.28	30.7	84.94	61.06	21.98	32.22			
030816009 026	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 159×26~30mm 以内	口	458.89	188.46	33.73	100.55	72.25	26.01	37.89			
030816009 027	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 219×6~25mm 以内	口	400.10	159.28	39.8	84.94	61.06	21.98	33.04			
030816009 028	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 219×26~35mm 以内	口	534.19	217.41	43.58	115.8	83.3	29.99	44.11			
030816009 029	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 273×6~25mm 以内	口	465.67	166.33	85.66	88.57	63.72	22.94	38.45			
030816009 030	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 273×26~50mm 以内	口	1023.42	424.49	67.06	226.15	162.66	58.56	84.50			
030816009 031	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 325×6~25mm 以内	口	437.08	166.33	59.43	88.57	63.72	22.94	36.09			
030816009 032	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚: 325×6~25mm 以内	口	1040.70	424.49	82.91	226.15	162.66	58.56	85.93			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚:325×26~50mm 以内											
030816009 033	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:325×51~75mm 以内	口	1444.61	599.45	94.02	319.44	229.72	82.7	119.28			
030816009 034	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:377×6~25mm 以内	口	631.23	249.54	66.69	132.86	95.6	34.42	52.12			
030816009 035	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:377×26~50mm 以内	口	1052.48	424.49	93.72	226.15	162.66	58.56	86.90			
030816009 036	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:426×12~25mm 以内	口	692.18	270.77	78.61	144.47	103.81	37.37	57.15			
030816009 037	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:426×26~50mm 以内	口	1307.37	530.87	109.13	282.78	203.41	73.23	107.95			
030816009 038	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:480×14~25mm 以内	口	700.26	270.77	86.02	144.47	103.81	37.37	57.82			
030816009 039	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:480×26~50mm 以内	口	1128.83	445.72	120.24	237.4	170.78	61.48	93.21			
030816009 040	焊口热处理 低合金钢 管电加热片 外径×壁厚:480×51~75mm 以内	口	1570.16	620.8	165.52	330.69	237.87	85.63	129.65			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816009 041	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:530×14~25mm 以内	口	707.93	270.77	93.06	144.47	103.81	37.37	58.45			
030816009 042	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:530×26~50mm 以内	口	1140.29	445.72	130.76	237.4	170.78	61.48	94.15			
030816009 043	焊口热处理 低合金钢管电加热片 外径×壁厚:530×51~75mm 以内	口	1573.36	620.8	168.46	330.69	237.87	85.63	129.91			
030816009 044	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:57×3~14mm 以内	口	284.59	119.66	15.13	63.89	45.89	16.52	23.50			
030816009 045	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:76×3~14mm 以内	口	286.05	119.66	16.47	63.89	45.89	16.52	23.62			
030816009 046	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:89×4~16mm 以内	口	315.87	131.59	19.58	70.06	50.41	18.15	26.08			
030816009 047	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:108×6~18mm 以内	口	372.22	155.42	22.32	82.76	59.55	21.44	30.73			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816009 048	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:114×6~18mm 以内	口	372.71	155.42	22.77	82.76	59.55	21.44	30.77			
030816009 049	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:133×6~25mm 以内	口	456.87	190.96	27.07	101.64	73.15	26.33	37.72			
030816009 050	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:159×6~25mm 以内	口	460.83	190.96	30.7	101.64	73.15	26.33	38.05			
030816009 051	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:159×26~30mm 以内	口	543.44	226.38	33.73	120.52	86.72	31.22	44.87			
030816009 052	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:219×6~25mm 以内	口	470.75	190.96	39.8	101.64	73.15	26.33	38.87			
030816009 053	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:219×26~35mm 以内	口	634.52	262.15	43.58	139.75	100.48	36.17	52.39			
030816009 054	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径	口	720.50	298.7	47.21	159.36	114.51	41.23	59.49			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	×壁厚:273×6~25mm 以内											
030816009 055	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:273×26~50mm 以内	口	1100.54	458.78	67.06	244.66	175.86	63.31	90.87			
030816009 056	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:325×6~25mm 以内	口	734.00	298.82	59.43	159.36	114.54	41.24	60.61			
030816009 057	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:325×26~50mm 以内	口	1117.82	458.78	82.91	244.66	175.86	63.31	92.30			
030816009 058	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:325×51~75mm 以内	口	1727.96	725.92	94.02	386.96	278.22	100.16	142.68			
030816009 059	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:377×6~25mm 以内	口	741.73	298.7	66.69	159.36	114.51	41.23	61.24			
030816009 060	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:377×26~50mm 以内	口	1129.60	458.78	93.72	244.66	175.86	63.31	93.27			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816009 061	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:426×12~25mm 以内	口	808.94	323.12	78.61	172.06	123.79	44.57	66.79			
030816009 062	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:426×26~50mm 以内	口	1200.62	483.2	109.13	257.37	185.14	66.65	99.13			
030816009 063	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:480×14~25mm 以内	口	817.02	323.12	86.02	172.06	123.79	44.57	67.46			
030816009 064	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:480×26~50mm 以内	口	1212.73	483.2	120.24	257.37	185.14	66.65	100.13			
030816009 065	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:480×51~75mm 以内	口	1860.62	750.33	165.52	400.02	287.59	103.53	153.63			
030816009 066	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:530×14~25mm 以内	口	824.69	323.12	93.06	172.06	123.79	44.57	68.09			
030816009 067	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径	口	1224.20	483.2	130.76	257.37	185.14	66.65	101.08			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	×壁厚:530×26~50mm以内											
030816009068	焊口热处理 中高压合金钢管电加热片 外径×壁厚:530×51~75mm以内	口	1863.13	750.21	168.46	399.66	287.47	103.49	153.84			
030816009069	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:219×30~50mm以内	口	410.95	185.05	99.11	22.34	51.85	18.67	33.93			
030816009070	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:273×30~50mm以内	口	586.27	277.59	120.99	33.51	77.77	28	48.41			
030816009071	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:325×30~50mm以内	口	614.71	277.59	147.08	33.51	77.77	28	50.76			
030816009072	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:325×51~65mm以内	口	823.85	362.74	211.09	43.78	101.63	36.59	68.02			
030816009073	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:377×30~50mm以内	口	640.16	277.59	170.43	33.51	77.77	28	52.86			
030816009074	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:426×30~50mm以内	口	678.59	286.1	192.96	34.5	80.15	28.85	56.03			
030816009075	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:426	口	908.72	371.25	276.24	44.76	104	37.44	75.03			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	×51~65mm 以内											
030816009 076	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:480×30~50mm 以内	口	705.64	286.1	217.78	34.5	80.15	28.85	58.26			
030816009 077	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:480×51~80mm 以内	口	996.49	399.52	314.25	48.21	111.93	40.3	82.28			
030816009 078	焊口热处理 碳钢管电感应 外径×壁厚:530×30~50mm 以内	口	728.04	286.1	238.33	34.5	80.15	28.85	60.11			
030816009 079	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:57×3~14mm 以内	口	194.06	97.07	32.22	11.75	27.21	9.79	16.02			
030816009 080	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:76×3~14mm 以内	口	202.35	97.07	39.82	11.75	27.21	9.79	16.71			
030816009 081	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:89×4~16mm 以内	口	208.14	97.07	45.13	11.75	27.21	9.79	17.19			
030816009 082	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:108×6~18mm 以内	口	261.26	124.66	52.51	15.03	34.92	12.57	21.57			
030816009 083	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:114×6~18mm 以内	口	263.82	124.66	54.86	15.03	34.92	12.57	21.78			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030816009 084	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:133×6~25mm 以内	口	316.05	151.91	61.84	18.32	42.56	15.32	26.10			
030816009 085	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:159×6~25mm 以内	口	328.04	151.91	72.84	18.32	42.56	15.32	27.09			
030816009 086	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:159×26~30mm 以内	口	407.50	179.16	104.83	21.6	50.19	18.07	33.65			
030816009 087	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:219×6~25mm 以内	口	353.74	151.91	96.42	18.32	42.56	15.32	29.21			
030816009 088	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:219×26~35mm 以内	口	490.03	206.4	139.64	24.89	57.82	20.82	40.46			
030816009 089	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:273×6~25mm 以内	口	500.93	227.74	117.64	27.43	63.79	22.97	41.36			
030816009 090	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:273×26~50mm 以内	口	763.26	350.81	173.47	42.3	98.28	35.38	63.02			
030816009 091	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:325×6~25mm 以内	口	528.61	227.74	143.03	27.43	63.79	22.97	43.65			
030816009 092	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:325×6~25mm 以内	口	802.11	350.81	209.11	42.3	98.28	35.38	66.23			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚:325×26~50mm 以内											
030816009 093	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:325×51~75mm 以内	口	1139.52	555.62	211.09	67.02	155.66	56.04	94.09			
030816009 094	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:377×6~25mm 以内	口	550.95	227.74	163.53	27.43	63.79	22.97	45.49			
030816009 095	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:377×26~50mm 以内	口	835.53	350.81	239.77	42.3	98.28	35.38	68.99			
030816009 096	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:426×12~25mm 以内	口	594.88	238.42	187.75	28.75	66.79	24.05	49.12			
030816009 097	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:426×26~50mm 以内	口	889.95	361.49	273.63	43.61	101.28	36.46	73.48			
030816009 098	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:480×14~25mm 以内	口	618.01	238.42	208.97	28.75	66.79	24.05	51.03			
030816009 099	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:480×26~50mm 以内	口	924.65	361.49	305.46	43.61	101.28	36.46	76.35			
030816009 100	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:480×51~75mm 以内	口	1269.36	566.3	314.25	68.25	158.64	57.11	104.81			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816009 101	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:530×14~25mm 以内	口	639.42	238.42	228.61	28.75	66.79	24.05	52.80			
030816009 102	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:530×26~50mm 以内	口	902.33	361.49	284.99	43.61	101.28	36.46	74.50			
030816009 103	焊口热处理 低合金钢管电感应 外径×壁厚:530×51~75mm 以内	口	1298.93	566.3	341.38	68.25	158.64	57.11	107.25			
030816009 104	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:57×3~14mm 以内	口	224.16	115.47	32.21	13.96	32.36	11.65	18.51			
030816009 105	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:76×3~14mm 以内	口	232.45	115.47	39.82	13.96	32.36	11.65	19.19			
030816009 106	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:89×4~16mm 以内	口	257.19	127.04	45.13	15.36	35.6	12.82	21.24			
030816009 107	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:108×6~18mm 以内	口	310.86	155.65	52.51	17.99	43.41	15.63	25.67			
030816009 108	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:114×6~18mm 以内	口	313.42	155.65	54.86	17.99	43.41	15.63	25.88			
030816009 109	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×	口	367.08	182.56	62.65	22.01	51.14	18.41	30.31			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	壁厚:133×6~25mm 以内											
030816009 110	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:159×6~25mm 以内	口	378.19	182.56	72.84	22.01	51.14	18.41	31.23			
030816009 111	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:159×26~30mm 以内	口	467.86	216.05	104.83	26.04	60.52	21.79	38.63			
030816009 112	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:219×6~25mm 以内	口	403.56	182.33	96.42	22.01	51.09	18.39	33.32			
030816009 113	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:219×26~35mm 以内	口	560.42	249.43	139.64	30.06	69.87	25.15	46.27			
030816009 114	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:273×6~25mm 以内	口	575.93	273.5	117.64	33.02	76.63	27.59	47.55			
030816009 115	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:273×26~50mm 以内	口	884.28	424.72	173.47	51.25	118.99	42.84	73.01			
030816009 116	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:325×6~25mm 以内	口	603.61	273.5	143.03	33.02	76.63	27.59	49.84			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030816009 117	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:325×26~50mm 以内	口	923.13	424.72	209.11	51.25	118.99	42.84	76.22			
030816009 118	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:325×51~75mm 以内	口	1335.59	675.4	211.09	81.48	189.22	68.12	110.28			
030816009 119	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:377×6~25mm 以内	口	625.95	273.5	163.53	33.02	76.63	27.59	51.68			
030816009 120	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:377×26~50mm 以内	口	956.55	424.72	239.77	51.25	118.99	42.84	78.98			
030816009 121	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:426×12~25mm 以内	口	672.14	285.65	187.75	34.41	80.02	28.81	55.50			
030816009 122	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:426×26~50mm 以内	口	1013.53	436.98	273.63	52.73	122.43	44.07	83.69			
030816009 123	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:480×14~25mm 以	口	695.27	285.65	208.97	34.41	80.02	28.81	57.41			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	内											
030816009 124	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:480×26~50mm 以内	口	1048.22	436.98	305.46	52.73	122.43	44.07	86.55			
030816009 125	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:480×51~75mm 以内	口	1467.79	687.54	314.25	82.87	192.6	69.34	121.19			
030816009 126	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:530×14~25mm 以内	口	716.68	285.65	228.61	34.41	80.02	28.81	59.18			
030816009 127	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:530×26~50mm 以内	口	1025.91	436.98	284.99	52.73	122.43	44.07	84.71			
030816009 128	焊口热处理 中高压合金钢管电感应 外径×壁厚:530×51~75mm 以内	口	1497.37	687.54	341.38	82.87	192.6	69.34	123.64			
030813010 001	硬度测定	点	11.55	6.39	1.69	0.26	1.66	0.6	0.95			
030813011 001	光谱分析 定性	点	23.28	4.21	0.41	11.42	3.91	1.41	1.92			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030813011002	光谱分析 半定量	点	32.99	5.36	0.32	16.99	5.59	2.01	2.72			
030813011003	光谱分析 全组分	点	78.61	10.2	0.34	43.37	13.39	4.82	6.49			
030813012001	管内局部充氩保护 公称直径 50mm 以内	口	15.70	6.81	5.28		1.7	0.61	1.30			
030813012002	管内局部充氩保护 公称直径 100mm 以内	口	19.86	9.09	6.04		2.27	0.82	1.64			
030813012003	管内局部充氩保护 公称直径 200mm 以内	口	30.50	14.76	8.2		3.69	1.33	2.52			
030813012004	管内局部充氩保护 公称直径 300mm 以内	口	45.18	22.7	11.03		5.68	2.04	3.73			
030813012005	管内局部充氩保护 公称直径 400mm 以内	口	56.91	28.38	14.18		7.1	2.55	4.70			
030813012006	管内局部充氩保护 公称直径 500mm 以内	口	73.74	37.47	17.44		9.37	3.37	6.09			
030813012007	管内局部充氩保护 公称直径 600mm 以内	口	94.85	48.71	21.75		12.18	4.38	7.83			
030813012008	管外充氩保护 公称直径 50mm 以内	口	18.41	10.9	2.28		2.73	0.98	1.52			
030813012009	管外充氩保护 公称直径 100mm 以内	口	24.79	14.53	3.27		3.63	1.31	2.05			
030813012010	管外充氩保护 公称直径 200mm 以内	口	40.76	23.62	5.74		5.9	2.13	3.37			
030813012011	管外充氩保护 公称直径 300mm 以内	口	62.94	36.33	9.06		9.08	3.27	5.20			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030813012 012	管外充氩保护 公称直径 400mm 以内	口	79.79	45.41	12.35		11.35	4.09	6.59			
030813012 013	管外充氩保护 公称直径 500mm 以内	口	104.15	59.95	15.21		14.99	5.4	8.60			

B.8.17 其它项目制作安装

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030817001001	冷排管制作安装 翅片墙排管 (12根以内) 7m	m	26.55	15.43	1.2	1.85	4.32	1.56	2.19	无缝钢管	m	1.031
										钢带综合	kg	4.140
030817001002	冷排管制作安装 翅片墙排管 (12根以内) 10m	m	22.78	13.27	0.95	1.62	3.72	1.34	1.88	无缝钢管	m	1.027
										钢带综合	kg	4.140
030817001003	冷排管制作安装 翅片墙排管 (12根以内) 16m	m	19.38	11.33	0.72	1.4	3.18	1.15	1.60	无缝钢管	m	1.025
										钢带综合	kg	4.140
030817001004	冷排管制作安装 翅片墙排管 (12根以内) 22m	m	18.09	10.6	0.62	1.33	2.98	1.07	1.49	无缝钢管	m	1.023
										钢带综合	kg	4.140
030817001005	冷排管制作安装 翅片顶排管 (12根以内) 7m	m	25.90	14.86	1.15	2.01	4.22	1.52	2.14	无缝钢管	m	1.053
										钢带综合	kg	4.140
030817001006	冷排管制作安装 翅片顶排管 (12根以内) 10m	m	22.42	12.94	0.91	1.73	3.67	1.32	1.85	无缝钢管	m	1.043
										钢带综合	kg	4.140
030817001007	冷排管制作安装 翅片顶排管 (12根以内) 16m	m	19.49	11.28	0.72	1.53	3.2	1.15	1.61	无缝钢管	m	1.034
										钢带综合	kg	4.140
030817001008	冷排管制作安装 翅片顶排管 (12根以内) 22m	m	17.96	10.43	0.62	1.4	2.96	1.07	1.48	无缝钢管	m	1.030
										钢带综合	kg	4.140
030817001009	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60根以内) 7m	m	15.88	10.08	0.87	0.14	2.56	0.92	1.31	无缝钢管	m	1.038

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030817001010	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60 根以内) 10m	m	12.77	8.16	0.64	0.11	2.07	0.74	1.05	无缝钢管	m	1.033
030817001011	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60 根以内) 16m	m	10.44	6.73	0.47	0.07	1.7	0.61	0.86	无缝钢管	m	1.028
030817001012	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60 根以内) 22m	m	9.37	6.09	0.38	0.05	1.53	0.55	0.77	无缝钢管	m	1.026
030817001013	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60 根以内) 28m	m	8.52	5.54	0.34	0.04	1.4	0.5	0.70	无缝钢管	m	1.025
030817001014	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60 根以内) 34m	m	8.12	5.3	0.31	0.03	1.33	0.48	0.67	无缝钢管	m	1.024
030817001015	冷排管制作安装 光滑顶排管 (60 根以内) 37m	m	8.08	5.27	0.3	0.03	1.33	0.48	0.67	无缝钢管	m	1.024
030817001016	冷排管制作安装 光滑蛇形墙排管 (20 根以内) 7m	m	16.09	10.33	0.79	0.09	2.61	0.94	1.33	无缝钢管	m	1.031
030817001017	冷排管制作安装 光滑蛇形墙排管 (20 根以内) 10m	m	12.83	8.3	0.56	0.07	2.09	0.75	1.06	无缝钢管	m	1.027
030817001018	冷排管制作安装 光滑蛇形墙排管 (20 根以	m	10.43	6.8	0.4	0.04	1.71	0.62	0.86	无缝钢管	m	1.025

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	内) 16m											
030817001019	冷排管制作安装 光滑蛇形墙排管 (20 根以内) 22m	m	9.25	6.06	0.33	0.03	1.52	0.55	0.76	无缝钢管	m	1.023
030817001020	冷排管制作安装 立式墙排管 (40 根以内) 2.5m	m	33.34	21.85	1.06	0.19	5.51	1.98	2.75	无缝钢管	m	1.112
030817001021	冷排管制作安装 立式墙排管 (40 根以内) 3m	m	28.58	18.76	0.88	0.15	4.73	1.7	2.36	无缝钢管	m	1.094
030817001022	冷排管制作安装 立式墙排管 (40 根以内) 3.5m	m	25.32	16.64	0.76	0.13	4.19	1.51	2.09	无缝钢管	m	1.086
030817001023	冷排管制作安装 搁架式排管 (10 排以内) 4.5m	m	19.12	11.99	1.25	0.17	3.04	1.09	1.58	无缝钢管	m	1.026
030817001024	冷排管制作安装 搁架式排管 (10 排以内) 8m	m	13.18	8.29	0.85	0.1	2.1	0.75	1.09	无缝钢管	m	1.024
030817001025	冷排管制作安装 搁架式排管 (10 排以内) 10m	m	11.55	7.32	0.68	0.08	1.85	0.67	0.95	无缝钢管	m	1.023
030817001026	钢带退火 30~50t	t	1467.89	681.16	377.22	42.33	180.87	65.11	121.20			
030817001027	加氨 10t 以内	t	1029.11	630.06	4.88	70.88	175.24	63.08	84.97			
030817001028	加氨 20t 以内	t	896.10	539.31	4.45	70.88	152.55	54.92	73.99			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030817002001	蒸汽分汽缸制作 钢管制 重量 50kg 以内	kg	16.59	9.05	1.66	1.07	2.53	0.91	1.37	无缝钢管	kg	0.932
030817002002	蒸汽分汽缸制作 钢管制 重量 50kg 以上	kg	7.35	3.75	1.12	0.44	1.05	0.38	0.61	无缝钢管	kg	0.939
030817002003	蒸汽分汽缸制作 钢板制	kg	12.57	4.92	4.33	0.46	1.34	0.48	1.04	钢板综合	100kg	1.000
030817002004	蒸汽分汽缸安装 每个重 50kg 以内	个	530.61	359.93	2.12	1.77	90.43	32.55	43.81	分汽缸	个	1.000
030817002005	蒸汽分汽缸安装 每个重 100kg 以内	个	692.49	467.71	4.11	3.34	117.76	42.39	57.18	分汽缸	个	1.000
030817002006	蒸汽分汽缸安装 每个重 150kg 以内	个	817.17	552.88	4.36	3.34	139.06	50.06	67.47	分汽缸	个	1.000
030817002007	蒸汽分汽缸安装 每个重 200kg 以内	个	872.53	590.42	4.85	3.34	148.44	53.44	72.04	分汽缸	个	1.000
030817002008	蒸汽分汽缸安装 每个重 300kg 以内	个	998.95	629.01	7.99	48.96	169.49	61.02	82.48	分汽缸	个	1.000
030817003001	空气分气筒制作安装 规格 100×400	个	142.82	73.82	16.12	11.93	21.44	7.72	11.79	无缝钢管	m	0.400
030817003002	空气分气筒制作安装 规格 150×400	个	191.74	101.05	19.33	15.8	29.21	10.52	15.83	无缝钢管	m	0.400
030817003003	空气分气筒制作安装 规格 200×400	个	243.90	128.28	26.2	19.15	36.86	13.27	20.14	无缝钢管	m	0.400
030817004001	空气调节喷雾管安装 型号: I	组	1596.27	923.01	213.06	10.88	233.47	84.05	131.80	喷嘴	个	42.000
										焊接钢管	m	11.410
										熟铁管箍	个	7.000
										黑玛钢丝堵	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										(堵头)		
										黑玛钢活接头	个	3.000
030817004 002	空气调节喷雾管安装 型号:II	组	2025.82	1209.12	223.75	10.88	305	109.8	167.27	喷嘴	个	56.000
										焊接钢管	m	15.270
										熟铁管箍	个	9.000
										黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.000
										黑玛钢活接头	个	4.000
030817004 003	空气调节喷雾管安装 型号:III	组	2456.75	1494.08	237.25	10.88	376.24	135.45	202.85	喷嘴	个	70.000
										焊接钢管	m	19.110
										熟铁管箍	个	11.000
										黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.000
										黑玛钢活接头	个	5.000
030817004 004	空气调节喷雾管安装 型号:IV	组	2953.95	1824.46	250.69	10.88	458.84	165.18	243.90	喷嘴	个	90.000
										焊接钢管	m	23.060
										熟铁管箍	个	11.000
										黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.000
										黑玛钢活接头	个	5.000
030817004 005	空气调节喷雾管安装 型号:V	组	3484.36	2175.24	267.26	10.88	546.53	196.75	287.70	喷嘴	个	108.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										焊接钢管	m	27.800
										熟铁管箍	个	13.000
										黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.000
										黑玛钢活接头	个	6.000
030817004006	空气调节喷雾管安装 型号:VI	组	4080.87	2571.44	283.61	10.88	645.58	232.41	336.95	喷嘴	个	132.000
										焊接钢管	m	32.650
										熟铁管箍	个	13.000
										黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.000
										黑玛钢活接头	个	6.000
030817005001	钢制排水漏斗制作安装 公称直径 50mm 以内	个	93.17	48.79	11.35	6.53	13.83	4.98	7.69	无缝钢管	m	0.100
030817005002	钢制排水漏斗制作安装 公称直径 100mm 以内	个	163.21	76.02	36.38	8.57	21.15	7.61	13.48	无缝钢管	m	0.150
030817005003	钢制排水漏斗制作安装 公称直径 150mm 以内	个	233.09	105.57	59.25	9.8	28.84	10.38	19.25	无缝钢管	m	0.200
030817005004	钢制排水漏斗制作安装 公称直径 200mm 以内	个	339.02	156.67	79.21	16.33	43.25	15.57	27.99	无缝钢管	m	0.250
030817006001	水位计安装 管式Φ 20mm 以下	组	36.56	25.03			6.26	2.25	3.02	水位计	套	1.000
030817006002	水位计安装 板式δ 20mm 以下	组	185.68	127.13			31.78	11.44	15.33	水位计	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030817007001	手摇泵安装 公称直径 DN25mm 以内	个	61.82	41.95	0.5		10.49	3.78	5.10	手摇泵	个	1.000
030817007002	手摇泵安装 公称直径 DN32mm 以内	个	61.90	41.95	0.57		10.49	3.78	5.11	手摇泵	个	1.000
030817007003	手摇泵安装 公称直径 DN40mm 以内	个	62.13	41.95	0.78		10.49	3.78	5.13	手摇泵	个	1.000
030817007004	手摇泵安装 公称直径 DN50mm 以内	个	62.36	41.95	0.99		10.49	3.78	5.15	手摇泵	个	1.000
030817009001	集气罐制作安装 公称直径 150mm 以内	个	135.72	76.02	16.76	4.39	20.1	7.24	11.21	无缝钢管	m	0.300
										熟铁管箍	个	2.000
030817009002	集气罐制作安装 公称直径 200mm 以内	个	188.64	102.21	28.81	5.44	26.91	9.69	15.58	无缝钢管	m	0.320
										熟铁管箍	个	2.000
030817009003	集气罐制作安装 公称直径 250mm 以内	个	265.56	130.6	59.93	6.49	34.27	12.34	21.93	无缝钢管	m	0.430
										熟铁管箍	个	2.000
030817009004	集气罐制作安装 公称直径 300mm 以内	个	346.73	173.71	75.94	7.01	45.18	16.26	28.63	无缝钢管	m	0.430
										熟铁管箍	个	2.000
030817009005	集气罐制作安装 公称直径 400mm 以内	个	487.09	229.33	124.99	10.88	60.05	21.62	40.22	无缝钢管	m	0.450
										熟铁管箍	个	2.000
030817010001	阀门操纵装置安装	kg	14.74	9.82	0.17	0.14	2.49	0.9	1.22	阀门操纵装置	kg	1.000
030817011001	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN15mm 以内	个	63.47	38.59	5.7	0.61	9.8	3.53	5.24			
030817011002	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN25mm 以内	个	78.02	47.63	6.94	0.61	12.06	4.34	6.44			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030817011003	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN50mm 以内	个	98.41	53.31	18.03	0.61	13.48	4.85	8.13			
030817011004	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN100mm 以内	个	131.56	63.62	34.08	1.02	16.16	5.82	10.86			
030817011005	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN150mm 以内	个	220.43	110.09	53.34	1.02	27.78	10	18.20			
030817011006	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN200mm 以内	个	268.26	127.13	73.84	1.43	32.14	11.57	22.15			
030817011007	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN300mm 以内	个	438.09	206.62	122.04	2.24	52.22	18.8	36.17			
030817011008	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN400mm 以内	个	646.80	262.24	238.44	2.65	66.22	23.84	53.41			
030817011009	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN500mm 以内	个	721.18	287.27	272.03	3.47	72.69	26.17	59.55			
030817011010	调节阀临时短管制作安装 公称直径 DN600mm 以内	个	918.01	330.28	394.29	3.99	83.57	30.08	75.80			
030817012001	管道 场外运输 2Km 以内	t	273.50	39.75	1.87	146.11	46.46	16.73	22.58			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030817012 002	管道 场外运输 每增加 1Km	t	9.62	2.98		3.61	1.65	0.59	0.79			

B.9 消防工程

B.9.1 水灭火系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN25	m	46.52	27.89	1.64	0.41	9.06	3.68	3.84	镀锌钢管 DN25	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN25	个	0.930
030901001002	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN32	m	48.54	28.82	1.85	0.61	9.42	3.83	4.01	镀锌钢管 DN32	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN32	个	0.630
030901001003	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN40	m	54.51	32.33	2.13	0.69	10.57	4.29	4.50	镀锌钢管 DN40	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN40	个	0.630
030901001004	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN50	m	57.17	33.55	2.66	0.79	10.99	4.46	4.72	镀锌钢管 DN50	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN50	个	0.560
030901001005	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN65	m	64.12	37.27	3.55	0.85	12.2	4.96	5.29	镀锌钢管 DN65	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN65	个	0.750
030901001006	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN80	m	73.63	43.1	3.76	0.89	14.08	5.72	6.08	镀锌钢管 DN80	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										镀锌钢管管 件 DN80	个	0.660
030901001 007	水喷淋镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN100	m	80.26	46.87	4.35	0.91	15.29	6.21	6.63	镀锌钢管 DN100	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN100	个	0.580
030901001 008	水喷淋镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN65	m	168.49	86.42	7.99	14.68	32.35	13.14	13.91	镀锌钢管 DN65	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN65	个	0.564
										法兰(带螺 栓) DN65	套	1.128
030901001 009	水喷淋镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN80	m	172.55	86.88	9.81	15.53	32.77	13.31	14.25	镀锌钢管 DN80	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN80	个	0.430
										法兰(带螺 栓) DN80	套	0.860
030901001 010	水喷淋镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN100	m	178.19	87.32	13.36	16.21	33.13	13.46	14.71	镀锌钢管	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN100	个	0.470
										法兰(带螺 栓) DN100	套	0.940
030901001 011	水喷淋镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN125	m	198.77	100.68	10.58	17.79	37.91	15.4	16.41	镀锌钢管 DN125	m	0.981
										镀锌钢管管	个	0.480

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										件 DN125		
										法兰(带螺栓) DN125	套	0.960
030901001012	水喷淋镀锌钢管(法兰连接)安装 DN150	m	215.70	107.07	12.5	20.78	40.92	16.62	17.81	镀锌钢管 DN150	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN150	个	0.310
										法兰(带螺栓) DN150	套	0.620
030901001013	水喷淋镀锌钢管(法兰连接)安装 DN200	m	288.74	133.83	16.91	37.2	54.73	22.23	23.84	镀锌钢管 DN200	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN200	个	0.500
										法兰(带螺栓) DN200	套	1.000
030901001014	水喷淋镀锌钢管(法兰连接)安装 DN250	m	319.30	139.4	21.08	48.09	60	24.37	26.36	镀锌钢管 DN250	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN250	个	0.500
										法兰(带螺栓) DN250	套	1.000
030901001015	水喷淋镀锌钢管(法兰连接)安装 DN300	m	345.96	139.74	24.81	62.04	64.57	26.23	28.57	镀锌钢管 DN300	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN300	个	0.500

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										法兰(带螺栓) DN300	套	1.000
030901001016	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN65	m	56.18	34.22	1.28	0.44	11.09	4.51	4.64	镀锌钢管 DN65	m	1.010
										沟槽管件 DN65	套	0.490
										沟槽卡箍 DN65	个	0.430
030901001017	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN80	m	56.18	34.22	1.28	0.44	11.09	4.51	4.64	镀锌钢管 DN80	m	1.010
										沟槽卡箍 DN80	套	0.490
										沟槽管件 DN80	个	0.430
030901001018	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN100	m	61.31	37.44	1.53	0.29	12.08	4.91	5.06	镀锌钢管 DN100	m	1.010
										沟槽卡箍 DN100	套	0.540
										沟槽管件 DN100	个	0.470
030901001019	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN125	m	69.56	41.48	3.44	0.16	13.33	5.41	5.74	镀锌钢管 DN125	m	1.010
										沟槽卡箍 DN125	套	0.630
										沟槽管件 DN125	个	0.480

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030901001020	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN150	m	77.24	45.52	4.45	0.28	14.66	5.95	6.38	镀锌钢管 DN150	m	1.010
										沟槽卡箍 DN150	套	0.454
										沟槽管件 DN150	个	0.400
030901001021	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN200	m	105.74	52.04	6.65	10.28	19.94	8.1	8.73	镀锌钢管 DN200	m	1.010
										沟槽卡箍 DN200	套	0.650
										沟槽管件 DN200	个	0.580
030901001022	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN250	m	126.65	61.69	9.25	12.06	23.6	9.59	10.46	钢管镀锌钢管 DN250	m	1.010
										沟槽卡箍 DN250	套	0.650
										沟槽管件 DN250	个	0.560
030901001023	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN300	m	145.28	69.77	11.28	14.37	26.92	10.94	12.00	镀锌钢管 DN300	m	1.010
										沟槽卡箍 DN300	套	0.650
										沟槽管件 DN300	个	0.550
030901002001	消火栓镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN65	m	64.12	37.27	3.55	0.85	12.2	4.96	5.29	镀锌钢管 DN65	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										镀锌钢管管 件 DN65	个	0.750
030901002 002	消火栓镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN80	m	73.63	43.1	3.76	0.89	14.08	5.72	6.08	镀锌钢管 DN80	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN80	个	0.660
030901002 003	消火栓镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN100	m	80.26	46.87	4.35	0.91	15.29	6.21	6.63	镀锌钢管 DN100	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN100	个	0.580
030901002 004	消火栓镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN65	m	168.49	86.42	7.99	14.68	32.35	13.14	13.91	镀锌钢管 DN65	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN65	个	0.564
										法兰(带螺 栓) DN65	套	1.128
030901002 005	消火栓镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN80	m	172.55	86.88	9.81	15.53	32.77	13.31	14.25	镀锌钢管 DN80	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN80	个	0.430
										法兰(带螺 栓) DN80	套	0.860
030901002 006	消火栓镀锌钢管(法兰 连接)安装 DN100	m	178.19	87.32	13.36	16.21	33.13	13.46	14.71	镀锌钢管 DN100	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN100	个	0.470

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										法兰(带螺栓) DN100	套	0.940
030901002007	消火栓镀锌钢管(法兰连接)安装 DN125	m	198.77	100.68	10.58	17.79	37.91	15.4	16.41	镀锌钢管 DN125	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN125	个	0.480
										法兰(带螺栓) DN125	套	0.960
030901002008	消火栓镀锌钢管(法兰连接)安装 DN150	m	215.70	107.07	12.5	20.78	40.92	16.62	17.81	镀锌钢管 DN150	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN150	个	0.310
										法兰(带螺栓) DN150	套	0.620
030901002009	消火栓镀锌钢管(法兰连接)安装 DN200	m	288.74	133.83	16.91	37.2	54.73	22.23	23.84	镀锌钢管 DN200	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN200	个	0.500
										法兰(带螺栓) DN200	套	1.000
030901002010	消火栓镀锌钢管(法兰连接)安装 DN250	m	319.30	139.4	21.08	48.09	60	24.37	26.36	镀锌钢管 DN250	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN250	个	0.500
										法兰(带螺栓) DN250	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030901002 011	消火栓镀锌钢管(法兰连接)安装 DN300	m	345.96	139.74	24.81	62.04	64.57	26.23	28.57	镀锌钢管 DN300	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN300	个	0.500
										法兰(带螺栓) DN300	套	1.000
030901002 012	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN65	m	56.18	34.22	1.28	0.44	11.09	4.51	4.64	镀锌钢管 DN65	m	1.010
										沟槽卡箍 DN65	套	0.490
										沟槽管件 DN65	个	0.430
030901002 013	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN80	m	56.18	34.22	1.28	0.44	11.09	4.51	4.64	镀锌钢管 DN80	m	1.010
										沟槽卡箍 DN80	套	0.490
										沟槽管件 DN80	个	0.430
030901002 014	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN100	m	61.31	37.44	1.53	0.29	12.08	4.91	5.06	镀锌钢管 DN100	m	1.010
										沟槽卡箍 DN100	套	0.540
										沟槽管件 DN100	个	0.470
030901002 015	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN125	m	69.56	41.48	3.44	0.16	13.33	5.41	5.74	镀锌钢管 DN125	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽卡箍 DN125	套	0.630
										沟槽管件 DN125	个	0.480
030901002 016	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN150	m	77.24	45.52	4.45	0.28	14.66	5.95	6.38	镀锌钢管 DN150	m	1.010
										沟槽卡箍 DN150	套	0.454
										沟槽管件 DN150	个	0.400
030901002 017	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN200	m	105.74	52.04	6.65	10.28	19.94	8.1	8.73	镀锌钢管 DN200	m	1.010
										沟槽卡箍 DN200	套	0.650
										沟槽管件 DN200	个	0.580
030901002 018	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN250	m	126.65	61.69	9.25	12.06	23.6	9.59	10.46	镀锌钢管 DN250	m	1.010
										沟槽卡箍 DN250	套	0.650
										沟槽管件 DN250	个	0.560
030901002 019	消火栓镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN300	m	145.28	69.77	11.28	14.37	26.92	10.94	12.00	镀锌钢管 DN300	m	1.010
										沟槽卡箍 DN300	套	0.650

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽管件 DN300	个	0.550
030901003001	水喷淋(雾)喷头 DN15 无吊顶	个	26.38	14.35	2.94	0.31	4.69	1.91	2.18	喷头 DN15	个	1.010
030901003002	水喷淋(雾)喷头 DN15 有吊顶	个	33.91	17.62	4.7	0.59	5.83	2.37	2.80	喷头 DN15	个	1.010
030901003003	水喷淋(雾)喷头 DN15 隐藏式	个	66.92	38.35	4.7	0.75	12.51	5.08	5.53	喷头 DN15	个	1.010
030901004001	湿式报警装置 (法兰连接)DN65 型号:()	组	996.31	369.6	344.06	23.5	125.79	51.1	82.26	湿式报警装置 DN65	套	1.000
030901004002	湿式报警装置 (法兰连接)DN80 型号:()	组	1197.10	474.94	373.04	25.21	160.05	65.02	98.84	湿式报警装置 DN80	套	1.000
030901004003	湿式报警装置 (法兰连接)DN100 型号:()	组	1510.83	625.68	437.98	28.18	209.24	85	124.75	湿式报警装置 DN100	套	1.000
030901004004	湿式报警装置 (法兰连接)DN125 型号:()	组	1931.96	841.81	507.28	30.71	279.21	113.43	159.52	湿式报警装置 DN125	套	1.000
030901004005	湿式报警装置 (法兰连接)DN150 型号:()	组	1931.96	841.81	507.28	30.71	279.21	113.43	159.52	湿式报警装置	套	1.000
030901004006	湿式报警装置 (法兰连接)DN200 型号:()	组	2385.92	1057.94	587.26	46.65	353.47	143.6	197.00	湿式报警装置 DN200	套	1.000
030901004007	干湿两用报警装置 (法兰连接) DN65	组	1113.15	443.52	344.06	23.5	149.45	60.71	91.91	干湿两用报警装置 DN65	套	1.000
030901004008	干湿两用报警装置 (法兰连接) DN80	组	1347.23	569.93	373.04	25.21	190.44	77.37	111.24	干湿两用报警装置 DN80	套	1.000
030901004009	干湿两用报警装置 (法兰连接) DN100	组	1708.61	750.82	437.98	28.18	249.28	101.27	141.08	干湿两用报警装置	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN100		
030901004010	干湿两用报警装置（法兰连接）DN125	组	2198.04	1010.17	507.28	30.71	333.08	135.31	181.49	干湿两用报警装置 DN125	套	1.000
030901004011	干湿两用报警装置（法兰连接）DN150	组	2198.04	1010.17	507.28	30.71	333.08	135.31	181.49	干湿两用报警装置 DN150	套	1.000
030901004012	干湿两用报警装置（法兰连接）DN200	组	2720.33	1269.53	587.26	46.65	421.18	171.1	224.61	干湿两用报警装置 DN200	套	1.000
030901004013	电动雨淋报警装置（法兰连接）DN65	组	1113.15	443.52	344.06	23.5	149.45	60.71	91.91	电动雨淋报警装置 DN65	套	1.000
030901004014	电动雨淋报警装置（法兰连接）DN80	组	1347.23	569.93	373.04	25.21	190.44	77.37	111.24	电动雨淋报警装置 DN80	套	1.000
030901004015	电动雨淋报警装置（法兰连接）DN100	组	1708.61	750.82	437.98	28.18	249.28	101.27	141.08	湿式报警装置	套	1.000
030901004016	电动雨淋报警装置（法兰连接）DN125	组	2198.04	1010.17	507.28	30.71	333.08	135.31	181.49	湿式报警装置	套	1.000
030901004017	电动雨淋报警装置（法兰连接）DN150	组	2198.04	1010.17	507.28	30.71	333.08	135.31	181.49	电动雨淋报警装置 DN150	套	1.000
030901004018	电动雨淋报警装置（法兰连接）DN200	组	2720.33	1269.53	587.26	46.65	421.18	171.1	224.61	电动雨淋报警装置 DN200	套	1.000
030901004019	预作用报警装置（法兰连接）DN65	组	1113.15	443.52	344.06	23.5	149.45	60.71	91.91	预作用报警装置 DN65	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030901004020	预作用报警装置（法兰连接）DN80	组	1347.23	569.93	373.04	25.21	190.44	77.37	111.24	预作用报警装置 DN80	套	1.000
030901004021	预作用报警装置（法兰连接）DN100	组	1708.61	750.82	437.98	28.18	249.28	101.27	141.08	预作用报警装置 DN100	套	1.000
030901004022	预作用报警装置（法兰连接）DN125	组	2198.04	1010.17	507.28	30.71	333.08	135.31	181.49	预作用报警装置 DN125	套	1.000
030901004023	预作用报警装置（法兰连接）DN150	组	2198.04	1010.17	507.28	30.71	333.08	135.31	181.49	预作用报警装置 DN150	套	1.000
030901004024	预作用报警装置（法兰连接）DN200	组	2720.33	1269.53	587.26	46.65	421.18	171.1	224.61	预作用报警装置 DN200	套	1.000
030901005001	温感式水幕装置（法兰连接）DN20 型号：（）	组	201.41	105.34	24.32	5.32	35.41	14.39	16.63	温感式水幕装置 DN20	个	1.000
										ZSPD 型输出控制器	个	1.000
										球阀（带铅封）DN20	个	1.010
030901005002	温感式水幕装置（法兰连接）DN25 型号：（）	组	310.45	160.73	42.3	6.53	53.52	21.74	25.63	温感式水幕装置 DN25	个	1.000
										ZSPD 型输出控制器	个	1.000
										球阀（带铅封）DN25	个	1.010
030901005003	温感式水幕装置（法兰连接）DN32 型号：（）	组	412.31	202.51	70.2	9.95	67.99	27.62	34.04	温感雨淋阀 DN32	个	1.000
										温感雨淋阀	个	1.000
										球阀（带铅	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										封)DN32		
030901005004	温感式水幕装置 (法兰连接)DN40 型号: ()	组	567.44	300.58	70.54	9.8	99.32	40.35	46.85	温感式水幕装置 DN40	个	1.000
										温感雨淋阀	个	1.000
										球阀(带铅封)DN40	个	1.010
030901005005	温感式水幕装置 (法兰连接)DN50 型号: ()	组	731.25	361.42	126.63	13.92	120.11	48.79	60.38	温感式水幕装置 DN50	个	1.000
										温感雨淋阀	个	1.000
										球阀(带铅封)DN50	个	1.010
030901006001	水流指示器(法兰连接)DN50 型号: ()	个	216.52	86.27	61.69	8.18	30.22	12.28	17.88	水流指示器 DN50	个	1.000
030901006002	水流指示器(法兰连接)DN65 型号: ()	个	308.16	112.6	102.78	11.5	39.71	16.13	25.44	水流指示器 DN65	个	1.000
030901006003	水流指示器(法兰连接)DN80 型号: ()	个	308.16	112.6	102.78	11.5	39.71	16.13	25.44	水流指示器 DN80	个	1.000
030901006004	水流指示器(法兰连接)DN100 型号: ()	个	366.55	135.31	119.99	13.86	47.73	19.39	30.27	水流指示器 DN100	个	1.000
030901006005	水流指示器(法兰连接)DN125 型号: ()	个	532.75	190.7	188.47	16.4	66.27	26.92	43.99	水流指示器 DN125	个	1.000
030901006006	水流指示器(法兰连接)DN150 型号: ()	个	532.75	190.7	188.47	16.4	66.27	26.92	43.99	水流指示器 DN150	个	1.000
030901006007	水流指示器(法兰连接)DN200 型号: ()	个	741.77	252.45	267.59	32.33	91.13	37.02	61.25	水流指示器 DN200	个	1.000
030901006	水流指示器(马鞍型连	个	74.89	44.77	3.68	0.08	14.35	5.83	6.18	水流指示器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
008	接)DN50 型号:()									DN50		
030901006009	水流指示器(马鞍型连接)DN65 型号:()	个	80.50	48.22	3.77	0.11	15.47	6.28	6.65	水流指示器DN65	个	1.000
030901006010	水流指示器(马鞍型连接)DN80 型号:()	个	80.50	48.22	3.77	0.11	15.47	6.28	6.65	水流指示器DN80	个	1.000
030901006011	水流指示器(马鞍型连接)DN100 型号:()	个	83.95	50.4	3.78	0.11	16.16	6.57	6.93	水流指示器DN100	个	1.000
030901006012	水流指示器(马鞍型连接)DN125 型号:()	个	117.26	71.38	3.82	0.18	22.9	9.3	9.68	水流指示器DN125	个	1.000
030901006013	水流指示器(马鞍型连接)DN150 型号:()	个	117.26	71.38	3.82	0.18	22.9	9.3	9.68	水流指示器DN150	个	1.000
030901006014	水流指示器(马鞍型连接)DN200 型号:()	个	144.39	88.45	3.87	0.24	28.38	11.53	11.92	水流指示器DN200	个	1.000
030901007001	减压孔板(法兰连接)DN50	个	136.48	39.96	58.59	5.99	14.7	5.97	11.27	减压孔板DN50	个	1.000
030901007002	减压孔板(法兰连接)DN65	个	154.02	41.77	69.98	7.42	15.74	6.39	12.72	减压孔板DN65	个	1.000
030901007003	减压孔板(法兰连接)DN80	个	196.03	48.13	97	9	18.28	7.43	16.19	减压孔板DN80	个	1.000
030901007004	减压孔板(法兰连接)DN100	个	233.09	57.21	114.68	11.18	21.88	8.89	19.25	减压孔板DN100	个	1.000
030901007005	减压孔板(法兰连接)DN125	个	302.49	65.38	163.08	13.54	25.25	10.26	24.98	减压孔板DN125	个	1.000
030901007006	减压孔板(法兰连接)DN150	个	302.49	65.38	163.08	13.54	25.25	10.26	24.98	减压孔板DN150	个	1.000
030901008	末端试水装置 DN25	套	288.85	137.12	63.49	1.85	44.47	18.07	23.85	阀门 DN25	个	2.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
030901008002	末端试水装置 DN32	套	311.85	149.84	65.11	2.57	48.77	19.81	25.75	阀门 DN32	个	2.020
030901008003	模拟末端试水装置 DN50	套	162.08	54.3	55.87	9.72	20.49	8.32	13.38	模拟末端试水装置 DN50	个	1.000
030901009001	档水板(集热盘、集热罩)安装	个	93.55	51.76	10.53	0.17	16.62	6.75	7.72	档水板	个	1.000
										集热盘	个	1.000
										集热罩	个	1.000
030901010001	室内明装消火栓 单栓 DN65 型号:()	套	175.33	102.43	11.59	0.51	32.94	13.38	14.48	室内消火栓单栓 DN65	套	1.000
030901010002	室内明装消火栓 双栓 DN65 型号:()	套	221.66	130.77	12.52	0.84	42.12	17.11	18.30	室内消火栓双栓 DN65	套	1.000
030901010003	室内明装消火栓 单栓 DN65 带消防卷盘型号:()	套	210.39	122.92	13.9	0.61	39.53	16.06	17.37	室内消火栓单栓 DN65 带消防卷盘	套	1.000
030901010004	室内明装消火栓 双栓 DN65 带消防卷盘型号:()	套	265.95	156.92	15.02	0.99	50.53	20.53	21.96	室内消火栓双栓 DN65 带消防卷盘	套	1.000
030901010005	室内明装箱式消火栓箱带灭火器 单栓 DN65 型号:()	套	262.97	153.65	17.37	0.76	49.41	20.07	21.71	室内消火栓单栓 DN65 带消防卷盘	套	1.000
										灭火器	具	
030901010006	室内明装箱式消火栓箱带灭火器 双栓 DN65 型号:()	套	332.46	196.16	18.78	1.24	63.17	25.66	27.45	室内消火栓双栓 DN65 带消防卷盘	套	1.000
										灭火器	具	

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030901010007	室内明装柜式消火栓箱带灭火器 单栓 DN65 型号: ()	套	262.97	153.65	17.37	0.76	49.41	20.07	21.71	室内消火栓单栓 DN65带消防卷盘	套	1.000
										灭火器	具	
030901010008	室内明装柜式消火栓箱带灭火器 双栓 DN65 型号: ()	套	332.46	196.16	18.78	1.24	63.17	25.66	27.45	室内消火栓双栓 DN65带消防卷盘	套	1.000
										灭火器	具	
030901010009	室内暗装消火栓 单栓 DN65 型号: ()	套	337.62	208.86	6.15	0.51	67	27.22	27.88	室内消火栓单栓 DN65	套	1.000
030901010010	室内暗装消火栓 双栓 DN65 型号: ()	套	430.72	266.98	6.82	0.84	85.7	34.82	35.56	室内消火栓双栓 DN65	套	1.000
030901010011	室内暗装消火栓 单栓 DN65 带消防卷盘型号: ()	套	405.13	250.63	7.38	0.61	80.4	32.66	33.45	室内消火栓单栓 DN65带消防卷盘	套	1.000
030901010012	室内暗装消火栓 双栓 DN65 带消防卷盘型号: ()	套	516.85	320.38	8.18	0.99	102.84	41.78	42.68	室内消火栓双栓 DN65带消防卷盘	套	1.000
030901010013	室内暗装箱式消火栓箱带灭火器 单栓 DN65 型号: ()	套	506.40	313.29	9.21	0.76	100.5	40.83	41.81	室内箱式消火栓 单栓 DN65	套	1.000
										灭火器	具	
030901010014	室内暗装箱式消火栓箱带灭火器 双栓 DN65 型号: ()	套	646.04	400.47	10.22	1.24	128.55	52.22	53.34	室内消火栓双栓 DN65带消防卷盘	套	1.000
										灭火器	具	

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030901010015	室内暗装柜式消火栓箱带灭火器 单栓 DN65 型号:()	套	506.40	313.29	9.21	0.76	100.5	40.83	41.81	室内箱式消火栓 单栓 DN65	套	1.000
										灭火器	具	
030901010016	室内暗装柜式消火栓箱带灭火器 双栓 DN65 型号:()	套	646.04	400.47	10.22	1.24	128.55	52.22	53.34	室内消火栓 双栓 DN65 带消防卷盘	套	1.000
										灭火器	具	
030901011001	室外地下式消火栓 DN100 型号:()	套	224.62	85.36	76.03	4.32	28.7	11.66	18.55	地下式消火栓 DN100	套	1.000
030901011002	室外地下式消火栓 DN150 型号:()	套	232.62	59.93	120.25	4.32	20.56	8.35	19.21	地下式消火栓	套	1.000
030901011003	室外地上式消火栓 DN100 型号:()	套	251.89	102.62	76.03	4.32	34.22	13.9	20.80	地上式消火栓 DN100	套	1.000
030901011004	室外地上式消火栓 DN150 型号:()	套	359.49	136.22	122.59	6.69	45.73	18.58	29.68	地上式消火栓 DN150	套	1.000
030901012001	地下式消防水泵接合器 DN100 型号:()	套	348.12	160.73	78.08	5.69	53.25	21.63	28.74	地下式消防水泵接合器 DN100	套	1.000
030901012002	地下式消防水泵接合器 DN150 型号:()	套	462.99	195.24	129.38	8.47	65.19	26.48	38.23	地下式消防水泵接合器 DN150	套	1.000
030901012003	地上式消防水泵接合器 DN100 型号:()	套	404.78	189.79	87.92	5.69	62.55	25.41	33.42	地上式消防水泵接合器 DN100	套	1.000
030901012	地上式消防水泵接合器	套	528.51	220.67	152.62	8.47	73.32	29.79	43.64	地上式消防	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
004	DN150 型号:()									水泵接合器 DN150		
030901012005	墙壁式消防水泵接合器 DN100 型号:()	套	475.20	217.04	113.01	5.69	71.27	28.95	39.24	墙壁式消防水泵接合器 DN100	套	1.000
030901012006	墙壁式消防水泵接合器 DN150 型号:()	套	637.68	272.43	177.72	8.47	89.89	36.52	52.65	墙壁式消防水泵接合器 DN150	套	1.000
030901013001	电控式消防水炮 进水口径 DN100	台	350.09	125.23	70.06	47.96	55.42	22.51	28.91	电控式消防水炮 DN100	台	1.000
030901013002	电控式消防水炮 进水口径 DN150	台	462.20	158.83	120.02	50.84	67.09	27.26	38.16	电控式消防水炮 DN150	台	1.000
030901013003	电控式消防水炮 进水口径 DN200	台	626.00	201.51	174.75	74.05	88.18	35.82	51.69	电控式消防水炮 DN200	台	1.000
030901013004	手动式消防水炮 进水口径 DN100	台	285.63	84.45	70.06	47.96	42.37	17.21	23.58	手动式消防水炮 DN100	台	1.000
030901013005	手动式消防水炮 进水口径 DN150	台	413.54	128.04	120.02	50.84	57.24	23.25	34.15	手动式消防水炮 DN150	台	1.000
030901013006	手动式消防水炮 进水口径 DN200	台	601.75	186.16	174.75	74.05	83.27	33.83	49.69	手动式消防水炮 DN200	台	1.000

B.9.2 气体灭火系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030902001001	无缝钢管(螺纹连接)DN15 压力等级:()	m	39.61	23.75	1.35	0.38	7.72	3.14	3.27	无缝钢管DN15	m	1.000
030902001002	无缝钢管(螺纹连接)DN20 压力等级:()	m	6.42	2.75	1.35	0.38	1.00	0.41	0.53	无缝钢管DN20	m	1.000
030902001003	无缝钢管(螺纹连接)DN25 压力等级:()	m	46.55	27.89	1.64	0.43	9.06	3.68	3.84	无缝钢管DN25	m	1.000
030902001004	无缝钢管(螺纹连接)DN32 压力等级:()	m	48.58	28.82	1.85	0.64	9.43	3.83	4.01	无缝钢管DN32	m	1.000
030902001005	无缝钢管(螺纹连接)DN40 压力等级:()	m	54.56	32.33	2.13	0.72	10.58	4.30	4.50	无缝钢管DN40	m	1.000
030902001006	无缝钢管(螺纹连接)DN50 压力等级:()	m	57.24	33.55	2.66	0.83	11.00	4.47	4.73	无缝钢管DN50	m	1.000
030902001007	无缝钢管(螺纹连接)DN65 压力等级:()	m	64.18	37.27	3.55	0.89	12.21	4.96	5.30	无缝钢管DN65	m	1.000
030902001008	无缝钢管(螺纹连接)DN80 压力等级:()	m	73.69	43.10	3.76	0.93	14.09	5.72	6.08	无缝钢管DN80	m	1.000
030902001009	无缝钢管(法兰连接)DN100 压力等级:()	m	180.40	87.32	13.37	17.60	33.57	13.64	14.90	无缝钢管DN100	m	1.000
030902001010	无缝钢管(法兰连接)DN125 压力等级:()	m	201.21	100.68	10.60	19.32	38.40	15.60	16.61	无缝钢管DN125	m	1.000
030902001011	无缝钢管(法兰连接)DN150 压力等级:()	m	218.56	107.07	12.52	22.58	41.49	16.85	18.05	无缝钢管DN150	m	1.000
030902002001	不锈钢管(电弧焊)DN15 压力等级:()	m	11.69	7.15	0.18	0.12	2.33	0.95	0.96	不锈钢管DN15	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030902002002	不锈钢管(电弧焊)DN20 压力等级:()	m	13.05	7.96	0.21	0.15	2.60	1.05	1.08	不锈钢管 DN20	m	1.000
030902002003	不锈钢管(电弧焊)DN25 压力等级:()	m	14.81	8.96	0.32	0.19	2.93	1.19	1.22	不锈钢管 DN25	m	1.000
030902002004	不锈钢管(电弧焊)DN32 压力等级:()	m	16.61	10.03	0.36	0.23	3.28	1.33	1.37	不锈钢管 DN32	m	1.000
030902002005	不锈钢管(电弧焊)DN40 压力等级:()	m	21.24	12.69	0.45	0.44	4.20	1.71	1.75	不锈钢管 DN40	m	1.000
030902002006	不锈钢管(电弧焊)DN50 压力等级:()	m	24.52	14.66	0.50	0.51	4.85	1.97	2.02	不锈钢管 DN50	m	1.000
030902002007	不锈钢管(电弧焊)DN65 压力等级:()	m	38.35	23.06	0.70	0.72	7.61	3.09	3.17	不锈钢管 DN65	m	1.000
030902002008	不锈钢管(电弧焊)DN80 压力等级:()	m	42.89	24.32	0.82	2.25	8.50	3.45	3.54	不锈钢管 DN80	m	1.000
030902002009	不锈钢管(电弧焊)DN100 压力等级:()	m	47.52	26.17	1.18	3.08	9.36	3.80	3.92	不锈钢管 DN100	m	1.000
030902002010	不锈钢管(电弧焊)DN125 压力等级:()	m	58.86	27.29	1.21	9.12	11.65	4.73	4.86	不锈钢管 DN125	m	1.000
030902002011	不锈钢管(电弧焊)DN150 压力等级:()	m	68.42	31.64	1.84	10.38	13.45	5.46	5.65	不锈钢管 DN150	m	1.000
030902003001	钢制管件(螺纹连接)DN15 压力等级:()	个	22.68	13.42	0.46	0.61	4.49	1.82	1.87	钢制管件 DN15	m	1.000
030902003002	钢制管件(螺纹连接)DN20 压力等级:()	个	28.20	16.81	0.58	0.63	5.58	2.27	2.33	钢制管件 DN20	m	1.000
030902003003	钢制管件(螺纹连接)DN25 压力等级:()	个	36.04	21.50	0.90	0.68	7.10	2.88	2.98	钢制管件 DN25	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030902003004	钢制管件(螺纹连接)DN32 压力等级:()	个	39.81	23.60	1.16	0.79	7.80	3.17	3.29	钢制管件DN32	m	1.000
030902003005	钢制管件(螺纹连接)DN40 压力等级:()	个	48.49	28.95	1.35	0.80	9.52	3.87	4.00	钢制管件DN40	m	1.000
030902003006	钢制管件(螺纹连接)DN50 压力等级:()	个	61.02	36.54	1.78	0.84	11.96	4.86	5.04	钢制管件DN50	m	1.000
030902003007	钢制管件(螺纹连接)DN65 压力等级:()	个	79.05	47.50	2.31	0.92	15.50	6.29	6.53	钢制管件DN65	m	1.000
030902003008	钢制管件(螺纹连接)DN80 压力等级:()	个	102.51	61.75	3.01	1.03	20.09	8.16	8.46	钢制管件DN80	m	1.000
030902003009	钢制管件(法兰连接)DN100 压力等级:()	个	145.83	67.19	20.21	11.14	25.07	10.18	12.04	钢制管件DN100	个	1.000
										碳钢法兰DN100	片	1.000
030902003010	钢制管件(法兰连接)DN125 压力等级:()	个	174.86	82.23	20.82	14.05	30.81	12.52	14.44	钢制管件DN125	个	1.000
										碳钢法兰DN125	片	1.000
030902003011	钢制管件(法兰连接)DN150 压力等级:()	个	226.57	101.05	36.14	17.38	37.90	15.40	18.71	钢制管件DN150	个	1.000
										碳钢法兰DN150	片	1.000
030902004001	不锈钢管管件(电弧焊)DN15 压力等级:()	个	23.94	12.77	1.43	1.39	4.53	1.84	1.98	不锈钢管管件DN15	个	1.000
030902004002	不锈钢管管件(电弧焊)DN20 压力等级:()	个	32.00	17.33	1.76	1.70	6.09	2.47	2.64	不锈钢管管件DN20	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030902004 003	不锈钢管管件 (电弧焊)DN25 压力等级:()	个	42.24	22.70	2.59	2.24	7.98	3.24	3.49	不锈钢管管件 DN25	个	1.000
030902004 004	不锈钢管管件 (电弧焊)DN32 压力等级:()	个	46.70	24.67	3.19	2.68	8.75	3.56	3.86	不锈钢管管件 DN32	个	1.000
030902004 005	不锈钢管管件 (电弧焊)DN40 压力等级:()	个	74.71	39.14	4.38	5.11	14.16	5.75	6.17	不锈钢管管件 DN40	个	1.000
030902004 006	不锈钢管管件 (电弧焊)DN50 压力等级:()	个	86.04	44.95	5.06	6.00	16.30	6.62	7.10	不锈钢管管件 DN50	个	1.000
030902004 007	不锈钢管管件 (电弧焊)DN65 压力等级:()	个	121.47	63.06	7.65	8.52	22.91	9.31	10.03	不锈钢管管件 DN65	个	1.000
030902004 008	不锈钢管管件 (电弧焊)DN80 压力等级:()	个	149.61	69.95	8.99	18.51	28.31	11.50	12.35	不锈钢管管件 DN80	个	1.000
030902004 009	不锈钢管管件 (电弧焊)DN100 压力等级:()	个	199.45	91.42	13.30	25.60	37.45	15.21	16.47	不锈钢管管件 DN100	个	1.000
030902004 010	不锈钢管管件 (电弧焊)DN125 压力等级:()	个	229.04	101.93	12.38	34.45	43.64	17.73	18.91	不锈钢管管件 DN125	个	1.000
030902004 011	不锈钢管管件 (电弧焊)DN150 压力等级:()	个	270.52	113.43	20.00	43.94	50.36	20.46	22.34	不锈钢管管件 DN150	个	1.000
030902006 001	选择阀 螺纹连接 DN25	个	68.38	31.78	12.04	3.18	11.19	4.54	5.65	选择阀 DN25	个	1.000
030902006 002	选择阀 螺纹连接 DN32	个	76.14	33.6	14.52	4.56	12.21	4.96	6.29	选择阀 DN32	个	1.000
030902006 003	选择阀 螺纹连接 DN40	个	105.83	49.95	17.56	4.9	17.55	7.13	8.74	选择阀 DN40	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030902006004	选择阀 螺纹连接 DN50	个	109.61	49.95	21.03	4.9	17.55	7.13	9.05	选择阀 DN50	个	1.000
030902006005	选择阀 螺纹连接 DN65	个	147.88	67.2	30.58	5.28	23.19	9.42	12.21	选择阀 DN65	个	1.000
030902006006	选择阀 螺纹连接 DN80	个	193.29	85.36	45.91	5.28	29	11.78	15.96	选择阀 DN80	个	1.000
030902006007	选择阀 法兰连接 DN100	个	264.76	118.96	64.14	4.32	39.45	16.03	21.86	选择阀 DN100	个	1.000
030902006007	选择阀 法兰连接 DN100	个	264.76	118.96	64.14	4.32	39.45	16.03	21.86	中压法兰 DN100	片	1.000
030902007001	气体喷头 螺纹连接 DN15	个	40.95	19.8	4.96	2.69	7.2	2.92	3.38	气体喷头 DN15	个	1.010
030902007002	气体喷头 螺纹连接 DN20	个	41.89	19.98	5.31	2.86	7.31	2.97	3.46	气体喷头 DN20	个	1.010
030902007003	气体喷头 螺纹连接 DN25	个	49.64	23.34	7.08	3.18	8.49	3.45	4.10	气体喷头 DN25	个	1.010
030902007004	气体喷头 螺纹连接 DN32	个	57.74	27.15	7.28	4.36	10.08	4.1	4.77	气体喷头 DN32	个	1.010
030902007005	气体喷头 螺纹连接 DN40	个	78.92	39.23	8.45	4.88	14.11	5.73	6.52	气体喷头 DN40	个	1.010
030902008001	贮存装置 贮存容器规格 4L 介质:()	套	467.84	225.21	102.25	0.28	72.16	29.31	38.63	贮存装置 4L	套	1.000
030902008002	贮存装置 贮存容器规格 40 L 介质:()	套	952.92	456.77	211.51	0.28	146.26	59.42	78.68	贮存装置 40L	套	1.000
030902008003	贮存装置 贮存容器规格 70 L 介质:()	套	1344.71	656.56	281.26	0.28	210.19	85.39	111.03	贮存装置 70L	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030902008004	贮存装置 贮存容器规格 90 L 介质:()	套	1578.59	756.45	351	0.28	242.15	98.37	130.34	贮存装置 90L	套	1.000
030902008005	贮存装置 贮存容器规格 155 L 介质:()	套	2388.08	1166	499.79	0.28	373.21	151.62	197.18	贮存装置 155L	套	1.000
030902008006	贮存装置 贮存容器规格 270 L 介质:()	套	3670.61	1865.24	662.52	0.28	596.97	242.52	303.08	贮存装置 270L	套	1.000
030902009001	二氧化碳称重检漏装置	套	272.39	168	6.3		53.76	21.84	22.49	二氧化碳称重检漏装置	套	1.000
030902009001	二氧化碳称重检漏装置	套	272.39	168	6.3		53.76	21.84	22.49	泄漏报警开关	个	1.000
030902010001	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 40 L	套	556.43	302.4	24.41	32.83	107.27	43.58	45.94	气体灭火装置 40L	套	1.000
030902010002	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 70 L	套	1116.91	654.1	28.64	32.83	219.82	89.3	92.22	气体灭火装置 70L	套	1.000
030902010003	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 90 L	套	1645.39	988.47	28.64	32.83	326.82	132.77	135.86	气体灭火装置 90L	套	1.000
030902010004	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 150 L	套	1806.26	1090.26	28.64	32.83	359.39	146	149.14	气体灭火装置 150L	套	1.000
030902010005	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 240 L	套	2964.12	1817.02	37.1	32.83	591.95	240.48	244.74	气体灭火装置 240L	套	1.000
030902011001	管网系统试验(气压试验)	套	100.74	31.97	43.83	1.54	10.72	4.36	8.32			

B.9.3 泡沫灭火系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030903001 001	水轮机式泡沫发生器 PFS3	台	317.15	187.98	10.63	5.35	61.87	25.13	26.19	水轮机式泡沫发生器 PFS3	台	1.000
										平焊法兰	片	1.000
030903001 002	水轮机式泡沫发生器 PFS4	台	360.57	215.22	10.98	5.35	70.58	28.67	29.77	水轮机式泡沫发生器 PFS4	台	1.000
										平焊法兰	片	1.000
030903001 003	水轮机式泡沫发生器 PFS10	台	1036.23	477.66	52.43	141.82	198.23	80.53	85.56	水轮机式泡沫发生器 PFS10	台	1.000
										平焊法兰	片	1.000
030903001 004	电动机式泡沫发生器 PF20	台	1761.72	868.14	74.56	195.1	340.24	138.22	145.46	电动机式泡沫发生器 PF20	台	1.000
										平焊法兰	片	1.000
030903001 005	电动机式泡沫发生器 BGP-200	台	461.81	278.79	11.68	5.35	90.92	36.94	38.13	电动机式泡沫发生器 BGP-200	台	1.000
										平焊法兰	片	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030903002 001	压力储罐式泡沫比例混合器安装型号 PHY32 / 30	台	1981.04	983.47	108.1	195.41	377.24	153.25	163.57	压力储罐式泡沫比例混合器 PHY32/30	台	1.000
										平焊法兰	片	2.000
030903002 002	压力储罐式泡沫比例混合器安装型号 PHY48 / 55	台	2428.95	1206.86	137.46	235.16	461.45	187.46	200.56	压力储罐式泡沫比例混合器 PHY48/55	台	1.000
										平焊法兰	片	2.000
030903002 003	压力储罐式泡沫比例混合器安装型号 PHY64 / 76	台	2822.12	1421.18	182.11	238.81	531.2	215.8	233.02	压力储罐式泡沫比例混合器 PHY64/76	台	1.000
										平焊法兰	片	2.000
030903002 004	压力储罐式泡沫比例混合器安装型号 PHY72 / 110	台	3541.85	1707.23	243.31	365.94	663.41	269.51	292.45	压力储罐式泡沫比例混合器 PHY72/110	台	1.000
										平焊法兰	片	2.000
030903002 005	平衡压力式比例混合器安装 型号 PHP20	台	449.16	253.36	22.73	15.15	85.92	34.91	37.09	平衡压力式比例混合器 PHP20	台	1.000
										平焊法兰	片	3.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030903002 006	平衡压力式比例混合器 安装 型号 PHP40	台	549.95	306.94	35.3	16.67	103.56	42.07	45.41	平衡压力式 比例混合器 PHP40	台	1.000
										平焊法兰	片	3.000
030903002 007	平衡压力式比例混合器 安装 型号 PHP80	台	744.94	414.09	48.24	23.97	140.18	56.95	61.51	平衡压力式 比例混合器 PHP80	台	1.000
										平焊法兰	片	3.000
030903002 008	泵式负压比例混合器安 装 型号 PH32	台	241.84	132.58	13.38	11.21	46.01	18.69	19.97	泵式负压比 例混合器 PH32	台	1.000
										平焊法兰	片	3.000
030903002 009	泵式负压比例混合器安 装 型号 PH48	台	279.80	151.65	17.51	13.31	52.79	21.44	23.10	泵式负压比 例混合器 PH48	台	1.000
										平焊法兰	片	3.000
030903002 010	泵式负压比例混合器安 装 型号 PH64	台	303.65	161.64	22.24	15.15	56.57	22.98	25.07	泵式负压比 例混合器 PH64	台	1.000
										平焊法兰	片	3.000
030903002 011	管线式负压比例混合器 安装 型号 PHF	台	87.86	51.76	5.56		16.56	6.73	7.25	管线式负压 比例混合器 PHF	台	1.000

B.9.4 火灾自动报警系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030904001001	感烟探测器	个	60.22	35.12	3.53	0.55	11.41	4.64	4.97	感烟探测器(含底座)	个	1.010
030904001002	感温探测器	个	60.22	35.12	3.53	0.55	11.41	4.64	4.97	感温探测器(含底座)	个	1.010
030904001003	红外光束探测器	对	565.26	351.62	7.01	1.19	112.9	45.87	46.67	红外光束探测器(含底座)	个	1.010
030904001004	火焰探测器	个	180.81	109.78	4.49	1.52	35.62	14.47	14.93	火焰探测器(含底座)	个	1.010
030904001005	可燃气体探测器	个	65.00	35.12	8.61	0.07	11.26	4.57	5.37	可燃气体探测器(含底座)	个	1.010
030904002001	线型探测器	m	30.06	17.98	1.4	0.07	5.78	2.35	2.48	线型探测器	m	1.320
030904003001	火灾报警按钮	个	93.86	57.83	2.15	0.07	18.53	7.53	7.75	火灾报警按钮(含底座)	个	1.010
030904003002	火灾报警按钮(带电话插孔)	个	115.64	71.61	2.15	0.07	22.94	9.32	9.55	火灾报警按钮(带电话插孔)(含底座)	个	1.010
030904004001	声光报警器	个	94.29	57.94	1.77	0.49	18.7	7.6	7.79	声光报警器(含底座)	个	1.000
030904004002	消防警铃	个	93.18	57.31	1.68	0.49	18.5	7.51	7.69	消防警铃	个	1.000
030904005	电话分机	部	45.74	25.97	3.59	0.49	8.47	3.44	3.78	电话分机	部	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
030904005002	电话插孔	个	23.51	11.99	3.48	0.49	3.99	1.62	1.94	电话插孔	个	1.010
030904006001	吸顶式扬声器	个	65.67	39.01	3.58	0.07	12.51	5.08	5.42	吸顶式扬声器	个	1.010
030904006002	壁挂式扬声器	个	52.70	29.97	4.18	0.49	9.75	3.96	4.35	壁挂式扬声器	个	1.010
030904007001	单输入模块	个	213.43	129.76	5.76	1.31	41.94	17.04	17.62	单输入模块 (含底座)	个	1.010
030904007002	双输入模块	个	250.56	150.79	7.42	2.63	49.09	19.94	20.69	双输入模块 (含底座)	个	1.010
030904007003	单输出模块	个	230.71	139.74	7.13	1.31	45.14	18.34	19.05	单输出模块 (含底座)	个	1.010
030904007004	双输出模块	个	327.85	198.73	8.8	2.63	64.44	26.18	27.07	双输出模块 (含底座)	个	1.010
030904007005	单输入单输出模块	个	265.45	160.77	8.51	1.31	51.87	21.07	21.92	单输入单输出模块 (含底座)	个	1.010
030904007006	双输入双输出模块	个	364.07	219.76	11.55	2.63	71.16	28.91	30.06	双输入双输出模块 (含底座)	个	1.010
030904008001	模块箱	台	83.72	37.01	12.66	7.23	14.16	5.75	6.91	模块箱	台	1.000
030904008002	端子箱	台	89.54	41.01	12.2	7.23	15.44	6.27	7.39	端子箱	台	1.000
030904009	壁挂式区域报警控制器	台	813.67	473.18	30.07	20.9	158.11	64.23	67.18	区域报警控	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	点数≤64 点									制器		
030904009 002	壁挂式区域报警控制器 64 点<点数≤128 点	台	1171.23	683.48	34.11	34.04	229.61	93.28	96.71	区域报警控制器	台	1.000
030904009 003	壁挂式区域报警控制器 128 点<点数≤256 点	台	2651.21	1613.32	34.1	40.61	529.26	215.01	218.91	区域报警控制器	台	1.000
030904009 004	壁挂式区域报警控制器 256 点<点数≤500 点	台	4364.93	2680.59	49.25	47.18	872.89	354.61	360.41	区域报警控制器	台	1.000
030904009 005	落地式区域报警控制器 点数>500 点	台	6216.73	3654.07	103.62	207.86	1235.82	502.05	513.31	区域报警控制器	台	1.000
030904010 001	楼层火灾显示器	台	977.09	588.84	12.63	20.66	195.04	79.24	80.68	楼层火灾显示器	台	1.000
030904011 001	远程控制箱 控制回路 ≤3 路	台	1415.09	831.84	61.77	20.9	272.88	110.86	116.84	远程控制箱	台	1.000
030904011 002	远程控制箱 3 路<控制 回路≤5 路	台	1786.19	1052.87	76.97	24.19	344.66	140.02	147.48	远程控制箱	台	1.000
030904012 001	壁挂式火灾报警系统控 制主机点数≤500 点	台	2964.40	1772.09	91.22	40.61	580.06	235.65	244.77	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 002	壁挂式火灾报警系统控 制主机 500 点<点数≤ 1000 点	台	3915.84	2333.17	131.48	53.75	763.81	310.3	323.33	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 003	壁挂式火灾报警系统控 制主机 1000 点<点数≤ 2000 点	台	4558.15	2697.1	174	66.89	884.48	359.32	376.36	火灾报警系统控制主机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030904012 004	壁挂式火灾报警系统控制主机 点数>2000 点	台	6302.79	3714.42	270.9	86.6	1216.33	494.13	520.41	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 005	落地式火灾报警系统控制主机点数≤500 点	台	3253.29	1789.44	117.16	188.15	632.83	257.09	268.62	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 006	落地式火灾报警系统控制主机 500 点<点数≤1000 点 型号规格及点数: ()	台	4188.40	2342.22	154.48	201.29	813.92	330.66	345.83	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 007	落地式火灾报警系统控制主机 1000 点<点数≤2000 点	台	4879.17	2733.48	201.83	214.43	943.33	383.23	402.87	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 008	落地式火灾报警系统控制主机 2000 点<点数≤5000 点	台	6592.92	3727.57	304.07	234.14	1267.75	515.02	544.37	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904012 009	落地式火灾报警系统控制主机 点数>5000 点	台	7368.19	4125.03	362.81	286.7	1411.75	573.52	608.38	火灾报警系统控制主机	台	1.000
030904013 001	壁挂式联动控制主机 点数≤256 点	台	2441.11	1486.19	35.22	34.04	486.47	197.63	201.56	联动控制主机	台	1.000
030904013 002	壁挂式联动控制主机 256 点<点数≤500 点	台	2628.03	1585.87	52.65	40.61	520.47	211.44	216.99	联动控制主机	台	1.000
030904013 003	壁挂式联动控制主机 点数>500 点	台	3107.79	1684.29	107.56	207.86	605.49	245.98	256.61	联动控制主机	台	1.000
030904013 004	落地式联动控制主机 点数≤256 点	台	3859.40	2229.18	54.66	175.01	769.34	312.54	318.67	联动控制主机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030904013 005	落地式联动控制主机 256 点<点数≤500 点	台	4127.40	2373.97	76.29	184.87	818.83	332.65	340.79	联动控制主机	台	1.000
030904013 006	落地式联动控制主机 500 点<点数≤1000 点	台	4399.89	2513.82	109.22	194.72	866.73	352.11	363.29	联动控制主机	台	1.000
030904013 007	落地式联动控制主机 点数>1000 点	台	4446.33	2513.82	142.29	201.29	868.84	352.96	367.13	联动控制主机	台	1.000
030904014 001	消防电话主机 控制回路≤10 路	台	1936.83	1146.14	75.79	27.05	375.42	152.51	159.92	消防电话主机	台	1.000
030904014 002	消防电话主机 10 路<控制回路≤30 路型号规格及点数:()	台	2877.31	1716.05	112.24	27.05	557.79	226.6	237.58	消防电话主机	台	1.000
030904014 003	消防电话主机 10 路<控制回路≤30 路	台	3482.63	2060.94	148.43	40.19	672.36	273.15	287.56	消防电话主机	台	1.000
030904014 004	消防电话主机 控制回路>80 路	台	4359.17	2579.33	181.88	53.33	842.45	342.25	359.93	消防电话主机	台	1.000
030904014 005	广播功率放大器	台	79.88	37.85	13.63	3.29	13.16	5.35	6.60	广播功率放大器	台	1.000
030904014 006	广播录放盘	台	89.61	47.32	13.6		15.14	6.15	7.40	广播录放盘	台	1.000
030904014 007	广播分配器	台	778.15	462.55	43.2		148.02	60.13	64.25	广播分配器	台	1.000
030904014 008	矩阵	台	64.34	31.55	13.28		10.1	4.1	5.31	矩阵	台	1.000
030904014 009	音量调节器		17.97	9.46	2.67	0.07	3.05	1.24	1.48	音量调节器	只	1.000
030904015	火灾报警控制微机、图	台	1107.36	679.69	1.8	19.71	223.81	90.92	91.43	火灾报警控	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	形显示及打印终端									制微机		
030904015001	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1107.36	679.69	1.8	19.71	223.81	90.92	91.43	图形显示及打印终端	台	1.000
030904016001	备用电源及电池主机(柜)	台	1053.27	473.18	36.72	167.91	205.15	83.34	86.97	备用电源及电池主机(柜)	台	1.000
030904017001	壁挂式火灾报警联动一体机 点数≤64 点	台	1154.10	683.48	38.07	20.48	225.27	91.51	95.29	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904017002	壁挂式火灾报警联动一体机 64 点<点数≤128 点	台	1828.53	1098.82	45.04	27.05	360.28	146.36	150.98	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904017003	落地式火灾报警联动一体机 128 点<点数≤256 点	台	4569.18	2668.71	58.99	181.58	912.09	370.54	377.27	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904017004	落地式火灾报警联动一体机 256 点<点数≤500 点	台	6380.02	3787.19	88.99	188.15	1272.11	516.79	526.79	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904017005	落地式火灾报警联动一体机 500 点<点数≤1000 点	台	8253.94	4957.09	92.77	201.29	1650.68	670.59	681.52	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904017006	落地式火灾报警联动一体机 1000 点<点数≤2000 点	台	9615.71	5785.04	122.52	214.43	1919.83	779.93	793.96	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904017007	落地式火灾报警联动一体机 2000 点<点数≤5000 点	台	13051.80	7889.09	195.45	234.14	2599.43	1056.02	1077.67	火灾报警联动一体机	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030904017 008	落地式火灾报警联动一体机 点数>5000 点	台	14564.00	8730.29	286.83	286.7	2885.44	1172.21	1202.53	火灾报警联动一体机	台	1.000
030904018 001	线型探测器信号转换装置	台	273.84	171.82	1.99	0.07	55	22.35	22.61	线型探测器信号转换装置	台	1.000
030904018 002	报警终端电阻	个	2.63	1.05	0.78	0.07	0.36	0.15	0.22	报警终端电阻	个	1.000

B.9.5 空气采样探测报警系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030905002001	空气采样管	m	39.04	19.03	8.13	0.07	6.11	2.48	3.22	空气采样管	m	1.000
030905003001	极早期空气采样报警器2路	台	1226.23	774.11	1.72	0.55	247.89	100.71	101.25	极早期空气采样报警器	台	1.000
030905003002	极早期空气采样报警器6路	台	2044.85	1290.51	3.97	0.55	413.14	167.84	168.84	极早期空气采样报警器	台	1.000
030905003003	极早期空气采样报警器8路	台	2528.72	1596.49	4.22	0.55	511.05	207.62	208.79	极早期空气采样报警器	台	1.000
030905003004	极早期空气采样报警器16路	台	3231.56	2040.75	4.84	0.55	653.22	265.37	266.83	极早期空气采样报警器	台	1.000

B.9.6 防火门监控报警系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030906001001	防火门监控主机	点	2964.40	1772.09	91.22	40.61	580.06	235.65	244.77	防火门监控主机	台	1.000
030906003001	单输入监控模块	个	213.43	129.76	5.76	1.31	41.94	17.04	17.62	单输入监控模块(含底座)	个	1.010
030906003002	多输入监控模块	个	250.56	150.79	7.42	2.63	49.09	19.94	20.69	多输入监控模块(含底座)	个	1.010
030906004001	门磁开关	个	32.65	17.35	4.33	0.32	5.65	2.3	2.70	门磁开关	套	1.000

B.9.7 电气火灾监控系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030907001 001	电气火灾监控主机 型号规格及点数:()	台	2964.40	1772.09	91.22	40.61	580.06	235.65	244.77	电气火灾监控主机	台	1.000
030907002 001	剩余电流式监控探测器	个	213.43	129.76	5.76	1.31	41.94	17.04	17.62	剩余电流式监控探测器	个	1.010
030907003 001	测温式监控探测器	个	213.43	129.76	5.76	1.31	41.94	17.04	17.62	测温式监控探测器	个	
030907004 001	温度传感器	个	30.06	17.98	1.4	0.07	5.78	2.35	2.48	温度传感器	m	1.320
030907005 001	隔离器	个	213.43	129.76	5.76	1.31	41.94	17.04	17.62	隔离器	个	1.010

B.9.8 消防电源监控系统

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030908001001	壁挂式消防电源监控主机	台	1003.54	570.54	28.29	44.90	196.94	80.01	82.86	壁挂式消防电源监控主机	台	1.000
030908001002	落地式消防电源监控主机	台	1305.03	755.61	36.54	44.90	256.16	104.07	107.76	落地式消防电源监控主机	台	1.000
030908002001	电流传感器	个	171.60	105.15	4.54	0.29	33.74	13.71	14.17	电流传感器	个	1.000
030908003001	电压传感器	个	171.60	105.15	4.54	0.29	33.74	13.71	14.17	电压传感器	个	1.000
030908004001	消防电源监控模块	个	250.56	150.79	7.42	2.63	49.09	19.94	20.69	监控模块(含底座)	个	1.010

B.9.9 消防系统调试

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030909001 001	消火栓灭火系统控制装置调试	点	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99			
030909001 002	自动喷水灭火系统控制装置调试	点	168.35	88.33	2.69	16.33	33.49	13.61	13.90			
030909001 003	消防水炮控制装置调试	点	645.99	386.95	3.22	19.55	130.08	52.85	53.34			
030909002 001	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 40L	点	650.10	286.01	141.71	27.58	100.35	40.77	53.68			
030909002 002	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 70L	点	967.51	429.01	225.56	27.58	146.11	59.36	79.89			
030909002 003	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 90L	点	1239.84	563.6	280.26	27.58	189.18	76.85	102.37			
030909002 004	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 155L	点	1692.99	799.14	354.46	27.58	264.55	107.47	139.79			
030909002 005	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 270L	点	2428.18	1144.03	528.85	27.58	374.92	152.31	200.49			
030909003 001	自动报警系统调试 点数≤64 点 点数:()	系统	3217.32	1525.52	65.01	465.28	637.06	258.8	265.65			
030909003 002	自动报警系统调试 64点<点数≤128 点 点数:()	系统	5346.16	2561.35	127.49	733.3	1054.29	428.3	441.43			
030909003 003	自动报警系统调试 128点<点数≤256 点 点数:()	系统	12181.68	6661.04	173.96	926.47	2428	986.38	1005.83			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
030909003 004	自动报警系统调试 256 点<点数≤500 点 点 数: ()	系统	20935.61	11910.76	299.4	1128.95	4172.71	1695.16	1728.63			
030909003 005	自动报警系统调试 500 点<点数≤1000 点 点 数: ()	系统	35656.88	20044.85	545.75	2139.27	7098.92	2883.94	2944.15			
030909003 006	自动报警系统调试 1000 点<点数≤2000 点 点数: ()	系统	47542.38	26290.13	1028.99	3080.82	9398.7	3818.22	3925.52			
030909003 007	自动报警系统调试 2000 点<点数≤5000 点 点数: ()	系统	73834.46	39427.67	2473.87	5582.1	14403.13	5851.27	6096.42			
030909003 008	自动报警系统调试 5000 点数以上 点数: ()	系统	2108.35	1121.53	37.23	186.77	418.66	170.08	174.08			
030909004 001	消防广播系统调试 广 播喇叭及音箱	只	37.16	19.42	2.87	2.11	6.89	2.80	3.07			
030909004 002	消防广播系统调试 电 话插孔	只	37.16	19.42	2.87	2.11	6.89	2.80	3.07			
030909005 001	消防电话系统调试	部	58.78	29.44	7.37	2.67	10.28	4.17	4.85			
030909006 001	防火卷帘门控制装置调 试	点	84.04	42.06	0.78	10.58	16.84	6.84	6.94			
030909006 002	电动防火门、窗控制装 置调试	点	60.55	29.44	0.87	8.27	12.07	4.9	5.00			
030909006 003	电动防火阀、电动排烟 阀、电动正压送风阀控	点	141.86	54.68	35.53	10.58	20.88	8.48	11.71			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	制装置调试											
030909006004	切断非消防电源调试	点	199.00	92.53	34.98	9.26	32.57	13.23	16.43			
030909006005	消防风机调试	点	174.17	100.94		9.26	35.26	14.33	14.38			
030909006006	消防水泵联动调试	点	184.29	109.36		7.24	37.31	15.16	15.22			
030909006007	消防电梯调试	部	605.38	302.62	76.6	27.58	105.66	42.93	49.99			
030909006008	一般客用电梯调试	部	551.92	288.11	76.6	8.27	94.84	38.53	45.57			
030909011001	超音速干粉灭火器调试 防火分区≤15个	防火分区	430.90	252.36	9.58	13.67	85.13	34.58	35.58			
030909011002	超音速干粉灭火器调试 15个<防火分区≤30个	防火分区	646.30	378.54	14.36	20.48	127.69	51.87	53.36			
030909011003	超音速干粉灭火器调试 30个<防火分区≤45个	防火分区	868.40	504.72	19.15	31.52	171.6	69.71	71.70			
030909012001	智能应急照明及疏散指示系统工程调试 配电	系统	4427.60	2523.39	35.23	253.71	888.67	361.02	365.58			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	装置≤90 台											
030909012 002	智能应急照明及疏散指示系统工程调试 90 台<分配电装置≤150 台	系统	7400.33	4172.56	46.55	477.61	1488.05	604.52	611.04			
030909012 003	智能应急照明及疏散指示系统工程调试 150 台<分配电装置≤270 台	系统	12690.26	7090.26	57.97	899.03	2556.57	1038.61	1047.82			

B.9.10. 其它消防器具

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
030910001001	挂墙式灭火器	具	33.21	18.43	3.55	0.14	5.94	2.41	2.74	灭火器	具	1.000
030910001002	放置式灭火器	具	8.71	5.45	0.09		1.74	0.71	0.72	灭火器	具	1.000
030910001003	推车式灭火器	车	48.79	30.06	1.17		9.62	3.91	4.03	推车式灭火器	具	1.000
030910002001	挂墙式灭火器放置箱 箱半周长 1m 以内	个	61.78	35.76	4.83		11.44	4.65	5.10	灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000
030910002002	挂墙式灭火器放置箱 箱半周长 1m 以上	个	81.84	48.45	4.83		15.5	6.3	6.76	灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000
030910002003	放置式灭火器放置箱 箱半周长 1m 以内	个	28.78	17.88	0.48		5.72	2.32	2.38	灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000
030910002004	放置式灭火器放置箱 箱半周长 1m 以上	个	38.96	24.27	0.54		7.77	3.16	3.22	灭火器放置箱(含灭火器)	个	1.000
030910003001	悬挂式超细干粉灭火装置 5kg	套	170.42	83.80	7.01	19.19	32.96	13.39	14.07	超细干粉灭火装置	具	1.000
030910003002	悬挂式超细干粉灭火装置 10kg	套	198.95	98.95	8.20	21.27	38.47	15.63	16.43	超细干粉灭火装置	具	1.000
030910004001	防毒面具安装	套	1.54	0.91	0.09		0.29	0.12	0.13	防毒面具	个	1.000

B.10 给排水、燃气工程

B.10.1 给排水、燃气管道

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001001 001	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN50	m	44.80	26.81	2.03	0.14	8.62	3.5	3.70	铸铁排水管 DN50	m	0.880
										铸铁管件 DN50	个	0.657
										不锈钢卡箍 DN50	个	1.430
031001001 002	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN75	m	53.69	32.19	2.33	0.17	10.36	4.21	4.43	铸铁排水管 DN75	m	0.930
										铸铁管件 DN75	个	0.662
										不锈钢卡箍 DN75	个	1.510
031001001 003	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN100	m	75.65	45.89	2.58	0.19	14.75	5.99	6.25	铸铁排水管 DN100	m	0.890
										铸铁管件 DN100	个	0.951
										不锈钢卡箍 DN100	个	2.169
031001001 004	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN125	m	73.92	44.18	3.4	0.24	14.22	5.78	6.10	铸铁排水管 DN125	m	0.960
										铸铁管件 DN125	个	0.440

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										不锈钢卡箍 DN125	个	1.060
031001001 005	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN150	m	73.92	44.18	3.4	0.24	14.22	5.78	6.10	铸铁排水管 DN150	m	0.960
										铸铁管件 DN150	个	0.435
										不锈钢卡箍 DN150	个	1.056
031001001 006	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN200	m	80.29	47.7	4.07	0.29	15.36	6.24	6.63	铸铁排水管 DN200	m	0.980
										铸铁管件 DN200	个	0.411
										不锈钢卡箍 DN200	个	0.975
031001001 007	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN250	m	88.13	52.53	4.19	0.34	16.92	6.87	7.28	铸铁排水管 DN250	m	1.013
										铸铁管件 DN250	个	0.230
										不锈钢卡箍 DN250	个	0.487
031001001 008	铸铁排水管(卡箍式连接)安装 DN300	m	102.51	61.42	4.38	0.42	19.79	8.04	8.46	铸铁排水管 DN300	m	1.013
										铸铁管件 DN300	个	0.230
										不锈钢卡箍 DN300	个	0.487

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001001009	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN50	m	72.32	30.18	22.39	0.14	9.7	3.94	5.97	柔性抗震铸铁排水管 DN50	m	0.880
										铸铁管件 DN50	个	0.657
031001001010	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN75	m	100.44	36.1	39.55	0.17	11.61	4.72	8.29	柔性抗震铸铁排水管 DN75	m	0.930
										铸铁管件 DN75	个	0.904
031001001011	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN100	m	144.57	46.6	64.79	0.19	14.97	6.08	11.94	柔性抗震铸铁排水管 DN100	m	0.890
										铸铁管件 DN100	个	1.055
031001001012	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN125	m	130.59	49.44	47.77	0.24	15.9	6.46	10.78	柔性抗震铸铁排水管 DN125	m	0.960
										铸铁管件 DN125	个	0.507
031001001013	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN150	m	130.59	49.44	47.77	0.24	15.9	6.46	10.78	柔性抗震铸铁排水管 DN150	m	0.960
										铸铁管件 DN150	个	0.510
031001001	柔性抗震铸铁排水管	m	140.58	53.74	50.63	0.29	17.29	7.02	11.61	柔性抗震铸	m	0.980

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014	(柔性接口) 安装 DN200									铁排水管		
										铸铁管件	个	0.375
031001001 015	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN250	m	156.11	67.83	44.35	0.36	21.82	8.86	12.89	柔性抗震铸铁排水管 DN250	m	0.980
										铸铁管件 DN250	个	0.250
031001001 016	柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 安装 DN300	m	186.58	82.12	51.48	0.43	26.41	10.73	15.41	柔性抗震铸铁排水管 DN300	m	0.980
										铸铁管件 DN300	个	0.210
031001001 017	铸铁直通雨水管(卡箍 式连接) 安装 DN100	m	65.86	40.01	2.12	0.19	12.87	5.23	5.44	铸铁直通雨水管 DN100	m	1.000
										铸铁管件 DN100	个	0.073
										不锈钢卡箍 DN100	个	0.417
031001001 018	铸铁直通雨水管(卡箍 式连接) 安装 DN125	m	71.21	42.89	2.79	0.24	13.8	5.61	5.88	铸铁直通雨水管 DN125	m	1.000
										铸铁管件 DN125	个	0.550
										不锈钢卡箍 DN125	个	0.360
031001001 019	铸铁直通雨水管(卡箍 式连接) 安装 DN150	m	71.21	42.89	2.79	0.24	13.8	5.61	5.88	铸铁直通雨水管 DN150	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
										铸铁管件 DN150	个	0.047
										不锈钢卡箍 DN150	个	0.364
031001001 020	铸铁直通雨水管(卡箍式连接) 安装 DN200	m	77.39	46.31	3.43	0.29	14.91	6.06	6.39	铸铁直通雨水管 DN200	m	1.000
										铸铁管件 DN200	个	0.047
										不锈钢卡箍 DN200	个	0.364
031001001 021	柔性抗震铸铁直通雨水管(柔性接口) 安装 DN100	m	98.87	45.24	24.83	0.19	14.54	5.91	8.16	柔性抗震铸铁直通雨水管 DN100	m	1.000
										铸铁管件 DN100	个	0.406
031001001 022	柔性抗震铸铁直通雨水管(柔性接口) 安装 DN125	m	142.46	47.99	60.76	0.24	15.44	6.27	11.76	柔性抗震铸铁直通雨水管 DN125	m	1.000
										铸铁管件 DN125	个	0.380
031001001 023	柔性抗震铸铁直通雨水管(柔性接口) 安装 DN150	m	142.46	47.99	60.76	0.24	15.44	6.27	11.76	柔性抗震铸铁直通雨水管 DN150	m	1.000
										铸铁管件 DN150	个	0.380
031001001	柔性抗震铸铁直通雨水	m	168.50	52.18	78.51	0.29	16.79	6.82	13.91	柔性抗震铸	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
024	管(柔性接口)安装 DN200									铁直通雨水管 DN200		
										铸铁管件 DN200	个	0.380
031001002 001	抽排水镀锌钢管安装 DN65	m	64.12	37.27	3.55	0.85	12.2	4.96	5.29	抽排水镀锌钢管 DN65	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN65	个	0.750
031001002 002	抽排水镀锌钢管安装 DN80	m	73.63	43.1	3.76	0.89	14.08	5.72	6.08	抽排水镀锌钢管 DN80	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN80	个	0.660
031001002 003	抽排水镀锌钢管安装 DN100	m	80.26	46.87	4.35	0.91	15.29	6.21	6.63	抽排水镀锌钢管 DN100	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN100	个	0.580
031001002 004	抽排水镀锌钢管(焊接连接)安装 DN125	m	110.06	57.78	11.66	3.81	19.71	8.01	9.09	抽排水镀锌钢管 DN125	m	1.020
031001002 005	抽排水镀锌钢管安装 DN150	m	110.06	57.78	11.66	3.81	19.71	8.01	9.09	抽排水镀锌钢管 DN150	m	1.020
031001002 006	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN20	m	39.58	23.75	1.35	0.36	7.72	3.13	3.27	空调水镀锌钢管 DN20	m	1.020
										镀锌钢管管件 DN20	个	0.670
031001002 007	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN25	m	46.52	27.89	1.64	0.41	9.06	3.68	3.84	空调水镀锌钢管 DN25	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										镀锌钢管管 件 DN25	个	0.930
031001002 008	空调水镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN32	m	48.54	28.82	1.85	0.61	9.42	3.83	4.01	空调水镀锌 钢管 DN32	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN32	个	0.630
031001002 009	空调水镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN40	m	54.51	32.33	2.13	0.69	10.57	4.29	4.50	空调水镀锌 钢管 DN40	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN40	个	0.630
031001002 010	空调水镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN50	m	57.17	33.55	2.66	0.79	10.99	4.46	4.72	空调水镀锌 钢管 DN50	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN50	个	0.560
031001002 011	空调水镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN65	m	64.12	37.27	3.55	0.85	12.2	4.96	5.29	空调水镀锌 钢管 DN65	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN65	个	0.750
031001002 012	空调水镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN80	m	73.63	43.1	3.76	0.89	14.08	5.72	6.08	空调水镀锌 钢管 DN80	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN80	个	0.660
031001002 013	空调水镀锌钢管(螺纹 连接)安装 DN100	m	80.26	46.87	4.35	0.91	15.29	6.21	6.63	空调水镀锌 钢管 DN100	m	1.020
										镀锌钢管管 件 DN100	个	0.580

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001002014	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN65	m	168.49	86.42	7.99	14.68	32.35	13.14	13.91	空调水镀锌钢管 DN65	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN65	个	0.564
										法兰(各种材质带螺栓) DN65	套	1.128
031001002015	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN80	m	172.55	86.88	9.81	15.53	32.77	13.31	14.25	空调水镀锌钢管 DN80	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN80	个	0.430
										法兰(各种材质带螺栓) DN80	套	0.860
031001002016	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN100	m	178.19	87.32	13.36	16.21	33.13	13.46	14.71	空调水镀锌钢管 DN100	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN100	个	0.470
										法兰(各种材质带螺栓) DN100	套	0.940
031001002017	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN125	m	198.77	100.68	10.58	17.79	37.91	15.4	16.41	空调水镀锌钢管 DN125	m	0.981
										镀锌钢管管件 DN125	个	0.480
										法兰(各种材质带螺栓) DN125	套	0.960

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										质带螺栓) DN125		
031001002 018	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN150	m	215.70	107.07	12.5	20.78	40.92	16.62	17.81	空调水镀锌 钢管 DN150	个	0.981
										镀锌钢管管 件 DN150	套	0.310
										法兰(各种材 质带螺栓) DN150	10m	0.620
031001002 019	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN200	m	288.74	133.83	16.91	37.2	54.73	22.23	23.84	空调水镀锌 钢管 DN200	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN200	个	0.500
										法兰(各种材 质带螺栓) DN200	套	1.000
031001002 020	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN250	m	319.30	139.4	21.08	48.09	60	24.37	26.36	空调水镀锌 钢管 DN250	m	0.981
										镀锌钢管管 件 DN250	个	0.500
										法兰(各种材 质带螺栓) DN250	套	1.000
031001002 021	空调水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN300	m	345.96	139.74	24.81	62.04	64.57	26.23	28.57	空调水镀锌 钢管 DN300	m	0.981
										镀锌钢管管	个	0.500

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										件 DN300		
										法兰(各种材质带螺栓) DN300	套	1.000
031001002022	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN80	m	56.18	34.22	1.28	0.44	11.09	4.51	4.64	空调水镀锌钢管 DN80	m	1.010
										沟槽卡箍 DN80	套	0.490
										沟槽管件 DN80	个	0.430
031001002023	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN100	m	61.31	37.44	1.53	0.29	12.08	4.91	5.06	空调水镀锌钢管 DN100	m	1.010
										沟槽卡箍 DN100	套	0.540
										沟槽管件 DN100	个	0.470
031001002024	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN125	m	69.56	41.48	3.44	0.16	13.33	5.41	5.74	空调水镀锌钢管 DN125	m	1.010
										沟槽卡箍 DN125	套	0.630
										沟槽管件 DN125	个	0.480
031001002025	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN150	m	77.24	45.52	4.45	0.28	14.66	5.95	6.38	空调水镀锌钢管 DN150	m	1.010
										沟槽卡箍 DN150	套	0.454

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										沟槽管件 DN150	个	0.400
031001002 026	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN200	m	105.74	52.04	6.65	10.28	19.94	8.1	8.73	空调水镀锌钢管 DN200	m	1.010
										沟槽卡箍 DN200	套	0.650
										沟槽管件 DN200	个	0.580
031001002 027	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN250	m	126.65	61.69	9.25	12.06	23.6	9.59	10.46	空调水镀锌钢管 DN250	m	1.010
										沟槽卡箍 DN250	套	0.650
										沟槽管件 DN250	个	0.560
031001002 028	空调水镀锌钢管(沟槽连接)安装 DN300	m	145.28	69.77	11.28	14.37	26.92	10.94	12.00	空调水镀锌钢管 DN300	m	1.010
										沟槽卡箍 DN300	套	0.650
										沟槽管件 DN300	个	0.550
031001003 001	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN100	m	85.83	46.87	5.69	3.51	16.12	6.55	7.09	空调水无缝钢管 DN100	m	1.020
031001003 002	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN125	m	110.06	57.78	11.66	3.81	19.71	8.01	9.09	空调水无缝钢管 DN125	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001003 003	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN150	m	110.06	57.78	11.66	3.81	19.71	8.01	9.09	空调水无缝钢管 DN150	m	1.020
031001003 004	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN200	m	158.64	68.69	24.41	14.85	26.73	10.86	13.10	空调水无缝钢管 DN200	m	1.020
031001003 005	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN250	m	209.36	87.68	38.59	18.17	33.87	13.76	17.29	空调水无缝钢管 DN250	m	1.020
031001003 006	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN300	m	258.70	101.83	58.9	21.23	39.38	16	21.36	空调水无缝钢管 DN300	m	1.020
031001003 007	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN350	m	251.27	117.61	23.4	25.23	45.71	18.57	20.75	空调水无缝钢管 DN350	m	1.020
031001003 008	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN400	m	263.54	120.14	29.25	26.43	46.9	19.06	21.76	空调水无缝钢管 DN400	m	1.020
031001003 009	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN450	m	320.70	144.12	34.86	34.75	57.24	23.25	26.48	空调水无缝钢管 DN450	m	1.020
031001003 010	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN500	m	374.71	172.68	40.25	36.65	66.98	27.21	30.94	空调水无缝钢管 DN500	m	1.020
031001003 011	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN600	m	440.14	193.89	51.8	48.87	77.68	31.56	36.34	空调水无缝钢管 DN600	m	1.020
031001003 012	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN700	m	526.71	239.18	61.01	52	93.18	37.85	43.49	空调水无缝钢管 DN700	m	1.020
031001003 013	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN800	m	609.32	271.52	72.16	64.24	107.44	43.65	50.31	空调水无缝钢管 DN800	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001003014	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN900	m	735.46	339.09	83.62	68.57	130.45	53	60.73	空调水无缝钢管 DN900	m	1.020
031001003015	空调水无缝钢管(焊接连接)安装 DN1000	m	794.94	342.99	106.83	86.3	137.37	55.81	65.64	空调水无缝钢管 DN1000	m	1.020
031001005001	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN15 厚度:()	m	47.69	28.56	2.19	0.1	9.17	3.73	3.94	给水铜管 DN15	m	1.020
031001005002	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN20 厚度:()	m	54.88	32.86	2.5	0.14	10.56	4.29	4.53	给水铜管 DN20	m	1.020
031001005003	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN25 厚度:()	m	63.15	37.84	2.8	0.19	12.17	4.94	5.21	给水铜管 DN25	m	1.020
031001005004	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN32 厚度:()	m	67.61	40.41	3.14	0.2	13	5.28	5.58	给水铜管 DN32	m	1.020
031001005005	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN40 厚度:()	m	78.20	46.34	4.24	0.21	14.9	6.05	6.46	给水铜管 DN40	m	1.020
031001005006	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN50 厚度:()	m	87.09	51.32	5.16	0.23	16.49	6.7	7.19	给水铜管 DN50	m	1.020
031001005007	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN65 厚度:()	m	70.14	40.41	5.46	0.2	13	5.28	5.79	给水铜管 DN65	m	1.020
031001005008	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN80 厚度:()	m	80.19	46.34	6.06	0.22	14.9	6.05	6.62	给水铜管 DN80	m	1.020
031001005009	给水铜管(氧乙炔焊)安装 DN100 厚度:()	m	88.65	51.32	6.56	0.25	16.5	6.7	7.32	给水铜管 DN100	m	1.020
031001005	空调冷媒铜管(氧乙炔	m	17.56	9.08	2.88	0.04	2.92	1.19	1.45	空调冷媒铜	m	1.055

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010	焊) 安装 Φ6.4									管 Φ6.4		
031001005 011	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ9.5	m	19.10	9.98	2.99	0.04	3.21	1.3	1.58	空调冷媒铜管 Φ9.5	m	1.055
031001005 012	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ12.7	m	22.96	12.31	3.15	0.04	3.95	1.61	1.90	空调冷媒铜管 Φ12.7	m	1.055
031001005 013	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ15.9	m	26.00	13.65	4	0.04	4.38	1.78	2.15	空调冷媒铜管 Φ15.9	m	1.055
031001005 014	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ19.1	m	28.25	14.98	4.14	0.04	4.81	1.95	2.33	空调冷媒铜管 Φ19.1	m	1.055
031001005 015	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ22.2	m	28.62	15.77	3.33	0.04	5.06	2.06	2.36	空调冷媒铜管 Φ22.2	m	1.020
031001005 016	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ25.4	m	30.75	16.78	3.82	0.04	5.38	2.19	2.54	空调冷媒铜管 Φ25.4	m	1.020
031001005 017	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ35	m	31.65	17.12	4.16	0.04	5.49	2.23	2.61	空调冷媒铜管 Φ35	m	1.020
031001005 018	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ42	m	34.08	17.38	6	0.04	5.58	2.27	2.81	空调冷媒铜管 Φ42	m	1.020
031001005 019	空调冷媒铜管(氧乙炔焊) 安装 Φ54.1	m	35.05	17.59	6.6	0.04	5.64	2.29	2.89	空调冷媒铜管 Φ54.1	m	1.020
031001005 020	空调分歧铜管安装 Φ12.7	个	8.12	4.79	0.51		1.53	0.62	0.67	空调分歧铜管 Φ12.7	个	1.020
031001005 021	空调分歧铜管安装 Φ15.9	个	11.94	7.08	0.68		2.27	0.92	0.99	空调分歧铜管 Φ15.9	个	1.020
031001005 022	空调分歧铜管安装 Φ19.1	个	15.04	8.82	1.01		2.82	1.15	1.24	空调分歧铜管 Φ19.1	个	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001005 023	空调分歧铜管安装 Φ 22.2	个	18.32	10.63	1.4		3.4	1.38	1.51	空调分歧铜 管 Φ22.2	个	1.020
031001005 024	空调分歧铜管安装 Φ 25.4	个	27.28	15.87	2.02		5.08	2.06	2.25	空调分歧铜 管 Φ25.4	个	1.020
031001005 025	空调分歧铜管安装 Φ 35	个	34.50	19.83	2.89		6.35	2.58	2.85	空调分歧铜 管 Φ35	个	1.020
031001005 026	空调分歧铜管安装 Φ 42	个	38.41	21.84	3.57		6.99	2.84	3.17	空调分歧铜 管 Φ42	个	1.020
031001005 027	空调分歧铜管安装 Φ 54.1	个	48.36	26.44	6.03		8.46	3.44	3.99	空调分歧铜 管 Φ54.1	个	1.020
031001005 028	冷媒(制冷剂)充注	kg	17.12	10.83			3.47	1.41	1.41	冷媒(制冷 剂)充注	kg	1.060
031001006 001	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN15 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	36.18	21.09	1.74	0.6	6.94	2.82	2.99	不锈钢给水 管 DN15	m	1.020
031001006 002	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN20 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	38.34	22.66	1.44	0.61	7.44	3.02	3.17	不锈钢给水 管 DN20	m	1.020
031001006 003	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN25 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	41.80	24.49	1.51	0.92	8.13	3.3	3.45	不锈钢给水 管 DN25	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001006 004	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN32 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	45.26	26.72	1.44	0.92	8.85	3.59	3.74	不锈钢给水管 DN32	m	1.020
031001006 005	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN40 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	51.48	31.04	1.64	0.4	10.06	4.09	4.25	不锈钢给水管 DN40	m	1.020
031001006 006	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN50 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	53.16	32.21	1.56	0.35	10.42	4.23	4.39	不锈钢给水管 DN50	m	1.020
031001006 007	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN65 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	65.79	37.84	1.88	2.49	12.91	5.24	5.43	不锈钢给水管 DN65	m	1.020
031001006 008	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN80 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	71.68	41.38	2.08	2.54	14.05	5.71	5.92	不锈钢给水管 DN80	m	1.020
031001006 009	不锈钢给水管(卡压式) 安装 DN100 公称压力 □1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	83.54	48.32	2.44	2.85	16.38	6.65	6.90	不锈钢给水管 DN100	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001006 010	不锈钢给水管(氩弧焊接)安装 DN50 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	52.36	25.8	3.16	5.15	9.91	4.02	4.32	不锈钢给水管 DN50	m	1.020
031001006 011	不锈钢给水管(氩弧焊接)安装 DN65 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	59.82	29.06	4.23	5.87	11.18	4.54	4.94	不锈钢给水管 DN65	m	1.020
031001006 012	不锈钢给水管(氩弧焊接)安装 DN80 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	66.35	33.42	4.24	5.63	12.5	5.08	5.48	不锈钢给水管 DN80	m	1.020
031001006 013	不锈钢给水管(氩弧焊接)安装 DN100 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	82.46	40.62	5.72	7.61	15.43	6.27	6.81	不锈钢给水管 DN100	m	1.020
031001006 014	不锈钢给水管(氩弧焊接)安装 DN125 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	108.59	57.33	5.79	7.38	20.71	8.41	8.97	不锈钢给水管 DN125	m	1.020
031001006 015	不锈钢给水管(氩弧焊接)安装 DN150 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	148.83	79.94	8.29	8.51	28.3	11.5	12.29	不锈钢给水管 DN150	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001006016	不锈钢给水管(螺纹连接)安装 DN15 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	40.12	23.3	1.98	0.72	7.69	3.12	3.31	不锈钢给水管 DN15	m	1.015
031001006017	不锈钢给水管(螺纹连接)安装 DN20 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	40.56	24.11	1.67	0.4	7.84	3.19	3.35	不锈钢给水管 DN20	m	1.015
031001006018	不锈钢给水管(螺纹连接)安装 DN25 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	45.37	27.07	1.74	0.43	8.8	3.58	3.75	不锈钢给水管 DN25	m	1.015
031001006019	不锈钢给水管(螺纹连接)安装 DN32 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	48.52	28.96	1.7	0.56	9.45	3.84	4.01	不锈钢给水管 DN32	m	1.015
031001006020	不锈钢给水管(螺纹连接)安装 DN40 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	57.99	34.48	1.99	0.84	11.3	4.59	4.79	不锈钢给水管 DN40	m	1.015
031001006021	不锈钢给水管(螺纹连接)安装 DN50 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	59.37	35.29	1.98	0.91	11.58	4.71	4.90	不锈钢给水管 DN50	m	1.015
031001007001	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装	m	27.13	16.57	0.74	0.08	5.33	2.17	2.24	铝塑复合给水管 DN15	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	DN15									铝塑复合管管件 DN15	个	1.940
031001007002	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 DN20	m	27.76	16.85	0.92	0.08	5.42	2.2	2.29	铝塑复合给水管 DN20	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN20	个	1.010
031001007003	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 DN25	m	31.27	19.01	1.02	0.07	6.11	2.48	2.58	铝塑复合给水管 DN25	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN25	个	0.880
031001007004	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 DN32	m	31.56	19.01	1.28	0.07	6.11	2.48	2.61	铝塑复合给水管 DN32	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN32	个	0.930
031001007005	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 DN40	m	34.29	20.97	0.95	0.07	6.73	2.74	2.83	铝塑复合给水管 DN40	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN40	个	1.890
031001007006	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 DN50	m	36.50	22.28	1.08	0.07	7.15	2.91	3.01	铝塑复合给水管 DN50	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN50	个	1.908
031001007007	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 DN65	m	40.05	24.39	1.27	0.07	7.83	3.18	3.31	铝塑复合给水管 DN65	m	1.020
										铝塑复合管管件 DN65	个	0.380

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007008	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN15	m	34.20	21.05	0.72	0.09	6.77	2.75	2.82	铝合金衬塑给水管 DN15	m	1.020
										塑料给水管件 DN15	个	1.940
031001007009	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN20	m	34.42	21.05	0.87	0.13	6.78	2.75	2.84	铝合金衬塑给水管 DN20	m	1.020
										塑料给水管件 DN20	个	1.010
031001007010	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN25	m	38.91	23.86	0.91	0.13	7.68	3.12	3.21	铝合金衬塑给水管 DN25	m	1.020
										塑料给水管件 DN25	个	0.880
031001007011	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN32	m	39.17	23.86	1.15	0.13	7.68	3.12	3.23	铝合金衬塑给水管 DN32	m	1.020
										塑料给水管件 DN32	个	0.930
031001007012	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN40	m	46.25	28.04	1.52	0.17	9.03	3.67	3.82	铝合金衬塑给水管 DN40	m	1.020
										塑料给水管件 DN40	个	1.890
031001007013	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN50	m	46.94	28.37	1.68	0.17	9.13	3.71	3.88	铝合金衬塑给水管 DN50	m	1.000
										塑料给水管件 DN50	个	1.908
031001007014	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN65	m	41.71	23.93	2.05	1.05	7.99	3.25	3.44	铝合金衬塑给水管 DN65	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										塑料给水管件 DN65	个	0.380
031001007015	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN80	m	43.31	24.07	2.48	1.62	8.22	3.34	3.58	铝合金衬塑给水管 DN80	m	1.020
										塑料给水管件 DN80	个	0.380
031001007016	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN100	m	52.33	28.9	2.95	2.18	9.94	4.04	4.32	铝合金衬塑给水管 DN100	m	1.020
										塑料给水管件 DN100	个	0.330
031001007017	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN125	m	52.33	28.9	2.95	2.18	9.94	4.04	4.32	铝合金衬塑给水管 DN125	m	1.020
										塑料给水管件 DN125	个	0.260
031001007018	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN150	m	68.48	38.21	3.83	2.48	13.02	5.29	5.65	铝合金衬塑给水管 DN150	m	1.020
										塑料给水管件 DN150	个	0.264
031001007019	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN200	m	74.23	43.51	4.22	0.54	14.1	5.73	6.13	铝合金衬塑给水管 DN200	m	1.020
										塑料给水管件 DN200	个	0.225

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007 020	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN250	m	84.69	49.6	4.92	0.59	16.06	6.53	6.99	铝合金衬塑给水管 DN250	m	1.020
										塑料给水管件 DN250	个	0.181
031001007 021	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN15	m	41.77	24.29	1.66	0.99	8.09	3.29	3.45	钢塑复合管 DN15	m	1.020
										钢塑复合管件 DN15	个	1.940
031001007 022	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN20	m	40.98	24.29	1.41	0.67	7.99	3.24	3.38	钢塑复合管 DN20	m	1.020
										钢塑复合管件 DN20	个	1.010
031001007 023	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN25	m	48.03	29.07	1.36	0.38	9.42	3.83	3.97	钢塑复合管 DN25	m	1.020
										钢塑复合管件 DN25	个	0.680
031001007 024	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN32	m	48.44	29.07	1.58	0.49	9.46	3.84	4.00	钢塑复合管 DN32	m	1.020
										钢塑复合管件 DN32	个	0.560
031001007 025	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN40	m	59.94	34.49	2.88	1.45	11.5	4.67	4.95	钢塑复合管 DN40	m	1.020
										钢塑复合管件 DN40	个	1.490
031001007	钢塑复合给水管(螺纹	m	62.28	35.26	3.65	1.63	11.8	4.8	5.14	钢塑复合管	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
026	连接)安装 DN50									DN50		
										钢塑复合管件 DN50	个	1.500
031001007 027	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN65	m	60.87	36.24	2.52	0.53	11.77	4.78	5.03	钢塑复合管 DN65	m	1.020
										钢塑复合管件 DN65	个	0.380
031001007 028	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN80	m	65.03	38.31	3.28	0.57	12.44	5.06	5.37	钢塑复合管 DN80	m	1.020
										钢塑复合管件 DN80	个	0.380
031001007 029	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN100	m	72.28	42.18	4.39	0.52	13.67	5.55	5.97	钢塑复合管 DN100	m	1.020
										钢塑复合管件 DN100	个	0.330
031001007 030	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN125	m	80.83	48.23	3.29	0.65	15.64	6.35	6.67	钢塑复合管 DN125	m	1.020
										钢塑复合管件 DN125	个	0.264
031001007 031	钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 DN150	m	92.62	55.06	3.99	0.79	17.87	7.26	7.65	钢塑复合管 DN150	m	1.020
										钢塑复合管件 DN150	个	0.264
031001007 032	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN80	m	63.45	37.64	3.28	0.24	12.12	4.93	5.24	钢塑复合管给水管 DN80	m	1.010
										沟槽卡箍	套	0.450

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN80		
031001007032	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN80	m	63.45	37.64	3.28	0.24	12.12	4.93	5.24	沟槽管件DN80	个	0.250
031001007033	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN100	m	69.88	41.16	4.02	0.28	13.26	5.39	5.77	钢塑复合管给水管DN100	m	1.010
										沟槽卡箍DN100	套	0.650
031001007033	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN100	m	69.88	41.16	4.02	0.28	13.26	5.39	5.77	沟槽管件DN100	个	0.220
031001007034	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN125	m	77.30	45.64	4.31	0.3	14.7	5.97	6.38	钢塑复合管给水管DN125	m	1.010
										沟槽卡箍DN125	套	0.548
										沟槽管件DN125	个	0.183
031001007035	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN150	m	85.59	50.07	5.34	0.4	16.15	6.56	7.07	钢塑复合管给水管DN150	m	1.010
										沟槽卡箍DN150	套	0.548
										沟槽管件DN150	个	0.183
031001007036	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN200	m	100.92	58.96	6.42	0.46	19.02	7.73	8.33	钢塑复合管给水管	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN200		
										沟槽卡箍 DN200	套	0.650
										沟槽管件 DN200	个	0.580
031001007 037	钢塑复合给水管(沟槽连接)安装 DN250	m	117.82	67.86	8.96	0.5	21.88	8.89	9.73	钢塑复合管 给水管 DN250	m	1.010
										沟槽卡箍 DN250	套	0.650
										沟槽管件 DN250	个	0.560
031001007 038	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN15	m	34.98	20.88	1.18	0.44	6.82	2.77	2.89	PSP 钢塑复合 给水管 DN15	m	1.020
										PSP 钢塑复合 压管管件 DN15	个	1.940
031001007 039	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN20	m	35.41	21.02	1.38	0.43	6.87	2.79	2.92	PSP 钢塑复合 给水管 DN20	m	1.020
										PSP 钢塑复合 压管管件 DN20	个	1.010
031001007 040	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN25	m	39.35	23.64	1.65	0.12	7.6	3.09	3.25	PSP 钢塑复合 给水管 DN25	m	1.020
										PSP 钢塑复合 压管管件	个	0.880

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN25		
031001007 041	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN32	m	40.17	23.95	1.95	0.12	7.7	3.13	3.32	PSP 钢塑复合给水管 DN32	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN32	个	0.930
031001007 042	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN40	m	44.42	26.43	2.18	0.17	8.51	3.46	3.67	PSP 钢塑复合给水管 DN40	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN40	个	1.890
031001007 043	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN50	m	47.10	28.06	2.25	0.19	9.04	3.67	3.89	PSP 钢塑复合给水管 DN50	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN50	个	1.908
031001007 044	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN65	m	49.54	29	3.09	0.21	9.35	3.8	4.09	PSP 钢塑复合给水管 DN65	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN65	个	0.380
031001007 045	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN80	m	51.72	30.49	2.94	0.21	9.82	3.99	4.27	PSP 钢塑复合给水管 DN80	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN80	个	0.380

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001007 046	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN100	m	57.97	33.58	4.15	0.23	10.82	4.4	4.79	PSP 钢塑复合给水管 DN100	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN100	个	0.330
031001007 047	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN125	m	73.43	43.77	3.49	0.28	14.1	5.73	6.06	PSP 钢塑复合给水管 DN125	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN125	个	0.260
031001007 048	PSP 钢塑复合给水管(内胀式、卡压式连接)安装 DN150	m	73.43	43.77	3.49	0.28	14.1	5.73	6.06	PSP 钢塑复合给水管 DN150	m	1.020
										PSP 钢塑复合压管管件 DN150	个	0.264
031001008 001	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn20 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	22.26	13.49	0.75	0.08	4.34	1.76	1.84	PVC 塑料给水管 dn20	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn20	个	1.940
031001008 002	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn25 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	22.42	13.49	0.9	0.08	4.34	1.76	1.85	PVC 塑料给水管 dn25	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn25	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001008 003	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn32 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	25.34	15.28	0.99	0.07	4.91	2	2.09	PVC 塑料给水管 dn32	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn32	个	0.880
031001008 004	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn40 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	25.81	15.37	1.29	0.07	4.94	2.01	2.13	PVC 塑料给水管 dn40	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn40	个	0.930
031001008 005	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn50 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	30.64	17.98	1.93	0.07	5.78	2.35	2.53	PVC 塑料给水管 dn50	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn50	个	1.890
031001008 006	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn63 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	31.30	18.16	2.29	0.07	5.83	2.37	2.58	PVC 塑料给水管 dn63	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn63	个	1.908
031001008 007	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn75 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	31.68	18.41	2.28	0.06	5.91	2.4	2.62	PVC 塑料给水管 dn75	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn75	个	0.380
031001008 008	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn90 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	32.36	18.5	2.78	0.06	5.94	2.41	2.67	PVC 塑料给水管 dn90	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn90	个	0.380
031001008 009	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn110 公称压	m	38.90	22.2	3.42	0.06	7.12	2.89	3.21	PVC 塑料给水管 dn110	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa									PVC 塑料给水管件 dn110	个	0.330
031001008 010	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn160 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	51.31	29.25	4.54	0.08	9.39	3.81	4.24	PVC 塑料给水管 dn160	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn160	个	0.264
031001008 011	PVC 塑料给水管(粘接连接)安装 dn200 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa □1.6Mpa	m	56.24	31.82	5.34	0.08	10.21	4.15	4.64	PVC 塑料给水管 dn200	m	1.020
										PVC 塑料给水管件 dn200	个	0.225
310010080 12	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	m	26.52	16.19	0.72	0.09	5.21	2.12	2.19	PP-R 塑料给水管 dn20	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn20	个	1.940
031001008 013	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	26.74	16.19	0.87	0.13	5.22	2.12	2.21	PP-R 塑料给水管 dn25	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn25	个	1.010
031001008 014	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接)安装 dn32 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	30.18	18.34	0.91	0.13	5.91	2.4	2.49	PP-R 塑料给水管 dn32	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn32	个	0.880
031001008	□PP-R□PE 塑料给水	m	30.44	18.34	1.15	0.13	5.91	2.4	2.51	PP-R 塑料给	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
015	管(热熔连接) 安装 dn40 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa									水管 dn40		
										PP-R 塑料给水管件 dn40	个	0.930
031001008 016	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn50 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	36.02	21.57	1.52	0.17	6.96	2.83	2.97	PP-R 塑料给水管 dn50	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn50	个	1.890
031001008 017	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn63 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	36.59	21.82	1.68	0.17	7.04	2.86	3.02	PP-R 塑料给水管 dn63	m	1.000
										PP-R 塑料给水管件 dn63	个	1.908
031001008 018	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn75 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	31.63	18.41	2.05	0.19	5.95	2.42	2.61	PP-R 塑料给水管 dn75	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn75	个	0.380
031001008 019	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn90 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	32.38	18.52	2.48	0.26	6.01	2.44	2.67	PP-R 塑料给水管 dn90	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn90	个	0.380
031001008 020	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装	m	38.86	22.22	2.95	0.33	7.22	2.93	3.21	PP-R 塑料给水管 dn110	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	dn110 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa									PP-R 塑料给水管件 dn110	个	0.330
031001008 021	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn160 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	51.24	29.39	3.83	0.39	9.53	3.87	4.23	PP-R 塑料给水管 dn160	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn160	个	0.264
031001008 022	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn200 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	58.33	33.45	4.22	0.54	10.88	4.42	4.82	PP-R 塑料给水管 dn200	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn200	个	0.225
031001008 023	□PP-R□PE 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn250 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	66.60	38.15	4.92	0.59	12.4	5.04	5.50	PP-R 塑料给水管 dn250	m	1.020
										PP-R 塑料给水管件 dn250	个	0.181
031001008 024	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn20 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	23.38	13.85	0.97	0.27	4.52	1.84	1.93	PE 塑料给水管 dn20	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn20	个	1.940
031001008 025	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn25 公称压力□	m	23.29	13.85	0.99	0.2	4.5	1.83	1.92	PE 塑料给水管 dn25	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn25	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1. 0Mpa □1. 25Mpa□ 1. 6Mpa									管件 dn25		
031001008 026	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn32 公称压力□ 1. 0Mpa □1. 25Mpa□ 1. 6Mpa	m	27. 89	16. 71	1. 04	0. 22	5. 42	2. 2	2. 30	PE 塑料给水管 dn32	m	1. 020
										PE 塑料给水管件 dn32	个	0. 880
031001008 027	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn40 公称压力□ 1. 0Mpa □1. 25Mpa□ 1. 6Mpa	m	28. 26	16. 71	1. 31	0. 27	5. 43	2. 21	2. 33	PE 塑料给水管 dn40	m	1. 020
										PE 塑料给水管件 dn40	个	0. 930
031001008 028	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn50 公称压力□ 1. 0Mpa □1. 25Mpa□ 1. 6Mpa	m	34. 29	19. 83	1. 93	0. 53	6. 52	2. 65	2. 83	PE 塑料给水管 dn50	m	1. 020
										PE 塑料给水管件 dn50	个	1. 890
031001008 029	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn63 公称压力□ 1. 0Mpa □1. 25Mpa□ 1. 6Mpa	m	35. 04	20	2. 23	0. 64	6. 6	2. 68	2. 89	PE 塑料给水管 dn63	m	1. 020
										PE 塑料给水管件 dn63	个	1. 908
031001008 030	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn75 公称压力□ 1. 0Mpa □1. 25Mpa□	m	31. 87	18. 41	2. 18	0. 25	5. 97	2. 43	2. 63	PE 塑料给水管 dn75	m	1. 020
										PE 塑料给水管件 dn75	个	0. 380

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.6Mpa											
031001008 031	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn90 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	32.58	18.52	2.64	0.28	6.01	2.44	2.69	PE 塑料给水管 dn90	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn90	个	0.380
031001008 032	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn110 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	38.98	22.22	3.09	0.31	7.21	2.93	3.22	PE 塑料给水管 dn110	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn110	个	0.330
031001008 033	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn160 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	51.57	29.39	4.07	0.43	9.54	3.88	4.26	PE 塑料给水管 dn160	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn160	个	0.264
031001008 034	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn200 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	58.64	33.45	4.47	0.57	10.89	4.42	4.84	PE 塑料给水管 dn200	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn200	个	0.225
031001008 035	□PP-R□PE 塑料给水管(电熔连接) 安装 dn250 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	m	66.88	38.15	5.17	0.6	12.4	5.04	5.52	PE 塑料给水管 dn250	m	1.020
										PE 塑料给水管件 dn250	个	0.181

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008 036	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn20 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	31.63	19.42	0.72	0.09	6.25	2.54	2.61	PP-R 稳态给水管 dn20	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn20	个	1.940
031001008 037	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn25 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	31.85	19.42	0.87	0.13	6.26	2.54	2.63	PP-R 稳态给水管 dn25	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn25	个	1.010
031001008 038	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn32 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	35.97	22	0.91	0.13	7.08	2.88	2.97	PP-R 稳态给水管 dn32	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn32	个	0.880
031001008 039	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn63 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	43.50	26.19	1.68	0.17	8.44	3.43	3.59	PP-R 稳态给水管 dn63	m	1.000
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn63	个	1.908
031001008 040	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn50 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	42.84	25.88	1.52	0.17	8.34	3.39	3.54	PP-R 稳态给水管 dn50	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn50	个	1.890
031001008	PP-R 稳态给水管(热熔	m	43.50	26.19	1.68	0.17	8.44	3.43	3.59	PP-R 稳态给	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
041	连接)安装 dn63 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa									水管 dn63		
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn63	个	1.908
031001008 042	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn75 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	38.81	22.09	2.05	1.05	7.41	3.01	3.20	PP-R 稳态给水管 dn75	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn75	个	0.380
031001008 043	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn90 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	40.38	22.22	2.48	1.62	7.63	3.1	3.33	PP-R 稳态给水管 dn90	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn90	个	0.380
031001008 044	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn110 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	48.81	26.67	2.95	2.18	9.23	3.75	4.03	PP-R 稳态给水管 dn110	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn110	个	0.330
031001008 045	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn160 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	m	63.83	35.26	3.83	2.48	12.08	4.91	5.27	PP-R 稳态给水管 dn160	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn160	个	0.264
031001008 046	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn200 公称	m	68.91	40.15	4.22	0.54	13.02	5.29	5.69	PP-R 稳态给水管 dn200	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa									PP-R 稳态塑料给水管件 dn200	个	0.225
031001008 047	PP-R 稳态给水管(热熔连接)安装 dn250 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	m	78.67	45.79	4.92	0.59	14.84	6.03	6.50	PP-R 稳态给水管 dn250	m	1.020
										PP-R 稳态塑料给水管件 dn250	个	0.181
031001008 048	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50	m	32.61	18.9	2.45	0.05	6.06	2.46	2.69	PVC-U 承插塑料排水管 dn50	m	0.967
										PVC-U 承插塑料管件 dn50	个	1.103
031001008 049	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75	m	44.70	25.68	3.7	0.05	8.23	3.35	3.69	PVC-U 承插塑料排水管 dn75	m	0.963
										PVC-U 承插塑料管件 dn75	个	1.018
031001008 050	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	51.76	28.64	5.89	0.05	9.18	3.73	4.27	PVC-U 承插塑料排水管 dn110	m	0.852
										PVC-U 承插塑料管件 dn110	个	1.467
031001008 051	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160	m	68.26	40.37	4.02	0.05	12.93	5.25	5.64	PVC-U 承插塑料排水管	m	0.947

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										dn160		
										PVC-U 承插塑料管件 dn160	个	1.071
031001008052	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn200	m	73.56	42.47	5.83	0.05	13.61	5.53	6.07	PVC-U 承插塑料排水管 dn200	m	0.960
										PVC-U 承插塑料管件 dn200	个	0.813
031001008053	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn250	m	86.70	50.13	6.78	0.05	16.06	6.52	7.16	PVC-U 承插塑料排水管 dn250	m	0.960
										PVC-U 承插塑料管件 dn250	个	0.813
031001008054	PVC-U 承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn300	m	58.54	31.89	7.4	0.05	10.22	4.15	4.83	PVC-U 承插塑料排水管 dn300	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn300	个	0.300
031001008055	PVC-U 塑料排水通气立管(粘接连接)安装 dn50	m	22.23	12.04	2.85	0.06	3.87	1.57	1.84	PVC-U 塑料排水通气立管 dn50	m	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
										PVC-U 承插塑料管件 dn50	个	0.334
031001008 056	PVC-U 塑料排水通气立管(粘接连接)安装 dn75	m	30.62	16.37	4.26	0.06	5.26	2.14	2.53	PVC-U 塑料排水通气立管 dn75	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn75	个	0.429
031001008 057	PVC-U 塑料排水通气立管(粘接连接)安装 dn110	m	38.77	20.87	5.22	0.06	6.7	2.72	3.20	PVC-U 塑料排水通气立管 dn110	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn110	个	0.428
031001008 058	PVC-U 塑料排水通气立管(粘接连接)安装 dn160	m	44.57	26	3.1	0.06	8.34	3.39	3.68	PVC-U 塑料排水通气立管 dn160	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn160	个	0.380
031001008 059	PVC-U 塑料排水通气立管(粘接连接)安装 dn200	m	50.75	28.9	4.59	0.05	9.26	3.76	4.19	PVC-U 塑料排水通气立管 dn200	m	1.000
										PVC-U 承插塑料管件 dn200	个	0.350
031001008	PVC-U 硬聚氯乙烯螺旋	m	48.20	26.79	5.3	0.05	8.59	3.49	3.98	PVC-U 硬聚氯	m	0.880

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
060	排水管(螺母挤压密封圈连接)安装 dn110									乙 烯螺旋排水 管 dn110		
										PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管件 dn110	个	1.321
031001008 061	PVC-U 硬聚氯乙 烯螺旋 排水管(螺母挤压密封 圈连接)安装 dn160	m	62.36	37.04	3.43	0.05	11.87	4.82	5.15	PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管 dn160	m	0.880
										PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管件 dn160	个	1.321
031001008 062	PVC-U 硬聚氯乙 烯螺旋 排水管(螺母挤压密封 圈连接)安装 dn200	m	72.50	42.35	5.03	0.05	13.57	5.51	5.99	PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管 dn200	m	0.880
										PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管件 dn200	个	1.321
031001008 063	PVC-U 硬聚氯乙 烯螺旋 排水管(螺母挤压密封 圈连接)安装 dn250	m	85.70	50.13	5.86	0.05	16.06	6.52	7.08	PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管 dn250	m	0.880
										PVC-U 硬聚氯 乙 烯螺旋排 水管件	个	1.321

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										dn250		
031001008 064	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn20	m	14.86	8.88	0.71	0.03	2.85	1.16	1.23	插塑料管 dn20	m	1.000
										插塑料管件 dn20	个	0.652
031001008 065	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn25	m	15.75	9.34	0.85	0.04	3	1.22	1.30	承插塑料管 dn25	m	1.000
										承插塑料管件 dn25	个	0.580
031001008 066	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn32	m	18.62	11.04	1.01	0.04	3.55	1.44	1.54	承插塑料管 dn32	m	1.000
										承插塑料管件 dn32	个	0.680
031001008 067	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn40	m	20.43	12.01	1.25	0.05	3.86	1.57	1.69	承插塑料管 dn40	m	1.000
										承插塑料管件 dn40	个	0.553
031001008 068	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn50	m	23.25	13.2	2.12	0.05	4.24	1.72	1.92	承插塑料管 dn50	m	1.000
										承插塑料管件 dn50	个	0.849
031001008 069	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn75	m	32.18	18.03	3.31	0.05	5.78	2.35	2.66	承插塑料管 dn75	m	1.000
										承插塑料管件 dn75	个	0.757

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008070	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn110	m	37.54	20	5.37	0.05	6.41	2.61	3.10	承插塑料管 dn110	m	1.000
										承插塑料管件 dn110	个	0.757
031001008071	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn160	m	51.64	30.25	3.44	0.05	9.7	3.94	4.26	承插塑料管 dn160	m	1.000
										承插塑料管件 dn160	个	0.520
031001008072	过阳台 PVC-U 承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 dn200	m	53.63	30.87	4.37	0.05	9.89	4.02	4.43	承插塑料管 dn200	m	1.000
										承插塑料管件 dn200	个	0.420
031001008073	PVC-U 塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn50	m	17.42	8.99	2.85	0.06	2.9	1.18	1.44	承插塑料管 dn50	m	1.000
										承插塑料管件 dn50	个	0.334
031001008074	PVC-U 塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn75	m	24.06	12.22	4.26	0.06	3.93	1.6	1.99	承插塑料管 dn75	m	1.000
										承插塑料管件 dn75	个	0.429
031001008076	PVC-U 塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	30.41	15.58	5.22	0.06	5.01	2.03	2.51	PVC-U 塑料直通雨水管 dn110	m	1.000
										PVC-U 塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.428

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001008 076	PVC-U 塑料直通雨水管 (粘接连接) 安装 dn160	m	34.16	19.42	3.1	0.06	6.23	2.53	2.82	承插塑料管 dn160	m	1.000
										承插塑料管 件 dn160	个	0.380
031001008 077	PVC-U 塑料直通雨水管 (粘接连接) 安装 dn200	m	38.99	21.58	4.41	0.05	6.92	2.81	3.22	承插塑料管 dn200	m	1.000
										承插塑料管 件 dn200	个	0.350
031001008 078	HDPE 塑料排水管(卡箍 式连接) 安装 dn50	m	46.13	24.56	2.54	2.87	8.78	3.57	3.81	HDPE 塑料管 dn50	m	0.967
										HDPE 塑料管 件 dn50	个	1.083
										沟槽卡箍 DN50	套	1.761
031001008 079	HDPE 塑料排水管(卡箍 式连接) 安装 dn75	m	61.55	33.39	3.8	2.94	11.62	4.72	5.08	HDPE 塑料管 dn75	m	0.963
										HDPE 塑料管 件 dn75	个	0.922
										沟槽卡箍 dn75	套	1.619
031001008 080	HDPE 塑料排水管(卡箍 式连接) 安装 dn110	m	70.16	37.23	6.02	3.01	12.88	5.23	5.79	HDPE 塑料排 水管 dn110	10m	0.852
										承插塑料管 件	个	1.432
										沟槽卡箍 dn110	10m	2.857

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001008 081	HDPE 塑料排水管(卡箍式连接) 安装 dn160	m	92.48	52.48	4.18	3.15	17.8	7.23	7.64	HDPE 塑料排水管 dn160	10m	0.947
										承插塑料管件	个	1.023
										沟槽卡箍 dn160	10m	1.921
031001008 082	HDPE 塑料排水管(卡箍式连接) 安装 dn200	m	98.98	55.21	6.07	3.23	18.7	7.6	8.17	HDPE 塑料管 dn200	m	0.960
										HDPE 塑料管件 dn200	个	0.757
										沟槽卡箍 DN200	套	1.204
031001008 083	HDPE 塑料排水管(卡箍式连接) 安装 dn250	m	131.27	65.17	21.15	3.3	21.91	8.9	10.84	HDPE 塑料管 dn250	m	0.960
										HDPE 塑料管件 dn250	个	0.757
										沟槽卡箍 DN250	套	1.204
031001008 084	HDPE 塑料排水管(卡箍式连接) 安装 dn300	m	78.80	41.46	7.27	3.38	14.35	5.83	6.51	HDPE 塑料管 dn300	m	1.000
										沟槽卡箍 DN300	套	0.300
031001008 085	HDPE 虹吸塑料雨水管(热熔连接) 安装 dn75	m	36.43	19.66	3.81	0.76	6.53	2.66	3.01	HDPE 塑料管 dn75	10m	1.000
										HDPE 塑料管件 dn75	个	0.769

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001008 086	HDPE 虹吸塑料雨水管 (热熔连接) 安装 dn110	m	42.31	23.74	3.24	0.8	7.85	3.19	3.49	HDPE 塑料管 dn110	10m	1.000
										HDPE 塑料管 件 dn110	个	1.309
031001008 087	HDPE 虹吸塑料雨水管 (热熔连接) 安装 dn125	m	48.17	27.09	3.62	0.89	8.95	3.64	3.98	HDPE 塑料管 dn125	10m	1.000
										HDPE 塑料管 件 dn125	个	0.490
031001008 088	HDPE 虹吸塑料雨水管 (热熔连接) 安装 dn160	m	55.63	31.38	4.09	1	10.36	4.21	4.59	HDPE 塑料管 dn160	10m	1.000
										HDPE 塑料管 件 dn160	个	0.336
031001008 089	HDPE 虹吸塑料雨水管 (热熔连接) 安装 dn200	m	63.26	35.73	4.18	1.41	11.89	4.83	5.22	HDPE 塑料管 dn200	m	1.000
										HDPE 塑料管 件 dn200	个	0.304
031001008 090	HDPE 虹吸塑料雨水管 (热熔连接) 安装 dn250	m	69.59	40.75	4.35	0.28	13.13	5.33	5.75	HDPE 塑料管 dn250	m	1.000
										HDPE 塑料管 件 dn250	个	0.301
031001008 091	HDPE 虹吸塑料雨水管 (热熔连接) 安装 dn315	m	81.56	46.86	6.01	0.6	15.19	6.17	6.73	HDPE 塑料管 dn315	m	1.000
										HDPE 塑料管 件 dn315	个	0.540
031001011 001	塑料阻火圈安装 DN50	个	12.97	7.26	1.24	0.09	2.35	0.96	1.07	塑料阻火圈 DN50	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031001011 002	塑料阻火圈安装 DN75	个	14.40	8.17	1.24	0.09	2.64	1.07	1.19	塑料阻火圈 DN75	个	1.000
031001011 003	塑料阻火圈安装 DN100	个	15.84	9.08	1.24	0.09	2.93	1.19	1.31	塑料阻火圈 DN100	个	1.000
031001011 004	塑料阻火圈安装 DN160	个	18.73	10.9	1.24	0.09	3.52	1.43	1.55	塑料阻火圈 DN160	个	1.000
031001011 005	不锈钢阻火圈安装 DN50	个	12.97	7.26	1.24	0.09	2.35	0.96	1.07	不锈钢阻火 圈 DN50	个	1.000
031001011 006	不锈钢阻火圈安装 DN75	个	14.40	8.17	1.24	0.09	2.64	1.07	1.19	不锈钢阻火 圈 DN75	个	1.000
031001011 007	不锈钢阻火圈安装 DN100	个	15.84	9.08	1.24	0.09	2.93	1.19	1.31	不锈钢阻火 圈 DN100	个	1.000
031001011 008	不锈钢阻火圈安装 DN160	个	18.73	10.9	1.24	0.09	3.52	1.43	1.55	不锈钢阻火 圈 DN160	个	1.000
031001011 009	铁壳阻火圈安装 DN50	个	12.97	7.26	1.24	0.09	2.35	0.96	1.07	铁壳阻火圈 DN50	个	1.000
031001011 010	铁壳阻火圈安装 DN75	个	14.40	8.17	1.24	0.09	2.64	1.07	1.19	铁壳阻火圈 DN75	个	1.000
031001011 011	铁壳阻火圈安装 DN100	个	15.84	9.08	1.24	0.09	2.93	1.19	1.31	铁壳阻火圈 DN100	个	1.000
031001011 012	铁壳阻火圈安装 DN160	个	18.73	10.9	1.24	0.09	3.52	1.43	1.55	铁壳阻火圈 DN160	个	1.000
031001012 001	止水节安装 DN50	个	44.16	25.97	0.9	1.35	8.74	3.55	3.65	止水节 DN50	个	1.000
031001012 002	止水节安装 DN75	个	44.35	25.97	1.08	1.35	8.74	3.55	3.66	止水节 DN75	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031001012 003	止水节安装 DN100	个	45.08	25.97	1.35	1.62	8.83	3.59	3.72	止水节 DN100	个	1.000
031001012 004	止水节安装 DN150	个	47.95	27.24	1.62	1.98	9.35	3.8	3.96	止水节 DN150	个	1.000
031001012 005	止水节安装 DN200	个	53.03	29.97	1.8	2.34	10.34	4.2	4.38	止水节 DN200	个	1.000
031001012 006	止水节安装 DN250	个	58.90	32.96	2.07	2.88	11.47	4.66	4.86	止水节 DN250	个	1.000
031001012 007	防水接漏器安装 DN50	个	44.16	25.97	0.9	1.35	8.74	3.55	3.65	防水接漏器 DN50	个	1.000
031001012 008	防水接漏器安装 DN75	个	44.35	25.97	1.08	1.35	8.74	3.55	3.66	防水接漏器 DN75	个	1.000
031001012 009	防水接漏器安装 DN100	个	45.08	25.97	1.35	1.62	8.83	3.59	3.72	防水接漏器 DN100	个	1.000
031001012 010	防水接漏器安装 DN150	个	47.95	27.24	1.62	1.98	9.35	3.8	3.96	防水接漏器 DN150	个	1.000
031001012 011	防水接漏器安装 DN200	个	53.03	29.97	1.8	2.34	10.34	4.2	4.38	防水接漏器 DN200	个	1.000
031001012 012	防水接漏器安装 DN250	个	58.90	32.96	2.07	2.88	11.47	4.66	4.86	防水接漏器 DN250	个	1.000

B. 10.2 管道附件

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001 001	螺纹阀门 DN15 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	17.45	9.35	2.45		2.99	1.22	1.44	螺纹阀门 DN15	个	1.010
031002001 002	螺纹阀门 DN20 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	18.00	9.35	2.95		2.99	1.22	1.49	螺纹阀门 DN20	个	1.010
031002001 003	螺纹阀门 DN25 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	22.21	11.26	4.06		3.6	1.46	1.83	螺纹阀门 DN25	个	1.010
031002001 004	螺纹阀门 DN32 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	28.77	14.08	5.97		4.51	1.83	2.38	螺纹阀门 DN32	个	1.010
031002001 005	螺纹阀门 DN40 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	45.37	23.43	7.64		7.5	3.05	3.75	螺纹阀门 DN40	个	1.010
031002001 006	螺纹阀门 DN50 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	48.60	23.43	10.61		7.5	3.05	4.01	螺纹阀门 DN50	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001007	螺纹阀门 DN65 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	72.28	34.6	16.14		11.07	4.5	5.97	螺纹阀门 DN65	个	1.010
031002001008	螺纹阀门 DN80 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	102.39	46.77	26.12		14.97	6.08	8.45	螺纹阀门 DN80	个	1.010
031002001009	螺纹阀门 DN100 □闸阀 □截止阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	189.80	90.72	42.59		29.03	11.79	15.67	螺纹阀门 DN100	个	1.010
031002001010	螺纹浮球阀 DN15 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	15.85	9.08	1.37		2.91	1.18	1.31	螺纹浮球阀 DN15	个	1.000
031002001011	螺纹浮球阀 DN20 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	16.28	9.08	1.77		2.91	1.18	1.34	螺纹浮球阀 DN20	个	1.000
031002001012	螺纹浮球阀 DN25 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	20.28	10.9	2.8		3.49	1.42	1.67	螺纹浮球阀 DN25	个	1.000
031002001013	螺纹浮球阀 DN32 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	25.59	13.62	3.73		4.36	1.77	2.11	螺纹浮球阀 DN32	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031002001 014	螺纹浮球阀 DN40 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	41.63	22.7	5.28		7.26	2.95	3.44	螺纹浮球阀 DN40	个	1.000
031002001 015	螺纹浮球阀 DN50 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	43.08	22.7	6.61		7.26	2.95	3.56	螺纹浮球阀 DN50	个	1.000
031002001 016	螺纹浮球阀 DN65 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	63.07	33.6	9.14		10.75	4.37	5.21	螺纹浮球阀 DN65	个	1.000
031002001 017	螺纹浮球阀 DN80 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	87.92	45.41	14.82		14.53	5.9	7.26	螺纹浮球阀 DN80	个	1.000
031002001 018	螺纹浮球阀 DN100 公 称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	162.19	88.09	21.07		28.19	11.45	13.39	螺纹浮球阀 DN100	个	1.000
031002001 019	法兰浮球阀 DN32 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	83.17	31.78	22.29	5.47	11.92	4.84	6.87	法兰浮球阀 DN32	个	1.000
031002001 020	法兰浮球阀 DN50 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	89.96	31.78	28.52	5.47	11.92	4.84	7.43	法兰浮球阀 DN50	个	1.000
031002001 021	法兰浮球阀 DN80 公称 压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	140.09	47.22	47.69	8.52	17.84	7.25	11.57	法兰浮球阀 DN80	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001022	法兰浮球阀 DN100 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	168.13	58.12	55.87	9.73	21.71	8.82	13.88	法兰浮球阀 DN100	个	1.000
031002001023	法兰浮球阀 DN125 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	232.48	70.83	92.93	12.17	26.56	10.79	19.20	法兰浮球阀 DN125	个	1.000
031002001024	法兰浮球阀 DN150 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	232.48	70.83	92.93	12.17	26.56	10.79	19.20	法兰浮球阀 DN150	个	1.000
031002001025	焊接法兰阀安装 DN32 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	117.46	35.51	44.81	7.91	13.89	5.64	9.70	焊接法兰阀 DN32	个	1.000
031002001026	焊接法兰阀安装 DN40 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	126.37	37.41	50.23	7.91	14.5	5.89	10.43	焊接法兰阀 DN40	个	1.000
031002001027	焊接法兰阀安装 DN50 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	147.22	45.86	57.09	7.91	17.21	6.99	12.16	焊接法兰阀 DN50	个	1.000
031002001028	焊接法兰阀安装 DN65 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	194.78	61.75	68.87	13.99	24.24	9.85	16.08	焊接法兰阀 DN65	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031002001 029	焊接法兰阀安装 DN80 □ 闸阀 □ 止回阀 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	236.62	70.2	95.01	13.99	26.94	10.94	19.54	焊接法兰阀 DN80	个	1.000
031002001 030	焊接法兰阀安装 DN100 □ 闸阀 □ 止回阀 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	284.97	87	111.49	16.42	33.09	13.44	23.53	焊接法兰阀 DN100	个	1.000
031002001 031	焊接法兰阀安装 DN125 □ 闸阀 □ 止回阀 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	358.37	111.33	142.65	17.03	41.08	16.69	29.59	焊接法兰阀 DN125	个	1.000
031002001 032	焊接法兰阀安装 DN150 □ 闸阀 □ 止回阀 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	438.25	131.86	184.4	18.25	48.04	19.51	36.19	焊接法兰阀 DN150	个	1.000
031002001 033	焊接法兰阀安装 DN200 □ 闸阀 □ 止回阀 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	649.98	191.79	260	40.15	74.22	30.15	53.67	焊接法兰阀 DN200	个	1.000
031002001 034	焊接法兰阀安装 DN250 □ 闸阀 □ 止回阀 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	958.71	217.94	388.85	120.48	108.29	43.99	79.16	焊接法兰阀 DN250	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001035	焊接法兰阀安装 DN300 □ 闸阀 □ 止回阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	1067.08	254.45	413.27	135.69	124.84	50.72	88.11	焊接法兰阀 DN300	个	1.000
031002001036	焊接法兰阀安装 DN350 □ 闸阀 □ 止回阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	1277.34	311.48	511.49	143.95	145.74	59.21	105.47	焊接法兰阀 DN350	个	1.000
031002001037	焊接法兰阀安装 DN400 □ 闸阀 □ 止回阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	1837.84	378.86	842.88	202.66	186.09	75.6	151.75	焊接法兰阀 DN400	个	1.000
0310020010378	法兰液压式水位控制阀 DN50 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	187.55	51.76	79.36	12.17	20.46	8.31	15.49	法兰液压式水位控制阀 DN50	个	1.000
031002001039	法兰液压式水位控制阀 DN80 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	299.16	78.1	130.35	21.29	31.8	12.92	24.70	法兰液压式水位控制阀 DN80	个	1.000
031002001040	法兰液压式水位控制阀 DN100 公称压力□1.0Mpa□1.25Mpa□1.6Mpa	个	361.52	95.35	157.25	24.94	38.49	15.64	29.85	法兰液压式水位控制阀 DN100	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001041	法兰液压式水位控制阀 DN125 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	540.42	122.59	278.36	27.37	47.99	19.49	44.62	法兰液压式 水位控制阀 DN125	个	1.000
031002001042	法兰液压式水位控制阀 DN150 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	540.42	122.59	278.36	27.37	47.99	19.49	44.62	法兰液压式 水位控制阀 DN150	个	1.000
031002001043	法兰液压式水位控制阀 DN200 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	912.68	220.67	430.03	60.22	89.88	36.52	75.36	法兰液压式 水位控制阀 DN200	个	1.000
031002001044	焊接不锈钢法兰阀安装 DN32 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	317.62	39.32	220.58	9.51	15.63	6.35	26.23	焊接不锈钢 法兰阀 DN32	个	1.000
031002001045	焊接不锈钢法兰阀安装 DN40 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	363.97	41.14	260.48	9.51	16.21	6.58	30.05	焊接不锈钢 法兰阀 DN40	个	1.000
031002001046	焊接不锈钢法兰阀安装 DN50 □闸阀 □止回阀 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	410.49	50.49	286.41	11.71	19.9	8.09	33.89	焊接不锈钢 法兰阀 DN50	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001047	焊接不锈钢法兰阀安装 DN65 □ 闸阀 □ 止回阀 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	503.91	68.29	338.87	16.83	27.24	11.07	41.61	焊接不锈钢 法兰阀 DN65	个	1.000
031002001048	焊接不锈钢法兰阀安装 DN80 □ 闸阀 □ 止回阀 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	638.09	77.64	448.42	16.83	30.23	12.28	52.69	焊接不锈钢 法兰阀 DN80	个	1.000
031002001049	焊接不锈钢法兰阀安装 DN100 □ 闸阀 □ 止回 阀 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	个	754.42	96.35	523.79	19.75	37.15	15.09	62.29	焊接不锈钢 法兰阀 DN100	个	1.000
031002001050	沟槽阀门安装 DN50 公 称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	38.87	24.34	0.37		7.79	3.16	3.21	沟槽阀门 DN50	个	1.000
										沟槽卡箍 DN50	个	2.000
031002001051	沟槽阀门安装 DN65 公 称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	47.79	29.97	0.38		9.59	3.9	3.95	沟槽阀门 DN65	个	1.000
										沟槽卡箍 DN65	个	2.000
031002001052	沟槽阀门安装 DN80 公 称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	71.69	44.86	0.72		14.36	5.83	5.92	沟槽阀门 DN80	个	1.000
										沟槽卡箍 DN80	个	2.000
031002001	沟槽阀门安装 DN100	个	105.74	66.38	0.76		21.24	8.63	8.73	沟槽阀门	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
053	公称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa									DN100		
										沟槽卡箍 DN100	个	2.000
031002001 054	沟槽阀门安装 DN125 公称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	129.49	81.37	0.81		26.04	10.58	10.69	沟槽阀门 DN125	个	1.000
										沟槽卡箍 DN125	个	2.000
031002001 055	沟槽阀门安装 DN150 公称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	152.37	95.44	1.4		30.54	12.41	12.58	沟槽阀门 DN150	个	1.000
										沟槽卡箍 DN150	个	2.000
031002001 056	沟槽阀门安装 DN200 公称压力□1.0Mpa□ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	239.48	150.56	1.4		48.18	19.57	19.77	沟槽阀门 DN200	个	1.000
										沟槽卡箍 DN200	个	2.000
031002001 057	自动排气阀 DN15 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	29.80	15.89	4.3		5.08	2.07	2.46	自动排气阀 DN15	个	1.000
031002001 058	自动排气阀 DN20 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	39.15	20.61	6.03		6.6	2.68	3.23	自动排气阀 DN20	个	1.000
031002001 059	自动排气阀 DN25 公称 压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	个	49.57	25.25	8.87		8.08	3.28	4.09	自动排气阀 DN25	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002001060	手动放风阀 DN10 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	15.02	9.35	0.22		2.99	1.22	1.24	手动放风阀 DN10	个	1.010
031002002001	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN80 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	236.50	61.75	127.43		19.76	8.03	19.53	法兰阀门 DN80	个	1.000
031002002002	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN100 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	296.20	87.18	145.33		27.9	11.33	24.46	法兰阀门 DN100	个	1.000
031002002003	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN125 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	473.45	138.94	232.9		44.46	18.06	39.09	法兰阀门 DN125	个	1.000
031002002004	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN150 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	473.45	138.94	232.9		44.46	18.06	39.09	法兰阀门 DN150	个	1.000
031002002005	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN200 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	629.79	172.54	327.61		55.21	22.43	52.00	法兰阀门 DN200	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002002006	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN250 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	952.23	232.47	444.74	63.3	94.65	38.45	78.62	法兰阀门 DN250	个	1.000
031002002007	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN300 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	1152.91	279.69	560.38	63.3	109.76	44.59	95.19	法兰阀门 DN300	个	1.000
031002002008	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN350 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	1478.07	360.52	733.04	69.13	137.49	55.85	122.04	法兰阀门 DN350	个	1.000
031002002009	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN400 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	1828.54	401.38	933.13	112.02	164.29	66.74	150.98	法兰阀门 DN400	个	1.000
031002002010	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN450 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	2195.16	448.6	1192.56	117.85	181.26	73.64	181.25	法兰阀门 DN450	个	1.000
031002002011	法兰阀(带短管甲乙)石棉水泥接口 DN500 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	2574.07	491.28	1416.12	160.73	208.64	84.76	212.54	法兰阀门 DN500	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002003001	塑料阀门(粘接) DN20 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	12.10	7.45	0.3		2.38	0.97	1.00	塑料阀门 DN20	个	1.010
031002003002	塑料阀门(粘接) DN25 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	15.22	9.35	0.4		2.99	1.22	1.26	塑料阀门 DN25	个	1.010
031002003003	塑料阀门(粘接) DN32 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	18.37	11.26	0.53		3.6	1.46	1.52	塑料阀门 DN32	个	1.010
031002003004	塑料阀门(粘接) DN40 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	27.40	16.8	0.78		5.38	2.18	2.26	塑料阀门 DN40	个	1.010
031002003005	塑料阀门(粘接) DN50 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	38.50	23.43	1.34		7.5	3.05	3.18	塑料阀门 DN50	个	1.010
031002003006	塑料阀门(粘接) DN65 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	115.46	32.78	58.4		10.49	4.26	9.53	塑料阀门 DN65	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002003007	塑料阀门(粘接) DN80 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	171.15	51.49	82.36		16.48	6.69	14.13	塑料阀门 DN80	个	1.010
031002003008	塑料阀门(粘接) DN100 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	227.95	72.92	103.4		23.33	9.48	18.82	塑料阀门 DN100	个	1.010
031002003009	塑料阀门(粘接) DN125 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	307.78	97.71	140.69		31.27	12.7	25.41	塑料阀门 DN125	个	1.010
031002003010	塑料阀门(粘接) DN150 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	307.78	97.71	140.69		31.27	12.7	25.41	塑料阀门 DN150	个	1.010
031002003011	塑料阀门(粘接) DN200 □ 闸阀 □ 截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	424.23	139.94	186.29		44.78	18.19	35.03	塑料阀门 DN200	个	1.010
031002003012	塑料阀门(热熔连接)DN15 □ 闸阀 □ 截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	49.29	30.88	0.03	0.29	9.97	4.05	4.07	塑料阀门 DN15	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002003013	塑料阀门(热熔连接)DN20 □闸阀 □截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	55.20	34.6	0.05	0.29	11.16	4.54	4.56	塑料阀门DN20	个	1.010
031002003014	塑料阀门(热熔连接)DN32 □闸阀 □截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	67.19	42.14	0.05	0.34	13.59	5.52	5.55	塑料阀门DN32	个	1.010
031002003015	塑料阀门(热熔连接)DN40 □闸阀 □截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	71.53	44.86	0.08	0.34	14.46	5.88	5.91	塑料阀门DN40	个	1.010
031002003016	塑料阀门(热熔连接)DN50 □闸阀 □截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	77.55	48.67	0.09	0.34	15.68	6.37	6.40	塑料阀门DN50	个	1.010
031002003017	塑料阀门(热熔连接)DN65 □闸阀 □截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	182.64	72.01	56.6	4.51	24.49	9.95	15.08	塑料阀门DN65	个	1.010
031002003018	塑料阀门(热熔连接)DN80 □闸阀 □截止阀公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	241.53	91.63	80.14	5.92	31.22	12.68	19.94	塑料阀门DN80	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002003019	塑料阀门(热熔连接)DN100□闸阀 □截止阀 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	个	395.47	174.9	100.63	5.92	57.86	23.51	32.65	塑料阀门DN100	个	1.010
031002004001	减压器(螺纹连接)DN20 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	组	581.05	203.41	223.66	9.98	68.28	27.74	47.98	螺纹减压阀DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.010
										螺纹阀门DN20	个	3.030
										截止阀J11T-16DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.010
031002004002	减压器(螺纹连接)DN25 公称压力□1.0Mpa □1.25Mpa□1.6Mpa	组	699.70	259.72	241.37	16.53	88.4	35.91	57.77	螺纹减压阀DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.010
										螺纹阀门DN25	个	3.030
										截止阀J11T-16DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.010
031002004	减压器(螺纹连接)DN32	组	903.40	359.61	302.94	3.06	116.05	47.15	74.59	螺纹减压阀	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa									DN32		
										过滤器 DN32	台	1.010
										螺纹阀门 DN32	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶 接头 DN32	个	1.010
031002004 004	减压器(螺纹连接) DN40 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	1014.62	406.83	335.74	3.59	131.33	53.35	83.78	螺纹减压阀 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.010
										螺纹阀门 DN40	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶 接头 DN40	个	1.010
031002004 005	减压器(螺纹连接) DN50 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	1232.06	508.54	384.87	5.57	164.52	66.83	101.73	螺纹减压阀 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.010
										螺纹阀门 DN50	个	3.030
										截止阀 J11T-16	个	2.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN15		
										可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.010
031002004 006	减压器(螺纹连接) DN65 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	1660.90	696.51	503.5	7.12	225.16	91.47	137.14	螺纹减压阀 DN65	个	1.000
										过滤器 DN65	台	1.010
										螺纹阀门 DN65	个	3.030
										截止阀 J11T-16 DN15	个	2.050
										可曲挠橡胶接头 DN65	个	1.010
031002004 007	减压器安装(焊接) DN20 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	522.88	160.73	232.89	9.49	54.47	22.13	43.17	法兰减压阀 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.000
										法兰阀门 DN20	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004 008	减压器安装(焊接) DN25 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	570.75	179.8	246.76	11.14	61.1	24.82	47.13	法兰减压阀 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										法兰阀门 DN25	个	3.000
										可曲挠橡胶 接头 DN25	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004 009	减压阀安装(焊接) DN32 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	731.97	231.57	317.89	12.32	78.04	31.71	60.44	法兰减压阀 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.000
										法兰阀门 DN32	个	3.000
										可曲挠橡胶 接头 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004 010	减压阀安装(焊接) DN40 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	897.78	320.56	338.89	13.76	106.98	43.46	74.13	法兰减压阀 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.000
										法兰阀门 DN40	个	3.000
										可曲挠橡胶 接头 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16	个	2.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN15		
031002004 011	减压器安装(焊接) DN50 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	1183.89	444.06	406.35	24.76	150.02	60.95	97.75	法兰减压阀 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.000
										法兰阀门 DN50	个	3.000
										可曲挠橡胶 接头 DN50	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004 012	减压器安装(焊接) DN65 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	1490.59	604.79	439.59	35.16	204.78	83.19	123.08	法兰减压阀 DN65	个	1.000
										过滤器 DN65	台	1.000
										法兰阀门 DN65	个	3.000
										可曲挠橡胶 接头 DN65	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004 013	减压器安装(焊接) DN80 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	1951.49	810.93	554.43	41.43	272.76	110.81	161.13	法兰减压阀 DN80	个	1.000
										过滤器 DN80	台	1.000
										法兰阀门 DN80	个	3.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										可曲挠橡胶接头 DN80	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002004 014	减压器安装(焊接) DN100 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	组	2622.73	1103.34	696.21	75.94	377.37	153.31	216.56	法兰减压阀 DN100	个	1.000
										过滤器 DN100	台	1.000
										法兰阀门 DN100	个	3.000
										可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	2.050
031002005 001	疏水器(螺纹连接) DN20 公称压力□1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	172.90	68.11	57.8	1.42	22.25	9.04	14.28	螺纹疏水器 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	3.000
										截止阀 J11T-16 DN20	个	2.020
										截止阀	个	2.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										J11T-16 DN25		
031002005 002	疏水器(螺纹连接) DN25 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	231.90	93.53	74.52	1.8	30.51	12.39	19.15	螺纹疏水器 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	1.990
										截止阀 J11T-16 DN20	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN25	个	2.020
031002005 003	疏水器(螺纹连接) DN32 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	312.08	116.24	113.72	2.79	38.09	15.47	25.77	螺纹疏水器 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	0.980
										截止阀 J11T-16 DN25	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN32	个	2.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002005 004	疏水器(螺纹连接) DN40 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	393.56	137.12	157.06	3.57	45.02	18.29	32.50	螺纹疏水器 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	0.980
										截止阀 J11T-16 DN32	个	2.020
										截止阀 J11T-16 DN40	个	2.020
031002005 005	疏水器(螺纹连接) DN50 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	593.70	217.94	221.93	4.64	71.23	28.94	49.02	螺纹疏水器 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.010
										截止阀 J11T-16 DN15	个	0.960
										截止阀 J11T-16 DN32	个	1.010
										截止阀 J11T-16 DN40	个	1.010
										截止阀 J11T-16	个	2.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN50		
031002005 006	疏水器(焊接连接) DN20 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	257.38	53.58	132.37	17.98	22.9	9.3	21.25	法兰疏水器 DN20	个	1.000
										过滤器 DN20	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN15	个	3.000
										截止阀 J41H-16 DN20	个	2.000
031002005 007	疏水器(焊接连接) DN25 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	304.54	71.74	146.32	20.03	29.37	11.93	25.15	法兰疏水器 DN25	个	1.000
										过滤器 DN25	台	1.000
										截止阀 J41H-16 DN20	个	3.000
										截止阀 J41H-16 DN25	个	2.000
031002005 008	疏水器(焊接连接) DN32 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	381.31	71.74	214.39	21.67	29.89	12.14	31.48	法兰疏水器 DN32	个	1.000
										过滤器 DN32	台	1.000
										截止阀 J41H-16 DN20	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										截止阀 J41H-16 DN25	个	1.000
										截止阀 J41H-16 DN32	个	2.000
031002005 009	疏水器(焊接连接) DN40 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	489.31	98.07	271.16	24.51	39.23	15.94	40.40	法兰疏水器 DN40	个	1.000
										过滤器 DN40	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN25	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	2.000
031002005 010	疏水器(焊接连接) DN50 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	637.37	135.31	336.43	35.94	54.8	22.26	52.63	法兰疏水器 DN50	个	1.000
										过滤器 DN50	台	1.000
										截止阀 J41T-16	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN20		
										截止阀 J41T-16 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN50	个	2.000
031002005 011	疏水器(焊接连接) DN65 公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa	组	785.85	170.72	404.67	47.41	69.8	28.36	64.89	法兰疏水器 DN65	个	1.000
										过滤器 DN65	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN32	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN50	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN65	个	2.000
031002005	疏水器(焊接连接) DN80	组	993.72	204.32	531.97	57.54	83.8	34.04	82.05	法兰疏水器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
012	公称压力□ 1.0Mpa □ 1.25Mpa□1.6Mpa									DN80		
										过滤器 DN80	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN65	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN80	个	2.000
031002005 013	疏水器(焊接连接) DN100 公称压力□ 1.0Mpa □1.25Mpa□ 1.6Mpa	组	1297.45	283.33	676.15	71.27	113.47	46.1	107.13	法兰疏水器 DN100	个	1.000
										过滤器 DN100	台	1.000
										截止阀 J41T-16 DN20	个	1.000
										截止阀 J41T-16 DN40	个	1.000
										截止阀 J41T-16	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										DN80		
										截止阀 J41T-16 DN100	个	2.000
031002006 001	除污器(螺纹连接) DN50	组	48.60	23.43	10.61		7.5	3.05	4.01	除污器 DN50	个	1.010
031002006 002	除污器(螺纹连接) DN65	组	72.28	34.6	16.14		11.07	4.5	5.97	除污器 DN65	个	1.010
031002006 003	除污器(螺纹连接) DN80	组	102.39	46.77	26.12		14.97	6.08	8.45	除污器 DN80	个	1.010
031002006 004	除污器(法兰连接) DN100	组	284.97	87	111.49	16.42	33.09	13.44	23.53	除污器 DN100	个	1.000
031002006 005	除污器(法兰连接) DN125	组	358.37	111.33	142.65	17.03	41.08	16.69	29.59	除污器 DN125	个	1.000
031002006 006	除污器(法兰连接) DN150	组	438.25	131.86	184.4	18.25	48.04	19.51	36.19	除污器 DN150	个	1.000
031002006 007	除污器(法兰连接) DN200	组	649.98	191.79	260	40.15	74.22	30.15	53.67	除污器 DN200	个	1.000
031002006 008	除污器(沟槽连接) DN100	组	105.74	66.38	0.76		21.24	8.63	8.73	除污器 DN100	个	1.000
										沟槽卡箍 DN100	个	2.000
031002006 009	除污器(沟槽连接) DN125	组	129.49	81.37	0.81		26.04	10.58	10.69	除污器 DN125	个	1.000
										沟槽卡箍 DN125	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002006010	除污器(沟槽连接)DN150	组	152.37	95.44	1.4		30.54	12.41	12.58	除污器DN150	个	1.000
										沟槽卡箍DN150	个	2.000
031002006011	除污器(沟槽连接)DN200	组	239.48	150.56	1.4		48.18	19.57	19.77	除污器DN200	个	1.000
										沟槽卡箍DN200	个	2.000
031002006012	过滤器(螺纹连接)DN50	组	48.60	23.43	10.61		7.5	3.05	4.01	过滤器 DN50	个	1.010
031002006013	过滤器(螺纹连接)DN65	组	72.28	34.6	16.14		11.07	4.5	5.97	过滤器 DN65	个	1.010
031002006014	过滤器(螺纹连接)DN80	组	102.39	46.77	26.12		14.97	6.08	8.45	过滤器 DN80	个	1.010
031002006015	过滤器(法兰连接)DN100	组	284.97	87	111.49	16.42	33.09	13.44	23.53	过滤器DN100	个	1.000
031002006016	过滤器(法兰连接)DN125	组	358.37	111.33	142.65	17.03	41.08	16.69	29.59	过滤器DN125	个	1.000
031002006017	过滤器(法兰连接)DN150	组	438.25	131.86	184.4	18.25	48.04	19.51	36.19	过滤器DN150	个	1.000
031002006018	过滤器(法兰连接)DN200	组	649.98	191.79	260	40.15	74.22	30.15	53.67	过滤器DN200	个	1.000
031002006019	过滤器(沟槽连接)DN100	组	105.74	66.38	0.76		21.24	8.63	8.73	过滤器DN100	个	1.000
										沟槽卡箍DN100	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002006020	过滤器(沟槽连接)DN125	组	129.49	81.37	0.81		26.04	10.58	10.69	过滤器DN125	个	1.000
										沟槽卡箍DN125	个	2.000
031002006021	过滤器(沟槽连接)DN150	组	152.37	95.44	1.4		30.54	12.41	12.58	过滤器DN150	个	1.000
										沟槽卡箍DN150	个	2.000
031002006022	过滤器(沟槽连接)DN200	组	239.48	150.56	1.4		48.18	19.57	19.77	过滤器DN200	个	1.000
										沟槽卡箍DN200	个	2.000
031002007001	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN25	个	43.99	27.24	0.86		8.72	3.54	3.63	伸缩器 DN25	个	1.000
031002007002	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN32	个	44.10	27.24	0.96		8.72	3.54	3.64	伸缩器 DN32	个	1.000
031002007003	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN40	个	59.95	37.23	1.02		11.91	4.84	4.95	伸缩器 DN40	个	1.000
031002007004	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN50	个	79.82	47.22	4.76		15.11	6.14	6.59	伸缩器 DN50	个	1.000
031002007005	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN50	个	145.56	43.59	57.98	8.52	16.68	6.77	12.02	伸缩器 DN50	个	1.000
031002007006	焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN65	个	183.77	54.49	69.31	13.99	21.91	8.9	15.17	伸缩器 DN65	个	1.000
031002007	焊接法兰式套筒伸缩器	个	224.34	61.75	95.99	13.99	24.24	9.85	18.52	伸缩器 DN80	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	安装 DN80											
031002007 008	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN100	个	292.89	87.18	118.49	16.42	33.15	13.47	24.18	伸缩器 DN100	个	1.000
031002007 009	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN125	个	370.10	113.51	150.26	17.03	41.77	16.97	30.56	伸缩器 DN125	个	1.000
031002007 010	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN150	个	435.49	128.95	186.09	18.25	47.1	19.14	35.96	伸缩器 DN150	个	1.000
031002007 011	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN200	个	627.70	176.17	262.21	40.15	69.22	28.12	51.83	伸缩器 DN200	个	1.000
031002007 012	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN300	个	988.26	266.07	415.89	72.39	108.31	44	81.60	伸缩器 DN300	个	1.000
031002007 013	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN400	个	1690.19	395.93	845.11	90.64	155.7	63.25	139.56	伸缩器 DN400	个	1.000
031002007 014	焊接法兰式套筒伸缩器 安装 DN500	个	2042.00	443.15	1075.58	107.06	176.07	71.53	168.61	伸缩器 DN500	个	1.000
031002008 001	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN20	个	17.90	10.9	0.61		3.49	1.42	1.48	可曲挠橡胶 接头 DN20	个	1.000
031002008 002	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN25	个	17.94	10.9	0.65		3.49	1.42	1.48	可曲挠橡胶 接头 DN25	个	1.000
031002008 003	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN32	个	22.61	13.62	0.99		4.36	1.77	1.87	可曲挠橡胶 接头 DN32	个	1.000
031002008 004	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN40	个	37.02	22.7	1.05		7.26	2.95	3.06	可曲挠橡胶 接头 DN40	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031002008 005	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN50	个	37.30	22.7	1.31		7.26	2.95	3.08	可曲挠橡胶 接头 DN50	个	1.000
031002008 006	可曲挠橡胶接头安装 (螺纹连接) DN65	个	54.66	33.6	1.43		10.75	4.37	4.51	可曲挠橡胶 接头 DN65	个	1.000
031002008 007	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN40	个	121.86	34.51	50.3	7.91	13.57	5.51	10.06	可曲挠橡胶 接头 DN40	个	1.000
031002008 008	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN50	个	137.70	39.96	56.92	7.91	15.32	6.22	11.37	可曲挠橡胶 接头 DN50	个	1.000
031002008 009	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN65	个	192.98	60.84	68.54	13.99	23.95	9.73	15.93	可曲挠橡胶 接头 DN65	个	1.000
031002008 010	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN80	个	234.58	69.02	94.85	13.99	26.56	10.79	19.37	可曲挠橡胶 接头 DN80	个	1.000
031002008 011	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN100	个	283.39	86.27	111.09	16.42	32.86	13.35	23.40	可曲挠橡胶 接头 DN100	个	1.000
031002008 012	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN125	个	345.78	103.52	142.43	17.03	38.58	15.67	28.55	可曲挠橡胶 接头 DN125	个	1.000
031002008 013	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN150	个	425.51	118.96	184.36	23.12	45.47	18.47	35.13	可曲挠橡胶 接头 DN150	个	1.000
031002008 014	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN200	个	647.66	189.79	260.77	40.15	73.58	29.89	53.48	可曲挠橡胶 接头 DN200	个	1.000
031002008 015	可曲挠橡胶接头安装 (法兰连接) DN250	个	969.57	224.3	389.58	120.48	110.33	44.82	80.06	可曲挠橡胶 接头 DN250	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002008016	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) DN300	个	1102.04	276.06	414.01	135.69	131.76	53.53	90.99	可曲挠橡胶接头 DN300	个	1.000
031002008017	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) DN350	个	1235.74	285.14	511.53	143.95	137.31	55.78	102.03	可曲挠橡胶接头 DN350	个	1.000
031002008018	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) DN400	个	1744.75	319.65	843.34	202.66	167.14	67.9	144.06	可曲挠橡胶接头 DN400	个	1.000
031002009001	法兰	片	18.76	11.26	0.89		3.6	1.46	1.55	法兰	片	1.000
031002010001	倒流防止器(螺纹连接)DN50	套	48.60	23.43	10.61		7.5	3.05	4.01	倒流防止器 DN50	个	1.010
031002010002	倒流防止器(螺纹连接)DN65	套	72.28	34.6	16.14		11.07	4.5	5.97	倒流防止器 DN65	个	1.010
031002010003	倒流防止器(螺纹连接)DN80	套	102.39	46.77	26.12		14.97	6.08	8.45	倒流防止器 DN80	个	1.010
031002010004	倒流防止器(螺纹连接)DN100	套	189.80	90.72	42.59		29.03	11.79	15.67	倒流防止器 DN100	个	1.010
031002010005	倒流防止器(法兰连接)DN50	套	147.22	45.86	57.09	7.91	17.21	6.99	12.16	倒流防止器 DN50	个	1.000
031002010006	倒流防止器(法兰连接)DN65	套	194.78	61.75	68.87	13.99	24.24	9.85	16.08	倒流防止器 DN65	个	1.000
031002010007	倒流防止器(法兰连接)DN80	套	236.62	70.2	95.01	13.99	26.94	10.94	19.54	倒流防止器 DN80	个	1.000
031002010008	倒流防止器(法兰连接)DN100	套	284.97	87	111.49	16.42	33.09	13.44	23.53	倒流防止器 DN100	个	1.000
031002010	倒流防止器(法兰连	套	358.37	111.33	142.65	17.03	41.08	16.69	29.59	倒流防止器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
009	接)DN125									DN125		
031002010010	倒流防止器(法兰连接)DN150	套	438.25	131.86	184.4	18.25	48.04	19.51	36.19	倒流防止器DN150	个	1.000
031002010011	倒流防止器(法兰连接)DN200	套	649.98	191.79	260	40.15	74.22	30.15	53.67	倒流防止器DN200	个	1.000
031002010012	倒流防止器(法兰连接)DN250	套	958.71	217.94	388.85	120.48	108.29	43.99	79.16	倒流防止器DN250	个	1.000
031002010013	倒流防止器(法兰连接)DN300	套	1067.08	254.45	413.27	135.69	124.84	50.72	88.11	倒流防止器DN300	个	1.000
031002010014	倒流防止器(沟槽连接)DN65	套	48.42	29.97	0.38	0.58	9.59	3.9	4.00	倒流防止器DN65	个	1.000
										沟槽卡箍DN65	个	2.000
031002010015	倒流防止器(沟槽连接)DN80	套	72.44	44.86	0.72	0.69	14.36	5.83	5.98	倒流防止器DN80	个	1.000
										沟槽卡箍DN80	个	2.000
031002010016	倒流防止器(沟槽连接)DN100	套	106.67	66.38	0.76	0.85	21.24	8.63	8.81	倒流防止器DN100	个	1.000
										沟槽卡箍DN100	个	2.000
031002010017	倒流防止器(沟槽连接)DN125	套	130.64	81.37	0.81	1.05	26.04	10.58	10.79	倒流防止器DN125	个	1.000
										沟槽卡箍DN125	个	2.000
031002010	倒流防止器(沟槽连	套	153.73	95.44	1.4	1.25	30.54	12.41	12.69	倒流防止器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
018	接)DN150									DN150		
										沟槽卡箍 DN150	个	2.000
031002010 019	倒流防止器(沟槽连接)DN200	套	241.51	150.56	1.4	1.86	48.18	19.57	19.94	倒流防止器 DN200	个	1.000
										沟槽卡箍 DN200	套	2.000
031002010 020	倒流防止器(沟槽连接)DN250	套	291.48	180.80	1.80	2.38	58.62	23.81	24.07	倒流防止器 DN250	个	1.000
										沟槽卡箍 DN250	个	2.000
031002010 021	倒流防止器(沟槽连接)DN300	套	368.64	228.80	2.50	2.72	74.09	30.10	30.44	倒流防止器 DN300	个	1.000
										沟槽卡箍 DN300	个	2.000
031002011 001	螺纹水表 DN15	组	125.37	63.57	22.85		20.34	8.26	10.35	螺纹水表 DN15	个	1.000
031002011 002	螺纹水表 DN20	组	147.81	74.83	27.1		23.95	9.73	12.20	螺纹水表 DN20	个	1.000
031002011 003	螺纹水表 DN25	组	181.14	89.81	35.95		28.74	11.68	14.96	螺纹水表 DN25	个	1.000
031002011 004	螺纹水表 DN32	组	218.37	104.79	48.4		33.53	13.62	18.03	螺纹水表 DN32	个	1.000
031002011 005	螺纹水表 DN40	组	267.18	127.22	60.65		40.71	16.54	22.06	螺纹水表 DN40	个	1.000
031002011	螺纹水表 DN50	组	326.41	149.65	82.47		47.89	19.45	26.95	螺纹水表	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
006										DN50		
031002011007	螺纹水表 DN80	组	533.56	196.42	204.7		62.85	25.53	44.06	螺纹水表 DN80	个	1.000
031002011008	螺纹水表 DN100	组	660.98	218.85	289.07		70.03	28.45	54.58	螺纹水表 DN100	个	1.000
031002011009	螺纹水表 DN125	组	1094.57	241.28	654.33		77.21	31.37	90.38	螺纹水表 DN125	个	1.000
031002011010	螺纹水表 DN150	组	1446.94	265.62	942.32		85	34.53	119.47	螺纹水表 DN150	个	1.000
031002011011	焊接法兰水表 DN50	个	130.75	39.59	56.28	4.32	14.05	5.71	10.80	焊接法兰水表 DN50	个	1.000
031002011012	焊接法兰水表 DN80	个	183.98	53.4	82.37	6.2	19.07	7.75	15.19	焊接法兰水表 DN80	个	1.000
031002011013	焊接法兰水表 DN100	个	224.73	66.11	98.67	8.03	23.72	9.64	18.56	焊接法兰水表 DN100	个	1.000
031002011014	焊接法兰水表 DN125	个	368.37	97.35	180.57	11.19	34.73	14.11	30.42	焊接法兰水表 DN125	个	1.000
031002011015	焊接法兰水表 DN150	个	368.37	97.35	180.57	11.19	34.73	14.11	30.42	焊接法兰水表 DN150	个	1.000
031002011016	焊接法兰水表 DN200	个	497.06	131.49	231.49	23.36	49.55	20.13	41.04	焊接法兰水表 DN200	个	1.000
031002011017	焊接法兰水表 DN250	个	754.96	185.98	375.15	32.97	70.06	28.46	62.34	焊接法兰水表 DN250	个	1.000
031002011018	焊接法兰水表 DN300	个	833.63	213.13	396.49	40.88	81.28	33.02	68.83	焊接法兰水表 DN300	个	1.000
031002012	整体式电磁热量表(螺	组	104.07	47.84	24.66	1	15.63	6.35	8.59	整体式电磁	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	纹法兰连接)DN15									热量表 DN15		
										测温球阀 DN15	个	2.020
										螺纹法兰 DN15	副	1.000
031002012 002	整体式电磁热量表(螺纹法兰连接)DN20	组	110.83	51.63	25.02	1.24	16.92	6.87	9.15	整体式电磁热量表 DN20	套	1.000
										测温球阀 DN20	个	2.020
										螺纹法兰 DN20	副	1.000
031002012 003	整体式电磁热量表(螺纹法兰连接)DN25	组	113.85	52.05	25.67	2.28	17.39	7.06	9.40	整体式电磁热量表 DN25	套	1.000
										测温球阀 DN25	个	2.020
										螺纹法兰 DN25	副	1.000
031002012 004	整体式电磁热量表(螺纹法兰连接)DN32	组	155.31	77.29	26.27	2.86	25.65	10.42	12.82	整体式电磁热量表 DN32	套	1.000
										测温球阀 DN32	个	2.020
										螺纹法兰 DN32	副	1.000
031002012 005	整体式电磁热量表(螺纹法兰连接)DN40	组	184.55	94.85	26.86	3.39	31.44	12.77	15.24	整体式电磁热量表 DN40	套	1.000
										测温球阀	个	2.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002012006	整体式电磁热量表(法兰连接)入口管道 DN50	组	264.98	142.69	33.21	2.06	46.32	18.82	21.88	DN40		
										螺纹法兰 DN40	副	1.000
										整体式电磁热量表 DN50	套	1.000
										测温束接 DN50	个	2.000
031002012007	整体式电磁热量表(法兰连接)入口管道 DN65	组	309.94	169.92	33.68	2.96	55.32	22.47	25.59	平焊法兰 DN50	副	1.000
										整体式电磁热量表 DN65	套	1.000
										测温束接 DN65	个	2.000
										平焊法兰 DN65	副	1.000
031002012008	整体式电磁热量表(法兰连接)入口管道 DN80	组	365.22	200.63	39.66	3.1	65.19	26.48	30.16	整体式电磁热量表 DN80	套	1.000
										测温束接 DN80	个	2.000
										平焊法兰 DN80	副	1.000
										整体式电磁热量表 DN100	套	1.000
031002012009	整体式电磁热量表(法兰连接)入口管道 DN100	组	430.86	238.8	43.67	3.69	77.6	31.52	35.58	测温束接 DN100	个	2.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										平焊法兰 DN100	副	1.000
031002013 001	消能装置安装 DN50	个	27.41	17.16	0.27		5.49	2.23	2.26	消能装置 DN50	个	1.000
031002013 002	消能装置安装 DN70	个	32.55	20.34	0.37		6.51	2.64	2.69	消能装置 DN70	个	1.000
031002013 003	消能装置安装 DN100	个	45.08	28.06	0.67		8.98	3.65	3.72	消能装置 DN100	个	1.000
031002013 004	消能装置安装 DN150	个	55.10	34.33	0.78		10.98	4.46	4.55	消能装置 DN150	个	1.000
031002013 005	消能装置安装 DN200	个	82.71	51.49	1.22		16.48	6.69	6.83	消能装置 DN200	个	1.000
031002013 006	消能装置安装 DN250	个	122.85	76.46	1.84		24.47	9.94	10.14	消能装置 DN250	个	1.000
031002014 001	浮标液面计 FQ- I I 型安装	组	54.22	27.24	5.83	3.04	9.69	3.94	4.48	浮标液面计 FQ- II	组	1.000
031002015 001	水塔浮漂水位标尺一	套	3370.39	1379.4	1055.77	24.96	449.4	182.57	278.29	水塔浮漂水 位标尺一	套	1.000
031002015 002	水塔浮漂水位标尺二	套	4182.19	1570.1	1519.63	28	511.39	207.75	345.32	水塔浮漂水 位标尺二	套	1.000
031002015 003	水池浮漂水位标尺一	套	3173.14	1058.84	1343.15	22.53	346.04	140.58	262.00	水池浮漂水 位标尺一	套	1.000
031002015 004	水池浮漂水位标尺二	套	1982.98	421.36	1175.61	22.53	142.04	57.71	163.73	水池浮漂水 位标尺二	套	1.000
031002015 005	水池浮漂水位标尺三	套	3541.39	391.39	2681.47		125.24	50.88	292.41	水池浮漂水 位标尺三	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031002017001	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1(320×560×170cm)	个	58.10	35.42	1.95		11.33	4.6	4.80	住宅嵌墙水表箱 SBX-1(320×560×170cm)	个	1.000
031002017002	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1(460×560×170cm)	个	66.71	40.86	1.95		13.08	5.31	5.51	住宅嵌墙水表箱 SBX-1(460×560×170cm)	个	1.000
031002017003	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1(600×560×170cm)	个	73.89	45.41	1.95		14.53	5.9	6.10	住宅嵌墙水表箱 SBX-1(600×560×170cm)	个	1.000
031002017004	住宅嵌墙水表箱安装 SBX-1(740×560×170cm)	个	82.49	50.85	1.95		16.27	6.61	6.81	住宅嵌墙水表箱 SBX-1(740×560×170cm)	个	1.000
031002017005	住宅嵌墙水表箱安装	个	58.10	35.42	1.95		11.33	4.6	4.80	嵌墙水表箱 SBX-1(320×560×170cm)~(740×560×170cm)	个	1.000

B. 10.3 卫生器具

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003001 001	浴盆 安装 冷热水	组	195.97	111.38	18.29		35.64	14.48	16.18	浴盆	个	1.010
										浴盆混合水嘴带喷头	套	1.010
										排水配件	套	1.010
031003001 002	按摩浴盆 冷热水	组	368.38	220.46	18.29		70.55	28.66	30.42	浴盆	个	1.010
										浴盆混合水嘴带喷头	套	1.010
										排水配件	套	1.010
031003002 001	净身盆 冷热水	组	168.10	61.53	65		19.69	8	13.88	净身盆	个	1.010
										净身盘龙头 DN15	套	1.010
										排水配件	套	1.010
031003003 001	托架式洗脸盆 冷水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	126.81	47.15	47.97		15.09	6.13	10.47	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003003 002	托架式洗脸盆 冷热水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	173.42	59.54	72.77		19.05	7.74	14.32	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003 003	立式洗脸盆 冷水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	120.38	47.15	42.07		15.09	6.13	9.94	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003003 004	立式洗脸盆 冷热水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	166.99	59.54	66.87		19.05	7.74	13.79	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003	挂式洗脸盆 冷水 ☐ 带	套	113.43	43.15	41.49		13.81	5.61	9.37	洗脸盆	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	感应式 ☐ 不带感应式									水嘴	个	1.010
031003003 006	挂式洗脸盆 冷热水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	155.62	52.74	66.29		16.88	6.86	12.85	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003 007	台式洗脸盆 冷水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	115.61	43.15	43.49		13.81	5.61	9.55	洗脸盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003003 008	台式洗脸盆 冷热水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	157.80	52.74	68.29		16.88	6.86	13.03	洗脸盆	个	1.010
										冷热水混合水嘴 DN15	个	1.010
031003003 009	洗手盆 冷水 ☐ 带感应式 ☐ 不带感应式	套	108.30	35.96	47.21		11.51	4.68	8.94	洗手盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003004 001	洗涤盆安装 单嘴	套	137.70	43.25	63.62		13.84	5.62	11.37	洗涤盆	个	1.010
										水嘴	个	1.010
031003004 002	洗涤盆安装 双嘴	套	171.87	46.05	90.9		14.74	5.99	14.19	洗涤盆	个	1.010
										水嘴	个	2.020
031003004 003	洗涤盆安装 脚踏开关	套	142.58	57.84	46.94		18.51	7.52	11.77	洗涤盆	个	1.010
										脚踏开关(带弯管)	套	1.010
										洗手喷头(带弯管)	套	1.010
031003005 001	化验盆安装 单联	套	107.37	43.25	35.79		13.84	5.62	8.87	化验盆	个	1.010
										单联化验水嘴(铜) DN15	套	1.010
031003005 002	化验盆安装 双联	套	112.30	46.05	36.25		14.74	5.99	9.27	化验盆	个	1.010
										二联化验水嘴(铜) DN15	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003005003	化验盆安装 三联	套	117.24	48.85	36.73		15.63	6.35	9.68	化验盆	个	1.010
										三联化验水嘴(铜) DN15	套	1.010
031003005004	化验盆安装 脚踏开关	套	138.74	57.84	43.41		18.51	7.52	11.46	化验盆	个	1.010
										脚踏式开关 阀门	套	1.010
031003005005	化验盆安装 鹅颈水嘴	套	107.37	43.25	35.79		13.84	5.62	8.87	化验盆	个	1.010
										鹅颈水嘴	个	1.010
031003006001	蹲式大便器安装 高水箱 □带感应式 □不带感应式	套	265.75	115.79	75.92		37.05	15.05	21.94	蹲式大便器(含配件)	个	1.010
										蹲式大便器高水箱(含配件)	个	1.010
031003006002	蹲式大便器安装 低水箱 □带感应式 □不带感应式	套	264.86	115.8	75.08		37.06	15.05	21.87	蹲式大便器(含配件)	个	1.010
										蹲式大便器低水箱(含配件)	个	1.010
031003006003	蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN20 □带感应式 □不带感应式	套	190.80	81.31	57.15		26.02	10.57	15.75	蹲式大便器(含阀门、配件)	个	1.010
031003006004	蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN25 □带感应式 □不带感应式	套	199.62	86.31	57.99		27.62	11.22	16.48	蹲式大便器(含阀门、配件)	个	1.010
031003006005	坐式大便器安装 带水箱	套	149.74	74.73	29.02		23.91	9.72	12.36	坐便器	个	1.010
										坐便器水箱	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										(含配件)		
031003006006	坐式大便器安装 带自闭冲洗阀	套	122.82	65.43	17.8		20.94	8.51	10.14	坐便器(含阀门、配件)	个	1.010
031003007001	挂斗式小便器安装 自闭式	套	92.45	49.15	13.55		15.73	6.39	7.63	挂式小便器(含阀门)	个	1.010
031003007002	立式小便器安装 自闭式	套	155.64	53.54	65.16		17.13	6.96	12.85	立式小便器(含阀门)	个	1.010
031003007003	挂斗式小便器安装 自闭式 带感应控制器□明装 □暗装	套	33.18	19.98	1.47		6.39	2.6	2.74	感应控制器	套	1.000
										挂斗式小便器(含阀门)	个	1.010
031003007004	立式小便器安装 自闭式 带感应控制器□明装 □暗装	套	36.50	22.98	0.17		7.35	2.99	3.01	感应控制器	套	1.000
										挂斗式小便器(含阀门)	个	1.010
031003008001	成品拖把池安装	套	72.87	43.2	4.21		13.82	5.62	6.02	成品拖把池	套	1.010
										水嘴	个	1.010
031003009001	烘手器	个	49.20	18.16	0.94	12.32	9.7536	3.9624	4.06	烘手器	个	1.000
031003010001	莲蓬喷头	套	6.69	3.2	1.5		1.024	0.416	0.55	莲蓬喷头	个	1.01
031003010002	淋浴器	套	63.01	22.88	18.98	3.9	8.5696	3.4814	5.20	淋浴器	套	1.00
031003010003	成套淋浴房安装	套	302.44	162.18	42.31		51.8976	21.0834	24.97	淋浴器	套	1.00
031003013001	大便槽自动冲洗水箱安装 容积≤40L	套	141.34	54.24	51.02		17.36	7.05	11.67	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013	大便槽自动冲洗水箱安	套	143.65	54.24	53.14		17.36	7.05	11.86	铁制自动冲	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	装 40L<容积≤48L									洗水箱		
031003013003	大便槽自动冲洗水箱安装 48L<容积≤64.4L	套	144.62	54.24	54.03		17.36	7.05	11.94	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013004	大便槽自动冲洗水箱安装 64.4L<容积≤67.5L	套	146.65	54.24	55.89		17.36	7.05	12.11	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013005	大便槽自动冲洗水箱安装 67.5L<容积≤81L	套	148.58	54.24	57.66		17.36	7.05	12.27	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013006	大便槽自动冲洗水箱安装 81L<容积≤94.5L	套	153.50	54.24	62.18		17.36	7.05	12.67	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013007	大便槽自动冲洗水箱安装 94.5L<容积≤108L	套	158.33	54.24	66.61		17.36	7.05	13.07	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013008	大便槽自动冲洗水箱安装 容积>108L	套								铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013009	小便槽自动冲洗水箱安装 容积≤8.4L	套	89.24	39.16	25.09		12.53	5.09	7.37	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013010	小便槽自动冲洗水箱安装 8.4L<容积≤10.9L	套	89.24	39.16	25.09		12.53	5.09	7.37	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013011	小便槽自动冲洗水箱安装 10.9L<容积≤16.1L	套	89.28	39.16	25.13		12.53	5.09	7.37	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013012	小便槽自动冲洗水箱安装 16.1L<容积≤20.7L	套	98.12	44.75	25.13		14.32	5.82	8.10	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013013	小便槽自动冲洗水箱安装 20.7L<容积≤25.9L	套	98.17	44.75	25.17		14.32	5.82	8.11	铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003013014	小便槽自动冲洗水箱安装 容积>25.9L	套								铁制自动冲洗水箱	套	1.000
031003014	水龙头安装 DN15	套	5.25	3.27	0.07		1.05	0.43	0.43	水龙头安装	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001										DN15		
031003014002	水龙头安装 DN20	套	5.26	3.27	0.08		1.05	0.43	0.43	水龙头安装 DN20	个	1.010
031003014003	水龙头安装 DN25	套	7.01	4.36	0.1		1.4	0.57	0.58	水龙头安装 DN25	个	1.010
031003014004	排水栓(带存水弯)安装 DN32	个	35.70	17.25	7.74		5.52	2.24	2.95	排水栓(带存水弯) DN32	套	1.000
031003014005	排水栓(带存水弯)安装 DN40	个	37.70	17.25	9.58		5.52	2.24	3.11	排水栓(带存水弯) DN40	套	1.000
031003014006	排水栓(带存水弯)安装 DN50	个	39.68	17.25	11.39		5.52	2.24	3.28	排水栓(带存水弯) DN50	套	1.000
031003014007	排水栓(不带存水弯)安装 DN32	个	21.77	12.08	2.45		3.87	1.57	1.80	排水栓(带存水弯) DN32	套	1.000
031003014008	排水栓(不带存水弯)安装 DN40	个	21.82	12.08	2.5		3.87	1.57	1.80	排水栓(带存水弯) DN40	套	1.000
031003014009	排水栓(不带存水弯)安装 DN50	个	21.85	12.08	2.53		3.87	1.57	1.80	排水栓(带存水弯) DN50	套	1.000
031003014010	地漏安装 DN50	个	71.34	33.6	16.73		10.75	4.37	5.89	地漏 DN50	个	1.000
031003014011	地漏安装 DN75	个	97.56	47.86	20.11		15.31	6.22	8.06	地漏 DN75	个	1.000
031003014012	地漏安装 DN100	个	118.79	49.76	36.83		15.92	6.47	9.81	地漏 DN100	个	1.000
031003014013	地漏安装 DN150	个	194.75	70.38	76.62		22.52	9.15	16.08	地漏 DN150	个	1.000
031003014	地漏安装 DN200	个	253.40	72.29	127.66		23.13	9.4	20.92	地漏 DN200	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014												
031003014015	金属防爆地漏安装 DN50	个	69.43	14.53	42.53	0.07	4.67	1.9	5.73	金属防爆地漏 DN50	个	1.000
031003014016	金属防爆地漏安装 DN80	个	124.74	33.87	65.21	0.08	10.87	4.41	10.30	金属防爆地漏 DN80	个	1.000
031003014017	金属防爆地漏安装 DN100	个	158.52	33.87	96.2	0.08	10.87	4.41	13.09	金属防爆地漏 DN100	个	1.000
031003014018	金属防爆地漏安装 DN150	个	404.08	53.22	293.41	0.1	17.06	6.93	33.36	金属防爆地漏 DN150	个	1.000
031003014019	金属防爆地漏安装 DN200	个	597.89	72.56	441.9	0.97	23.53	9.56	49.37	金属防爆地漏 DN200	个	1.000
031003014020	一般雨水斗安装 DN100	个	80.83	44.95	8.99		14.38	5.84	6.67	雨水斗 DN100	个	1.000
031003014021	一般雨水斗安装 DN150	个	86.91	47.04	11.52		15.05	6.12	7.18	雨水斗 DN150	个	1.000
031003014022	一般雨水斗安装 DN200	个	96.09	51.22	13.89		16.39	6.66	7.93	雨水斗 DN200	个	1.000
031003014023	虹吸雨水斗安装 DN100	个	64.39	33.96	9.82		10.87	4.42	5.32	虹吸雨水斗 DN100	个	1.000
031003014024	虹吸雨水斗安装 DN150	个	69.05	34.96	12.65		11.19	4.55	5.70	虹吸雨水斗 DN150	个	1.000
031003014025	虹吸雨水斗安装 DN200	个	74.07	36.32	15.29		11.62	4.72	6.12	虹吸雨水斗 DN200	个	1.000
031003014026	地面扫除口安装 DN50	个	11.03	6.81	0.24		2.18	0.89	0.91	地面扫除口 DN50	个	1.000
031003014	地面扫除口安装 DN80	个	13.97	8.63	0.31		2.76	1.12	1.15	地面扫除口	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
027										DN80		
031003014028	地面扫除口安装 DN100	个	14.30	8.81	0.34		2.82	1.15	1.18	地面扫除口 DN100	个	1.000
031003014029	地面扫除口安装 DN125	个	17.65	10.9	0.38		3.49	1.42	1.46	地面扫除口 DN125	个	1.000
031003014030	地面扫除口安装 DN150	个	17.68	10.9	0.41		3.49	1.42	1.46	地面扫除口 DN150	个	1.000
031003015001	小便槽冲洗镀锌管制作、安装 DN15	m	98.78	55.3	10.08	0.24	17.78	7.22	8.16	小便槽冲洗镀锌管 DN15	m	1.000
031003015002	小便槽冲洗镀锌管制作、安装 DN20	m	107.31	58.94	12.64	0.24	18.94	7.69	8.86	小便槽冲洗镀锌管 DN20	m	1.000
031003015003	小便槽冲洗镀锌管制作、安装 DN25	m	124.50	66.11	17.94	0.29	21.25	8.63	10.28	小便槽冲洗镀锌管 DN25	m	1.000
031003015004	小便槽冲洗塑料管制作、安装 DN15	m	78.52	48.13	1.48	0.53	15.57	6.33	6.48	小便槽冲洗塑料管 DN15	m	1.020
031003015005	小便槽冲洗塑料管制作、安装 DN20	m	85.54	52.67	1.33	0.53	17.03	6.92	7.06	小便槽冲洗塑料管 DN20	m	1.020
031003015006	小便槽冲洗塑料管制作、安装 DN25	m	95.70	58.94	1.49	0.58	19.05	7.74	7.90	小便槽冲洗塑料管 DN25	m	1.020
031003016001	蒸汽-水加热器安装 小型单管式	套	108.29	62.02	9.42		19.85	8.06	8.94	蒸汽-水加热器	套	1.000
031003017001	冷、热水混合器安装 小型	套	115.57	25.43	69.15		8.14	3.31	9.54	冷、热水混合器 小型	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031003017 002	冷、热水混合器安装 大型	套	155.22	50.49	69.19		16.16	6.56	12.82	冷、热水混合器 大型	套	1.000
031003018 001	饮水器安装	套	82.33	50.85	1.8		16.27	6.61	6.80	饮水器	套	1.000

B.10.4 供暖器具

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031004006001	一体化预制辐射供暖(冷)板地面安装	m ²	25.52	13.46	3.78	0.08	4.33	1.76	2.11	供暖板	m ²	1.000
										辐射供暖供冷专用接头	个	2.500
031004006002	一体化预制辐射供暖(冷)板墙面安装	m ²	27.51	14.72	3.78	0.08	4.74	1.92	2.27	供暖板	m ²	1.000
										辐射供暖供冷专用接头	个	2.500
031004006003	一体化预制辐射供暖(冷)板顶棚安装	m ²	45.80	26.29	3.78	0.08	8.44	3.43	3.78	供暖板	m ²	1.000
										辐射供暖供冷专用接头	个	2.500
031004006004	毛细管席安装	m ²	44.11	17.42	8.06	4.93	7.15	2.91	3.64	毛细管席	m ²	1.010
031004006005	预制沟槽保温板地面安装	m ²	4.88	3.03	0.09		0.97	0.39	0.40	预制沟槽保温板	m ²	1.030
031004006006	预制沟槽保温板墙面安装	m ²	5.34	3.32	0.09		1.06	0.43	0.44	预制沟槽保温板	m ²	1.030
031004006007	泡沫塑料隔热板安装 厚度为 20mm	m ²	3.95	2.24	0.37		0.72	0.29	0.33	泡沫塑料隔热板	m ²	1.030
031004006008	泡沫塑料隔热板安装 厚度为 30mm	m ²	4.22	2.42	0.37		0.77	0.31	0.35	泡沫塑料隔热板	m ²	1.030
031004006009	泡沫塑料隔热板安装 厚度为 40mm	m ²	4.63	2.67	0.37		0.86	0.35	0.38	泡沫塑料隔热板	m ²	1.030
031004006010	铝箔均热层隔热安装	m ²	6.92	1.47	4.22		0.47	0.19	0.57	铝箔均热层隔热板	m ²	1.000
031004006	边界保温带隔热安装	m ²	1.31	0.53	0.43		0.17	0.07	0.11	边界保温带	m ²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011										隔热		
031004006 012	钢丝网隔热板安装	m ²	18.07	2.63	12.77		0.84	0.34	1.49	钢丝网隔热板板	m ²	1.000
031004007 001	不带箱热媒集配装置安装 分支管≤2 环路	组	41.26	23.97	0.71	1.64	8.2	3.33	3.41	分集水器(不带箱)	组	1.000
031004007 002	不带箱热媒集配装置安装 2 环路<分支管≤4 环路	组	62.20	37.01	0.78	1.8	12.42	5.05	5.14	分集水器(不带箱)	组	1.000
031004007 003	不带箱热媒集配装置安装 4 环路<分支管≤6 环路	组	76.17	45.64	0.86	1.96	15.23	6.19	6.29	分集水器(不带箱)	组	1.000
031004007 004	不带箱热媒集配装置安装 6 环路<分支管≤8 环路	组	92.81	55.94	0.95	2.13	18.58	7.55	7.66	分集水器(不带箱)	组	1.000
031004007 006	带箱热媒集配装置安装 分支管≤2 环路	组	60.69	26.5	14.88	1.64	9	3.66	5.01	分集水器(带箱)	组	1.000
031004007 007	带箱热媒集配装置安装 2 环路<分支管≤4 环路	组	90.57	41.95	19.65	1.8	14	5.69	7.48	分集水器(带箱)	组	1.000
031004007 008	带箱热媒集配装置安装 4 环路<分支管≤6 环路	组	108.85	50.05	24.45	1.96	16.64	6.76	8.99	分集水器(带箱)	组	1.000
031004007 009	带箱热媒集配装置安装 6 环路<分支管≤8 环路	组	133.62	62.25	29.24	2.13	20.6	8.37	11.03	分集水器(带箱)	组	1.000

B.10.5 给排水设备

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005001001	自动加压供水设备安装 设备容量≤50m³/h	套	1739.73	1081.57	18.99	6.08	348.05	141.39	143.65	自动加压供水设备	套	1.000
031005001002	自动加压供水设备安装 50m³/h<设备容量≤100m³/h	套	2506.63	1557.27	32.8	6.08	500.27	203.24	206.97	自动加压供水设备	套	1.000
031005001003	自动加压供水设备安装 100m³/h<设备容量≤200m³/h	套	3523.62	2186.07	45.23	12.17	703.44	285.77	290.94	自动加压供水设备	套	1.000
031005001004	自动加压供水设备安装 200m³/h<设备容量≤300m³/h	套	4411.15	2737.79	59.49	12.17	879.99	357.49	364.22	自动加压供水设备	套	1.000
031005001005	自动加压供水设备安装 300m³/h<设备容量≤400m³/h	套	5130.96	3179.21	75.4	15.21	1022.21	415.27	423.66	自动加压供水设备	套	1.000
031005002001	立式增压稳压设备安装 罐体直径 DN800	套	2190.76	1012.44	173.27	254.18	405.32	164.66	180.89	立式增压稳压设备 罐体直径 800mm	套	1.000
031005002002	立式增压稳压设备安装 罐体直径 DN1000	套	2367.67	1115.42	175.07	261.89	440.74	179.05	195.50	立式增压稳压设备罐体直径 1000mm	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005002003	立式增压稳压设备安装 罐体直径 DN1200	套	2535.11	1212.5	176.75	269.6	474.27	192.67	209.32	立式增压稳压设备 罐体直径 1200mm	套	1.000
031005002004	卧式增压稳压设备安装 罐体直径 DN800	套	2190.76	1012.44	173.27	254.18	405.32	164.66	180.89	卧式增压稳压设备 罐体直径 800mm	套	1.000
031005002005	卧式增压稳压设备安装 罐体直径 DN1000	套	2367.67	1115.42	175.07	261.89	440.74	179.05	195.50	卧式增压稳压设备 罐体直径 1000mm	套	1.000
031005002006	卧式增压稳压设备安装 罐体直径 DN1200	套	2535.11	1212.5	176.75	269.6	474.27	192.67	209.32	卧式增压稳压设备 罐体直径 1200mm	套	1.000
031005004001	隔膜式气压水罐安装 DN800	台	1444.59	726.48	15.84	176.6	288.99	117.4	119.28	隔膜式气压水罐 罐体直径 800mm	台	1.000
										平焊法兰 DN800	台	1.000
031005004002	隔膜式气压水罐安装 DN1000	台	1602.25	817.29	17.63	184.31	320.51	130.21	132.30	隔膜式气压水罐 罐体直径 1000mm	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										平焊法兰 DN1000	台	1.000
031005004 003	隔膜式气压水罐安装 DN1200	台	1759.92	908.1	19.43	192.02	352.04	143.02	145.31	隔膜式气压 水罐 罐体直 径 1200mm	台	1.000
										平焊法兰 DN1200	台	1.000
031005004 004	隔膜式气压水罐安装 DN1400	台	1917.59	998.91	21.22	199.74	383.57	155.82	158.33	隔膜式气压 水罐 罐体直 径 1400mm	台	1.000
										平焊法兰 DN1400	台	1.000
031005005 001	太阳能集热器安装 平 板式	套	477.65	193.61	86.1	49.22	77.71	31.57	39.44	太阳能集热 器平板式	m²	按图计
031005005 002	太阳能集热器安装 全 玻璃真空管	套	673.16	226.84	88	138.39	116.87	47.48	55.58	太阳能集热 器全玻璃真 空管	m²	按图计
031005006 001	水源热泵机组安装 设 备重量≤1t	组	2304.43	998.93	182.82	333.03	426.23	173.15	190.27	水源热泵机 组	组	1.000
031005006 002	水源热泵机组安装 1t< 设备重量≤3t	组	4091.15	1932.66	337.21	423.3	753.91	306.27	337.80	水源热泵机 组	组	1.000
031005006 003	水源热泵机组安装 3t< 设备重量≤5t	组	6129.83	3069.33	481.91	476.73	1134.74	460.99	506.13	水源热泵机 组	组	1.000
031005006 004	水源热泵机组安装 5t< 设备重量≤8t	组	8733.43	4472.03	666.63	593.96	1621.12	658.58	721.11	水源热泵机 组	组	1.000
031005006	水源热泵机组安装 8t<	组	10985.13	5050.35	1144.88	1110.49	1971.47	800.91	907.03	水源热泵机	组	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005	设备重量≤10t									组		
031005006 006	水源热泵机组安装 10t<设备重量≤15t	组	14023.29	6310.05	1603.21	1456.98	2485.45	1009.71	1157.89	水源热泵机组	组	1.000
031005006 007	水源热泵机组安装 15t<设备重量≤20t	组	17900.14	7883.94	2218.37	1911.77	3134.63	1273.44	1477.99	水源热泵机组	组	1.000
031005006 009	气源热泵机组安装 设 备重量≤1t	组	2304.43	998.93	182.82	333.03	426.23	173.15	190.27	水源热泵机组	组	1.000
031005006 010	气源热泵机组安装 1t< 设备重量≤3t	组	4091.15	1932.66	337.21	423.3	753.91	306.27	337.80	水源热泵机组	组	1.000
031005006 011	气源热泵机组安装 3t< 设备重量≤5t	组	6129.83	3069.33	481.91	476.73	1134.74	460.99	506.13	水源热泵机组	组	1.000
031005006 012	气源热泵机组安装 5t< 设备重量≤8t	组	8733.43	4472.03	666.63	593.96	1621.12	658.58	721.11	水源热泵机组	组	1.000
031005006 013	气源热泵机组安装 8t< 设备重量≤10t	组	10985.13	5050.35	1144.88	1110.49	1971.47	800.91	907.03	水源热泵机组	组	1.000
031005006 014	气源热泵机组安装 10t<设备重量≤15t	组	14023.29	6310.05	1603.21	1456.98	2485.45	1009.71	1157.89	水源热泵机组	组	1.000
031005006 015	气源热泵机组安装 15t<设备重量≤20t	组	17900.14	7883.94	2218.37	1911.77	3134.63	1273.44	1477.99	水源热泵机组	组	1.000
031005008 001	电子水处理仪 DN50	台	163.72	56.3	57.09	7.91	20.55	8.35	13.52	电子水处理仪 DN50	个	1.000
031005008 002	电子水处理仪 DN65	台	252.32	85.00	89.19	13.14	31.40	12.76	20.83	电子水处理仪 DN65	个	1.000
031005008 003	电子水处理仪 DN80	台	283.86	95.63	100.34	14.78	35.33	14.36	23.44	电子水处理仪 DN80	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005008004	电子水处理仪 DN100	台	315.40	106.25	111.49	16.42	39.25	15.95	26.04	电子水处理仪 DN100	个	1.000
031005008005	电子水处理仪 DN125	台	391.70	131.50	147.52	14.60	46.75	18.99	32.34	电子水处理仪 DN125	个	1.000
031005008006	电子水处理仪 DN150	台	489.63	164.37	184.4	18.25	58.44	23.74	40.43	电子水处理仪 DN150	个	1.000
031005008007	电子水处理仪 DN200	台	744.42	251.54	260	40.15	93.34	37.92	61.47	电子水处理仪 DN200	个	1.000
031005008008	电子水处理仪 DN250	台	1066.37	286.05	388.85	120.48	130.09	52.85	88.05	电子水处理仪 DN250	个	1.000
031005008009	电子水处理仪 DN300	台	1191.65	333.27	413.27	135.69	150.07	60.96	98.39	电子水处理仪 DN300	个	1.000
031005008010	电子水处理仪 DN350	台	1430.91	408.65	511.49	143.95	176.83	71.84	118.15	电子水处理仪 DN350	个	1.000
031005008011	电子水处理仪 DN400	台	2025.57	497.64	842.88	202.66	224.1	91.04	167.25	电子水处理仪 DN400	个	1.000
031005010001	水箱自洁器安装	台	240.21	149.2	4.04		47.74	19.4	19.83	水箱自洁器	套	1.000
031005012001	紫外线杀菌器安装 进口管 DN80	台	292.73	105.7	95.01	13.99	38.3	15.56	24.17	紫外线杀菌器	台	1.000
031005012002	紫外线杀菌器安装 进口管 DN100	台	365.77	138.12	111.49	16.42	49.45	20.09	30.20	紫外线杀菌器	台	1.000
031005012003	紫外线杀菌器安装 进口管 DN125	台	487.36	175.9	167.37	17.03	61.74	25.08	40.24	紫外线杀菌器	台	1.000
031005012004	紫外线杀菌器安装 进口管 DN150	台	567.56	213.68	184.4	18.25	74.22	30.15	46.86	紫外线杀菌器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005013001	电热水器(挂式) RS15型	台	97.01	56.3	7.36		18.02	7.32	8.01	电热水器	台	1.000
031005013002	电热水器(挂式) RS30型	台	112.79	66.29	7.36		21.21	8.62	9.31	电热水器	台	1.000
031005013003	电热水器(挂式) RS50型	台	179.44	107.16	9.24		34.29	13.93	14.82	电热水器	台	1.000
031005013004	电热水器(立式) RS50型	台	175.00	107.16	5.17		34.29	13.93	14.45	电热水器	台	1.000
031005013005	电热水器(立式) RS100型	台	241.02	148.93	5.17		47.66	19.36	19.90	电热水器	台	1.000
031005013006	电热水器(立式) RS300型	台	396.11	244.28	9.19		78.17	31.76	32.71	电热水器	台	1.000
031005013007	电开水炉(立式) KSA 型	台	139.95	86.27	3.29		27.61	11.22	11.56	电热水器	台	1.000
031005013008	电开水炉(立式) KSC 型	台	139.95	86.27	3.29		27.61	11.22	11.56	电热水器	台	1.000
031005013009	容积式热交换器安装 1#	台	871.06	375.95	221.01	22.76	127.59	51.83	71.92	容积式热交换器	台	1.000
031005013010	容积式热交换器安装 2#	台	1031.80	477.66	221.01	22.76	160.13	65.05	85.19	容积式热交换器	台	1.000
031005013011	容积式热交换器安装 3#	台	1096.41	518.53	221.01	22.76	173.21	70.37	90.53	容积式热交换器	台	1.000
031005013012	容积式热交换器安装 4#	台	1670.57	661.1	223.84	241.51	288.84	117.34	137.94	容积式热交换器	台	1.000
031005013013	容积式热交换器安装 5#	台	1846.87	760.99	223.84	253.18	324.53	131.84	152.49	容积式热交换器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005013 014	容积式热交换器安装 6#	台	2215.84	948.06	223.84	299.55	399.24	162.19	182.96	容积式热交换器	台	1.000
031005013 015	容积式热交换器安装 7#	台	2677.76	1228.66	223.84	311.22	492.76	200.18	221.10	容积式热交换器	台	1.000
031005013 016	开水炉安装 蒸汽间段 式 1#	台	587.14	168.91	293.74		54.05	21.96	48.48	开水炉	台	1.000
031005013 017	开水炉安装 蒸汽间段 式 2#	台	587.14	168.91	293.74		54.05	21.96	48.48	开水炉	台	1.000
031005013 018	开水炉安装 蒸汽间段 式 3#	台	635.93	199.78	293.74		63.93	25.97	52.51	开水炉	台	1.000
031005014 001	消毒器 湿式 25×400	台	83.35	50.85	2.74		16.27	6.61	6.88	消毒器	台	1.000
031005014 002	消毒器 湿式 900×900	台	110.64	68.11	2.74		21.8	8.85	9.14	消毒器	台	1.000
031005014 003	消毒器 干式 700× 1600	台	163.74	101.71	2.74		32.55	13.22	13.52	消毒器	台	1.000
031005014 004	消毒锅安装 1#	台	146.95	92.63	0.51		29.64	12.04	12.13	消毒锅	台	1.000
031005014 005	消毒锅安装 2#	台	177.09	111.7	0.51		35.74	14.52	14.62	消毒锅	台	1.000
031005014 006	消毒锅安装 3#	台	192.89	121.69	0.51		38.94	15.82	15.93	消毒锅	台	1.000
031005014 007	消毒锅安装 4#	台	227.32	143.48	0.51		45.91	18.65	18.77	消毒锅	台	1.000
031005015 001	直饮水设备安装 设备 供水量≤1t/h	套	735.60	337	30.35	107.49	142.24	57.78	60.74	直饮水设备	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005015002	直饮水设备安装 1t/h<设备供水量≤2t/h	套	1086.05	522.52	49.88	130.24	208.88	84.86	89.67	直饮水设备	套	1.000
031005015003	直饮水设备安装 2t/h<设备供水量≤4t/h	套	1540.37	773.97	74.97	148.93	295.33	119.98	127.19	直饮水设备	套	1.000
031005015004	直饮水设备安装 4t/h<设备供水量≤6t/h	套	1794.64	892.84	102.75	171.79	340.68	138.4	148.18	直饮水设备	套	1.000
031005016001	矩形钢板水箱制作 150kg≤水箱重量<300kg	kg	10.46	3.18	4.43	0.38	1.14	0.46	0.86			
031005016002	矩形钢板水箱制作 300kg≤水箱重量<700kg	kg	8.56	2.21	4.14	0.35	0.82	0.33	0.71			
031005016003	矩形钢板水箱制作 700kg≤水箱重量<1000kg	kg	8.09	1.99	4.07	0.32	0.74	0.3	0.67			
031005016004	矩形钢板水箱制作 1000kg≤水箱重量<1900kg	kg	7.07	1.5	3.98	0.23	0.55	0.23	0.58			
031005016005	矩形钢板水箱制作 1900kg≤水箱重量<2600kg	kg	6.98	1.3	4.04	0.33	0.52	0.21	0.58			
031005016006	矩形钢板水箱制作 2600kg≤水箱重量<3700kg	kg	6.74	1.25	3.97	0.27	0.49	0.2	0.56			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005016008	圆形钢板水箱制作 150kg≤水箱重量 <300kg	kg	8.89	2.28	4.18	0.46	0.88	0.36	0.73			
031005016009	圆形钢板水箱制作 300kg≤水箱重量< 500kg	kg	8.13	1.9	4.13	0.4	0.73	0.3	0.67			
031005016010	圆形钢板水箱制作 500kg≤水箱重量< 700kg	kg	7.70	1.68	4.11	0.36	0.65	0.26	0.64			
031005016011	圆形钢板水箱制作 700kg≤水箱重量 <1300kg	kg	7.13	1.18	4.15	0.47	0.53	0.21	0.59			
031005016012	圆形钢板水箱制作 1300kg≤水箱重量 <2200kg	kg	6.66	0.99	4.1	0.4	0.44	0.18	0.55			
031005016013	圆形钢板水箱制作 2200kg≤水箱重量 <3000kg	kg	6.22	0.77	4.07	0.36	0.36	0.15	0.51			
031005016015	矩形钢板水箱安装 总 容量≤1.4m3	台	456.94	280.69	12.21		89.82	36.49	37.73	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016016	矩形钢板水箱安装 1.4m3<总容量≤3.6m3	台	704.30	318.65	2.04	125.56	142.15	57.75	58.15	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016017	矩形钢板水箱安装 3.6m3<总容量≤6.0m3	台	745.34	344.62	2.04	125.56	150.46	61.12	61.54	矩形钢板水箱	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005016018	矩形钢板水箱安装 6.0m ³ <总容量≤2.4m ³	台	1072.16	551.4	2.04	125.56	216.63	88	88.53	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016019	矩形钢板水箱安装 12.4m ³ <总容量≤22.5m ³	台	1138.89	551.4	3.26	166.94	229.87	93.38	94.04	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016020	矩形钢板水箱安装 22.5m ³ <总容量≤33.8m ³	台	1367.43	663.28	3.26	199.66	276.14	112.18	112.91	矩形钢板水箱	个	1.000
031005016022	圆形钢板水箱安装 总容量≤0.8m ³	台	456.94	280.69	12.21		89.82	36.49	37.73	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016023	圆形钢板水箱安装 0.8m ³ <总容量≤1.4m ³	台	456.94	280.69	12.21		89.82	36.49	37.73	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016024	圆形钢板水箱安装 1.4m ³ <总容量≤3.9m ³	台	674.30	299.67	2.04	125.56	136.07	55.28	55.68	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016025	圆形钢板水箱安装 3.9m ³ <容量≤5.7m ³	台	704.30	318.65	2.04	125.56	142.15	57.75	58.15	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016026	圆形钢板水箱安装 5.7m ³ <总容量≤11.7m ³	台	1072.16	551.4	2.04	125.56	216.63	88	88.53	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016027	圆形钢板水箱安装 11.7m ³ <总容量≤21.8m ³	台	1138.89	551.4	3.26	166.94	229.87	93.38	94.04	圆形钢板水箱	个	1.000
031005016028	圆形钢板水箱安装 21.8m ³ <总容量≤32.6m ³	台	1190.61	551.4	3.26	199.66	240.34	97.64	98.31	圆形钢板水箱	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005016 030	组装式水箱安装 总容量≤12m3	台	1623.94	699.04	11.84	320.28	326.18	132.51	134.09	组装式成品水箱	个	1.000
031005016 031	组装式水箱安装 12m3< 总容量≤24m3	台	2446.54	1135.62	22.55	396.78	490.37	199.21	202.01	组装式成品水箱	个	1.000
031005016 032	组装式水箱安装 24m3< 总容量≤36m3	台	3077.19	1442.66	32.72	481.75	615.81	250.17	254.08	组装式成品水箱	个	1.000
031005016 033	组装式水箱安装 36m3< 总容量≤60m3	台	4345.50	2044.12	53.03	668.76	868.12	352.67	358.80	组装式成品水箱	个	1.000
031005016 034	组装式水箱安装 60m3< 总容量≤80m3	台	5256.51	2512.03	70.7	765.07	1048.67	426.02	434.02	组装式成品水箱	个	1.000
031005016 035	组装式水箱安装 80m3< 总容量≤100m3	台	6450.73	3139.78	88.39	880.71	1286.56	522.66	532.63	组装式成品水箱	个	1.000
031005017 001	地源热泵用塑料集水器安装 DN200	台	128.12	79.7		1.36	25.94	10.54	10.58	地源热泵用塑料集水器 DN200	个	1.000
031005017 002	地源热泵用塑料集水器安装 DN300	台	173.59	107.78		2.05	35.15	14.28	14.33	地源热泵用塑料集水器 DN300	个	1.000
031005017 003	地源热泵用塑料分水器安装 DN200	台	128.12	79.7		1.36	25.94	10.54	10.58	地源热泵用塑料分水器 DN200	个	1.000
031005017 004	地源热泵用塑料分水器安装 DN300	台	173.59	107.78		2.05	35.15	14.28	14.33	地源热泵用塑料分水器 DN300	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005018001	辐射供暖供冷塑料管安装 DN10	m	8.94	5.24	0.59	0.01	1.68	0.68	0.74	辐射供暖供冷塑料管 DN10	m	1.020
031005018002	辐射供暖供冷塑料管安装 DN15	m	9.31	5.36	0.75	0.01	1.72	0.7	0.77	辐射供暖供冷塑料管 DN15	m	1.020
031005018003	辐射供暖供冷塑料管安装 DN20	m	10.19	5.78	0.96	0.01	1.85	0.75	0.84	辐射供暖供冷塑料管 DN20	m	1.020
031005018005	辐射供暖供冷铝塑复合管安装 DN10	m	11.52	6.82	0.66	0.01	2.19	0.89	0.95	辐射供暖供冷铝塑复合管 DN10	m	1.016
031005018006	辐射供暖供冷铝塑复合管安装 DN15	m	12.11	7.1	0.8	0.01	2.28	0.92	1.00	辐射供暖供冷铝塑复合管 DN15	m	1.016
031005018007	辐射供暖供冷铝塑复合管安装 DN20	m	12.92	7.45	1.03	0.01	2.39	0.97	1.07	辐射供暖供冷铝塑复合管 DN20	m	1.016
031005018009	辐射供暖供冷铜管安装 DN10	m	19.71	9.32	2.19	1.64	3.51	1.42	1.63	辐射供暖供冷铜管 DN10	m	1.016
031005018010	辐射供暖供冷铜管安装 DN15	m	20.44	9.62	2.43	1.64	3.6	1.46	1.69	辐射供暖供冷铜管 DN15	m	1.016
031005018011	辐射供暖供冷铜管安装 DN20	m	21.31	9.97	2.72	1.64	3.71	1.51	1.76	辐射供暖供冷铜管 DN20	m	1.016
031005018012	辐射供暖供冷铜管安装 DN25	m	22.27	10.4	2.95	1.65	3.86	1.57	1.84	辐射供暖供冷铜管 DN25	m	1.016

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005018013	垂直地埋管成孔 DN150 有效深度≥100m 入岩	m	84.90	13.68	1.17	39.23	16.93	6.88	7.01	垂直地埋管成孔 DN150	m	1.000
031005018014	垂直地埋管成孔 DN150 有效深度<100m 不入岩	m	17.49	4.17	1.17	6.09	3.28	1.33	1.44	垂直地埋管成孔 DN150	m	1.000
031005018015	垂直地埋管成孔 DN200 有效深度≥100m 入岩	m	109.38	15.67	1.75	52.33	21.76	8.84	9.03	垂直地埋管成孔 DN200	m	1.000
031005018016	垂直地埋管成孔 DN200 有效深度<100m 不入岩	m	22.30	4.75	1.75	8.15	4.13	1.68	1.84	垂直地埋管成孔 DN200	m	1.000
031005018017	垂直地埋塑料管热熔安装 DN32 单U管	m	13.99	8.66	0.22	0.04	2.78	1.13	1.16	塑料管 DN32	m	1.020
										塑料管件 DN32	个	0.020
031005018018	垂直地埋塑料管热熔安装 DN25 双U管	m	13.94	8.66	0.20	0.02	2.78	1.13	1.15	塑料管 DN32	m	1.020
										塑料管件 DN32	个	0.010
031005019001	电子水处理仪 DN50	个	163.72	56.3	57.09	7.91	20.55	8.35	13.52	电子水处理仪 DN50	个	1.000
031005019002	电子水处理仪 DN100	个	315.40	106.25	111.49	16.42	39.25	15.95	26.04	电子水处理仪 DN100	个	1.000
031005019003	电子水处理仪 DN150	个	489.63	164.37	184.4	18.25	58.44	23.74	40.43	电子水处理仪 DN150	个	1.000
031005019004	电子水处理仪 DN200	个	744.42	251.54	260	40.15	93.34	37.92	61.47	电子水处理仪 DN200	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031005019005	电子水处理仪 DN250	个	1066.37	286.05	388.85	120.48	130.09	52.85	88.05	电子水处理仪 DN250	个	1.000
031005019006	电子水处理仪 DN300	个	1191.65	333.27	413.27	135.69	150.07	60.96	98.39	电子水处理仪 DN300	个	1.000
031005019007	电子水处理仪 DN350	个	1430.91	408.65	511.49	143.95	176.83	71.84	118.15	电子水处理仪 DN350	个	1.000
031005019008	电子水处理仪 DN400	个	2025.57	497.64	842.88	202.66	224.1	91.04	167.25	电子水处理仪 DN400	个	1.000
031005019009	离子棒	个	123.61	70.83	1.88	6.08	24.61	10	10.21	离子棒	个	1.000
031005020001	玻璃钢化粪池安装 容量≤9m3	个	931.48	255.63	36.65	308.45	180.51	73.33	76.91	玻璃钢化粪池	个	1.000
031005020002	玻璃钢化粪池安装 9m3<容量≤20m3	个	1171.34	383.4	71.44	308.45	221.39	89.94	96.72	玻璃钢化粪池	个	1.000
031005020003	玻璃钢化粪池安装 20m3<容量≤40m3	个	1563.38	511.26	133.88	385.57	286.99	116.59	129.09	玻璃钢化粪池	个	1.000
031005020004	玻璃钢化粪池安装 40m3<容量≤100m3	个	1959.68	639.03	312.2	385.57	327.87	133.2	161.81	玻璃钢化粪池	个	1.000
031005021001	空调集(分)水器钢管制作	kg	640.72	226.21	71.65	129.77	113.91	46.28	52.90			
031005021002	空调集(分)水器钢板制作	kg	640.72	226.21	71.65	129.77	113.91	46.28	52.90			
031005021003	空调集(分)水器安装 ≤0.5t	台	640.72	226.21	71.65	129.77	113.91	46.28	52.90			
031005021004	空调集(分)水器安装 >0.5t	台	640.72	226.21	71.65	129.77	113.91	46.28	52.90			

B.10.6 燃气器具及其他

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006001001	燃气开水炉安装 JL-150	台	169.44	107.16	0.07		34.29	13.93	13.99	燃气开水炉	台	1.000
031006001002	燃气开水炉安装 YL-150	台	169.44	107.16	0.07		34.29	13.93	13.99	燃气开水炉	台	1.000
031006002001	燃气采暖炉安装 箱式	台	82.49	50.85	1.95		16.27	6.61	6.81	箱式采暖炉	台	1.000
031006002002	燃气采暖炉安装 YHRQ 型红外线	台	106.90	66.29	1.95		21.21	8.62	8.83	红外线采暖炉 YHRQ 型	台	1.000
031006002003	燃气采暖炉安装 辐射采暖炉	台	131.29	81.73	1.95		26.15	10.62	10.84	辐射采暖炉	台	1.000
031006003001	容积式沸水器 安装	台	91.11	56.3	1.95		18.02	7.32	7.52	容积式沸水器	台	1.000
031006003002	自动沸水器 安装	台	111.73	66.29	6.38		21.21	8.62	9.23	自动沸水器	台	1.000
031006004001	燃气快速热水器安装 直排式	台	228.85	107.16	54.57		34.29	13.93	18.90	快速热水器 直排式	台	1.000
031006004002	燃气快速热水器安装 平衡式	台	260.41	127.13	54.57		40.68	16.53	21.50	快速热水器 平衡式	台	1.000
031006004003	燃气快速热水器安装 烟道式	台	289.13	145.3	54.57		46.5	18.89	23.87	快速热水器 烟道式	台	1.000
031006005001	民用燃气表安装 1.2m³/h	台	56.05	35.42	0.07		11.33	4.6	4.63	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005002	民用燃气表安装 1.5m³/h	台	56.05	35.42	0.07		11.33	4.6	4.63	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006005 003	民用燃气表安装 2.0m ³ /h	台	71.84	45.41	0.07		14.53	5.9	5.93	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 004	民用燃气表安装 3m ³ /h 单表头	台	89.06	56.3	0.07		18.02	7.32	7.35	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 005	民用燃气表安装 3m ³ /h 双表头	台	96.24	60.84	0.07		19.47	7.91	7.95	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 006	商用燃气表安装 6m ³ /h	台	120.71	76.28	0.13		24.41	9.92	9.97	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 007	商用燃气表安装 10m ³ /h	台	145.10	91.72	0.13		29.35	11.92	11.98	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 008	商用燃气表安装 20m ³ /h	台	176.75	111.7	0.2		35.74	14.52	14.59	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 009	商用燃气表安装 34m ³ /h	台	232.73	147.11	0.2		47.08	19.12	19.22	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 010	商用燃气表安装 57m ³ /h	台	297.38	187.98	0.26		60.15	24.44	24.55	燃气计量表	块	1.000
										燃气表接头	套	1.010
031006005 011	工业用罗茨表安装 100m ³ /h	台	467.44	279.69	23.29		89.5	36.36	38.60	工业用罗茨表	块	1.000
031006005 012	工业用罗茨表安装 200m ³ /h	台	581.10	336.91	44.6		107.81	43.8	47.98	工业用罗茨表	块	1.000
031006005 013	工业用罗茨表安装 300m ³ /h	台	777.88	382.31	121.37	26.16	130.71	53.1	64.23	工业用罗茨表	块	1.000
031006005 014	工业用罗茨表安装 500m ³ /h	台	980.79	454.96	159.85	55.36	163.3	66.34	80.98	工业用罗茨表	块	1.000
031006005 015	工业用罗茨表安装 1000m ³ /h	台	1175.61	543.04	149.12	97.94	205.11	83.33	97.07	工业用罗茨表	块	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006006001	民用人工煤气灶具安装 JZ-1 单眼灶	台	39.07	22.7	2.93		7.26	2.95	3.23	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006002	民用人工煤气灶具安装 JZ-2 双眼灶	台	42.56	25.43	2.17		8.14	3.31	3.51	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006003	民用人工煤气灶具安装 JZR-83 自动点火灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006004	民用人工煤气灶具安装 SB-2 水煤气、半水煤气灶炉	台	43.15	25.43	2.71		8.14	3.31	3.56	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006005	民用人工煤气灶具安装 F-1 发生炉煤气灶炉	台	42.56	25.43	2.17		8.14	3.31	3.51	民用人工煤气灶	台	1.000
031006006006	民用液化石油气灶具安装 JZY1-W 单眼灶	台	39.07	22.7	2.93		7.26	2.95	3.23	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006007	民用液化石油气灶具安装 YZ2 双眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006008	民用液化石油气灶具安装 YZ3 三眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006009	民用液化石油气灶具安装 JZY2-83 自动点火灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006010	民用液化石油气灶具安装 YZ2A.B 双眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用液化石油气灶具	台	1.000
031006006011	民用天然气灶具安装 JZT2 双眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用天然气灶具	台	
031006006012	民用天然气灶具安装 JZT2-1 双眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用天然气灶具	台	

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006006013	民用天然气灶具安装 JZY2 双眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用天然气灶具	台	1.000
031006006014	民用天然气灶具安装 JZT2-83 自动点火灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用天然气灶具	台	1.000
031006006015	民用天然气灶具安装 JZY2-85A 双眼灶	台	38.00	22.7	1.95		7.26	2.95	3.14	民用天然气灶具	台	1.000
031006006016	公用炊事人工煤气灶具 安装 MR3-1	台	74.38	44.5	3.71		14.24	5.79	6.14	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006017	公用炊事人工煤气灶具 安装 MR3-2	台	83.93	49.95	4.58		15.98	6.49	6.93	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006018	公用炊事人工煤气灶具 安装 MR3-3	台	92.98	54.49	6.29		17.44	7.08	7.68	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006019	公用炊事人工煤气灶具 安装 MR3-4	台	92.98	54.49	6.29		17.44	7.08	7.68	公用炊事人工煤气灶具	台	1.000
031006006020	公用炊事液化石油气灶 具安装 YR-2	台	52.71	31.78	2.28		10.17	4.13	4.35	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006021	公用炊事液化石油气灶 具安装 YR-2.5	台	61.32	37.23	2.28		11.91	4.84	5.06	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006022	公用炊事液化石油气灶 具安装 YR-4	台	70.63	42.68	2.91		13.66	5.55	5.83	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006023	公用炊事液化石油气灶 具安装 YR-6	台	79.28	47.22	4.26		15.11	6.14	6.55	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031006006 024	公用炊事液化石油气灶具安装 YZT3	台	54.15	32.69	2.28		10.46	4.25	4.47	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006 025	公用炊事液化石油气灶具安装 YZ-S32	台	54.15	32.69	2.28		10.46	4.25	4.47	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006 026	公用炊事液化石油气灶具安装 YZ-3	台	54.15	32.69	2.28		10.46	4.25	4.47	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006 027	公用炊事液化石油气灶具安装 GZY3-W	台	54.15	32.69	2.28		10.46	4.25	4.47	公用炊事液化石油气灶具	台	1.000
031006006 028	公用炊事天然气灶具安装 MR3-1	台	74.38	44.5	3.71		14.24	5.79	6.14	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006006 029	公用炊事天然气灶具安装 MR3-2	台	83.93	49.95	4.58		15.98	6.49	6.93	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006006 030	公用炊事天然气灶具安装 MR3-3	台	92.98	54.49	6.29		17.44	7.08	7.68	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006006 031	公用炊事天然气灶具安装 MR3-4	台	92.98	54.49	6.29		17.44	7.08	7.68	公用炊事天然气灶具	台	1.000
031006007 001	单双气嘴安装 XW15 型单嘴外螺纹	个	8.07	5.09	0.02		1.63	0.66	0.67	气咀 XW15 型单咀外螺纹	个	0.100
031006007 002	单双气嘴安装 XW15 型双嘴外螺纹	个	8.07	5.09	0.02		1.63	0.66	0.67	气咀 XW15 型双咀外螺纹	个	0.100

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006007003	单双气嘴安装 XW15 型单嘴内螺纹	个	8.07	5.09	0.02		1.63	0.66	0.67	气咀 XN15 型单咀内螺纹	个	0.100
031006007004	单双气嘴安装 XW15 型双嘴内螺纹	个	8.07	5.09	0.02		1.63	0.66	0.67	气咀 XN15 型双咀内螺纹	个	0.100
031006009001	铸铁抽水缸安装 直径 100mm	个	351.43	158.92	91.98		50.85	20.66	29.02	铸铁抽水缸 DN100	个	1.000
										压兰 DN100	片	2.000
031006009002	铸铁抽水缸安装 直径 150mm	个	429.84	194.33	112.57		62.19	25.26	35.49	铸铁抽水缸 DN150	个	1.000
										压兰 DN150	片	2.000
031006009003	铸铁抽水缸安装 直径 200mm	个	477.92	218.85	121.13		70.03	28.45	39.46	铸铁抽水缸 DN200	个	1.000
										压兰 DN200	片	2.000
031006009004	铸铁抽水缸安装 直径 300mm	个	690.77	247	230.85	30.85	88.91	36.12	57.04	铸铁抽水缸 DN300	个	1.000
										压兰 DN300	片	2.000
031006009005	铸铁抽水缸安装 直径 400mm	个	825.11	305.12	269.82	30.85	107.51	43.68	68.13	铸铁抽水缸 DN400	个	1.000
										压兰 DN400	片	2.000
031006009006	铸铁抽水缸安装 直径 500mm	个	1066.97	399.56	332.41	46.27	142.67	57.96	88.10	铸铁抽水缸 DN500	个	1.000
										压兰 DN500	片	2.000
031006009007	碳钢抽水缸安装 直径 80mm	个	268.29	118.96	34.84	26.77	46.63	18.94	22.15	碳钢抽水缸 DN80	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031006009 008	碳钢抽水缸安装 直径 100mm	个	285.48	124.41	37.4	30.42	49.55	20.13	23.57	碳钢抽水缸 DN100	个	1.000
031006009 009	碳钢抽水缸安装 直径 150mm	个	373.67	168	52.47	32.24	64.08	26.03	30.85	碳钢抽水缸 DN150	个	1.000
031006009 010	碳钢抽水缸安装 直径 200mm	个	429.03	189.79	59.31	40.76	73.78	29.97	35.42	碳钢抽水缸 DN200	个	1.000
031006009 011	碳钢抽水缸安装 直径 250mm	个	521.50	204.32	121.32	41.97	78.81	32.02	43.06	碳钢抽水缸 DN250	个	1.000
031006009 012	碳钢抽水缸安装 直径 300mm	个	649.96	240.65	130.29	80.73	102.84	41.78	53.67	碳钢抽水缸 DN300	个	1.000
031006009 013	碳钢抽水缸安装 直径 400mm	个	802.67	311.48	152.69	91.07	128.82	52.33	66.28	碳钢抽水缸 DN400	个	1.000
031006010 001	燃气管道调长器 DN100	个	323.98	110.79	92.47	30.42	45.19	18.36	26.75	调长器 DN100	个	1.000
031006010 002	燃气管道调长器 DN150	个	414.96	137.12	135.12	32.24	54.2	22.02	34.26	调长器 DN150	个	1.000
031006010 003	燃气管道调长器 DN200	个	553.68	176.17	198.7	37.11	68.25	27.73	45.72	调长器 DN200	个	1.000
031006010 004	燃气管道调长器 DN300	个	839.19	230.66	363.12	49.88	89.77	36.47	69.29	调长器 DN300	个	1.000
031006010 005	燃气管道调长器 DN400	个	1145.81	321.47	497.75	60.22	122.14	49.62	94.61	调长器 DN400	个	1.000
031006010 006	调长器与阀门联装安装 DN100	个	427.02	171.63	98.78	30.42	64.66	26.27	35.26	调长器	个	1.000
										法兰油封旋 塞阀 DN100	个	1.000
031006010	调长器与阀门联装安装	个	541.63	208.86	147.32	32.24	77.15	31.34	44.72	调长器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
007	DN150									DN150		
										法兰油封旋塞阀 DN150	个	1.000
031006010 008	调长器与阀门联装安装 DN200	个	800.05	287.87	257.48	40.76	105.16	42.72	66.06	调长器 DN200	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN200	个	1.000
031006010 009	调长器与阀门联装安装 DN300	个	1318.09	454.05	433.83	80.73	171.13	69.52	108.83	调长器 DN300	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN300	个	1.000
031006010 010	调长器与阀门联装安装 DN400	个	1574.48	524.88	551.36	91.07	197.1	80.07	130.00	调长器 DN400	个	1.000
										法兰油封旋塞阀 DN400	个	1.000
031006010 011	煤气过滤器安装 DN50	个	122.11	69.92	10.65		22.37	9.09	10.08	煤气过滤器 DN50	个	1.000
031006010 012	煤气过滤器安装 DN100	个	308.00	180.71	20.54		57.83	23.49	25.43	煤气过滤器 DN100	个	1.000
031006010 013	煤气过滤器安装 DN150	个	416.16	244.28	27.59		78.17	31.76	34.36	煤气过滤器 DN150	个	1.000
031006010 014	煤气过滤器安装 DN200	个	645.53	385.03	33.94		123.21	50.05	53.30	煤气过滤器 DN200	个	1.000
031006010 015	煤气过滤器安装 DN250	个	714.68	421.36	44.69		134.84	54.78	59.01	煤气过滤器 DN250	个	1.000
031006010	煤气过滤器安装 DN300	个	879.58	519.43	53.77		166.22	67.53	72.63	煤气过滤器	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
016										DN300		
031006010 017	煤气过滤器安装 DN400	个	1070.71	621.14	81.65		198.76	80.75	88.41	煤气过滤器 DN400	个	1.000

B. 10.7 医疗气体设备及附件

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031007001001	制氧机安装 氧产量 $\leq$ 3m ³ /h	台	2973.07	1190.43	120.59	607.5	575.34	233.73	245.48	制氧机	台	1.000
031007001002	制氧机安装 3m ³ /h<氧产量 $\leq$ 10m ³ /h	台	3813.82	1509.44	153.19	797.96	738.37	299.96	314.90	制氧机	台	1.000
031007001003	制氧机安装 10m ³ /h<氧产量 $\leq$ 16m ³ /h	台	4541.99	1777.51	195.94	961.13	876.36	356.02	375.03	制氧机	台	1.000
031007001004	制氧机安装 16m ³ /h<氧产量 $\leq$ 20m ³ /h	台	5333.47	2045.04	239.82	1164.11	1026.93	417.19	440.38	制氧机	台	1.000
031007001005	制氧机安装 20m ³ /h<氧产量 $\leq$ 30m ³ /h	台	6378.45	2398.02	283.83	1441.95	1228.79	499.2	526.66	制氧机	台	1.000
031007001006	制氧机安装 30m ³ /h<氧产量 $\leq$ 50m ³ /h	台	8359.96	3328.73	347.87	1720.8	1615.85	656.44	690.27	制氧机	台	1.000
031007002001	液氧罐安装 储液氧量 $\leq$ 3.5m ³ /h	台	3460.11	1533.96	187.87	525.72	659.1	267.76	285.70	液氧罐	台	1.000
031007002002	液氧罐安装 3.5m ³ /h<储液氧量 $\leq$ 5m ³ /h	台	4696.66	1998.27	287.46	775.11	887.48	360.54	387.80	液氧罐	台	1.000
031007002003	液氧罐安装 5m ³ /h<储液氧量 $\leq$ 10m ³ /h	台	6747.62	2937.52	451.82	1020.18	1266.46	514.5	557.14	液氧罐	台	1.000
031007003001	二级稳压箱安装	台	360.69	97.89	10.7	122.94	70.67	28.71	29.78	二级稳压箱	台	1.000
031007004001	普通气体汇流排安装 规格 $\leq$ 3瓶/组	组	182.93	79.46	34.74	12.33	29.37	11.93	15.10	普通气体汇流排	组	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031007004 002	普通气体汇流排安装 3瓶/组<规格≤5瓶/组	组	265.63	119.23	43.04	19.16	44.28	17.99	21.93	普通气体汇流排	组	1.000
031007004 003	普通气体汇流排安装 5瓶/组<规格≤10瓶/组	组	396.27	178.71	62.86	28.66	66.36	26.96	32.72	普通气体汇流排	组	1.000
031007004 005	自动切换气体汇流排安装 规格≤3瓶/组	组	348.29	171.54	40.72	20.74	61.53	25	28.76	自动切换气体汇流排	组	1.000
031007004 006	自动切换气体汇流排安装 3瓶/组<规格≤5瓶/组	组	521.53	257.36	58.17	32.5	92.76	37.68	43.06	自动切换气体汇流排	组	1.000
031007004 007	自动切换气体汇流排安装 5瓶/组<规格≤10瓶/组	组	783.47	385.67	88.83	48.78	139.02	56.48	64.69	自动切换气体汇流排	组	1.000
031007005 001	集污罐安装 罐体直径200mm	台	316.44	183.98	10.32	9.12	61.79	25.1	26.13	集污罐	台	1.000
031007005 002	集污罐安装 罐体直径300mm	台	444.40	258.72	14.43	12.51	86.79	35.26	36.69	集污罐	台	1.000
031007005 003	集污罐安装 罐体直径400mm	台	482.73	277.7	17.1	15.94	93.96	38.17	39.86	集污罐	台	1.000
031007006 001	刷手池安装 2个水嘴	组	324.69	195.79	13.99		62.65	25.45	26.81	刷手池	组	1.000
031007006 002	刷手池安装 3个水嘴	组	358.98	217.31	14.24		69.54	28.25	29.64	刷手池	组	1.000
031007007 001	医用真空罐安装 罐体直径800mm	台	2308.75	808.03	66.69	606.75	452.73	183.92	190.63	医用真空罐 罐体 DN800	台	1.000
031007007	医用真空罐安装 罐体	台	2846.33	906.47	91.8	831.12	556.03	225.89	235.02	医用真空罐	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	直径 1000mm									罐体 DN1000		
031007007 003	医用真空罐安装 罐体 直径 1500mm	台	3913.32	1049.95	132.92	1334.38	762.99	309.96	323.12	医用真空罐 罐体 DN1500	台	1.000
031007008 001	气、水分离器安装 罐体 直径 500mm	台	1030.40	575.19	107.35	2.72	184.93	75.13	85.08	气、水分离器 罐体 DN500	台	1.000
031007008 002	气、水分离器安装 罐体 直径 600mm	台	1289.25	729.39	121.24	2.72	234.28	95.17	106.45	气、水分离器 罐体 DN600	台	1.000
031007008 003	气、水分离器安装 罐体 直径 800mm	台	1890.64	931.53	137.76	169.69	352.39	143.16	156.11	气、水分离器 罐体 DN800	台	1.000
031007008 004	气、水分离器安装 罐体 直径 1000mm	台	2308.09	1176.08	166.14	169.69	430.65	174.95	190.58	气、水分离器 罐体 DN1000	台	1.000
031007009 001	冷冻干燥机安装	台	1890.65	752.91	75.1	391.53	366.22	148.78	156.11	冷冻干燥机	台	1.000
031007010 001	储气罐安装 罐体直径 800mm	台	2446.22	820.92	148.26	624.58	462.56	187.92	201.98	储气罐 罐体 DN800	台	1.000
031007010 002	储气罐安装 罐体直径 1200mm	台	3692.17	1181.44	227.16	997.98	697.41	283.32	304.86	储气罐 罐体 DN1200	台	1.000
031007011 001	空气过滤器安装 接口 直径 50mm	台	326.88	200.87	8.63		64.28	26.11	26.99	空气过滤器	台	1.000
031007011 002	空气过滤器安装 接口 直径 100mm	台	668.82	286.96	11.27	128.44	132.93	54	55.22	空气过滤器	台	1.000
031007011 003	空气过滤器安装 接口 直径 200mm	台	854.65	387.76	19.62	139.45	168.71	68.54	70.57	空气过滤器	台	1.000
031007012 001	配气集水器安装	台	640.72	226.21	71.65	129.77	113.91	46.28	52.90	配气集水器	台	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031007013 001	医疗设备带安装	m	52.07	18.25	10.42	7.51	8.24	3.35	4.30	医疗设备带	m	1.010

B. 10.8 工程系统调试

B.11 通信设备及线路工程

B.11.1 有线通信设备

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101001001	机柜安装	台	506.73	315.45	3.06	3.05	101.92	41.41	41.84	机柜(机架)	个	1.000
031101015001	操作维护中心设备安装、调试 (OMC)2.5Gbit/s	套	246.32	141.95		13.9	49.87	20.26	20.34	操作维护中心设备	套	1.000
031101015002	操作维护中心设备安装、调试 (OMC)622Mbit/s	套	196.47	110.41		13.9	39.78	16.16	16.22	操作维护中心设备	套	1.000
031101015003	操作维护中心设备安装、调试 (OMC)155Mbit/s(光)	套	230.31	84.12		61.6	46.63	18.94	19.02	操作维护中心设备	套	1.000
031101015004	操作维护中心设备安装、调试 (OMC)155Mbit/s(电)	套	116.40	68.35		5.3	23.57	9.57	9.61	操作维护中心设备	套	1.000
031101015005	操作维护中心设备安装、调试(OMC)2Mbit/s	套	49.93	26.29		5.3	10.11	4.11	4.12	操作维护中心设备	套	1.000
031101017001	PDH 接入网信令转换设备安装、调试	端	9604.44	2544.63	0.18	3532.08	1944.55	789.97	793.03	接入网信令转换设	端	1.000
031101018001	SDH 10Gb/s 终端复用器(TM)安装、调试	端	5277.30	3259.65	0.45	79.05	1068.38	434.03	435.74	终端复用器(TM)	端	1.000
031101018002	SDH 10Gb/s 分插复用器(ADM)安装、调试	端	4072.69	2418.45	0.45	158.07	824.49	334.95	336.28	分插复用器(ADM)	端	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101018003	SDH 2.5Gb/s 终端复用器(TM)安装、调试	端	3981.03	2439.48	0.45	79.05	805.93	327.41	328.71	终端复用器(TM)	端	1.000
031101018004	SDH 2.5Gb/s 分插复用器(ADM)安装、调试	端	2660.08	1524.68	0.45	158.07	538.48	218.76	219.64	分插复用器(ADM)	端	1.000
031101018005	SDH 622Mb/s 终端复用器(TM)安装、调试	端	1288.46	736.05	0.18	79.05	260.83	105.96	106.39	终端复用器(TM)	端	1.000
031101018006	SDH 622Mb/s 分插复用器(ADM)安装、调试	端	3872.96	2292.27	0.18	158.07	784.11	318.54	319.79	分插复用器(ADM)	端	1.000
031101018007	SDH 155Mb/s 终端复用器(TM)安装、调试	端	1122.26	630.9	0.18	79.05	227.18	92.29	92.66	终端复用器(TM)	端	1.000
031101018008	SDH 155Mb/s 分插复用器(ADM)安装、调试	端	3075.25	1787.55	0.18	158.07	622.6	252.93	253.92	分插复用器(ADM)	端	1.000
031101018009	SDH 再生中继器(REG)2系统 / 架安装、调试	端	1188.97	736.05	0.18	16.1	240.69	97.78	98.17	再生中继器(REG)	端	1.000
031101018010	SDH 再生中继器(REG)每增加1系统安装、调试	端	511.49	315.45	0.18	8.05	103.52	42.06	42.23	再生中继器(REG)	端	1.000
031101018011	SDH 2Mb/s 电接口板安装、调试	端	797.64	485.79	0.18	18.76	161.46	65.59	65.86	电接口板	端	1.000
031101018012	SDH 155Mb/s(或140Mb/s)光或电接口板安装、调试	端	335.01	196.63	0.18	15.21	67.79	27.54	27.66	光/电接口板	端	1.000
031101018013	SDH 数字交叉连接设备(DXC)安装、调试	端	8327.10	5257.5	0.18	11.02	1685.93	684.91	687.56	数字交叉连接设备(DXC)	端	1.000
031101018014	PDH 光端机安装、调试	端	340.10	210.3	0.18	4.76	68.82	27.96	28.08	光端机	端	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101018015	PDH 光端机主 / 备用自动转换设备安装、调试	端	1171.05	736.05	0.18	4.76	237.06	96.31	96.69	自动转换设备	端	1.000
031101018016	PDH 递级复用电端机安装、调试	端	506.29	315.45	0.18	4.76	102.47	41.63	41.80	递级复用电端机	端	1.000
031101018017	PDH 跳级复用电端机安装、调试	端	1171.05	736.05	0.18	4.76	237.06	96.31	96.69	跳级复用电端机	端	1.000
031101018018	PDH PCM 基群设备安装、调试	端	1029.85	525.75	0.18	125.73	208.47	84.69	85.03	PCM 基群设备	端	1.000
031101018019	PDH 接入网局端设备安装、调试	端	9439.18	2891.63	0.18	3080.52	1911.09	776.38	779.38	局端设备	端	1.000
031101018020	PDH 接入网网络单元设备安装、调试	端	4636.81	2775.96	0.18	157.68	938.76	381.37	382.86	网络单元设备	端	1.000
031101018021	PDH 接入网信令转换设备安装、调试	端	9604.44	2544.63	0.18	3532.08	1944.55	789.97	793.03	信令转换设备	端	1.000
031101023001	SDH 10Gb/s 终端复用器(TM)安装、调试	端	5277.30	3259.65	0.45	79.05	1068.38	434.03	435.74	终端复用器(TM)	端	1.000
031101023002	SDH 10Gb/s 分插复用器(ADM)安装、调试	端	4072.69	2418.45	0.45	158.07	824.49	334.95	336.28	分插复用器(ADM)	端	1.000
031101023003	DWDM 光波长复用器安装、调试	套	4008.73	1892.7	0.18	643.54	811.6	329.71	331.00	光波长复用器	套	1.000
031101024001	DWDM 光分插设备 OADM 安装、调试	端	10598.05	5467.8	0.18	1237.58	2145.72	871.7	875.07	光分插设备 OADM	端	1.000
031101025001	DWDM 光波长转换器 OUT(单向)安装、调试	端	1431.01	315.45	0.18	589.84	289.69	117.69	118.16	光波长转换器 OUT	端	1.000
031101026001	DWDM 光线路放大器 OLA 40 波安装、调试	端	6609.50	2944.2	0.18	1237.58	1338.17	543.63	545.74	光线路放大器 OLA	端	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031101026002	DWDM 光线路放大器 OLA 16 波安装、调试	端	4341.10	2103	0.18	643.54	878.89	357.05	358.44	光线路放大器 OLA	端	1.000
031101029001	DWDM/SDH 网络管理系统安装、调试	系统	26590.53	16824	0.18		5383.68	2187.12	2195.55	网络管理系统	系统	1.000
031101029002	DWDM/SDH 网络管理系统运行测试 网络管理系统	系统	13461.55	8517.15	0.18		2725.49	1107.23	1111.50			
031101032001	光口 复用设备系统通道调测	端口	207.01	120.92		10.06	41.91	17.03	17.09			
031101032002	电口 复用设备系统通道调测	端口	66.62	31.55		10.6	13.49	5.48	5.50			
031101033001	保护倒换测试	环·系统	271.39	157.73		13.98	54.95	22.32	22.41			
031101036001	PDH 网络系统 同步网网络管理系统安装、调试	站	26590.53	16824	0.18		5383.68	2187.12	2195.55	同步网网络管理系统	站	1.000
031101037001	局端设备 光线路终端(OLT)设备 公用单元盘(架式)安装	套	174.50	110.41			35.33	14.35	14.41	公用单元盘	套	1.000
031101037002	局端设备 光线路终端(OLT)设备 公用单元盘(盒式)安装	套	99.71	63.09			20.19	8.2	8.23	公用单元盘	套	1.000
031101037003	局端设备 光线路终端(OLT)设备 接元盘安装	块	13.29	8.41			2.69	1.09	1.10	接元盘	块	1.000
031101037004	局端设备 OLT 设备本机测试 光口上联 SN I	端口	26.29	6.31		10.33	5.32	2.16	2.17			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	接口											
031101037005	局端设备 OLT 设备本机测试 电口上联 SN I 接口	端口	15.00	6.31		3.18	3.04	1.23	1.24			
031101037006	局端设备 OLT 设备本机测试 下联 SN I 接口	端口	26.29	6.31		10.33	5.32	2.16	2.17			
031101038001	用户终端设备 光网络单元(ONU) 插卡式设备安装	子架	124.64	78.86			25.24	10.25	10.29	插卡式设备(ONU)	子架	1.000
031101038002	用户终端设备 光网络单元(ONU) 集成式设备安装	台	83.11	52.58			16.83	6.84	6.86	集成式设备(ONU)	台	1.000
031101038003	用户终端设备 光网络单元(ONU) 扩装 ONU 板卡安装	块	16.63	10.52			3.37	1.37	1.37	扩装 ONU 板卡(ONU)	块	1.000
031101039001	用户终端设备 光网络终端(ONT) 安装	台	91.41	57.83			18.51	7.52	7.55	光网络终端(ONU)	台	1.000
031101040001	用户终端设备 OMU/ONT 设备上联光接口本机测试	端口	32.54	10.52		10.06	6.59	2.68	2.69			
031101041003	系统功能验证及性能测试 ONU 窄带端口 ≤64 线	台	33.23	21.03			6.73	2.73	2.74			
031101041004	系统功能验证及性能测试 ONU 窄带端口 >64	台	16.63	10.52			3.37	1.37	1.37			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
	线 每增加 10 线											
031101041 005	系统功能验证及性能测试 ONU 窄带端口 ≤64 线	台	85.13	52.58		1.28	17.24	7	7.03			
031101041 006	系统功能验证及性能测试 ONU 窄带端口 >64 线 每增加 10 线	台	43.57	26.29		1.28	8.82	3.58	3.60			
031101041 007	系统功能验证及性能测试 ONT 端口	台	69.59	42.06		1.97	14.09	5.72	5.75			
031101031 001	线路段光端对测	方向· 系统	165.40	99.89		4.76	33.49	13.6	13.66			

B. 11.2 无线通信设备

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102001001	全向天线 地面铁塔挂高 ≤40m 安装	副	1330.01	841.2	0.45		269.18	109.36	109.82	全向天线	副	1.000
031102001002	全向天线 地面铁塔挂高 ≤70m 安装	副	1994.77	1261.8	0.45		403.78	164.03	164.71	全向天线	副	1.000
031102001003	全向天线 地面铁塔挂高 ≤90m 安装	副	2659.52	1682.4	0.45		538.37	218.71	219.59	全向天线	副	1.000
031102001004	全向天线 地面铁塔挂高 >90m 每增加 10m 安装	副	332.88	210.3	0.45		67.3	27.34	27.49	全向天线	副	1.000
031102001005	全向天线 楼顶铁塔挂高 ≤20m 安装	副	1163.83	736.05	0.45		235.54	95.69	96.10	全向天线	副	1.000
031102001006	全向天线 楼顶铁塔挂高 每增加 10m 安装	副	166.68	105.15	0.45		33.65	13.67	13.76	全向天线	副	1.000
031102001007	全向天线 拉线塔上安装	副	1496.20	946.35	0.45		302.83	123.03	123.54	全向天线	副	1.000
031102001008	全向天线 支撑杆上安装	副	831.44	525.75	0.45		168.24	68.35	68.65	全向天线	副	1.000
031102001009	定向天线 楼顶铁塔挂高 ≤20m 安装	副	1330.01	841.2	0.45		269.18	109.36	109.82	定向天线	副	1.000
031102001010	定向天线 楼顶铁塔挂高 >20m 每增加 10m 安装	副	166.68	105.15	0.45		33.65	13.67	13.76	定向天线	副	1.000
031102001011	定向天线 地面铁塔挂高 ≤40m 安装	副	1496.20	946.35	0.45		302.83	123.03	123.54	定向天线	副	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102001 012	定向天线 地面铁塔挂高≤70m 安装	副	2160.95	1366.95	0.45		437.42	177.7	178.43	定向天线	副	1.000
031102001 013	定向天线 地面铁塔挂高≤90m 安装	副	2825.72	1787.55	0.45		572.02	232.38	233.32	定向天线	副	1.000
031102001 014	定向天线 地面铁塔挂高>90m 每增加10m 安装	副	332.88	210.3	0.45		67.3	27.34	27.49	定向天线	副	1.000
031102001 015	定向天线 拉线塔上安装	副	1828.57	1156.65	0.45		370.13	150.36	150.98	定向天线	副	1.000
031102001 016	定向天线 支撑杆上安装	副	997.63	630.9	0.45		201.89	82.02	82.37	定向天线	副	1.000
031102001 017	定向天线 楼外墙上安装	副	2160.95	1366.95	0.45		437.42	177.7	178.43	定向天线	副	1.000
031102002 001	室内天线安装	副	665.25	420.6	0.45		134.59	54.68	54.93	室内天线	副	1.000
031102005 001	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8" 以下 长度≤10m	m	12.39	7.36	0.69		2.36	0.96	1.02	射频同轴电缆(馈线7/8"以下)	m	1.020
031102005 002	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8" 以下 长度 > 10m	m	8.98	5.26	0.62		1.68	0.68	0.74	射频同轴电缆(馈线7/8"以下)	m	1.020
031102005 003	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8" 以上 长度≤10m	m	14.50	8.41	1.11		2.69	1.09	1.20	射频同轴电缆(馈线7/8"以上)	m	1.020
031102005 004	移动通信馈线 布放射频同轴电缆 7/8" 以	m	11.05	6.31	0.99		2.02	0.82	0.91	射频同轴电缆(馈线7/8"	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	上 长度 >10m									以上)		
031102006 001	室内分布式天线、馈线系统附属设备 放大器或中继器安装、调测	个	249.77	157.73	0.45		50.47	20.5	20.62	放大器	个	1.000
										中继器	个	1.000
031102006 002	室内分布式天线、馈线系统附属设备 分路器(功分器、耦合器安装、调测	个	125.13	78.86	0.45		25.24	10.25	10.33	分路器	个	1.000
										功分器	个	1.000
										耦合器	个	1.000
031102006 003	室内分布式天线、馈线系统附属设备 匹配器(假负载)安装、调测	个	83.60	52.58	0.45		16.83	6.84	6.90	匹配器	个	1.000
031102006 004	室内分布式天线、馈线系统附属设备 光纤分布主控单元(架)安装、调测	个	499.06	315.45	0.45		100.94	41.01	41.21	光纤分布主控单元	个	1.000
031102006 005	室内分布式天线、馈线系统附属设备 光纤分布远端单元(单元)安装、调测	个	166.68	105.15	0.45		33.65	13.67	13.76	光纤分布远端单元	个	1.000
031102007 001	天线、馈线系统附属设备 馈线密封窗安装	个	667.92	420.6	2.9		134.59	54.68	55.15	馈线密封窗	个	1.000
031102008 001	基站天线、馈线系统调试	副	890.76	504.72	0.45	58.56	180.25	73.23	73.55			
031102009 001	分布式天线、馈线系统调试	副	294.11	168.24	0.45	17.54	59.45	24.15	24.28			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102010001	泄漏式电缆调测	条	195.14	84.12	0.45	39.04	39.41	16.01	16.11			
031102011001	基站设备 落地式轨道 基站设备安装	台	1663.09	1051.5	1.09		336.48	136.7	137.32	轨道基站设备	台	1.000
031102011002	基站设备 壁挂式轨道 基站设备安装	台	1330.52	841.2	0.92		269.18	109.36	109.86	轨道基站设备	台	1.000
031102011004	基站设备 基站壁挂式 监控配线箱安装	站	250.29	157.73	0.92		50.47	20.5	20.67	监控配线箱	个	1.000
031102011005	基站设备 中央控制设备(含网络管理终端设备)安装	套	14174.83	6715.3	1453	1251.2	2549.28	1035.65	1170.40	中央控制设备	套	1.000
031102011006	基站设备 调度控制台 安装	套	2522.60	895.25	1016.2		286.48	116.38	208.29	调度控制台	套	1.000
031102011007	基站设备 通讯基站设备 安装	套	5913.38	2172.82	1524.39	517.34	860.85	349.72	488.26	通讯基站设备	套	1.000
031102011008	基站设备 光纤/射频 直放站设备安装	套	10103.54	5522.9	1249.79	7.8	1769.82	718.99	834.24	光纤/射频直放站设备	套	1.000
031102011009	基站设备 车载电台安 装	套	2731.89	1618.26	68.65	62.89	537.97	218.55	225.57	车载电台	套	1.000
031102011010	基站设备 便携电台设 备安装	套	134.47	42.59		42.49	27.23	11.06	11.10	便携电台设备	套	1.000
031102011011	基站设备 固定电台安 装	台	2478.39	1419.53	134.67	55.7	472.07	191.78	204.64	固定电台	台	1.000
031102011012	基站设备 漏缆功分器 安装	台	871.08	189.27	524.71		60.57	24.61	71.92	漏缆功分器	台	1.000
031102012	直放站设备安装、调测	站	6176.42	1682.4	1.09	2224.74	1250.28	507.93	509.98	直放站设备	站	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
031102013001	信道板(载频)安装	个	166.68	105.15	0.45		33.65	13.67	13.76	信道板	个	1.000
031102014001	GSM(TETRA. I DNE)基站系统调测 ≤3 个载频	站	6823.07	3154.5	0.45	1162.23	1381.35	561.17	563.37			
031102014002	GSM(TETRA. I DNE)基站系统调测 ≤6 个载频	站	13621.63	6309	0.45	2309.25	2757.84	1120.37	1124.72			
031102014003	GSM(TETRA. I DNE)基站系统调测 >6 个载频, 每增加 1 个载频	站	665.87	315.45	0.45	105.54	134.72	54.73	54.98			
031102014004	CDMA 基站系统调试≤6 个“扇·载”	站	15303.52	6309	0.45	3373.4	3098.37	1258.71	1263.59			
031102014005	CDMA 基站系统调试 每增加 1 个“扇·载”	站	899.69	420.6	0.45	148.33	182.06	73.96	74.29			
031102018001	操作维护中心设备(OmC)安装、调试	套	5817.12	3680.25	0.45		1177.68	478.43	480.31	操作维护中心设备	套	1.000
031102018002	操作维护中心设备(OmC)2.5Gbit/s 安装、调试	套	246.32	141.95		13.9	49.87	20.26	20.34	操作维护中心设备	套	1.000
031102018003	操作维护中心设备(OmC)622mbit/s 安装、调试	套	196.47	110.41		13.9	39.78	16.16	16.22	操作维护中心设备	套	1.000
031102018004	操作维护中心设备(OmC)155mbit/s(光)安装、调试	套	230.31	84.12		61.6	46.63	18.94	19.02	操作维护中心设备	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102018005	操作维护中心设备(0mC)155mbit/s(电)安装、调试	套	116.40	68.35		5.3	23.57	9.57	9.61	操作维护中心设备	套	1.000
031102018006	操作维护中心设备(0mC)2mbit/s 安装、调试	套	49.93	26.29		5.3	10.11	4.11	4.12	操作维护中心设备	套	1.000
031102019001	基站控制器、变码器设备安装	架	1994.77	1261.8	0.45		403.78	164.03	164.71	基站控制器	架	1.000
										变码器设备	架	1.000
031102019002	基站控制器、变码器调测	套	665.25	420.6	0.45		134.59	54.68	54.93	基站控制器	套	1.000
										变码器	套	1.000
031102020001	子机框及公共单元盘安装	套	174.50	110.41			35.33	14.35	14.41	子机框/公共单元盘	套	1.000
031102021001	GSM(TETRA. I DEN)全向天线基站联网调试	站	4949.69	2523.6	0.18	608	1002.11	407.11	408.69			
031102026001	≤Φ2.0m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 水泥底座上	副	997.14	630.9			201.89	82.02	82.33	抛物面天线	副	1.000
031102026002	≤Φ2.0m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 ≤4m 铁架上	副	1411.27	736.05	10.55	149.6	283.41	115.13	116.53	抛物面天线	副	1.000
031102026003	≤Φ2.0m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 ≤10m 天线挂高	副	2291.41	1261.8	12.31	179.51	461.22	187.37	189.20	抛物面天线	副	1.000
031102026004	≤Φ2.0m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高≤30m	副	3983.93	2208.15	19.34	299.19	802.35	325.95	328.95	抛物面天线	副	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102026005	≤Φ2.0m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高>30m 每增加10m	副	858.71	420.6	4.4	119.68	172.89	70.24	70.90	天线及配套件	副	1.000
031102026006	≤Φ2.0m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线挂高(m)≤30	副	3436.16	1892.7	17.58	269.27	691.83	281.06	283.72	抛物面天线	副	1.000
031102026007	≤Φ2.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线挂高≤50m	副	5785.77	3259.65	17.58	388.95	1167.55	474.32	477.72	抛物面天线	副	1.000
031102026008	≤Φ2.0m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线挂高≤70m	副	7802.99	4416.3	17.58	508.62	1575.97	640.24	644.28	抛物面天线	副	1.000
031102026009	≤Φ2.0m 抛物面天线在地面在铁塔上吊装 天线挂高>70m 每增加10m	副	1716.03	630.9	8.79	448.79	345.5	140.36	141.69	抛物面天线	副	1.000
031102026010	≤Φ3.2m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 水泥底座上	副	1163.34	736.05			235.54	95.69	96.06	抛物面天线	副	1.000
031102026011	≤Φ3.2m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 ≤4m 铁架上	副	1341.02	841.2	10.55		269.18	109.36	110.73	抛物面天线	套	1.000
031102026012	≤Φ3.2m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 ≤10m 天线挂高	副	2718.36	1472.1	12.31	239.35	547.66	222.49	224.45	抛物面天线	副	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031102026 013	≤Φ32m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 ≤30m 天线挂高	副	4408.96	2418.45	17.58	359.03	888.79	361.07	364.04	抛物面天线	副	1.000
031102026 014	≤Φ3.2m 抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高>30m 每增加 10m	副	1214.03	525.75	4.4	239.35	244.83	99.46	100.24	抛物面天线	副	1.000
031102026 015	≤Φ3.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高≤30m	副	3982.01	2208.15	17.58	299.19	802.35	325.95	328.79	抛物面天线	副	1.000
031102026 016	≤Φ3.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高≤50m	副	6924.76	3890.55	17.58	478.7	1398.16	568	571.77	抛物面天线	副	1.000
031102026 017	≤Φ3.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高≤70m	副	9036.57	5047.2	17.58	658.22	1825.73	741.7	746.14	抛物面天线	副	1.000
031102026 018	≤Φ3.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 地面铁塔天线挂高>70m 每增加 10m	副	1891.80	736.05	17.58	448.79	379.15	154.03	156.20	抛物面天线	副	1.000
031102026 019	≤Φ3.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 天线加边加罩(面)	副	415.48	262.88			84.12	34.17	34.31	抛物面天线	副	
031102026 020	≤Φ3.2m 抛物面天线在地面铁塔上吊装 分瓣天线拼装	副	415.48	262.88			84.12	34.17	34.31	抛物面天线	副	1.000
031102027	馈线安装 矩形波导≤	条	415.97	262.88	0.45		84.12	34.17	34.35	矩形波导	条	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	10											
031102027002	馈线安装 矩形波导>10m 每增加5m	条	133.45	84.12	0.45		26.92	10.94	11.02	矩形波导	条	1.000
031102027003	馈线安装 椭圆形波导 楼顶铁塔≤10	条	582.16	368.03	0.45		117.77	47.84	48.07	椭圆形波导	条	1.000
031102027004	馈线安装 椭圆形波导 楼顶铁塔>10m 每增加5m	条	166.68	105.15	0.45		33.65	13.67	13.76	椭圆形波导	条	1.000
031102027005	馈线安装 椭圆形波导 地面铁塔≤10	条	499.06	315.45	0.45		100.94	41.01	41.21	椭圆形波导	条	1.000
031102027006	馈线安装 椭圆形波导 地面铁塔>10m 每增加5m	条	166.68	105.15	0.45		33.65	13.67	13.76	椭圆形波导	条	1.000
031102027007	馈线调试	条	185.87	105.15	0.18	12.33	37.59	15.27	15.35			
031102030001	监控设备安装、调试	台	8231.54	4206	0.45	1001.88	1666.52	677.02	679.67	监控设备	台	1.000
031102033001	数字段调测	系统	775.63	420.6	0.18	70.03	157	63.78	64.04			
031102035001	PDH 监控设备 中心站安装、调试	站	5318.26	3364.8	0.18		1076.74	437.42	439.12	中心站	站	1.000
031102035002	PDH 监控设备 分站安装、调试	站	2991.60	1892.7	0.18		605.66	246.05	247.01	分站	站	1.000
031102035003	PDH 监控系统运行试验	站	3589.89	2271.24	0.18		726.8	295.26	296.41			

B.11.3 通信线路

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103001001	水泥管道安装	m								水泥管		1.000
031103002001	塑料管埋地敷设外径 $\leq$ 20mm	m	7.97	4.44	0.06	0.56	1.6	0.65	0.66	塑料管	m	1.060
031103002002	塑料管埋地敷设外径 $\leq$ 32mm	m	8.76	4.91	0.11	0.56	1.75	0.71	0.72	塑料管	m	1.060
031103002003	塑料管埋地敷设外径 $\leq$ 50mm	m	10.81	5.51	0.32	1.11	2.12	0.86	0.89	塑料管	m	1.060
031103002004	塑料管埋地敷设 外径 $\leq$ 65mm	m	11.82	6.14	0.33	1.11	2.32	0.94	0.98	塑料管	m	1.060
031103003001	管内穿放 $\leq$ 12 芯	m	2.89	1.79	0.02	0.02	0.58	0.24	0.24	光缆	m	1.050
031103003002	管内穿放 $\leq$ 36 芯	m	4.24	2.63	0.02	0.04	0.85	0.35	0.35	光缆	m	1.050
031103003003	管内穿放 $\leq$ 72 芯	m	5.59	3.47	0.02	0.05	1.13	0.46	0.46	光缆	m	1.050
031103003004	管内穿放 $\leq$ 144 芯	m	5.91	3.68	0.02	0.05	1.19	0.48	0.49	光缆	m	1.050
031103003005	线槽内布放 $\leq$ 12 芯	m	3.20	1.89	0.18	0.01	0.61	0.25	0.26	光缆	m	1.050
031103003006	线槽内布放 $\leq$ 36 芯	m	4.55	2.73	0.18	0.02	0.88	0.36	0.38	光缆	m	1.050
031103003007	线槽内布放 $\leq$ 72 芯	m	5.89	3.58	0.18	0.02	1.15	0.47	0.49	光缆	m	1.050
031103003008	线槽内布放 $\leq$ 144 芯	m	6.88	4.21	0.18	0.02	1.35	0.55	0.57	光缆	m	1.050
031103003009	桥架内布放 $\leq$ 12 芯	m	3.37	2	0.18	0.01	0.64	0.26	0.28	光缆	m	1.050
031103003010	桥架内布放 $\leq$ 36 芯	m	4.72	2.84	0.18	0.02	0.92	0.37	0.39	光缆	m	1.050
031103003011	桥架内布放 $\leq$ 72 芯	m	6.05	3.68	0.18	0.02	1.19	0.48	0.50	光缆	m	1.050
031103003012	桥架内布放 $\leq$ 144 芯	m	7.04	4.31	0.18	0.02	1.39	0.56	0.58	光缆	m	1.050
031103003013	室外敷设管道光缆 $\leq$ 12 芯	m	7.13	4.21	0.43		1.35	0.55	0.59	单模光缆	m	1.050
031103003014	室外敷设管道光缆 $\leq$ 36	m	7.96	4.73	0.43		1.52	0.62	0.66	单模光缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	芯											
031103003015	室外敷设管道光缆 ≤72 芯	m	8.79	5.26	0.43	0.01	1.68	0.68	0.73	单模光缆	m	1.050
031103003016	室外敷设管道光缆 ≤96 芯	m	9.61	5.78	0.43	0.01	1.85	0.75	0.79	单模光缆	m	1.050
031103003017	气流穿放管道光缆 ≤12 芯	m	2.65	1.2	0.31	0.26	0.47	0.19	0.22	单模光缆	m	1.050
031103003018	气流穿放管道光缆 ≤36 芯	m	2.67	1.22	0.31	0.26	0.47	0.19	0.22	单模光缆	m	1.050
031103003019	气流穿放管道光缆 ≤72 芯	m	3.12	1.24	0.31	0.52	0.56	0.23	0.26	单模光缆	m	1.050
031103003020	气流穿放管道光缆≤96 芯	m	3.15	1.26	0.31	0.52	0.57	0.23	0.26	单模光缆	m	1.050
031103003021	气流穿放管道光缆 ≤120 芯	m	3.54	1.51	0.31	0.52	0.65	0.26	0.29	单模光缆	m	1.050
031103006001	塑料管埋地敷设 外径≤20mm	m	7.97	4.44	0.06	0.56	1.6	0.65	0.66	塑料管	m	1.060
031103006002	塑料管埋地敷设 外径≤32mm	m	8.76	4.91	0.11	0.56	1.75	0.71	0.72	塑料管	m	1.060
031103006003	塑料管埋地敷设 外径≤50mm	m	10.81	5.51	0.32	1.11	2.12	0.86	0.89	塑料管	m	1.060
031103006004	塑料管埋地敷设 外径≤65mm	m	11.82	6.14	0.33	1.11	2.32	0.94	0.98	塑料管	m	1.060
031103006005	塑料管埋地敷设 外径≤100mm	m	14.28	6.96	0.59	1.67	2.76	1.12	1.18	塑料管	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103006006	塑料管埋地敷设 外径≤150mm	m	18.15	8.34	1.34	2.22	3.38	1.37	1.50	塑料管	m	1.060
031103006007	塑料管埋地敷设 外径≤200mm	m	22.35	9.71	2.41	2.77	3.99	1.62	1.85	塑料管	m	1.060
031103006008	塑料管埋地敷设 外径≤250mm	m	27.17	11.08	4.05	3.32	4.61	1.87	2.24	塑料管	m	1.060
031103008001	管内穿放光缆≤12 芯	m	2.89	1.79	0.02	0.02	0.58	0.24	0.24	光缆	m	1.050
031103008002	管内穿放光缆≤36 芯	m	4.24	2.63	0.02	0.04	0.85	0.35	0.35	光缆	m	1.050
031103008003	管内穿放光缆≤72 芯	m	5.59	3.47	0.02	0.05	1.13	0.46	0.46	光缆	m	1.050
031103008004	管内穿放光缆≤144 芯	m	5.91	3.68	0.02	0.05	1.19	0.48	0.49	光缆	m	1.050
031103008005	线槽内布放光缆 ≤12 芯	m	3.20	1.89	0.18	0.01	0.61	0.25	0.26	光缆	m	1.050
031103008006	线槽内布放光缆 ≤36 芯	m	4.55	2.73	0.18	0.02	0.88	0.36	0.38	光缆	m	1.050
031103008007	线槽内布放光缆 ≤72 芯	m	5.89	3.58	0.18	0.02	1.15	0.47	0.49	光缆	m	1.050
031103008008	线槽内布放光缆 ≤144 芯	m	6.88	4.21	0.18	0.02	1.35	0.55	0.57	光缆	m	1.050
031103008009	桥架内布放光缆 ≤12 芯	m	3.37	2.00	0.18	0.01	0.64	0.26	0.28	光缆	m	1.050
031103008010	桥架内布放光缆 ≤36 芯	m	4.72	2.84	0.18	0.02	0.92	0.37	0.39	光缆	m	1.050
031103008011	桥架内布放光缆 ≤72 芯	m	6.05	3.68	0.18	0.02	1.19	0.48	0.50	光缆	m	1.050
031103008012	桥架内布放光缆 ≤144 芯	m	7.04	4.31	0.18	0.02	1.39	0.56	0.58	光缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103008013	室外敷设管道光缆 ≤12 芯	m	7.13	4.21	0.43		1.35	0.55	0.59	单模光缆	m	1.050
031103008014	室外敷设管道光缆 ≤36 芯	m	7.96	4.73	0.43		1.52	0.62	0.66	单模光缆	m	1.050
031103008015	室外敷设管道光缆 ≤72 芯	m	8.79	5.26	0.43	0.01	1.68	0.68	0.73	单模光缆	m	1.050
031103008016	室外敷设管道光缆 ≤96 芯	m	9.61	5.78	0.43	0.01	1.85	0.75	0.79	单模光缆	m	1.050
031103008017	气流穿放管道光缆 ≤12 芯	m	2.65	1.2	0.31	0.26	0.47	0.19	0.22	单模光缆	m	1.050
031103008018	气流穿放管道光缆 ≤36 芯	m	2.67	1.22	0.31	0.26	0.47	0.19	0.22	单模光缆	m	1.050
031103008019	气流穿放管道光缆 ≤72 芯	m	3.12	1.24	0.31	0.52	0.56	0.23	0.26	单模光缆	m	1.050
031103008020	气流穿放管道光缆 ≤96 芯	m	3.15	1.26	0.31	0.52	0.57	0.23	0.26	单模光缆	m	1.050
031103008021	气流穿放管道光缆 ≤120 芯	m	3.54	1.51	0.31	0.52	0.65	0.26	0.29	单模光缆	m	1.050
031103009022	敷设埋式电话电缆 ≤50 对	m	15.73	2.62	0.03	7.31	3.18	1.29	1.30	大对数电缆	m	1.050
031103009023	敷设埋式电话电缆 ≤100 对	m	24.59	3.19	0.03	12.35	4.97	2.02	2.03	大对数电缆	m	1.050
031103009024	敷设埋式电话电缆 ≤200 对	m	29.38	2.92	0.03	15.65	5.94	2.41	2.43	大对数电缆	m	1.050
031103009025	敷设埋式电话电缆 ≤300 对	m	31.14	2.92	0.03	16.76	6.3	2.56	2.57	大对数电缆	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103009026	敷设埋式电话电缆 ≤400 对	m	31.14	2.92	0.03	16.76	6.3	2.56	2.57	大对数电缆	m	1.050
031103009040	布放金属(音频)隔离线 SBHP 型 2×1.5	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050
031103009041	布放金属(音频)隔离线 SBHP 型 2×2.5	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050
031103009042	布放金属(音频)隔离线 SBVVP 型 2×1.5	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050
031103009043	布放金属(音频)隔离线 SBVVP 型 规格:()	m	6.65	4.16	0.07		1.33	0.54	0.55	屏蔽双绞线	m	1.050
031103010001	光纤连接 冷接法 单模	芯	43.97	10.52	1.15	16.51	8.65	3.51	3.63	光纤连接器材	套	1.010
031103010002	光纤连接 冷接法 多模	芯	47.30	12.62	1.15	16.51	9.32	3.79	3.91	光纤连接器材	套	1.010
031103010003	光纤连接 熔接法 单模	芯	47.30	12.62	1.15	16.51	9.32	3.79	3.91	光纤连接器材	套	1.010
031103010004	光纤连接 熔接法 多模	芯	50.61	14.72	1.15	16.51	9.99	4.06	4.18	光纤连接器材	套	1.010
031103010005	光纤连接 磨制法(端口) 单模	芯	88.67	52.58	1.15	2.73	17.7	7.19	7.32	磨制光纤连接器材	套	1.050
031103010006	光纤连接 磨制法(端口) 多模	芯	80.37	47.32	1.15	2.73	16.02	6.51	6.64	磨制光纤连接器材	套	1.050
031103012001	光中继段测试 ≤12 芯	段	3686.86	1977.87	1.8	353.61	746.07	303.09	304.42			
031103012002	光中继段测试 ≤24 芯	段	5796.21	2966.81	1.8	699.27	1173.15	476.59	478.59			
031103012003	光中继段测试 ≤36 芯	段	7905.51	3955.74	1.8	1044.92	1600.21	650.09	652.75			
031103012004	光中继段测试 ≤48 芯	段	10031.61	4944.68	1.8	1401.19	2030.68	824.96	828.30			
031103012005	光中继段测试 ≤60 芯	段	12145.10	5933.61	1.8	1749.49	2458.59	998.8	1002.81			
031103012006	光中继段测试 ≤72 芯	段	14264.93	6922.55	1.8	2101.79	2887.79	1173.16	1177.84			
031103012007	光中继段测试 ≤84 芯	段	16463.85	7963.54	1.8	2452.08	3333	1354.03	1359.40			
031103012008	光中继段测试 ≤96 芯	段	17922.40	8536.08	1.8	2802.38	3628.31	1474	1479.83			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031103012009	光中继段测试 ≤120 芯	段	20588.08	9662.23	1.8	3362.84	4168.02	1693.26	1699.93			
031103014001	光纤测试	链路	29.46	10.09	0.08	8.49	5.95	2.42	2.43			
031103021001	电缆全程测试	条	228.75	141.95	1.8	1.54	45.92	18.65	18.89			
031103025001	分线接线箱(盒) 电缆交接箱 ≤300 对接线排	个	595.92	340.69	52.72		109.02	44.29	49.20	电缆交接箱	个	1.000
031103025002	分线接线箱(盒) 电缆交接箱 ≤600 对接线排	个	745.48	435.32	52.72		139.3	56.59	61.55	电缆交接箱	个	1.000
031103025003	分线接线箱(盒) 电缆交接箱 ≤1200 对接线排	个	865.74	511.03	53.27		163.53	66.43	71.48	电缆交接箱	个	1.000
031103025004	分线接线箱(盒) 电缆交接箱 ≤300 对接线模块	个	502.01	283.91	48.89		90.85	36.91	41.45	电缆交接箱	个	1.000
031103025005	分线接线箱(盒) 电缆交接箱 ≤600 对接线模块	个	576.78	331.22	48.89		105.99	43.06	47.62	电缆交接箱	个	1.000
031103025006	分线接线箱(盒) 电缆交接箱 ≤1200 对接线模块	个	652.17	378.54	49.44		121.13	49.21	53.85	电缆交接箱	个	1.000
031103026001	基站壁挂式监控配线箱安装	站	250.29	157.73	0.92		50.47	20.5	20.67	监控配线箱	个	1.000
031103027001	光分路器安装	台	438.23	200.63	0.28	76.45	88.67	36.02	36.18	光分路器	台	1.000
031103028001	≤12 芯光缆终端盒安装	个	92.56	52.58	2	4.61	18.3	7.43	7.64	光缆终端盒	套	1.000
031103028002	≤24 芯光缆终端盒安装	个	103.40	58.88	2	5.16	20.49	8.33	8.54	光缆终端盒	套	1.000
031103028003	≤48 芯光缆终端盒安装	个	175.70	100.94	2	8.85	35.13	14.27	14.51	光缆终端盒	套	1.000
031103028004	≤72 芯光缆终端盒安装	个	262.50	151.42	2.02	13.28	52.7	21.41	21.67	光缆终端盒	套	1.000
031103028005	≤96 芯光缆终端盒安装	个	349.27	201.89	2.02	17.7	70.27	28.55	28.84	光缆终端盒	套	1.000
031103028006	≤144 芯光缆终端盒安装	个	452.66	262.88	2.02	22.13	91.2	37.05	37.38	光缆终端盒	套	1.000

B. 12 刷油、防腐蚀、绝热工程

B. 12.1 刷油工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201001001	管道刷红丹防锈漆第一遍	m ²	4.72	2.98	0.33		0.75	0.27	0.39	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15
031201001002	管道刷红丹防锈漆第二遍	m ²	4.68	2.98	0.29		0.75	0.27	0.39	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.13
031201001003	管道刷防锈漆第一遍	m ²	4.73	2.98	0.34		0.75	0.27	0.39	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.13
031201001004	管道刷防锈漆第二遍	m ²	4.70	2.98	0.31		0.75	0.27	0.39	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.11
031201001005	管道刷带锈底漆第一遍	m ²	4.71	2.98	0.32		0.75	0.27	0.39	带锈底漆	kg	0.07
031201001006	管道刷酚醛清漆第一遍	m ²	5.37	3.09	0.79		0.77	0.28	0.44	酚醛清漆	kg	0.04
031201001007	管道刷酚醛清漆第二遍	m ²	5.16	2.98	0.73		0.75	0.27	0.43	酚醛清漆	kg	0.03
031201001008	管道刷厚漆第一遍	m ²	5.23	3.09	0.66		0.77	0.28	0.43	厚漆	kg	0.08
031201001009	管道刷厚漆第二遍	m ²	4.97	2.98	0.56		0.75	0.27	0.41	厚漆	kg	0.08
031201001010	管道刷调和漆第一遍	m ²	4.62	3.09	0.1		0.77	0.28	0.38	酚醛调和漆(各色)	kg	0.11
031201001011	管道刷调和漆第二遍	m ²	4.47	2.98	0.1		0.75	0.27	0.37	酚醛调和漆(各色)	kg	0.09

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201001012	管道刷磁漆第一遍	m ²	5.04	3.09	0.48		0.77	0.28	0.42	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.1
031201001013	管道刷磁漆第二遍	m ²	4.80	2.98	0.4		0.75	0.27	0.40	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.09
031201001014	管道刷耐酸漆第一遍	m ²	4.70	3.09	0.17		0.77	0.28	0.39	酚醛耐酸漆	kg	0.07
031201001015	管道刷耐酸漆第二遍	m ²	4.51	2.98	0.14		0.75	0.27	0.37	酚醛耐酸漆	kg	0.07
031201001016	管道刷沥青漆第一遍	m ²	4.71	3.09	0.18		0.77	0.28	0.39	沥青漆	kg	0.29
031201001017	管道刷沥青漆第二遍	m ²	4.53	2.98	0.16		0.75	0.27	0.37	沥青漆	kg	0.25
031201001018	管道刷沥青船底漆第一遍	m ²	4.51	3.09			0.77	0.28	0.37	沥青船底漆 铝粉	kg	0.14
031201001019	管道刷沥青船底漆第二遍	m ²	4.36	2.98			0.75	0.27	0.36	沥青船底漆 铝粉	kg	0.14
031201001020	管道刷环氧富锌漆第一遍	m ²	5.65	3.86			0.97	0.35	0.47	环氧富锌漆	kg	0.28
031201001021	管道刷环氧富锌漆第二遍	m ²	5.65	3.86			0.97	0.35	0.47	环氧富锌漆	kg	0.26
031201001022	管道刷热沥青漆第一遍	m ²	28.48	9.82	12.98		2.45	0.88	2.35			
031201001023	管道刷热沥青漆第二遍	m ²	13.49	4.86	5.86		1.22	0.44	1.11			
031201001024	管道刷醇酸磁漆第一遍	m ²	4.71	3.09	0.18		0.77	0.28	0.39	醇酸磁漆(综合)	kg	0.12

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201001025	管道刷醇酸磁漆第二遍	m²	4.51	2.98	0.14		0.75	0.27	0.37	醇酸磁漆(综合)	kg	0.11
031201001026	管道刷醇酸清漆第一遍	m²	4.58	3.09	0.06		0.77	0.28	0.38	醇酸清漆	kg	0.11
031201001027	管道刷醇酸清漆第二遍	m²	4.43	2.98	0.06		0.75	0.27	0.37	醇酸清漆	kg	0.09
031201001028	管道刷有机硅耐热漆第一遍	m²	5.95	3.86	0.28		0.97	0.35	0.49	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201001029	管道刷有机硅耐热漆第二遍	m²	5.92	3.86	0.25		0.97	0.35	0.49	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201001030	管道刷冷底子第一遍	m²	6.67	3.09	1.98		0.77	0.28	0.55			
031201001031	管道刷冷底子第二遍	m²	6.26	2.98	1.74		0.75	0.27	0.52			
031201001032	管道刷银粉漆第一遍	m²	4.72	2.87	0.48		0.72	0.26	0.39	银粉漆	kg	0.07
031201001033	管道刷银粉漆第二遍	m²	4.38	2.76	0.32		0.69	0.25	0.36	银粉漆	kg	0.06
031201002001	设备与矩形管道刷红丹防锈漆第一遍	m²	3.79	2.35	0.33		0.59	0.21	0.31	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.15
031201002002	设备与矩形管道刷红丹防锈漆第二遍	m²	3.60	2.25	0.29		0.56	0.2	0.30	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.13
031201002003	设备与矩形管道刷防锈漆第一遍	m²	3.83	2.35	0.36		0.59	0.21	0.32	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.13
031201002004	设备与矩形管道刷防锈漆第二遍	m²	3.64	2.25	0.33		0.56	0.2	0.30	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.11

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201002005	设备与矩形管道刷带锈底漆一遍	m ²	3.63	2.25	0.32		0.56	0.2	0.30	带锈底漆	kg	0.07
031201002006	设备与矩形管道刷酚醛清漆第一遍	m ²	4.49	2.53	0.73		0.63	0.23	0.37	酚醛清漆	kg	0.03
031201002007	设备与矩形管道刷酚醛清漆第二遍	m ²	4.21	2.35	0.71		0.59	0.21	0.35	酚醛清漆	kg	0.03
031201002008	设备与矩形管道刷厚漆第一遍	m ²	4.12	2.35	0.63		0.59	0.21	0.34	厚漆	kg	0.08
031201002009	设备与矩形管道刷厚漆第二遍	m ²	3.87	2.25	0.54		0.56	0.2	0.32	厚漆	kg	0.08
031201002010	设备与矩形管道刷调和漆第一遍	m ²	3.54	2.35	0.1		0.59	0.21	0.29	酚醛调和漆(各色)	kg	0.1
031201002011	设备与矩形管道刷调和漆第二遍	m ²	3.38	2.25	0.09		0.56	0.2	0.28	酚醛调和漆(各色)	kg	0.09
031201002012	设备与矩形管道刷磁漆第一遍	m ²	4.01	2.35	0.53		0.59	0.21	0.33	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.09
031201002013	设备与矩形管道刷磁漆第二遍	m ²	3.72	2.25	0.4		0.56	0.2	0.31	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.09
031201002014	设备与矩形管道刷烟囱漆第一遍	m ²	3.61	2.35	0.16		0.59	0.21	0.30	酚醛烟囱漆	kg	0.07
031201002015	设备与矩形管道刷烟囱漆第二遍	m ²	3.43	2.25	0.14		0.56	0.2	0.28	酚醛烟囱漆	kg	0.06
031201002016	设备与矩形管道刷酚醛耐酸漆第一遍	m ²	3.61	2.35	0.16		0.59	0.21	0.30	酚醛耐酸漆	kg	0.07
031201002017	设备与矩形管道刷酚醛耐酸漆第二遍	m ²	3.43	2.25	0.14		0.56	0.2	0.28	酚醛耐酸漆	kg	0.06

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201002018	设备与矩形管道刷沥青漆第一遍	m ²	3.63	2.35	0.18		0.59	0.21	0.30	沥青漆	kg	0.28
031201002019	设备与矩形管道刷沥青漆第二遍	m ²	3.46	2.25	0.16		0.56	0.2	0.29	沥青漆	kg	0.24
031201002020	设备与矩形管道刷沥青船底漆第一遍	m ²	3.43	2.35			0.59	0.21	0.28	沥青船底漆 铝粉	kg	0.13
031201002021	设备与矩形管道刷沥青船底漆第二遍	m ²	3.28	2.25			0.56	0.2	0.27	沥青船底漆 铝粉	kg	0.13
031201002022	设备与矩形管道刷环氧富锌漆第一遍	m ²	4.39	3.01			0.75	0.27	0.36	环氧富锌漆	kg	0.25
031201002023	设备与矩形管道刷环氧富锌漆第二遍	m ²	4.26	2.92			0.73	0.26	0.35	环氧富锌漆	kg	0.24
031201002024	设备与矩形管道刷醇酸磁漆第一遍	m ²	3.63	2.35	0.18		0.59	0.21	0.30	醇酸磁漆(综合)	kg	0.12
031201002025	设备与矩形管道刷醇酸磁漆第二遍	m ²	3.46	2.25	0.16		0.56	0.2	0.29	醇酸磁漆(综合)	kg	0.11
031201002026	设备与矩形管道刷醇酸清漆第一遍	m ²	3.50	2.35	0.06		0.59	0.21	0.29	醇酸清漆	kg	0.1
031201002027	设备与矩形管道刷醇酸清漆第二遍	m ²	3.35	2.25	0.06		0.56	0.2	0.28	醇酸清漆	kg	0.09
031201002028	设备与矩形管道刷有机硅耐热漆第一遍	m ²	4.70	3.01	0.28		0.75	0.27	0.39	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201002029	设备与矩形管道刷有机硅耐热漆第二遍	m ²	4.53	2.92	0.25		0.73	0.26	0.37	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.09
031201002030	设备与矩形管道刷冷底子第一遍	m ²	5.36	2.35	1.77		0.59	0.21	0.44			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201002031	设备与矩形管道刷冷底子第二遍	m²	4.98	2.25	1.56		0.56	0.2	0.41			
031201002032	设备与矩形管道刷银粉漆第一遍	m²	3.80	2.25	0.48		0.56	0.2	0.31	银粉漆	kg	0.06
031201002033	设备与矩形管道刷银粉漆第二遍	m²	3.50	2.16	0.32		0.54	0.19	0.29	银粉漆	kg	0.06
031201003001	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	0.58	0.28	0.03	0.1	0.09	0.03	0.05	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01
031201003002	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	kg	0.57	0.28	0.02	0.1	0.09	0.03	0.05	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01
031201003003	一般钢结构刷防锈漆第一遍	kg	0.57	0.28	0.02	0.1	0.09	0.03	0.05	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.01
031201003004	一般钢结构刷防锈漆第二遍	kg	0.57	0.28	0.02	0.1	0.09	0.03	0.05	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.01
031201003005	一般钢结构刷带锈底漆一遍	kg	0.57	0.28	0.02	0.1	0.09	0.03	0.05	带锈底漆	kg	0.01
031201003006	一般钢结构刷银粉漆第一遍	kg	0.63	0.29	0.06	0.1	0.1	0.03	0.05	酚醛清漆	kg	
031201003007	一般钢结构刷银粉漆第二遍	kg	0.60	0.28	0.05	0.1	0.09	0.03	0.05	酚醛清漆	kg	
031201003008	一般钢结构刷厚漆第一遍	kg	0.65	0.29	0.08	0.1	0.1	0.03	0.05	厚漆	kg	0.01
031201003009	一般钢结构刷厚漆第二遍	kg	0.62	0.28	0.07	0.1	0.09	0.03	0.05	厚漆	kg	0.01
031201003010	一般钢结构刷调和漆第一遍	kg	0.58	0.29	0.01	0.1	0.1	0.03	0.05	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003011	一般钢结构刷调和漆第二遍	kg	0.56	0.28	0.01	0.1	0.09	0.03	0.05	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01
031201003012	一般钢结构刷磁漆第一遍	kg	0.61	0.29	0.04	0.1	0.1	0.03	0.05	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01
031201003013	一般钢结构刷磁漆第二遍	kg	0.58	0.28	0.03	0.1	0.09	0.03	0.05	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01
031201003014	一般钢结构刷耐酸漆第一遍	kg	0.58	0.29	0.01	0.1	0.1	0.03	0.05	酚醛耐酸漆	kg	0.01
031201003015	一般钢结构刷耐酸漆第二遍	kg	0.56	0.28	0.01	0.1	0.09	0.03	0.05	酚醛耐酸漆	kg	
031201003016	一般钢结构刷沥青漆第一遍	kg	0.58	0.29	0.01	0.1	0.1	0.03	0.05	沥青漆	kg	0.02
031201003017	一般钢结构刷沥青漆第二遍	kg	0.56	0.28	0.01	0.1	0.09	0.03	0.05	沥青漆	kg	0.02
031201003018	一般钢结构刷环氧富锌漆第一遍	kg	1.10	0.65		0.1	0.19	0.07	0.09	环氧富锌漆	kg	0.03
031201003019	一般钢结构刷环氧富锌漆第二遍	kg	1.10	0.65		0.1	0.19	0.07	0.09	环氧富锌漆	kg	0.03
031201003020	一般钢结构刷醇酸磁漆第一遍	kg	0.58	0.29	0.01	0.1	0.1	0.03	0.05	醇酸磁漆(综合)	kg	0.01
031201003021	一般钢结构刷醇酸磁漆第二遍	kg	0.56	0.28	0.01	0.1	0.09	0.03	0.05	醇酸磁漆(综合)	kg	0.01
031201003022	一般钢结构刷醇酸清漆第一遍	kg	0.57	0.29		0.1	0.1	0.03	0.05	醇酸清漆	kg	0.01
031201003023	一般钢结构刷醇酸清漆第二遍	kg	0.55	0.28		0.1	0.09	0.03	0.05	醇酸清漆	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003024	一般钢结构刷有机硅耐热漆第一遍	kg	0.69	0.36	0.02	0.1	0.11	0.04	0.06	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.01
031201003025	一般钢结构刷有机硅耐热漆第二遍	kg	0.69	0.36	0.02	0.1	0.11	0.04	0.06	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.01
031201003026	一般钢结构刷冷底子第一遍	kg	0.73	0.29	0.15	0.1	0.1	0.03	0.06			
031201003027	一般钢结构刷冷底子第二遍	kg	0.69	0.28	0.13	0.1	0.09	0.03	0.06			
031201003028	H型钢制钢结构刷红丹防锈漆第一遍	m ²	7.37	2.82	0.39	1.93	1.19	0.43	0.61	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.18
031201003029	H型钢制钢结构刷红丹防锈漆第二遍	m ²	7.32	2.82	0.35	1.93	1.19	0.43	0.60	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.15
031201003030	H型钢制钢结构刷防锈漆第一遍	m ²	7.32	2.82	0.35	1.93	1.19	0.43	0.60	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.16
031201003031	H型钢制钢结构刷防锈漆第二遍	m ²	7.32	2.82	0.35	1.93	1.19	0.43	0.60	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.13
031201003032	H型钢制钢结构刷带锈底漆一遍	m ²	7.32	2.82	0.35	1.93	1.19	0.43	0.60	酚醛清漆	kg	0.09
031201003033	H型钢制钢结构刷银粉漆第一遍	m ²	7.90	2.82	0.88	1.93	1.19	0.43	0.65	酚醛清漆	kg	0.04
031201003034	H型钢制钢结构刷银粉漆第二遍	m ²	7.87	2.82	0.85	1.93	1.19	0.43	0.65	酚醛清漆	kg	0.04
031201003035	H型钢制钢结构刷厚漆第一遍	m ²	7.77	2.82	0.76	1.93	1.19	0.43	0.64	厚漆	kg	0.08
031201003036	H型钢制钢结构刷厚漆第二遍	m ²	7.65	2.82	0.65	1.93	1.19	0.43	0.63	厚漆	kg	0.07

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003037	H型钢制钢结构刷调和漆第一遍	m ²	7.06	2.82	0.11	1.93	1.19	0.43	0.58	酚醛调和漆(各色)	kg	0.13
031201003038	H型钢制钢结构刷调和漆第二遍	m ²	7.06	2.82	0.11	1.93	1.19	0.43	0.58	酚醛调和漆(各色)	kg	0.11
031201003039	H型钢钢结构刷磁漆第一遍	m ²	7.48	2.82	0.49	1.93	1.19	0.43	0.62	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.11
031201003040	H型钢钢结构刷磁漆第二遍	m ²	7.27	2.82	0.3	1.93	1.19	0.43	0.60	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.11
031201003041	H型钢钢结构刷耐酸漆第一遍	m ²	7.06	2.82	0.11	1.93	1.19	0.43	0.58	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.09
031201003042	H型钢钢结构刷耐酸漆第二遍	m ²	7.06	2.82	0.11	1.93	1.19	0.43	0.58	酚醛耐酸漆	kg	0.08
031201003043	H型钢钢结构刷沥青漆第一遍	m ²	7.12	2.82	0.16	1.93	1.19	0.43	0.59	沥青漆	kg	0.28
031201003044	H型钢钢结构刷沥青漆第二遍	m ²	7.09	2.82	0.13	1.93	1.19	0.43	0.59	沥青漆	kg	0.23
031201003045	H型钢钢结构刷环氧富锌漆第一遍	m ²	8.04	3.57		1.93	1.38	0.5	0.66	环氧富锌漆	kg	0.3
031201003046	H型钢钢结构刷环氧富锌漆第二遍	m ²	8.04	3.57		1.93	1.38	0.5	0.66	环氧富锌漆	kg	0.28
031201003047	H型钢钢结构刷醇酸磁漆第一遍	m ²	7.17	2.82	0.21	1.93	1.19	0.43	0.59	醇酸磁漆(综合)	kg	0.15
031201003048	H型钢钢结构刷醇酸磁漆第二遍	m ²	7.02	2.72	0.2	1.93	1.17	0.42	0.58	醇酸磁漆(综合)	kg	0.13
031201003049	H型钢钢结构刷醇酸清漆第一遍	m ²	7.02	2.82	0.07	1.93	1.19	0.43	0.58	醇酸清漆	kg	0.13

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201003050	H型钢钢结构刷醇酸清漆第二遍	m²	6.88	2.72	0.07	1.93	1.17	0.42	0.57	醇酸清漆	kg	0.11
031201003051	H型钢钢结构刷有机硅耐热漆第一遍	m²	8.41	3.57	0.34	1.93	1.38	0.5	0.69	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.13
031201003052	H型钢钢结构刷有机硅耐热漆第二遍	m²	8.24	3.48	0.31	1.93	1.35	0.49	0.68	有机硅耐热漆 W61-25	kg	0.12
031201003053	H型钢钢结构刷冷底子第一遍	m²	9.24	2.82	2.11	1.93	1.19	0.43	0.76			
031201003054	H型钢钢结构刷冷底子第二遍	m²	8.82	2.72	1.85	1.93	1.17	0.42	0.73			
031201004001	铸铁管、暖气片刷防锈漆一遍	m²	4.94	3.11	0.36		0.78	0.28	0.41	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.11
031201004002	铸铁管、暖气片刷带锈底漆一遍	m²	4.97	3.11	0.39		0.78	0.28	0.41	带锈底漆	kg	0.09
031201004003	铸铁管、暖气片刷银粉漆第一遍	m²	5.71	3.2	0.95		0.8	0.29	0.47	酚醛清漆	kg	0.05
031201004004	铸铁管、暖气片刷银粉漆第二遍	m²	5.46	3.11	0.84		0.78	0.28	0.45	酚醛清漆	kg	0.04
031201004005	铸铁管、暖气片刷沥青漆第一遍	m²	5.16	3.39	0.18		0.85	0.31	0.43	沥青漆	kg	0.29
031201004006	铸铁管、暖气片刷沥青漆第二遍	m²	4.98	3.29	0.16		0.82	0.3	0.41	沥青漆	kg	0.27
031201004007	铸铁管、暖气片刷环氧富锌漆第一遍	m²	6.03	4.13			1.03	0.37	0.50	环氧富锌漆	kg	0.3
031201004008	铸铁管、暖气片刷环氧富锌漆第二遍	m²	5.78	3.95			0.99	0.36	0.48	环氧富锌漆	kg	0.28

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201004009	铸铁管、暖气片刷热沥青第一遍	m ²	29.92	10.24	13.73		2.56	0.92	2.47			
031201004010	铸铁管、暖气片刷热沥青第二遍	m ²	13.92	4.89	6.22		1.22	0.44	1.15			
031201005001	设备灰面刷厚漆第一遍	m ²	8.99	5.55	0.81		1.39	0.5	0.74	厚漆	kg	0.11
031201005002	设备灰面刷厚漆第二遍	m ²	7.37	4.6	0.6		1.15	0.41	0.61	厚漆	kg	0.08
031201005003	设备灰面刷调和漆第一遍	m ²	8.24	5.55	0.12		1.39	0.5	0.68	酚醛调和漆(各色)	kg	0.14
031201005004	设备灰面刷调和漆第二遍	m ²	6.82	4.6	0.1		1.15	0.41	0.56	酚醛调和漆(各色)	kg	0.1
031201005005	设备灰面刷煤焦油第一遍	m ²	8.28	5.55	0.16		1.39	0.5	0.68	煤焦油	kg	0.33
031201005006	设备灰面刷煤焦油第二遍	m ²	6.85	4.6	0.12		1.15	0.41	0.57	煤焦油	kg	0.26
031201005007	设备灰面刷沥青漆第一遍	m ²	7.86	5.17	0.28		1.29	0.47	0.65	沥青漆	kg	0.37
031201005008	设备灰面刷沥青漆第二遍	m ²	6.91	4.6	0.18		1.15	0.41	0.57	沥青漆	kg	0.26
031201005009	设备灰面刷银粉漆第一遍	m ²	9.13	5.55	0.94		1.39	0.5	0.75	酚醛清漆	kg	0.04
031201005010	设备灰面刷银粉漆第二遍	m ²	7.72	4.6	0.92		1.15	0.41	0.64	酚醛清漆	kg	0.04
031201005011	设备灰面刷冷底子第一遍	m ²	10.64	5.55	2.32		1.39	0.5	0.88			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201005012	设备灰面刷冷底子第二遍	m ²	8.94	4.6	2.04		1.15	0.41	0.74			
031201005013	管道灰面刷厚漆第一遍	m ²	9.88	6.11	0.87		1.53	0.55	0.82	厚漆	kg	0.11
031201005014	管道灰面刷厚漆第二遍	m ²	8.10	5.08	0.62		1.27	0.46	0.67	厚漆	kg	0.08
031201005015	管道灰面刷调和漆第一遍	m ²	9.06	6.11	0.12		1.53	0.55	0.75	酚醛调和漆(各色)	kg	0.14
031201005016	管道灰面刷调和漆第二遍	m ²	7.53	5.08	0.1		1.27	0.46	0.62	酚醛调和漆(各色)	kg	0.1
031201005017	管道灰面刷煤焦油第一遍	m ²	12.81	8.65	0.16		2.16	0.78	1.06	煤焦油	kg	0.33
031201005018	管道灰面刷煤焦油第二遍	m ²	7.55	5.08	0.12		1.27	0.46	0.62	煤焦油	kg	0.26
031201005019	管道灰面刷沥青漆第一遍	m ²	8.79	5.83	0.24		1.46	0.53	0.73	沥青漆	kg	0.4
031201005020	管道灰面刷沥青漆第二遍	m ²	7.62	5.08	0.18		1.27	0.46	0.63	沥青漆	kg	0.27
031201005021	管道灰面刷银粉漆第一遍	m ²	10.06	6.11	1.04		1.53	0.55	0.83	酚醛清漆	kg	0.05
031201005022	管道灰面刷银粉漆第二遍	m ²	8.45	5.08	0.94		1.27	0.46	0.70	酚醛清漆	kg	0.04
031201005023	管道灰面刷冷底子第一遍	m ²	14.18	7.71	2.68		1.93	0.69	1.17			
031201005024	管道灰面刷冷底子第二遍	m ²	12.57	6.87	2.32		1.72	0.62	1.04			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006001	设备玻璃布、白布面刷厚漆第一遍	m ²	12.46	7.71	1.1		1.93	0.69	1.03	厚漆	kg	0.14
031201006002	设备玻璃布、白布面刷厚漆第二遍	m ²	10.82	6.77	0.86		1.69	0.61	0.89	厚漆	kg	0.11
031201006003	设备玻璃布、白布面刷调和漆第一遍	m ²	11.46	7.71	0.18		1.93	0.69	0.95	酚醛调和漆(各色)	kg	0.19
031201006004	设备玻璃布、白布面刷调和漆第二遍	m ²	10.04	6.77	0.14		1.69	0.61	0.83	酚醛调和漆(各色)	kg	0.14
031201006005	设备玻璃布、白布面刷煤焦油第一遍	m ²	11.52	7.71	0.24		1.93	0.69	0.95	煤焦油	kg	0.49
031201006006	设备玻璃布、白布面刷煤焦油第二遍	m ²	10.09	6.77	0.19		1.69	0.61	0.83	煤焦油	kg	0.39
031201006007	设备玻璃面、白布面刷沥青漆第一遍	m ²	12.16	8.08	0.33		2.02	0.73	1.00	沥青漆	kg	0.51
031201006008	设备玻璃面、白布面刷沥青漆第二遍	m ²	10.32	6.87	0.26		1.72	0.62	0.85	沥青漆	kg	0.37
031201006009	设备玻璃面、白布面刷银粉漆第一遍	m ²	12.69	7.71	1.31		1.93	0.69	1.05	酚醛清漆	kg	0.06
031201006010	设备玻璃面、白布面刷银粉漆第二遍	m ²	11.29	6.77	1.29		1.69	0.61	0.93	酚醛清漆	kg	0.05
031201006011	设备玻璃面、白布面刷冷底子第一遍	m ²	15.30	8.08	3.21		2.02	0.73	1.26			
031201006012	设备玻璃面、白布面刷冷底子第二遍	m ²	13.12	6.87	2.83		1.72	0.62	1.08			
031201006013	管道玻璃面、白布面刷厚漆第一遍	m ²	13.79	8.55	1.19		2.14	0.77	1.14	厚漆	kg	0.15

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006014	管道玻璃面、白布面刷厚漆第二遍	m ²	11.80	7.43	0.87		1.86	0.67	0.97	厚漆	kg	0.12
031201006015	管道玻璃面、白布面刷调和漆第一遍	m ²	12.70	8.55	0.19		2.14	0.77	1.05	酚醛调和漆(各色)	kg	0.19
031201006016	管道玻璃面、白布面刷调和漆第二遍	m ²	11.01	7.43	0.14		1.86	0.67	0.91	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15
031201006017	管道玻璃面、白布面刷煤焦油第一遍	m ²	12.75	8.55	0.24		2.14	0.77	1.05	煤焦油	kg	0.5
031201006018	管道玻璃面、白布面刷煤焦油第二遍	m ²	11.06	7.43	0.19		1.86	0.67	0.91	煤焦油	kg	0.39
031201006019	管道玻璃面、白布面刷沥青漆第一遍	m ²	12.16	8.08	0.33		2.02	0.73	1.00	沥青漆	kg	0.52
031201006020	管道玻璃面、白布面刷沥青漆第二遍	m ²	10.32	6.87	0.26		1.72	0.62	0.85	沥青漆	kg	0.39
031201006021	管道玻璃面、白布面刷银粉漆第一遍	m ²	14.06	8.55	1.44		2.14	0.77	1.16	酚醛清漆	kg	0.07
031201006022	管道玻璃面、白布面刷银粉漆第二遍	m ²	12.27	7.43	1.3		1.86	0.67	1.01	酚醛清漆	kg	0.06
031201006023	管道玻璃面、白布面刷冷底子第一遍	m ²	16.52	8.55	3.7		2.14	0.77	1.36			
031201006024	管道玻璃面、白布面刷冷底子第二遍	m ²	14.41	7.43	3.26		1.86	0.67	1.19			
031201006025	设备麻布面、石棉布面刷厚漆第一遍	m ²	13.68	8.65	0.96		2.16	0.78	1.13	厚漆	kg	0.14
031201006026	设备麻布面、石棉布面刷厚漆第二遍	m ²	11.35	7.24	0.71		1.81	0.65	0.94	厚漆	kg	0.11

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
031201006 027	设备麻布面、石棉布面 刷调和漆第一遍	m²	12.82	8.65	0.17		2.16	0.78	1.06	酚醛调和漆 (各色)	kg	0.18
031201006 028	设备麻布面、石棉布面 刷调和漆第二遍	m²	10.71	7.24	0.13		1.81	0.65	0.88	酚醛调和漆 (各色)	kg	0.13
031201006 029	设备麻布面、石棉布面 刷煤焦油第一遍	m²	12.87	8.65	0.22		2.16	0.78	1.06	煤焦油	kg	0.46
031201006 030	设备麻布面、石棉布面 刷煤焦油第二遍	m²	10.77	7.24	0.18		1.81	0.65	0.89	煤焦油	kg	0.36
031201006 031	设备玻麻布面、石棉布 面刷沥青漆第一遍	m²	11.73	7.8	0.31		1.95	0.7	0.97	沥青漆	kg	0.47
031201006 032	设备麻布面、石棉布面 刷沥青漆第二遍	m²	10.15	6.77	0.24		1.69	0.61	0.84	沥青漆	kg	0.34
031201006 033	设备麻布面、石棉布面 刷银粉漆第一遍	m²	13.95	8.65	1.21		2.16	0.78	1.15	酚醛清漆	kg	0.06
031201006 034	设备麻布面、石棉布面 刷银粉漆第二遍	m²	11.88	7.24	1.2		1.81	0.65	0.98	酚醛清漆	kg	0.05
031201006 035	设备麻布面、石棉布面 刷冷底子第一遍	m²	15.98	8.65	3.07		2.16	0.78	1.32			
031201006 036	设备麻布面、石棉布面 刷冷底子第二遍	m²	13.49	7.24	2.68		1.81	0.65	1.11			
031201006 037	管道麻布面、石棉布面 刷厚漆第一遍	m²	15.24	9.68	1.01		2.42	0.87	1.26	厚漆	kg	0.14
031201006 038	管道麻布面、石棉布面 刷厚漆第二遍	m²	12.70	8.08	0.82		2.02	0.73	1.05	厚漆	kg	0.11
031201006 039	管道麻布面、石棉布面 刷调和漆第一遍	m²	14.33	9.68	0.18		2.42	0.87	1.18	酚醛调和漆 (各色)	kg	0.18

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201006040	管道麻布面、石棉布面刷调和漆第二遍	m²	11.95	8.08	0.13		2.02	0.73	0.99	酚醛调和漆(各色)	kg	0.14
031201006041	管道麻布面、石棉布面刷煤焦油第一遍	m²	14.48	9.68	0.31		2.42	0.87	1.20	煤焦油	kg	0.49
031201006042	管道麻布面、石棉布面刷煤焦油第二遍	m²	12.00	8.08	0.18		2.02	0.73	0.99	煤焦油	kg	0.36
031201006043	管道玻麻布面、石棉布面刷沥青漆第一遍	m²	12.97	8.65	0.31		2.16	0.78	1.07	沥青漆	kg	0.49
031201006044	管道麻布面、石棉布面刷沥青漆第二遍	m²	11.25	7.52	0.24		1.88	0.68	0.93	沥青漆	kg	0.36
031201006045	管道麻布面、石棉布面刷银粉漆第一遍	m²	15.58	9.68	1.32		2.42	0.87	1.29	酚醛清漆	kg	0.06
031201006046	管道麻布面、石棉布面刷银粉漆第二遍	m²	12.71	7.8	1.21		1.95	0.7	1.05	酚醛清漆	kg	0.06
031201006047	管道麻布面、石棉布面刷冷底子第一遍	m²	16.49	8.65	3.54		2.16	0.78	1.36			
031201006048	管道麻布面、石棉布面刷冷底子第二遍	m²	14.40	7.52	3.13		1.88	0.68	1.19			
031201007001	气柜水槽壁内外板刷红丹防锈漆第一遍	m²	4.79	3.01	0.36		0.75	0.27	0.40	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007002	气柜水槽壁内外板刷红丹防锈漆第二遍	m²	3.37	2.16	0.2		0.54	0.19	0.28	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007003	气柜水槽壁内外板刷调和漆第一遍	m²	3.26	2.16	0.1		0.54	0.19	0.27	酚醛调和漆(各色)	kg	0.1
031201007004	气柜水槽壁内外板刷调和漆第二遍	m²	3.25	2.16	0.09		0.54	0.19	0.27	酚醛调和漆(各色)	kg	0.09

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201007005	气柜中罩塔内外壁刷红丹防锈漆第一遍	m ²	6.57	4.23	0.36		1.06	0.38	0.54	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007006	气柜中罩塔内外壁刷红丹防锈漆第二遍	m ²	4.71	3.01	0.29		0.75	0.27	0.39	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007007	气柜中罩塔内外壁刷沥青漆第一遍	m ²	6.46	4.13	0.4		1.03	0.37	0.53	沥青漆	kg	0.29
	气柜中罩塔内外壁刷沥青漆第一遍	m ²	6.46	4.13	0.4		1.03	0.37	0.53	沥青耐酸漆	kg	0.27
031201007008	气柜中罩塔内外壁刷沥青漆第二遍	m ²	4.94	3.11	0.36		0.78	0.28	0.41	沥青漆	kg	0.24
										沥青耐酸漆	kg	0.23
031201007009	气柜顶盖内刷红丹防锈漆第一遍	m ²	7.11	4.6	0.36		1.15	0.41	0.59	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007010	气柜顶盖内刷红丹防锈漆第二遍	m ²	5.02	3.29	0.2		0.82	0.3	0.41	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18
031201007011	气柜顶盖内刷沥青漆第一遍	m ²	7.15	4.6	0.4		1.15	0.41	0.59	沥青漆	kg	0.28
	气柜顶盖内刷沥青漆第一遍	m ²	7.15	4.6	0.4		1.15	0.41	0.59	沥青耐酸漆	kg	0.27
031201007012	气柜顶盖内刷沥青漆第二遍	m ²	5.20	3.29	0.36		0.82	0.3	0.43	沥青漆	kg	0.28
										沥青耐酸漆	kg	0.27
031201007013	气柜顶盖外、罐底刷调和漆第一遍	m ²	3.24	2.16	0.08		0.54	0.19	0.27	酚醛调和漆(各色)	kg	0.1
031201007014	气柜顶盖外、罐底刷调和漆第二遍	m ²	3.23	2.16	0.07		0.54	0.19	0.27	酚醛调和漆(各色)	kg	0.09
031201007015	气柜顶盖外、罐底刷烫沥青 10mm 以内	m ²	88.73	26.6	45.76		6.65	2.39	7.33			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201007016	气柜顶盖外、罐底刷烫沥青 15mm 以内	m²	137.83	40.6	72.05		10.15	3.65	11.38			
031201007017	气柜顶盖外、罐底刷烫沥青 25mm 以内	m²	176.11	52.44	91.3		13.11	4.72	14.54			
031201008001	玛蹄酯面刷调和漆第一遍	m²	14.33	9.68	0.18		2.42	0.87	1.18	酚醛调和漆(各色)	kg	0.18
031201008002	玛蹄酯面刷调和漆第二遍	m²	11.78	7.99	0.1		2	0.72	0.97	酚醛调和漆(各色)	kg	0.14
031201008003	玛蹄酯面刷银粉漆第一遍	m²	15.58	9.68	1.32		2.42	0.87	1.29	酚醛清漆	kg	0.06
031201008004	玛蹄酯面刷银粉漆第二遍	m²	12.99	7.99	1.21		2	0.72	1.07	酚醛清漆	kg	0.06
031201009001	管道喷防锈漆第一遍	m²	3.22	0.98	0.29	1	0.5	0.18	0.27	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.15
031201009002	管道喷防锈漆第二遍	m²	2.88	0.98	0.25	0.8	0.45	0.16	0.24	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.13
031201009003	管道喷银粉漆第一遍	m²	3.39	0.98	0.72	0.8	0.45	0.16	0.28	酚醛清漆	kg	0.04
031201009004	管道喷银粉漆第二遍	m²	3.32	0.98	0.66	0.8	0.45	0.16	0.27	酚醛清漆	kg	0.04
031201009005	设备喷调和漆第一遍	m²	2.69	0.98	0.08	0.8	0.45	0.16	0.22	酚醛调和漆(各色)	kg	0.12
031201009006	设备喷调和漆第二遍	m²	2.69	0.98	0.08	0.8	0.45	0.16	0.22	酚醛调和漆(各色)	kg	0.11
031201009007	一般钢结构喷防锈漆第一遍	kg	0.39	0.06	0.02	0.2	0.06	0.02	0.03	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031201009008	一般钢结构喷防锈漆第二遍	kg	0.36	0.06	0.01	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.01
031201009009	一般钢结构喷银粉漆第一遍	kg	0.39	0.06	0.04	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛清漆	kg	
031201009010	一般钢结构喷银粉漆第二遍	kg	0.39	0.06	0.04	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛清漆	kg	
031201009011	一般钢结构喷调和漆第一遍	kg	0.36	0.06	0.01	0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01
031201009012	一般钢结构喷调和漆第二遍	kg	0.35	0.06		0.18	0.06	0.02	0.03	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01
031201009013	H型钢钢结构喷防锈漆第一遍	m ²	5.58	0.94	0.34	2.63	0.89	0.32	0.46	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.18
031201009014	H型钢钢结构喷防锈漆第二遍	m ²	5.41	0.94	0.31	2.53	0.87	0.31	0.45	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.16
031201009015	H型钢钢结构喷银粉漆第一遍	m ²	6.02	0.94	0.87	2.53	0.87	0.31	0.50	酚醛清漆	kg	0.05
031201009016	H型钢钢结构喷银粉漆第二遍	m ²	5.94	0.94	0.8	2.53	0.87	0.31	0.49	酚醛清漆	kg	0.05
031201009017	H型钢钢结构喷调和漆第一遍	m ²	5.18	0.94	0.1	2.53	0.87	0.31	0.43	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15
031201009018	H型钢钢结构喷调和漆第二遍	m ²	5.17	0.94	0.09	2.53	0.87	0.31	0.43	酚醛调和漆(各色)	kg	0.13

B.12.2 防腐蚀涂料工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001001	设备涂漆酚树脂底漆两遍	m ²	26.94	13	3.97	2.49	3.87	1.39	2.22	漆酚树脂漆	kg	0.22
031202001002	设备涂漆酚树脂底漆每增一遍	m ²	13.57	6.87	1.3	1.45	2.08	0.75	1.12	漆酚树脂漆	kg	0.11
031202001003	设备涂漆酚树脂中间漆两遍	m ²	19.39	10.05	1.51	2.1	3.04	1.09	1.60	漆酚树脂漆	kg	0.2
031202001004	设备涂漆酚树脂中间漆每增一遍	m ²	9.92	5.15	0.77	1.07	1.55	0.56	0.82	漆酚树脂漆	kg	0.09
031202001005	设备涂漆酚树脂面漆两遍	m ²	16.55	8.95	0.68	1.87	2.71	0.97	1.37	漆酚树脂漆	kg	0.18
031202001006	设备涂漆酚树脂面漆每增一遍	m ²	8.36	4.54	0.33	0.94	1.37	0.49	0.69	漆酚树脂漆	kg	0.09
031202001007	设备涂聚氨脂底漆两遍	m ²	18.28	7.52	3.36	2.49	2.5	0.9	1.51	聚氨酯底漆	kg	0.2
031202001008	设备涂聚氨脂底漆每增一遍	m ²	10.14	4.74	1	1.45	1.55	0.56	0.84	聚氨酯底漆	kg	0.1
031202001009	设备涂聚氨脂中间漆一遍	m ²	7.39	3.51	0.64	1.07	1.15	0.41	0.61	聚氨酯磁漆	kg	0.09
031202001010	设备涂聚氨脂中间漆每增一遍	m ²	7.39	3.51	0.64	1.07	1.15	0.41	0.61	聚氨酯磁漆	kg	0.08
031202001011	设备涂聚氨脂面漆每一遍	m ²	7.00	3.51	0.28	1.07	1.15	0.41	0.58	聚氨酯磁漆	kg	0.12
031202001012	设备涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	m ²	19.50	7.52	4.48	2.49	2.5	0.9	1.61	环氧树脂	kg	0.17
										酚醛树脂	kg	0.07

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										2130		
031202001013	设备涂环氧、酚醛树脂底漆每增一遍	m²	9.64	4.01	1.52	1.45	1.37	0.49	0.80	环氧树脂	kg	0.08
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031202001014	设备涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	m²	12.07	5.31	1.44	1.87	1.8	0.65	1.00	环氧树脂	kg	0.19
										酚醛树脂2130	kg	0.08
031202001015	设备涂环氧、酚醛树脂面漆每增一遍	m²	6.09	2.7	0.71	0.94	0.91	0.33	0.50	环氧树脂	kg	0.09
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031202001016	设备涂冷固环氧树脂底漆两遍	m²	19.74	7.6	4.59	2.49	2.52	0.91	1.63	环氧树脂	kg	0.25
031202001017	设备涂冷固环氧树脂底漆每增一遍	m²	9.69	4.01	1.57	1.45	1.37	0.49	0.80	环氧树脂	kg	0.12
031202001018	设备涂冷固环氧树脂面漆两遍	m²	12.14	5.31	1.51	1.87	1.8	0.65	1.00	环氧树脂	kg	0.27
031202001019	设备涂冷固环氧树脂面漆每增一遍	m²	6.11	2.7	0.73	0.94	0.91	0.33	0.50	环氧树脂	kg	0.13
031202001020	设备涂环氧呋喃树脂底漆两遍	m²	19.65	7.6	4.51	2.49	2.52	0.91	1.62	环氧树脂	kg	0.18
										糠醇树脂	kg	0.08
031202001021	设备涂环氧呋喃树脂底漆每增一遍	m²	9.65	4.01	1.53	1.45	1.37	0.49	0.80	环氧树脂	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.04
031202001022	设备涂环氧呋喃树脂面漆两遍	m²	12.37	5.31	1.72	1.87	1.8	0.65	1.02	环氧树脂	kg	0.19
										糠醇树脂	kg	0.08
031202001023	设备涂环氧呋喃树脂面漆每增一遍	m²	6.22	2.7	0.83	0.94	0.91	0.33	0.51	环氧树脂	kg	0.09
										糠醇树脂	kg	0.04

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001024	设备涂酚醛树脂底漆两遍	m ²	20.55	8.99	3.47	2.49	2.87	1.03	1.70	酚醛树脂2130	kg	0.24
031202001025	设备涂酚醛树脂底漆每增一遍	m ²	10.31	4.82	1.05	1.45	1.57	0.57	0.85	酚醛树脂2130	kg	0.11
031202001026	设备涂酚醛树脂中间漆两遍	m ²	16.12	7.76	1.23	2.36	2.53	0.91	1.33	酚醛树脂2130	kg	0.22
031202001027	设备涂酚醛树脂中间漆每增一遍	m ²	8.13	3.92	0.61	1.19	1.28	0.46	0.67	酚醛树脂2130	kg	0.1
031202001028	设备涂酚醛树脂面漆两遍	m ²	12.69	6.46	0.48	1.87	2.08	0.75	1.05	酚醛树脂2130	kg	0.25
031202001029	设备涂酚醛树脂面漆每增一遍	m ²	6.29	3.19	0.24	0.94	1.03	0.37	0.52	酚醛树脂2130	kg	0.12
031202001030	设备涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	m ²	14.52	5.64	1.86	2.91	2.14	0.77	1.20	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.22
031202001031	设备涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	m ²	11.42	4.61	0.4	2.91	1.88	0.68	0.94	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.2
031202001032	设备涂氯磺化聚乙烯中间漆每增一遍	m ²	11.42	4.61	0.4	2.91	1.88	0.68	0.94	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17
031202001033	设备涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	m ²	10.73	4.12	0.42	2.91	1.76	0.63	0.89	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17
031202001034	设备涂无机富锌漆一遍	m ²	5.77	3.92	0.04		0.98	0.35	0.48	无机富锌漆(双组份)	kg	0.53
										稀释剂	kg	0.11
031202001035	设备涂无机富锌漆每增一遍	m ²	5.44	3.72			0.93	0.34	0.45	无机富锌漆(双组份)	kg	0.5
										稀释剂	kg	0.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001 036	设备涂环氧富锌漆一遍	m²	4.96	3.37	0.04		0.84	0.3	0.41	环氧富锌漆	kg	0.25
										固化剂	kg	0.05
031202001 036	设备涂环氧富锌漆一遍	m²	4.96	3.37	0.04		0.84	0.3	0.41	稀释剂	kg	0.06
										环氧富锌漆	kg	0.24
031202001 037	设备涂环氧富锌漆每增一遍	m²	4.69	3.21			0.8	0.29	0.39	固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.06
031202001 038	设备涂过氯乙烯磷化底漆一遍	m²	12.60	5.48	2.28	1.45	1.73	0.62	1.04	磷化底漆	kg	0.13
031202001 039	设备喷过氯乙烯底漆两遍	m²	7.06	1.64	0.74	2.64	1.07	0.39	0.58	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.15
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.15
031202001 040	设备喷过氯乙烯底漆每增一遍	m²	3.65	0.9	0.37	1.32	0.56	0.2	0.30	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.08
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.08
031202001 041	设备喷过氯乙烯中间漆两遍	m²	9.56	2.45		4.09	1.64	0.59	0.79	磷化底漆	kg	0.2
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.26
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.26
031202001 042	设备喷过氯乙烯中间漆每增一遍	m²	4.87	1.23		2.11	0.83	0.3	0.40	过氯乙烯稀释剂	kg	0.13
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.13
031202001	设备喷过氯乙烯面漆两遍	m²	4.69	1.23		1.98	0.8	0.29	0.39	过氯乙烯稀	kg	0.11

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
043	遍									释剂		
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.11
031202001 044	设备喷过氯乙烯面漆每增一遍	m²	2.39	0.57		1.06	0.41	0.15	0.20	过氯乙烯稀释剂	kg	0.06
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.06
031202001 045	设备涂环氧银粉面漆两遍	m²	15.66	5.31	3.92	2.49	1.95	0.7	1.29	环氧树脂	kg	0.27
031202001 046	设备涂环氧银粉面漆增一遍	m²	7.38	2.7	1.21	1.45	1.04	0.37	0.61	环氧树脂	kg	0.13
031202001 047	设备涂KJ-130涂料底漆一遍	m²	10.95	4.33	2.87	1.03	1.34	0.48	0.90	KJ-130 涂料 A, B, C, D	kg	0.12
031202001 048	设备涂KJ-130涂料底漆增一遍	m²	8.07	4.09	0.54	1.03	1.28	0.46	0.67	KJ-130 涂料 A, B, C, D	kg	0.12
031202001 049	设备涂KJ-130涂料面漆每一遍	m²	6.29	3.19	0.24	0.94	1.03	0.37	0.52	KJ-130 涂料 A, B, C, D	kg	0.15
031202001 050	设备涂红丹环氧防锈底漆两遍	m²	19.28	7.68	4.06	2.49	2.54	0.92	1.59	红丹环氧防锈漆	kg	0.35
031202001 051	设备涂红丹环氧防锈底漆增一遍	m²	10.13	4.01	1.97	1.45	1.37	0.49	0.84	红丹环氧防锈漆	kg	0.17
031202001 052	设备涂环氧磁面漆两遍	m²	11.97	5.48	1.13	1.87	1.84	0.66	0.99	环氧磁漆	kg	0.31
031202001 053	设备涂环氧磁面漆增一遍	m²	6.06	2.78	0.53	0.97	0.94	0.34	0.50	环氧磁漆	kg	0.15
031202001	设备涂弹性聚氨酯底漆	m²	24.84	12.34	2.92	2.49	3.71	1.33	2.05	弹性聚氨酯	kg	0.27

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
054	两遍									底漆		
031202001 055	设备涂弹性聚氨酯底漆增一遍	m²	15.37	8.22	1.4	1.26	2.37	0.85	1.27	弹性聚氨酯底漆	kg	0.14
031202001 056	设备涂弹性聚氨酯磁中间漆每一遍	m²	9.93	4.58	1.54	1.07	1.41	0.51	0.82	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.13
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.01
031202001 057	设备涂弹性聚氨酯磁中间漆每一遍	m²	9.66	4.58	1.29	1.07	1.41	0.51	0.80	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.13
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.01
031202001 058	设备涂 NSJ 特种防腐涂料底漆两遍	m²	15.66	8.01	0.53	2.32	2.58	0.93	1.29	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.44
										稀释剂 NSJ	kg	0.05
031202001 059	设备涂 NSJ 特种防腐涂料底漆增一遍	m²	8.58	4.33	0.52	1.16	1.37	0.49	0.71	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.22
										稀释剂 NSJ	kg	0.03
031202001 060	设备涂 NSJ 特种防腐涂料面漆两遍	m²	14.79	7.6	0.28	2.32	2.48	0.89	1.22	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.41
										稀释剂 NSJ	kg	0.05
031202001 061	设备涂 NSJ 特种防腐涂料面漆增一遍	m²	7.60	3.84	0.27	1.16	1.25	0.45	0.63	特种防腐涂料 NSJ	kg	0.21
										稀释剂 NSJ	kg	0.03
031202001 062	设备涂通用型仿瓷涂料底漆一遍	m²	16.07	8.42		2.58	2.75	0.99	1.33	仿瓷涂料	kg	0.2
										固化剂	kg	0.1
031202001	设备涂通用型仿瓷涂料	m²	15.12	7.44		2.91	2.59	0.93	1.25	仿瓷涂料	kg	0.19

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
063	中间漆一遍									固化剂	kg	0.1
031202001064	设备涂通用型仿瓷涂料面漆一遍	m²	14.39	7.27		2.58	2.46	0.89	1.19	仿瓷涂料	kg	0.18
										固化剂	kg	0.09
031202001065	设备涂T0树脂漆涂料底漆第一遍	m²	6.71	4.25	0.21	0.19	1.11	0.4	0.55	树脂底漆 T0	kg	0.17
										固化剂 T0	kg	0.02
031202001066	设备涂T0树脂漆涂料底漆第二遍	m²	6.35	4.09	0.19	0.12	1.05	0.38	0.52	树脂底漆 T0	kg	0.15
										固化剂 T0	kg	0.02
031202001067	设备涂T0树脂漆涂料面漆第一遍	m²	6.35	4.09	0.19	0.12	1.05	0.38	0.52	树脂面漆 T0	kg	0.15
										固化剂 T0	kg	0.02
031202001068	设备涂T0树脂漆涂料面漆第二遍	m²	6.35	4.09	0.19	0.12	1.05	0.38	0.52	树脂面漆 T0	kg	0.15
										固化剂 T0	kg	0.02
031202001069	设备涂乙烯基酯树脂涂料底涂层两遍	m²	11.41	6.68	1.52		1.67	0.6	0.94	固化剂	kg	0.01
										乙烯基脂树脂	m²	0.04
031202001070	设备涂乙烯基酯树脂涂料底涂层增一遍	m²	6.06	3.58	0.76		0.9	0.32	0.50	固化剂	kg	0.01
										乙烯基脂树脂	m²	0.02
031202001071	设备涂乙烯基酯树脂涂料面涂层每一遍	m²	3.47	2.36	0.02		0.59	0.21	0.29	固化剂	kg	0.01
										乙烯基脂树脂	m²	0.02
031202001072	设备涂凉凉隔热胶底涂层两遍 70um	m²	7.84	5.37			1.34	0.48	0.65	凉凉隔热胶	kg	0.03
031202001073	设备涂凉凉隔热胶中间涂层一遍 40um	m²	2.78	1.9			0.48	0.17	0.23	凉凉隔热胶	kg	0.02
031202001074	设备涂凉凉隔热胶面涂层三遍 90um	m²	8.88	6.08			1.52	0.55	0.73	凉凉隔热胶	kg	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202001075	设备涂环氧玻璃鳞片防锈涂料底涂层每一遍	m²	4.40	2.68	0.45		0.67	0.24	0.36	环氧玻璃鳞片防锈涂料	kg	0.05
031202001076	设备涂玻璃鳞片重防腐涂料底涂层两遍	m²	12.09	6.02	3.02		1.51	0.54	1.00	玻璃鳞片重防腐涂料	kg	0.05
031202001077	设备涂玻璃鳞片重防腐涂料底涂层增一遍	m²	5.30	3.17	0.61		0.79	0.29	0.44	玻璃鳞片重防腐涂料	kg	0.03
031202001078	设备涂玻璃鳞片重防腐涂料面涂层每一遍	m²	3.71	2.08	0.61		0.52	0.19	0.31	玻璃鳞片重防腐涂料	kg	0.03
031202001079	设备内壁涂无溶剂环氧涂料 干膜 350um	m²	16.55	6.38	0.73	4.4	2.7	0.97	1.37	无溶剂环氧涂料	kg	0.08
031202002001	管道涂漆酚树脂底漆两遍	m²	31.09	19.13	2.89		4.78	1.72	2.57	漆酚树脂漆	kg	0.29
031202002002	管道涂漆酚树脂底漆每增一遍	m²	14.56	9.44	0.71		2.36	0.85	1.20	漆酚树脂漆	kg	0.14
031202002003	管道涂漆酚树脂中间漆两遍	m²	23.28	15.2	0.99		3.8	1.37	1.92	漆酚树脂漆	kg	0.27
031202002004	管道涂漆酚树脂中间漆每增一遍	m²	11.63	7.6	0.49		1.9	0.68	0.96	漆酚树脂漆	kg	0.13
031202002005	管道涂漆酚树脂面漆两遍	m²	20.96	13.73	0.83		3.43	1.24	1.73	漆酚树脂漆	kg	0.26
031202002006	管道涂漆酚树脂面漆每增一遍	m²	10.47	6.87	0.4		1.72	0.62	0.86	漆酚树脂漆	kg	0.13
031202002007	管道涂聚氨脂底漆两遍	m²	17.20	10.13	2.21		2.53	0.91	1.42	聚氨脂底漆	kg	0.26
031202002008	管道涂聚氨脂底漆每增一遍	m²	10.79	7.11	0.37		1.78	0.64	0.89	聚氨脂底漆	kg	0.13

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002009	管道涂聚氨脂中间漆一遍	m²	8.08	5.23	0.4		1.31	0.47	0.67	聚氨脂磁漆	kg	0.1
031202002010	管道涂聚氨脂中间漆增一遍	m²	8.08	5.23	0.4		1.31	0.47	0.67	聚氨脂磁漆	kg	0.08
031202002011	管道涂聚氨脂面漆每一遍	m²	8.03	5.23	0.36		1.31	0.47	0.66	聚氨脂磁漆	kg	0.15
031202002012	管道涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	m²	20.60	10.95	4.22		2.74	0.99	1.70	环氧树脂	kg	0.22
										酚醛树脂2130	kg	0.1
031202002013	管道涂固环氧、酚醛树脂底漆增一遍	m²	9.46	5.48	1.34		1.37	0.49	0.78	环氧树脂	kg	0.11
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031202002014	管道涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	m²	13.33	7.85	1.71		1.96	0.71	1.10	环氧树脂	kg	0.24
										酚醛树脂2130	kg	0.1
031202002015	管道涂环氧、酚醛树脂面漆增一遍	m²	6.64	3.92	0.84		0.98	0.35	0.55	环氧树脂	kg	0.12
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031202002016	管道涂冷固环氧树脂底漆两遍	m²	21.56	11.03	5		2.76	0.99	1.78	环氧树脂	kg	0.32
031202002017	管道涂冷固环氧树脂底漆增一遍	m²	9.09	5.48	1		1.37	0.49	0.75	环氧树脂	kg	0.15
031202002018	管道涂冷固环氧树脂面漆两遍	m²	13.94	7.93	2.17		1.98	0.71	1.15	环氧树脂	kg	0.35
031202002019	管道涂冷固环氧树脂面漆增一遍	m²	6.99	4.01	1.04		1	0.36	0.58	环氧树脂	kg	0.17

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002020	管道涂环氧呋喃树脂底漆两遍	m²	19.95	11.03	3.52		2.76	0.99	1.65	环氧树脂	kg	0.22
										糠醇树脂	kg	0.1
031202002021	管道涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	m²	9.08	5.48	0.99		1.37	0.49	0.75	环氧树脂	kg	0.11
										糠醇树脂	kg	0.05
031202002022	管道涂环氧呋喃树脂面漆两遍	m²	13.86	7.93	2.1		1.98	0.71	1.14	环氧树脂	kg	0.25
										糠醇树脂	kg	0.11
031202002023	管道涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	m²	6.95	4.01	1.01		1	0.36	0.57	环氧树脂	kg	0.12
										糠醇树脂	kg	0.05
031202002024	管道涂酚醛树脂底漆两遍	m²	21.84	13.24	2.3		3.31	1.19	1.80	酚醛树脂 2130	kg	0.3
031202002025	管道涂酚醛树脂底漆增一遍	m²	10.09	6.62	0.38		1.66	0.6	0.83	酚醛树脂 2130	kg	0.14
031202002026	管道涂酚醛树脂中间漆两遍	m²	15.99	10.46	0.65		2.62	0.94	1.32	酚醛树脂 2130	kg	0.26
031202002027	管道涂酚醛树脂中间漆增一遍	m²	7.98	5.23	0.31		1.31	0.47	0.66	酚醛树脂 2130	kg	0.12
031202002028	管道涂酚醛树脂面漆两遍	m²	14.58	9.56	0.57		2.39	0.86	1.20	酚醛树脂 2130	kg	0.33
031202002029	管道涂酚醛树脂面漆增一遍	m²	7.35	4.82	0.28		1.21	0.43	0.61	酚醛树脂 2130	kg	0.16
031202002030	管道涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	m²	17.32	7.56	1.86	2.91	2.62	0.94	1.43	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.24
031202002031	管道涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	m²	13.71	6.18	0.4	2.91	2.27	0.82	1.13	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.2
031202002032	管道涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	m²	13.64	6.13	0.4	2.91	2.26	0.81	1.13	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002033	管道涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	m ²	12.80	5.54	0.42	2.91	2.11	0.76	1.06	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.17
031202002034	管道涂无机富锌漆一遍	m ²	6.83	4.65	0.04		1.16	0.42	0.56	无机富锌漆	kg	0.59
										稀释剂	kg	0.12
031202002035	管道涂无机富锌漆增一遍	m ²	6.46	4.42			1.11	0.4	0.53	无机富锌漆	kg	0.56
										稀释剂	kg	0.11
031202002036	管道涂环氧富锌漆一遍	m ²	6.32	4.3	0.04		1.07	0.39	0.52	环氧富锌漆	kg	0.28
										固化剂	kg	0.06
031202002036	管道涂环氧富锌漆一遍	m ²	6.32	4.3	0.04		1.07	0.39	0.52	稀释剂	kg	0.06
										环氧富锌漆	kg	0.25
031202002037	管道涂环氧富锌漆增一遍	m ²	6.15	4.21			1.05	0.38	0.51	固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.05
031202002038	管道涂过氯乙烯磷化底漆一遍	m ²	10.89	6.13	1.78		1.53	0.55	0.90	磷化底漆	kg	0.17
031202002039	管道喷过氯乙烯底漆两遍	m ²	6.28	1.88	0.03	2.39	1.07	0.39	0.52	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.2
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.2
031202002040	管道喷过氯乙烯底漆增一遍	m ²	3.18	0.98		1.2	0.54	0.2	0.26	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.1
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.1
031202002041	管道喷过氯乙烯中间漆两遍	m ²	9.57	2.86		3.69	1.64	0.59	0.79	过氯乙烯稀释剂	kg	0.36
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.36

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002042	管道喷过氯乙烯中间漆增一遍	m²	4.91	1.47		1.89	0.84	0.3	0.41	过氯乙烯稀释剂	kg	0.18
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.18
031202002043	管道喷过氯乙烯面漆两遍	m²	4.77	1.47		1.8	0.82	0.29	0.39	过氯乙烯稀释剂	kg	0.14
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.14
031202002044	管道喷过氯乙烯面漆增一遍	m²	2.51	0.82		0.9	0.43	0.15	0.21	过氯乙烯稀释剂	kg	0.07
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.07
031202002045	管道涂环氧银粉面漆两遍	m²	16.63	7.93	4.64		1.98	0.71	1.37	环氧树脂	kg	0.35
031202002046	管道涂环氧银粉面漆增一遍	m²	7.55	4.01	1.56		1	0.36	0.62	环氧树脂	kg	0.17
031202002047	管道涂 KJ-130 涂料底漆一遍	m²	12.37	6.7	2.37		1.68	0.6	1.02	KJ-130 涂料 A, B, C, D	kg	0.15
031202002048	管道涂 KJ-130 涂料底漆增一遍	m²	10.13	6.46	0.64		1.61	0.58	0.84	KJ-131 涂料 A, B, C, D	kg	0.15
031202002049	管道涂 KJ-130 涂料面漆每一遍	m²	7.19	4.74	0.24		1.19	0.43	0.59	KJ-132 涂料 A, B, C, D	kg	0.19
031202002050	管道涂红丹环氧防锈底漆两遍	m²	21.05	11.12	4.41		2.78	1	1.74	红丹环氧防锈漆	kg	0.4
031202002051	管道涂红丹环氧防锈底漆增一遍	m²	10.37	5.48	2.17		1.37	0.49	0.86	红丹环氧防锈漆	kg	0.21

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002052	管道涂环氧磁面漆两遍	m²	13.47	8.09	1.52		2.02	0.73	1.11	环氧磁漆	kg	0.4
031202002053	管道涂环氧磁面漆增一遍	m²	6.42	3.84	0.74		0.96	0.35	0.53	环氧磁漆	kg	0.19
031202002054	管道涂弹性聚氨脂底漆两遍	m²	29.71	15.2	3.56	2.49	4.42	1.59	2.45	弹性聚氨酯底漆	kg	0.35
031202002055	管道涂弹性聚氨脂底漆增一遍	m²	14.32	7.19	1.82	1.26	2.11	0.76	1.18	弹性聚氨酯底漆	kg	0.18
031202002056	管道涂弹性聚氨脂磁中间漆每一遍	m²	12.96	6.38	1.91	1.07	1.86	0.67	1.07	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.16
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202002057	管道涂弹性聚氨脂磁面漆每一遍	m²	12.67	6.38	1.64	1.07	1.86	0.67	1.05	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.16
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202002058	管道涂 H87 防腐涂料底漆一遍	m²	6.02	2.13	0.55	1.58	0.93	0.33	0.50	H87 涂料	kg	0.12
										涂料稀释剂 H87	kg	0.06
031202002059	管道涂 H87 防腐涂料底漆增一遍	m²	6.02	2.13	0.55	1.58	0.93	0.33	0.50	H87 涂料	kg	0.12
										涂料稀释剂 H87	kg	0.06
031202002060	管道涂 H87 防腐涂料中间漆一遍	m²	15.74	5.88	0.02	4.88	2.69	0.97	1.30	H87 涂料	kg	0.41
										涂料稀释剂 H87	kg	0.2
031202002	管道涂 H87 防腐涂料中	m²	7.55	2.78	0.02	2.38	1.29	0.46	0.62	H87 涂料	kg	0.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
061	间漆增一遍									涂料稀释剂 H87	kg	0.1
031202002 062	管道涂 H87 防腐涂料面漆两遍	m²	7.55	2.78	0.02	2.38	1.29	0.46	0.62	H87 涂料	kg	0.25
										涂料稀释剂 H87	kg	0.12
031202002 063	管道涂 H8701 防腐涂料底漆两遍	m²	11.30	3.76	1.09	3.17	1.73	0.62	0.93	H8701 涂料	kg	0.24
										涂料稀释剂 H8701	kg	0.12
031202002 064	管道涂 H8701 防腐涂料中间漆两遍	m²	15.75	5.88	0.03	4.88	2.69	0.97	1.30	H8701 涂料	kg	0.4
										涂料稀释剂 H8701	kg	0.2
031202002 065	管道涂 H8701 防腐涂料面漆两遍	m²	6.03	2.78	0.03	1.32	1.03	0.37	0.50	H8701 涂料	kg	0.24
										涂料稀释剂 H8701	kg	0.12
031202002 066	管道涂硅酸锌防腐底漆两遍	m²	32.56	18.72	0.54	3.17	5.47	1.97	2.69	硅酸锌涂料	kg	0.46
031202002 067	管道涂硅酸锌防腐中间漆两遍	m²	29.88	15.69	0.02	4.75	5.11	1.84	2.47	硅酸锌涂料	kg	0.4
031202002 068	管道涂硅酸锌防腐中间漆增一遍	m²	14.91	7.68	0.02	2.51	2.55	0.92	1.23	硅酸锌涂料	kg	0.18
031202002 069	管道涂硅酸锌防腐面漆两遍	m²	29.08	14.88	0.02	5.02	4.97	1.79	2.40	硅酸锌涂料	kg	0.35
031202002 070	管道涂硅酸锌防腐面漆增一遍	m²	13.95	7.03	0.02	2.51	2.38	0.86	1.15	硅酸锌涂料	kg	0.17
031202002 071	管道涂 NSJ-I I 特种涂料底漆一遍	m²	8.58	4.33	0.52	1.16	1.37	0.49	0.71	特种涂料 NSJ-II	kg	0.16

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										稀释剂 NSJ-II	kg	0.02
031202002072	管道涂 NSJ-I I 特种涂料中间漆两遍	m²	15.18	7.68	0.53	2.32	2.5	0.9	1.25	特种涂料 NSJ-II	kg	0.31
										稀释剂 NSJ-II	kg	0.03
031202002073	管道涂 NSJ-I I 特种涂料面漆一遍	m²	7.12	3.51	0.27	1.16	1.17	0.42	0.59	特种涂料 NSJ-II	kg	0.16
										稀释剂 NSJ-II	kg	0.02
031202002074	管道涂通用型仿瓷涂料底漆一遍	m²	18.33	9.64		2.91	3.14	1.13	1.51	仿瓷涂料	kg	0.22
										固化剂	kg	0.11
031202002075	管道涂通用型仿瓷涂料中间漆一遍	m²	16.07	8.09		2.91	2.75	0.99	1.33	仿瓷涂料	kg	0.19
										固化剂	kg	0.1
031202002076	管道涂通用型仿瓷涂料面漆一遍	m²	15.47	7.68		2.91	2.65	0.95	1.28	仿瓷涂料	kg	0.19
										固化剂	kg	0.1
031202002077	管道涂T0树脂漆涂料底漆第一遍	m²	7.43	4.74	0.22	0.19	1.23	0.44	0.61	树脂底漆 T0	kg	0.18
										固化剂 T0	kg	0.02
031202002078	管道涂T0树脂漆涂料底漆第二遍	m²	6.58	4.25	0.19	0.12	1.09	0.39	0.54	树脂底漆 T0	kg	0.15
										固化剂 T0	kg	0.02
031202002079	管道涂T0树脂漆涂料面漆第一遍	m²	6.58	4.25	0.19	0.12	1.09	0.39	0.54	树脂面漆 T0	kg	0.15
										固化剂 T0	kg	0.02
031202002080	管道涂T0树脂漆涂料面漆第二遍	m²	6.58	4.25	0.19	0.12	1.09	0.39	0.54	树脂面漆 T0	kg	0.15
										固化剂 T0	kg	0.02
031202002081	管道沥青油毡纸防腐一毡二油	m²	19.77	11.28	3.02		2.82	1.02	1.63	石油沥青 10#	kg	3.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										石油沥青油毡 350#	m²	1.25
031202002 082	管道沥青油毡纸防腐 每增一毡一油	m²	14.82	8.99	1.55		2.25	0.81	1.22	石油沥青 10#	kg	1.7
										石油沥青油毡 350#	m²	1.3
031202002 083	管道沥青玻璃布防腐 一布二油	m²	23.97	13.57	3.81		3.39	1.22	1.98	石油沥青 10#	kg	4
										玻璃布 0.2mm	m²	1.25
031202002 084	管道沥青玻璃布防腐 每增一布一油	m²	19.08	11.28	2.38		2.82	1.02	1.58	石油沥青 10#	kg	2.45
										玻璃布 0.2mm	m²	1.3
031202002 085	管道环氧煤沥青漆防腐 一底两面	m²	25.89	15.67	0.44	1.72	4.35	1.57	2.14	环氧煤沥青底漆	kg	0.25
										环氧煤沥青面漆	kg	0.42
031202002 085	管道环氧煤沥青漆防腐 一底两面	m²	25.89	15.67	0.44	1.72	4.35	1.57	2.14	固化剂	kg	0.13
										环氧煤沥青面漆	kg	0.21
031202002 086	管道环氧煤沥青漆防腐 每增一布一油	m²	17.00	9.51	0.69	1.62	2.78	1	1.40	固化剂	kg	0.05
										固化剂	kg	0.01
031202002 087	管道涂乙烯基脂涂料 底涂层两遍	m²	19.69	12.34	1.52		3.09	1.11	1.63	乙烯基脂树脂	kg	0.04
										固化剂	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002088	管道涂乙烯基脂涂料 底涂层每增一遍	m²	9.85	6.18	0.76		1.54	0.56	0.81	乙烯基脂树脂	kg	0.02
										固化剂	kg	0.01
031202002089	管道涂乙烯基脂涂料 面涂层每一遍	m²	6.62	4.51	0.02		1.13	0.41	0.55	乙烯基脂树脂	kg	0.02
031202002090	管道外壁涂凉凉隔热胶 底涂层两遍 70um	m²	12.93	8.85			2.21	0.8	1.07	凉凉隔热胶	kg	0.04
031202002091	管道外壁涂凉凉隔热胶 中间涂层一遍 40um	m²	4.61	3.16			0.79	0.28	0.38	凉凉隔热胶	kg	0.02
031202002092	管道外壁涂凉凉隔热胶 面涂层三遍 90um	m²	14.63	10.02			2.5	0.9	1.21	凉凉隔热胶	kg	0.06
031202002093	管道涂环氧玻璃鳞片防 锈涂料 底涂层每一遍	m²	6.49	4.1	0.46		1.02	0.37	0.54	环氧玻璃鳞片防锈涂料	kg	0.05
031202002094	管道涂无溶剂环氧涂料 管道内壁 干膜 350um DN150-350mm	m²	14.64	5.11	0.68	4.4	2.38	0.86	1.21	无溶剂环氧涂料	kg	0.07
031202002095	管道涂氯化橡胶类厚浆 型防锈涂料 铝粉厚浆 型 每一遍	m²	83.56	57.21			14.3	5.15	6.90	氯化橡胶类铝粉厚浆型防锈涂料	kg	0.28
031202002096	管道涂氯化橡胶类厚浆 型防锈涂料 铁红厚浆 型 每一遍	m²	8.58	5.87			1.47	0.53	0.71	氯化橡胶类铁红厚浆型防锈涂料	kg	0.03
031202002097	管道涂氯化橡胶类厚浆 型防锈涂料 云铁厚浆 型 每一遍	m²	7.43	5.09			1.27	0.46	0.61	氯化橡胶类云铁厚浆型防锈涂料	kg	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202002098	管道涂氯化橡胶类厚浆型防锈涂料 沥青厚浆型 每一遍	m²	6.50	4.45			1.11	0.4	0.54	氯化橡胶类 沥青厚浆型 防锈涂料	kg	0.02
031202002099	管道缠聚氯乙烯缠绕带 底涂层一遍(干膜220um)	m²	3.22	2.2			0.55	0.2	0.27	氯磺化聚乙烯	kg	0.3
031202002100	管道缠聚氯乙烯缠绕带 缠绕一层	m²	10.51	6.59		0.6	1.8	0.65	0.87	聚乙烯缠绕带	m²	1.2
031202003001	一般钢结构涂漆酚树脂底漆两遍	kg	1.48	0.74	0.23	0.1	0.21	0.08	0.12	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003002	一般钢结构涂漆酚树脂底漆每增一遍	kg	0.78	0.39	0.07	0.1	0.12	0.04	0.06	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003003	一般钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍	kg	1.07	0.57	0.08	0.1	0.17	0.06	0.09	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003004	一般钢结构涂漆酚树脂中间漆每增一遍	kg	0.62	0.29	0.04	0.1	0.1	0.04	0.05	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003005	一般钢结构涂漆酚树脂面漆两遍	kg	0.93	0.51	0.04	0.1	0.15	0.05	0.08	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003006	一般钢结构涂漆酚树脂面漆每增一遍	kg	0.55	0.26	0.02	0.1	0.09	0.03	0.05	漆酚树脂漆	kg	0.01
031202003007	一般钢结构涂聚氨脂底漆两遍	kg	0.99	0.43	0.2	0.1	0.13	0.05	0.08	聚氨酯底漆	kg	0.01
031202003008	一般钢结构涂聚氨脂底漆增一遍	kg	0.58	0.27	0.04	0.1	0.09	0.03	0.05	聚氨酯底漆	kg	0.01
031202003009	一般钢结构涂聚氨脂中间漆一遍	kg	0.48	0.2	0.04	0.1	0.07	0.03	0.04	聚氨酯磁漆	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003010	一般钢结构涂聚氨脂中间漆增一遍	kg	0.48	0.2	0.04	0.1	0.07	0.03	0.04	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031202003011	一般钢结构涂聚氨脂面漆每一遍	kg	0.46	0.2	0.02	0.1	0.07	0.03	0.04	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031202003012	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	kg	1.06	0.43	0.26	0.1	0.13	0.05	0.09	环氧树脂	kg	0.01
										酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003013	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆增一遍	kg	0.57	0.23	0.08	0.1	0.08	0.03	0.05	环氧树脂	kg	0.01
										酚醛树脂2130	kg	
031202003014	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	kg	0.69	0.3	0.09	0.1	0.1	0.04	0.06	环氧树脂	kg	0.01
										酚醛树脂2130	kg	0.01
031202003015	一般钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆增一遍	kg	0.40	0.15	0.04	0.1	0.06	0.02	0.03	环氧树脂	kg	0.01
										酚醛树脂2130	kg	
031202003016	一般钢结构涂冷固环氧树脂底漆两遍	kg	1.07	0.43	0.27	0.1	0.13	0.05	0.09	环氧树脂	kg	0.01
031202003017	一般钢结构涂冷固环氧树脂底漆增一遍	kg	0.58	0.23	0.09	0.1	0.08	0.03	0.05	环氧树脂	kg	0.01
031202003018	一般钢结构涂冷固环氧树脂面漆两遍	kg	0.69	0.3	0.09	0.1	0.1	0.04	0.06	环氧树脂	kg	0.02
031202003019	一般钢结构涂冷固环氧树脂面漆增一遍	kg	0.41	0.15	0.05	0.1	0.06	0.02	0.03	环氧树脂	kg	0.01
031202003020	一般钢结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍	kg	1.05	0.43	0.25	0.1	0.13	0.05	0.09	环氧树脂	kg	0.01
										糠醇树脂	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003 021	一般钢结构涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	kg	0.58	0.23	0.09	0.1	0.08	0.03	0.05	环氧树脂	kg	0.01
										糠醇树脂	kg	
031202003 022	一般钢结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍	kg	0.70	0.3	0.1	0.1	0.1	0.04	0.06	环氧树脂	kg	0.01
										糠醇树脂	kg	0.01
031202003 023	一般钢结构涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	kg	0.41	0.15	0.05	0.1	0.06	0.02	0.03	环氧树脂	kg	0.01
										糠醇树脂	kg	
031202003 024	一般钢结构涂酚醛树脂底漆两遍	kg	1.10	0.51	0.2	0.1	0.15	0.05	0.09	酚醛树脂 2130	kg	0.01
031202003 025	一般钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍	kg	0.76	0.38	0.06	0.1	0.12	0.04	0.06	酚醛树脂 2130	kg	0.01
031202003 026	一般钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍	kg	0.85	0.43	0.07	0.1	0.13	0.05	0.07	酚醛树脂 2130	kg	0.01
031202003 027	一般钢结构涂酚醛树脂中间漆增一遍	kg	0.51	0.22	0.04	0.1	0.08	0.03	0.04	酚醛树脂 2130	kg	0.01
031202003 028	一般钢结构涂酚醛树脂面漆两遍	kg	0.72	0.37	0.03	0.1	0.12	0.04	0.06	酚醛树脂 2130	kg	0.01
031202003 029	一般钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍	kg	0.43	0.18	0.01	0.1	0.07	0.03	0.04	酚醛树脂 2130	kg	0.01
031202003 030	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	kg	0.77	0.35	0.11	0.1	0.11	0.04	0.06	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003 031	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	kg	0.69	0.36	0.02	0.1	0.11	0.04	0.06	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003 032	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	kg	0.69	0.36	0.02	0.1	0.11	0.04	0.06	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01
031202003 033	一般钢结构涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	kg	0.50	0.23	0.02	0.1	0.08	0.03	0.04	氯磺化聚乙烯漆	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003 034	一般钢结构涂无机富锌漆一遍	kg	0.39	0.27			0.07	0.02	0.03	无机富锌漆	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.01
031202003 035	一般钢结构涂无机富锌漆增一遍	kg	0.37	0.26			0.06	0.02	0.03	无机富锌漆	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.01
031202003 036	一般钢结构涂环氧富锌漆一遍	kg	0.39	0.27			0.07	0.02	0.03	环氧富锌漆	kg	0.02
										固化剂	kg	
031202003 036	一般钢结构涂环氧富锌漆一遍	kg	0.39	0.27			0.07	0.02	0.03	稀释剂	kg	
										环氧富锌漆	kg	0.02
031202003 037	一般钢结构涂环氧富锌漆增一遍	kg	0.38	0.26			0.07	0.02	0.03	固化剂	kg	
										稀释剂	kg	
031202003 038	一般钢结构喷过氯乙烯磷化底漆两遍	kg	0.75	0.32	0.13	0.1	0.1	0.04	0.06	磷化底漆 X06-1	kg	0.01
031202003 039	一般钢结构喷过氯乙烯底漆两遍	kg	0.53	0.11	0.04	0.23	0.08	0.03	0.04	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.01
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.01
031202003 040	一般钢结构喷过氯乙烯底漆增一遍	kg	0.31	0.05		0.16	0.05	0.02	0.03	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.01
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.01
031202003 041	一般钢结构喷过氯乙烯中间漆两遍	kg	0.63	0.15		0.28	0.11	0.04	0.05	过氯乙烯稀释剂	kg	0.02
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.02
031202003 042	一般钢结构喷过氯乙烯中间漆增一遍	kg	0.38	0.07		0.19	0.07	0.02	0.03	过氯乙烯稀释剂	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.01
031202003 043	一般钢结构喷过氯乙烯面漆两遍	kg	0.38	0.07		0.19	0.07	0.02	0.03	过氯乙烯稀释剂	kg	0.01
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.01
031202003 044	一般钢结构喷过氯乙烯面漆增一遍	kg	0.28	0.04		0.15	0.05	0.02	0.02	过氯乙烯稀释剂	kg	
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	
031202003 045	一般钢结构涂环氧银粉面漆两遍	kg	0.86	0.32	0.23	0.1	0.1	0.04	0.07	环氧树脂	kg	0.02
031202003 046	一般钢结构涂环氧银粉面漆增一遍	kg	0.46	0.16	0.08	0.1	0.06	0.02	0.04	环氧树脂	kg	0.01
031202003 047	一般钢结构涂KJ-130涂料底漆一遍	kg	0.70	0.25	0.17	0.1	0.09	0.03	0.06	KJ-130 涂料 A, B, C, D	kg	0.01
031202003 048	一般钢结构涂KJ-130涂料底漆增一遍	kg	0.57	0.23	0.08	0.1	0.08	0.03	0.05	KJ-131 涂料 A, B, C, D	kg	0.01
031202003 049	一般钢结构涂KJ-130涂料面漆每一遍	kg	0.43	0.18	0.01	0.1	0.07	0.03	0.04	KJ-132 涂料 A, B, C, D	kg	0.01
031202003 050	一般钢结构涂红丹环氧防锈底漆两遍	kg	1.07	0.44	0.26	0.1	0.13	0.05	0.09	红丹环氧防锈漆	kg	0.02
031202003 051	一般钢结构涂红丹环氧防锈底漆增一遍	kg	0.59	0.23	0.1	0.1	0.08	0.03	0.05	红丹环氧防锈漆	kg	0.01
031202003 052	一般钢结构涂环氧磁面漆两遍	kg	0.66	0.31	0.06	0.1	0.1	0.04	0.05	环氧磁漆	kg	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031202003053	一般钢结构涂环氧磁面漆增一遍	kg	0.41	0.16	0.04	0.1	0.06	0.02	0.03	环氧磁漆	kg	0.01
031202003054	一般钢结构涂弹性聚氨酯底漆两遍	kg	1.35	0.7	0.17	0.1	0.2	0.07	0.11	弹性聚氨酯底漆	kg	0.02
031202003055	一般钢结构弹性聚氨酯底漆增一遍	kg	0.69	0.31	0.08	0.1	0.1	0.04	0.06	弹性聚氨酯底漆	kg	0.01
031202003056	一般钢结构涂弹性聚氨酯磁中间漆每一遍	kg	0.62	0.26	0.09	0.1	0.09	0.03	0.05	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.01
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	
031202003057	一般钢结构涂弹性聚氨酯磁面漆每一遍	kg	0.61	0.26	0.08	0.1	0.09	0.03	0.05	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.01
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	
031202003058	一般钢结构涂T0树脂漆涂料底漆第一遍	kg	0.65	0.24	0.01	0.2	0.11	0.04	0.05	树脂底漆 T0	kg	0.01
										固化剂 T0	kg	
031202003059	一般钢结构涂T0树脂漆涂料底漆第二遍	kg	0.64	0.23	0.01	0.2	0.11	0.04	0.05	树脂底漆 T0	kg	0.01
										固化剂 T0	kg	
031202003060	一般钢结构涂T0树脂漆涂料面漆第一遍	kg	0.64	0.23	0.01	0.2	0.11	0.04	0.05	树脂面漆 T0	kg	0.01
										固化剂 T0	kg	
031202003061	一般钢结构涂T0树脂漆涂料面漆第二遍	kg	0.64	0.23	0.01	0.2	0.11	0.04	0.05	树脂面漆 T0	kg	0.01
										固化剂 T0	kg	
031202003062	一般钢结构涂环氧玻璃鳞片防锈涂料 底涂层每一遍	kg	0.44	0.22	0.02	0.06	0.07	0.03	0.04	环氧玻璃鳞片防锈涂料	kg	0.02
031202006	H 型钢制钢结构涂漆酚	m²	25.44	11.93	4.76	1.93	3.47	1.25	2.10	漆酚树脂漆	kg	0.27

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	树脂底漆两遍											
031202006002	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂底漆每增一遍	m ²	12.49	5.45	1.57	1.93	1.85	0.66	1.03	漆酚树脂漆	kg	0.13
031202006003	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍	m ²	18.25	9.21	1.81	1.93	2.79	1	1.51	漆酚树脂漆	kg	0.23
031202006004	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂中间漆每增一遍	m ²	10.69	4.7	0.92	1.93	1.66	0.6	0.88	漆酚树脂漆	kg	0.11
031202006005	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂面漆两遍	m ²	15.78	8.27	0.81	1.93	2.55	0.92	1.30	漆酚树脂漆	kg	0.22
031202006006	H 型钢制钢结构涂漆酚树脂面漆每增一遍	m ²	9.30	4.13	0.4	1.93	1.52	0.55	0.77	漆酚树脂漆	kg	0.11
031202006007	H 型钢制钢结构涂聚氨酯底漆两遍	m ²	22.32	10.34	4.03	1.93	3.07	1.11	1.84	聚氨酯底漆	kg	0.24
031202006008	H 型钢制钢结构涂聚氨酯底漆每增一遍	m ²	13.76	6.58	1.21	1.93	2.13	0.77	1.14	聚氨酯底漆	kg	0.12
031202006009	H 型钢制钢结构涂聚氨酯中间漆一遍	m ²	11.28	4.89	1.21	1.93	1.71	0.61	0.93	聚氨酯磁漆	kg	0.1
031202006010	H 型钢制钢结构涂聚氨酯中间漆增一遍	m ²	11.28	4.89	1.21	1.93	1.71	0.61	0.93	聚氨酯磁漆	kg	0.07
031202006011	H 型钢制钢结构涂聚氨酯面漆每一遍	m ²	10.33	4.89	0.34	1.93	1.71	0.61	0.85	聚氨酯磁漆	kg	0.14
031202006012	H 型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆两遍	m ²	23.77	10.34	5.36	1.93	3.07	1.11	1.96	环氧树脂	kg	0.21
										酚醛树脂 2130	kg	0.09
031202006013	H 型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂底漆增一遍	m ²	12.93	5.55	1.84	1.93	1.87	0.67	1.07	环氧树脂	kg	0.1
										酚醛树脂	kg	0.04

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										2130		
031202006 014	H 型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆两遍	m ²	15.41	7.33	1.73	1.93	2.32	0.83	1.27	环氧树脂	kg	0.22
										酚醛树脂 2130	kg	0.1
031202006 015	H 型钢制钢结构涂环氧、酚醛树脂面漆增一遍	m ²	9.24	3.76	0.86	1.93	1.42	0.51	0.76	环氧树脂	kg	0.11
										酚醛树脂 2130	kg	0.05
031202006 016	H 型钢制钢结构涂冷固环氧树脂底漆两遍	m ²	24.20	10.53	5.5	1.93	3.12	1.12	2.00	环氧树脂	kg	0.3
031202006 017	H 型钢制钢结构涂冷固环氧树脂底漆增一遍	m ²	12.97	5.55	1.88	1.93	1.87	0.67	1.07	环氧树脂	kg	0.14
031202006 018	H 型钢制钢结构涂冷固环氧树脂面漆两遍	m ²	15.49	7.33	1.8	1.93	2.32	0.83	1.28	环氧树脂	kg	0.32
031202006 019	H 型钢制钢结构涂冷固环氧树脂面漆增一遍	m ²	9.28	3.76	0.89	1.93	1.42	0.51	0.77	环氧树脂	kg	0.15
031202006 020	H 型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍	m ²	24.11	10.53	5.42	1.93	3.12	1.12	1.99	环氧树脂	kg	0.21
										糠醇树脂	kg	0.09
031202006 021	H 型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	m ²	12.93	5.55	1.84	1.93	1.87	0.67	1.07	环氧树脂	kg	0.1
										糠醇树脂	kg	0.04
031202006 022	H 型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍	m ²	15.78	7.33	2.07	1.93	2.32	0.83	1.30	环氧树脂	kg	0.23
										糠醇树脂	kg	0.1
031202006 023	H 型钢制钢结构涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	m ²	9.41	3.76	1.01	1.93	1.42	0.51	0.78	环氧树脂	kg	0.11
										糠醇树脂	kg	0.05
031202006 024	H 型钢制钢结构涂酚醛树脂底漆两遍	m ²	25.48	12.41	4.16	1.93	3.59	1.29	2.10	酚醛树脂 2130	kg	0.28
031202006	H 型钢制钢结构涂酚醛	m ²	13.95	6.68	1.26	1.93	2.15	0.78	1.15	酚醛树脂	kg	0.13

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
025	树脂底漆增一遍									2130		
031202006 026	H 型钢制钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍	m ²	20.08	10.72	1.47	1.93	3.16	1.14	1.66	酚醛树脂 2130	kg	0.26
031202006 027	H 型钢制钢结构涂酚醛树脂中间漆增一遍	m ²	11.58	5.45	0.73	1.93	1.85	0.66	0.96	酚醛树脂 2130	kg	0.12
031202006 028	H 型钢制钢结构涂酚醛树脂面漆两遍	m ²	16.49	8.93	0.57	1.93	2.72	0.98	1.36	酚醛树脂 2130	kg	0.31
031202006 029	H 型钢制钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍	m ²	9.58	4.41	0.29	1.93	1.59	0.57	0.79	酚醛树脂 2130	kg	0.15
031202006 030	H 型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	m ²	15.14	6.77	2.23	1.93	2.18	0.78	1.25	氯磺化聚乙 烯底漆	kg	0.26
031202006 031	H 型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	m ²	11.43	5.54	0.48	1.93	1.87	0.67	0.94	氯磺化聚乙 烯底漆	kg	0.24
031202006 032	H 型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	m ²	11.37	5.49	0.48	1.93	1.86	0.67	0.94	氯磺化聚乙 烯底漆	kg	0.2
031202006 033	H 型钢制钢结构涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	m ²	10.21	4.95	0.15	1.93	1.72	0.62	0.84	氯磺化聚乙 烯底漆	kg	0.2
031202006 034	H 型钢制钢结构涂无机富锌漆一遍	m ²	0.19	0.11		0.02	0.03	0.01	0.02	无机富锌漆 (双组份)	kg	0.01
										稀释剂	kg	
031202006 035	H 型钢制钢结构涂无机富锌漆增一遍	m ²	0.17	0.1		0.02	0.03	0.01	0.01	无机富锌漆 (双组份)	kg	0.01
										稀释剂	kg	
031202006 036	H 型钢制钢结构涂环氧富锌漆一遍	m ²	0.19	0.11		0.02	0.03	0.01	0.02	环氧富锌漆	kg	0.01
										固化剂	kg	
031202006	H 型钢制钢结构涂环氧	m ²	0.19	0.11		0.02	0.03	0.01	0.02	稀释剂	kg	

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
036	富锌漆一遍									环氧富锌漆	kg	0.01
031202006037	H型钢制钢结构涂环氧富锌漆增一遍	m²	0.19	0.11		0.02	0.03	0.01	0.02	固化剂	kg	
										稀释剂	kg	
031202006038	H型钢制钢结构涂过氯乙烯磷化底漆一遍	m²	16.78	7.52	2.73	1.93	2.36	0.85	1.39	磷化底漆	10m²	0.16
031202006039	H型钢制钢结构喷过氯乙烯底漆两遍	m²	10.58	2.25	0.89	4.33	1.65	0.59	0.87	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.19
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.19
031202006040	H型钢制钢结构喷过氯乙烯底漆增一遍	m²	6.86	1.23	0.45	3.13	1.09	0.39	0.57	过氯乙烯底漆 G06-4	kg	0.09
										过氯乙烯稀释剂	kg	0.09
031202006041	H型钢制钢结构喷过氯乙烯中间漆两遍	m²	13.01	3.39		5.52	2.23	0.8	1.07	过氯乙烯稀释剂	kg	0.32
										过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	0.32
031202006042	H型钢制钢结构喷过氯乙烯中间漆增一遍	m²	8.07	1.69		3.83	1.38	0.5	0.67	过氯乙烯稀释剂	kg	0.16
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.16
031202006043	H型钢制钢结构喷过氯乙烯面漆两遍	m²	7.92	1.69		3.73	1.36	0.49	0.65	过氯乙烯稀释剂	kg	0.13
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.13
031202006	H型钢制钢结构喷过氯乙烯	m²	5.37	0.75		2.93	0.92	0.33	0.44	过氯乙烯稀	kg	0.07

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
044	乙烯面漆增一遍									释剂		
										过氯乙烯清漆 G52-2	kg	0.07
031202006 045	H 型钢制钢结构涂环氧银粉面漆两遍	m²	1.85	0.73	0.47	0.19	0.23	0.08	0.15	环氧树脂	kg	0.03
031202006 046	H 型钢制钢结构涂环氧银粉面漆增一遍	m²	0.99	0.38	0.15	0.19	0.14	0.05	0.08	环氧树脂	kg	0.02
031202006 047	H 型钢制钢结构涂红丹环氧防锈底漆两遍	m²	23.65	10.63	4.87	1.93	3.14	1.13	1.95	红丹环氧防锈漆	kg	0.42
031202006 048	H 型钢制钢结构涂红丹环氧防锈底漆增一遍	m²	13.49	5.55	2.36	1.93	1.87	0.67	1.11	红丹环氧防锈漆	kg	0.2
031202006 049	H 型钢制钢结构涂环氧磁面漆两遍	m²	15.28	7.52	1.36	1.93	2.36	0.85	1.26	环氧磁漆	kg	0.37
031202006 050	H 型钢制钢结构涂环氧磁面漆增一遍	m²	9.13	3.85	0.63	1.93	1.45	0.52	0.75	环氧磁漆	kg	0.18
031202006 051	H 型钢制钢结构涂弹性聚氨脂底漆两遍	m²	31.50	17.01	3.51	1.93	4.74	1.71	2.60	弹性聚氨酯底漆	kg	0.33
031202006 052	H 型钢制钢结构涂弹性聚氨脂底漆增一遍	m²	15.62	7.52	1.67	1.93	2.36	0.85	1.29	弹性聚氨酯底漆	kg	0.16
031202006 053	H 型钢制钢结构涂弹性聚氨脂磁中间漆每一遍	m²	14.03	6.29	1.85	1.93	2.06	0.74	1.16	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.15
										弹性聚氨酯磁漆 乙组	kg	0.02
031202006 054	H 型钢制钢结构涂弹性聚氨脂磁面漆每一遍	m²	13.70	6.29	1.55	1.93	2.06	0.74	1.13	弹性聚氨酯磁漆 甲组	kg	0.15
										弹性聚氨酯	kg	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										磁漆 乙组		
031202006055	H 型钢制钢结构涂 T0 树脂底漆第一遍	m²	11.95	5.83	0.25	2.16	2	0.72	0.99	树脂底漆 T0	kg	0.2
										固化剂 T0	kg	0.02
031202006056	H 型钢制钢结构涂 T0 树脂底漆第二遍	m²	11.53	5.64	0.22	2.09	1.93	0.7	0.95	树脂底漆 T0	kg	0.17
										固化剂 T0	kg	0.02
031202006057	H 型钢制钢结构涂 T0 树脂面漆第一遍	m²	11.53	5.64	0.22	2.09	1.93	0.7	0.95	树脂面漆 T0	kg	0.17
										固化剂 T0	kg	0.02
031202006058	H 型钢制钢结构涂 T0 树脂面漆第二遍	m²	11.53	5.64	0.22	2.09	1.93	0.7	0.95	树脂面漆 T0	kg	0.17
										固化剂 T0	kg	0.02
031202007001	金属油罐内壁防静电涂料 底漆两遍	m²	18.84	8.26	2.84	2.52	2.69	0.97	1.56	防静电涂料	kg	0.03
031202007002	金属油罐内壁防静电涂料 底漆增一遍	m²	9.43	4.41	0.74	1.49	1.48	0.53	0.78	防静电涂料	kg	0.02
031202007003	金属油罐内壁防静电涂料 面漆两遍	m²	11.86	5.8		2.32	2.03	0.73	0.98	防静电涂料	kg	0.04
031202007004	金属油罐内壁防静电涂料 面漆增一遍	m²	6.00	2.94		1.16	1.03	0.37	0.50	防静电涂料 固化剂	kg	0.02
031202009001	管道环氧煤沥青漆一底两面	m²	25.89	15.67	0.44	1.72	4.35	1.57	2.14	环氧煤沥青底漆	kg	0.25
										环氧煤沥青面漆	kg	0.42
										固化剂	kg	0.13
031202009002	管道环氧煤沥青漆每增一布一油	m²	17.00	9.51	0.69	1.62	2.78	1	1.40	环氧煤沥青面漆	kg	0.21
										固化剂	kg	0.05
031202010	设备涂料蒸汽聚合一次	m²	155.73	53.12	71.69		13.28	4.78	12.86			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
031202010002	设备涂料红外线聚合一次	m²	94.45	32.45	43.17		8.11	2.92	7.80			
031202010003	管道涂料蒸汽聚合一次	m²	3.74	1.29	1.7		0.32	0.12	0.31			
031202010004	管道涂料红外线聚合一次	m²	26.93	18.23	0.05	0.17	4.6	1.66	2.22			
031202010005	钢结构涂料蒸汽聚合一次	kg	24.30	16.43	0.05	0.17	4.15	1.49	2.01			
031202010006	钢结构涂料红外线聚合一次	kg	1.44	0.96		0.02	0.25	0.09	0.12			

B. 12. 3 手工糊衬玻璃钢工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031203001001	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001002	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02
031203001003	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	80.80	48.68	3.54	4	13.17	4.74	6.67	环氧树脂	kg	0.18
031203001004	碳钢设备环氧树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.26	3.39	0.86	0.94	1.08	0.39	0.60	环氧树脂	kg	0.12
031203001005	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001006	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02
031203001007	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	80.76	48.68	3.5	4	13.17	4.74	6.67	环氧树脂	kg	0.12
										酚醛树脂2130	kg	0.05
031203001008	碳钢设备环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.17	3.39	0.78	0.94	1.08	0.39	0.59	环氧树脂	kg	0.08
										酚醛树脂2130	kg	0.04
031203001009	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001010	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	子											
031203001011	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	80.76	48.68	3.5	4	13.17	4.74	6.67	环氧树脂	kg	0.12
										糠醇树脂	kg	0.05
031203001012	碳钢设备环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.17	3.39	0.78	0.94	1.08	0.39	0.59	环氧树脂	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.04
031203001013	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001014	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02
031203001015	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	80.66	48.68	3.41	4	13.17	4.74	6.66	酚醛树脂2130	kg	0.18
031203001016	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.13	3.39	0.74	0.94	1.08	0.39	0.59	酚醛树脂2130	kg	0.12
031203001017	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001018	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02
031203001019	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	80.00	48.68	2.8	4	13.17	4.74	6.61	环氧树脂	kg	0.09
031203001020	碳钢设备环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 面层一	m²	6.63	3.39	0.28	0.94	1.08	0.39	0.55	环氧树脂	kg	0.06

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	遍											
031203001021	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001022	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02
031203001023	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	80.57	48.68	3.33	4	13.17	4.74	6.65	酚醛树脂 2130	kg	0.05
										糠醇树脂	kg	0.12
031203001024	碳钢设备酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.13	3.39	0.74	0.94	1.08	0.39	0.59	酚醛树脂 2130	kg	0.04
										糠醇树脂	kg	0.08
031203001025	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 底漆一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001026	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	呋喃树脂 YJ 型	kg	0.02
031203001027	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	79.47	48.68	2.32	4	13.17	4.74	6.56	呋喃树脂 YJ 型	kg	0.25
										YJ 型呋喃粉	kg	0.13
031203001028	碳钢设备YJ型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	6.32	3.39		0.94	1.08	0.39	0.52	呋喃树脂 YJ 型	kg	0.15
										YJ 型呋喃粉	kg	0.07

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031203001029	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	10.57	4.7	1.46	1.45	1.54	0.55	0.87	环氧树脂	kg	0.12
031203001030	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	4.95	1.69	1.41	0.65	0.58	0.21	0.41	环氧树脂	kg	0.02
031203001031	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	79.69	48.68	2.52	4	13.17	4.74	6.58	双酚 A 型不饱和聚酯树脂	kg	0.18
031203001032	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	6.45	3.39	0.12	0.94	1.08	0.39	0.53	双酚 A 型不饱和聚酯树脂	kg	0.12
031203001033	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	13.70	5.36	3.45	1.45	1.7	0.61	1.13	漆酚树脂漆	kg	0.12
031203001034	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 刮涂腻子	m²	5.90	1.79	2.14	0.65	0.61	0.22	0.49	漆酚树脂漆	kg	0.02
031203001035	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 衬布一层	m²	84.09	49.82	5.03	4	13.46	4.84	6.94	漆酚树脂漆	kg	0.18
031203001036	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.27	3.76	0.38	0.94	1.17	0.42	0.60	漆酚树脂漆	kg	0.12
031203001037	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢手工糊衬 面层增一遍	m²	7.06	3.67	0.36	0.9	1.14	0.41	0.58	漆酚树脂漆	kg	0.12
031203002001	管道增强环氧树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002002	管道增强环氧树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	71.57	46.06	3.93		11.52	4.15	5.91	环氧树脂	kg	0.18
031203002	管道增强环氧树脂玻璃钢	m²	111.17	71.06	6.76		17.77	6.4	9.18	环氧树脂	kg	0.26

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
003	钢手工糊衬 缠布两层											
031203002 004	管道增强环氧树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.73	4.7	0.79		1.18	0.42	0.64	环氧树脂	kg	0.12
031203002 005	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002 006	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	71.53	46.06	3.89		11.52	4.15	5.91	环氧树脂	kg	0.12
										酚醛树脂 2130	kg	0.05
031203002 007	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	111.13	71.06	6.72		17.77	6.4	9.18	环氧树脂	kg	0.19
										酚醛树脂 2130	kg	0.08
031203002 008	管道增强环氧、酚醛玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.72	4.7	0.78		1.18	0.42	0.64	环氧树脂	kg	0.08
										酚醛树脂 2130	kg	0.04
031203002 009	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002 010	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	71.53	46.06	3.89		11.52	4.15	5.91	环氧树脂	kg	0.12
										糠醇树脂	kg	0.05
031203002 011	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	111.13	71.06	6.72		17.77	6.4	9.18	环氧树脂	kg	0.19
										糠醇树脂	kg	0.08
031203002 012	管道增强环氧、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一	m²	7.72	4.7	0.78		1.18	0.42	0.64	环氧树脂	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.04

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	遍											
031203002013	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002014	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	71.44	46.06	3.81		11.52	4.15	5.90	酚醛树脂2130	kg	0.18
031203002015	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	111.21	71.06	6.8		17.77	6.4	9.18	酚醛树脂2130	kg	0.26
031203002016	管道增强酚醛树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.67	4.7	0.74		1.18	0.42	0.63	酚醛树脂2130	kg	0.12
031203002017	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002018	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	72.53	46.06	4.81		11.52	4.15	5.99	环氧树脂	kg	0.09
031203002019	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	112.63	71.06	8.1		17.77	6.4	9.30	环氧树脂	kg	0.13
031203002020	管道增强环氧煤焦油玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	8.36	4.7	1.37		1.18	0.42	0.69	环氧树脂	kg	0.06
031203002021	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002022	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布一	m²	71.35	46.06	3.73		11.52	4.15	5.89	酚醛树脂2130	kg	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	层									糠醇树脂	kg	0.12
031203002 023	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	112.31	71.06	7.81		17.77	6.4	9.27	酚醛树脂 2130	kg	0.08
										糠醇树脂	kg	0.19
031203002 024	管道增强酚醛、呋喃玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.62	4.7	0.69		1.18	0.42	0.63	酚醛树脂 2130	kg	0.04
										糠醇树脂	kg	0.08
031203002 025	管道增强 YJ 型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002 026	管道增强 YJ 型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	70.25	46.06	2.72		11.52	4.15	5.80	呋喃树脂 YJ 型	kg	0.25
										YJ 型呋喃粉	kg	0.13
031203002 027	管道增强 YJ 型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	109.20	71.06	4.95		17.77	6.4	9.02	呋喃树脂 YJ 型	kg	0.38
										YJ 型呋喃粉	kg	0.2
031203002 028	管道增强 YJ 型呋喃树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	6.87	4.7			1.18	0.42	0.57	呋喃树脂 YJ 型	kg	0.15
										YJ 型呋喃粉	kg	0.07
031203002 029	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 底层一遍	m²	28.89	18.33	1.94		4.58	1.65	2.39	环氧树脂	kg	0.12
031203002 030	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 缠布一层	m²	70.46	46.06	2.91		11.52	4.15	5.82	双酚 A 型不饱和聚酯树脂	kg	0.18
031203002 031	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 缠布两层	m²	109.51	71.06	5.24		17.77	6.4	9.04	双酚 A 型不饱和聚酯树	kg	0.26

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										脂		
031203002 032	管道增强聚酯树脂玻璃钢手工糊衬 面层一遍	m²	7.00	4.7	0.12		1.18	0.42	0.58	双酚 A 型不饱和聚酯树脂	kg	0.12

B. 12.4 橡胶板及塑料板衬里工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204001001	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	192.45	111.1	15.23	9.29	30.1	10.84	15.89	硬橡胶板	m^2	1.12
										胶料 S1002	kg	0.2
031204001002	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	289.59	172.85	18.42	11.67	46.13	16.61	23.91	硬橡胶板	m^2	2.25
										胶料 S1002	kg	0.36
031204001003	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	178.98	101.88	15.23	9.29	27.79	10.01	14.78	硬橡胶板	m^2	1.12
										胶料 S1002	kg	0.2
031204001004	塔、槽类设备热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	264.60	155.74	18.42	11.67	41.85	15.07	21.85	硬橡胶板	m^2	2.24
										胶料 S1002	kg	0.36
031204001005	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	195.19	111.1	17.74	9.29	30.1	10.84	16.12	软橡胶板	m^2	1.12
										胶料 4508#	kg	0.13
031204001006	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	294.50	172.85	22.92	11.67	46.13	16.61	24.32	软橡胶板	m^2	2.25
										胶料 4508#	kg	0.24
031204001007	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 一层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	181.71	101.88	17.74	9.29	27.79	10.01	15.00	软橡胶板	m^2	1.11
										胶料 4508#	kg	0.13
031204001008	塔、槽类设备热硫化软橡胶衬里 两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	269.50	155.74	22.92	11.67	41.85	15.07	22.25	软橡胶板	m^2	2.22
										胶料 4508#	kg	0.24

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204001009	塔、槽类设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	291.76	172.85	20.41	11.67	46.13	16.61	24.09	硬橡胶板	m^2	1.12
										软橡胶板	m^2	1.12
										胶料 S1002	kg	0.2
										胶料 4508#	kg	0.1
031204001010	塔、槽类设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	266.77	155.74	20.41	11.67	41.85	15.07	22.03	硬橡胶板	m^2	1.12
										软橡胶板	m^2	1.12
										胶料 S1002	kg	0.2
										胶料 4508#	kg	0.1
031204001011	塔、槽类设备预硫化橡胶衬里 一层	m^2	258.08	151.61	18.4	11.35	40.74	14.67	21.31	预硫化橡胶板	m^2	1.15
										盖胶板	m^2	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.14
031204001012	塔、槽类设备预硫化橡胶衬里 两层	m^2	384.08	216.36	36.35	19.47	58.96	21.23	31.71	预硫化橡胶板	m^2	2.3
										盖胶板	m^2	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.28
031204001013	塔、槽类设备自然硫化橡胶衬里 一层	m^2	185.64	112.98	3.71	11.35	31.08	11.19	15.33	底涂料	kg	0.32
										自然硫化橡胶板	m^2	1.2
										粘合剂	kg	0.7
031204002001	锥(塔)形设备热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	200.81	116.83	15.23	9.29	31.53	11.35	16.58	硬橡胶板	m^2	1.13
										胶料 S1002	kg	0.2
031204002	锥(塔)形设备热硫化硬	m^2	311.97	188.17	18.42	11.67	49.96	17.99	25.76	硬橡胶板	m^2	2.25

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
002	橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$									胶料 S1002	kg	0.36
031204002 003	锥(塔)形设备热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	185.31	106.21	15.23	9.29	28.88	10.4	15.30	硬橡胶板	m^2	1.12
										胶料 S1002	kg	0.2
031204002 004	锥(塔)形设备热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	281.88	167.58	18.42	11.67	44.81	16.13	23.27	硬橡胶板	m^2	2.24
										胶料 S1002	kg	0.36
031204002 005	锥(塔)形设备热硫化软橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	203.55	116.83	17.74	9.29	31.53	11.35	16.81	软橡胶板	m^2	1.13
										胶料 4508#	kg	0.13
031204002 006	锥(塔)形设备热硫化软橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	316.87	188.17	22.92	11.67	49.96	17.99	26.16	软橡胶板	m^2	2.24
										胶料 4508#	kg	0.24
031204002 007	锥(塔)形设备热硫化软橡胶衬里 一层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	188.05	106.21	17.74	9.29	28.88	10.4	15.53	软橡胶板	m^2	1.12
										胶料 4508#	kg	0.13
031204002 008	锥(塔)形设备热硫化软橡胶衬里 两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	286.79	167.58	22.92	11.67	44.81	16.13	23.68	软橡胶板	m^2	2.25
										胶料 4508#	kg	0.24
031204002 009	锥(塔)形设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	314.14	188.17	20.41	11.67	49.96	17.99	25.94	硬橡胶板	m^2	1.13
										软橡胶板	m^2	1.13
031204002 009	锥(塔)形设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 $\Phi \leq 1.5\text{m}$	m^2	314.14	188.17	20.41	11.67	49.96	17.99	25.94	胶料 S1002	kg	0.2
										胶料 4508#	kg	0.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204002010	锥(塔)形设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	284.05	167.58	20.41	11.67	44.81	16.13	23.45	硬橡胶板	m^2	1.12
										软橡胶板	m^2	1.12
031204002010	锥(塔)形设备热硫化软、硬橡胶复合衬里两层 $\Phi > 1.5\text{m}$	m^2	284.05	167.58	20.41	11.67	44.81	16.13	23.45	胶料 S1002	kg	0.2
										胶料 4508#	kg	0.1
031204002011	锥(塔)形设备预硫化橡胶衬里 一层	m^2	258.08	151.61	18.4	11.35	40.74	14.67	21.31	预硫化橡胶板	m^2	1.15
										盖胶板	m^2	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.14
031204002012	锥(塔)形设备预硫化橡胶衬里 两层	m^2	384.08	216.36	36.35	19.47	58.96	21.23	31.71	预硫化橡胶板	m^2	2.3
										盖胶板	m^2	0.07
										底涂料	kg	0.44
										固化剂	kg	0.28
031204002013	锥(塔)形设备自然硫化橡胶衬里 一层	m^2	185.64	112.98	3.71	11.35	31.08	11.19	15.33	底涂料	kg	0.32
										自然硫化橡胶板	m^2	1.2
										粘合剂	kg	0.7
031204003001	多孔板热硫化硬橡胶衬里 一层	m^2	809.53	533.01	15.81	9.44	135.61	48.82	66.84	硬橡胶板	m^2	1.18
										胶料 S1002	kg	0.2
031204003002	多孔板热硫化硬橡胶衬里 两层	m^2	1341.41	892.05	19.35	11.9	225.99	81.36	110.76	硬橡胶板	m^2	2.36
										胶料 S1002	kg	0.36
031204003003	多孔板热硫化软橡胶衬里 一层	m^2	811.64	533.01	17.74	9.44	135.61	48.82	67.02	软橡胶板	m^2	1.12
										胶料 4508#	kg	0.13

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204003004	多孔板热硫化软橡胶衬里 两层	m ²	1345.30	892.05	22.92	11.9	225.99	81.36	111.08	软橡胶板	m ²	2.24
										胶料 4508#	kg	0.24
031204003005	多孔板热硫化软、硬橡胶复合衬里 两层	m ²	1342.56	892.05	20.41	11.9	225.99	81.36	110.85	硬橡胶板	m ²	1.18
										软橡胶板	m ²	1.18
										胶料 S1002	kg	0.2
										胶料 4508#	kg	0.1
031204004001	管道热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 108\text{mm}$	m ²	245.49	150.47	10.81	9.54	40	14.4	20.27	硬橡胶板	m ²	1.16
										胶料 S1002	kg	0.2
031204004002	管道热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 108\text{mm}$	m ²	421.85	265.89	14.78	11.9	69.45	25	34.83	硬橡胶板	m ²	2.3
										胶料 S1002	kg	0.36
031204004003	管道热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m ²	178.11	104.33	10.81	9.54	28.47	10.25	14.71	硬橡胶板	m ²	1.13
										胶料 S1002	kg	0.2
031204004004	管道热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m ²	275.51	165.7	14.78	11.9	44.4	15.98	22.75	硬橡胶板	m ²	2.26
										胶料 S1002	kg	0.36
031204004005	五米长管段热硫化橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 108\text{mm}$	m ²	281.59	173.03	16.78	7.24	45.07	16.22	23.25	硬橡胶板	m ²	1.16
										胶料 S1002	kg	0.2
031204004006	五米长管段热硫化橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m ²	209.03	120.11	16.78	10.48	32.65	11.75	17.26	硬橡胶板	m ²	1.13
										胶料 S1002	kg	0.2
031204005001	阀门热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 76\text{mm}$	m ²	252.11	154.9	10.81	9.64	41.13	14.81	20.82	硬橡胶板	m ²	1.08
										胶料 S1002	kg	0.2
031204005002	阀门热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 76\text{mm}$	m ²	366.99	228.02	14.78	12.21	60.06	21.62	30.30	硬橡胶板	m ²	2.16
										胶料 S1002	kg	0.36
031204005003	阀门热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 133\text{mm}$	m ²	238.61	146.43	9.77	9.64	39.02	14.05	19.70	硬橡胶板	m ²	1.12
										胶料 S1002	kg	0.2
031204005004	阀门热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 133\text{mm}$	m ²	330.76	204.61	12.91	12.21	54.21	19.51	27.31	硬橡胶板	m ²	2.24
										胶料 S1002	kg	0.36

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031204006 001	弯头热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 133\text{mm}$	m^2	241.90	148.69	9.77	9.64	39.58	14.25	19.97	硬橡胶板	m^2	1.33
										胶料 S1002	kg	0.22
031204006 002	弯头热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 133\text{mm}$	m^2	332.10	204.9	13.75	12.21	54.28	19.54	27.42	硬橡胶板	m^2	2.65
										胶料 S1002	kg	0.4
031204006 003	弯头热硫化硬橡胶衬里 一层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m^2	181.65	107.43	9.77	9.64	29.27	10.54	15.00	硬橡胶板	m^2	1.24
										胶料 S1002	kg	0.2
031204006 004	弯头热硫化硬橡胶衬里 两层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m^2	268.39	161.29	13.75	12.21	43.37	15.61	22.16	硬橡胶板	m^2	2.49
										胶料 S1002	kg	0.4
031204006 005	其他管件热硫化硬橡胶 衬里 一层 $\Phi \leq 108\text{mm}$	m^2	209.64	126.6	9.77	9.64	34.06	12.26	17.31	硬橡胶板	m^2	1.21
										胶料 S1002	kg	0.2
031204006 006	其他管件热硫化硬橡胶 衬里 两层 $\Phi \leq 108\text{mm}$	m^2	292.14	177.54	13.75	12.21	47.44	17.08	24.12	硬橡胶板	m^2	2.42
										胶料 S1002	kg	0.36
031204006 007	其他管件热硫化硬橡胶 衬里 一层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m^2	173.41	101.79	9.77	9.64	27.86	10.03	14.32	硬橡胶板	m^2	1.13
										胶料 S1002	kg	0.2
031204006 008	其他管件热硫化硬橡胶 衬里 两层 $\Phi \leq 426\text{mm}$	m^2	249.32	148.22	13.75	12.21	40.11	14.44	20.59	硬橡胶板	m^2	2.25
										胶料 S1002	kg	0.36
031204007 001	金属表面软聚氯乙烯板 衬里 一层	m^2	159.22	87.12	27.17	1.61	22.18	7.99	13.15	软聚氯乙烯板 2~8mm	kg	1.11
031204007 002	金属表面软聚氯乙烯板 衬里 两层	m^2	308.73	166.36	55.99	3.23	42.4	15.26	25.49	软聚氯乙烯板 2~8mm	kg	2.22

B. 12.5 衬铅及搪铅工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031205001 001	设备压板法衬铅 铅板 2.6~3mm	m ²	539.19	203.49	76.48	108.59	78.02	28.09	44.52	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 ϕ 3~5	kg	1.6
031205001 002	设备螺栓固定法衬铅 铅板 2.6~3mm	m ²	427.19	182.43	6.55	105.16	71.9	25.88	35.27	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 ϕ 3~5	kg	1.6
031205001 003	设备搪钉法衬铅 铅板 2.6~3mm	m ²	943.75	323.23	297.93	100.58	105.95	38.14	77.92	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 ϕ 3~5	kg	10.7
031205002 001	型钢及支架包铅 铅板 2.6~3mm	m ²	710.10	431.03	3.89	52.24	120.82	43.49	58.63	铅板 2.6~3mm	t	43.64
										铅焊条 ϕ 3~5	kg	0.55
031205003 001	设备封头、底搪铅 搪层 $\delta=4\text{mm}$	m ²	1211.43	681.42	132.12	49.39	182.7	65.77	100.03	铅焊条	kg	68.31
031205004 001	搅拌叶轮、轴类搪铅 搪层 $\delta=4\text{mm}$	m ²	1860.51	1140.74	132.48	34.2	293.73	105.74	153.62	铅焊条	kg	68.31

B. 12.7 耐酸砖、板衬里工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 001	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	538.09	335.16	1.85	31.86	91.76	33.03	44.43	硅质耐酸胶泥	m ³	0.02
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	135
031207001 002	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高 $>$ 1.5m 耐酸砖规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	498.83	308.28	1.85	31.86	85.04	30.61	41.19	硅质耐酸胶泥	m ³	0.02
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	135
031207001 003	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	573.10	359.13	1.85	31.86	97.75	35.19	47.32	硅质耐酸胶泥	m ³	0.02
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	135
031207001 004	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高 $>$ 1.5m 耐酸砖规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	549.21	342.77	1.85	31.86	93.66	33.72	45.35	硅质耐酸胶泥	m ³	0.02
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	135
031207001 005	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	347.39	204.8	1.58	31.86	59.17	21.3	28.68	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$	块	67

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										65		
031207001 006	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m ²	323.23	188.26	1.58	31.86	55.03	19.81	26.69	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 007	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m ²	360.03	213.45	1.58	31.86	61.33	22.08	29.73	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 008	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m ²	326.66	190.61	1.58	31.86	55.62	20.02	26.97	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 009	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m ²	238.55	130.36	1.47	31.86	40.56	14.6	19.70	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 010	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格=230×113×65mm	m ²	227.16	122.56	1.47	31.86	38.61	13.9	18.76	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 011	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	248.98	137.51	1.47	31.86	42.34	15.24	20.56	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 012	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	230.58	124.91	1.47	31.86	39.19	14.11	19.04	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 013	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	301.46	173.41	1.51	31.86	51.32	18.47	24.89	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 014	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	279.50	158.37	1.51	31.86	47.56	17.12	23.08	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 015	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	337.57	198.13	1.51	31.86	57.5	20.7	27.87	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 016	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	311.08	179.99	1.51	31.86	52.96	19.07	25.69	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 017	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	297.89	170.97	1.49	31.86	50.71	18.26	24.60	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 018	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	276.33	156.21	1.49	31.86	47.02	16.93	22.82	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 019	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	333.29	195.21	1.49	31.86	56.77	20.44	27.52	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 020	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	307.19	177.35	1.49	31.86	52.3	18.83	25.36	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 021	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	295.79	169.55	1.48	31.86	50.35	18.13	24.42	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 022	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	270.25	152.07	1.48	31.86	45.98	16.55	22.31	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 023	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	337.82	198.32	1.48	31.86	57.55	20.72	27.89	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm									耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 024	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	293.05	167.67	1.48	31.86	49.88	17.96	24.20	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 025	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	269.88	151.79	1.51	31.86	45.91	16.53	22.28	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 026	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	243.81	133.94	1.51	31.86	41.45	14.92	20.13	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 027	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	304.07	175.19	1.51	31.86	51.76	18.64	25.11	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 028	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	271.97	153.21	1.51	31.86	46.27	16.66	22.46	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 029	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	263.85	147.66	1.5	31.86	44.88	16.16	21.79	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 030	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	237.90	129.9	1.5	31.86	40.44	14.56	19.64	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 031	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	298.30	171.25	1.5	31.86	50.78	18.28	24.63	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 032	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	265.89	149.07	1.5	31.86	45.23	16.28	21.95	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 033	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	264.25	147.94	1.5	31.86	44.95	16.18	21.82	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 034	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	238.15	130.08	1.5	31.86	40.48	14.57	19.66	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 035	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	298.71	171.53	1.5	31.86	50.85	18.31	24.66	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 036	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	266.31	149.35	1.5	31.86	45.3	16.31	21.99	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm									耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 037	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	265.20	148.59	1.5	31.86	45.11	16.24	21.90	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 038	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	239.12	130.74	1.5	31.86	40.65	14.63	19.74	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 039	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	299.66	172.19	1.5	31.86	51.01	18.36	24.74	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 040	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	267.28	150.01	1.5	31.86	45.47	16.37	22.07	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 041	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	266.03	149.16	1.5	31.86	45.25	16.29	21.97	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 042	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	239.95	131.3	1.5	31.86	40.79	14.69	19.81	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 043	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	300.36	172.66	1.5	31.86	51.13	18.41	24.80	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 044	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	267.94	150.47	1.5	31.86	45.58	16.41	22.12	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 045	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	237.62	129.7	1.51	31.86	40.39	14.54	19.62	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 046	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	218.96	116.92	1.51	31.86	37.2	13.39	18.08	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 047	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	262.61	146.81	1.51	31.86	44.67	16.08	21.68	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 048	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	245.86	135.34	1.51	31.86	41.8	15.05	20.30	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 049	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	239.40	130.93	1.49	31.86	40.7	14.65	19.77	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm									耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 050	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	221.41	118.62	1.49	31.86	37.62	13.54	18.28	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 051	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	265.06	148.5	1.49	31.86	45.09	16.23	21.89	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 052	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	248.04	136.85	1.49	31.86	42.18	15.18	20.48	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 053	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	239.66	131.11	1.49	31.86	40.74	14.67	19.79	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 054	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	221.68	118.8	1.49	31.86	37.67	13.56	18.30	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 055	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	265.47	148.78	1.49	31.86	45.16	16.26	21.92	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 056	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	248.45	137.13	1.49	31.86	42.25	15.21	20.51	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 057	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	240.35	131.58	1.49	31.86	40.86	14.71	19.85	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 058	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	222.23	119.18	1.49	31.86	37.76	13.59	18.35	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 059	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	266.01	149.16	1.49	31.86	45.25	16.29	21.96	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 060	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	249.00	137.51	1.49	31.86	42.34	15.24	20.56	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 061	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	241.17	132.15	1.49	31.86	41	14.76	19.91	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 062	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	223.18	119.83	1.49	31.86	37.92	13.65	18.43	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm									耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 063	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	266.98	149.82	1.49	31.86	45.42	16.35	22.04	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 064	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	249.97	138.17	1.49	31.86	42.51	15.3	20.64	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 065	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	242.14	132.81	1.49	31.86	41.17	14.82	19.99	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 066	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	224.16	120.5	1.49	31.86	38.09	13.71	18.51	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 067	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	267.93	150.47	1.49	31.86	45.58	16.41	22.12	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 068	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	250.92	138.82	1.49	31.86	42.67	15.36	20.72	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 069	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	242.68	133.18	1.49	31.86	41.26	14.85	20.04	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 070	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	224.70	120.87	1.49	31.86	38.18	13.75	18.55	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 071	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	268.49	150.85	1.49	31.86	45.68	16.44	22.17	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 072	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	251.46	139.19	1.49	31.86	42.76	15.4	20.76	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 073	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	239.10	130.74	1.48	31.86	40.65	14.63	19.74	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 074	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	221.13	118.43	1.48	31.86	37.57	13.53	18.26	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 075	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	264.77	148.31	1.48	31.86	45.04	16.22	21.86	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm									耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 076	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	247.76	136.66	1.48	31.86	42.13	15.17	20.46	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 077	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	239.65	131.11	1.48	31.86	40.74	14.67	19.79	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 078	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	221.67	118.8	1.48	31.86	37.67	13.56	18.30	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 079	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	265.33	148.69	1.48	31.86	45.14	16.25	21.91	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 080	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	248.29	137.03	1.48	31.86	42.22	15.2	20.50	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 081	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	240.62	131.77	1.48	31.86	40.91	14.73	19.87	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 082	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	222.63	119.46	1.48	31.86	37.83	13.62	18.38	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 083	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	266.29	149.35	1.48	31.86	45.3	16.31	21.99	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 084	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	249.27	137.7	1.48	31.86	42.39	15.26	20.58	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 085	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	241.58	132.43	1.48	31.86	41.07	14.79	19.95	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 086	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	223.58	120.11	1.48	31.86	37.99	13.68	18.46	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 087	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	267.26	150.01	1.48	31.86	45.47	16.37	22.07	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 088	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	250.22	138.35	1.48	31.86	42.55	15.32	20.66	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm									耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 089	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m ²	236.08	128.67	1.48	31.86	40.13	14.45	19.49	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 090	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m ²	217.55	115.98	1.48	31.86	36.96	13.31	17.96	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 091	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m ²	262.03	146.43	1.48	31.86	44.57	16.05	21.64	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 092	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m ²	241.16	132.15	1.48	31.86	41	14.76	19.91	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 093	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	236.90	129.23	1.48	31.86	40.27	14.5	19.56	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 094	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	218.51	116.64	1.48	31.86	37.12	13.37	18.04	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 095	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	263.00	147.09	1.48	31.86	44.74	16.11	21.72	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 096	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	242.13	132.81	1.48	31.86	41.17	14.82	19.99	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 097	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	237.73	129.8	1.48	31.86	40.41	14.55	19.63	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 098	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	219.20	117.11	1.48	31.86	37.24	13.41	18.10	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 099	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	263.82	147.66	1.48	31.86	44.88	16.16	21.78	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 100	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	242.95	133.37	1.48	31.86	41.31	14.87	20.06	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 101	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	238.83	130.55	1.48	31.86	40.6	14.62	19.72	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm									耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 102	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	220.42	117.95	1.48	31.86	37.45	13.48	18.20	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 103	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	264.91	148.41	1.48	31.86	45.07	16.22	21.87	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 104	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	244.05	134.12	1.48	31.86	41.5	14.94	20.15	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 105	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	239.80	131.21	1.48	31.86	40.77	14.68	19.80	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 106	圆形立式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	221.40	118.62	1.48	31.86	37.62	13.54	18.28	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 107	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	265.87	149.07	1.48	31.86	45.23	16.28	21.95	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 108	圆形卧式设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	245.01	134.78	1.48	31.86	41.66	15	20.23	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 109	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	532.31	332.07	0.7	31.86	90.98	32.75	43.95	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 110	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	493.18	305.28	0.7	31.86	84.28	30.34	40.72	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 111	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	567.45	356.12	0.7	31.86	97	34.92	46.85	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 112	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	543.57	339.77	0.7	31.86	92.91	33.45	44.88	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 113	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚	m²	341.61	201.7	0.43	31.86	58.39	21.02	28.21	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm									耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 114	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	317.45	185.16	0.43	31.86	54.26	19.53	26.21	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 115	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	354.23	210.34	0.43	31.86	60.55	21.8	29.25	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 116	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	321.02	187.6	0.43	31.86	54.87	19.75	26.51	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 117	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	232.76	127.26	0.32	31.86	39.78	14.32	19.22	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 118	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 65mm 高>1.5m 耐酸砖	m²	221.50	119.55	0.32	31.86	37.85	13.63	18.29	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖	块	39

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	规格 230×113× 65mm									230×113× 65		
031207001 119	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	243.20	134.41	0.32	31.86	41.57	14.96	20.08	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207001 120	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	224.93	121.9	0.32	31.86	38.44	13.84	18.57	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207001 121	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤ 1.5m 耐酸板规格 100× 50×10mm	m²	295.68	170.31	0.36	31.86	50.54	18.2	24.41	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 122	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤ 1.5m 耐酸板规格 100× 50×10mm	m²	273.86	155.37	0.36	31.86	46.81	16.85	22.61	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 123	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高> 1.5m 耐酸板规格 100× 50×10mm	m²	331.93	195.12	0.36	31.86	56.75	20.43	27.41	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 124	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	305.43	176.98	0.36	31.86	52.21	18.8	25.22	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm									耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 125	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	292.21	167.95	0.34	31.86	49.95	17.98	24.13	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 126	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	270.69	153.21	0.34	31.86	46.27	16.66	22.35	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 127	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	327.65	192.21	0.34	31.86	56.02	20.17	27.05	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 128	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	301.56	174.35	0.34	31.86	51.55	18.56	24.90	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 129	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	290.16	166.55	0.33	31.86	49.6	17.86	23.96	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 130	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	264.62	149.07	0.33	31.86	45.23	16.28	21.85	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 131	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	332.02	195.21	0.33	31.86	56.77	20.44	27.41	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 132	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	287.28	164.58	0.33	31.86	49.11	17.68	23.72	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 133	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	264.11	148.69	0.36	31.86	45.14	16.25	21.81	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 134	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	238.17	130.93	0.36	31.86	40.7	14.65	19.67	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 135	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	298.29	172.09	0.36	31.86	50.99	18.36	24.63	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 136	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	266.17	150.1	0.36	31.86	45.49	16.38	21.98	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 137	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	258.20	144.65	0.35	31.86	44.13	15.89	21.32	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm									耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 138	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	232.10	126.79	0.35	31.86	39.66	14.28	19.16	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 139	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	292.50	168.14	0.35	31.86	50	18	24.15	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 140	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	260.25	146.06	0.35	31.86	44.48	16.01	21.49	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 141	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	258.60	144.93	0.35	31.86	44.2	15.91	21.35	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 142	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	232.51	127.07	0.35	31.86	39.73	14.3	19.20	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 143	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	292.78	168.33	0.35	31.86	50.05	18.02	24.17	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 144	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	260.66	146.34	0.35	31.86	44.55	16.04	21.52	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 145	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	259.56	145.59	0.35	31.86	44.36	15.97	21.43	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 146	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	233.48	127.73	0.35	31.86	39.9	14.36	19.28	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 147	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	293.74	168.99	0.35	31.86	50.21	18.08	24.25	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 148	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	261.61	146.99	0.35	31.86	44.71	16.1	21.60	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 149	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	260.25	146.06	0.35	31.86	44.48	16.01	21.49	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 150	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	234.31	128.3	0.35	31.86	40.04	14.41	19.35	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm									耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 151	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	294.56	169.55	0.35	31.86	50.35	18.13	24.32	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 152	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	262.31	147.47	0.35	31.86	44.83	16.14	21.66	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 153	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	231.98	126.7	0.36	31.86	39.64	14.27	19.15	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 154	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	213.30	113.91	0.36	31.86	36.44	13.12	17.61	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 155	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	256.98	143.81	0.36	31.86	43.92	15.81	21.22	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 156	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	239.94	132.15	0.36	31.86	41	14.76	19.81	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 157	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	233.60	127.82	0.34	31.86	39.92	14.37	19.29	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 158	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	215.61	115.51	0.34	31.86	36.84	13.26	17.80	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 159	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	259.42	145.5	0.34	31.86	44.34	15.96	21.42	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 160	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	242.38	133.84	0.34	31.86	41.42	14.91	20.01	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 161	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	234.02	128.11	0.34	31.86	39.99	14.4	19.32	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 162	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	216.03	115.79	0.34	31.86	36.91	13.29	17.84	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 163	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	259.83	145.78	0.34	31.86	44.41	15.99	21.45	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm									耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 164	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	242.67	134.03	0.34	31.86	41.47	14.93	20.04	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 165	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	234.57	128.48	0.34	31.86	40.09	14.43	19.37	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 166	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	216.58	116.17	0.34	31.86	37.01	13.32	17.88	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 167	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	260.37	146.15	0.34	31.86	44.5	16.02	21.50	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 168	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	243.22	134.41	0.34	31.86	41.57	14.96	20.08	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 169	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	235.53	129.14	0.34	31.86	40.25	14.49	19.45	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 170	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	217.54	116.83	0.34	31.86	37.17	13.38	17.96	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 171	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	261.34	146.81	0.34	31.86	44.67	16.08	21.58	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 172	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	244.17	135.06	0.34	31.86	41.73	15.02	20.16	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 173	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	236.49	129.8	0.34	31.86	40.41	14.55	19.53	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 174	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	218.51	117.49	0.34	31.86	37.34	13.44	18.04	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 175	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	262.17	147.38	0.34	31.86	44.81	16.13	21.65	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 176	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	245.13	135.72	0.34	31.86	41.89	15.08	20.24	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm									耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 177	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	237.04	130.18	0.34	31.86	40.51	14.58	19.57	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 178	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	219.06	117.86	0.34	31.86	37.43	13.48	18.09	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 179	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	262.85	147.85	0.34	31.86	44.93	16.17	21.70	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 180	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	245.70	136.1	0.34	31.86	41.99	15.12	20.29	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 181	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	233.59	127.82	0.33	31.86	39.92	14.37	19.29	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 182	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	215.48	115.42	0.33	31.86	36.82	13.26	17.79	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 183	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	259.14	145.31	0.33	31.86	44.29	15.95	21.40	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 184	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	242.25	133.75	0.33	31.86	41.4	14.91	20.00	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 185	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	234.14	128.2	0.33	31.86	40.01	14.41	19.33	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 186	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	216.02	115.79	0.33	31.86	36.91	13.29	17.84	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 187	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	259.69	145.69	0.33	31.86	44.39	15.98	21.44	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 188	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	242.80	134.12	0.33	31.86	41.5	14.94	20.05	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 189	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	234.98	128.77	0.33	31.86	40.16	14.46	19.40	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm									耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 190	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	217.00	116.46	0.33	31.86	37.08	13.35	17.92	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 191	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	260.64	146.34	0.33	31.86	44.55	16.04	21.52	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 192	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	243.76	134.78	0.33	31.86	41.66	15	20.13	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 193	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	235.93	129.42	0.33	31.86	40.32	14.52	19.48	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 194	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	217.95	117.11	0.33	31.86	37.24	13.41	18.00	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 195	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	261.59	146.99	0.33	31.86	44.71	16.1	21.60	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 196	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	244.71	135.43	0.33	31.86	41.82	15.06	20.21	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 197	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	230.31	125.57	0.33	31.86	39.36	14.17	19.02	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 198	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	211.92	112.98	0.33	31.86	36.21	13.04	17.50	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 199	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	256.39	143.43	0.33	31.86	43.82	15.78	21.17	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 200	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	235.65	129.23	0.33	31.86	40.27	14.5	19.46	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 201	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	231.27	126.23	0.33	31.86	39.52	14.23	19.10	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 202	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	212.86	113.63	0.33	31.86	36.37	13.09	17.58	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm									耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 203	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	257.48	144.18	0.33	31.86	44.01	15.84	21.26	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 204	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	236.63	129.9	0.33	31.86	40.44	14.56	19.54	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 205	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	231.95	126.7	0.33	31.86	39.64	14.27	19.15	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 206	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	213.55	114.1	0.33	31.86	36.49	13.14	17.63	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 207	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	258.18	144.65	0.33	31.86	44.13	15.89	21.32	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 208	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	237.45	130.46	0.33	31.86	40.58	14.61	19.61	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 209	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	233.18	127.54	0.33	31.86	39.85	14.35	19.25	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 210	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	214.66	114.86	0.33	31.86	36.68	13.21	17.72	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 211	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	259.41	145.5	0.33	31.86	44.34	15.96	21.42	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 212	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	238.55	131.21	0.33	31.86	40.77	14.68	19.70	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 213	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	234.14	128.2	0.33	31.86	40.01	14.41	19.33	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 214	圆形立式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	215.60	115.51	0.33	31.86	36.84	13.26	17.80	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 215	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	260.36	146.15	0.33	31.86	44.5	16.02	21.50	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm									耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 216	圆形卧式设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	239.51	131.87	0.33	31.86	40.93	14.74	19.78	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 217	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	550.29	344.37	0.7	31.86	94.06	33.86	45.44	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 218	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	509.10	316.17	0.7	31.86	87.01	31.32	42.04	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 219	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	586.81	369.38	0.7	31.86	100.31	36.11	48.45	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207001 220	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里 厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	561.00	351.71	0.7	31.86	95.89	34.52	46.32	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 221	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	348.33	206.3	0.43	31.86	59.54	21.44	28.76	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 222	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	323.21	189.1	0.43	31.86	55.24	19.89	26.69	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 223	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	357.53	212.6	0.43	31.86	61.12	22	29.52	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 224	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	326.93	191.65	0.43	31.86	55.88	20.12	26.99	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 225	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	236.87	130.08	0.32	31.86	40.48	14.57	19.56	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001	圆形立式设备聚脂树脂	m²	225.22	122.09	0.32	31.86	38.49	13.86	18.60	聚酯树脂耐	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
226	胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm									酸胶泥		
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207001 227	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	247.72	137.51	0.32	31.86	42.34	15.24	20.45	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207001 228	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113× 65mm	m²	228.79	124.54	0.32	31.86	39.1	14.08	18.89	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207001 229	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	301.45	174.26	0.36	31.86	51.53	18.55	24.89	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 230	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	278.66	158.65	0.36	31.86	47.63	17.15	23.01	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 231	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	339.07	200.01	0.36	31.86	57.97	20.87	28.00	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 232	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格100×50×10mm	m²	311.46	181.11	0.36	31.86	53.24	19.17	25.72	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	39
031207001 233	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	297.98	171.9	0.34	31.86	50.94	18.34	24.60	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 234	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	275.61	156.58	0.34	31.86	47.11	16.96	22.76	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 235	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	334.78	197.09	0.34	31.86	57.24	20.61	27.64	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 236	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	307.74	178.58	0.34	31.86	52.61	18.94	25.41	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 237	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	294.69	169.65	0.33	31.86	50.38	18.14	24.33	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 238	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	270.40	153.02	0.33	31.86	46.22	16.64	22.33	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm									耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 239	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	340.39	200.94	0.33	31.86	58.2	20.95	28.11	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 240	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	293.87	169.09	0.33	31.86	50.24	18.09	24.26	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 241	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	269.19	152.17	0.36	31.86	46.01	16.56	22.23	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 242	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	240.63	132.62	0.36	31.86	41.12	14.8	19.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 243	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	299.94	173.22	0.36	31.86	51.27	18.46	24.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 244	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	271.12	153.49	0.36	31.86	46.34	16.68	22.39	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 245	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	263.28	148.13	0.35	31.86	45	16.2	21.74	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 246	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	235.00	128.77	0.35	31.86	40.16	14.46	19.40	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 247	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	294.15	169.27	0.35	31.86	50.28	18.1	24.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 248	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	265.21	149.45	0.35	31.86	45.33	16.32	21.90	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 249	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	263.68	148.41	0.35	31.86	45.07	16.22	21.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 250	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	235.25	128.95	0.35	31.86	40.2	14.47	19.42	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 251	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	294.43	169.46	0.35	31.86	50.33	18.12	24.31	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm									耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 252	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	265.74	149.82	0.35	31.86	45.42	16.35	21.94	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 253	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	264.64	149.07	0.35	31.86	45.23	16.28	21.85	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 254	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	236.36	129.7	0.35	31.86	40.39	14.54	19.52	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 255	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	295.40	170.12	0.35	31.86	50.5	18.18	24.39	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 256	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	266.69	150.47	0.35	31.86	45.58	16.41	22.02	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 257	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	265.34	149.54	0.35	31.86	45.35	16.33	21.91	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 258	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	237.05	130.18	0.35	31.86	40.51	14.58	19.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 259	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	296.23	170.69	0.35	31.86	50.64	18.23	24.46	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 260	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	267.38	150.94	0.35	31.86	45.7	16.45	22.08	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 261	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	236.79	129.99	0.36	31.86	40.46	14.57	19.55	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 262	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	217.43	116.74	0.36	31.86	37.15	13.37	17.95	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 263	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	269.32	152.26	0.36	31.86	46.03	16.57	22.24	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 264	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	245.30	135.82	0.36	31.86	41.92	15.09	20.25	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm									耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 265	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	237.74	130.65	0.34	31.86	40.63	14.63	19.63	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 266	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	221.26	119.37	0.34	31.86	37.81	13.61	18.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 267	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	266.83	150.57	0.34	31.86	45.61	16.42	22.03	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 268	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	245.70	136.1	0.34	31.86	41.99	15.12	20.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 269	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	238.14	130.93	0.34	31.86	40.7	14.65	19.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 270	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	221.67	119.65	0.34	31.86	37.88	13.64	18.30	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 271	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	267.24	150.85	0.34	31.86	45.68	16.44	22.07	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 272	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	246.10	136.38	0.34	31.86	42.06	15.14	20.32	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 273	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	238.69	131.3	0.34	31.86	40.79	14.69	19.71	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 274	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	222.21	120.02	0.34	31.86	37.97	13.67	18.35	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 275	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	267.94	151.33	0.34	31.86	45.8	16.49	22.12	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 276	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	246.79	136.85	0.34	31.86	42.18	15.18	20.38	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 277	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	239.64	131.96	0.34	31.86	40.95	14.74	19.79	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm									耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 278	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	223.18	120.68	0.34	31.86	38.14	13.73	18.43	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 279	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	268.76	151.89	0.34	31.86	45.94	16.54	22.19	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 280	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	247.62	137.41	0.34	31.86	42.32	15.24	20.45	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 281	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	240.61	132.62	0.34	31.86	41.12	14.8	19.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 282	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	224.14	121.34	0.34	31.86	38.3	13.79	18.51	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 283	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	269.71	152.54	0.34	31.86	46.1	16.6	22.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 284	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m ²	248.56	138.07	0.34	31.86	42.48	15.29	20.52	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 285	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m ²	241.15	132.99	0.34	31.86	41.21	14.84	19.91	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 286	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m ²	224.67	121.71	0.34	31.86	38.39	13.82	18.55	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 287	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m ²	270.25	152.92	0.34	31.86	46.19	16.63	22.31	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 288	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m ²	249.13	138.45	0.34	31.86	42.58	15.33	20.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 289	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m ²	237.03	130.18	0.33	31.86	40.51	14.58	19.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 290	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤	m ²	221.25	119.37	0.33	31.86	37.81	13.61	18.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm									耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 291	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	266.67	150.47	0.33	31.86	45.58	16.41	22.02	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 292	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	245.69	136.1	0.33	31.86	41.99	15.12	20.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 293	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	238.13	130.93	0.33	31.86	40.7	14.65	19.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 294	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	221.78	119.74	0.33	31.86	37.9	13.64	18.31	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 295	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	267.36	150.94	0.33	31.86	45.7	16.45	22.08	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 296	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	246.37	136.57	0.33	31.86	42.11	15.16	20.34	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 297	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	239.08	131.58	0.33	31.86	40.86	14.71	19.74	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 298	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	236.48	129.8	0.33	31.86	40.41	14.55	19.53	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 299	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	268.18	151.51	0.33	31.86	45.84	16.5	22.14	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 300	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	247.32	137.22	0.33	31.86	42.27	15.22	20.42	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 301	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	239.91	132.15	0.33	31.86	41	14.76	19.81	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 302	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	223.71	121.06	0.33	31.86	38.23	13.76	18.47	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 303	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	269.15	152.17	0.33	31.86	46.01	16.56	22.22	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm									耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 304	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	248.29	137.88	0.33	31.86	42.44	15.28	20.50	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 305	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	233.59	127.82	0.33	31.86	39.92	14.37	19.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 306	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	215.48	115.42	0.33	31.86	36.82	13.26	17.79	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 307	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	261.87	147.19	0.33	31.86	44.76	16.11	21.62	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 308	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	240.60	132.62	0.33	31.86	41.12	14.8	19.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 309	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	234.56	128.48	0.33	31.86	40.09	14.43	19.37	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 310	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	216.42	116.07	0.33	31.86	36.98	13.31	17.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 311	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	262.84	147.85	0.33	31.86	44.93	16.17	21.70	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 0312	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	241.54	133.27	0.33	31.86	41.28	14.86	19.94	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 313	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	235.39	129.05	0.33	31.86	40.23	14.48	19.44	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 314	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	217.26	116.64	0.33	31.86	37.12	13.37	17.94	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 315	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	263.66	148.41	0.33	31.86	45.07	16.22	21.77	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 316	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	242.37	133.84	0.33	31.86	41.42	14.91	20.01	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm									耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 317	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	236.48	129.8	0.33	31.86	40.41	14.55	19.53	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 318	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	218.35	117.39	0.33	31.86	37.31	13.43	18.03	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 319	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	264.75	149.16	0.33	31.86	45.25	16.29	21.86	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 320	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	243.47	134.59	0.33	31.86	41.61	14.98	20.10	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 321	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	237.45	130.46	0.33	31.86	40.58	14.61	19.61	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 322	圆形立式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	219.32	118.05	0.33	31.86	37.48	13.49	18.11	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 323	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	265.72	149.82	0.33	31.86	45.42	16.35	21.94	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 324	圆形卧式设备聚脂树脂胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	244.44	135.25	0.33	31.86	41.78	15.04	20.18	聚脂树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 325	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	360.42	214.58	0.43	31.86	61.61	22.18	29.76	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 326	圆形立式设环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	336.24	198.03	0.43	31.86	57.47	20.69	27.76	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 327	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	373.19	223.32	0.43	31.86	63.8	22.97	30.81	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207001 328	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸	m²	339.83	200.48	0.43	31.86	58.09	20.91	28.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖	块	67

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	砖规格 230×113×65mm									230×113×65		
031207001 329	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	246.90	136.94	0.32	31.86	42.2	15.19	20.39	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 330	圆形立式设环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	235.51	129.14	0.32	31.86	40.25	14.49	19.45	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 331	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	257.35	144.09	0.32	31.86	43.99	15.84	21.25	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 332	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	238.94	131.49	0.32	31.86	40.84	14.7	19.73	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207001 333	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	306.25	177.54	0.36	31.86	52.35	18.85	25.29	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 334	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	284.42	162.6	0.36	31.86	48.62	17.5	23.48	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 335	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	342.35	202.26	0.36	31.86	58.53	21.07	28.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 336	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	316.00	184.22	0.36	31.86	54.02	19.45	26.09	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207001 337	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m²	302.79	175.19	0.34	31.86	51.76	18.64	25.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 338	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m²	281.23	160.43	0.34	31.86	48.07	17.31	23.22	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 339	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m²	338.23	199.45	0.34	31.86	57.83	20.82	27.93	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 340	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m²	311.99	181.49	0.34	31.86	53.34	19.2	25.76	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	>1.5m耐酸板规格75×75×10mm									耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207001 341	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	300.44	173.59	0.33	31.86	51.36	18.49	24.81	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 342	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	274.91	156.11	0.33	31.86	46.99	16.92	22.70	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 343	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	342.31	202.26	0.33	31.86	58.53	21.07	28.26	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 344	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	297.56	171.62	0.33	31.86	50.87	18.31	24.57	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207001 345	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m²	274.40	155.74	0.36	31.86	46.9	16.88	22.66	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 346	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m²	248.32	137.88	0.36	31.86	42.44	15.28	20.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 347	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m ²	308.71	179.23	0.36	31.86	52.77	19	25.49	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 348	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m ²	276.33	157.06	0.36	31.86	47.23	17	22.82	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207001 349	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m ²	268.49	151.7	0.35	31.86	45.89	16.52	22.17	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 350	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m ²	242.39	133.84	0.35	31.86	41.42	14.91	20.01	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 351	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m ²	302.67	175.1	0.35	31.86	51.74	18.63	24.99	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 352	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m ²	270.55	153.11	0.35	31.86	46.24	16.65	22.34	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207001 353	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m ²	269.02	152.07	0.35	31.86	45.98	16.55	22.21	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm									耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 354	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	242.96	134.22	0.35	31.86	41.52	14.95	20.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 355	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	303.36	175.57	0.35	31.86	51.86	18.67	25.05	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 356	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	271.10	153.49	0.35	31.86	46.34	16.68	22.38	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207001 357	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	270.27	152.92	0.35	31.86	46.19	16.63	22.32	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 358	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	244.31	135.15	0.35	31.86	41.75	15.03	20.17	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 359	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	304.60	176.42	0.35	31.86	52.07	18.75	25.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 360	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	272.34	154.33	0.35	31.86	46.55	16.76	22.49	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207001 361	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	271.37	153.67	0.35	31.86	46.38	16.7	22.41	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 362	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	245.42	135.91	0.35	31.86	41.94	15.1	20.26	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 363	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	305.69	177.17	0.35	31.86	52.26	18.81	25.24	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 364	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	273.45	155.09	0.35	31.86	46.74	16.83	22.58	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207001 365	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	242.69	134.03	0.36	31.86	41.47	14.93	20.04	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 366	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m²	224.03	121.25	0.36	31.86	38.28	13.78	18.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm									耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 367	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	267.68	151.14	0.36	31.86	45.75	16.47	22.10	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 368	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	250.93	139.67	0.36	31.86	42.88	15.44	20.72	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207001 369	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	243.77	134.78	0.34	31.86	41.66	15	20.13	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.1
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 370	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	225.92	122.56	0.34	31.86	38.61	13.9	18.65	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 371	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	269.58	152.45	0.34	31.86	46.08	16.59	22.26	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207001 372	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	252.54	140.79	0.34	31.86	43.16	15.54	20.85	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 373	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	244.30	135.15	0.34	31.86	41.75	15.03	20.17	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 374	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	226.47	122.94	0.34	31.86	38.7	13.93	18.70	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 375	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	269.98	152.73	0.34	31.86	46.15	16.61	22.29	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 376	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	253.10	141.17	0.34	31.86	43.26	15.57	20.90	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207001 377	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	245.28	135.82	0.34	31.86	41.92	15.09	20.25	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 378	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	227.42	123.59	0.34	31.86	38.86	13.99	18.78	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 379	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m²	270.81	153.3	0.34	31.86	46.29	16.66	22.36	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm									耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 380	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高 >1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m ²	254.06	141.83	0.34	31.86	43.42	15.63	20.98	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207001 381	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高 ≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m ²	246.38	136.57	0.34	31.86	42.11	15.16	20.34	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 382	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高 ≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m ²	228.53	124.35	0.34	31.86	39.05	14.06	18.87	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 383	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高 >1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m ²	271.91	154.05	0.34	31.86	46.48	16.73	22.45	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 384	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高 >1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m ²	255.16	142.58	0.34	31.86	43.61	15.7	21.07	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207001 385	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高 ≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m ²	247.46	137.31	0.34	31.86	42.29	15.23	20.43	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 386	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	229.63	125.1	0.34	31.86	39.24	14.13	18.96	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 387	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	273.00	154.8	0.34	31.86	46.66	16.8	22.54	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 388	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	256.27	143.34	0.34	31.86	43.8	15.77	21.16	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207001 389	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	248.16	137.79	0.34	31.86	42.41	15.27	20.49	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 390	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	230.32	125.57	0.34	31.86	39.36	14.17	19.02	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 391	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	273.69	155.27	0.34	31.86	46.78	16.84	22.60	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 392	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m²	256.96	143.81	0.34	31.86	43.92	15.81	21.22	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm									耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207001 393	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m ²	243.47	134.59	0.33	31.86	41.61	14.98	20.10	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 394	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m ²	225.77	122.47	0.33	31.86	38.58	13.89	18.64	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 395	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m ²	269.70	152.54	0.33	31.86	46.1	16.6	22.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 396	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m ²	252.40	140.7	0.33	31.86	43.14	15.53	20.84	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207001 397	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m ²	244.57	135.34	0.33	31.86	41.8	15.05	20.19	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 398	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m ²	226.59	123.03	0.33	31.86	38.72	13.94	18.71	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 399	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	270.53	153.11	0.33	31.86	46.24	16.65	22.34	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 400	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	253.22	141.26	0.33	31.86	43.28	15.58	20.91	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207001 401	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	245.69	136.1	0.33	31.86	41.99	15.12	20.29	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 402	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	227.69	123.78	0.33	31.86	38.91	14.01	18.80	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 403	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	271.50	153.77	0.33	31.86	46.41	16.71	22.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 404	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	254.33	142.02	0.33	31.86	43.47	15.65	21.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207001 405	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m²	244.99	135.63	0.33	31.86	41.87	15.07	20.23	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm									耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 406	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	228.92	124.63	0.33	31.86	39.12	14.08	18.90	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 407	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	272.72	154.61	0.33	31.86	46.62	16.78	22.52	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 408	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	255.56	142.86	0.33	31.86	43.68	15.73	21.10	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207001 409	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	240.88	132.81	0.33	31.86	41.17	14.82	19.89	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 410	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	222.20	120.02	0.33	31.86	37.97	13.67	18.35	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 411	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	266.82	150.57	0.33	31.86	45.61	16.42	22.03	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 412	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m ²	245.81	136.19	0.33	31.86	42.01	15.12	20.30	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207001 413	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	241.96	133.55	0.33	31.86	41.35	14.89	19.98	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 414	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	223.31	120.78	0.33	31.86	38.16	13.74	18.44	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 415	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	267.78	151.23	0.33	31.86	45.77	16.48	22.11	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 416	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	246.91	136.94	0.33	31.86	42.2	15.19	20.39	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207001 417	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m ²	243.07	134.31	0.33	31.86	41.54	14.96	20.07	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 418	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高	m ²	224.41	121.53	0.33	31.86	38.35	13.81	18.53	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm									耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 419	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	268.88	151.98	0.33	31.86	45.96	16.55	22.20	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 420	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	247.87	137.6	0.33	31.86	42.36	15.25	20.47	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207001 421	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	244.04	134.97	0.33	31.86	41.71	15.02	20.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 422	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	225.49	122.28	0.33	31.86	38.53	13.87	18.62	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 423	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	269.97	152.73	0.33	31.86	46.15	16.61	22.29	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207001 424	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	248.97	138.35	0.33	31.86	42.55	15.32	20.56	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207001 425	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	245.27	135.82	0.33	31.86	41.92	15.09	20.25	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 426	圆形立式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	226.59	123.03	0.33	31.86	38.72	13.94	18.71	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 427	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	271.21	153.58	0.33	31.86	46.36	16.69	22.39	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 428	圆形卧式设备环氧煤焦油胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	250.07	139.1	0.33	31.86	42.74	15.39	20.65	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207001 429	圆形立式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高≤1.5m 浸渍石墨板规格 100×70×10mm	m²	271.48	153.77	0.31	31.86	46.41	16.71	22.42	酚醛树脂胶泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207001 430	圆形立式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高>1.5m 浸渍石墨板规格 100×70×10mm	m²	250.59	139.48	0.31	31.86	42.83	15.42	20.69	酚醛树脂胶泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207001 431	圆形卧式设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里	m²	305.91	177.35	0.31	31.86	52.3	18.83	25.26	酚醛树脂胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	高≤1.5m 浸渍石墨板 规格 100×70× 10mm									浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207001 432	圆形卧式设备酚醛树脂 胶泥砌浸渍石墨板衬里 高>1.5m 浸渍石墨板规 格 100×70×10mm	m²	280.65	160.06	0.31	31.86	47.98	17.27	23.17	酚醛树脂胶 泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207002 001	矩形设备硅质耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	502.40	310.73	1.85	31.86	85.65	30.83	41.48	硅质耐酸胶 泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	135
031207002 002	矩形设备硅质耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm	m²	468.91	287.8	1.85	31.86	79.91	28.77	38.72	硅质耐酸胶 泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	135
031207002 003	矩形设备硅质耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm	m²	312.37	180.83	1.58	31.86	53.17	19.14	25.79	硅质耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	67
031207002 004	矩形设备硅质耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm	m²	293.31	167.77	1.58	31.86	49.91	17.97	24.22	硅质耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	67

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 005	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	219.87	117.58	1.47	31.86	37.36	13.45	18.15	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207002 006	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	210.27	111	1.47	31.86	35.72	12.86	17.36	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207002 007	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	271.39	152.82	1.51	31.86	46.17	16.62	22.41	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002 008	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	254.50	141.26	1.51	31.86	43.28	15.58	21.01	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002 009	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m²	276.33	156.21	1.49	31.86	47.02	16.93	22.82	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002 010	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m²	251.88	139.48	1.49	31.86	42.83	15.42	20.80	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 011	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	271.22	152.73	1.48	31.86	46.15	16.61	22.39	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002 012	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	249.40	137.79	1.48	31.86	42.41	15.27	20.59	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002 013	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	248.32	137.03	1.51	31.86	42.22	15.2	20.50	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002 014	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	231.59	125.57	1.51	31.86	39.36	14.17	19.12	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002 015	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	242.42	132.99	1.5	31.86	41.21	14.84	20.02	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002 016	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	225.68	121.53	1.5	31.86	38.35	13.81	18.63	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002 017	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤	m²	242.82	133.27	1.5	31.86	41.28	14.86	20.05	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm									耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002 018	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	226.09	121.81	1.5	31.86	38.42	13.83	18.67	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002 019	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	243.80	133.94	1.5	31.86	41.45	14.92	20.13	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 020	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	227.05	122.47	1.5	31.86	38.58	13.89	18.75	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 021	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	244.49	134.41	1.5	31.86	41.57	14.96	20.19	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 022	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	227.73	122.94	1.5	31.86	38.7	13.93	18.80	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 023	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	213.47	113.16	1.51	31.86	36.26	13.05	17.63	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 024	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	199.06	103.3	1.51	31.86	33.79	12.16	16.44	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 025	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	218.52	116.64	1.49	31.86	37.12	13.37	18.04	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 026	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	204.94	107.34	1.49	31.86	34.8	12.53	16.92	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 027	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	218.94	116.92	1.49	31.86	37.2	13.39	18.08	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 028	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	205.35	107.62	1.49	31.86	34.87	12.55	16.96	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 029	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	219.48	117.3	1.49	31.86	37.29	13.42	18.12	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 030	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>	m²	205.89	107.99	1.49	31.86	34.96	12.59	17.00	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm									耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 031	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	220.03	117.67	1.49	31.86	37.38	13.46	18.17	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 032	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	206.86	108.65	1.49	31.86	35.13	12.65	17.08	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 033	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	221.41	118.62	1.49	31.86	37.62	13.54	18.28	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002 034	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	207.82	109.31	1.49	31.86	35.29	12.71	17.16	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002 035	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	221.96	118.99	1.49	31.86	37.71	13.58	18.33	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 036	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	208.36	109.68	1.49	31.86	35.39	12.74	17.20	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 037	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	218.25	116.46	1.48	31.86	37.08	13.35	18.02	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 038	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	204.65	107.15	1.48	31.86	34.75	12.51	16.90	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 039	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	218.78	116.83	1.48	31.86	37.17	13.38	18.06	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002 040	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	205.19	107.52	1.48	31.86	34.85	12.54	16.94	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002 041	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	219.75	117.49	1.48	31.86	37.34	13.44	18.14	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002 042	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	206.15	108.18	1.48	31.86	35.01	12.6	17.02	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002 043	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤	m²	220.70	118.14	1.48	31.86	37.5	13.5	18.22	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm									耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002 044	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	207.11	108.84	1.48	31.86	35.17	12.66	17.10	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002 045	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	214.39	113.82	1.48	31.86	36.42	13.11	17.70	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 046	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	199.85	103.86	1.48	31.86	33.93	12.22	16.50	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 047	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	215.35	114.48	1.48	31.86	36.58	13.17	17.78	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 048	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	200.79	104.51	1.48	31.86	34.09	12.27	16.58	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 049	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	216.04	114.95	1.48	31.86	36.7	13.21	17.84	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 050	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	201.62	105.08	1.48	31.86	34.23	12.32	16.65	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 051	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	217.27	115.79	1.48	31.86	36.91	13.29	17.94	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 052	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	202.72	105.83	1.48	31.86	34.42	12.39	16.74	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 053	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	218.25	116.46	1.48	31.86	37.08	13.35	18.02	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 054	矩形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	203.69	106.49	1.48	31.86	34.59	12.45	16.82	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 055	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	496.76	307.72	0.7	31.86	84.9	30.56	41.02	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207002	矩形设备树脂耐酸胶泥	m²	463.26	284.79	0.7	31.86	79.16	28.5	38.25	树脂耐酸胶	m³	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
056	砌耐酸砖衬里 厚 230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm									泥		
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	135
031207002 057	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm	m ²	306.73	177.82	0.43	31.86	52.42	18.87	25.33	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	67
031207002 058	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm	m ²	287.67	164.77	0.43	31.86	49.16	17.7	23.75	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	67
031207002 059	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm	m ²	214.24	114.58	0.32	31.86	36.61	13.18	17.69	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207002 060	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸砖衬里 厚 65mm	m ²	204.61	107.99	0.32	31.86	34.96	12.59	16.89	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	高>1.5m 耐酸砖规格 (厚×长×宽)=230× 113×65mm									耐酸陶质砖 230×113× 65	块	39
031207002 061	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 100× 50×10mm	m²	265.75	149.82	0.36	31.86	45.42	16.35	21.94	树脂耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸板 100 ×50×10	块	201
031207002 062	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 100× 50×10mm	m²	248.87	138.26	0.36	31.86	42.53	15.31	20.55	树脂耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸板 100 ×50×10	块	201
031207002 063	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 75× 75×10mm	m²	270.69	153.21	0.34	31.86	46.27	16.66	22.35	树脂耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸板 75× 75×10	块	179.8
031207002 064	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 75× 75×10mm	m²	246.10	136.38	0.34	31.86	42.06	15.14	20.32	树脂耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸板 75× 75×10	块	179.8
031207002 065	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 100× 100×10mm	m²	265.59	149.73	0.33	31.86	45.4	16.34	21.93	树脂耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸板 100 ×100×10	块	102.4
031207002 066	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 100×	m²	244.71	135.43	0.33	31.86	41.82	15.06	20.21	树脂耐酸胶 泥	m³	0.01
										耐酸板 100	块	102.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	100×10mm									×100×10		
031207002 067	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 150× 70×10mm	m²	242.69	134.03	0.36	31.86	41.47	14.93	20.04	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×70×10	块	97.4
031207002 068	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 150× 70×10mm	m²	225.95	122.56	0.36	31.86	38.61	13.9	18.66	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×70×10	块	97.4
031207002 069	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 150× 75×10mm	m²	236.78	129.99	0.35	31.86	40.46	14.57	19.55	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×75×10	块	91.2
031207002 070	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 150× 75×10mm	m²	220.02	118.52	0.35	31.86	37.59	13.53	18.17	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×75×10	块	91.2
031207002 071	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 150× 75×15mm	m²	237.18	130.27	0.35	31.86	40.53	14.59	19.58	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×75×15	块	91.2
031207002 072	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 150× 75×15mm	m²	220.44	118.8	0.35	31.86	37.67	13.56	18.20	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×75×15	块	91.2
031207002	矩形设备树脂耐酸胶泥	m²	238.00	130.83	0.35	31.86	40.67	14.64	19.65	树脂耐酸胶	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
073	砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm									泥		
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 074	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	221.40	119.46	0.35	31.86	37.83	13.62	18.28	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 075	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	238.82	131.39	0.35	31.86	40.81	14.69	19.72	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 076	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	222.09	119.93	0.35	31.86	37.95	13.66	18.34	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 077	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	207.81	110.15	0.36	31.86	35.5	12.78	17.16	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 078	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	193.40	100.28	0.36	31.86	33.04	11.89	15.97	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 079	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×	m²	212.87	113.63	0.34	31.86	36.37	13.09	17.58	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	110×10mm									×110×10		
031207002 080	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 180× 110×10mm	m²	199.30	104.33	0.34	31.86	34.05	12.26	16.46	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 081	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 180× 110×15mm	m²	213.15	113.82	0.34	31.86	36.42	13.11	17.60	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 082	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 180× 110×15mm	m²	199.70	104.61	0.34	31.86	34.12	12.28	16.49	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 083	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 180× 110×20mm	m²	213.69	114.19	0.34	31.86	36.51	13.15	17.64	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 084	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 180× 110×20mm	m²	200.25	104.99	0.34	31.86	34.21	12.32	16.53	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 085	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 180× 110×25mm	m²	214.68	114.86	0.34	31.86	36.68	13.21	17.73	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002	矩形设备树脂耐酸胶泥	m²	201.21	105.64	0.34	31.86	34.38	12.38	16.61	树脂耐酸胶	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
086	砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm									泥		
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 087	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	215.61	115.51	0.34	31.86	36.84	13.26	17.80	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002 088	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	202.17	106.3	0.34	31.86	34.54	12.44	16.69	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002 089	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	216.18	115.89	0.34	31.86	36.94	13.3	17.85	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 090	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	202.72	106.68	0.34	31.86	34.63	12.47	16.74	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 091	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	212.59	113.44	0.33	31.86	36.33	13.08	17.55	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 092	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×	m²	199.13	104.23	0.33	31.86	34.02	12.25	16.44	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	100×15mm									×100×15		
031207002 093	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 200× 100×20mm	m²	213.14	113.82	0.33	31.86	36.42	13.11	17.60	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×20	块	51.4
031207002 094	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 200× 100×20mm	m²	199.69	104.61	0.33	31.86	34.12	12.28	16.49	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×20	块	51.4
031207002 095	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 200× 100×25mm	m²	214.10	114.48	0.33	31.86	36.58	13.17	17.68	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×25	块	51.4
031207002 096	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 200× 100×25mm	m²	200.65	105.27	0.33	31.86	34.28	12.34	16.57	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×25	块	51.4
031207002 097	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高≤ 1.5m 耐酸板规格 200× 100×30mm	m²	215.20	115.23	0.33	31.86	36.77	13.24	17.77	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×30	块	51.4
031207002 098	矩形设备树脂耐酸胶泥 砌耐酸板衬里 高> 1.5m 耐酸板规格 200× 100×30mm	m²	201.46	105.83	0.33	31.86	34.42	12.39	16.63	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×30	块	51.4
031207002	矩形设备树脂耐酸胶泥	m²	208.60	110.72	0.33	31.86	35.64	12.83	17.22	树脂耐酸胶	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
099	砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm									泥		
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 100	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	194.19	100.85	0.33	31.86	33.18	11.94	16.03	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 101	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	209.57	111.38	0.33	31.86	35.81	12.89	17.30	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 102	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	195.15	101.51	0.33	31.86	33.34	12	16.11	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 103	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	210.39	111.94	0.33	31.86	35.95	12.94	17.37	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 104	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	195.85	101.98	0.33	31.86	33.46	12.05	16.17	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 105	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×	m²	211.50	112.7	0.33	31.86	36.14	13.01	17.46	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	150×30mm									×150×30		
031207002 106	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	197.07	102.82	0.33	31.86	33.67	12.12	16.27	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 107	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	212.45	113.35	0.33	31.86	36.3	13.07	17.54	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 108	矩形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	197.90	103.39	0.33	31.86	33.81	12.17	16.34	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 109	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	512.95	318.81	0.7	31.86	87.67	31.56	42.35	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207002 110	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格(厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	479.04	295.6	0.7	31.86	81.86	29.47	39.55	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207002 111	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚	m²	312.09	181.49	0.43	31.86	53.34	19.2	25.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	113mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖规格(厚 $\times$ 长 $\times$ 宽)=230 $\times$ 113 $\times$ 65mm									耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	67
031207002 112	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高 $>$ 1.5m 耐酸砖规格(厚 $\times$ 长 $\times$ 宽)=230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	292.19	167.86	0.43	31.86	49.93	17.98	24.13	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	67
031207002 113	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖规格(厚 $\times$ 长 $\times$ 宽)=230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	217.52	116.83	0.32	31.86	37.17	13.38	17.96	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	39
031207002 114	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高 $>$ 1.5m 耐酸砖规格(厚 $\times$ 长 $\times$ 宽)=230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	207.51	109.97	0.32	31.86	35.46	12.77	17.13	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	39
031207002 115	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 50 $\times$ 10mm	m ²	270.28	152.92	0.36	31.86	46.19	16.63	22.32	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 50 $\times$ 10	块	201
031207002 116	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 50 $\times$ 10mm	m ²	252.72	140.89	0.36	31.86	43.19	15.55	20.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 50 $\times$ 10	块	201

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 117	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	275.61	156.58	0.34	31.86	47.11	16.96	22.76	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002 118	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	250.21	139.19	0.34	31.86	42.76	15.4	20.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002 119	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	270.80	153.3	0.33	31.86	46.29	16.66	22.36	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002 120	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	248.84	138.26	0.33	31.86	42.53	15.31	20.55	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002 121	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m²	246.81	136.85	0.36	31.86	42.18	15.18	20.38	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002 122	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m²	229.78	125.19	0.36	31.86	39.26	14.14	18.97	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002 123	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	241.03	132.9	0.35	31.86	41.19	14.83	19.90	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm									耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002 124	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	224.02	121.25	0.35	31.86	38.28	13.78	18.50	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002 125	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	241.44	133.18	0.35	31.86	41.26	14.85	19.94	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002 126	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	224.28	121.43	0.35	31.86	38.32	13.8	18.52	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002 127	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	242.39	133.84	0.35	31.86	41.42	14.91	20.01	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 128	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	225.38	122.19	0.35	31.86	38.51	13.86	18.61	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 129	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	243.23	134.41	0.35	31.86	41.57	14.96	20.08	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 130	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	226.08	122.66	0.35	31.86	38.63	13.91	18.67	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 131	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	211.81	112.88	0.36	31.86	36.19	13.03	17.49	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 132	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	199.85	104.7	0.36	31.86	34.14	12.29	16.50	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 133	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	214.94	115.04	0.34	31.86	36.73	13.22	17.75	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 134	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	201.48	105.83	0.34	31.86	34.42	12.39	16.64	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 135	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	215.21	115.23	0.34	31.86	36.77	13.24	17.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 136	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	201.89	106.11	0.34	31.86	34.49	12.42	16.67	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm									耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 137	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	215.77	115.61	0.34	31.86	36.87	13.27	17.82	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 138	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	202.45	106.49	0.34	31.86	34.59	12.45	16.72	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 139	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	216.71	116.26	0.34	31.86	37.03	13.33	17.89	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 140	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	203.40	107.15	0.34	31.86	34.75	12.51	16.79	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 141	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	217.68	116.92	0.34	31.86	37.2	13.39	17.97	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002 142	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	204.36	107.8	0.34	31.86	34.92	12.57	16.87	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 143	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	218.23	117.3	0.34	31.86	37.29	13.42	18.02	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 144	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	204.91	108.18	0.34	31.86	35.01	12.6	16.92	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 145	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	214.52	114.76	0.33	31.86	36.66	13.2	17.71	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 146	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	201.20	105.64	0.33	31.86	34.38	12.38	16.61	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 147	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	215.20	115.23	0.33	31.86	36.77	13.24	17.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002 148	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	201.75	106.02	0.33	31.86	34.47	12.41	16.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002 149	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	216.17	115.89	0.33	31.86	36.94	13.3	17.85	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm									耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002 150	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	202.71	106.68	0.33	31.86	34.63	12.47	16.74	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002 151	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	217.13	116.55	0.33	31.86	37.1	13.36	17.93	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002 152	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	203.68	107.34	0.33	31.86	34.8	12.53	16.82	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002 153	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	211.09	112.41	0.33	31.86	36.07	12.99	17.43	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 154	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	197.07	102.82	0.33	31.86	33.67	12.12	16.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 155	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	212.04	113.07	0.33	31.86	36.23	13.04	17.51	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 156	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	198.04	103.48	0.33	31.86	33.84	12.18	16.35	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 157	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	212.74	113.54	0.33	31.86	36.35	13.09	17.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 158	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	198.72	103.95	0.33	31.86	33.95	12.22	16.41	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 159	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	213.83	114.29	0.33	31.86	36.54	13.15	17.66	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 160	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	199.82	104.7	0.33	31.86	34.14	12.29	16.50	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 161	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	214.78	114.95	0.33	31.86	36.7	13.21	17.73	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 162	矩形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	200.79	105.36	0.33	31.86	34.31	12.35	16.58	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm									耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 163	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格(厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	325.54	190.7	0.43	31.86	55.64	20.03	26.88	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207002 164	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格(厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	306.48	177.64	0.43	31.86	52.38	18.86	25.31	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207002 165	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格(厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	228.09	124.07	0.32	31.86	38.98	14.03	18.83	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207002 166	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格(厚×长×宽)=230×113×65mm	m²	218.62	117.58	0.32	31.86	37.36	13.45	18.05	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207002 167	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	276.33	157.06	0.36	31.86	47.23	17	22.82	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 168	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m ²	259.44	145.5	0.36	31.86	44.34	15.96	21.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207002 169	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m ²	284.96	162.98	0.34	31.86	48.71	17.54	23.53	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002 170	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 75×75×10mm	m ²	256.67	143.62	0.34	31.86	43.87	15.79	21.19	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207002 171	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m ²	275.88	156.77	0.33	31.86	47.16	16.98	22.78	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002 172	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m ²	255.02	142.49	0.33	31.86	43.59	15.69	21.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207002 173	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m ²	252.97	141.07	0.36	31.86	43.23	15.56	20.89	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002 174	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高	m ²	236.24	129.61	0.36	31.86	40.37	14.53	19.51	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm									耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207002 175	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	246.93	136.94	0.35	31.86	42.2	15.19	20.39	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002 176	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	230.18	125.47	0.35	31.86	39.33	14.16	19.01	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207002 177	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	247.63	137.41	0.35	31.86	42.32	15.24	20.45	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002 178	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	230.86	125.94	0.35	31.86	39.45	14.2	19.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207002 179	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	248.86	138.26	0.35	31.86	42.53	15.31	20.55	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207002 180	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	232.10	126.79	0.35	31.86	39.66	14.28	19.16	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 181	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	249.96	139.01	0.35	31.86	42.72	15.38	20.64	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 182	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	233.33	127.63	0.35	31.86	39.87	14.35	19.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207002 183	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	218.38	117.39	0.36	31.86	37.31	13.43	18.03	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 184	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	203.97	107.52	0.36	31.86	34.85	12.54	16.84	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207002 185	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	223.04	120.59	0.34	31.86	38.11	13.72	18.42	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 186	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	209.59	111.38	0.34	31.86	35.81	12.89	17.31	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207002 187	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高	m²	223.58	120.96	0.34	31.86	38.21	13.75	18.46	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm									耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 188	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	210.00	111.66	0.34	31.86	35.88	12.92	17.34	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207002 189	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	224.54	121.62	0.34	31.86	38.37	13.81	18.54	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 190	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	210.82	112.22	0.34	31.86	36.02	12.97	17.41	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207002 191	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	225.65	122.38	0.34	31.86	38.56	13.88	18.63	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 192	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	211.93	112.98	0.34	31.86	36.21	13.04	17.50	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207002 193	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	226.88	123.22	0.34	31.86	38.77	13.96	18.73	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 194	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	213.02	113.73	0.34	31.86	36.4	13.1	17.59	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207002 195	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	227.42	123.59	0.34	31.86	38.86	13.99	18.78	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 196	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	213.84	114.29	0.34	31.86	36.54	13.15	17.66	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207002 197	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	222.89	120.5	0.33	31.86	38.09	13.71	18.40	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 198	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	209.17	111.1	0.33	31.86	35.74	12.87	17.27	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207002 199	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	223.84	121.15	0.33	31.86	38.25	13.77	18.48	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002 200	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高	m²	210.12	111.75	0.33	31.86	35.9	12.93	17.35	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm									耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207002 201	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	224.26	121.43	0.33	31.86	38.32	13.8	18.52	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002 202	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	211.22	112.51	0.33	31.86	36.09	12.99	17.44	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207002 203	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	225.36	122.19	0.33	31.86	38.51	13.86	18.61	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002 204	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	212.32	113.26	0.33	31.86	36.28	13.06	17.53	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207002 205	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	219.05	117.86	0.33	31.86	37.43	13.48	18.09	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207002 206	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	204.35	107.8	0.33	31.86	34.92	12.57	16.87	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207002 207	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	220.15	118.62	0.33	31.86	37.62	13.54	18.18	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 208	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	205.44	108.55	0.33	31.86	35.1	12.64	16.96	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207002 209	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	221.91	119.83	0.33	31.86	37.92	13.65	18.32	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 210	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	206.56	109.31	0.33	31.86	35.29	12.71	17.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207002 211	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	222.33	120.11	0.33	31.86	37.99	13.68	18.36	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 212	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	207.65	110.06	0.33	31.86	35.48	12.77	17.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207002 213	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高	m²	223.44	120.87	0.33	31.86	38.18	13.75	18.45	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm									耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 214	矩形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	208.76	110.82	0.33	31.86	35.67	12.84	17.24	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207002 215	矩形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高≤1.5m 浸渍石墨板规格 150×150×35mm	m²	242.78	134.12	0.31	31.86	41.5	14.94	20.05	酚醛耐酸胶泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207002 216	矩形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里高>1.5m 浸渍石墨板规格 150×150×35mm	m²	226.57	123.03	0.31	31.86	38.72	13.94	18.71	酚醛耐酸胶泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207003 001	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	652.72	413.64	1.85	31.86	111.38	40.1	53.89	硅质耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003 002	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	596.16	374.92	1.85	31.86	101.7	36.61	49.22	硅质耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003 003	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚	m²	378.56	226.14	1.58	31.86	64.5	23.22	31.26	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	113mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖 规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm									耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	67
031207003 004	锥(塔)形设备硅质耐酸 胶泥砌耐酸砖衬里厚 113mm 高 $>$ 1.5m 耐酸砖 规格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	351.23	207.43	1.58	31.86	59.82	21.54	29.00	硅质耐酸胶 泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	67
031207003 005	锥(塔)形设备硅质耐酸 胶泥砌耐酸砖衬里厚 65mm 高 $\leq$ 1.5m 耐酸砖规 格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	259.67	144.83	1.47	31.86	44.17	15.9	21.44	硅质耐酸胶 泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	39
031207003 006	锥(塔)形设备硅质耐酸 胶泥砌耐酸砖衬里厚 65mm 高 $>$ 1.5m 耐酸砖规 格 230 $\times$ 113 $\times$ 65mm	m ²	241.02	132.06	1.47	31.86	40.98	14.75	19.90	硅质耐酸胶 泥	m ³	0.01
										耐酸陶质砖 230 $\times$ 113 $\times$ 65	块	39
031207003 007	锥(塔)形设备硅质耐酸 胶泥砌耐酸板衬里高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 50 $\times$ 10mm	m ²	379.87	227.08	1.51	31.86	64.74	23.31	31.37	硅质耐酸胶 泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 50 $\times$ 10	块	201
031207003 008	锥(塔)形设备硅质耐酸 胶泥砌耐酸板衬里高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 50 $\times$ 10mm	m ²	346.35	204.14	1.51	31.86	59	21.24	28.60	硅质耐酸胶 泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 50 $\times$ 10	块	201

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 009	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	375.01	223.78	1.49	31.86	63.91	23.01	30.96	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003 010	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	341.94	201.14	1.49	31.86	58.25	20.97	28.23	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75×75×10	块	179.8
031207003 011	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	366.92	218.24	1.48	31.86	62.53	22.51	30.30	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003 012	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	322.43	187.79	1.48	31.86	54.91	19.77	26.62	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003 013	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m²	333.73	195.5	1.51	31.86	56.84	20.46	27.56	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003 014	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格150×70×10mm	m²	294.46	168.62	1.51	31.86	50.12	18.04	24.31	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003 015	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	327.82	191.46	1.5	31.86	55.83	20.1	27.07	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm									耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 016	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	288.56	164.58	1.5	31.86	49.11	17.68	23.83	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 017	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	328.22	191.74	1.5	31.86	55.9	20.12	27.10	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 018	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	288.97	164.86	1.5	31.86	49.18	17.71	23.86	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 019	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	329.17	192.39	1.5	31.86	56.06	20.18	27.18	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 020	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	289.79	165.42	1.5	31.86	49.32	17.76	23.93	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 021	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	330.01	192.96	1.5	31.86	56.21	20.23	27.25	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 022	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	290.60	165.98	1.5	31.86	49.46	17.81	23.99	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003 023	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	292.26	167.11	1.51	31.86	49.74	17.91	24.13	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003 024	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	267.42	150.1	1.51	31.86	45.49	16.38	22.08	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003 025	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	296.92	170.31	1.49	31.86	50.54	18.2	24.52	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003 026	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	271.51	152.92	1.49	31.86	46.19	16.63	22.42	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003 027	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	297.32	170.59	1.49	31.86	50.61	18.22	24.55	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 028	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	271.94	153.21	1.49	31.86	46.27	16.66	22.45	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm									耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 029	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	297.89	170.97	1.49	31.86	50.71	18.26	24.60	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 030	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	272.48	153.58	1.49	31.86	46.36	16.69	22.50	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 031	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	298.82	171.62	1.49	31.86	50.87	18.31	24.67	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 032	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m²	273.43	154.23	1.49	31.86	46.52	16.75	22.58	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 033	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	299.80	172.29	1.49	31.86	51.04	18.37	24.75	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003 034	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m²	274.41	154.9	1.49	31.86	46.69	16.81	22.66	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 035	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	300.35	172.66	1.49	31.86	51.13	18.41	24.80	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003 036	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m²	274.94	155.27	1.49	31.86	46.78	16.84	22.70	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003 037	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	296.76	170.21	1.48	31.86	50.52	18.19	24.50	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003 038	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	271.22	152.73	1.48	31.86	46.15	16.61	22.39	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003 039	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	297.31	170.59	1.48	31.86	50.61	18.22	24.55	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003 040	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	271.93	153.21	1.48	31.86	46.27	16.66	22.45	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003 041	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	298.28	171.25	1.48	31.86	50.78	18.28	24.63	硅质耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm									耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 042	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	272.75	153.77	1.48	31.86	46.41	16.71	22.52	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 043	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	299.23	171.9	1.48	31.86	50.94	18.34	24.71	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 044	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	273.70	154.42	1.48	31.86	46.57	16.77	22.60	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 045	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	295.66	169.46	1.48	31.86	50.33	18.12	24.41	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 046	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	268.07	150.57	1.48	31.86	45.61	16.42	22.13	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 047	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	296.63	170.12	1.48	31.86	50.5	18.18	24.49	硅质耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 048	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m ²	269.03	151.23	1.48	31.86	45.77	16.48	22.21	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003 049	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m ²	297.46	170.69	1.48	31.86	50.64	18.23	24.56	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003 050	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m ²	269.72	151.7	1.48	31.86	45.89	16.52	22.27	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003 051	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m ²	298.54	171.43	1.48	31.86	50.82	18.3	24.65	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003 052	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m ²	270.95	152.54	1.48	31.86	46.1	16.6	22.37	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003 053	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m ²	299.51	172.09	1.48	31.86	50.99	18.36	24.73	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 054	锥(塔)形设备硅质耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m ²	271.93	153.21	1.48	31.86	46.27	16.66	22.45	硅质耐酸胶泥	m ³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m耐酸板规格150×150×35mm									耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 055	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格230×113×65mm	m²	646.94	410.54	0.7	31.86	110.6	39.82	53.42	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003 056	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚230mm 高>1.5m 耐酸砖规格230×113×65mm	m²	590.51	371.91	0.7	31.86	100.94	36.34	48.76	树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003 057	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格230×113×65mm	m²	372.91	223.13	0.43	31.86	63.75	22.95	30.79	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003 058	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格230×113×65mm	m²	345.58	204.42	0.43	31.86	59.07	21.27	28.53	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003 059	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格230×113×65mm	m²	254.04	141.83	0.32	31.86	43.42	15.63	20.98	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										65		
031207003 060	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚65mm高>1.5m耐酸砖规格230×113×65mm	m²	235.37	129.05	0.32	31.86	40.23	14.48	19.43	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖230×113×65	块	39
031207003 061	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×50×10mm	m²	364.19	217.21	0.36	31.86	62.27	22.42	30.07	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板100×50×10	块	201
031207003 062	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格100×50×10mm	m²	340.71	201.14	0.36	31.86	58.25	20.97	28.13	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板100×50×10	块	201
031207003 063	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	369.25	220.69	0.34	31.86	63.14	22.73	30.49	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板75×75×10	块	179.8
031207003 064	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m耐酸板规格75×75×10mm	m²	336.30	198.13	0.34	31.86	57.5	20.7	27.77	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板75×75×10	块	179.8
031207003 065	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m耐酸板规格100×100×10mm	m²	361.28	215.24	0.33	31.86	61.78	22.24	29.83	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板100×100×10	块	102.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 066	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 100×100×10mm	m²	316.66	184.69	0.33	31.86	54.14	19.49	26.15	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×100×10	块	102.4
031207003 067	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	328.08	192.49	0.36	31.86	56.09	20.19	27.09	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003 068	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×70×10mm	m²	288.82	165.61	0.36	31.86	49.37	17.77	23.85	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003 069	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	322.17	188.45	0.35	31.86	55.08	19.83	26.60	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 070	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	282.91	161.57	0.35	31.86	48.36	17.41	23.36	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 071	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	322.57	188.73	0.35	31.86	55.15	19.85	26.63	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 072	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	283.17	161.75	0.35	31.86	48.4	17.43	23.38	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm									耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 073	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	323.52	189.38	0.35	31.86	55.31	19.91	26.71	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 074	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	284.14	162.41	0.35	31.86	48.57	17.49	23.46	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 075	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	324.23	189.86	0.35	31.86	55.43	19.96	26.77	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003 076	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	284.97	162.98	0.35	31.86	48.71	17.54	23.53	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003 077	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	286.20	163.82	0.36	31.86	48.92	17.61	23.63	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003 078	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	261.62	146.99	0.36	31.86	44.71	16.1	21.60	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 079	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	291.26	167.3	0.34	31.86	49.79	17.92	24.05	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003 080	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	265.86	149.91	0.34	31.86	45.44	16.36	21.95	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003 081	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	291.67	167.58	0.34	31.86	49.86	17.95	24.08	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 082	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	266.28	150.19	0.34	31.86	45.51	16.39	21.99	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 083	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	292.21	167.95	0.34	31.86	49.95	17.98	24.13	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 084	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×20mm	m²	266.83	150.57	0.34	31.86	45.61	16.42	22.03	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 085	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤	m²	293.19	168.62	0.34	31.86	50.12	18.04	24.21	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm									耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 086	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×25mm	m ²	267.79	151.23	0.34	31.86	45.77	16.48	22.11	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 087	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m ²	294.14	169.27	0.34	31.86	50.28	18.1	24.29	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003 088	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×30mm	m ²	268.76	151.89	0.34	31.86	45.94	16.54	22.19	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003 089	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m ²	294.70	169.65	0.34	31.86	50.38	18.14	24.33	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003 090	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 180×110×35mm	m ²	269.30	152.26	0.34	31.86	46.03	16.57	22.24	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180×110×35	块	52.1
031207003 091	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m ²	291.13	167.21	0.33	31.86	49.77	17.92	24.04	树脂耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 092	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×15mm	m²	265.72	149.82	0.33	31.86	45.42	16.35	21.94	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×15	块	51.4
031207003 093	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	291.79	167.67	0.33	31.86	49.88	17.96	24.09	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003 094	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×20mm	m²	266.27	150.19	0.33	31.86	45.51	16.39	21.99	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003 095	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	292.76	168.33	0.33	31.86	50.05	18.02	24.17	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 096	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 200×100×25mm	m²	267.08	150.75	0.33	31.86	45.65	16.44	22.05	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 097	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm	m²	293.72	168.99	0.33	31.86	50.21	18.08	24.25	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 098	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>	m²	268.06	151.42	0.33	31.86	45.82	16.5	22.13	树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	1.5m 耐酸板规格 200×100×30mm									耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 099	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	289.89	166.36	0.33	31.86	49.56	17.84	23.94	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 100	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×15mm	m²	262.44	147.57	0.33	31.86	44.86	16.15	21.67	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 101	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	290.84	167.02	0.33	31.86	49.72	17.9	24.01	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003 102	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×20mm	m²	263.39	148.22	0.33	31.86	45.02	16.21	21.75	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003 103	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	291.53	167.49	0.33	31.86	49.84	17.94	24.07	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003 104	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×25mm	m²	264.07	148.69	0.33	31.86	45.14	16.25	21.80	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 105	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	292.76	168.33	0.33	31.86	50.05	18.02	24.17	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003 106	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×30mm	m²	265.19	149.45	0.33	31.86	45.33	16.32	21.90	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003 107	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高≤1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	293.72	168.99	0.33	31.86	50.21	18.08	24.25	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 108	锥(塔)形设备树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格 150×150×35mm	m²	266.13	150.1	0.33	31.86	45.49	16.38	21.97	树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 109	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	667.67	424.74	0.7	31.86	114.15	41.09	55.13	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135
031207003 110	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里厚 230mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	610.55	385.63	0.7	31.86	104.37	37.58	50.41	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.02
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	135

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 111	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	382.37	229.61	0.43	31.86	65.37	23.53	31.57	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003 112	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	352.46	209.13	0.43	31.86	60.25	21.69	29.10	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003 113	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	258.70	145.02	0.32	31.86	44.22	15.92	21.36	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003 114	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	239.49	131.87	0.32	31.86	40.93	14.74	19.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003 115	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm	m²	383.27	230.28	0.36	31.86	65.53	23.59	31.65	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100×50×10	块	201
031207003 116	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里	m²	348.26	206.3	0.36	31.86	59.54	21.44	28.76	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	高>1.5m 耐酸板规格 100×50×10mm									耐酸板 100 ×50×10	块	201
031207003 117	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m耐酸板规格 75 ×75×10mm	m²	378.02	226.7	0.34	31.86	64.64	23.27	31.21	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75× 75×10	块	179.8
031207003 118	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m耐酸板规格 75 ×75×10mm	m²	343.97	203.39	0.34	31.86	58.81	21.17	28.40	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 75× 75×10	块	179.8
031207003 119	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m耐酸板规格 100×100× 10mm	m²	370.06	221.25	0.33	31.86	63.28	22.78	30.56	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100 ×100×10	块	102.4
031207003 120	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m耐酸板规格 100×100× 10mm	m²	318.72	186.1	0.33	31.86	54.49	19.62	26.32	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 100 ×100×10	块	102.4
031207003 121	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	m²	336.04	197.94	0.36	31.86	57.45	20.68	27.75	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×70×10	块	97.4
031207003 122	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m耐酸板规格 150×70×10mm	m²	288.54	165.42	0.36	31.86	49.32	17.76	23.82	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×70×10	块	97.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 123	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	330.26	193.99	0.35	31.86	56.46	20.33	27.27	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 124	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×10mm	m²	285.37	163.26	0.35	31.86	48.78	17.56	23.56	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 125	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	330.53	194.18	0.35	31.86	56.51	20.34	27.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 126	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×15mm	m²	285.79	163.54	0.35	31.86	48.85	17.59	23.60	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 127	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	331.50	194.84	0.35	31.86	56.68	20.4	27.37	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 128	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×20mm	m²	286.74	164.19	0.35	31.86	49.01	17.65	23.68	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 129	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里	m²	335.08	197.29	0.35	31.86	57.29	20.62	27.67	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	高≤1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm									耐酸板 150 ×75×25	块	91.2
031207003 130	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75×25mm	m²	287.43	164.67	0.35	31.86	49.13	17.69	23.73	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×75×25	块	91.2
031207003 131	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	293.21	168.62	0.36	31.86	50.12	18.04	24.21	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×90×20	块	63.3
031207003 132	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×90×20mm	m²	267.39	150.94	0.36	31.86	45.7	16.45	22.08	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×90×20	块	63.3
031207003 133	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	300.04	173.31	0.34	31.86	51.29	18.47	24.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×110×10	块	52.1
031207003 134	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110×10mm	m²	272.86	154.7	0.34	31.86	46.64	16.79	22.53	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×110×10	块	52.1
031207003 135	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110×15mm	m²	300.45	173.59	0.34	31.86	51.36	18.49	24.81	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×110×15	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 136	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	m²	273.28	154.99	0.34	31.86	46.71	16.82	22.56	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 137	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	m²	301.01	173.97	0.34	31.86	51.46	18.53	24.85	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 138	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	m²	273.84	155.37	0.34	31.86	46.81	16.85	22.61	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 139	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	m²	301.96	174.63	0.34	31.86	51.62	18.58	24.93	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 140	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	m²	274.79	156.02	0.34	31.86	46.97	16.91	22.69	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 141	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 30mm	m²	302.93	175.29	0.34	31.86	51.79	18.64	25.01	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×30	块	52.1
031207003 142	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里	m²	275.74	156.67	0.34	31.86	47.13	16.97	22.77	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 30mm									耐酸板 180 ×110×30	块	52.1
031207003 143	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 35mm	m²	303.48	175.66	0.34	31.86	51.88	18.68	25.06	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×110×35	块	52.1
031207003 144	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 35mm	m²	276.30	157.06	0.34	31.86	47.23	17	22.81	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180 ×110×35	块	52.1
031207003 145	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 15mm	m²	299.77	173.13	0.33	31.86	51.25	18.45	24.75	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×15	块	51.4
031207003 146	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 15mm	m²	272.85	154.7	0.33	31.86	46.64	16.79	22.53	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×15	块	51.4
031207003 147	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	m²	300.31	173.5	0.33	31.86	51.34	18.48	24.80	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×20	块	51.4
031207003 148	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	m²	273.43	155.09	0.33	31.86	46.74	16.83	22.58	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200 ×100×20	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 149	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	m²	301.28	174.16	0.33	31.86	51.51	18.54	24.88	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 150	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	m²	274.24	155.65	0.33	31.86	46.88	16.88	22.64	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 151	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	m²	302.24	174.82	0.33	31.86	51.67	18.6	24.96	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 152	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	m²	275.19	156.3	0.33	31.86	47.04	16.94	22.72	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 153	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	m²	295.38	170.12	0.33	31.86	50.5	18.18	24.39	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 154	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	m²	268.34	151.61	0.33	31.86	45.87	16.51	22.16	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 155	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里	m²	296.21	170.69	0.33	31.86	50.64	18.23	24.46	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm									耐酸板 150 ×150×20	块	45.9
031207003 156	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	m²	269.28	152.26	0.33	31.86	46.03	16.57	22.23	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×150×20	块	45.9
031207003 157	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	m²	296.87	171.15	0.33	31.86	50.75	18.27	24.51	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×150×25	块	45.9
031207003 158	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	m²	269.97	152.73	0.33	31.86	46.15	16.61	22.29	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×150×25	块	45.9
031207003 159	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	m²	298.13	172	0.33	31.86	50.97	18.35	24.62	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×150×30	块	45.9
031207003 160	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	m²	271.08	153.49	0.33	31.86	46.34	16.68	22.38	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×150×30	块	45.9
031207003 161	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 35mm	m²	299.09	172.66	0.33	31.86	51.13	18.41	24.70	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150 ×150×35	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 162	锥(塔)形设备聚脂树脂耐酸胶泥砌耐酸板衬里高>1.5m 耐酸板规格150×150× 35mm	m²	272.03	154.14	0.33	31.86	46.5	16.74	22.46	聚酯树脂耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 163	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	m²	391.72	236.01	0.43	31.86	66.97	24.11	32.34	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003 164	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚 113mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230×113×65mm	m²	363.98	217.02	0.43	31.86	62.22	22.4	30.05	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	67
031207003 165	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高≤1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	m²	268.05	151.42	0.32	31.86	45.82	16.5	22.13	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003 166	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸砖衬里 厚65mm 高>1.5m 耐酸砖规格 230× 113×65mm	m²	249.36	138.63	0.32	31.86	42.62	15.34	20.59	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸陶质砖 230×113×65	块	39
031207003 167	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬	m²	384.64	231.21	0.36	31.86	65.77	23.68	31.76	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 50 $\times$ 10mm									耐酸板 100 $\times$ 50 $\times$ 10	块	201
031207003 168	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 50 $\times$ 10mm	m ²	351.27	208.37	0.36	31.86	60.06	21.62	29.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 50 $\times$ 10	块	201
031207003 169	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 75 $\times$ 75 $\times$ 10mm	m ²	379.81	227.92	0.34	31.86	64.95	23.38	31.36	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 75 $\times$ 75 $\times$ 10	块	179.8
031207003 170	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 75 $\times$ 75 $\times$ 10mm	m ²	346.72	205.27	0.34	31.86	59.28	21.34	28.63	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 75 $\times$ 75 $\times$ 10	块	179.8
031207003 171	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 100 $\times$ 10mm	m ²	371.42	222.19	0.33	31.86	63.51	22.86	30.67	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 100 $\times$ 10	块	102.4
031207003 172	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 100 $\times$ 100 $\times$ 10mm	m ²	326.95	191.74	0.33	31.86	55.9	20.12	27.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 100 $\times$ 100 $\times$ 10	块	102.4
031207003 173	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 150 $\times$ 70 $\times$ 10mm	m ²	338.38	199.54	0.36	31.86	57.85	20.83	27.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 150 $\times$ 70 $\times$ 10	块	97.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 174	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×70× 10mm	m²	299.12	172.66	0.36	31.86	51.13	18.41	24.70	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×70×10	块	97.4
031207003 175	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 10mm	m²	334.10	196.62	0.35	31.86	57.12	20.56	27.59	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 176	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75× 10mm	m²	293.08	168.53	0.35	31.86	50.1	18.04	24.20	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×10	块	91.2
031207003 177	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 15mm	m²	333.16	195.97	0.35	31.86	56.96	20.51	27.51	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 178	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75× 15mm	m²	293.61	168.9	0.35	31.86	50.19	18.07	24.24	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×15	块	91.2
031207003 179	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 20mm	m²	334.38	196.81	0.35	31.86	57.17	20.58	27.61	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 180	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 20mm	m²	294.96	169.83	0.35	31.86	50.42	18.15	24.35	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75× 20mm									耐酸板 150×75×20	块	91.2
031207003 181	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×75× 25mm	m²	335.34	197.47	0.35	31.86	57.33	20.64	27.69	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003 182	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×75× 25mm	m²	296.23	170.69	0.35	31.86	50.64	18.23	24.46	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×75×25	块	91.2
031207003 183	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×90× 20mm	m²	297.32	171.43	0.36	31.86	50.82	18.3	24.55	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003 184	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×90× 20mm	m²	272.35	154.33	0.36	31.86	46.55	16.76	22.49	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×90×20	块	63.3
031207003 185	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 10mm	m²	301.43	174.26	0.34	31.86	51.53	18.55	24.89	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1
031207003 186	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 10mm	m²	276.17	156.97	0.34	31.86	47.21	16.99	22.80	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×10	块	52.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 187	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	m²	301.84	174.54	0.34	31.86	51.6	18.58	24.92	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 188	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 15mm	m²	276.59	157.25	0.34	31.86	47.28	17.02	22.84	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×15	块	52.1
031207003 189	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	m²	302.79	175.19	0.34	31.86	51.76	18.64	25.00	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 190	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 20mm	m²	277.54	157.9	0.34	31.86	47.44	17.08	22.92	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×20	块	52.1
031207003 191	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	m²	303.88	175.94	0.34	31.86	51.95	18.7	25.09	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 192	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 180×110× 25mm	m²	278.64	158.65	0.34	31.86	47.63	17.15	23.01	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 180×110×25	块	52.1
031207003 193	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里	m²	304.99	176.7	0.34	31.86	52.14	18.77	25.18	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 180 $\times$ 110 $\times$ 30mm									耐酸板 180 $\times$ 110 $\times$ 30	块	52.1
031207003 194	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 180 $\times$ 110 $\times$ 30mm	m ²	279.74	159.41	0.34	31.86	47.82	17.21	23.10	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180 $\times$ 110 $\times$ 30	块	52.1
031207003 195	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 180 $\times$ 110 $\times$ 35mm	m ²	305.68	177.17	0.34	31.86	52.26	18.81	25.24	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180 $\times$ 110 $\times$ 35	块	52.1
031207003 196	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 180 $\times$ 110 $\times$ 35mm	m ²	280.41	159.87	0.34	31.86	47.93	17.26	23.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 180 $\times$ 110 $\times$ 35	块	52.1
031207003 197	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 200 $\times$ 100 $\times$ 15mm	m ²	301.55	174.35	0.33	31.86	51.55	18.56	24.90	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200 $\times$ 100 $\times$ 15	块	51.4
031207003 198	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $>$ 1.5m 耐酸板规格 200 $\times$ 100 $\times$ 15mm	m ²	276.02	156.87	0.33	31.86	47.18	16.99	22.79	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200 $\times$ 100 $\times$ 15	块	51.4
031207003 199	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高 $\leq$ 1.5m 耐酸板规格 200 $\times$ 100 $\times$ 20mm	m ²	302.37	174.91	0.33	31.86	51.69	18.61	24.97	环氧煤焦油耐酸胶泥	m ³	0.01
										耐酸板 200 $\times$ 100 $\times$ 20	块	51.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 200	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 20mm	m²	276.84	157.43	0.33	31.86	47.32	17.04	22.86	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×20	块	51.4
031207003 201	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	m²	303.47	175.66	0.33	31.86	51.88	18.68	25.06	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 202	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 25mm	m²	277.81	158.09	0.33	31.86	47.49	17.1	22.94	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×25	块	51.4
031207003 203	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	m²	304.58	176.42	0.33	31.86	52.07	18.75	25.15	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 204	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 200×100× 30mm	m²	278.91	158.85	0.33	31.86	47.68	17.16	23.03	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 200×100×30	块	51.4
031207003 205	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	m²	300.18	173.41	0.33	31.86	51.32	18.47	24.79	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 206	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm	m²	272.85	154.7	0.33	31.86	46.64	16.79	22.53	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 15mm									耐酸板 150×150×15	块	45.9
031207003 207	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	m²	301.13	174.07	0.33	31.86	51.48	18.53	24.86	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003 208	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 20mm	m²	273.96	155.46	0.33	31.86	46.83	16.86	22.62	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×20	块	45.9
031207003 209	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	m²	302.24	174.82	0.33	31.86	51.67	18.6	24.96	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003 210	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 25mm	m²	275.06	156.21	0.33	31.86	47.02	16.93	22.71	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×25	块	45.9
031207003 211	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	m²	303.34	175.57	0.33	31.86	51.86	18.67	25.05	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9
031207003 212	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 30mm	m²	276.16	156.97	0.33	31.86	47.21	16.99	22.80	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×30	块	45.9

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207003 213	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高≤1.5m 耐酸板规格 150×150× 35mm	m²	304.45	176.33	0.33	31.86	52.05	18.74	25.14	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 214	锥(塔)形设备环氧煤焦油耐酸胶泥砌耐酸板衬里 高>1.5m 耐酸板规格 150×150× 35mm	m²	277.11	157.62	0.33	31.86	47.37	17.05	22.88	环氧煤焦油耐酸胶泥	m³	0.01
										耐酸板 150×150×35	块	45.9
031207003 215	锥(塔)形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里 高>1.5m 浸渍石墨板规格 100×70× 10mm	m²	346.28	204.99	0.31	31.86	59.21	21.32	28.59	酚醛耐酸胶泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207003 216	锥(塔)形设备酚醛树脂胶泥砌浸渍石墨板衬里 高≤1.5m 浸渍石墨板规格 110×70× 10mm	m²	314.30	183.09	0.31	31.86	53.74	19.35	25.95	酚醛耐酸胶泥	m³	0.01
										浸渍石墨板 100×70×10	块	145.2
031207004 001	供水管硅质胶泥抹面 厚 20mm	m²	381.39	193.05	25.45	49.08	60.53	21.79	31.49	硅质耐酸胶泥	m³	0.02
031207004 002	供水管硅质胶泥抹面 厚 25mm	m²	426.70	224.07	25.45	49.08	68.29	24.58	35.23	硅质耐酸胶泥	m³	0.03
031207004 003	供水管硅质胶泥抹面 厚 30mm	m²	457.04	244.84	25.45	49.08	73.48	26.45	37.74	硅质耐酸胶泥	m³	0.03
031207004 004	供水管涂刮鳞片胶泥金属面	m²	252.27	109.78	1.01	62.18	42.99	15.48	20.83	磷质胶泥	m³	
031207004 005	供水管涂刮鳞片胶泥布面	m²	208.93	99.72	1.26	42.38	35.53	12.79	17.25	磷质胶泥	m³	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031207005 001	衬石墨管接 Dg≤150	个	36.34	20.31	1.94	3.12	5.86	2.11	3.00	胶泥	m ³	
										石墨管接	个	1.01
031207005 002	衬石墨管接 Dg>150	个	39.92	22.19	2.7	3.12	6.33	2.28	3.30	胶泥	m ³	
										石墨管接	个	1.01
031207006 001	设备铺衬石棉板	m ²	108.05	40.98	33.69	7.85	12.21	4.4	8.92	胶泥	m ³	
031207007 001	耐酸砖、板衬砌体热处理	m ²	59.86	30.27	10.79	2.67	8.23	2.96	4.94			

B.12.6 喷镀（涂）工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031206001 001	设备喷铝 喷层厚度 δ =0.3mm	m ²	158.54	69.27	6.54	34.39	25.92	9.33	13.09	铝丝 ϕ 2	kg	0.97
031206001 002	设备喷铝 喷层厚度 δ =0.15mm	m ²	121.61	56.39	4.37	23.61	20	7.2	10.04	铝丝 ϕ 2	kg	0.5
031206001 003	设备喷钢 喷层厚度 δ =0.1mm	m ²	232.19	121.06	7.47	32.33	38.35	13.81	19.17	钢丝 ϕ 2.0	kg	1
031206001 004	设备喷钢 喷层厚度 δ =0.05mm	m ²	184.76	96.99	4.88	25.86	30.71	11.06	15.26	钢丝 ϕ 2.0	kg	0.6
031206001 005	设备喷锌 喷层厚度 δ =0.15mm	m ²	118.66	54.89	3.23	23.94	19.71	7.09	9.80	锌丝 ϕ 2	kg	1.32
031206001 006	设备喷锌 喷层厚度 δ =0.2mm	m ²	139.30	63.54	4.14	28.74	23.07	8.31	11.50	锌丝 ϕ 2	kg	1.71
031206001 007	设备喷锌 喷层厚度 δ =0.3mm	m ²	153.96	67.95	6.02	32.97	25.23	9.08	12.71	锌丝 ϕ 2	kg	2.56
031206001 008	设备喷铜 喷层厚度 δ =0.05mm	m ²	184.64	95.87	2.85	28.41	31.07	11.19	15.25	铜丝 ϕ 2~3	kg	0.68
031206001 009	设备喷铜 喷层厚度 δ =0.1mm	m ²	227.73	119.65	5.28	32.33	37.99	13.68	18.80	铜丝 ϕ 2~3	kg	1.14
031206001 010	设备喷铜 喷层厚度 δ =0.15mm	m ²	278.65	143.52	7.3	41.81	46.33	16.68	23.01	铜丝 ϕ 2~3	kg	1.75
031206001 011	设备喷铜 喷层厚度 δ =0.2mm	m ²	333.67	166.26	9.35	55.21	55.37	19.93	27.55	铜丝 ϕ 2~3	kg	2.27
031206001 012	设备喷塑 粉料 100~250 目	m ²	31.99	14.1	0.32	7.56	5.42	1.95	2.64	粉料 100-250 目	kg	0.25

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031206002001	管道喷铝 喷层厚度 $\delta=0.3\text{mm}$	m ²	168.19	74.35	6.54	35.92	27.57	9.92	13.89	铝丝 $\phi 2$	kg	0.97
031206002002	管道喷铝 喷层厚度 $\delta=0.15\text{mm}$	m ²	134.76	61.47	4.37	27.53	22.25	8.01	11.13	铝丝 $\phi 2$	kg	0.5
031206002003	管道喷锌 喷层厚度 $\delta=0.15\text{mm}$	m ²	126.07	59.96	3.23	23.94	20.98	7.55	10.41	锌丝 $\phi 2$	kg	1.32
031206002004	管道喷锌 喷层厚度 $\delta=0.2\text{mm}$	m ²	146.75	68.62	4.17	28.74	24.34	8.76	12.12	锌丝 $\phi 2$	kg	1.71
031206002005	管道喷锌 喷层厚度 $\delta=0.3\text{mm}$	m ²	166.14	73.31	6.05	35.92	27.31	9.83	13.72	锌丝 $\phi 2$	kg	2.56
031206002006	管道喷塑 粉料 100~250目	m ²	34.90	15.32	0.35	8.31	5.91	2.13	2.88	粉料 100-250 目	kg	0.28
031206002007	管道内喷涂水泥砂浆 管径 DN700~800	m ²	46.25	12.43	10.42	11.46	5.97	2.15	3.82			
031206003001	型钢喷铝 喷层厚度 $\delta=0.3\text{mm}$	kg	9.25	4.33	0.36	1.73	1.52	0.55	0.76	铝丝 $\phi 2$	kg	0.06
031206003002	型钢喷锌 喷层厚度 $\delta=0.15\text{mm}$	kg	6.11	2.91	0.16	1.15	1.02	0.37	0.50	锌丝 $\phi 2$	kg	0.06
031206003003	型钢喷锌 喷层厚度 $\delta=0.2\text{mm}$	kg	7.15	3.34	0.21	1.4	1.18	0.43	0.59	锌丝 $\phi 2$	kg	0.08
031206003004	型钢喷锌 喷层厚度 $\delta=0.3\text{mm}$	kg	8.04	3.55	0.3	1.73	1.32	0.48	0.66	锌丝 $\phi 2$	kg	0.12
031206003005	型钢喷铜 喷层厚度 $\delta=0.05\text{mm}$	kg	10.36	5.6	0.14	1.38	1.75	0.63	0.86	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.03
031206003006	型钢喷铜 喷层厚度 $\delta=0.1\text{mm}$	kg	12.87	6.75	0.26	1.87	2.15	0.78	1.06	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031206003007	型钢喷铜 喷层厚度 $\delta=0.15\text{mm}$	kg	14.88	7.9	0.36	2.02	2.48	0.89	1.23	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.08
031206003008	型钢喷铜 喷层厚度 $\delta=0.2\text{mm}$	kg	17.27	8.83	0.45	2.66	2.87	1.03	1.43	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.11
031206004001	一般钢结构喷铝 喷层厚度 $\delta=0.3\text{mm}$	kg	9.25	4.33	0.36	1.73	1.52	0.55	0.76	铝丝 $\phi 2$	kg	0.06
031206004002	一般钢结构喷锌 喷层厚度 $\delta=0.15\text{mm}$	kg	6.11	2.91	0.16	1.15	1.02	0.37	0.50	锌丝 $\phi 2$	kg	0.06
031206004003	一般钢结构喷锌 喷层厚度 $\delta=0.2\text{mm}$	kg	7.15	3.34	0.21	1.4	1.18	0.43	0.59	锌丝 $\phi 2$	kg	0.08
031206004004	一般钢结构喷锌 喷层厚度 $\delta=0.3\text{mm}$	kg	8.04	3.55	0.3	1.73	1.32	0.48	0.66	锌丝 $\phi 2$	kg	0.12
031206004005	一般钢结构喷铜 喷层厚度 $\delta=0.05\text{mm}$	kg	10.36	5.6	0.14	1.38	1.75	0.63	0.86	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.03
031206004006	一般钢结构喷铜 喷层厚度 $\delta=0.1\text{mm}$	kg	12.87	6.75	0.26	1.87	2.15	0.78	1.06	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.05
031206004007	一般钢结构喷铜 喷层厚度 $\delta=0.15\text{mm}$	kg	14.88	7.9	0.36	2.02	2.48	0.89	1.23	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.08
031206004008	一般钢结构喷铜 喷层厚度 $\delta=0.2\text{mm}$	kg	17.27	8.83	0.45	2.66	2.87	1.03	1.43	铜丝 $\phi 2\sim 3$	kg	0.11
031206004009	一般钢结构喷塑 100~250 目	kg	1.89	0.84	0.02	0.44	0.32	0.11	0.16	粉料 100-250 目	kg	0.01
031206005001	零部件喷钢 喷层厚度 $\delta=0.1\text{mm}$	kg	16.00	7.04	0.43	3.59	2.66	0.96	1.32	钢丝 $\phi 2.0$	kg	0.06

B.12.8 绝热工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001001	立式设备硬质瓦块绝热厚 30mm	m ³	1206.35	740.46	71.71	31.95	193.1	69.52	99.61	硬质瓦块	m ³	1.06
031208001002	立式设备硬质瓦块绝热厚 40mm	m ³	1057.13	638.3	71.71	31.95	167.56	60.32	87.29	硬质瓦块	m ³	1.06
031208001003	立式设备硬质瓦块绝热厚 50mm	m ³	928.22	550.04	71.71	31.95	145.5	52.38	76.64	硬质瓦块	m ³	1.06
031208001004	立式设备硬质瓦块绝热厚 60mm	m ³	818.39	474.85	71.71	31.95	126.7	45.61	67.57	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001005	立式设备硬质瓦块绝热厚 70mm	m ³	724.09	410.28	71.71	31.95	110.56	39.8	59.79	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001006	立式设备硬质瓦块绝热厚 80mm	m ³	641.73	353.89	71.71	31.95	96.46	34.73	52.99	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001007	立式设备硬质瓦块绝热厚 90mm	m ³	571.30	305.67	71.71	31.95	84.41	30.39	47.17	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001008	立式设备硬质瓦块绝热厚 100mm	m ³	510.39	263.98	71.71	31.95	73.98	26.63	42.14	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001009	卧式设备硬质瓦块绝热厚 30mm	m ³	1356.18	842.63	72.26	31.95	218.65	78.71	111.98	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001010	卧式设备硬质瓦块绝热厚 40mm	m ³	1185.46	725.75	72.26	31.95	189.43	68.19	97.88	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001011	卧式设备硬质瓦块绝热厚 50mm	m ³	1038.65	625.23	72.26	31.95	164.3	59.15	85.76	硬质瓦块	m ³	1.05
031208001012	卧式设备硬质瓦块绝热厚 60mm	m ³	913.29	539.41	72.26	31.95	142.84	51.42	75.41	硬质瓦块	m ³	1.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001013	卧式设备硬质瓦块绝热厚 70mm	m³	803.47	464.22	72.26	31.95	124.04	44.66	66.34	硬质瓦块	m³	1.05
031208001014	卧式设备硬质瓦块绝热厚 80mm	m³	710.36	400.47	72.26	31.95	108.11	38.92	58.65	硬质瓦块	m³	1.05
031208001015	卧式设备硬质瓦块绝热厚 90mm	m³	631.57	346.53	72.26	31.95	94.62	34.06	52.15	硬质瓦块	m³	1.05
031208001016	卧式设备硬质瓦块绝热厚 100mm	m³	562.34	299.13	72.26	31.95	82.77	29.8	46.43	硬质瓦块	m³	1.05
031208001017	球形设备硬质瓦块绝热厚 30mm	m³	1580.02	994.64	73.93	31.95	256.65	92.39	130.46	硬质瓦块	m³	1.25
031208001018	球形设备硬质瓦块绝热厚 40mm	m³	1379.48	857.34	73.93	31.95	222.32	80.04	113.90	硬质瓦块	m³	1.25
031208001019	球形设备硬质瓦块绝热厚 50mm	m³	1205.19	738.01	73.93	31.95	192.49	69.3	99.51	硬质瓦块	m³	1.25
031208001020	球形设备硬质瓦块绝热厚 60mm	m³	1057.18	636.67	73.93	31.95	167.16	60.18	87.29	硬质瓦块	m³	1.2
031208001021	球形设备硬质瓦块绝热厚 70mm	m³	927.05	547.58	73.93	31.95	144.88	52.16	76.55	硬质瓦块	m³	1.2
031208001022	球形设备硬质瓦块绝热厚 80mm	m³	818.42	473.21	73.93	31.95	126.29	45.46	67.58	硬质瓦块	m³	1.2
031208001023	球形设备硬质瓦块绝热厚 90mm	m³	722.93	407.83	73.93	31.95	109.95	39.58	59.69	硬质瓦块	m³	1.2
031208001024	球形设备硬质瓦块绝热厚 100mm	m³	641.75	352.25	73.93	31.95	96.05	34.58	52.99	硬质瓦块	m³	1.2
031208001025	立式设备泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m³	1375.26	694.88	330.57		173.72	62.54	113.55	泡沫玻璃瓦块	m³	1.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 026	立式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 50mm	m ³	1235.60	599.26	330.57		149.82	53.93	102.02	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 027	立式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 60mm	m ³	1116.09	517.44	330.57		129.36	46.57	92.15	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 028	立式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 70mm	m ³	1029.21	457.95	330.57		114.49	41.22	84.98	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 029	立式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 80mm	m ³	990.46	399.47	330.57	31.95	107.86	38.83	81.78	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 030	立式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 90mm	m ³	940.86	365.51	330.57	31.95	99.37	35.77	77.69	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 031	立式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 100mm	m ³	897.34	335.72	330.57	31.95	91.92	33.09	74.09	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 032	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 40mm	m ³	1677.91	870.14	330.57	31.95	225.52	81.19	138.54	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 033	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 50mm	m ³	1502.57	750.09	330.57	31.95	195.51	70.38	124.07	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 034	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 60mm	m ³	1352.03	647.02	330.57	31.95	169.74	61.11	111.64	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 035	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 70mm	m ³	1276.03	594.99	330.57	31.95	156.74	56.42	105.36	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 036	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 80mm	m ³	1134.77	498.27	330.57	31.95	132.56	47.72	93.70	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 037	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 90mm	m ³	1071.24	454.78	330.57	31.95	121.68	43.81	88.45	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08
031208001 038	卧式设备泡沫玻璃瓦块 绝热 厚 100mm	m ³	1018.44	418.63	330.57	31.95	112.65	40.55	84.09	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001039	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 40mm	m ³	1182.27	490.83	330.57	71.91	140.69	50.65	97.62	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001040	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 50mm	m ³	1098.57	433.53	330.57	71.91	126.36	45.49	90.71	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001041	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 60mm	m ³	1008.25	376.14	330.57	67.47	110.9	39.92	83.25	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001042	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 70mm	m ³	922.83	317.65	330.57	67.47	96.28	34.66	76.20	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001043	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 80mm	m ³	856.12	271.98	330.57	67.47	84.86	30.55	70.69	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001044	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 90mm	m ³	782.66	230.57	330.57	58.59	72.29	26.02	64.62	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001045	立式设备泡沫玻璃板绝热 厚 100mm	m ³	733.06	196.6	330.57	58.59	63.8	22.97	60.53	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001046	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 40mm	m ³	3704.09	2217.4	330.57	71.91	572.33	206.04	305.84	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001047	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 50mm	m ³	3247.81	1905.01	330.57	71.91	494.23	177.92	268.17	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001048	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 60mm	m ³	2854.96	1640.48	330.57	67.47	426.99	153.72	235.73	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001049	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 70mm	m ³	2522.83	1413.09	330.57	67.47	370.14	133.25	208.31	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001050	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 80mm	m ³	2277.60	1245.19	330.57	67.47	328.17	118.14	188.06	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2
031208001051	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 90mm	m ³	2101.74	1133.67	330.57	58.59	298.07	107.3	173.54	泡沫玻璃瓦块	m ³	1.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001052	卧式设备泡沫玻璃板绝热 厚 100mm	m³	1971.36	1044.41	330.57	58.59	275.75	99.27	162.77	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001053	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 40mm	m³	4055.49	2391.66	419.45	71.91	615.89	221.72	334.86	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001054	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 50mm	m³	3571.24	2060.12	419.45	71.91	533.01	191.88	294.87	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001055	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 60mm	m³	3145.75	1773.25	419.45	67.47	460.18	165.66	259.74	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001056	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 70mm	m³	2785.78	1526.79	419.45	67.47	398.57	143.48	230.02	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001057	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 80mm	m³	2661.13	1450.33	419.45	58.59	377.23	135.8	219.73	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001058	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 90mm	m³	2333.65	1226.12	419.45	58.59	321.18	115.62	192.69	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001059	球形设备泡沫玻璃板绝热 厚 100mm	m³	2190.79	1128.31	419.45	58.59	296.73	106.82	180.89	泡沫玻璃瓦块	m³	1.2
031208001060	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m³	1233.57	566.38	329.96	31.95	149.58	53.85	101.85	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001061	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m³	1124.02	491.37	329.96	31.95	130.83	47.1	92.81	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001062	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m³	1025.21	423.72	329.96	31.95	113.92	41.01	84.65	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001063	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m³	943.50	367.78	329.96	31.95	99.93	35.98	77.90	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001064	立式设备泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m³	883.29	326.55	329.96	31.95	89.63	32.27	72.93	泡沫塑料瓦块	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 065	立式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 80mm	m³	836.06	294.22	329.96	31.95	81.54	29.36	69.03	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 066	立式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 90mm	m³	793.09	264.8	329.96	31.95	74.19	26.71	65.48	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 067	立式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 100mm	m³	760.86	242.74	329.96	31.95	68.67	24.72	62.82	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 068	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 30mm	m³	1498.60	747.37	330.57	31.95	194.83	70.14	123.74	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 069	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 40mm	m³	1350.30	645.84	330.57	31.95	169.45	61	111.49	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 070	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 50mm	m³	1221.38	557.57	330.57	31.95	147.38	53.06	100.85	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 071	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 60mm	m³	1111.82	482.56	330.57	31.95	128.63	46.31	91.80	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 072	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 70mm	m³	1032.24	428.08	330.57	31.95	115.01	41.4	85.23	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 073	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 80mm	m³	952.79	373.68	330.57	31.95	101.41	36.51	78.67	泡沫塑料瓦块	m³	1.03
031208001 074	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 90mm	m³	907.70	342.81	330.57	31.95	93.69	33.73	74.95	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m³	1.03
031208001 075	卧式设备泡沫塑料瓦块 绝热 厚 100mm	m³	871.07	317.74	330.57	31.95	87.42	31.47	71.92	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m³	1.03
031208001 076	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 30mm	m³	3370.37	1988.92	330.57	71.91	515.21	185.47	278.29	泡沫塑料板厚 30mm	m³	1.2
031208001 077	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 40mm	m³	2964.37	1710.95	330.57	71.91	445.72	160.46	244.76	泡沫塑料板厚 40mm	m³	1.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001078	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 50mm	m³	2611.85	1474.03	330.57	67.47	385.38	138.74	215.66	泡沫塑料板 厚 50mm	m³	1.2
031208001079	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 60mm	m³	2313.26	1269.61	330.57	67.47	334.27	120.34	191.00	泡沫塑料板 厚 60mm	m³	1.2
031208001080	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 70mm	m³	2096.15	1120.96	330.57	67.47	297.11	106.96	173.08	泡沫塑料板 厚 70mm	m³	1.2
031208001081	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 80mm	m³	1919.89	1009.17	330.57	58.59	266.94	96.1	158.52	泡沫塑料板 厚 80mm	m³	1.2
031208001082	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 90mm	m³	1771.61	907.65	330.57	58.59	241.56	86.96	146.28	泡沫塑料板 厚 90mm	m³	1.2
031208001083	立式设备泡沫塑料板绝热 厚 100mm	m³	1638.44	816.47	330.57	58.59	218.77	78.76	135.28	泡沫塑料板 厚 100mm	m³	1.2
031208001084	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 30mm	m³	4352.11	2634.76	365.82	71.91	676.67	243.6	359.35	泡沫塑料板 厚 30mm	m³	1.2
031208001085	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 40mm	m³	3812.81	2265.53	365.82	71.91	584.36	210.37	314.82	泡沫塑料板 厚 40mm	m³	1.2
031208001086	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 50mm	m³	3355.06	1952.14	365.82	71.91	506.01	182.16	277.02	泡沫塑料板 厚 50mm	m³	1.2
031208001087	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 60mm	m³	2953.33	1681.53	365.82	67.47	437.25	157.41	243.85	泡沫塑料板 厚 60mm	m³	1.2
031208001088	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 70mm	m³	2661.00	1481.38	365.82	67.47	387.21	139.4	219.72	泡沫塑料板 厚 70mm	m³	1.2
031208001089	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 80mm	m³	2431.04	1332.82	365.82	58.59	347.85	125.23	200.73	泡沫塑料板 80mm	m³	1.2
031208001090	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 90mm	m³	2237.65	1200.42	365.82	58.59	314.75	113.31	184.76	泡沫塑料板 厚 90mm	m³	1.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001091	卧式设备泡沫塑料板绝热 厚 100mm	m³	2063.63	1081.27	365.82	58.59	284.97	102.59	170.39	泡沫塑料板 厚 100mm	m³	1.2
031208001092	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 30mm	m³	4749.09	2845.17	448.07	71.91	729.27	262.54	392.13	泡沫塑料板 厚 30mm	m³	1.25
031208001093	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 40mm	m³	4164.55	2444.97	448.07	71.91	629.22	226.52	343.86	泡沫塑料板 厚 40mm	m³	1.25
031208001094	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 50mm	m³	3670.35	2106.61	448.07	71.91	544.63	196.07	303.06	泡沫塑料板 厚 50mm	m³	1.25
031208001095	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 60mm	m³	3217.00	1800.67	448.07	67.47	467.04	168.13	265.62	泡沫塑料板 厚 60mm	m³	1.25
031208001096	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 70mm	m³	2920.43	1597.62	448.07	67.47	416.27	149.86	241.14	泡沫塑料板 厚 70mm	m³	1.25
031208001097	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 80mm	m³	2673.23	1437.25	448.07	58.59	373.96	134.63	220.73	泡沫塑料板 80mm	m³	1.25
031208001098	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 90mm	m³	2462.71	1293.13	448.07	58.59	337.93	121.65	203.34	泡沫塑料板 厚 90mm	m³	1.25
031208001099	球形设备泡沫塑料板绝热 厚 100mm	m³	2273.59	1163.64	448.07	58.59	305.56	110	187.73	泡沫塑料板	m³	1.25
031208001100	立式设备毡类制品绝热 厚 30mm	m³	455.21	233.74	61.6	31.95	66.42	23.91	37.59	毡类制品厚 30mm	m³	1.03
031208001101	立式设备毡类制品绝热 厚 40mm	m³	424.18	212.5	61.6	31.95	61.11	22	35.02	毡类制品厚 40mm	m³	1.03
031208001102	立式设备毡类制品绝热 厚 50mm	m³	379.22	181.71	61.6	31.95	53.42	19.23	31.31	毡类制品厚 50mm	m³	1.03
031208001103	立式设备毡类制品绝热 厚 60mm	m³	343.54	157.28	61.6	31.95	47.31	17.03	28.37	毡类制品厚 60mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 104	立式设备毡类制品绝热厚 70mm	m ³	313.96	137.03	61.6	31.95	42.25	15.21	25.92	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208001 105	立式设备毡类制品绝热厚 80mm	m ³	287.56	118.96	61.6	31.95	37.73	13.58	23.74	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208001 106	立式设备毡类制品绝热厚 90mm	m ³	264.36	103.07	61.6	31.95	33.76	12.15	21.83	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208001 107	立式设备毡类制品绝热厚 100mm	m ³	245.80	90.36	61.6	31.95	30.58	11.01	20.30	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208001 108	卧式设备毡类制品绝热厚 30mm	m ³	478.56	249.73	61.6	31.95	70.42	25.35	39.51	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208001 109	卧式设备毡类制品绝热厚 40mm	m ³	445.94	227.39	61.6	31.95	64.84	23.34	36.82	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208001 110	卧式设备毡类制品绝热厚 50mm	m ³	397.77	194.42	61.6	31.95	56.59	20.37	32.84	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208001 111	卧式设备毡类制品绝热厚 60mm	m ³	359.07	167.91	61.6	31.95	49.97	17.99	29.65	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208001 112	卧式设备毡类制品绝热厚 70mm	m ³	328.01	146.66	61.6	31.95	44.65	16.07	27.08	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208001 113	卧式设备毡类制品绝热厚 80mm	m ³	300.03	127.5	61.6	31.95	39.86	14.35	24.77	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208001 114	卧式设备毡类制品绝热厚 90mm	m ³	275.24	110.52	61.6	31.95	35.62	12.82	22.73	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208001 115	卧式设备毡类制品绝热厚 100mm	m ³	255.07	96.71	61.6	31.95	32.17	11.58	21.06	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208001 116	球形设备毡类制品绝热厚 30mm	m ³	559.78	273.07	104.83	31.95	76.26	27.45	46.22	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 117	球形设备毡类制品绝热 厚 40mm	m ³	522.51	247.55	104.83	31.95	69.88	25.16	43.14	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208001 118	球形设备毡类制品绝热 厚 50mm	m ³	469.71	211.41	104.83	31.95	60.84	21.9	38.78	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208001 119	球形设备毡类制品绝热 厚 60mm	m ³	427.80	182.71	104.83	31.95	53.67	19.32	35.32	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208001 120	球形设备毡类制品绝热 厚 70mm	m ³	393.71	159.37	104.83	31.95	47.83	17.22	32.51	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208001 121	球形设备毡类制品绝热 厚 80mm	m ³	362.68	138.12	104.83	31.95	42.52	15.31	29.95	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208001 122	球形设备毡类制品绝热 厚 90mm	m ³	336.28	120.05	104.83	31.95	38	13.68	27.77	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208001 123	球形设备毡类制品绝热 厚 100mm	m ³	314.53	105.16	104.83	31.95	34.28	12.34	25.97	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208001 124	立式设备棉席(被)类制 品绝热 厚 30mm	m ³	1058.00	646.02	62.16	31.95	169.49	61.02	87.36	棉席(被)类 制品厚 30mm	m ³	1.02
031208001 125	立式设备棉席(被)类制 品绝热 厚 40mm	m ³	927.62	556.76	62.16	31.95	147.18	52.98	76.59	棉席(被)类 制品厚 40mm	m ³	1.02
031208001 126	立式设备棉席(被)类制 品绝热 厚 50mm	m ³	817.39	481.29	62.16	31.95	128.31	46.19	67.49	棉席(被)类 制品厚 50mm	m ³	1.02
031208001 127	立式设备棉席(被)类制 品绝热 厚 60mm	m ³	659.17	372.96	62.16	31.95	101.23	36.44	54.43	棉席(被)类 制品厚 60mm	m ³	1.02
031208001 128	立式设备棉席(被)类制 品绝热 厚 70mm	m ³	597.09	330.46	62.16	31.95	90.6	32.62	49.30	棉席(被)类 制品厚 70mm	m ³	1.02
031208001 129	立式设备棉席(被)类制 品绝热 厚 80mm	m ³	530.37	284.78	62.16	31.95	79.18	28.51	43.79	棉席(被)类 制品厚 80mm	m ³	1.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 130	立式设备棉席(被)类制品绝热 厚 90mm	m ³	494.70	260.35	62.16	31.95	73.08	26.31	40.85	棉席(被)类制品厚 90mm	m ³	1.02
031208001 131	立式设备棉席(被)类制品绝热 厚 100mm	m ³	451.19	230.57	62.16	31.95	65.63	23.63	37.25	棉席(被)类制品厚 100mm	m ³	1.02
031208001 132	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 30mm	m ³	1045.54	637.49	62.16	31.95	167.36	60.25	86.33	棉席(被)类制品厚 30mm	m ³	1.02
031208001 133	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 40mm	m ³	1016.10	617.33	62.16	31.95	162.32	58.44	83.90	棉席(被)类制品厚 40mm	m ³	1.02
031208001 134	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 50mm	m ³	922.98	553.58	62.16	31.95	146.38	52.7	76.21	棉席(被)类制品厚 50mm	m ³	1.02
031208001 135	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 60mm	m ³	739.80	428.17	62.16	31.95	115.03	41.41	61.08	棉席(被)类制品厚 60mm	m ³	1.02
031208001 136	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 70mm	m ³	668.44	379.31	62.16	31.95	102.82	37.01	55.19	棉席(被)类制品厚 70mm	m ³	1.02
031208001 137	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 80mm	m ³	589.25	325.1	62.16	31.95	89.26	32.13	48.65	棉席(被)类制品厚 80mm	m ³	1.02
031208001 138	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 90mm	m ³	548.93	297.49	62.16	31.95	82.36	29.65	45.32	棉席(被)类制品厚 90mm	m ³	1.02
031208001 139	卧式设备棉席(被)类制品绝热 厚 100mm	m ³	496.16	261.35	62.16	31.95	73.33	26.4	40.97	棉席(被)类制品厚 100mm	m ³	1.02
031208001 140	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 30mm	m ³	1372.96	829.82	104.83	31.95	215.44	77.56	113.36	棉席(被)类制品厚 30mm	m ³	1.02
031208001 141	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 40mm	m ³	1164.99	687.43	104.83	31.95	179.85	64.74	96.19	棉席(被)类制品厚 40mm	m ³	1.02
031208001 142	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 50mm	m ³	1062.61	617.33	104.83	31.95	162.32	58.44	87.74	棉席(被)类制品厚 50mm	m ³	1.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 143	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 60mm	m³	877.84	490.83	104.83	31.95	130.7	47.05	72.48	棉席(被)类制品厚 60mm	m³	1.02
031208001 144	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 70mm	m³	792.56	432.44	104.83	31.95	116.1	41.8	65.44	棉席(被)类制品厚 70mm	m³	1.02
031208001 145	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 80mm	m³	711.90	377.22	104.83	31.95	102.29	36.83	58.78	棉席(被)类制品厚 80mm	m³	1.02
031208001 146	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 90mm	m³	663.76	344.26	104.83	31.95	94.05	33.86	54.81	棉席(被)类制品厚 90mm	m³	1.02
031208001 147	球形设备棉席(被)类制品绝热 厚 100mm	m³	609.39	307.03	104.83	31.95	84.75	30.51	50.32	棉席(被)类制品厚 100mm	m³	1.02
031208001 148	立式设备纤维类散状材料	m³	406.97	188.07	78.54	31.95	55.01	19.8	33.60	纤维类散状材料	m³	1.03
031208001 149	卧式设备纤维类散状材料	m³	512.39	258.17	81.32	31.95	72.53	26.11	42.31	纤维类散状材料	m³	1.03
031208001 150	球形设备纤维类散状材料	m³	589.42	281.6	120.59	31.95	78.39	28.22	48.67	纤维类散状材料	m³	1.03
031208001 151	立式设备纤维类制品(板材)绝热 厚 25mm	m³	1825.64	1203.78	61.83		300.95	108.34	150.74	纤维类制品(板材)厚 25mm	m³	1.03
031208001 152	立式设备纤维类制品(板材)绝热 厚 30mm	m³	1451.59	947.69	61.83		236.92	85.29	119.86	纤维类制品(板材)厚 30mm	m³	1.03
031208001 153	立式设备纤维类制品(板材)绝热 厚 40mm	m³	1183.13	763.89	61.83		190.97	68.75	97.69	纤维类制品(板材)厚 40mm	m³	1.03
031208001	立式设备纤维类制品	m³	967.47	616.24	61.83		154.06	55.46	79.88	纤维类制品	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
154	(板材)绝热 厚 50mm									(板材)厚 50mm		
031208001 155	立式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 60mm	m ³	820.12	515.35	61.83		128.84	46.38	67.72	纤维类制品 (板材)厚 60mm	m ³	1.03
031208001 156	立式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 70mm	m ³	733.11	455.78	61.83		113.95	41.02	60.53	纤维类制品 (板材)厚 70mm	m ³	1.03
031208001 157	立式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 80mm	m ³	646.22	396.29	61.83		99.07	35.67	53.36	纤维类制品 (板材)厚 80mm	m ³	1.03
031208001 158	立式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 90mm	m ³	593.43	360.15	61.83		90.04	32.41	49.00	纤维类制品 (板材)厚 90mm	m ³	1.03
031208001 159	立式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 100mm	m ³	539.18	323.01	61.83		80.75	29.07	44.52	纤维类制品 (板材)厚 100mm	m ³	1.03
031208001 160	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 25mm	m ³	1900.52	1254.81	62.16		313.7	112.93	156.92	纤维类制品 (板材)厚 25mm	m ³	1.03
031208001 161	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 30mm	m ³	1532.74	1003	62.16		250.75	90.27	126.56	纤维类制品 (板材)厚 30mm	m ³	1.03
031208001 162	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 40mm	m ³	1344.92	874.41	62.16		218.6	78.7	111.05	纤维类制品 (板材)厚 40mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 163	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 50mm	m ³	1182.03	762.89	62.16		190.72	68.66	97.60	纤维类制品 (板材)厚 50mm	m ³	1.03
031208001 164	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 60mm	m ³	947.67	602.43	62.16		150.61	54.22	78.25	纤维类制品 (板材)厚 60mm	m ³	1.03
031208001 165	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 70mm	m ³	837.45	526.97	62.16		131.74	47.43	69.15	纤维类制品 (板材)厚 70mm	m ³	1.03
031208001 166	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 80mm	m ³	727.36	451.6	62.16		112.9	40.64	60.06	纤维类制品 (板材)厚 80mm	m ³	1.03
031208001 167	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 90mm	m ³	665.29	409.1	62.16		102.28	36.82	54.93	纤维类制品 (板材)厚 90mm	m ³	1.03
031208001 168	卧式设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 100mm	m ³	603.21	366.6	62.16		91.65	32.99	49.81	纤维类制品 (板材)厚 100mm	m ³	1.03
031208001 169	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 30mm	m ³	2471.50	1613.88	104.83		403.47	145.25	204.07	纤维类制品 (板材)厚 30mm	m ³	1.05
031208001 170	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 40mm	m ³	1694.11	1081.64	104.83		270.41	97.35	139.88	纤维类制品 (板材)厚 40mm	m ³	1.05
031208001 171	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 50mm	m ³	1458.15	920.09	104.83		230.02	82.81	120.40	纤维类制品 (板材)厚	m ³	1.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										50mm		
031208001 172	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 60mm	m ³	1289.03	804.3	104.83		201.08	72.39	106.43	纤维类制品 (板材)厚 60mm	m ³	1.05
031208001 173	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 70mm	m ³	1150.95	709.77	104.83		177.44	63.88	95.03	纤维类制品 (板材)厚 70mm	m ³	1.05
031208001 174	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 80mm	m ³	1028.26	625.77	104.83		156.44	56.32	84.90	纤维类制品 (板材)厚 80mm	m ³	1.05
031208001 175	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 90mm	m ³	949.22	571.65	104.83		142.91	51.45	78.38	纤维类制品 (板材)厚 90mm	m ³	1.05
031208001 176	球形设备纤维类制品 (板材)绝热 厚 100mm	m ³	882.50	525.97	104.83		131.49	47.34	72.87	纤维类制品 (板材)厚 100mm	m ³	1.05
031208001 177	立式设备可发性聚氨酯 泡沫塑料 喷涂发泡安 装 厚度≤50mm	m ³	741.68	406.92	54.68	60.06	116.75	42.03	61.24	可发性聚氨 酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 178	立式设备可发性聚氨酯 泡沫塑料 喷涂发泡安 装厚度≤100mm	m ³	718.46	391.03	54.68	60.06	112.77	40.6	59.32	可发性聚氨 酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 179	立式设备可发性聚氨酯 泡沫塑料 喷涂发泡安 装厚度>100mm	m ³	667.27	355.98	54.68	60.06	104.01	37.44	55.10	可发性聚氨 酯泡沫塑料	kg	62.5

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208001 180	卧式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度≤50mm	m³	823.91	463.22	54.68	60.06	130.82	47.1	68.03	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 181	卧式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度≤100mm	m³	766.48	423.9	54.68	60.06	120.99	43.56	63.29	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 182	卧式设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度>100mm	m³	712.23	386.76	54.68	60.06	111.71	40.21	58.81	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 183	球形设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度≤50mm	m³	823.91	463.22	54.68	60.06	130.82	47.1	68.03	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 184	球形设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度≤100mm	m³	766.48	423.9	54.68	60.06	120.99	43.56	63.29	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208001 185	球形设备可发性聚氨酯泡沫塑料 喷涂发泡安装 厚度>100mm	m³	682.75	386.76	54.68	39.88	106.66	38.4	56.37	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	62.5
031208002 001	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m³	1215.75	751.91	64.99	31.95	195.97	70.55	100.38	硬质瓦块厚 30mm	m³	1.12
031208002 002	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m³	1092.26	667.36	64.99	31.95	174.83	62.94	90.19	硬质瓦块厚 40mm	m³	1.12
031208002 003	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m³	956.30	574.28	64.99	31.95	151.56	54.56	78.96	硬质瓦块厚 50mm	m³	1.12
031208002 004	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m³	824.70	485.02	63.87	31.95	129.24	46.53	68.09	硬质瓦块厚 60mm	m³	1.11

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002005	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m³	723.11	415.46	63.87	31.95	111.85	40.27	59.71	硬质瓦块 70mm	m³	1.11
031208002006	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m³	625.62	348.71	63.87	31.95	95.17	34.26	51.66	硬质瓦块厚 80mm	m³	1.11
031208002007	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m³	548.68	296.04	63.87	31.95	82	29.52	45.30	硬质瓦块厚 90mm	m³	1.11
031208002008	Φ≤57mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m³	487.22	253.81	64.07	31.95	71.44	25.72	40.23	硬质瓦块厚 100mm	m³	1.11
031208002009	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m³	661.62	378.77	56.63	31.95	102.68	36.96	54.63	硬质瓦块厚 30mm	m³	1.09
031208002010	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m³	597.16	334.63	56.63	31.95	91.65	32.99	49.31	硬质瓦块厚 40mm	m³	1.09
031208002011	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m³	534.02	291.41	56.63	31.95	80.84	29.1	44.09	硬质瓦块厚 50mm	m³	1.09
031208002012	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m³	452.92	235.92	56.57	31.95	66.97	24.11	37.40	硬质瓦块厚 60mm	m³	1.09
031208002013	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m³	415.78	210.5	56.57	31.95	60.61	21.82	34.33	硬质瓦块厚 70mm	m³	1.08
031208002014	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m³	377.45	184.25	56.57	31.95	54.05	19.46	31.17	硬质瓦块厚 80mm	m³	1.08
031208002015	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m³	330.76	152.29	56.57	31.95	46.06	16.58	27.31	硬质瓦块厚 90mm	m³	1.08
031208002016	Φ≤133mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m³	295.07	127.86	56.57	31.95	39.95	14.38	24.36	硬质瓦块厚 100mm	m³	1.08
031208002017	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m³	608.95	342.08	57.47	31.95	93.51	33.66	50.28	硬质瓦块厚 30mm	m³	1.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002018	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m³	541.71	296.04	57.47	31.95	82	29.52	44.73	硬质瓦块厚 40mm	m³	1.08
031208002019	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m³	486.80	258.45	57.47	31.95	72.6	26.14	40.19	硬质瓦块厚 50mm	m³	1.08
031208002020	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m³	427.77	218.03	57.47	31.95	62.5	22.5	35.32	硬质瓦块厚 60mm	m³	1.08
031208002021	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m³	415.44	209.59	57.47	31.95	60.39	21.74	34.30	硬质瓦块厚 70mm	m³	1.08
031208002022	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m³	342.76	159.83	57.47	31.95	47.95	17.26	28.30	硬质瓦块厚 80mm	m³	1.08
031208002023	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m³	306.94	135.31	57.47	31.95	41.82	15.05	25.34	硬质瓦块厚 90mm	m³	1.08
031208002024	Φ≤325mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m³	275.37	113.69	57.47	31.95	36.41	13.11	22.74	硬质瓦块厚 100mm	m³	1.08
031208002025	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m³	552.47	303.58	57.24	31.95	83.88	30.2	45.62	硬质瓦块厚 30mm	m³	1.08
031208002026	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m³	500.34	267.89	57.24	31.95	74.96	26.99	41.31	硬质瓦块厚 40mm	m³	1.08
031208002027	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m³	448.09	232.11	57.24	31.95	66.02	23.77	37.00	硬质瓦块厚 50mm	m³	1.08
031208002028	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m³	395.94	196.42	57.24	31.95	57.09	20.55	32.69	硬质瓦块厚 60mm	m³	1.05
031208002029	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m³	356.16	169.18	57.24	31.95	50.28	18.1	29.41	硬质瓦块厚 70mm	m³	1.05
031208002030	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m³	319.15	143.84	57.24	31.95	43.95	15.82	26.35	硬质瓦块厚 80mm	m³	1.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002031	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m ³	288.92	123.14	57.24	31.95	38.77	13.96	23.86	硬质瓦块厚 90mm	m ³	1.05
031208002032	Φ≤529mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m ³	262.79	105.25	57.24	31.95	34.3	12.35	21.70	硬质瓦块厚 100mm	m ³	1.05
031208002033	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 30mm	m ³	511.30	275.43	57.19	31.95	76.85	27.66	42.22	硬质瓦块厚 30mm	m ³	1.05
031208002034	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 40mm	m ³	464.60	243.46	57.19	31.95	68.85	24.79	38.36	硬质瓦块厚 40mm	m ³	1.05
031208002035	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 50mm	m ³	416.46	210.5	57.19	31.95	60.61	21.82	34.39	硬质瓦块厚 50mm	m ³	1.05
031208002036	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 60mm	m ³	371.22	179.53	57.19	31.95	52.87	19.03	30.65	硬质瓦块厚 60mm	m ³	1.05
031208002037	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 70mm	m ³	334.07	154.1	57.19	31.95	46.51	16.74	27.58	硬质瓦块厚 70mm	m ³	1.05
031208002038	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 80mm	m ³	302.52	132.49	57.19	31.95	41.11	14.8	24.98	硬质瓦块厚 80mm	m ³	1.05
031208002039	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 90mm	m ³	273.75	112.79	57.19	31.95	36.19	13.03	22.60	硬质瓦块厚 90mm	m ³	1.05
031208002040	Φ≤720mm 管道硬质瓦块绝热 厚 100mm	m ³	249.08	95.9	57.19	31.95	31.96	11.51	20.57	硬质瓦块厚 100mm	m ³	1.05
031208002041	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m ³	2447.64	1362.06	377.57	31.95	348.5	125.46	202.10	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m ³	1.15
031208002042	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m ³	2210.23	1199.51	377.57	31.95	307.87	110.83	182.50	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m ³	1.15
031208002043	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m ³	1820.80	932.89	377.57	31.95	241.21	86.84	150.34	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m ³	1.15

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 044	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m³	1732.33	872.32	377.57	31.95	226.07	81.38	143.04	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m³	1.1
031208002 045	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m³	1546.10	744.82	377.57	31.95	194.19	69.91	127.66	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m³	1.1
031208002 046	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m³	1350.60	610.97	377.57	31.95	160.73	57.86	111.52	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m³	1.1
031208002 047	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m³	1336.54	601.34	377.57	31.95	158.32	57	110.36	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m³	1.1
031208002 048	Φ≤57mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m³	1179.89	494.1	377.57	31.95	131.51	47.34	97.42	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m³	1.1
031208002 049	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m³	1784.95	949.87	321.93	31.95	245.46	88.36	147.38	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m³	1.1
031208002 050	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m³	1570.73	803.21	321.93	31.95	208.79	75.16	129.69	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m³	1.1
031208002 051	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m³	1407.87	691.7	321.93	31.95	180.91	65.13	116.25	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m³	1.1
031208002 052	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m³	1249.50	583.27	321.93	31.95	153.81	55.37	103.17	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m³	1.1
031208002 053	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m³	1125.35	498.27	321.93	31.95	132.56	47.72	92.92	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m³	1.1
031208002 054	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m³	1013.67	421.81	321.93	31.95	113.44	40.84	83.70	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m³	1.1
031208002 055	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m³	918.96	356.97	321.93	31.95	97.23	35	75.88	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m³	1.1
031208002 056	Φ≤133mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m³	835.14	299.58	321.93	31.95	82.88	29.84	68.96	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m³	1.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002057	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m³	1558.90	803.21	311.07	31.95	208.79	75.16	128.72	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m³	1.1
031208002058	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m³	1419.25	707.59	311.07	31.95	184.89	66.56	117.19	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m³	1.1
031208002059	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m³	1278.11	610.97	311.07	31.95	160.73	57.86	105.53	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m³	1.1
031208002060	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m³	1139.92	516.35	311.07	31.95	137.08	49.35	94.12	泡沫玻璃瓦块 60mm	m³	1.1
031208002061	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m³	1029.81	440.97	311.07	31.95	118.23	42.56	85.03	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m³	1.1
031208002062	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m³	931.94	373.96	311.07	31.95	101.48	36.53	76.95	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m³	1.1
031208002063	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m³	846.65	315.56	311.07	31.95	86.88	31.28	69.91	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m³	1.1
031208002064	Φ≤325mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m³	772.10	264.53	311.07	31.95	74.12	26.68	63.75	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m³	1.1
031208002065	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m³	1446.47	725.66	311.85	31.95	189.4	68.18	119.43	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m³	1.1
031208002066	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m³	1320.74	639.57	311.85	31.95	167.88	60.44	109.05	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m³	1.1
031208002067	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m³	1193.55	552.49	311.85	31.95	146.11	52.6	98.55	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m³	1.1
031208002068	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m³	1067.81	466.4	311.85	31.95	124.59	44.85	88.17	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m³	1.1
031208002069	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m³	966.99	397.38	311.85	31.95	107.33	38.64	79.84	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m³	1.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 070	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m³	912.62	360.15	311.85	31.95	98.03	35.29	75.35	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m³	1.1
031208002 071	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m³	802.53	284.78	311.85	31.95	79.18	28.51	66.26	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m³	1.1
031208002 072	Φ≤529mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m³	735.80	239.1	311.85	31.95	67.76	24.39	60.75	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m³	1.1
031208002 073	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 30mm	m³	1120.19	490.83	327.17	31.95	130.7	47.05	92.49	泡沫玻璃瓦块厚 30mm	m³	1.08
031208002 074	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 40mm	m³	1036.49	433.53	327.17	31.95	116.37	41.89	85.58	泡沫玻璃瓦块厚 40mm	m³	1.08
031208002 075	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 50mm	m³	952.67	376.14	327.17	31.95	102.02	36.73	78.66	泡沫玻璃瓦块厚 50mm	m³	1.08
031208002 076	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 60mm	m³	867.24	317.65	327.17	31.95	87.4	31.46	71.61	泡沫玻璃瓦块厚 60mm	m³	1.08
031208002 077	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 70mm	m³	800.53	271.98	327.17	31.95	75.98	27.35	66.10	泡沫玻璃瓦块厚 70mm	m³	1.08
031208002 078	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 80mm	m³	740.06	230.57	327.17	31.95	65.63	23.63	61.11	泡沫玻璃瓦块厚 80mm	m³	1.08
031208002 079	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 90mm	m³	690.44	196.6	327.17	31.95	57.14	20.57	57.01	泡沫玻璃瓦块厚 90mm	m³	1.08
031208002 080	Φ≤720mm 管道泡沫玻璃瓦块绝热 厚 100mm	m³	656.21	173.17	327.17	31.95	51.28	18.46	54.18	泡沫玻璃瓦块厚 100mm	m³	1.08
031208002 081	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m³	1525.28	775.24	317.7	31.95	201.8	72.65	125.94	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m³	1.03
031208002 082	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m³	1389.99	682.62	317.7	31.95	178.64	64.31	114.77	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002083	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m³	1254.57	589.9	317.7	31.95	155.46	55.97	103.59	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m³	1.03
031208002084	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m³	1121.40	498.73	317.7	31.95	132.67	47.76	92.59	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m³	1.03
031208002085	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m³	1018.21	428.08	317.7	31.95	115.01	41.4	84.07	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m³	1.03
031208002086	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m³	921.52	361.88	317.7	31.95	98.46	35.44	76.09	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m³	1.03
031208002087	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m³	842.07	307.48	317.7	31.95	84.86	30.55	69.53	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m³	1.03
031208002088	Φ≤57mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m³	771.11	258.9	317.7	31.95	72.71	26.18	63.67	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m³	1.03
031208002089	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m³	1173.18	539.87	310.07	31.95	142.96	51.46	96.87	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m³	1.03
031208002090	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m³	1080.84	476.66	310.07	31.95	127.15	45.77	89.24	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m³	1.03
031208002091	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m³	988.41	413.37	310.07	31.95	111.33	40.08	81.61	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m³	1.03
031208002092	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m³	898.21	351.62	310.07	31.95	95.89	34.52	74.16	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m³	1.03
031208002093	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m³	825.13	301.58	310.07	31.95	83.38	30.02	68.13	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m³	1.03
031208002094	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m³	758.54	255.99	310.07	31.95	71.99	25.91	62.63	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m³	1.03
031208002095	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m³	702.70	217.76	310.07	31.95	62.43	22.47	58.02	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 096	Φ≤133mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m³	655.35	185.34	310.07	31.95	54.32	19.56	54.11	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m³	1.03
031208002 097	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m³	1081.93	476.66	311.07	31.95	127.15	45.77	89.33	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m³	1.03
031208002 098	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m³	978.75	406.01	311.07	31.95	109.49	39.42	80.81	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m³	1.03
031208002 099	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m³	920.80	366.33	311.07	31.95	99.57	35.85	76.03	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m³	1.03
031208002 100	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m³	839.09	310.39	311.07	31.95	85.59	30.81	69.28	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m³	1.03
031208002 101	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m³	779.00	269.25	311.07	31.95	75.3	27.11	64.32	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m³	1.03
031208002 102	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m³	718.78	228.02	311.07	31.95	64.99	23.4	59.35	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m³	1.03
031208002 103	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m³	669.31	194.15	311.07	31.95	56.53	20.35	55.26	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m³	1.03
031208002 104	Φ≤325mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m³	626.34	164.73	311.07	31.95	49.17	17.7	51.72	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m³	1.03
031208002 105	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m³	1018.28	432.53	311.8	31.95	116.12	41.8	84.08	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m³	1.03
031208002 106	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m³	945.19	382.49	311.8	31.95	103.61	37.3	78.04	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m³	1.03
031208002 107	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m³	869.99	331	311.8	31.95	90.74	32.67	71.83	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m³	1.03
031208002 108	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m³	796.91	280.97	311.8	31.95	78.23	28.16	65.80	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 109	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m³	741.07	242.74	311.8	31.95	68.67	24.72	61.19	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m³	1.03
031208002 110	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m³	687.35	205.96	311.8	31.95	59.48	21.41	56.75	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m³	1.03
031208002 111	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m³	644.36	176.53	311.8	31.95	52.12	18.76	53.20	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m³	1.03
031208002 112	Φ≤529mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m³	584.16	135.31	311.8	31.95	41.82	15.05	48.23	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m³	1.03
031208002 113	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 30mm	m³	820.58	295.68	313.8	31.95	81.91	29.49	67.75	泡沫塑料瓦块厚 30mm	m³	1.03
031208002 114	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 40mm	m³	773.37	263.35	313.8	31.95	73.83	26.58	63.86	泡沫塑料瓦块厚 40mm	m³	1.03
031208002 115	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 50mm	m³	721.75	228.02	313.8	31.95	64.99	23.4	59.59	泡沫塑料瓦块厚 50mm	m³	1.03
031208002 116	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 60mm	m³	672.29	194.15	313.8	31.95	56.53	20.35	55.51	泡沫塑料瓦块厚 60mm	m³	1.03
031208002 117	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 70mm	m³	633.69	167.73	313.8	31.95	49.92	17.97	52.32	泡沫塑料瓦块厚 70mm	m³	1.03
031208002 118	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 80mm	m³	599.34	144.21	313.8	31.95	44.04	15.85	49.49	泡沫塑料瓦块厚 80mm	m³	1.03
031208002 119	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 90mm	m³	571.36	125.05	313.8	31.95	39.25	14.13	47.18	泡沫塑料瓦块厚 90mm	m³	1.03
031208002 120	Φ≤720mm 管道泡沫塑料瓦块绝热 厚 100mm	m³	543.35	105.88	313.8	31.95	34.46	12.4	44.86	泡沫塑料瓦块厚 100mm	m³	1.03
031208002 121	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m³	1027.50	656.65	19.94	31.95	172.15	61.97	84.84	毡类制品厚 30mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 122	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 40mm	m ³	960.78	610.97	19.94	31.95	160.73	57.86	79.33	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 123	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 50mm	m ³	839.68	528.06	19.94	31.95	140	50.4	69.33	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208002 124	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 60mm	m ³	701.61	433.53	19.94	31.95	116.37	41.89	57.93	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208002 125	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 70mm	m ³	641.01	392.03	19.94	31.95	106	38.16	52.93	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208002 126	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 80mm	m ³	540.19	323.01	19.94	31.95	88.74	31.95	44.60	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208002 127	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 90mm	m ³	493.64	291.14	19.94	31.95	80.77	29.08	40.76	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208002 128	Φ≤57mm 管道毡类制品 绝热 厚 100mm	m ³	395.88	224.21	19.94	31.95	64.04	23.05	32.69	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208002 129	Φ≤133mm 管道毡类制 品绝热 厚 30mm	m ³	563.67	341.08	17.27	31.95	93.26	33.57	46.54	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208002 130	Φ≤133mm 管道毡类制 品绝热 厚 40mm	m ³	507.83	302.85	17.27	31.95	83.7	30.13	41.93	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 131	Φ≤133mm 管道毡类制 品绝热 厚 50mm	m ³	453.45	265.62	17.27	31.95	74.39	26.78	37.44	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208002 132	Φ≤133mm 管道毡类制 品绝热 厚 60mm	m ³	400.67	229.48	17.27	31.95	65.36	23.53	33.08	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208002 133	Φ≤133mm 管道毡类制 品绝热 厚 70mm	m ³	357.29	199.78	17.27	31.95	57.93	20.86	29.50	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208002 134	Φ≤133mm 管道毡类制 品绝热 厚 80mm	m ³	309.15	166.82	17.27	31.95	49.69	17.89	25.53	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 135	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m ³	278.11	145.57	17.27	31.95	44.38	15.98	22.96	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208002 136	Φ≤133mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m ³	248.66	125.41	17.27	31.95	39.34	14.16	20.53	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208002 137	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m ³	509.29	303.85	17.27	31.95	83.95	30.22	42.05	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208002 138	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m ³	453.45	265.62	17.27	31.95	74.39	26.78	37.44	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 139	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m ³	400.67	229.48	17.27	31.95	65.36	23.53	33.08	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208002 140	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m ³	357.29	199.78	17.27	31.95	57.93	20.86	29.50	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208002 141	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m ³	318.42	173.17	17.27	31.95	51.28	18.46	26.29	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208002 142	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m ³	282.76	148.75	17.27	31.95	45.18	16.26	23.35	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208002 143	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m ³	254.78	129.59	17.27	31.95	40.39	14.54	21.04	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208002 144	Φ≤325mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m ³	228.51	111.61	17.27	31.95	35.89	12.92	18.87	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208002 145	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m ³	469.19	273.07	21.72	31.95	76.26	27.45	38.74	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208002 146	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m ³	424.22	242.28	21.72	31.95	68.56	24.68	35.03	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 147	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m ³	379.12	211.41	21.72	31.95	60.84	21.9	31.30	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 148	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m³	335.75	181.71	21.72	31.95	53.42	19.23	27.72	毡类制品厚 60mm	m³	1.03
031208002 149	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m³	300.07	157.28	21.72	31.95	47.31	17.03	24.78	毡类制品厚 70mm	m³	1.03
031208002 150	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m³	269.03	136.03	21.72	31.95	42	15.12	22.21	毡类制品厚 80mm	m³	1.03
031208002 151	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m³	242.63	117.96	21.72	31.95	37.48	13.49	20.03	毡类制品厚 90mm	m³	1.03
031208002 152	Φ≤529mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m³	219.29	101.98	21.72	31.95	33.48	12.05	18.11	毡类制品厚 100mm	m³	1.03
031208002 153	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 30mm	m³	433.50	248.64	21.72	31.95	70.15	25.25	35.79	毡类制品厚 30mm	m³	1.03
031208002 154	Φ≤57mm 管道毡类制品绝热 厚 40mm	m³	393.18	221.03	21.72	31.95	63.25	22.77	32.46	毡类制品厚 40mm	m³	1.03
031208002 155	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 50mm	m³	352.72	193.33	21.72	31.95	56.32	20.28	29.12	毡类制品厚 50mm	m³	1.03
031208002 156	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 60mm	m³	314.00	166.82	21.72	31.95	49.69	17.89	25.93	毡类制品厚 60mm	m³	1.03
031208002 157	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 70mm	m³	282.96	145.57	21.72	31.95	44.38	15.98	23.36	毡类制品厚 70mm	m³	1.03
031208002 158	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 80mm	m³	254.97	126.41	21.72	31.95	39.59	14.25	21.05	毡类制品厚 80mm	m³	1.03
031208002 159	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 90mm	m³	230.18	109.43	21.72	31.95	35.35	12.72	19.01	毡类制品厚 90mm	m³	1.03
031208002 160	Φ≤720mm 管道毡类制品绝热 厚 100mm	m³	208.41	94.53	21.72	31.95	31.62	11.38	17.21	毡类制品厚 100mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 161	Φ≤57mm 管道纤维类散状材料绝热	m³	599.09	363.33	19.94	31.95	98.82	35.58	49.47	纤维类散状材料	m³	1.03
031208002 162	Φ≤133mm 管道纤维类散状材料绝热	m³	400.53	227.39	19.94	31.95	64.84	23.34	33.07	纤维类散状材料	m³	1.03
031208002 163	Φ≤325mm 管道纤维类散状材料绝热	m³	386.94	216.76	21.72	31.95	62.18	22.38	31.95	纤维类散状材料	m³	1.03
031208002 164	Φ≤529mm 管道纤维类散状材料绝热	m³	373.03	207.23	21.72	31.95	59.8	21.53	30.80	纤维类散状材料	m³	1.03
031208002 165	Φ≤720mm 管道纤维类散状材料绝热	m³	372.32	197.6	33.98	31.95	57.39	20.66	30.74	纤维类散状材料	m³	1.03
031208002 166	Φ≤57mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚30mm	m³	1756.18	1099.89	137.32		274.97	98.99	145.01	纤维类制品(管壳)厚30mm	m³	1.03
031208002 167	Φ≤57mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚40mm	m³	1465.65	934.25	92.74		233.56	84.08	121.02	纤维类制品(管壳)厚40mm	m³	1.03
031208002 168	Φ≤57mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚50mm	m³	1233.32	793.32	68.44		198.33	71.4	101.83	纤维类制品(管壳)厚50mm	m³	1.03
031208002 169	Φ≤57mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚60mm	m³	1043.11	674.17	53.59		168.54	60.68	86.13	纤维类制品(管壳)厚60mm	m³	1.03
031208002 170	Φ≤133mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚30mm	m³	1022.21	642.21	77.25		160.55	57.8	84.40	纤维类制品(管壳)厚30mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 171	Φ≤133mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 40mm	m³	859.61	546.31	56.57		136.58	49.17	70.98	纤维类制品(管壳)厚 40mm	m³	1.03
031208002 172	Φ≤133mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 50mm	m³	727.44	464.95	44.34		116.24	41.85	60.06	纤维类制品(管壳)厚 50mm	m³	1.03
031208002 173	Φ≤133mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 60mm	m³	616.85	395.21	36.34		98.8	35.57	50.93	纤维类制品(管壳)厚 60mm	m³	1.03
031208002 174	Φ≤325mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 30mm	m³	740.08	470.76	48.15		117.69	42.37	61.11	纤维类制品(管壳)厚 30mm	m³	1.03
031208002 175	Φ≤325mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 40mm	m³	623.36	399.56	36.48		99.89	35.96	51.47	纤维类制品(管壳)厚 40mm	m³	1.03
031208002 176	Φ≤325mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 50mm	m³	528.75	339.99	29.5		85	30.6	43.66	纤维类制品(管壳)厚 50mm	m³	1.03
031208002 177	Φ≤325mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 60mm	m³	449.40	289.14	24.84		72.29	26.02	37.11	纤维类制品(管壳)厚 60mm	m³	1.03
031208002 178	Φ≤529mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 30mm	m³	662.50	424.26	39.29		106.07	38.18	54.70	纤维类制品(管壳)厚 30mm	m³	1.03
031208002 179	Φ≤529mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热	m³	558.36	360.33	29.42		90.08	32.43	46.10	纤维类制品(管壳)厚	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚 40mm									40mm		
031208002 180	Φ≤529mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 50mm	m ³	474.49	306.57	24.51		76.64	27.59	39.18	纤维类制品(管壳)厚 50mm	m ³	1.03
031208002 181	Φ≤529mm 管道纤维类制品(管壳)粘贴绝热厚 60mm	m ³	402.56	260.08	20.81		65.02	23.41	33.24	纤维类制品(管壳)厚 60mm	m ³	1.03
031208002 182	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 30mm	m ³	1206.14	808.12	23.67		202.03	72.73	99.59	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208002 183	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 40mm	m ³	1124.04	751.91	23.67		187.98	67.67	92.81	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 184	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 50mm	m ³	975.08	649.93	23.67		162.48	58.49	80.51	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208002 185	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 60mm	m ³	805.05	533.51	23.67		133.38	48.02	66.47	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208002 186	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 70mm	m ³	730.63	482.56	23.67		120.64	43.43	60.33	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208002 187	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 80mm	m ³	606.49	397.57	23.67		99.39	35.78	50.08	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 188	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚90mm	m ³	549.20	358.34	23.67		89.59	32.25	45.35	毡类制品厚90mm	m ³	1.03
031208002 189	Φ≤57mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚100mm	m ³	428.75	275.88	23.67		68.97	24.83	35.40	毡类制品厚100mm	m ³	1.03
031208002 190	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚30mm	m ³	630.64	419.72	16.15		104.93	37.77	52.07	毡类制品厚30mm	m ³	1.03
031208002 191	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚40mm	m ³	561.94	372.68	16.15		93.17	33.54	46.40	毡类制品厚40mm	m ³	1.03
031208002 192	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚50mm	m ³	495.10	326.92	16.15		81.73	29.42	40.88	毡类制品厚50mm	m ³	1.03
031208002 193	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚60mm	m ³	430.11	282.42	16.15		70.61	25.42	35.51	毡类制品厚60mm	m ³	1.03
031208002 194	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚70mm	m ³	376.65	245.82	16.15		61.46	22.12	31.10	毡类制品厚70mm	m ³	1.03
031208002 195	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚80mm	m ³	317.50	205.32	16.15		51.33	18.48	26.22	毡类制品厚80mm	m ³	1.03
031208002 196	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热	m ³	279.30	179.17	16.15		44.79	16.13	23.06	毡类制品厚90mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚 90mm											
031208002 197	Φ≤133mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 100mm	m³	242.96	154.29	16.15		38.57	13.89	20.06	毡类制品厚 100mm	m³	1.03
031208002 198	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 30mm	m³	564.00	373.96	16.32		93.49	33.66	46.57	毡类制品厚 30mm	m³	1.03
031208002 199	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 40mm	m³	495.29	326.92	16.32		81.73	29.42	40.90	毡类制品厚 40mm	m³	1.03
031208002 200	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 50mm	m³	430.30	282.42	16.32		70.61	25.42	35.53	毡类制品厚 50mm	m³	1.03
031208002 201	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 60mm	m³	376.83	245.82	16.32		61.46	22.12	31.11	毡类制品厚 60mm	m³	1.03
031208002 202	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 70mm	m³	329.08	213.13	16.32		53.28	19.18	27.17	毡类制品厚 70mm	m³	1.03
031208002 203	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 80mm	m³	285.19	183.07	16.32		45.77	16.48	23.55	毡类制品厚 80mm	m³	1.03
031208002 204	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 90mm	m³	250.83	159.55	16.32		39.89	14.36	20.71	毡类制品厚 90mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 205	Φ≤325mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 100mm	m ³	218.34	137.3	16.32		34.33	12.36	18.03	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03
031208002 206	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 30mm	m ³	509.77	336.09	17.32		84.02	30.25	42.09	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208002 207	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 40mm	m ³	454.32	298.13	17.32		74.53	26.83	37.51	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 208	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 50mm	m ³	399.02	260.26	17.32		65.07	23.42	32.95	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208002 209	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 60mm	m ³	345.42	223.57	17.32		55.89	20.12	28.52	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208002 210	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 70mm	m ³	301.54	193.52	17.32		48.38	17.42	24.90	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208002 211	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 80mm	m ³	263.32	167.36	17.32		41.84	15.06	21.74	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208002 212	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 90mm	m ³	230.83	145.11	17.32		36.28	13.06	19.06	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208002 213	Φ≤529mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热	m ³	202.20	125.5	17.32		31.38	11.3	16.70	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚 100mm											
031208002 214	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 30mm	m ³	466.66	306.03	18.05		76.51	27.54	38.53	毡类制品厚 30mm	m ³	1.03
031208002 215	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 40mm	m ³	416.94	271.98	18.05		68	24.48	34.43	毡类制品厚 40mm	m ³	1.03
031208002 216	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 50mm	m ³	367.31	238.01	18.05		59.5	21.42	30.33	毡类制品厚 50mm	m ³	1.03
031208002 217	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 60mm	m ³	319.57	205.32	18.05		51.33	18.48	26.39	毡类制品厚 60mm	m ³	1.03
031208002 218	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 70mm	m ³	281.37	179.17	18.05		44.79	16.13	23.23	毡类制品厚 70mm	m ³	1.03
031208002 219	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 80mm	m ³	247.02	155.65	18.05		38.91	14.01	20.40	毡类制品厚 80mm	m ³	1.03
031208002 220	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 90mm	m ³	216.38	134.67	18.05		33.67	12.12	17.87	毡类制品厚 90mm	m ³	1.03
031208002 221	Φ≤720mm 管道纤维类制品(毡类)捆扎绝热厚 100mm	m ³	189.73	116.42	18.05		29.11	10.48	15.67	毡类制品厚 100mm	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 222	Φ≤57mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 15mm	m³	1778.67	948.78	360.44		237.2	85.39	146.86	橡塑保温管(板)厚 15mm	m³	1.03
031208002 223	Φ≤57mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 20mm	m³	1644.97	857.25	360.44		214.31	77.15	135.82	橡塑保温管(板)厚 20mm	m³	1.03
031208002 224	Φ≤57mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 30mm	m³	1511.27	765.71	360.44		191.43	68.91	124.78	橡塑保温管(板)厚 30mm	m³	1.03
031208002 225	Φ≤57mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 40mm	m³	1377.57	674.17	360.44		168.54	60.68	113.74	橡塑保温管(板)厚 40mm	m³	1.03
031208002 226	Φ≤57mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm	m³	1243.89	582.64	360.44		145.66	52.44	102.71	橡塑保温管(板)厚 50mm	m³	1.03
031208002 227	Φ≤133mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 15mm	m³	1354.24	658.19	360.44		164.55	59.24	111.82	橡塑保温管(板)厚 15mm	m³	1.03
031208002 228	Φ≤133mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 20mm	m³	1262.97	595.71	360.44		148.93	53.61	104.28	橡塑保温管(板)厚 20mm	m³	1.03
031208002 229	Φ≤133mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 30mm	m³	1171.73	533.24	360.44		133.31	47.99	96.75	橡塑保温管(板)厚 30mm	m³	1.03
031208002 230	Φ≤133mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 40mm	m³	1080.47	470.76	360.44		117.69	42.37	89.21	橡塑保温管(板)厚 40mm	m³	1.03
031208002 231	Φ≤133mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm	m³	989.22	408.28	360.44		102.07	36.75	81.68	橡塑保温管(板)厚 50mm	m³	1.03
031208002 232	Φ≤325mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 15mm	m³	2037.57	1126.04	360.44		281.51	101.34	168.24	橡塑保温管(板)厚 15mm	m³	1.1
031208002 233	Φ≤325mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 20mm	m³	1855.07	1001.09	360.44		250.27	90.1	153.17	橡塑保温管(板)厚 20mm	m³	1.1
031208002 234	Φ≤325mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 30mm	m³	1708.65	900.84	360.44		225.21	81.08	141.08	橡塑保温管(板)厚 30mm	m³	1.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 235	Φ≤325mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 40mm	m³	1560.08	799.13	360.44		199.78	71.92	128.81	橡塑保温管(板)厚 40mm	m³	1.1
031208002 236	Φ≤325mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm	m³	1411.54	697.42	360.44		174.36	62.77	116.55	橡塑保温管(板)厚 50mm	m³	1.1
031208002 237	Φ≤529mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 15mm	m³	1959.06	1072.28	360.44		268.07	96.51	161.76	橡塑保温管(板)厚 15mm	m³	1.1
031208002 238	Φ≤529mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 20mm	m³	1785.04	953.14	360.44		238.29	85.78	147.39	橡塑保温管(板)厚 20mm	m³	1.1
031208002 239	Φ≤529mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 30mm	m³	1644.97	857.25	360.44		214.31	77.15	135.82	橡塑保温管(板)厚 30mm	m³	1.1
031208002 240	Φ≤529mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 40mm	m³	1504.91	761.35	360.44		190.34	68.52	124.26	橡塑保温管(板)厚 40mm	m³	1.1
031208002 241	Φ≤529mm 管道橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm	m³	1364.85	665.46	360.44		166.37	59.89	112.69	橡塑保温管(板)厚 50mm	m³	1.1
031208002 242	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 15mm	m³	2108.56	948.78	663.09		237.2	85.39	174.10	橡塑保温管(板)厚 15mm	m³	1.03
031208002 243	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 20mm	m³	1871.32	857.25	568.1		214.31	77.15	154.51	橡塑保温管(板)厚 20mm	m³	1.03
031208002 244	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 30mm	m³	1640.97	765.71	479.43		191.43	68.91	135.49	橡塑保温管(板)厚 30mm	m³	1.03
031208002 245	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 40mm	m³	1462.32	674.17	438.19		168.54	60.68	120.74	橡塑保温管(板)厚 40mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208002 246	Φ≤57mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚50mm	m ³	1305.57	582.64	417.03		145.66	52.44	107.80	橡塑保温管(板)厚 50mm	m ³	1.03
031208002 247	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 15mm	m ³	1503.09	658.19	497		164.55	59.24	124.11	橡塑保温管(板)厚 15mm	m ³	1.03
031208002 248	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 20mm	m ³	1371.23	595.71	459.76		148.93	53.61	113.22	橡塑保温管(板)厚 20mm	m ³	1.03
031208002 249	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 30mm	m ³	1239.93	533.24	423.01		133.31	47.99	102.38	橡塑保温管(板)厚 30mm	m ³	1.03
031208002 250	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 40mm	m ³	1129.07	470.76	405.02		117.69	42.37	93.23	橡塑保温管(板)厚 40mm	m ³	1.03
031208002 251	Φ≤133mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 50mm	m ³	1026.32	408.28	394.48		102.07	36.75	84.74	橡塑保温管(板)厚 50mm	m ³	1.03
031208002 252	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 15mm	m ³	2114.99	1126.04	431.47		281.51	101.34	174.63	橡塑保温管(板)厚 15mm	m ³	1.1
031208002 253	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热厚 20mm	m ³	1912.66	1001.09	413.27		250.27	90.1	157.93	橡塑保温管(板)厚 20mm	m ³	1.1
031208002 254	Φ≤325mm 管道带铝箔橡塑保温管(板)绝热	m ³	1746.43	900.84	395.1		225.21	81.08	144.20	橡塑保温管(板)厚 30mm	m ³	1.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	厚 30mm											
031208002 255	Φ≤325mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 40mm	m ³	1587.99	799.13	386.04		199.78	71.92	131.12	橡塑保温管 (板)厚 40mm	m ³	1.1
031208002 256	Φ≤325mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm	m ³	1433.55	697.42	380.63		174.36	62.77	118.37	橡塑保温管 (板)厚 50mm	m ³	1.1
031208002 257	Φ≤529mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 15mm	m ³	2016.62	1072.28	413.25		268.07	96.51	166.51	橡塑保温管 (板)厚 15mm	m ³	1.1
031208002 258	Φ≤529mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 20mm	m ³	1829.51	953.14	401.24		238.29	85.78	151.06	橡塑保温管 (板)厚 20mm	m ³	1.1
031208002 259	Φ≤529mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 30mm	m ³	1673.50	857.25	386.61		214.31	77.15	138.18	橡塑保温管 (板)厚 30mm	m ³	1.1
031208002 260	Φ≤529mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 40mm	m ³	1526.19	761.35	379.96		190.34	68.52	126.02	橡塑保温管 (板)厚 40mm	m ³	1.1
031208002 261	Φ≤529mm 管道带铝箔 橡塑保温管(板)绝热 厚 50mm	m ³	1381.78	665.46	375.97		166.37	59.89	114.09	橡塑保温管 (板)厚 50mm	m ³	1.1
031208002 262	Φ≤57mm 管道复合硅酸 铝绳安装	m ³	875.42	557.85	12.81	31.95	147.45	53.08	72.28	复合硅酸铝 绳	m ³	1.06
031208003	通风管道纤维类制品	m ³	904.69	536.14	111.56		134.04	48.25	74.70	纤维类制品	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001	(毡类)保温 $\delta=30\text{mm}$									(板类) $\delta=30\text{mm}$		
031208003002	通风管道纤维类制品 (毡类)保温 $\delta=40\text{mm}$	m ³	717.55	428.62	83.94		107.16	38.58	59.25	纤维类制品 (板类) $\delta=40\text{mm}$	m ³	1.03
031208003003	通风管道纤维类制品 (毡类)保温 $\delta=50\text{mm}$	m ³	574.47	342.9	67.55		85.73	30.86	47.43	纤维类制品 (板类) $\delta=50\text{mm}$	m ³	1.03
031208003004	通风管道纤维类制品 (板类)保温 $\delta=30\text{mm}$	m ³	1106.37	643.66	152.51		160.92	57.93	91.35	纤维类制品 (板类) $\delta=30\text{mm}$	m ³	1.05
031208003005	通风管道纤维类制品 (板类)保温 $\delta=40\text{mm}$	m ³	876.62	514.35	115.01		128.59	46.29	72.38	纤维类制品 (板类) $\delta=40\text{mm}$	m ³	1.05
031208003006	通风管道纤维类制品 (板类)保温 $\delta=50\text{mm}$	m ³	701.32	411.19	92.41		102.8	37.01	57.91	纤维类制品 (板类) $\delta=50\text{mm}$	m ³	1.05
031208003007	通风管道橡塑保温板保温 $\delta=10\text{mm}$	m ³	2785.00	1072.28	1118.19		268.07	96.51	229.95	橡塑保温板 $\delta=10\text{mm}$	m ³	1.1
031208003008	通风管道橡塑保温板保温 $\delta=20\text{mm}$	m ³	1923.08	857.79	614.85		214.45	77.2	158.79	橡塑保温板 $\delta=20\text{mm}$	m ³	1.1
031208003009	通风管道橡塑保温板保温 $\delta=30\text{mm}$	m ³	1614.48	771.52	447.33		192.88	69.44	133.31	橡塑保温板 $\delta=30\text{mm}$	m ³	1.1
031208003010	通风管道带铝箔橡塑保温板保温 $\delta=10\text{mm}$	m ³	3085.64	1191.43	1234.34		297.86	107.23	254.78	橡塑保温板 $\delta=10\text{mm}$	m ³	1.1
031208003	通风管道带铝箔橡塑保	m ³	2125.65	953.14	672.93		238.29	85.78	175.51	橡塑保温板	m ³	1.1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011	温板保温 $\delta = 20\text{mm}$									$\delta = 20\text{mm}$		
031208003 012	通风管道带铝箔橡塑保温板保温 $\delta = 30\text{mm}$	m^3	1781.89	857.25	486.05		214.31	77.15	147.13	橡塑保温板 $\delta = 30\text{mm}$	m^3	1.1
031208004 001	$\Phi \leq 325\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3203.58	2126.04	47.35	31.95	539.5	194.22	264.52	棉席(被)类 制品厚 50mm	m^3	1.05
031208004 002	$\Phi \leq 325\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 80mm	m^3	2835.79	1874.23	47.35	31.95	476.55	171.56	234.15	棉席(被)类 制品厚 80mm	m^3	1.05
031208004 003	$\Phi \leq 325\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2485.09	1634.13	47.35	31.95	416.52	149.95	205.19	棉席(被)类 制品厚 100mm	m^3	1.05
031208004 004	$\Phi \leq 529\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 50mm	m^3	3226.61	2135.58	55.7	31.95	541.88	195.08	266.42	棉席(被)类 制品厚 50mm	m^3	1.05
031208004 005	$\Phi \leq 529\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 80mm	m^3	2855.76	1881.67	55.7	31.95	478.41	172.23	235.80	棉席(被)类 制品厚 80mm	m^3	1.05
031208004 006	$\Phi \leq 529\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 100mm	m^3	2501.88	1639.39	55.7	31.95	417.84	150.42	206.58	棉席(被)类 制品厚 100mm	m^3	1.05
031208004 007	$\Phi \leq 726\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 50mm	m^3	2865.99	1885.94	59.38	31.95	479.47	172.61	236.64	棉席(被)类 制品厚 50mm	m^3	1.05
031208004 008	$\Phi \leq 726\text{mm}$ 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度	m^3	2538.51	1661.73	59.38	31.95	423.42	152.43	209.60	棉席(被)类 制品厚 80mm	m^3	1.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	80mm											
031208004 009	Φ≤726mm 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 100mm	m ³	2224.96	1447.06	59.38	31.95	369.75	133.11	183.71	棉席(被)类 制品厚 100mm	m ³	1.05
031208004 010	Φ≤1020mm 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 50mm	m ³	2592.01	1695.7	62.94	31.95	431.91	155.49	214.02	棉席(被)类 制品厚 50mm	m ³	1.05
031208004 011	Φ≤1020mm 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 80mm	m ³	2295.70	1492.83	62.94	31.95	381.2	137.23	189.55	棉席(被)类 制品厚 80mm	m ³	1.05
031208004 012	Φ≤1020mm 阀门棉席 (被)类制品绝热 厚度 100mm	m ³	2014.77	1300.49	62.94	31.95	333.11	119.92	166.36	棉席(被)类 制品厚 100mm	m ³	1.05
031208004 013	Φ≤325mm 阀门纤维类 散状材料绝热 厚度 50mm	m ³	2899.53	1914.55	51.8	31.95	486.63	175.19	239.41	纤维类散状 材料	m ³	1.03
031208004 014	Φ≤325mm 阀门纤维类 散状材料绝热 厚度 80mm	m ³	2567.53	1687.25	51.8	31.95	429.8	154.73	212.00	纤维类散状 材料	m ³	1.03
031208004 015	Φ≤325mm 阀门纤维类 散状材料绝热 厚度 100mm	m ³	2249.33	1469.4	51.8	31.95	375.34	135.12	185.72	纤维类散状 材料	m ³	1.03
031208004 016	Φ≤529mm 阀门纤维类 散状材料绝热 厚度 50mm	m ³	2911.98	1923.08	51.8	31.95	488.76	175.95	240.44	纤维类散状 材料	m ³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208004 017	Φ≤529mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m ³	2578.41	1694.7	51.8	31.95	431.66	155.4	212.90	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 018	Φ≤529mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m ³	2258.61	1475.75	51.8	31.95	376.93	135.69	186.49	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 019	Φ≤726mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m ³	2598.83	1698.87	64.95	31.95	432.71	155.77	214.58	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 020	Φ≤726mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m ³	2303.99	1497	64.95	31.95	382.24	137.61	190.24	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 021	Φ≤726mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m ³	2021.61	1303.67	64.95	31.95	333.91	120.21	166.92	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 022	Φ≤1020mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m ³	2839.44	1863.6	64.95	31.95	473.89	170.6	234.45	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 023	Φ≤1020mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m ³	2513.55	1640.48	64.95	31.95	418.11	150.52	207.54	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208004 024	Φ≤1020mm 阀门纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m ³	2204.78	1429.08	64.95	31.95	365.26	131.49	182.05	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208005 001	Φ≤325mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度	m ³	3926.99	2612.6	59.04	31.95	661.14	238.01	324.25	棉席(被)类制品厚 50mm	m ³	1.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	50mm											
031208005002	Φ≤325mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度80mm	m³	3470.85	2300.31	59.04	31.95	583.07	209.9	286.58	棉席(被)类制品厚 80mm	m³	1.05
031208005003	Φ≤325mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度100mm	m³	3036.33	2002.81	59.04	31.95	508.69	183.13	250.71	棉席(被)类制品厚 100mm	m³	1.05
031208005004	Φ≤529mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度50mm	m³	3132.49	2068.65	59.04	31.95	525.15	189.05	258.65	棉席(被)类制品厚 50mm	m³	1.05
031208005005	Φ≤529mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度80mm	m³	2772.51	1822.19	59.04	31.95	463.54	166.87	228.92	棉席(被)类制品厚 80mm	m³	1.05
031208005006	Φ≤529mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度100mm	m³	2431.11	1588.45	59.04	31.95	405.1	145.84	200.73	棉席(被)类制品厚 100mm	m³	1.05
031208005007	Φ≤726mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度50mm	m³	2997.47	1976.21	59.04	31.95	502.04	180.73	247.50	棉席(被)类制品厚 50mm	m³	1.03
031208005008	Φ≤726mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度80mm	m³	2609.51	1710.59	59.04	31.95	435.64	156.83	215.46	棉席(被)类制品厚 80mm	m³	1.03
031208005009	Φ≤726mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度100mm	m³	2325.53	1516.16	59.04	31.95	387.03	139.33	192.02	棉席(被)类制品厚 100mm	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208005010	Φ≤1020mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度50mm	m³	2853.53	1877.41	59.38	31.95	477.34	171.84	235.61	棉席(被)类制品厚 50mm	m³	1.03
031208005011	Φ≤1020mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度80mm	m³	2527.64	1654.29	59.38	31.95	421.56	151.76	208.70	棉席(被)类制品厚 80mm	m³	1.03
031208005012	Φ≤1020mm 法兰棉席(被)类制品绝热 厚度100mm	m³	2215.68	1440.7	59.38	31.95	368.16	132.54	182.95	棉席(被)类制品厚 100mm	m³	1.03
031208005013	Φ≤325mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m³	3720.60	2471.3	59.04	31.95	625.81	225.29	307.21	纤维类散状材料	m³	1.03
031208005014	Φ≤325mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m³	3304.78	2186.61	59.04	31.95	554.64	199.67	272.87	纤维类散状材料	m³	1.03
031208005015	Φ≤325mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度100mm	m³	2891.89	1903.92	59.04	31.95	483.97	174.23	238.78	纤维类散状材料	m³	1.03
031208005016	Φ≤529mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度50mm	m³	2981.95	1965.58	59.04	31.95	499.38	179.78	246.22	纤维类散状材料	m³	1.03
031208005017	Φ≤529mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度80mm	m³	2640.55	1731.84	59.04	31.95	440.95	158.74	218.03	纤维类散状材料	m³	1.03
031208005018	Φ≤529mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度	m³	2313.07	1507.63	59.04	31.95	384.9	138.56	190.99	纤维类散状材料	m³	1.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	100mm											
031208005019	Φ≤726mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 50mm	m ³	2856.57	1879.49	59.38	31.95	477.86	172.03	235.86	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208005020	Φ≤726mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 80mm	m ³	2529.24	1655.38	59.38	31.95	421.83	151.86	208.84	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208005021	Φ≤726mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 100mm	m ³	2217.28	1441.79	59.38	31.95	368.44	132.64	183.08	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208005022	Φ≤1020mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 50mm	m ³	2716.91	1783.87	59.38	31.95	453.96	163.42	224.33	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208005023	Φ≤1020mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 80mm	m ³	2406.55	1571.38	59.38	31.95	400.83	144.3	198.71	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208005024	Φ≤1020mm 法兰纤维类散状材料绝热 厚度 100mm	m ³	2111.70	1369.51	59.38	31.95	350.37	126.13	174.36	纤维类散状材料	m ³	1.03
031208006001	设备硅酸盐类涂料涂抹 厚 20mm	m ²	55.20	32.41	0.07	5.33	9.43	3.4	4.56	硅酸盐涂料	m ³	0.02
031208006002	设备硅酸盐类涂料涂抹 厚 30mm	m ²	55.70	32.73	0.1	5.33	9.51	3.43	4.60	硅酸盐涂料	m ³	0.03
031208006003	设备硅酸盐类涂料涂抹 厚 40mm	m ²	61.94	36.98	0.13	5.33	10.58	3.81	5.11	硅酸盐涂料	m ³	0.04

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208006004	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	m ²	62.29	37.19	0.17	5.33	10.63	3.83	5.14	硅酸盐涂料	m ³	0.05
031208006005	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	m ²	72.56	44.2	0.2	5.33	12.38	4.46	5.99	硅酸盐涂料	m ³	0.06
031208006006	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	m ²	72.92	44.42	0.23	5.33	12.44	4.48	6.02	硅酸盐涂料	m ³	0.07
031208006007	设备硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	m ²	73.26	44.62	0.27	5.33	12.49	4.5	6.05	硅酸盐涂料	m ³	0.08
031208006008	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	m ²	60.32	35.92	0.07	5.33	10.31	3.71	4.98	硅酸盐涂料	m ³	0.02
031208006009	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	m ²	60.65	36.12	0.1	5.33	10.36	3.73	5.01	硅酸盐涂料	m ³	0.03
031208006010	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	m ²	67.68	40.91	0.13	5.33	11.56	4.16	5.59	硅酸盐涂料	m ³	0.04
031208006011	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	m ²	68.33	41.33	0.17	5.33	11.66	4.2	5.64	硅酸盐涂料	m ³	0.05
031208006012	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	m ²	79.55	48.98	0.2	5.33	13.58	4.89	6.57	硅酸盐涂料	m ³	0.06
031208006013	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	m ²	79.89	49.19	0.23	5.33	13.63	4.91	6.60	硅酸盐涂料	m ³	0.07
031208006014	管道硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	m ²	80.25	49.41	0.27	5.33	13.68	4.93	6.63	硅酸盐涂料	m ³	0.08
031208006015	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	m ²	125.81	80.75	0.07	5.33	21.52	7.75	10.39	硅酸盐涂料	m ³	0.02
031208006016	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	m ²	126.31	81.07	0.1	5.33	21.6	7.78	10.43	硅酸盐涂料	m ³	0.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208006017	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	m²	143.24	92.64	0.13	5.33	24.49	8.82	11.83	硅酸盐涂料	m³	0.04
031208006018	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	m²	146.39	94.77	0.17	5.33	25.02	9.01	12.09	硅酸盐涂料	m³	0.05
031208006019	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	m²	163.35	106.36	0.2	5.33	27.92	10.05	13.49	硅酸盐涂料	m³	0.06
031208006020	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	m²	172.69	112.73	0.23	5.33	29.51	10.63	14.26	硅酸盐涂料	m³	0.07
031208006021	阀门硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	m²	180.04	117.73	0.27	5.33	30.76	11.08	14.87	硅酸盐涂料	m³	0.08
031208006022	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 20mm	m²	83.15	51.54	0.07	5.33	14.22	5.12	6.87	硅酸盐涂料	m³	0.02
031208006023	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 30mm	m²	83.64	51.85	0.1	5.33	14.3	5.15	6.91	硅酸盐涂料	m³	0.03
031208006024	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 40mm	m²	95.14	59.71	0.13	5.33	16.26	5.85	7.86	硅酸盐涂料	m³	0.04
031208006025	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 50mm	m²	107.45	68.11	0.17	5.33	18.36	6.61	8.87	硅酸盐涂料	m³	0.05
031208006026	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 60mm	m²	109.17	69.27	0.2	5.33	18.65	6.71	9.01	硅酸盐涂料	m³	0.06
031208006027	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 70mm	m²	114.19	72.68	0.23	5.33	19.5	7.02	9.43	硅酸盐涂料	m³	0.07
031208006028	法兰硅酸盐类涂料涂抹厚 80mm	m²	123.53	79.05	0.27	5.33	21.09	7.59	10.20	硅酸盐涂料	m³	0.08
031208007001	设备包玻璃丝布	m²	6.39	4.36	0.02		1.09	0.39	0.53	玻璃丝布 0.5mm	m²	1.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007 002	设备包麻袋布	m ²	6.39	4.36	0.02		1.09	0.39	0.53	麻布袋	10 m ²	1.4
031208007 003	设备包塑料布	m ²	6.39	4.36	0.02		1.09	0.39	0.53	塑料布	m ²	1.4
031208007 004	设备包油毡纸	m ²	8.64	5.1	1.09		1.28	0.46	0.71	油毡纸	m ²	1.35
031208007 005	设备包铁丝网	m ²	34.72	9.99	18.46		2.5	0.9	2.87			
031208007 006	设备够铝箔-复合玻璃钢	m ²	35.97	22.1	3.38		5.53	1.99	2.97	铝箔-复合玻璃钢	m ²	1.2
031208007 007	设备抹面保护层 保护层厚 10mm	m ²	14.76	9.77	0.03	0.31	2.52	0.91	1.22	抹面材料	m ³	0.01
031208007 008	设备抹面保护层 保护层厚 15mm	m ²	18.04	11.69	0.05	0.62	3.08	1.11	1.49	抹面材料	m ³	0.02
031208007 009	设备抹面保护层 保护层厚 20mm	m ²	21.46	14.02	0.07	0.62	3.66	1.32	1.77	抹面材料	m ³	0.02
031208007 010	设备抹面保护层 保护层厚 25mm	m ²	25.83	16.68	0.08	0.94	4.41	1.59	2.13	抹面材料	m ³	0.03
031208007 011	设备抹面保护层 保护层厚 30mm	m ²	29.27	19.02	0.1	0.94	4.99	1.8	2.42	抹面材料	m ³	0.03
031208007 012	设备抹面保护层 保护层厚 35mm	m ²	33.01	21.25	0.12	1.25	5.63	2.03	2.73	抹面材料	m ³	0.04
031208007 013	设备抹面保护层 保护层厚 40mm	m ²	40.00	26.04	0.13	1.25	6.82	2.46	3.30	抹面材料	m ³	0.04
031208007 014	设备抹面保护层 保护层厚 50mm	m ²	47.77	31.02	0.17	1.56	8.15	2.93	3.94	抹面材料	m ³	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007015	一般设备金属薄板保护钉口安装	m²	45.92	25.39	1.48	4.95	7.58	2.73	3.79	镀锌钢板 0.5mm	m²	1.2
031208007016	一般设备金属薄板保护挂口安装	m²	86.45	53.98	0.45	4.87	14.71	5.3	7.14	镀锌钢板 0.5mm	m²	1.25
031208007017	球形设备金属薄板保护钉口安装	m²	97.08	59.29	1.13	6.33	16.4	5.91	8.02	镀锌钢板 0.5mm	m²	1.35
031208007018	球形设备金属薄板保护挂口安装	m²	104.75	66.83	0.03	4.87	17.92	6.45	8.65	镀锌钢板 0.5mm	m²	1.35
031208007019	设备防腐防火涂料喷涂耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	m²	41.89	3.93	23.28	7.37	2.83	1.02	3.46			
031208007020	设备防腐防火涂料喷涂耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	m²	83.74	7.86	46.56	14.73	5.65	2.03	6.91			
031208007021	设备防腐防火涂料喷涂耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	m²	125.54	11.8	69.75	22.1	8.47	3.05	10.37			
031208007022	设备防腐防火涂料喷涂耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	m²	167.50	15.73	93.11	29.46	11.3	4.07	13.83			
031208007023	设备防腐防火涂料喷涂耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	m²	249.64	22.52	139.64	44.19	16.68	6	20.61			
031208007024	管道包玻璃丝布	m²	7.32	5	0.02		1.25	0.45	0.60	玻璃丝布 0.5mm	m²	1.4
031208007	管道包麻袋布	m²	7.32	5	0.02		1.25	0.45	0.60	麻布袋	10	1.4

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
025											m²	
031208007026	管道包塑料布	m²	7.32	5	0.02		1.25	0.45	0.60	塑料布	m²	1.4
031208007027	管道包油毡纸	m²	8.64	5.1	1.09		1.28	0.46	0.71	油毡纸	m²	1.4
031208007028	管道包铁丝网	m²	40.08	13.07	19.25		3.27	1.18	3.31			
031208007029	管道包铝箔-复合玻璃钢	m²	39.31	24.23	3.59		6.06	2.18	3.25	铝箔-复合玻璃钢	m²	1.2
031208007030	管道包铝箔	m²	25.32	14.98	3.15		3.75	1.35	2.09	抹面材料	10m²	0.1
031208007031	管道抹面保护层 保护层厚 10mm	m²	22.37	14.98	0.03	0.31	3.82	1.38	1.85	抹面材料	m³	0.01
031208007032	管道抹面保护层 保护层厚 15mm	m²	31.07	20.61	0.05	0.62	5.31	1.91	2.57	抹面材料	m³	0.02
031208007033	管道抹面保护层 保护层厚 20mm	m²	42.73	28.58	0.07	0.62	7.3	2.63	3.53	抹面材料	m³	0.02
031208007034	管道抹面保护层 保护层厚 25mm	m²	52.51	34.95	0.08	0.94	8.97	3.23	4.34	抹面材料	m³	0.03
031208007035	管道抹面保护层 保护层厚 30mm	m²	55.16	36.76	0.1	0.94	9.42	3.39	4.55	抹面材料	m³	0.03
031208007036	管道抹面保护层 保护层厚 35mm	m²	66.04	43.88	0.12	1.25	11.28	4.06	5.45	抹面材料	m³	0.04
031208007037	管道抹面保护层 保护层厚 40mm	m²	76.30	50.89	0.13	1.25	13.04	4.69	6.30	抹面材料	m³	0.04
031208007	管道抹面保护层 保护	m²	85.18	56.63	0.17	1.56	14.55	5.24	7.03	抹面材料	m³	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
038	层厚 50mm											
031208007 039	管道金属薄板保护钉口安装	m²	47.03	26.14	1.49	4.95	7.77	2.8	3.88	镀锌钢板 0.5mm	m²	1.2
031208007 040	玻璃布面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤5mm	m²	67.74	41.65	5.51	0.62	10.57	3.8	5.59	沥青玛蹄脂 胶液	kg	6.7
031208007 041	玻璃布面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤10mm	m²	80.68	46.96	9.42	1.25	12.05	4.34	6.66	沥青玛蹄脂 胶液	kg	13.4
031208007 042	金属网面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤5mm	m²	50.36	29.75	5.51	0.62	7.59	2.73	4.16	沥青玛蹄脂 胶液	kg	6.7
031208007 043	金属网面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤10mm	m²	61.13	33.57	9.42	1.25	8.71	3.13	5.05	沥青玛蹄脂 胶液	kg	13.4
031208007 044	保冷层面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤5mm	m²	62.15	37.82	5.51	0.62	9.61	3.46	5.13	沥青玛蹄脂 胶液	kg	6.7
031208007 045	保冷层面刮涂沥青玛蹄脂 涂层厚≤10mm	m²	78.52	45.48	9.42	1.25	11.68	4.21	6.48	沥青玛蹄脂 胶液	kg	13.4
031208007 046	T0 树脂玻璃钢管道刷涂一布二油	m²	134.58	87.12	6.47	0.19	21.83	7.86	11.11	树脂面漆 T0	kg	1.05
										固化剂 T0	kg	0.11
031208007 047	T0 树脂玻璃钢管道刷涂两布二油	m²	152.35	95.83	11.04	0.23	24.02	8.65	12.58	树脂面漆 T0	kg	1.1
										固化剂 T0	kg	0.11
031208007 048	T0 树脂玻璃钢管道刷涂两布三油	m²	162.25	102	11.81	0.27	25.57	9.2	13.40	树脂面漆 T0	kg	1.58
										固化剂 T0	kg	0.16
031208007 049	T0 树脂玻璃钢管道刷涂三布四油	m²	178.88	109.23	17.33	0.31	27.38	9.86	14.77	树脂面漆 T0	kg	2.1
										固化剂 T0	kg	0.21
031208007 050	T0 树脂玻璃钢管道刷涂四布五油	m²	214.81	129.62	22.87	0.38	32.5	11.7	17.74	树脂面漆 T0	kg	2.63
										固化剂 T0	kg	0.26
031208007	防火土涂抹厚度 10mm	m²	33.90	12.64	13.74	0.31	3.24	1.17	2.80			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
051												
031208007052	防火土涂抹厚度 15mm	m²	47.26	16.36	20.6	0.62	4.25	1.53	3.90			
031208007053	防火土涂抹厚度 20mm	m²	66.94	25.18	26.84	0.62	6.45	2.32	5.53			
031208007054	防火土涂抹厚度 30mm	m²	101.08	37.51	41.21	0.94	9.61	3.46	8.35			
031208007055	防火土涂抹厚度 40mm	m²	134.23	49.73	54.84	1.25	12.74	4.59	11.08			
031208007056	防火土涂抹厚度 50mm	m²	155.19	53.44	68.68	1.56	13.75	4.95	12.81			
031208007057	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	m²	43.50	4.25	23.95	7.66	2.98	1.07	3.59			
031208007058	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	m²	87.72	8.61	48.42	15.32	5.98	2.15	7.24			
031208007059	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	m²	131.52	12.86	72.63	22.98	8.96	3.23	10.86			
031208007060	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	m²	175.16	17.11	96.71	30.64	11.94	4.3	14.46			
031208007061	管道防腐防火涂料喷涂 耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	m²	261.89	24.55	145.78	45.96	17.63	6.35	21.62			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031208007 062	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	kg	2.46	0.23	1.36	0.44	0.17	0.06	0.20			
031208007 063	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	kg	4.89	0.47	2.72	0.85	0.33	0.12	0.40			
031208007 064	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	kg	7.34	0.71	4.08	1.27	0.49	0.18	0.61			
031208007 065	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 2.0h 涂层厚 8.0mm	kg	9.84	0.96	5.45	1.71	0.67	0.24	0.81			
031208007 066	一般钢结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	kg	14.78	1.38	8.27	2.56	0.99	0.36	1.22			
031208007 067	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 0.5h 涂层厚 2.0mm	m ²	50.19	4.68	27.93	8.84	3.38	1.22	4.14			
031208007 068	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.0h 涂层厚 4.0mm	m ²	100.52	9.45	55.87	17.68	6.78	2.44	8.30			
031208007 069	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚 6.0mm	m ²	150.71	14.13	83.8	26.52	10.16	3.66	12.44			
031208007 070	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限	m ²	201.06	18.92	111.74	35.35	13.57	4.88	16.60			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	2.0h 涂层厚 8.0mm											
031208007071	H 型钢制结构防腐防火涂料喷涂 耐火极限 3.0h 涂层厚 12.0mm	m²	299.55	26.99	167.59	53.03	20.01	7.2	24.73			
031208007072	防火涂料喷涂 耐火极限 1.5h 涂层厚度 7mm	m²	177.83	36.76	113.89		9.19	3.31	14.68			
031208007073	防水剂喷涂 两遍	m²	30.01	19.98	0.75		5	1.8	2.48			
031208007074	铁皮保护层 涂抹密封胶固定	m²	11.00	7.01	0.7		1.75	0.63	0.91			
031208007075	铁皮保护层 铆钉固定	m²	7.95	4.25	1.6		1.06	0.38	0.66			
031208007076	铁皮保护层 钢带固定	m²	26.94	15.41	4.07		3.85	1.39	2.22			
031208008001	托盘制作、安装材质:()	Kg	9.21	5.8	0.27	0.3	1.53	0.55	0.76	钢板 1.0~1.5mm	kg	1.15
031208008002	钩钉制作安装材质:()	Kg	47.96	27.96	0.85	4.24	8.05	2.9	3.96	钢板 2.0~2.5mm	kg	1.05
031208009001	阀门普通钢板保温盒制作安装	m²	238.99	160.54	4.1	0.03	40.14	14.45	19.73	钢板 1.0~1.5mm	m²	9.42
										钢板 2.0~2.5mm	m²	0.25
031208009002	人孔普通钢板保温盒制作安装	m²	229.06	153.21	4.1	0.56	38.44	13.84	18.91	钢板 1.0~1.5mm	m²	9.01
										钢板	m²	0.25

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										2.0~2.5mm		
031208009003	阀门镀锌铁皮保温盒制作安装	m²	151.04	102.85		0.56	25.85	9.31	12.47	镀锌铁皮26#0.5mm	m²	1.36
031208009004	人孔镀锌铁皮保温盒制作安装	m²	124.26	83.94		1.13	21.27	7.66	10.26	镀锌铁皮26#0.5mm	m²	1.35
031208009005	法兰镀锌铁皮保温盒制作安装	m²	138.11	93.71		0.85	23.64	8.51	11.40	镀锌铁皮26#0.5mm	m²	1.35
031208010001	防、排烟风管防火包裹	m²	176.26	116.09	2.24	2.92	29.75	10.71	14.55	固定用镀锌龙骨	m	2.1
										防火岩棉	m	0.05
										防火板 12mm	m²	1.1

B. 12.9 管道补口补伤工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 001	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 108mm	个	3.80	1.97	0.02	0.62	0.65	0.23	0.31	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.07
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002 002	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 133mm	个	5.26	2.35	0.02	1.24	0.9	0.32	0.43	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
									0.43	环氧煤沥青面漆	kg	0.09
									0.43	固化剂	kg	0.01
									0.43	稀释剂	kg	0.01
031209002 003	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 159mm	个	5.96	2.82	0.02	1.24	1.02	0.37	0.49	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.11
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002 004	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 219mm	个	7.62	3.95	0.03	1.24	1.3	0.47	0.63	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.15
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 005	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 273mm	个	9.89	4.89	0.03	1.85	1.69	0.61	0.82	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.18
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
031209002 006	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 325mm	个	12.18	5.83	0.04	2.47	2.08	0.75	1.01	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.22
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.03
031209002 007	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 377mm	个	13.55	6.77	0.05	2.47	2.31	0.83	1.12	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.25
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002 008	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 426mm	个	15.69	7.61	0.05	3.09	2.68	0.96	1.30	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.29
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.04
031209002 009	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 529mm	个	25.80	12.03	0.1	5.56	4.4	1.58	2.13	环氧煤沥青底漆	kg	0.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										环氧煤沥青面漆	kg	0.53
										固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.07
031209002 010	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 630mm	个	30.16	14.38	0.12	6.18	5.14	1.85	2.49	环氧煤沥青底漆	kg	0.1
										环氧煤沥青面漆	kg	0.63
										固化剂	kg	0.06
										稀释剂	kg	0.08
031209002 011	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 720mm	个	35.00	16.45	0.13	7.41	5.97	2.15	2.89	环氧煤沥青底漆	kg	0.11
										环氧煤沥青面漆	kg	0.72
										固化剂	kg	0.07
										稀释剂	kg	0.09
031209002 012	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 820mm	个	39.23	18.71	0.15	8.03	6.69	2.41	3.24	环氧煤沥青底漆	kg	0.12
										环氧煤沥青面漆	kg	0.82
										固化剂	kg	0.08
										稀释剂	kg	0.1
031209002 013	管道刷环氧煤沥青普通补伤 管道外径 920mm	个	44.47	21.05	0.17	9.27	7.58	2.73	3.67	环氧煤沥青底漆	kg	0.14
										环氧煤沥青面漆	kg	0.93

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 014	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 108mm	个	4.45	2.25	0.23	0.62	0.72	0.26	0.37	固化剂	kg	0.09
										稀释剂	kg	0.12
										环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.11
031209002 015	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 133mm	个	6.10	2.72	0.29	1.24	0.99	0.36	0.50	固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
										环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.13
031209002 016	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 159mm	个	6.99	3.29	0.34	1.24	1.13	0.41	0.58	固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
										环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.16
031209002 017	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 219mm	个	8.92	4.51	0.47	1.24	1.44	0.52	0.74	固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
										环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.22

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 018	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 273mm	个	11.45	5.55	0.58	1.85	1.85	0.67	0.95	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.27
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002 019	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 325mm	个	14.13	6.68	0.7	2.47	2.29	0.82	1.17	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.33
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002 020	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 377mm	个	15.76	7.71	0.81	2.47	2.55	0.92	1.30	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.38
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.04
031209002 021	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 426mm	个	18.29	8.75	0.91	3.09	2.96	1.07	1.51	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.43
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.04
031209002 022	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 529mm	个	30.14	13.81	1.7	5.56	4.84	1.74	2.49	环氧煤沥青底漆	kg	0.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										环氧煤沥青面漆	kg	0.8
										固化剂	kg	0.08
										稀释剂	kg	0.07
031209002 023	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 630mm	个	35.26	16.45	2.02	6.18	5.66	2.04	2.91	环氧煤沥青底漆	kg	0.1
										环氧煤沥青面漆	kg	0.95
										固化剂	kg	0.1
										稀释剂	kg	0.09
031209002 024	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 720mm	个	40.80	18.8	2.31	7.41	6.55	2.36	3.37	环氧煤沥青底漆	kg	0.11
										环氧煤沥青面漆	kg	1.09
										固化剂	kg	0.11
										稀释剂	kg	0.1
031209002 025	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 820mm	个	45.76	21.33	2.64	8.03	7.34	2.64	3.78	环氧煤沥青底漆	kg	0.12
										环氧煤沥青面漆	kg	1.24
										固化剂	kg	0.12
										稀释剂	kg	0.11
031209002 026	管道刷环氧煤沥青加强补伤 管道外径 920mm	个	51.78	23.97	2.96	9.27	8.31	2.99	4.28	环氧煤沥青底漆	kg	0.14
										环氧煤沥青面漆	kg	1.39

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										固化剂	kg	0.14
										稀释剂	kg	0.13
031209002 027	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 108mm	个	4.97	2.44	0.45	0.62	0.77	0.28	0.41	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.13
										固化剂	kg	0.01
										稀释剂	kg	0.01
031209002 028	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 133mm	个	6.97	3.11	0.56	1.24	1.09	0.39	0.58	环氧煤沥青底漆	kg	0.01
										环氧煤沥青面漆	kg	0.16
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.01
031209002 029	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 159mm	个	7.89	3.67	0.66	1.24	1.23	0.44	0.65	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.19
										固化剂	kg	0.02
										稀释剂	kg	0.02
031209002 030	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 219mm	个	10.22	5.08	0.91	1.24	1.58	0.57	0.84	环氧煤沥青底漆	kg	0.02
										环氧煤沥青面漆	kg	0.26
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.02

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 031	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 273mm	个	13.12	6.29	1.13	1.85	2.04	0.73	1.08	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.32
										固化剂	kg	0.03
										稀释剂	kg	0.03
031209002 032	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 325mm	个	15.94	7.43	1.35	2.47	2.48	0.89	1.32	环氧煤沥青底漆	kg	0.03
										环氧煤沥青面漆	kg	0.38
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.03
031209002 033	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 377mm	个	17.95	8.65	1.57	2.47	2.78	1	1.48	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.44
										固化剂	kg	0.04
										稀释剂	kg	0.04
031209002 034	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 426mm	个	20.72	9.77	1.77	3.09	3.22	1.16	1.71	环氧煤沥青底漆	kg	0.04
										环氧煤沥青面漆	kg	0.5
										固化剂	kg	0.05
										稀释剂	kg	0.04
031209002 035	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 529mm	个	34.38	15.51	3.3	5.56	5.27	1.9	2.84	环氧煤沥青底漆	kg	0.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										环氧煤沥青面漆	kg	0.93
										固化剂	kg	0.09
										稀释剂	kg	0.08
031209002 036	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 630mm	个	40.22	18.43	3.93	6.18	6.15	2.21	3.32	环氧煤沥青底漆	kg	0.1
										环氧煤沥青面漆	kg	1.11
										固化剂	kg	0.11
										稀释剂	kg	0.1
031209002 037	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 720mm	个	46.47	21.05	4.49	7.41	7.12	2.56	3.84	环氧煤沥青底漆	kg	0.11
										环氧煤沥青面漆	kg	1.27
										固化剂	kg	0.13
										稀释剂	kg	0.11
031209002 038	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 820mm	个	52.46	24.07	5.12	8.03	8.02	2.89	4.33	环氧煤沥青底漆	kg	0.12
										环氧煤沥青面漆	kg	1.44
										固化剂	kg	0.14
										稀释剂	kg	0.12
031209002 039	管道刷环氧煤沥青特加强补伤 管道外径 920mm	个	59.19	26.97	5.74	9.27	9.06	3.26	4.89	环氧煤沥青底漆	kg	0.14
										环氧煤沥青面漆	kg	1.62

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										固化剂	kg	0.16
										稀释剂	kg	0.14
031209002 040	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径108mm	个	2.68	1.79	0.06		0.45	0.16	0.22	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.03
031209002 041	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径108mm	个	2.27	1.51	0.05		0.38	0.14	0.19	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.03
031209002 042	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径108mm	个	2.27	1.51	0.05		0.38	0.14	0.19	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.02
031209002 043	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径108mm	个	2.89	1.32	0.06	0.62	0.48	0.17	0.24	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.02
031209002 044	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径133mm	个	3.24	2.16	0.08		0.54	0.19	0.27	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.04
031209002 045	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径133mm	个	2.69	1.79	0.07		0.45	0.16	0.22	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.04
031209002 046	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径133mm	个	2.69	1.79	0.07		0.45	0.16	0.22	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.03
031209002 047	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径133mm	个	4.24	1.6	0.08	1.24	0.71	0.26	0.35	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.03

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002048	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径159mm	个	3.93	2.63	0.08		0.66	0.24	0.32	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.05
031209002049	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径159mm	个	3.24	2.16	0.08		0.54	0.19	0.27	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.04
031209002050	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径159mm	个	3.24	2.16	0.08		0.54	0.19	0.27	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.04
031209002051	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径159mm	个	4.64	1.88	0.08	1.24	0.78	0.28	0.38	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.04
031209002052	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径219mm	个	5.34	3.57	0.12		0.89	0.32	0.44	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.07
031209002053	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径219mm	个	4.38	2.92	0.11		0.73	0.26	0.36	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.06
031209002054	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径219mm	个	4.38	2.92	0.11		0.73	0.26	0.36	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.05
031209002055	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径219mm	个	5.79	2.63	0.12	1.24	0.97	0.35	0.48	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.05
031209002056	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径	个	6.75	4.51	0.14		1.13	0.41	0.56	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.08

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	273mm											
031209002057	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 273mm	个	5.52	3.67	0.14		0.92	0.33	0.46	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.07
031209002058	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 273mm	个	5.52	3.67	0.14		0.92	0.33	0.46	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.06
031209002059	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 273mm	个	7.66	3.29	0.14	1.85	1.29	0.46	0.63	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.06
031209002060	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 325mm	个	8.01	5.36	0.17		1.34	0.48	0.66	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.1
031209002061	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 325mm	个	6.49	4.32	0.16		1.08	0.39	0.54	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.09
031209002062	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 325mm	个	6.49	4.32	0.16		1.08	0.39	0.54	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.07
031209002063	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 325mm	个	9.42	3.85	0.17	2.47	1.58	0.57	0.78	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.07
031209002064	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 377mm	个	9.28	6.2	0.2		1.55	0.56	0.77	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.11

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002065	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 377mm	个	7.63	5.08	0.19		1.27	0.46	0.63	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.1
031209002066	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 377mm	个	7.63	5.08	0.19		1.27	0.46	0.63	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.09
031209002067	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 377mm	个	10.42	4.51	0.2	2.47	1.75	0.63	0.86	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.09
031209002068	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 426mm	个	10.41	6.96	0.22		1.74	0.63	0.86	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.13
031209002069	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 426mm	个	8.61	5.73	0.22		1.43	0.52	0.71	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.11
031209002070	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 426mm	个	8.61	5.73	0.22		1.43	0.52	0.71	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.1
031209002071	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 426mm	个	12.18	5.08	0.22	3.09	2.04	0.74	1.01	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.1
031209002072	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 529mm	个	19.55	13.07	0.42		3.27	1.18	1.61	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.24
031209002073	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外	个	16.09	10.72	0.4		2.68	0.96	1.33	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.21

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	径 529mm											
031209002 074	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 529mm	个	16.09	10.72	0.4		2.68	0.96	1.33	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.18
031209002 075	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 529mm	个	22.44	9.49	0.42	5.56	3.76	1.36	1.85	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.18
031209002 076	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 630mm	个	23.21	15.51	0.5		3.88	1.4	1.92	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.29
031209002 077	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 630mm	个	19.05	12.69	0.48		3.17	1.14	1.57	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.25
031209002 078	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 630mm	个	19.05	12.69	0.48		3.17	1.14	1.57	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.21
031209002 079	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 630mm	个	26.04	11.28	0.5	6.18	4.36	1.57	2.15	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.21
031209002 080	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 720mm	个	26.56	17.76	0.57		4.44	1.6	2.19	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.33
031209002 081	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 720mm	个	21.88	14.57	0.55		3.64	1.31	1.81	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.29

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002082	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 720mm	个	21.88	14.57	0.55		3.64	1.31	1.81	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.24
031209002083	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 720mm	个	30.26	12.88	0.57	7.41	5.07	1.83	2.50	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.24
031209002084	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 820mm	个	30.24	20.21	0.66		5.05	1.82	2.50	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.37
031209002085	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 820mm	个	24.86	16.55	0.63		4.14	1.49	2.05	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.33
031209002086	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道外径 820mm	个	24.86	16.55	0.63		4.14	1.49	2.05	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.28
031209002087	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 820mm	个	33.87	14.67	0.66	8.03	5.67	2.04	2.80	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.28
031209002088	管道刷氯磺化聚乙烯补伤底漆一遍 管道外径 920mm	个	33.88	22.65	0.73		5.66	2.04	2.80	氯磺化聚乙烯底漆	kg	0.42
031209002089	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆一遍 管道外径 920mm	个	27.83	18.52	0.71		4.63	1.67	2.30	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.36
031209002090	管道刷氯磺化聚乙烯补伤中间漆增一遍 管道	个	27.83	18.52	0.71		4.63	1.67	2.30	氯磺化聚乙烯中间漆	kg	0.31

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	外径 920mm											
031209002 091	管道刷氯磺化聚乙烯补伤面漆一遍 管道外径 920mm	个	38.50	16.55	0.73	9.27	6.45	2.32	3.18	氯磺化聚乙烯面漆	kg	0.31
031209002 092	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 108mm	个	3.51	2.16	0.33		0.54	0.19	0.29	聚氨酯底漆	kg	0.04
031209002 093	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 108mm	个	1.98	1.32	0.05		0.33	0.12	0.16	聚氨酯底漆	kg	0.02
031209002 094	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 108mm	个	1.58	1.04	0.06		0.26	0.09	0.13	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031209002 095	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 108mm	个	1.58	1.04	0.06		0.26	0.09	0.13	聚氨酯磁漆	kg	0.01
031209002 096	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 108mm	个	2.47	1.04	0.05	0.62	0.41	0.15	0.20	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002 097	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 133mm	个	3.17	1.88	0.39		0.47	0.17	0.26	聚氨酯底漆	kg	0.05
031209002 098	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 133mm	个	2.54	1.69	0.07		0.42	0.15	0.21	聚氨酯底漆	kg	0.02
031209002 099	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 133mm	个	1.87	1.23	0.07		0.31	0.11	0.15	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002 100	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 133mm	个	1.87	1.23	0.07		0.31	0.11	0.15	聚氨酯磁漆	kg	0.01

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 101	管道刷聚氨脂补伤面漆 每一遍 管道外径 133mm	个	3.67	1.23	0.06	1.24	0.62	0.22	0.30	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002 102	管道刷聚氨脂补伤底漆 两遍 管道外径 159mm	个	5.20	3.2	0.48		0.8	0.29	0.43	聚氨酯底漆	kg	0.05
031209002 103	管道刷聚氨脂补伤底漆 增一遍 管道外径 159mm	个	2.95	1.97	0.07		0.49	0.18	0.24	聚氨酯底漆	kg	0.03
031209002 104	管道刷聚氨脂补伤中间 漆一遍 管道外径 159mm	个	2.16	1.41	0.09		0.35	0.13	0.18	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002 105	管道刷聚氨脂补伤中间 漆增一遍 管道外径 159mm	个	2.16	1.41	0.09		0.35	0.13	0.18	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002 106	管道刷聚氨脂补伤面漆 每一遍 管道外径 159mm	个	3.96	1.41	0.08	1.24	0.66	0.24	0.33	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002 107	管道刷聚氨脂补伤底漆 两遍 管道外径 219mm	个	7.15	4.41	0.65		1.1	0.4	0.59	聚氨酯底漆	kg	0.07
031209002 108	管道刷聚氨脂补伤底漆 增一遍 管道外径 219mm	个	4.10	2.72	0.11		0.68	0.25	0.34	聚氨酯底漆	kg	0.04
031209002 109	管道刷聚氨脂补伤中间 漆一遍 管道外径 219mm	个	3.00	1.97	0.11		0.49	0.18	0.25	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002 110	管道刷聚氨脂补伤中间 漆增一遍 管道外径 219mm	个	3.00	1.97	0.11		0.49	0.18	0.25	聚氨酯磁漆	kg	0.02
031209002 111	管道刷聚氨脂补伤面漆 每一遍 管道外径 219mm	个	4.81	1.97	0.11	1.24	0.8	0.29	0.40	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002 112	管道刷聚氨脂补伤底漆 两遍 管道外径 273mm	个	8.83	5.45	0.8		1.36	0.49	0.73	聚氨酯底漆	kg	0.09

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 113	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 273mm	个	5.10	3.39	0.13		0.85	0.31	0.42	聚氨酯底漆	kg	0.05
031209002 114	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 273mm	个	3.73	2.44	0.15		0.61	0.22	0.31	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002 115	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 273mm	个	3.73	2.44	0.15		0.61	0.22	0.31	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002 116	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 273mm	个	6.41	2.44	0.13	1.85	1.07	0.39	0.53	聚氨酯磁漆	kg	0.06
031209002 117	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 325mm	个	10.51	6.48	0.96		1.62	0.58	0.87	聚氨酯底漆	kg	0.11
031209002 118	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 325mm	个	6.07	4.04	0.16		1.01	0.36	0.50	聚氨酯底漆	kg	0.06
031209002 119	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 325mm	个	4.45	2.92	0.17		0.73	0.26	0.37	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002 120	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 325mm	个	4.45	2.92	0.17		0.73	0.26	0.37	聚氨酯磁漆	kg	0.03
031209002 121	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 325mm	个	8.06	2.92	0.16	2.47	1.35	0.49	0.67	聚氨酯磁漆	kg	0.07
031209002 122	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 377mm	个	12.33	7.61	1.11		1.9	0.69	1.02	聚氨酯底漆	kg	0.13
031209002 123	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 377mm	个	7.06	4.7	0.18		1.18	0.42	0.58	聚氨酯底漆	kg	0.06
031209002 124	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 377mm	个	5.31	3.48	0.21		0.87	0.31	0.44	聚氨酯磁漆	kg	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 125	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 377mm	个	5.31	3.48	0.21		0.87	0.31	0.44	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002 126	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 377mm	个	8.89	3.48	0.18	2.47	1.49	0.54	0.73	聚氨酯磁漆	kg	0.08
031209002 127	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 426mm	个	13.73	8.46	1.26		2.12	0.76	1.13	聚氨酯底漆	kg	0.14
031209002 128	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 426mm	个	7.78	5.17	0.21		1.29	0.47	0.64	聚氨酯底漆	kg	0.07
031209002 129	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 426mm	个	5.88	3.85	0.23		0.96	0.35	0.49	聚氨酯磁漆	kg	0.05
031209002 130	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 426mm	个	5.88	3.85	0.23		0.96	0.35	0.49	聚氨酯磁漆	kg	0.04
031209002 131	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 426mm	个	10.38	3.85	0.21	3.09	1.74	0.63	0.86	聚氨酯磁漆	kg	0.09
031209002 132	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 529mm	个	25.90	15.98	2.34		4	1.44	2.14	聚氨酯底漆	kg	0.27
031209002 133	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 529mm	个	14.69	9.77	0.39		2.44	0.88	1.21	聚氨酯底漆	kg	0.13
031209002 134	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 529mm	个	11.04	7.24	0.43		1.81	0.65	0.91	聚氨酯磁漆	kg	0.1
031209002 135	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 529mm	个	11.04	7.24	0.43		1.81	0.65	0.91	聚氨酯磁漆	kg	0.08
031209002	管道刷聚氨脂补伤面漆	个	19.11	7.24	0.38	5.56	3.2	1.15	1.58	聚氨酯磁漆	kg	0.16

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
136	每一遍 管道外径 529mm											
031209002 137	管道刷聚氨脂补伤底漆 两遍 管道外径 630mm	个	30.78	18.99	2.79		4.75	1.71	2.54	聚氨酯底漆	kg	0.32
031209002 138	管道刷聚氨脂补伤底漆 增一遍 管道外径 630mm	个	17.52	11.65	0.46		2.91	1.05	1.45	聚氨酯底漆	kg	0.16
031209002 139	管道刷聚氨脂补伤中间 漆一遍 管道外径 630mm	个	13.19	8.65	0.51		2.16	0.78	1.09	聚氨酯磁漆	kg	0.12
031209002 140	管道刷聚氨脂补伤中间 漆增一遍 管道外径 630mm	个	13.19	8.65	0.51		2.16	0.78	1.09	聚氨酯磁漆	kg	0.09
031209002 141	管道刷聚氨脂补伤面漆 每一遍 管道外径 630mm	个	22.16	8.65	0.46	6.18	3.71	1.33	1.83	聚氨酯磁漆	kg	0.19
031209002 142	管道刷聚氨脂补伤底漆 两遍 管道外径 720mm	个	35.19	21.71	3.19		5.43	1.95	2.91	聚氨酯底漆	kg	0.36
031209002 143	管道刷聚氨脂补伤底漆 增一遍 管道外径 720mm	个	20.08	13.35	0.53		3.34	1.2	1.66	聚氨酯底漆	kg	0.18
031209002 144	管道刷聚氨脂补伤中间 漆一遍 管道外径 720mm	个	15.05	9.87	0.58		2.47	0.89	1.24	聚氨酯磁漆	kg	0.14
031209002 145	管道刷聚氨脂补伤中间 漆增一遍 管道外径 720mm	个	15.05	9.87	0.58		2.47	0.89	1.24	聚氨酯磁漆	kg	0.11
031209002 146	管道刷聚氨脂补伤面漆 每一遍 管道外径 720mm	个	25.81	9.87	0.52	7.41	4.32	1.56	2.13	聚氨酯磁漆	kg	0.22
031209002 147	管道刷聚氨脂补伤底漆 两遍 管道外径 820mm	个	40.07	24.72	3.63		6.18	2.23	3.31	聚氨酯底漆	kg	0.41

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 148	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 820mm	个	22.90	15.23	0.6		3.81	1.37	1.89	聚氨酯底漆	kg	0.21
031209002 149	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 820mm	个	17.07	11.19	0.66		2.8	1.01	1.41	聚氨酯磁漆	kg	0.16
031209002 150	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 820mm	个	17.07	11.19	0.66		2.8	1.01	1.41	聚氨酯磁漆	kg	0.12
031209002 151	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 820mm	个	28.73	11.19	0.6	8.03	4.81	1.73	2.37	聚氨酯磁漆	kg	0.25
031209002 152	管道刷聚氨脂补伤底漆两遍 管道外径 920mm	个	44.93	27.72	4.07		6.93	2.5	3.71	聚氨酯底漆	kg	0.46
031209002 153	管道刷聚氨脂补伤底漆增一遍 管道外径 920mm	个	25.58	17.01	0.68		4.25	1.53	2.11	聚氨酯底漆	kg	0.23
031209002 154	管道刷聚氨脂补伤中间漆一遍 管道外径 920mm	个	19.22	12.6	0.75		3.15	1.13	1.59	聚氨酯磁漆	kg	0.18
031209002 155	管道刷聚氨脂补伤中间漆增一遍 管道外径 920mm	个	19.22	12.6	0.75		3.15	1.13	1.59	聚氨酯磁漆	kg	0.14
031209002 156	管道刷聚氨脂补伤面漆每一遍 管道外径 920mm	个	32.68	12.6	0.67	9.27	5.47	1.97	2.70	聚氨酯磁漆	kg	0.28
031209002 157	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 108mm	个	2.94	1.79	0.3		0.45	0.16	0.24	锌粉	kg	0.09
031209002 158	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 108mm	个	1.70	1.04	0.17		0.26	0.09	0.14			
031209002	管道无机富锌补伤底漆	个	1.69	1.04	0.16		0.26	0.09	0.14			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
159	水洗两遍 管道外径 108mm											
031209002 160	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 108mm	个	3.39	1.32	0.52	0.62	0.48	0.17	0.28	环氧树脂	kg	0.04
031209002 161	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 133mm	个	3.68	2.25	0.37		0.56	0.2	0.30	锌粉	kg	0.11
031209002 162	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 133mm	个	2.15	1.32	0.2		0.33	0.12	0.18			
031209002 163	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 133mm	个	2.14	1.32	0.19		0.33	0.12	0.18			
031209002 164	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 133mm	个	4.84	1.6	0.63	1.24	0.71	0.26	0.40	环氧树脂	kg	0.04
031209002 165	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 159mm	个	4.33	2.63	0.44		0.66	0.24	0.36	锌粉	kg	0.13
031209002 166	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 159mm	个	2.49	1.51	0.25		0.38	0.14	0.21			
031209002 167	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 159mm	个	2.46	1.51	0.23		0.38	0.14	0.20			
031209002 168	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道	个	5.38	1.88	0.76	1.24	0.78	0.28	0.44	环氧树脂	kg	0.05

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	外径 159mm											
031209002 169	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 219mm	个	6.03	3.67	0.61		0.92	0.33	0.50	锌粉	kg	0.18
031209002 170	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 219mm	个	3.52	2.16	0.34		0.54	0.19	0.29			
031209002 171	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 219mm	个	3.50	2.16	0.32		0.54	0.19	0.29			
031209002 172	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 219mm	个	6.79	2.63	1.04	1.24	0.97	0.35	0.56	环氧树脂	kg	0.07
031209002 173	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 273mm	个	7.54	4.6	0.76		1.15	0.41	0.62	锌粉	kg	0.22
031209002 174	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 273mm	个	4.31	2.63	0.42		0.66	0.24	0.36			
031209002 175	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 273mm	个	4.27	2.63	0.39		0.66	0.24	0.35			
031209002 176	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 273mm	个	8.92	3.29	1.29	1.85	1.29	0.46	0.74	环氧树脂	kg	0.09
031209002 177	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 325mm	个	8.94	5.45	0.9		1.36	0.49	0.74	锌粉	kg	0.27

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 178	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 325mm	个	5.09	3.11	0.5		0.78	0.28	0.42			
031209002 179	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 325mm	个	5.06	3.11	0.47		0.78	0.28	0.42			
031209002 180	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 325mm	个	10.90	3.85	1.53	2.47	1.58	0.57	0.90	环氧树脂	kg	0.1
031209002 181	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 377mm	个	10.33	6.29	1.05		1.57	0.57	0.85	锌粉	kg	0.31
031209002 182	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 377mm	个	6.00	3.67	0.58		0.92	0.33	0.50			
031209002 183	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 377mm	个	5.95	3.67	0.54		0.92	0.33	0.49			
031209002 184	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 377mm	个	12.13	4.51	1.77	2.47	1.75	0.63	1.00	环氧树脂	kg	0.12
031209002 185	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 426mm	个	11.73	7.15	1.18		1.79	0.64	0.97	锌粉	kg	0.35
031209002 186	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 426mm	个	6.74	4.13	0.65		1.03	0.37	0.56			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 187	管道无机富锌补伤底漆 水洗两遍 管道外径 426mm	个	6.69	4.13	0.61		1.03	0.37	0.55			
031209002 188	管道无机富锌补伤底漆 面刷环氧银粉两遍管道 外径 426mm	个	14.12	5.08	2	3.09	2.04	0.74	1.17	环氧树脂	kg	0.14
031209002 189	管道刷无机富锌补伤底 漆两遍 管道外径 529mm	个	21.91	13.35	2.21		3.34	1.2	1.81	锌粉	kg	0.65
031209002 190	管道无机富锌底漆磷酸 水洗两遍 管道外径 529mm	个	12.59	7.71	1.22		1.93	0.69	1.04			
031209002 191	管道无机富锌补伤底漆 水洗两遍 管道外径 529mm	个	12.50	7.71	1.14		1.93	0.69	1.03			
031209002 192	管道无机富锌补伤底漆 面刷环氧银粉两遍管道 外径 529mm	个	26.06	9.49	3.74	5.56	3.76	1.36	2.15	环氧树脂	kg	0.25
031209002 193	管道刷无机富锌补伤底 漆两遍 管道外径 630mm	个	26.05	15.88	2.62		3.97	1.43	2.15	锌粉	kg	0.77
031209002 194	管道无机富锌底漆磷酸 水洗两遍 管道外径 630mm	个	14.90	9.12	1.45		2.28	0.82	1.23			
031209002 195	管道无机富锌补伤底漆 水洗两遍 管道外径 630mm	个	14.80	9.12	1.36		2.28	0.82	1.22			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031209002 196	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 630mm	个	30.35	11.28	4.45	6.18	4.36	1.57	2.51	环氧树脂	kg	0.3
031209002 197	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 720mm	个	29.77	18.14	3		4.54	1.63	2.46	锌粉	kg	0.88
031209002 198	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 720mm	个	17.05	10.43	1.66		2.61	0.94	1.41			
031209002 199	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 720mm	个	16.93	10.43	1.55		2.61	0.94	1.40			
031209002 200	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 720mm	个	36.09	12.88	5.09	8.03	5.23	1.88	2.98	环氧树脂	kg	0.35
031209002 201	管道刷无机富锌补伤底漆两遍 管道外径 820mm	个	33.79	20.59	3.41		5.15	1.85	2.79	锌粉	kg	1.01
031209002 202	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 820mm	个	19.48	11.93	1.89		2.98	1.07	1.61			
031209002 203	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 820mm	个	19.35	11.93	1.77		2.98	1.07	1.60			
031209002 204	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 820mm	个	39.47	14.67	5.8	8.03	5.67	2.04	3.26	环氧树脂	kg	0.39
031209002	管道刷无机富锌补伤底	个	37.94	23.12	3.83		5.78	2.08	3.13	锌粉	kg	1.13

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
205	漆两遍 管道外径 920mm											
031209002 206	管道无机富锌底漆磷酸水洗两遍 管道外径 920mm	个	21.81	13.35	2.12		3.34	1.2	1.80			
031209002 207	管道无机富锌补伤底漆水洗两遍 管道外径 920mm	个	21.66	13.35	1.98		3.34	1.2	1.79			
031209002 208	管道无机富锌补伤底漆面刷环氧银粉两遍管道外径 920mm	个	44.66	16.45	6.51	9.27	6.43	2.31	3.69	环氧树脂	kg	0.44

B. 12. 10 阴极保护及牺牲阳极

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210001001	恒电位仪安装	台	758.76	209.68	117.65	222.01	107.92	38.85	62.65	恒电位仪	台	1
031210001002	整流器安装	台	707.02	193.52	117.65	202.74	99.07	35.66	58.38	整流器	台	1
031210001003	恒电位仪工作台	台	546.10	183.53		190.36	93.47	33.65	45.09	恒电位仪工作台	台	1
031210001004	恒电位仪一体机柜	台	753.41	369.78	8.93	139.38	127.29	45.82	62.21	恒电位仪一体机柜	台	1
031210001005	智能电位采集仪	台	1824.39	350.8	0.89	897.6	312.1	112.36	150.64	智能电位采集仪	台	1
031210001006	普通测试桩	台	140.69	90.99	7.14		22.75	8.19	11.62	普通测试桩	台	1
031210001007	智能测试桩	台	171.33	111.97	7.14		27.99	10.08	14.15	智能测试桩	台	1
031210001008	TEG 阴极保护电源	台	536.71	153.74	4.36	210.46	91.05	32.78	44.32	TEG 阴极保护电源	台	1
031210001009	CCTV 阴极保护电源	台	1477.16	449.51	129.65	465.07	228.65	82.31	121.97	CCTV 阴极保护电源	台	1
031210001010	检查头安装	处	364.40	232.56	16.41	4.68	59.31	21.35	30.09			
031210001011	通电点焊接	处	266.59	45.68	180.86	1.87	11.89	4.28	22.01	铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/	瓶	1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210001 012	均压线连接	处	443.97	57.57	180.86	111.42	42.25	15.21	36.66	瓶		
										电池盒	个	1
										铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带 点火器）10g/ 瓶	瓶	1
										电池盒	个	1
031210002 001	单接头棒式阳极安装	根	166.90	57.57	7.97	50.75	27.08	9.75	13.78	牺牲阳极棒	根	1
031210002 002	双接头棒式阳极安装	根	247.86	107.06	15.93	50.75	39.45	14.2	20.47	牺牲阳极棒	根	1
031210002 003	钢铁阳极制作、安装	根	198.98	68.47	18.77	53.75	30.56	11	16.43	牺牲阳极棒	根	1
031210002 004	柔性阳极制作、安装	m	37.15	6.56	0.27	18.67	6.31	2.27	3.07	带状阳极	m	1
031210002 005	长效 CuSO4 参比电极安装	根	104.11	30.97	54.01		7.74	2.79	8.60	硫酸铜参比 电极	根	1
031210002 006	锌参比电极安装	根	371.78	45.68	279.87		11.42	4.11	30.70	锌参比电极	根	1
031210002 007	网状阳极安装	m	371.78	45.68	279.87		11.42	4.11	30.70			
031210002 008	深井阳极安装 井深≤ 20m	套	3499.03	1420.36	1306.84		355.09	127.83	288.91	塑料管 dn25	m	1
										接线箱	个	1
031210002 009	深井阳极安装 井深> 20m 每增 10m	套	818.48	416.91	192.24		104.23	37.52	67.58	塑料管 dn25	m	1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210002010	深井阳极排气管安装	m										
031210002011	深井阳极钢套管安装	m	197.91	79.3	75.3		19.83	7.14	16.34	碳钢管	m	1
031210002012	深井阳极塑料套管安装	m	114.67	75.35	4.23		18.84	6.78	9.47	塑料管	m	1
031210003001	锌镁牺牲阳极块同测试桩连接	支	469.14	50.76	273.98	65.97	29.18	10.51	38.74	锌镁阳极块	块	1
										聚乙烯管	m	1
031210003002	锌镁牺牲阳极块同保护体连接	支	318.00	63.42	92.72	85.1	37.13	13.37	26.26	锌镁阳极块	块	1
										聚乙烯管	m	1
										铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1
031210003003	接地牺牲阳极电池块同测试桩连接	支	736.28	65.67	456.65	97.64	40.83	14.7	60.79	接地电池	个	1
										聚乙烯管	m	1
031210003004	接地牺牲阳极电池块同保护体连接	支	421.72	82.08	94.3	136.28	54.59	19.65	34.82	接地电池	个	1
	接地牺牲阳极电池块同保护体连接	支	421.72	82.08	94.3	136.28	54.59	19.65	34.82	聚乙烯管	m	1
	接地牺牲阳极电池块同保护体连接	支	421.72	82.08	94.3	136.28	54.59	19.65	34.82	铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
	接地牺牲阳极电池块同保护体连接	支	421.72	82.08	94.3	136.28	54.59	19.65	34.82	铝热焊剂（带点火器）10g/瓶	瓶	1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031210003 005	带状牺牲阳极管沟敷设 连接测试桩	m	51.76	4.48	22.83	13.92	4.6	1.66	4.27	带状阳极	m	1
										铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带 点火器）10g/ 瓶	瓶	1
031210003 006	带状牺牲阳极管沟敷设 连接保护体	m	61.74	3.38	39.37	9.51	3.22	1.16	5.10	带状阳极	m	1
031210003 007	带状牺牲阳极套管内敷 设	m	39.82	5.07	6.88	17.06	5.53	1.99	3.29	带状阳极	m	1
										铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带 点火器）10g/ 瓶	瓶	1
031210003 008	带状牺牲阳极等电位垫	处	153.01	33.78	76.46	13.92	11.93	4.29	12.63	铝热焊模具 LHM-3Y	个	1
										铝热焊剂（带 点火器）10g/ 瓶	瓶	1
031210004 001	强制排流器安装	台	1368.79	186.61	78.3	692.1	219.68	79.08	113.02	强制排流器	台	1
031210004 003	金属复合、氧化物辅助 阳极安装	块	256.08	33.78	118.24	53.31	21.77	7.84	21.14	复合阳极块	块	1
031210004 004	高硅铁辅助阳极安装	支	277.79	48.13	118.92	53.31	25.36	9.13	22.94	硅铁阳极	支	1
031210004	石墨辅助阳极安装	支	216.16	30.78	114.88	31.48	15.57	5.6	17.85	石墨阳极	支	1

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
005												
031210004006	接地引线敷设	m	55.95	30.78	4.4	4.24	8.76	3.15	4.62	阳极引线	m	1
031210004007	化学降阻处理	支	166.49	111.97	2.7		27.99	10.08	13.75	降阻剂	支	1
031210004008	降阻测试	组	115.34	74.65		4.32	19.74	7.11	9.52			
031210005001	阴极保护测试桩接管线	对	190.47	33.78	52.59	57.38	22.79	8.2	15.73			
031210005002	阴极保护测试桩接金属结构	对	65.61	22.25	9.54	15.55	9.45	3.4	5.42			
031210005003	阴极保护检查片制作安装 接管线	对	174.90	44.77	29.54	52.93	24.43	8.79	14.44			
031210005004	阴极保护检查片制作安装 接测试桩	对	167.87	22.25	124.2		5.56	2	13.86			
031210005005	阴极保护测试探头安装	个	174.08	14.98	93.84	34.18	12.29	4.42	14.37			
031210005006	阴极绝缘装置绝缘性能测试	处	333.03	223.85	4.5	0.8	56.16	20.22	27.50			
031210005007	阴极火花间隙保护装置安装	个	297.80	111.97	37.95	63.6	43.89	15.8	24.59			
031210005008	阴极极化电池保护装置安装	个	437.07	223.85	15.8	63.6	71.86	25.87	36.09			
031210005009	阴极浪涌保护装置安装	个	84.83	47.77	3.85	7.44	13.8	4.97	7.00			
031210005	阴极保护系统被保护管	km	1523.09	298.49		744.29	260.7	93.85	125.76			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价	综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010	线(路)调试											
031210005 011	阴极保护系统站内强制电流调试	站	1850.44	895.57		371.33	316.73	114.02	152.79			
031210005 012	阴极保护系统站内牺牲阳极调试	组	338.85	223.85		8.14	58	20.88	27.98			

B.13 其他及附属工程

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	8.33	4.36	0.95	0.25	1.48	0.6	0.69			
031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	11.21	6.18	0.95	0.25	2.06	0.84	0.93			
031301001003	管道凿槽及恢复 砖结构 DN32	m	11.21	6.18	0.95	0.25	2.06	0.84	0.93			
031301001004	管道凿槽及恢复 砖结构 DN40	m	13.65	7.72	0.96	0.25	2.55	1.04	1.13			
031301001005	管道凿槽及恢复 砖结构 DN50	m	13.65	7.72	0.96	0.25	2.55	1.04	1.13			
031301001006	管道凿槽及恢复 砖结构 DN65	m	18.68	10.9	0.97	0.25	3.57	1.45	1.54			
031301001007	管道凿槽及恢复 砖结构 DN80	m	21.99	12.99	0.97	0.25	4.24	1.72	1.82			
031301001008	管道凿槽及恢复 砖结构 DN100	m	21.99	12.99	0.97	0.25	4.24	1.72	1.82			
031301001009	管道凿槽及恢复 砖结构 DN125	m	31.90	19.25	0.99	0.25	6.24	2.54	2.63			
031301001010	管道凿槽及恢复 砖结构 DN150	m	31.90	19.25	0.99	0.25	6.24	2.54	2.63			
031301001011	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN20	m	18.54	10.41	1.26	0.45	3.48	1.41	1.53			
031301001012	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN25	m	24.59	14.22	1.28	0.45	4.7	1.91	2.03			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301001013	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN32	m	24.59	14.22	1.28	0.45	4.7	1.91	2.03			
031301001014	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN40	m	35.72	21.25	1.3	0.45	6.95	2.82	2.95			
031301001015	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN50	m	40.57	24.3	1.33	0.45	7.92	3.22	3.35			
031301001016	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN65	m	40.57	24.3	1.33	0.45	7.92	3.22	3.35			
031301001017	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN80	m	49.90	30.19	1.36	0.45	9.8	3.98	4.12			
031301001018	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN100	m	49.90	30.19	1.36	0.45	9.8	3.98	4.12			
031301001019	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN125	m	85.42	52.58	1.48	0.45	16.97	6.89	7.05			
031301001020	管道凿槽及恢复 混凝土结构 DN150	m	85.42	52.58	1.48	0.45	16.97	6.89	7.05			
031301001021	暗埋水管砼槽预压	m	8.02	4.61	0.61	0.04	1.49	0.61	0.66			
031301002001	砌筑结构打洞(孔)DN25	个	8.14	4.36	0.81	0.23	1.47	0.6	0.67			
031301002002	砌筑结构打洞(孔)DN32	个	9.91	5.45	0.81	0.26	1.83	0.74	0.82			
031301002003	砌筑结构打洞(孔)DN40	个	9.91	5.45	0.81	0.26	1.83	0.74	0.82			
031301002004	砌筑结构打洞(孔)DN50	个	9.91	5.45	0.81	0.26	1.83	0.74	0.82			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301002005	砌筑结构打洞(孔)DN65	个	12.07	6.36	1.36	0.34	2.14	0.87	1.00			
031301002006	砌筑结构打洞(孔)DN80	个	12.07	6.36	1.36	0.34	2.14	0.87	1.00			
031301002007	砌筑结构打洞(孔)DN100	个	12.07	6.36	1.36	0.34	2.14	0.87	1.00			
031301002008	砌筑结构打洞(孔)DN125	个	13.88	7.26	1.62	0.4	2.45	1	1.15			
031301002009	砌筑结构打洞(孔)DN150	个	13.88	7.26	1.62	0.4	2.45	1	1.15			
031301002010	混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径≤63mm	个	64.17	34.87	3.45	3.35	12.23	4.97	5.30			
031301002011	混凝土楼板钻孔机钻孔 63mm<钻孔直径≤83mm	个	87.51	49.04	4.32	3.35	16.76	6.81	7.23			
031301002012	混凝土楼板钻孔机钻孔 83mm<钻孔直径≤108mm	个	112.11	65.38	1.98	4.19	22.26	9.04	9.26			
031301002013	混凝土楼板钻孔机钻孔 108mm<钻孔直径≤132mm	个	130.19	73.01	6.69	4.75	24.88	10.11	10.75			
031301002014	混凝土楼板钻孔机钻孔 132mm<钻孔直径≤200mm	个	150.28	83.91	7.51	5.99	28.77	11.69	12.41			
031301002015	混凝土墙钻孔机钻孔 孔直径≤63mm	个	179.05	98.07	9.53	8.65	34.15	13.87	14.78			
031301002016	混凝土墙钻孔机钻孔 63mm<钻孔直径≤83mm	个	237.75	133.49	12.02	8.65	45.48	18.48	19.63			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301002017	混凝土墙钻孔机钻孔 83mm<钻孔直径≤108mm	个	302.67	177.08	5.32	10.75	60.11	24.42	24.99			
031301002018	混凝土墙钻孔机钻孔 108mm<钻孔直径≤132mm	个	344.36	193.43	17.86	12.14	65.78	26.72	28.43			
031301002019	混凝土墙钻孔机钻孔 132mm<钻孔直径≤200mm	个	398.25	223.39	19.23	15.33	76.39	31.03	32.88			
031301002020	通风管道人工打凿砖墙洞 墙体厚度≤120mm		2518.06	1341.26	240	86.43	456.86	185.6	207.91			
031301002021	通风管道人工打凿砖墙洞 120mm<墙体厚度≤240mm		1896.31	1031.87	159.97	57.62	348.64	141.63	156.58			
031301002022	穿墙风管洞修补 洞口周长≤800mm	个	49.86	23.25	12.03		7.44	3.02	4.12			
031301002023	穿墙风管洞修补 800mm<洞口周长≤1200mm	个	75.79	35.42	18.18		11.33	4.6	6.26			
031301002024	穿墙风管洞修补 1200mm<洞口周长≤2000mm	个	125.64	58.66	30.21		18.77	7.63	10.37			
031301002025	穿墙风管洞修补 2000mm<洞口周长≤3000mm	个	188.32	87.9	45.31		28.13	11.43	15.55			
031301002026	穿墙风管洞修补 3000mm<洞口周长≤4000mm	个	251.26	117.24	60.51		37.52	15.24	20.75			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301002027	穿墙风管洞修补 4000mm<洞口周长≤ 5000mm	个	313.96	146.57	75.52		46.9	19.05	25.92			
031301002028	穿墙风管洞修补 5000mm<洞口周长≤ 6000mm	个	376.89	175.9	90.71		56.29	22.87	31.12			
031301002029	穿墙风管洞修补 6000mm<洞口周长≤ 8000mm	个	502.38	234.47	120.92		75.03	30.48	41.48			
031301002030	穿墙风管洞修补 8000mm<洞口周长≤ 10000mm	个	628.03	293.13	151.13		93.8	38.11	51.86			
031301002031	穿墙风管洞修补 10000mm<洞口周长≤ 12000mm	个	753.65	351.71	181.44		112.55	45.72	62.23			
031301002032	管道补孔洞 管直径≤ 50mm	个	49.68	27.24	6.08		8.72	3.54	4.10			
031301002033	管道补孔洞 50mm<管 直径≤75mm	个	53.03	28.61	7.17		9.15	3.72	4.38			
031301002034	管道补孔洞 75mm<管 直径≤110mm	个	61.20	32.51	9.01		10.4	4.23	5.05			
031301002035	管道补孔洞 110mm<管 直径≤160mm	个	68.03	35.05	11.58		11.22	4.56	5.62			
031301002036	管道补孔洞 160mm<管 直径≤200mm	个	76.75	38.96	13.92		12.47	5.06	6.34			
031301003	穿墙套管 电压≤10kV	个	68.52	22.43	23.75	4.54	8.63	3.51	5.66	穿墙套管	个	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
001												
031301003002	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN25	个	74.94	30.06	20.55	3.18	10.64	4.32	6.19	焊接钢管 DN25	m	1.030
031301003003	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN32	个	74.94	30.06	20.55	3.18	10.64	4.32	6.19	焊接钢管 DN32	m	1.030
031301003004	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN40	个	106.54	42.59	29.4	4.54	15.08	6.13	8.80	焊接钢管 DN40	m	1.030
031301003005	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN50	个	106.54	42.59	29.4	4.54	15.08	6.13	8.80	焊接钢管 DN50	m	1.030
031301003006	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN65	个	125.10	47.58	37.88	5.45	16.97	6.89	10.33	焊接钢管 DN65	m	1.030
031301003007	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN80	个	159.16	60.12	47	8.17	21.85	8.88	13.14	焊接钢管 DN80	m	1.030
031301003008	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN100	个	159.16	60.12	47	8.17	21.85	8.88	13.14	焊接钢管 DN100	m	1.030
031301003009	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN125	个	204.77	71.01	71.73	9.08	25.63	10.41	16.91	焊接钢管 DN125	m	1.030
031301003010	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN150	个	204.77	71.01	71.73	9.08	25.63	10.41	16.91	焊接钢管 DN150	m	1.030
031301003011	人防穿墙带翼环套管制作安装 DN200	个	244.75	91.08	77.33	10.44	32.49	13.2	20.21	焊接钢管 DN200	m	1.030
031301003012	人防穿墙普通套管制作安装 DN25	个	27.68	14.35	3.27	0.91	4.88	1.98	2.29	焊接钢管 DN25	m	1.030
031301003013	人防穿墙普通套管制作安装 DN32	个	38.34	19.52	4.9	1.36	6.68	2.71	3.17	焊接钢管 DN32	m	1.030
031301003	人防穿墙普通套管制作	个	38.34	19.52	4.9	1.36	6.68	2.71	3.17	焊接钢管	m	1.030

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
014	安装 DN40									DN40		
031301003 015	人防穿墙普通套管制作 安装 DN50	个	38.34	19.52	4.9	1.36	6.68	2.71	3.17	焊接钢管 DN50	m	1.030
031301003 016	人防穿墙普通套管制作 安装 DN65	个	44.64	22.07	6.31	1.82	7.64	3.11	3.69	焊接钢管 DN65	m	1.030
031301003 017	人防穿墙普通套管制作 安装 DN80	个	58.82	29.88	7.34	2.27	10.29	4.18	4.86	焊接钢管 DN80	m	1.030
031301003 018	人防穿墙普通套管制作 安装 DN100	个	58.82	29.88	7.34	2.27	10.29	4.18	4.86	焊接钢管 DN100	m	1.030
031301003 019	人防穿墙普通套管制作 安装 DN125	个	71.13	36.32	8.65	2.72	12.49	5.08	5.87	焊接钢管 DN125	m	1.030
031301003 020	人防穿墙普通套管制作 安装 DN150	个	71.13	36.32	8.65	2.72	12.49	5.08	5.87	焊接钢管 DN150	m	1.030
031301003 021	人防穿墙普通套管制作 安装 DN200	个	81.54	40.96	10.81	3.18	14.12	5.74	6.73	焊接钢管 DN200	m	1.030
031301003 022	柔性防水套管制作安装 DN50	个	311.72	141.01	44.15	25.77	53.37	21.68	25.74	焊接钢管(综合)	kg	4.400
031301003 023	柔性防水套管制作安装 DN65	个	378.30	168.45	56.38	32.02	64.15	26.06	31.24	焊接钢管(综合)	kg	4.400
031301003 024	柔性防水套管制作安装 DN80	个	378.30	168.45	56.38	32.02	64.15	26.06	31.24	焊接钢管(综合)	kg	6.540
031301003 025	柔性防水套管制作安装 DN100	个	480.88	213.77	61.95	47.76	83.69	34	39.71	焊接钢管(综合)	kg	7.520
031301003 026	柔性防水套管制作安装 DN125	个	651.67	244.05	170.51	50.68	94.31	38.31	53.81	焊接钢管(综合)	kg	9.720

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003027	柔性防水套管制作安装DN150	个	614.75	280.01	80.47	53.45	106.71	43.35	50.76	焊接钢管(综合)	kg	11.800
031301003028	柔性防水套管制作安装DN200	个	898.61	312.19	284.15	60.4	119.23	48.44	74.20	焊接钢管(综合)	kg	18.190
031301003029	柔性防水套管制作安装DN250	个	818.18	346.26	141.84	73.59	134.35	54.58	67.56	焊接钢管(综合)	kg	24.260
031301003030	柔性防水套管制作安装DN300	个	909.23	384.11	167.52	75.64	147.12	59.77	75.07	焊接钢管(综合)	kg	31.120
031301003031	柔性防水套管制作安装DN350	个	1007.51	423.86	178.35	90.6	164.63	66.88	83.19	焊接钢管(综合)	kg	36.540
031301003032	柔性防水套管制作安装DN400	个	1137.94	474.02	199.32	108.5	186.41	75.73	93.96	焊接钢管(综合)	kg	40.330
031301003033	柔性防水套管制作安装DN450	个	1331.42	553.51	225.48	133.39	219.81	89.3	109.93	焊接钢管(综合)	kg	44.680
031301003034	柔性防水套管制作安装DN500	个	1445.89	586.63	246.35	158.3	238.38	96.84	119.39	焊接钢管(综合)	kg	51.130
031301003035	柔性防水套管制作安装DN600	个	1766.74	662.23	380.6	193.12	273.71	111.2	145.88	焊接钢管(综合)	kg	60.350
031301003036	柔性防水套管制作安装DN700	个	2301.89	755.92	692.74	222.76	313.18	127.23	190.06	焊接钢管(综合)	kg	69.670
031301003037	柔性防水套管制作安装DN800	个	2983.91	938.57	910.97	321.13	403.1	163.76	246.38	焊接钢管(综合)	kg	78.800
031301003038	柔性防水套管制作安装DN900	个	3263.31	1017.96	1016	346.08	436.49	177.33	269.45	焊接钢管(综合)	kg	88.360
031301003039	柔性防水套管制作安装DN1000	个	3773.33	1175.05	1156.43	414.84	508.76	206.69	311.56	焊接钢管(综合)	kg	97.540

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003040	刚性防水套管制作安装DN50	个	130.40	59.62	17.05	11.12	22.64	9.2	10.77	焊接钢管(综合)	kg	3.260
031301003041	刚性防水套管制作安装DN65	个	156.23	70.98	21.11	13.31	26.97	10.96	12.90	焊接钢管(综合)	kg	4.020
031301003042	刚性防水套管制作安装DN80	个	156.23	70.98	21.11	13.31	26.97	10.96	12.90	焊接钢管(综合)	kg	4.020
031301003043	刚性防水套管制作安装DN100	个	205.24	93.69	24.15	19.51	36.22	14.72	16.95	焊接钢管(综合)	kg	5.140
031301003044	刚性防水套管制作安装DN125	个	241.20	112.62	27.02	21.35	42.87	17.42	19.92	焊接钢管(综合)	kg	8.350
031301003045	刚性防水套管制作安装DN150	个	258.66	120.19	30.49	22.44	45.64	18.54	21.36	焊接钢管(综合)	kg	9.460
031301003046	刚性防水套管制作安装DN200	个	395.80	148.58	110.26	25.81	55.8	22.67	32.68	焊接钢管(综合)	kg	13.780
031301003047	刚性防水套管制作安装DN250	个	525.33	186.43	166.26	31.29	69.67	28.3	43.38	焊接钢管(综合)	kg	18.760
031301003048	刚性防水套管制作安装DN300	个	571.05	220.39	151.56	36.4	82.17	33.38	47.15	焊接钢管(综合)	kg	21.840
031301003049	刚性防水套管制作安装DN350	个	724.69	274.34	204.49	43.15	101.6	41.27	59.84	焊接钢管(综合)	kg	27.770
031301003050	刚性防水套管制作安装DN400	个	818.23	315.03	211.37	56.9	119.02	48.35	67.56	焊接钢管(综合)	kg	31.360
031301003051	刚性防水套管制作安装DN450	个	929.21	355.72	244.88	63.32	134.09	54.48	76.72	焊接钢管(综合)	kg	34.690
031301003052	刚性防水套管制作安装DN500	个	982.99	378.43	253.5	68.69	143.08	58.13	81.16	焊接钢管(综合)	kg	37.950

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003053	刚性防水套管制作安装DN600	个	1173.57	441.84	301.6	92.69	171.05	69.49	96.90	焊接钢管(综合)	kg	44.750
031301003054	刚性防水套管制作安装DN700	个	1596.22	502.41	586.66	102.94	193.71	78.7	131.80	焊接钢管(综合)	kg	50.670
031301003055	刚性防水套管制作安装DN800	个	1917.76	614.92	662.48	141.58	242.08	98.35	158.35	焊接钢管(综合)	kg	57.330
031301003056	刚性防水套管制作安装DN900	个	2217.19	736.05	719.11	170.85	290.21	117.9	183.07	焊接钢管(综合)	kg	63.990
031301003057	刚性防水套管制作安装DN1000	个	2486.06	801.35	856.2	181.13	314.39	127.72	205.27	焊接钢管(综合)	kg	70.780
031301003058	过楼板钢套管制作安装DN50	个	76.07	38.96	11.37	1.33	12.89	5.24	6.28	焊接钢管(综合)	kg	1.590
031301003059	过楼板钢套管制作安装DN65	个	95.24	48.49	15.14	1.33	15.94	6.48	7.86	焊接钢管(综合)	kg	2.510
031301003060	过楼板钢套管制作安装DN80	个	95.24	48.49	15.14	1.33	15.94	6.48	7.86	焊接钢管(综合)	kg	2.510
031301003061	过楼板钢套管制作安装DN100	个	115.69	59.66	17.01	1.81	19.67	7.99	9.55	焊接钢管(综合)	kg	3.260
031301003062	过楼板钢套管制作安装DN125	个	144.35	72.65	26.21	0.61	23.44	9.52	11.92	焊接钢管(综合)	kg	5.450
031301003063	过楼板钢套管制作安装DN150	个	144.35	72.65	26.21	0.61	23.44	9.52	11.92	焊接钢管(综合)	kg	5.450
031301003064	过楼板钢套管制作安装DN200	个	167.83	81.82	34.44	0.61	26.38	10.72	13.86	焊接钢管(综合)	kg	9.460
031301003065	过楼板钢套管制作安装DN250	个	189.61	91.99	39.68	0.61	29.63	12.04	15.66	焊接钢管(综合)	m	11.850

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003066	过楼板钢套管制作安装 DN300	个	210.77	101.25	45.67	0.61	32.6	13.24	17.40	焊接钢管(综合)	m	14.160
031301003067	过楼板钢套管制作安装 DN350	个	232.72	112.42	49.61	0.61	36.17	14.69	19.22	焊接钢管(综合)	kg	16.470
031301003068	过楼板钢套管制作安装 DN400	个	262.25	125.32	58	0.61	40.3	16.37	21.65	焊接钢管(综合)	kg	21.740
031301003069	过楼板钢套管制作安装 DN450	个	289.84	139.76	62.37	0.61	44.92	18.25	23.93	焊接钢管(综合)	kg	24.390
031301003070	过楼板塑料套管制作安装 Dn20mm	个	37.34	20.89	3.97		6.68	2.72	3.08	塑料套管 Dn20mm	m	0.300
031301003071	过楼板塑料套管制作安装 Dn25mm	个	40.00	21.79	5.11		6.97	2.83	3.30	塑料套管 Dn25	m	0.300
031301003072	过楼板塑料套管制作安装 Dn32mm	个	40.00	21.79	5.11		6.97	2.83	3.30	塑料套管 Dn32	m	0.300
031301003073	过楼板塑料套管制作安装 Dn40mm	个	43.91	23.61	6.04		7.56	3.07	3.63	塑料套管 Dn40	m	0.300
031301003074	过楼板塑料套管制作安装 Dn50mm	个	49.46	26.33	7.2		8.43	3.42	4.08	塑料套管 Dn50	m	0.300
031301003075	过楼板塑料套管制作安装 Dn75mm	个	59.45	29.97	11.08		9.59	3.9	4.91	塑料套管 Dn75	m	0.300
031301003076	过楼板塑料套管制作安装 Dn90mm	个	68.35	35.42	11.36		11.33	4.6	5.64	塑料套管 Dn90	m	0.300
031301003077	过楼板塑料套管制作安装 Dn110mm	个	86.48	45.41	13.5		14.53	5.9	7.14	塑料套管 Dn110	m	0.300
031301003078	过楼板塑料套管制作安装 Dn125mm	个	99.96	51.76	16.66		16.56	6.73	8.25	塑料套管 Dn125	m	0.300

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301003079	过楼板塑料套管制作安装 Dn160mm	个	99.96	51.76	16.66		16.56	6.73	8.25	塑料套管 Dn160	m	0.300
031301003080	过楼板塑料套管制作安装 Dn200mm	个	116.95	59.93	20.39		19.18	7.79	9.66	塑料套管 Dn200	m	0.300
031301003081	过楼板塑料套管制作安装 Dn250mm	个	133.98	68.11	24.16		21.8	8.85	11.06	塑料套管 Dn250	m	0.300
031301003082	过楼板塑料套管制作安装 Dn300mm	个	154.24	78.1	28.26		24.99	10.15	12.74	塑料套管 Dn300	m	0.300
031301003083	过楼板塑料套管制作安装 Dn350mm	个	182.50	89.9	37.07		28.77	11.69	15.07	塑料套管 Dn350	m	0.300
031301003084	过楼板塑料套管制作安装 Dn400mm	个	182.50	89.9	37.07		28.77	11.69	15.07	塑料套管 Dn400	m	0.300
031301003085	防火套管安装 DN80	个	38.34	19.98	4.24	1.35	6.83	2.77	3.17	防火套管 DN80	个	1.000
031301003086	防火套管安装 DN100	个	40.81	19.98	6.12	1.62	6.91	2.81	3.37	防火套管 DN100	个	1.000
031301003087	防火套管安装 DN125	个	44.46	19.98	8.95	1.98	7.03	2.85	3.67	防火套管 DN125	个	1.000
031301003088	防火套管安装 DN150	个	44.46	19.98	8.95	1.98	7.03	2.85	3.67	防火套管 DN150	个	1.000
031301003089	防火套管安装 DN200	个	58.57	27.24	10.83	2.34	9.47	3.85	4.84	防火套管 DN200	个	1.000
031301003090	防火套管安装 DN250	个	65.26	29.97	12.24	2.88	10.51	4.27	5.39	防火套管 DN250	个	1.000
031301004001	抗震支架安装 单吊杆(通丝杆)无横梁抗震支	副	76.42	44.59	4.22	0.85	14.54	5.91	6.31	单吊杆(通丝杆)无横梁抗	副	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	架 单斜撑									震支架		
031301004 002	抗震支架安装 单吊杆(通丝杆)无横梁抗震支架 双斜撑	副	86.22	49.04	6.05	1.34	16.12	6.55	7.12	单吊杆(通丝杆)无横梁抗震支架	副	1.000
031301004 003	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架 单斜撑	副	92.67	53.12	6.05	1.34	17.43	7.08	7.65	吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架	副	1.000
031301004 004	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架 双斜撑	副	103.99	58.48	8.14	1.7	19.26	7.82	8.59	吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架	副	1.000
031301004 005	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架 三斜撑	副	115.14	64.29	9.75	1.83	21.16	8.6	9.51	吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架	副	1.000
031301004 006	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架 四斜撑	副	128.51	70.74	11.81	2.43	23.41	9.51	10.61	吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架	副	1.000
031301004 007	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架 单斜撑	副	106.34	60.57	6.57	2.18	20.08	8.16	8.78	双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架	副	1.000
031301004 008	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架 双斜撑	副	118.08	66.65	8.16	2.43	22.11	8.98	9.75	双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架	副	1.000
031301004 009	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架 三斜撑	副	127.16	70.74	10.22	2.67	23.49	9.54	10.50	双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架	副	1.000

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301004010	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架 四斜撑	副	140.63	77.91	11.83	2.91	25.86	10.51	11.61	双吊杆(通丝杆)双层横梁抗震支架	副	1.000
031301004011	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架 单斜撑	副	115.64	66.2	6.58	2.43	21.96	8.92	9.55	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301004012	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架 双斜撑	副	123.50	69.83	8.17	2.67	23.2	9.43	10.20	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301004013	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架 三斜撑	副	137.19	76.83	10.23	2.91	25.52	10.37	11.33	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301004014	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架 四斜撑	副	153.37	85.72	11.84	3.16	28.44	11.55	12.66	双吊杆(通丝杆)三层横梁抗震支架	副	1.000
031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	11.16	6.48	0.56	0.19	2.14	0.87	0.92	型钢(综合)	kg	1.040
031301005002	给排水管道型钢支/吊架制作安装	kg	17.61	7.96	3.5	0.77	2.79	1.14	1.45	型钢(综合)	kg	1.060
031301005003	空调设备型钢支/吊架制作安装	kg	11.16	6.48	0.56	0.19	2.14	0.87	0.92	型钢(综合)	kg	1.040
031301005004	电气设备基础型钢制作安装	kg	34.76	18.8	3.65	0.68	6.23	2.53	2.87	槽钢 C 18#	m	1.050
031301005005	蓄电池防震单层单排支架安装	m	86.20	42.14	8.19	6.75	15.64	6.36	7.12	蓄电池防震单层单排支架	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
031301005006	蓄电池防震支架安装 单层支架 双排	m	175.16	85.73	16.73	13.56	31.77	12.91	14.46	蓄电池防震 单层双排支架	m	1.050
031301005007	蓄电池防震支架安装 双层支架 单排	m	212.07	103.16	21	16.54	38.3	15.56	17.51	蓄电池防震 双层单排支架	m	1.050
031301005008	蓄电池防震支架安装 双层支架 双排	m	418.51	209.23	45.73	24.03	74.64	30.32	34.56	蓄电池防震 双层双排支架	m	1.050
031301006001	人工挖沟槽(一般土)		85.50	54.1			17.31	7.03	7.06			
031301006002	人工挖沟槽(含建筑垃圾土)		134.35	85.01			27.2	11.05	11.09			
031301006003	人工挖沟槽(泥水土)		144.60	90.23		1.26	29.28	11.89	11.94			
031301006004	人工挖沟槽(石方)		464.25	283.43	14.94		90.7	36.85	38.33			
031301006005	小型机械挖沟槽(一般土)		13.96	0.67		8.16	2.83	1.15	1.15			
031301006006	小型机械挖沟槽(含建筑垃圾土)		23.02	1.14		13.43	4.66	1.89	1.90			
031301006007	小型机械挖沟槽(泥水土)		24.34	1.2		14.2	4.93	2	2.01			
031301006009	人工回填沟槽(土方)		15.97	8.67	0.16	1.32	3.2	1.3	1.32			
031301006	人工回填沟槽(杂砂石)		208.03	59.53	103.27	0.87	19.33	7.85	17.18			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价(元)	综合单价分析(元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010												
031301006011	机械回填沟槽(土方)		7.66	1.11		3.74	1.55	0.63	0.63			
031301006012	机械回填沟槽(杂砂石)		120.51	1.11	103.11	4.03	1.64	0.67	9.95			
031301006013	土方外运(人工装土、自卸汽车运土) 运距≤1km		51.80	9.15		23.62	10.49	4.26	4.28			
031301006014	土方外运(机械装土、自卸汽车运土) 运距≤1km		19.25	0.44		11.74	3.9	1.58	1.59			
031301006015	自卸汽车运土 运距每增加 1km		6.59			4.17	1.34	0.54	0.54			
031301007001	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.03m3)	m³	2485.68	1363.59	453.23		340.9	122.72	205.24			
031301007002	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.05m3)	m³	2153.39	1137.62	451.17		284.41	102.39	177.80			
031301007003	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.1m3)	m³	1759.27	870.12	448.05		217.53	78.31	145.26			
031301007004	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积(0.3m3)	m³	1479.17	683.05	441.76		170.76	61.47	122.13			
031301007	地脚螺栓孔灌浆 一台	m³	1143.34	454.56	439.83		113.64	40.91	94.40			

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	无主材综合单价 (元)	综合单价分析 (元)						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
005	设备的灌浆体积 (>0.30m3)											
031301007 006	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积 (0.03m3)	m³	3293.20	1864.84	522.39		466.21	167.84	271.92			
031301007 007	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积 (0.05m3)	m³	2837.63	1560.95	511.65		390.24	140.49	234.30			
031301007 008	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积 (0.1m3)	m³	2373.27	1251.81	499.89		312.95	112.66	195.96			
031301007 009	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积 (0.3m3)	m³	1934.05	962.23	484.97		240.56	86.6	159.69			
031301007 010	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积 (>0.30m3)	m³	1501.44	667.49	483.04		166.87	60.07	123.97			

B.14 措施项目

B.14.1 技术措施项目

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401006001 -01	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 油罐容量 $\leq$ 500m ³	座	4820.55	1637.19	1661.32	423.41	515.15	185.45	398.03
031401006001 -02	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 500m ³ <油罐容量 $\leq$ 1000m ³	座	6876.23	2536.22	2227.74	509.1	761.33	274.08	567.76
031401006001 -03	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 1000m ³ <油罐容量 $\leq$ 3000m ³	座	9418.59	2782.27	4069.42	629.29	852.89	307.04	777.68
031401006001 -04	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 3000m ³ <油罐容量 $\leq$ 5000m ³	座	10709.74	3056.71	4804.42	690.33	936.76	337.23	884.29
031401006001 -05	拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 5000m ³ <油罐容量 $\leq$ 10000m ³	座	12550.11	3671.84	5576.11	759.32	1107.79	398.8	1036.25
031401006001 -06	设备组对加固	t	4495.24	1899.85	279.84	968.98	717.21	258.19	371.17
031401006001 -07	设备吊装加固	t	5021.11	2121.09	377.56	1034.85	788.99	284.03	414.59
031401006001 -08	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作油罐容量 $\leq$ 500m ³	座	15883.22	3339.67	9092.63	749.23	1022.23	368	1311.46
031401006001 -09	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 500m ³ <油罐容量 $\leq$ 700m ³	座	21441.77	4525.45	12331	952.42	1369.47	493.01	1770.42

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401006001 -10	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 500m3<油罐容量≤1000m3	座	24454.35	4991.05	14247.57	1119.11	1527.54	549.91	2019.17
031401006001 -11	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 1000m3<油罐容量≤3000m3	座	38084.94	6984.06	23159.03	1807.94	2198	791.28	3144.63
031401006001 -12	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 3000m3<油罐容量≤5000m3	座	58590.36	9581.79	38063.33	2126.63	2927.11	1053.76	4837.74
031401006001 -13	拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 5000m3<油罐容量≤10000m3	座	91284.31	12853.33	62824.57	2760.48	3903.45	1405.24	7537.24
031401006001 -14	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作油罐容量≤1000m3	座	14155.48	3028.32	7890.7	774.65	950.74	342.27	1168.8
031401006001 -15	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 1000m3<油罐容量≤3000m3	座	20018.83	3974.67	11222.78	1356.02	1332.67	479.76	1652.93
031401006001 -16	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 3000m3<油罐容量≤5000m3	座	24419.46	4921.02	13556.67	1680.84	1650.47	594.17	2016.29
031401006001 -17	拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 5000m3<油罐容量≤10000m3	座	27054.67	5678.1	14742.39	1843.1	1880.3	676.91	2233.87
031401007001	工业项目胎（模）具	项							
031401007001 -01	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 铸造胎具直径≤500mm	个	464.24	73.61	89.43	177.49	62.78	22.6	38.33

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -02	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 500mm<铸造胎具直径≤1000mm	个	610.73	147.21	110.26	188.64	83.96	30.23	50.43
031401007001 -03	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 1000mm<铸造胎具直径≤1200mm	个	1069.02	220.82	161.33	390.68	152.88	55.04	88.27
031401007001 -04	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 1200mm<铸造胎具直径≤1600mm	个	1123.6	220.82	211.41	390.68	152.88	55.04	92.77
031401007001 -05	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 1600mm<铸造胎具直径≤2000mm	个	1194.16	250.26	236.7	390.68	160.24	57.68	98.6
031401007001 -06	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 2000mm<铸造胎具直径≤2600mm	个	1480.19	294.42	349.75	457.98	188.1	67.72	122.22
031401007001 -07	整体制作胎具 椭圆封头压制胎具 2600mm<铸造胎具直径≤3000mm	个	1577.47	294.42	439	457.98	188.1	67.72	130.25
031401007001 -08	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 焊接胎具直径≤2400mm	个	1062.59	239.74	108.59	406.72	161.62	58.18	87.74
031401007001 -09	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 2400mm<焊接胎具直径≤2600mm	个	1231.5	302.83	147.11	430.54	183.34	66	101.68
031401007001 -10	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 2600mm<焊接胎具直径≤3200mm	个	1354.03	341.74	193.17	441.14	195.72	70.46	111.8

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -11	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 3200mm<焊接胎具直径≤3600mm	个	1521.24	402.72	274.1	434.24	209.24	75.33	125.61
031401007001 -12	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 3600mm<焊接胎具直径≤4000mm	个	1825.82	447.94	383.7	515.76	240.93	86.73	150.76
031401007001 -13	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 4000mm<焊接胎具直径≤4600mm	个	3389.14	874.85	750.15	885.71	440.14	158.45	279.84
031401007001 -14	分片制作胎具 椭圆封头压制胎具 焊接胎具直径>4600mm	个	4226.64	967.38	1338.04	927.85	473.81	170.57	348.99
031401007001 -15	有折边锥形封头压制胎具制作 胎具直径≤600mm	个	326.2	38.91	84.98	121.01	39.98	14.39	26.93
031401007001 -16	有折边锥形封头压制胎具制作 600mm<胎具直径≤1000mm	个	537.39	94.64	133.48	173.67	67.08	24.15	44.37
031401007001 -17	有折边锥形封头压制胎具制作 1000mm<胎具直径≤1600mm	个	991.77	151.42	190.09	385.74	134.29	48.34	81.89
031401007001 -18	有折边锥形封头压制胎具制作 1600mm<胎具直径≤2000mm	个	1249.61	240.79	252.32	426.46	166.81	60.05	103.18
031401007001 -19	筒体卷弧胎具制作 2000mm<筒体直径≤8000mm	t	114.83	18.93	69.29	7.98	6.73	2.42	9.48
031401007001 -20	浮头式换热器试压胎具制作 胎具直径≤600mm	台	287.9	70.45	89.2	60.09	32.64	11.75	23.77

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -21	浮头式换热器试压胎具制作 600mm< 胎具直径≤1000mm	台	565.32	155.62	193.88	86.74	60.59	21.81	46.68
031401007001 -22	浮头式换热器试压胎具制作 1000mm< 胎具直径≤1600mm	台	1088.64	275.49	412.17	162.25	109.44	39.4	89.89
031401007001 -23	浮头式换热器试压胎具制作 1600mm< 胎具直径≤2000mm	台	1543.64	462.66	511.43	212.52	168.8	60.77	127.46
031401007001 -24	设备分段组对胎具 设备重量 <50t	台	2853.33	1430.04	406.29	220.29	412.58	148.53	235.6
031401007001 -25	设备分段组对胎具 50t<设备 重量≤100t	台	4463.95	2145.06	713.97	378.37	630.86	227.11	368.58
031401007001 -26	设备分段组对胎具 100t<设 备重量≤200t	台	7849.7	3753.86	1272.18	671.05	1106.23	398.24	648.14
031401007001 -27	设备分段组对胎具 200t<设 备重量≤300t	台	13344.37	6381.55	2162.71	1140.71	1880.57	677	1101.83
031401007001 -28	设备分段组对胎具 300t<设 备重量≤400t	台	20388.29	9572.86	3460.31	1803.66	2844.13	1023.89	1683.44
031401007001 -29	设备分段组对胎具 400t<设 备重量≤500t	台	30587.29	14358.23	5190.47	2709.87	4267.03	1536.13	2525.56
031401007001 -30	设备分段组对胎具 500t<设 备重量≤600t	台	42802.46	20101.53	7266.71	3780.26	5970.45	2149.36	3534.15
031401007001 -31	设备分片组对胎具 设备重量 <100t	台	41131.98	17102.65	9302.13	4116.48	5304.78	1909.72	3396.22
031401007001 -32	设备分片组对胎具 100t<设 备重量≤200t	台	74620.9	31797.36	16189.59	7210.06	9751.86	3510.67	6161.36

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -33	设备分片组对胎具 200t<设备重量≤300t	台	121910.78	50724.36	27223.17	12426.07	15787.61	5683.54	10066.03
031401007001 -34	设备分片组对胎具 300t<设备重量≤400t	台	172219.05	69651.36	39747.21	18596.34	22061.93	7942.29	14219.92
031401007001 -35	设备分片组对胎具 400t<设备重量≤500t	台	219025.98	88578.36	50591.44	23623.01	28050.34	10098.12	18084.71
031401007001 -36	设备分片组对胎具 500t<设备重量≤600t	台	266828.83	107505.36	61947.08	28949.87	34113.81	12280.97	22031.74
031401007001 -37	立式油罐壁板卷弧胎具制作油罐容量≤10000m3	套	9016.68	2339.38	4249.52	662.6	750.5	270.18	744.5
031401007001 -38	立式油罐壁板卷弧胎具制作10000m3<油罐容量≤30000m3	套	11886.44	2622.34	6335.58	787.67	852.5	306.9	981.45
031401007001 -39	拱顶、内浮顶油罐顶板预制胎具制作油罐容量≤1000m3	套	2997.78	610.4	1545.98	288.32	224.68	80.88	247.52
031401007001 -40	立式油罐壁板卷弧胎具制作10000m3<油罐容量≤30000m3	套	4453.58	963.38	2351.27	331.08	323.62	116.5	367.73
031401007001 -41	立式油罐壁板卷弧胎具制作油罐容量≤5000m3	套	5148.29	1083.57	2754.65	385.49	367.27	132.22	425.09
031401007001 -42	立式油罐壁板卷弧胎具制作5000m3<油罐容量≤10000m3	套	7835.43	1658.01	4249.82	535.01	548.26	197.37	646.96
031401007001 -43	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于充气顶升)油罐容量≤1000m3	座	14081.74	3302.76	7547.05	706.18	1002.24	360.8	1162.71

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -44	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于充气顶升) 1000m³<油罐容量≤3000m³	座	21268.63	4523.55	11989.85	1090.37	1403.48	505.25	1756.13
031401007001 -45	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于充气顶升) 油罐容量≤5000m³	座	28582.15	5384.73	16929.22	1550.3	1733.76	624.15	2359.99
031401007001 -46	拱顶内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于充气顶升) 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	44976.9	7116.55	28232.27	2608.03	2431.15	875.21	3713.69
031401007001 -47	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 油罐容量≤200m³	座	8855.18	2176.61	4547.44	492.48	667.27	240.22	731.16
031401007001 -48	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 200m³<油罐容量≤400m³	座	12241.79	2640.32	6805.22	662.5	825.71	297.25	1010.79
031401007001 -49	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 400m³<油罐容量≤700m³	座	14917.85	3028.32	8496.08	844.83	968.29	348.58	1231.75
031401007001 -50	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 700m³<油罐容量≤1000m³	座	14962.34	3454.18	7586.28	1128.39	1145.64	412.43	1235.42
031401007001 -51	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 1000m³<油罐容量≤2000m³	座	20700.33	4703.36	10617.79	1545.4	1562.19	562.39	1709.2

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -52	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 2000m³<油罐容量≤5000m³	座	26530.65	5772.74	13761.86	2121.43	1973.54	710.48	2190.6
031401007001 -53	拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作(适用于桅杆倒装) 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	40432.01	7381.53	23427.08	2817.36	2549.72	917.9	3338.42
031401007001 -54	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 油罐容量≤300m³	座	5428.13	1180.1	3047.06	262.35	360.61	129.82	448.19
031401007001 -55	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 300m³<油罐容量≤700m³	座	9707.41	2034.65	5670.39	379.89	603.64	217.31	801.53
031401007001 -56	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 700m³<油罐容量≤1000m³	座	15050.5	2950.72	9150.11	525.17	868.97	312.83	1242.7
031401007001 -57	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 1000m³<油罐容量≤2000m³	座	21446.89	3854.48	13559.74	709.93	1141.1	410.8	1770.84
031401007001 -58	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 2000m³<油罐容量≤3000m³	座	30888.46	5186	20124.91	943.2	1532.3	551.63	2550.42
031401007001 -59	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 3000m³<油罐容量≤5000m³	座	46544.07	7232.95	31204.1	1346.81	2144.94	772.18	3843.09
031401007001 -60	内浮顶钢制浮盘组装胎具制作 5000m³<油罐容量≤10000m³	座	68758.81	10178.94	46962.2	1850.37	3007.33	1082.64	5677.33

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -61	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 油罐容量≤3000m3	座	255395.46	69922.02	125284.44	11438.67	20340.17	7322.46	21087.7
031401007001 -62	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 3000m3<油罐容量≤5000m3	座	344831.36	96527.7	166593.24	15237.83	27941.38	10058.9	28472.31
031401007001 -63	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 5000m3<油罐容量≤10000m3	座	419390.69	106407.59	215714.37	19747.43	31538.76	11353.95	34628.59
031401007001 -64	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 10000m3<油罐容量≤20000m3	座	587704.71	145643.27	306544.25	27964.47	43401.94	15624.7	48526.08
031401007001 -65	浮顶罐内脚手架正装胎具制作 20000m3<油罐容量≤30000m3	座	659529.68	159781.73	348237.33	31886.76	47917.12	17250.16	54456.58
031401007001 -66	浮顶罐船舱胎具制作 油罐容量≤3000m3	座	4405.3	1248.24	1694.51	503.29	437.88	157.64	363.74
031401007001 -67	浮顶罐船舱胎具制作 3000m3<油罐容量≤5000m3	座	5436.51	1367.48	2248.25	676.82	511.08	183.99	448.89
031401007001 -68	浮顶罐船舱胎具制作 5000m3<油罐容量≤10000m3	座	6704.67	1525.52	2912.26	891.5	604.26	217.53	553.6
031401007001 -69	浮顶罐船舱胎具制作 10000m3<油罐容量≤20000m3	座	12394.02	3053.87	5718.27	1164.33	1054.55	379.64	1023.36
031401007001 -70	浮顶罐船舱胎具制作 20000m3<油罐容量≤30000m3	座	12714.92	3053.87	5859	1279.01	1083.22	389.96	1049.86

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -71	球罐组装胎具制作 油罐容量 50m3	台	13265.33	3292.35	6748.72	753.4	1011.44	364.12	1095.3
031401007001 -72	球罐组装胎具制作 油罐容量 120m3	台	21799.48	4903.99	11899.42	1140.86	1511.21	544.04	1799.96
031401007001 -73	球罐组装胎具制作 油罐容量 200m3	台	26544.12	5644.03	14962.67	1363.23	1751.82	630.65	2191.72
031401007001 -74	球罐组装胎具制作 油罐容量 400m3	台	42917.81	7380.58	26584.55	2163.89	2386.12	859	3543.67
031401007001 -75	球罐组装胎具制作 油罐容量 650m3	台	57225.4	9535.42	35520.43	3136.18	3167.9	1140.44	4725.03
031401007001 -76	球罐组装胎具制作 油罐容量 1000m3	台	71110.44	11458.41	44725.41	3850.2	3827.15	1377.77	5871.5
031401007001 -77	球罐组装胎具制作 油罐容量 1500m3	台	90796.23	13077.61	57619.41	6086.48	4791.02	1724.77	7496.94
031401007001 -78	球罐组装胎具制作 油罐容量 2000m3	台	107427.93	15379.13	68443.75	7093.99	5618.28	2022.58	8870.2
031401007001 -79	直升式气柜组装胎具制作 气 柜容量≤100m3	座	10824.88	2422.66	3544.17	2343.69	1191.59	428.97	893.8
031401007001 -80	直升式气柜组装胎具制作 100m3<气柜容量≤200m3	座	14757.02	3212.33	5009.2	3152.85	1591.3	572.87	1218.47
031401007001 -81	直升式气柜组装胎具制作 200m3<气柜容量≤400m3	座	21952.02	4603.47	7681.7	4693.37	2324.21	836.72	1812.55
031401007001 -82	直升式气柜组装胎具制作 400m3<气柜容量≤600m3	座	29814.02	6167.05	10719.65	6245.38	3103.11	1117.12	2461.71
031401007001 -83	直升式气柜组装胎具制作 600m3<气柜容量≤1000m3	座	42964.97	8730.6	15791.06	8901	4407.9	1586.84	3547.57

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -84	螺旋式气柜组装胎具制作 气柜容量≤1000m3	座	36479.52	7094.47	14105.75	7354.56	3612.26	1300.41	3012.07
031401007001 -85	螺旋式气柜组装胎具制作 1000m3<气柜容量≤2500m3	座	62027.55	12155.34	23836.47	12523.42	6169.69	2221.09	5121.54
031401007001 -86	螺旋式气柜组装胎具制作 2500m3<气柜容量≤5000m3	座	75622.61	15414.99	27350.16	15949.47	7841.12	2822.8	6244.07
031401007001 -87	螺旋式气柜组装胎具制作 5000m3<气柜容量≤10000m3	座	95748	22344.38	32462.65	18983.64	10332.01	3719.52	7905.8
031401007001 -88	螺旋式气柜组装胎具制作 10000m3< 气柜容量≤20000m3	座	112818.96	27259.09	36592.62	22674.5	12483.4	4494.02	9315.33
031401007001 -89	螺旋式气柜组装胎具制作 20000m3< 气柜容量≤30000m3	座	143611.42	36204.2	46939.87	27089.63	15823.46	5696.44	11857.82
031401007001 -90	螺旋式气柜组装胎具制作 30000m3< 气柜容量≤50000m3	座	182921.41	50298.5	59156.53	30792	20272.63	7298.15	15103.6
031401007001 -91	螺旋式气柜组装胎具制作 50000m3< 气柜容量≤100000m3	座	257764.53	77040.25	80091.93	39668.17	29177.11	10503.76	21283.31
031401007001 -92	螺旋式气柜组装胎具制作 100000m3< 气柜容量≤150000m3	座	296912.03	95500.38	86863.81	42956.75	34614.28	12461.14	24515.67
031401007001 -93	螺旋式气柜组装胎具制作 150000m3< 气柜容量≤200000m3	座	329291.78	103329.85	100466.63	47144.72	37618.64	13542.71	27189.23

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -94	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 气柜容量≤1000m3	座	10743.81	2197.64	4669.36	1673.52	967.79	348.4	887.1
031401007001 -95	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 1000m3<气柜容量≤2500m3	座	11773.46	2417.4	5014.54	1901.1	1079.63	388.67	972.12
031401007001 -96	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 2500m3<气柜容量≤5000m3	座	13082.98	2637.16	5600.21	2140.84	1194.5	430.02	1080.25
031401007001 -97	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 5000m3<气柜容量≤10000m3	座	14138.02	2856.93	5882.96	2432.4	1322.33	476.04	1167.36
031401007001 -98	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 10000m3<气柜容量≤20000m3	座	15178.54	3076.69	6272.65	2634.22	1427.73	513.98	1253.27
031401007001 -99	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 20000m3<气柜容量≤30000m3	座	15986.44	3187.1	6670.53	2780.01	1491.78	537.04	1319.98
031401007001 -100	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 30000m3<气柜容量≤50000m3	座	16954.92	3351.13	6895.99	3110.8	1615.48	581.57	1399.95
031401007001 -101	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 50000m3<气柜容量≤100000m3	座	19255.29	3735.98	7956.4	3509.54	1811.38	652.1	1589.89
031401007001 -102	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 100000m3<气柜容量≤150000m3	座	21038.29	3955.74	8907	3801.11	1939.21	698.12	1737.11

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -103	螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作 150000m3<气柜容量≤200000m3	座	22568.16	4175.51	9607.62	4105.91	2070.36	745.33	1863.43
031401007001 -104	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 气柜容量≤2500m3	座	7873.1	1968.41	2065.17	1880.74	962.29	346.42	650.07
031401007001 -105	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 2500m3<气柜容量≤5000m3	座	9859.68	2132.44	2861.71	2482.39	1153.71	415.33	814.1
031401007001 -106	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 10000m3<气柜容量≤20000m3	座	11613.82	2351.15	3841.74	2733.28	1271.11	457.6	958.94
031401007001 -107	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 20000m3<气柜容量≤30000m3	座	12237.3	2460.51	4049.13	2896.02	1339.13	482.09	1010.42
031401007001 -108	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 30000m3<气柜容量≤50000m3	座	12888.29	2569.87	4266.97	3069.79	1409.92	507.57	1064.17
031401007001 -109	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 50000m3<气柜容量≤100000m3	座	13786.85	2624.54	4586.37	3391.96	1504.13	541.49	1138.36
031401007001 -110	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 100000m3<气柜容量≤150000m3	座	15376.09	2843.26	5304.67	3725.27	1642.13	591.17	1269.59
031401007001 -111	螺旋式气柜型钢煨弯胎具制作 150000m3<气柜容量≤200000m3	座	16788.09	3007.29	5912.64	4074.26	1770.39	637.34	1386.17

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -112	角钢、扁钢煨制胎具 煨制直径≤1200mm	个	98.67	17.98	66.42		4.5	1.62	8.15
031401007001 -113	角钢、扁钢煨制胎具 1200mm<煨制直径≤1400mm	个	119.46	23.66	77.89		5.92	2.13	9.86
031401007001 -114	角钢、扁钢煨制胎具 1400mm<煨制直径≤1600mm	个	130.67	25.55	85.64		6.39	2.3	10.79
031401007001 -115	角钢、扁钢煨制胎具 1600mm<煨制直径≤1800mm	个	147.34	31.23	93.32		7.81	2.81	12.17
031401007001 -116	角钢、扁钢煨制胎具 2000mm<煨制直径≤2200mm	个	183.21	34.07	122.42		8.52	3.07	15.13
031401007001 -117	角钢、扁钢煨制胎具 2200mm<煨制直径≤2400mm	个	202.7	38.8	133.97		9.7	3.49	16.74
031401007001 -118	角钢、扁钢煨制胎具 2400mm<煨制直径≤2600mm	个	224.85	42.59	149.21		10.65	3.83	18.57
031401007001 -119	角钢、扁钢煨制胎具 2600mm<煨制直径≤3000mm	个	282.96	51.1	191.12		12.78	4.6	23.36
031401007001 -120	角钢、扁钢煨制胎具 3000mm<煨制直径≤3600mm	个	333.05	53.94	233.27		13.49	4.85	27.5
031401007001 -121	角钢、扁钢煨制胎具 3600mm<煨制直径≤4000mm	个	389.16	55.83	282.22		13.96	5.02	32.13
031401007001 -122	角钢、扁钢煨制胎具 4000mm<煨制直径≤4400mm	个	482.72	60.57	361.7		15.14	5.45	39.86
031401007001 -123	角钢、扁钢煨制胎具 4400mm<煨制直径≤4800mm	个	538.96	72.87	396.81		18.22	6.56	44.5
031401007001 -124	槽钢、工字钢煨制胎具 煨制直径≤2400mm	个	322.45	35.01	212.15	27.44	15.61	5.62	26.62

项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	综合单价分析（元）						
			综合单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
031401007001 -125	槽钢、工字钢煨制胎具 2400mm<煨制直径≤3000mm	个	489.34	47.32	336.43	36.64	20.99	7.56	40.4
031401007001 -126	槽钢、工字钢煨制胎具 3000mm<煨制直径≤4000mm	个	686.91	64.35	480.49	47.37	27.93	10.05	56.72
031401007001 -127	槽钢、工字钢煨制胎具 4000mm<煨制直径≤5000mm	个	923.96	87.06	640.98	67.19	38.56	13.88	76.29